

Bijlage erfbeplantingsplan mts. Hoekstra Aldemiede 16 – Tytsjerk

11 juli 2016

* = in buitenste randen aan zuidkant aanplanten

1 290 m² – 5 rijen, plantafstand 1 x 1 m.

bosplantsoen, gemengd aanplanten:

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------|
| 75 | Acer campestre = veldesdoorn | 100-125 cm. |
| 75 | Corylus avellana = hazelaar | 100-125 cm. |
| * | 50 Crataegus monogyna = meidoorn | 100-125 cm. |
| * | 50 Viburnum opulus = gelderse roos | 60-100 cm. |
| * | 40 Amelanchier lamarckii = krent | 60-100 cm. |

2 bomen, plantafstand 6 en 10 m.

- | | | |
|---|---|----------------|
| 5 | Acer pseudoplatanus 'Atrosel' = esdoorn | maat 12-14 cm. |
|---|---|----------------|

3 175 m² – 5 rijen, plantafstand 1 x 1 m.

bosplantsoen, gemengd aanplanten:

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------|
| 50 | Acer campestre = veldesdoorn | 100-125 cm. |
| 50 | Salix aurita = geoorde wilg | 60-100 cm. |
| 50 | Corylus avellana = hazelaar | 100-125 cm. |
| * | 25 Sorbus aucuparia = lijsterbes | 100-125 cm. |

4 110 m1. haag : 2 rijen - plantafstand 25 cm.

880 Acer campestre = veldesdoorn 100-125 cm.

5 bomen, plantafstand 14 m1.

8 Ulmus 'Lobel' = iep maat 12-14 cm.

6 300 m2 - 5 rijen, plantafstand 1 x 1 m.

bosplantsoen, gemengd aanplanten

75 Acer campestre = veldesdoorn 100-125 cm.

75 Alnus glutinosa = els 100-125 cm.

75 Corylus avellana = hazelaar 60-100 cm.

* 50 Crataegus monogyna = meidoorn 100-125 cm.

* 25 Viburnum opulus = gelderse roos 60-100 cm.

7 bomen, plantafstand 5 en 10 m.

8 Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' = es maat 12-14 cm.

8 175 m2 – 3 rijen, plantafstand 1 x 1 m.

bosplantsoen, gemengd aanplanten:

75 Acer campestre = veldesdoorn 100-125 cm.

50 Salix aurita = geoorde wilg 60-100 cm.

50 Corylus avellana = hazelaar 60-100 cm.

Toelichting aanvullend erfbeplantingsplan

Mts. Hoekstra Aldemiede 16 - Tytsjerk

11 juli 2016

De boerderij van de familie Hoekstra ligt in het open veenweidegebied ten oosten van Leeuwarden. Kenmerkend voor dit landschap is grootschaligheid, de openheid, de weidsheid en de opstreckende verkaveling. Beplanting komt eigenlijk alleen voor rond de boerderijen en vormt zo groene eilanden. Het bevindt zich aan 3 zijden van het erf; de voorkant is meestal open met een paar vrijstaande (sier)bomen.

Door de toegevoegde infrastructuur, de Wâldwei, het van Harinxmakanaal, de hoogspanningsverbindingen en de aangeplante wegen zijn deze kenmerken niet duidelijk meer aanwezig. De opstreckende verkaveling is nog wel herkenbaar.

Aanwezige beplantingssoorten rond boerderij en langs weg: vlier, els, wilg, es, hazelaar, iep, esdoorn, meidoorn, lijsterbes, sleedoorn, populier.

Om de nieuwe situatie van de gebouwen en het erf landschappelijk in te passen is aan de noord- en zuidzijde een royale struikenrand met bomen aangebracht, met op de hoekpunten een verdichting van de bomen om de contouren van de kavel te accentueren.

Aan de oostzijde van het nieuwe erf is een bomenrij met haag eronder aangebracht. De afstand van de bomen is groot gehouden en de haag wordt laag gehouden om de ventilatie van de stal te waarborgen.

Een struikenrand langs de voeropslag maakt het nieuwe 'groene eiland' weer compleet.

Landschappelijke inpassing

In het kader van de hiervoor genoemde vergunningprocedures is een Mer beoordelingsprocedure gevolgd waarbij de landschappelijke inpassing is beoordeeld en is een erfbeplantingsplan opgesteld. Doel van dit beplantingsplan is om de nieuwe begrenzing van het erf duidelijk te accentueren waardoor het erf als een groen eiland in de open ruimte blijft liggen.

In het oorspronkelijke beplantingsplan komt aan de noord- en zuidzijde een royale struikenrand met bomen met op de hoekpunten verdichting van bomen om contouren van de kavel te accentueren. Aan de oostzijde van het "nieuwe erf" is een bomenrij met haag eronder aangebracht. De afstand van de bomen is groot gehouden en de haag wordt laag gehouden om ventilatie van de stal te waarborgen. Een struikenrand langs de voeropslag maakt het groene eiland volgens het oorspronkelijke beplantingsplan weer compleet en zorgt dat het erf weer past in de verkavelingsstructuur.

Het oorspronkelijke beplantingsplan is uitgangspunt geweest voor het Nije Pleats gesprek op 17 januari 2019. Afgesproken is dat het beplantingsplan op de volgende onderdelen nog wordt aangepast:

- de beplanting langs de zuidrand komt in verband met de locatie van de bedrijfswoning nog iets zuidelijker;
- de beplanting langs de zuidrand begint als houtwal / houtsingel en zal richting de weg een openheid kennen in de vorm van enkele stambomen;
- ter hoogte van de bedrijfswoning zullen ook langs de weggant enkele stambomen komen;
- de houtwal / houtsingel aan de zuidrand loopt achter de bedrijfswoning in noordelijke richting ter hoogte van de sleufsilos door;
- de sleufsilos hoeven verder niet te worden beplant maar er zal een grondwal rondom de silos komen.

Op 13 februari 2019 hebben wij het aan bovenstaande afspraken aangepaste beplantingsplan ontvangen (zie bijlage bij dit verslag)

Bijlage aangepast beplantingsplan

