




Gronden bestemd voor:











ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG
DE VOORSCHRIFTEN:


Toegevoegde bestemmingen:

	Waterwingebied II	18
	Hoogspanningsleiding	19
	Hoogspanningsmast	


Verklaring

	Kadastrale percelen met nummers en bestaande gebouwen
	Grens van het plan
	Gemeentegrens tevens grens van het plan
	Sectiegrens
	Aanduiding dwarsprofiel
	Maten in meters
	Koppelingsteken bouwperceel agrarisch veredelingsbedrijf

	Woonhuizen klasse A	3
	Woonhuizen klasse B	4
	Bijzondere bebouwing	5
	Bedrijven klasse I	6
	Bedrijven klasse II	7
	Agrarische bedrijven	8
	Agrarische veredelingsbedrijven	9
	Openbare nutsgebouwtjes	10
	Agrarische gebied met een beperkte ecologische waarde	11
	Agrarische gebied	12
	Bosgebied	13
	Waterwingebied I	14



Dwarsprofielen (schaal 1:200)



status	datum	tervisielegging	get.
goedgekeurd			
vastgesteld	27-06-2013		Th.H.
ontwerp			
voortontwerp			
concept			

GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL
BEHEERSVERORDENING FEANWALDSTERWAL EN KUKHERNE E.O.
(fragment plangebied Bebouwingsconcentraties Buitengebied Noardburgum)



code: NL.IMRO.0737.17BV01-vg01 formaat: 950 x 920 mm schaal: 1:1000 kaart: I




Gronden bestemd voor:











ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG
DE VOORSCHRIFTEN:


Toegevoegde bestemmingen:

	Waterwingebied II	18
	Hoogspanningsleiding	19
	Hoogspanningsmast	


Verklaring

	Kadastrale percelen met nummers en bestaande gebouwen
	Grens van het plan
	Gemeentegrens tevens grens van het plan
	Sectiegrens
	Aanduiding dwarsprofiel
	Maten in meters
	Koppelingsteken bouwperceel agrarisch veredelingsbedrijf

	Woonhuizen klasse A	3
	Woonhuizen klasse B	4
	Bijzondere bebouwing	5
	Bedrijven klasse I	6
	Bedrijven klasse II	7
	Agrarische bedrijven	8
	Agrarische veredelingsbedrijven	9
	Openbare nutsgebouwtjes	10
	Agrarische gebied met een beperkte ecologische waarde	11
	Agrarische gebied	12
	Bosgebied	13
	Waterwingebied I	14



Dwarsprofielen (schaal 1:200)



status	datum	tervisielegging	get.
goedgekeurd			
vastgesteld	27-06-2013		Th.H.
ontwerp			
voortontwerp			
concept			

GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL
BEHEERSVERORDENING FEANWALDSTERWAL EN KUKHERNE E.O.
(fragment plangebied Bebouwingsconcentraties Buitengebied Noardburgum)

code: NL.IMRO.0737.17BV01-vg01 formaat: 950 x 920 mm schaal: 1:1000 kaart: I

gemeente | tytsjerksteradiel

w g m
f h n j
s b s e
e

**Beheersverordening
Feanwâldsterwâl – Kûkherne**

NL.IMRO.0737.17BV01-ow01

Toelichting:

Continuering ruimtelijk kader bestemmingsplannen:

Bebouwingsconcentraties Buitengebied Noordbergum (83-65-08 / 31-12-85)

Bebouwingsconcentraties Buitengebied Noordbergum (83-65-03 / 18-02-85)

Buitengebied 1997 (91-65-11 / 10-07-98)

VOORSCHRIFTEN

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>blad</u>
<u>Hoofdstuk 1</u>	<u>Inleidende bepalingen van algemene aard</u>
Artikel 1	Begripsbepalingen 1
Artikel 2	Wijze van meten 5
<u>Hoofdstuk 2</u>	<u>Bestemmingsbepalingen</u>
Artikel 3	Woonhuizen klasse A 7
Artikel 4	Woonhuizen klasse B 11
Artikel 5	Bijzondere bebouwing 16
Artikel 6	Bedrijven klasse I 18
Artikel 7	Bedrijven klasse II 21
Artikel 8	Agrarische bedrijven 23
Artikel 9	Agrarische veredelingsbedrijven 28
Artikel 10	Openbare nutsgebouwtjes 31
Artikel 11	Agrarisch gebied met een beperkte ecologische waarde 32
Artikel 12	Agrarisch gebied 34
Artikel 13	Bosgebied 36
Artikel 14	Waterwingebied I 37
Artikel 15	Sport- of speelterrein 39
Artikel 16	Verkeersdoeleinden 41
Artikel 17	Wegen 42
	TOEGEVOEGDE BESTEMMINGEN
Artikel 18	Waterwingebied II 43
Artikel 19	Hoogspanningsleiding 46
<u>Hoofdstuk 3</u>	<u>Overige bepalingen</u>
Artikel 20	Anti-dubbeltelbepaling 47
Artikel 21	Algemene vrijstellingsbevoegdheid 48
Artikel 22	Wijzigingsbevoegdheid 51
Artikel 23	Procedureregels 53
Artikel 24	Overgangsbepalingen 54
Artikel 25	Strafbepaling 55
Artikel 26	Slotbepaling 56
BIJLAGE 1	Karakteristieke bebouwing
BIJLAGE 2	Staat van inrichtingen
BIJLAGE 3	Categorie A-inrichtingen
BIJLAGE 4	Voor de waterwinning schadelijke stoffen

Wijzigingen overeenkomstig het Raadsbesluit van 19 december 1985

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

1. Het plan:
het bestemmingsplan in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening i.c. het bestemmingsplan Bebouwingsconcentraties Buitengebied (Noordbergum);
2. Bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, het vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
3. Bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of enig ander materiaal, hetzij direct of indirect met de grond verbonden, hetzij direct of indirect steun vindend in of op de grond;
4. Gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
5. Ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
6. Ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde;
7. Woonhuis:
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als eenheid beschouwd kan worden;
8. Woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor permanente bewoning:
 - a. bewoning:
de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
 - b. permanente bewoning:
bewoning binnen de vaste woonplaats;
9. Grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
akkerbouw, melkveehouderij (inclusief vetweiderij), tuinbouw (met uitzondering van kwekerijen), schapen-, geiten- of paardenhouderij of een combinatie van deze bedrijfstvormen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfstvormen;
10. Niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
rundveemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, pluimvee- of pelsdierhouderij of een combinatie van deze bedrijfstvormen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfstvormen;

11. Agrarisch bedrijf:
een bedrijf, met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, al dan niet in combinatie met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, waarin het bedrijfshoofd zijn/haar hoofdberoep vindt;
12. Agrarisch veredelingsbedrijf:
een bedrijf, met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, waarin het bedrijfshoofd zijn/haar hoofdberoep vindt;
13. Agrarisch neven- of hobbybedrijf:
een bedrijf of een naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen activiteit met een grondgebonden of een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering (deze laatste van beperkte omvang: ~~maximaal 250 mestvereenheden~~), dat volgens deze voorschriften niet als agrarisch bedrijf of agrarisch veredelingsbedrijf dient te worden aangemerkt;
14. Een winkel:
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel of als toonzaal;
15. Detailhandel:
het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van roerende goederen;
16. Particulieren:
natuurlijke personen, die goederen ten persoonlijke nutte kopen, daaronder niet begrepen wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte voor een door hen gedreven onderneming aanwenden;
17. Bedrijfswoning:
een woning, in een gebouw en/of bij (een) gebouw(en) of op of bij een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor een huishouden, waarvan de huisvesting daar, gelet op de bestemming of het feitelijke gebruik van het (de) gebouw(en) of het terrein, noodzakelijk is;
18. Bedrijfsgebouw:
een niet voor bewoning bedoeld gebouw, dat blijkens zijn aard en indeling is bedoeld voor de uitoefening van een bedrijf;
19. Hoofdgebouw:
een gebouw, dat zowel functioneel als qua afmetingen bepalend is voor de materiële inhoud van de bestemming;
20. Vrijstaand bijgebouw:
een niet met het hoofdgebouw verbonden gebouw, dat zowel qua afmetingen als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

21. Aangebouwd bijgebouw:
een uitbreiding van het hoofdgebouw, binnen of buiten het bebouwingsvlak, die qua afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw;
22. Torensilo:
een bouwwerk ten behoeve van de opslag van ruwvoer;
23. Hooiberging:
een bouwwerk, dat uitsluitend bedoeld is voor de opslag van hooi, stro, of naar de aard daarmee gelijk te stellen landbouwprodukten;
24. Bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
25. Bebouwingsvlak:
een door een bebouwingsgrens omgeven oppervlak, waarbinnen volgens deze voorschriften bepaalde gebouwen mogen worden gebouwd;
26. Bebouwingsgrens:
de grenslijn van een bebouwingsvlak, welke door de gebouwen naar de buitenzijde niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen, die krachtens deze voorschriften zijn toegestaan;
27. Bestemmingsgrens:
de grenslijn van een bestemming of een bestemmingsonderdeel;
28. Gevelbouwgrens:
de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsgrens;
29. Bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, dan wel een op de kaart als zodanig aangegeven onderdeel van de bestemming, waarop krachtens het plan zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij elkaar behorende gebouwen is toegestaan;
30. Dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
31. Kap:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw die over een gedeelte of over het geheel van dat gebouw een helling heeft;
32. Cultuurgrond:
moestuinen, grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, met uitzondering van bosgronden;
33. Normaal onderhoud:
het onderhoud dat, gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen, die tot de betreffende bestemming behoren;

34. Verkeersveiligheid:
het aan de weggebruikers ten goede komende overzichtelijke verkeersbeeld, gereguleerd door middel van de hoogte en afmetingen van objecten;
35. Onderkomens:
voor verblijf ingerichte caravans, stacaravans, tenten en al dan niet aan hun functie onttrokken voer-, vaar- en vliegtuigen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;
36. Tent:
een in hoofdzaak van textiel of andere daarmee vergelijkbare materialen vervaardigd onderkomen, dag en/of nachtverblijf, dat gemakkelijk is op te bouwen;
37. Caravan:
een per eigen as verplaatsbare woonwagen voor weekend- en/of verblijfsrecreatie, waarvan de lengte, exclusief trekhaak, niet meer dan 7,50 m bedraagt;
38. Stacaravan:
een niet zonder vergunning per eigen as verplaatsbare woonwagen voor weekend- en/of verblijfsrecreatie, waarvan de lengte, exclusief trekhaak, meer dan 7,50 m bedraagt;
39. geluidbelasting vanwege het wegverkeer:
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder;
40. voorkeursgrenswaarde:
een maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet Geluidhinder en/of het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen;
41. hogere grenswaarde:
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet Geluidhinder en/of het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen;
42. geluidgevoelige gebouwen:
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie als bedoeld in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen.

Artikel 2: Wijze van meten

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

1. de goot- of boeihoogte van een gebouw:
de hoogte, gemeten vanaf de bovenkant van de goot, boeihoofd of druiplijn tot aan:
 - a. de kruin van de weg;
 - b. het aansluitende afgewerkte bouwterrein, indien dit ten minste 0,20 m boven of beneden de kruin van de weg is gelegen of indien het gebouw niet aan een weg wordt gebouwd;
2. de hoogte van een gebouw:
de hoogte vanaf het hoogste punt van een gebouw tot aan:
 - a. de kruin van de weg;
 - b. het aansluitende afgewerkte bouwterrein, indien dit ten minste 0,20 m boven of beneden de kruin van de weg is gelegen of indien het gebouw niet aan een weg wordt gebouwd;
3. de hoogte van een ander bouwwerk:
 - a. de hoogte gemeten vanaf het hoogste punt van een ander bouwwerk tot aan:
 1. de kruin van de weg;
 2. het aansluitende afgewerkte bouwterrein, indien dit ten minste 0,20 m boven of beneden de kruin van de weg is gelegen of indien het andere bouwwerk niet aan een weg wordt gebouwd;met dien verstande dat wanneer het betreft:
 - schuttingen of hekwerken op bijgebouwen;
 - hekwerken op balkons;
 - schoorstenen;
 - zend- en/of ontvangmasten;
 - draagconstructies voor reclame,of naar de aard daarmee gelijk te stellen andere bouwwerken welke direct of indirect steun vinden op een gebouw, de hoogte wordt gemeten vanaf het hoogste punt van het andere bouwwerk, tot aan het hoogste punt van dat gedeelte van het gebouw, waarop dit steun vindt;
 - b. in afwijking van het gestelde in lid a. dient ten aanzien van zend- en/of ontvangmasten met een hoogte, gemeten overeenkomstig de in lid a. genoemde wijze, van meer dan 2,00 m, de volgende wijze van meten te worden gehanteerd:
gemeten dient te worden vanaf:
 1. de kruin van de weg;
 2. het aansluitende afgewerkte bouwterrein, indien dat meer dan 0,20 m boven of beneden de kruin van de weg is gelegen of indien de zend- en/of ontvangmast niet aan een weg wordt opgericht;tot aan het hoogste punt van de zend- en/of ontvangmast (welke al dan niet direct of indirect verbonden is met een gebouw of ander bouwwerk);

4. de hoogte van windmolens:
de hoogte gemeten vanaf het hoogste punt van de mast van een windmolen tot aan het aansluitende afgewerkte bouwterrein;
5. de afstand tot de perceelgrens:
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de grens van het bouwperceel;
6. de dakhelling:
de hoek, welke het dakvlak/de kap maakt ten opzichte van het horizontale vlak;
7. het bebouwde oppervlak:
de som van de buitenwerks gemeten oppervlakken van alle op een bouwperceel staande gebouwen met inbegrip van bovengrondse bouwonderdelen, voor zover aanwezig op 1,00 m of hoger boven het omliggende afgewerkte bouwterrein;
8. de inhoud:
de buitenwerks gemeten inhoud boven het omliggende afgewerkte bouwterrein.

HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSBEPALINGEN

Artikel 3: Woonhuizen klasse A

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor woonhuizen klasse A aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen met de daarbij behorende bijgebouwen, tuinen en/of erven, andere bouwwerken en andere werken.

Tevens zijn de gronden bestemd voor de instandhouding van de bestaande hoofdvorm, zoals omschreven in bijlage 1 bij de voorschriften.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Als hoofdgebouw mogen uitsluitend karakteristieke woonhuizen worden gebouwd.
2. De hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
3. De bebouwingsvlakken zullen voor ten minste 90% worden bebouwd.
4. De hoofdgebouwen zullen vrijstaand worden gebouwd.
5. Eén gevel van de hoofdgebouwen zal in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
6. De hoofdgebouwen zullen qua hoofdvorm overeenkomen met de omschrijving in bijlage 1 bij de voorschriften ten aanzien van het type dat correspondeert met de op de kaart in het betreffende bebouwingsvlak ingeschreven typeaanduiding.
7. De goot- of boeiboordhoogte, nokhoogte en dakhelling van de hoofdgebouwen zullen de minimum- en maximummaat, die in bijlage 1 bij de voorschriften is aangegeven bij het nummer dat correspondeert met het op de kaart in het betreffende bebouwingsvlak ingeschreven volgnummer, niet te buiten gaan.
8. Bij ieder hoofdgebouw mogen ten behoeve van het wonen twee bijgebouwen worden gebouwd, waarvan niet meer dan één vrijstaand met een maximale oppervlakte van 30 m², mits:
 - a. de bijgebouwen achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zullen worden gebouwd;
 - b. de gezamenlijke oppervlakte van de ~~aangebouwde~~ bijgebouwen ten hoogste 60 m² zal bedragen, echter met inachtneming van de volgende beperkingen:
 1. de oppervlakte van een aangebouwd bijgebouw, ~~dan wel de gezamenlijke oppervlakte van twee aangebouwde bijgebouwen~~, zal niet meer bedragen dan 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw.
 2. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen zal niet meer bedragen dan 30% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen;

- c. de goot- of boeiboordhoogte van de bijgebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
- d. de dakhelling van de bijgebouwen ten hoogste 60° zal bedragen.

9. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de instandhouding van de karakteristieke waarde en ter bescherming van het waardevolle bebouwingsbeeld (zoals omschreven en weergegeven in bijlage 1 bij deze voorschriften), nadere eisen stellen ten aanzien van:

- 1. de in lid B. 6. genoemde hoofdvorm van de hoofdgebouwen;
 - 2. de in lid B. 7. genoemde afmetingen van de hoofdgebouwen;
- en tevens uit een oogpunt van verkeersveiligheid ten aanzien van:
- 3. de plaats en afmetingen van de in lid B. 9. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepalingen

- 1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 2. en toestaan dat de hoofdgebouwen gedeeltelijk buiten de op de kaart als zodanig aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd, mits:
 - a. het hoofdgebouw achter het verlengde van de gevelbouwgrens zal worden uitgebreid;
 - b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 2,50 m zal bedragen;
 - c. de oppervlakte van het hoofdgebouw met niet meer dan 10% van de oppervlakte van het bebouwingsvlak wordt vergroot;
 - d. het bepaalde in bijlage 1 ten aanzien van de veranderbaarheid van de hoofdgebouwen in acht wordt genomen.
- 2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 8.a. en toestaan dat de bijgebouwen geheel of gedeeltelijk voor de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zullen worden gebouwd, mits:
 - a. de woonsituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 - b. de verkeersveiligheid hierdoor niet wordt geschaad.
- 3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 8. b. en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², indien om woontechnische of ruimtelijke redenen een uitbreiding van het hoofdgebouw niet aanvaardbaar is, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 - a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 - b. de woonsituatie;
 - c. een bestaande karakteristieke hoofdvorm.

E. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
 - a. het geheel of gedeeltelijk slopen van karakteristieke hoofdgebouwen;
 - b. het voor meer dan 50% verharderen van tuinen en/of erven;zulks indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.
2. Het gestelde in lid 1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of beheer betreffen.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1. genoemde vergunningen slechts verlenen, indien een afweging van belangen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van de toelichting.

F. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen als horeca- of aanverwant bedrijf, als winkel, als ambachtelijk of dienstverlenend bedrijf of als agrarisch bedrijf;
 - b. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve bewoning.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

G. Vrijstelling op het gebruik

Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid F. 3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid F. 2.a. en toestaan dat de gronden en gebouwen worden gebruikt als woning in combinatie met een in bijlage 2 onder categorie 1 en 2 genoemd bedrijf of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf - niet zijnde en bedrijf genoemd in bijlage 3 - of in combinatie met een agrarisch neven- of hobbybedrijf, met dien verstande dat ten behoeve van het wonen, in combinatie met één der hiervoor beschreven bedrijfstvormen, de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag worden vergroot tot 150 m², mits:

1. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een in bijlage 2 onder categorie 1 en 2 genoemd bedrijf of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf - niet zijnde een bedrijf genoemd in bijlage 3 - of ten behoeve van een agrarisch neven- of hobbybedrijf;
2. de woonsituatie in het omringende gebied niet onevenredig wordt aangetast;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 50% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen;
4. de bijgebouwen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal bedragen;
5. het bepaalde in lid B. 8.a. en c. overeenkomstig wordt toegepast.

Artikel 4: Woonhuizen klasse B .

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor woonhuizen klasse B aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen, met de daarbij behorende bijgebouwen, tuinen en/of erven, andere bouwwerken en andere werken.

Indien en voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "agrarisch bedrijf toegestaan", mogen de gronden worden gebruikt voor het wonen in combinatie met een agrarisch bedrijf.

Indien en voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "agrarisch veredelingsbedrijf toegestaan", mogen de gronden worden gebruikt voor het wonen in combinatie met een agrarisch veredelingsbedrijf.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Als hoofdgebouw zullen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd.
2. De hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
3. De hoofdgebouwen zullen vrijstaand worden gebouwd.
4. Eén gevel van de hoofdgebouwen zal in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
5. De goot- of boeiboordhoogte van de hoofdgebouwen zal ten minste 1,00 m en ten hoogste 4,50 m bedragen, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "goot- of boeiboordhoogte tot 5,50 m toegestaan", in welk geval de goot- of boeiboordhoogte ten hoogste 5,50 m mag bedragen.
6. De hoofdgebouwen zullen voorzien zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal bedragen, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "dakhelling tot 20° toegestaan", in welk geval de helling ten minste 20° mag bedragen.
7. Bij ieder hoofdgebouw mogen ten behoeve van het wonen twee bijgebouwen worden gebouwd, waarvan niet meer dan één vrijstaand met een maximale oppervlakte van 30 m², mits:
 - a. de bijgebouwen achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zullen worden gebouwd, tenzij het bouwperceel voor een gedeelte is voorzien van de aanduiding "bijgebouwengebied", in welk geval de bijgebouwen zullen worden gebouwd binnen het als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlak en/of binnen het op de kaart als zodanig aangegeven bijgebouwengebied;
 - b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen ten hoogste 60 m² zal bedragen, echter met inachtneming van de volgende beperkingen:

1. de oppervlakte van een aangebouwd bijgebouw, dan wel de gezamenlijke oppervlakte van twee aangebouwde gebouwen, zal niet meer bedragen dan 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;
 2. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen zal niet meer bedragen dan 30% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen;
 - c. de goot- of boeiboordhoogte van de bijgebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van de bijgebouwen ten hoogste 60° zal bedragen.
8. Binnen de gebieden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "agrarisch bedrijf toegestaan", mogen ten hoogste twee agrarische bedrijfsgebouwen worden gebouwd, mits:
- a. de gezamenlijke oppervlakte van de agrarische bedrijfsgebouwen ten hoogste 150 m² zal bedragen;
 - b. de goot- of boeiboordhoogte van de agrarische bedrijfsgebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - c. de agrarische bedrijfsgebouwen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 15° en ten hoogste 60° zal bedragen.
9. Binnen de gebieden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "agrarisch veredelingsbedrijf toegestaan", mogen ten hoogste twee bedrijfsgebouwen ten behoeve van een agrarisch veredelingsbedrijf worden gebouwd, mits:
- a. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 150 m² zal bedragen;
 - b. de goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - c. de bedrijfsgebouwen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 15° en ten hoogste 60° zal bedragen.
10. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 10. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 2. en toestaan dat de hoofdgebouwen gedeeltelijk buiten de op de kaart als zodanig aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd, mits:
 - a. het hoofdgebouw achter het verlengde van de gevelbouwgrens zal worden uitgebreid;

- b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 2,50 m zal bedragen;
 - c. ten minste 70% van het hoofdgebouw binnen het betreffende bebouwingsvlak zal worden gebouwd;
 - d. de oppervlakte van vrijstaande hoofdgebouwen niet meer zal bedragen dan de oppervlakte van het betreffende bebouwingsvlak;
 - e. het bepaalde in de leden B. 5. en B. 6. overeenkomstig wordt toegepast.
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 2. juncto lid B. 4. ten aanzien van het bouwen in de gevelbouwgrens en het bebouwingsvlak en toestaan dat ten aanzien van geluidsgevoelige gebouwen van deze bepalingen wordt afgeweken, mits:
- a. uit een akoestisch onderzoek blijkt dat hierdoor een akoestisch gunstiger situatie ontstaat;
 - b. de woonsituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 - c. dit geen afbreuk doet aan het straat- en bebouwingsbeeld.
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 7.a. en toestaan dat de bijgebouwen buiten het aangegeven bijgebouwengebied en/of geheel of gedeeltelijk voor de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zullen worden gebouwd, mits:
- a. voor zover buiten bijgebouwengebieden wordt gebouwd:
 - 1. dit geen betrekking heeft op geluidsgevoelige gebouwen;
 - 2. hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting;
 - 3. de woonsituatie hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
 - 4. de verkeersveiligheid hierdoor niet wordt geschaad;
 - b. voor zover geheel of gedeeltelijk voor de gevelbouwgrens wordt gebouwd:
 - 1. dit geen betrekking heeft op geluidsgevoelige gebouwen;
 - 2. de woonsituatie hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
 - 3. de verkeersveiligheid hierdoor niet wordt geschaad.
4. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 8. ten aanzien van het aantal en de oppervlakte van agrarische bedrijfsgebouwen en toestaan dat het aantal en de oppervlakte van agrarische bedrijfsgebouwen wordt vergroot, mits:

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 7. b. en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², indien om woontechnische of ruimtelijke redenen een uitbreiding van het hoofdgebouw niet aanvaardbaar is, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de woonsituatie.

- het aantal agrarische bedrijfsgebouwen niet meer dan 5 zal bedragen;
- de gezamenlijke oppervlakte van de agrarische bedrijfsgebouwen niet meer zal bedragen dan 70% van het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "agrarisch bedrijf toegestaan".

5. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 9. ten aanzien van het aantal en de oppervlakte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van agrarische veredelingsbedrijven en toestaan dat het aantal en de oppervlakte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van agrarische veredelingsbedrijven wordt vergroot, mits:

- het aantal bedrijfsgebouwen niet meer dan 5 zal bedragen;
- de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer zal bedragen dan 70% van het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "agrarisch veredelingsbedrijf toegestaan".

6.

E. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

- In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

het voor meer dan 50% verhardten van tuinen en/of erven;

zulks, indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.

- Het gestelde in lid 1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of beheer betreffen.
- Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1 genoemde vergunning slechts verlenen, indien een afweging van belangen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van de toelichting.

F. Gebruiksbepalingen

- In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
- Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - het gebruik van de gronden en gebouwen als horeca- of aanverwant bedrijf, als winkel, als ambachtelijk of dienstverlenend bedrijf, als agrarisch bedrijf, uitsluitend indien de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "agrarisch bedrijf toegestaan", of als agrarisch veredelingsbedrijf, uitsluitend indien de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "agrarisch veredelingsbedrijf toegestaan";
 - het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve bewoning.

3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

G. Vrijstelling op het gebruik

Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid F. 3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid F. 2.a. en toestaan dat de gronden en gebouwen worden gebruikt als woning in combinatie met een in bijlage 2 onder categorie 1 en 2 genoemd bedrijf of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf - niet zijnde een bedrijf genoemd in bijlage 3 - of in combinatie met een agrarisch neven- of hobbybedrijf, met dien verstande dat ten behoeve van het wonen, in combinatie met één der hiervoor beschreven bedrijfstvormen, de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag worden vergroot tot 150 m², mits:

1. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een in bijlage 2 onder categorie 1 en 2 genoemd bedrijf of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf - niet zijnde een bedrijf genoemd in bijlage 3 - of ten behoeve van een agrarisch neven- of hobbybedrijf;
2. de woonsituatie in het omringende gebied niet onevenredig wordt aangetast;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 50% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen;
4. de bijgebouwen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal bedragen;
5. het bepaalde in lid B. 7.a. en c. overeenkomstig wordt toegepast.

Artikel 5: Bijzondere bebouwing

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bijzondere bebouwing aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van een verpleegtehuis voor bejaarden met de daarbij behorende dienstwoningen en een toren, alsmede voor bijgebouwen, terreinen, waterpartijen, verhardingen, groenvoorzieningen, bebossing, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De gebouwen ten behoeve van een verpleegtehuis voor bejaarden en dienstwoningen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
2. De goot- of boeihoogte van de gebouwen ten behoeve van een verpleegtehuis voor bejaarden en dienstwoningen zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
3. De dakhelling van de gebouwen ten behoeve van een verpleegtehuis voor bejaarden en dienstwoningen zal ten hoogste 60° bedragen.
4. De hoogte van de toren zal ten hoogste 30,00 m bedragen.
5. Bij de gebouwen ten behoeve van een verpleegtehuis voor bejaarden en dienstwoningen mogen ten behoeve van de daarin gevestigde functies zes bijgebouwen worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte per bijgebouw ten hoogste 200 m² zal bedragen;
 - b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer dan 500 m² zal bedragen;
 - c. de goot- of boeihoogte van de bijgebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van de bijgebouwen ten hoogste 30° zal bedragen.
6. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 6,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 6. bedoelde andere bouwwerken.

D. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.

2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 6: Bedrijven klasse I

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bedrijven klasse I aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- gebouwen ten behoeve van de in bijlage 2 onder categorie 1, 2 en 3 genoemde bedrijven, niet zijnde de in bijlage 3 genoemde bedrijven;
- bedrijfswoningen met daarbij behorende bijgebouwen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "woning(en) toegestaan";

met de bij deze functies behorende terreinen, tuinen en/of erven, verhardingen, groenvoorzieningen, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
2. Indien en voor zover een gevelbouwgrens is aangegeven zal één gevel van de bedrijfsgebouwen in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
3. De goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
4. De dakhelling van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 60° bedragen.
5. De nokhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
6. Indien het bebouwingsvlak op de kaart is voorzien van de aanduiding "woning(en) toegestaan", is ten hoogste één in de bedrijfsgebouwen opgenomen bedrijfswoning toegestaan, tenzij de gronden zijn voorzien van een "2", in welk geval twee bedrijfswoningen zijn toegestaan.
7. Per bedrijfswoning mag ten behoeve van het wonen één bijgebouw worden gebouwd, mits:
 - a. het bijgebouw achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zal worden gebouwd;
 - b. de oppervlakte van het bijgebouw niet meer dan 45 m² zal bedragen;
 - c. de goot- of boeiboordhoogte van het bijgebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van het bijgebouw ten hoogste 60° zal bedragen.
8. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 8. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid A. ten aanzien van de toelaatbaarheid van de bedrijven en toestaan dat tevens naar de aard met de in bijlage 2 onder categorie 1, 2 en 3 genoemde gelijk te stellen bedrijven, niet zijnde bedrijven genoemd in bijlage 3, alsmede bedrijven genoemd in bijlage 2 onder categorie 4, niet zijnde bedrijven genoemd in bijlage 3, worden gevestigd, mits:
 - a. vooraf advies in ingewonnen van de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid omtrent de vraag of dit uit een oogpunt van milieuhygiëne bezwaren oplevert;
 - b. de overige bepalingen van deze bestemming op overeenkomstige wijze worden toegepast.
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 1. ten aanzien van het bouwen binnen de bebouwingsvlakken en toestaan dat, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "uitbreidingsgebied", uitbreiding van de bedrijfsgebouwen plaatsvindt buiten het bebouwingsvlak, mits:
 - a. deze uitbreiding gerealiseerd zal worden binnen de op de kaart als zodanig aangegeven uitbreidingsgebieden;
 - b. de woonsituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 - c. het bepaalde in de leden B. 3., B. 4. en B. 5. ten aanzien van de goot- of boeiboordhoogte, de dakhelling en de nokhoogte van de bedrijfsgebouwen overeenkomstig wordt toegepast.

E. Gebruiksbeperkingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van de detailhandel;
 - b. het gebruik van de gronden en gebouwen als agrarisch bedrijf, als horeca- of aanverwant bedrijf;
 - c. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve bewoning.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

F. Vrijstelling op het gebruik

Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid E. 3. en de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid E. 2.a. dat als strijdig gebruik wordt aangemerkt het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van de detailhandel en toestaan dat de gronden en gebouwen gebruikt worden ten behoeve van de uitoefening van de detailhandel in de vorm van de verkoop van goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geassembleerd en/of gerepareerd, met uitzondering van voedings- en genotmiddelen, mits de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de produktiefunctie.

Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid E.3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid E.2.b. en toestaan dat, indien op het bouwperceel een woning aanwezig is,

de gronden en gebouwen, naast de functies welke zijn genoemd in lid A., tevens worden gebruikt voor de combinatie van die functies met een agrarisch neven- of hobbybedrijf, met dien verstande dat ten behoeve van dat agrarisch neven- of hobbybedrijf, het aantal bijgebouwen en de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mogen worden vergroot, mits:

1. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een agrarisch neven- of hobbybedrijf;
2. de woonsituatie in het omringende gebied niet onevenredig wordt aangetast;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 50% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen, dan wel gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofgebouw of het verlengde daarvan, indien op de kaart geen gevelbouwgrens is aangegeven;
4. de bijgebouwen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling tenminste 30 en ten hoogste 60 graden zal bedragen;
5. het bepaalde in lid B.7.c. overeenkomstig wordt toegepast.

Artikel 7: Bedrijven klasse II

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bedrijven klasse II aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- bedrijfsgebouwen ten behoeve van detailhandelsbedrijven
- een bedrijfswoning met een daarbij behorend bijgebouw, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "woning toegestaan"; met de bij deze functies behorende terreinen, tuinen en/of erven, verhardingen, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
2. Indien en voor zover een gevelbouwgrens is aangegeven zal één gevel van de bedrijfsgebouwen in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
3. De goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
4. De dakhelling van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 60° bedragen.
5. De nokhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
6. Binnen het bebouwingsvlak dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "woning toegestaan", is ten hoogste één in de bedrijfsgebouwen opgenomen bedrijfswoning toegestaan.
7. Per bedrijfswoning mag ten behoeve van het wonen één bijgebouw worden gebouwd, mits:
 - a. het bijgebouw achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zal worden gebouwd;
 - b. de oppervlakte van het bijgebouw niet meer dan 45 m² zal bedragen;
 - c. de goot- of boeiboordhoogte van het bijgebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van het bijgebouw ten hoogste 60° zal bedragen.
8. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 8. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 1. ten aanzien van het bouwen binnen de bebouwingsvlakken en toestaan dat, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "uitbreidingsgebied", uitbreiding van de bedrijfsgebouwen plaatsvindt buiten het bebouwingsvlak, mits:

1. deze uitbreiding gerealiseerd zal worden binnen de op de kaart als zodanig aangegeven uitbreidingsgebieden;
2. de woonsituatie niet onevenredig wordt aangetast;
3. het bepaalde in de leden B. 3., B. 4. en B. 5. ten aanzien van de goot- of boeiboordhoogte, de dakhelling en de nokhoogte van de bedrijfsgebouwen overeenkomstig wordt toegepast.

E. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen als horeca- of aanverwant bedrijf;
 - b. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve bewoning;
 - c. het gebruik van de gronden en gebouwen voor de uitoefening van de detailhandel in voedings- en genotmiddelen.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

F. Vrijstelling op het gebruik

Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid E.3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid E.2.a. en toestaan dat de gronden en gebouwen, naast de functies welke zijn genoemd in lid A., tevens worden gebruikt voor de combinatie van die functies met een agrarisch neven- of hobbybedrijf, met dien verstande dat ten behoeve van dat agrarisch neven- of hobbybedrijf, het aantal bijgebouwen wordt vergroot en de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, mits:

1. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een agrarisch neven- of hobbybedrijf;
2. de woonsituatie in het omringende gebied niet onevenredig wordt aangetast;
3. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 50% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen, dan wel gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdbouw of het verlengde daarvan, indien op de kaart geen gevelbouwgrens is aangegeven;
4. de bijgebouwen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling tenminste 30 en ten hoogste 60 graden zal bedragen;
5. het bepaalde in lid B.7.c. overeenkomstig wordt toegepast.

Artikel 8: Agrarische bedrijven

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor agrarische bedrijven aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van agrarische bedrijven, alsmede voor in de bedrijfsgebouwen opgenomen bedrijfswoningen dan wel vrijstaande bedrijfswoningen met de daarbij behorende bijgebouwen, torensilos en hooibergingen, met de bij deze functies behorende terreinen, tuinen en/of erven, verhardingen, andere bouwwerken en andere werken.

Indien en voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "karakteristiek", zijn deze gronden tevens bestemd voor de instandhouding van de bestaande hoofdvorm, zoals omschreven in bijlage 1 bij deze voorschriften.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
2. Eén gevel van de bedrijfsgebouwen zal in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
3. Het aantal bedrijfsgebouwen zal per bebouwingsvlak niet meer dan 4 bedragen, met uitzondering van bedrijfsgebouwen binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "karakteristiek".
4. De oppervlakte per bedrijfsgebouw zal niet meer dan 1500 m² bedragen.
5. De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen per bebouwingsvlak, met uitzondering van bedrijfsgebouwen binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "karakteristiek", zal niet meer dan 3500 m² bedragen.
6. De goot- of boeihoogte van de bedrijfsgebouwen zal niet meer dan 4,00 m bedragen.
7. De bedrijfsgebouwen zullen zijn voorzien van een kap, waarvan de helling ten minste 15° en ten hoogste 60° zal bedragen.
8. De nokhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
9. Indien en voor zover een bebouwingsvlak op de kaart is voorzien van de aanduiding "karakteristiek" gelden, in afwijking van het bepaalde in de leden B. 4., B. 6., B. 7. en B. 8., de volgende bepalingen:
 - a. de bedrijfsgebouwen zullen qua hoofdvorm overeenkomen met de omschrijving in bijlage 1 bij deze voorschriften ten aanzien van het type dat correspondeert met de op de kaart in het betreffende bebouwingsvlak ingeschreven typeaanduiding;

- b. de oppervlakte, de goot- of boeihoogte, de dakhelling en de nokhoogte van de bedrijfsgebouwen zullen de minimum- en maximummaat, die in bijlage 1 bij deze voorschriften is aangegeven bij het nummer dat correspondeert met het op de kaart in het betreffende bebouwingsvlak ingeschreven volgnummer, niet te buiten gaan.
- 10. Per bebouwingsvlak mag ten hoogste één torensilo worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte van de torensilo ten hoogste 80 m² zal bedragen;
 - b. de hoogte van de torensilo ten hoogste 15,00 m zal bedragen.
 - 11. Per bebouwingsvlak mag ten hoogste één hooiberging worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte van de hooiberging ten hoogste 80 m² zal bedragen;
 - b. de hoogte van de hooiberging ten hoogste 8,00 m zal bedragen.
 - 12. Per bebouwingsvlak is ten hoogste één in een bedrijfsgebouw opgenomen of vrijstaande bedrijfswoning toegestaan.
 - 13. De oppervlakte per vrijstaande bedrijfswoning zal ten hoogste 120 m² bedragen.
 - 14. De goot- of boeihoogte van een vrijstaande bedrijfswoning zal ten minste 1,50 m en ten hoogste 4,00 m bedragen.
 - 15. Een vrijstaande bedrijfswoning zal voorzien zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 20° en ten hoogste 60° zal bedragen.
 - 16. Bij iedere bedrijfswoning mag ten behoeve van het wonen één bijgebouw worden gebouwd, mits:
 - a. het bijgebouw achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zal worden gebouwd;
 - b. de oppervlakte van het bijgebouw niet meer dan 45 m² zal bedragen;
 - c. de goot- of boeihoogte van het bijgebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van het bijgebouw ten hoogste 60° zal bedragen.
 - 17. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 10,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de instandhouding van de karakteristieke waarde, nadere eisen stellen ten aanzien van:

1. de in lid B. 9. genoemde hoofdvorm van de bedrijfsgebouwen;
2. de in lid B. 9. genoemde afmetingen van de bedrijfsgebouwen;

en ter bescherming van de landschappelijke waarden, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting, ten aanzien van:

3. de in lid B. 1. genoemde plaats van de bedrijfsgebouwen;

en tevens uit een oogpunt van verkeersveiligheid ten aanzien van:

4. de plaats en afmetingen van de in lid B. 17. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 3. ten aanzien van het aantal bedrijfsgebouwen en toestaan dat het aantal bedrijfsgebouwen per bebouwingsvlak ten hoogste 7 zal bedragen, met uitzondering van gebouwen in het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "karakteristiek".
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in de leden B. 4. en B. 5. ten aanzien van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en toestaan dat de oppervlakte per bedrijfsgebouw ten hoogste 2500 m² zal bedragen, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer dan 5000 m² zal bedragen.
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 6. ten aanzien van de goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfsgebouwen en toestaan dat de goot- of boeiboordhoogte ten hoogste 5,00 m zal bedragen, onverminderd het bepaalde in lid B. 9.
4. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 7. ten aanzien van de dakhelling van de bedrijfsgebouwen en toestaan dat de bedrijfsgebouwen voor ten hoogste 10% van de bebouwde oppervlakte per bebouwingsvlak worden voorzien van een plat dak.
5. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 10. ten aanzien van het aantal en de hoogte van torensilo's per bebouwingsvlak en toestaan dat ten hoogste twee torensilo's per bebouwingsvlak worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte per torensilo ten hoogste 80 m² zal bedragen;
 - b. de hoogte van de torensilo's ten hoogste 21,00 m zal bedragen;
 - c. de hoogte van de torensilo's meer dan 21,00 m doch ten hoogste 25,00 m zal bedragen, met dien verstande dat vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten ter zake moet zijn ontvangen.

6. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 17. ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken en toestaan dat de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 15,00 m zal bedragen.

E. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

het geheel of gedeeltelijk slopen van karakteristieke bedrijfsgebouwen;

zulks indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.

2. Het gestelde in lid 1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of beheer betreffen.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1. genoemde vergunning slechts verlenen, indien een afweging van belangen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van de toelichting.

F. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve doeleinden;
 - b. het gebruik van de gronden en gebouwen voor de opslag van en als standplaats voor niet voor het agrarisch bedrijf noodzakelijke voer-, vaar- of vliegtuigen;
 - c. het gebruik van de gronden en gebouwen voor een ander bedrijf dan een agrarisch bedrijf.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

G. Vrijstelling op het gebruik

Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid F. 3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid F. 2.a. en toestaan dat de gronden worden gebruikt als standplaats voor tenten en/of caravans, mits:

1. het aantal standplaatsen voor tenten en/of caravans niet meer dan 5 zal bedragen;
2. ter bescherming van de landschappelijke waarde afschermende beplanting zal worden aangebracht.

Artikel 9: Agrarische veredelingsbedrijven

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor agrarische veredelingsbedrijven aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van agrarische veredelingsbedrijven, alsmede voor vrijstaande bedrijfswoningen met de daarbij behorende bijgebouwen, torensilo's en hooibergingen, met de bij deze functies behorende terreinen, tuinen en/of erven, verhardingen, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
2. Eén gevel van de bedrijfsgebouwen zal in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
3. Het aantal bedrijfsgebouwen zal per bebouwingsvlak niet meer dan 4 bedragen.
4. De oppervlakte per bedrijfsgebouw zal niet meer dan 1500 m² bedragen.
5. De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen per bebouwingsvlak zal niet meer dan 3500 m² bedragen.
6. De goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfsgebouwen zal niet meer dan 4,00 m bedragen.
7. De bedrijfsgebouwen zullen zijn voorzien van een kap, waarvan de helling ten minste 15° en ten hoogste 60° zal bedragen.
8. De nokhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
9. Per bebouwingsvlak mag ten hoogste één torensilo worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte van de torensilo ten hoogste 80 m² zal bedragen;
 - b. de hoogte van de torensilo ten hoogste 15,00 m zal bedragen.
10. Per bebouwingsvlak mag ten hoogste één hooiberging worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte van de hooiberging ten hoogste 80 m² zal bedragen;
 - b. de hoogte van de hooiberging ten hoogste 8,00 m zal bedragen.

11. Per bebouwingsvlak is ten hoogste één vrijstaande bedrijfswoning toegestaan, tenzij het bebouwingsvlak op de kaart is voorzien van de aanduiding "twee aaneengebouwde bedrijfswoningen toegestaan", in welk geval ten hoogste twee aaneengebouwde bedrijfswoningen zijn toegestaan.
12. Eén gevel van de bedrijfswoningen zal in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
13. De oppervlakte per bedrijfswoning zal ten hoogste 120 m² bedragen.
14. De goot- of boeiboordhoogte van een bedrijfswoning zal ten minste 1,50 m en ten hoogste 4,00 m bedragen.
15. Een bedrijfswoning zal voorzien zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 20° en ten hoogste 60° zal bedragen.
16. Bij iedere bedrijfswoning mag ten behoeve van het wonen één bijgebouw worden gebouwd, mits:
 - a. het bijgebouw achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zal worden gebouwd;
 - b. de oppervlakte van het bijgebouw niet meer dan 45 m² zal bedragen;
 - c. de goot- of boeiboordhoogte van het bijgebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van het bijgebouw ten hoogste 60° zal bedragen.
17. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 10,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 17. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 3. ten aanzien van het aantal bedrijfsgebouwen en toestaan dat het aantal bedrijfsgebouwen ten hoogste 7 zal bedragen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in de leden B. 4. en B. 5. ten aanzien van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en toestaan dat de oppervlakte per bedrijfsgebouw ten hoogste 2500 m² zal bedragen, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer dan 5000 m² zal bedragen.

3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 6. ten aanzien van de goot- of boeihoogte van de bedrijfsgebouwen en toestaan dat de goot- of boeihoogte ten hoogste 5,00 m zal bedragen.
4. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 7. ten aanzien van de dakhelling van de bedrijfsgebouwen en toestaan dat de bedrijfsgebouwen voor ten hoogste 10% van de bebouwde oppervlakte per bebouwingsvlak worden voorzien van een plat dak.
5. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 10. ten aanzien van het aantal en de hoogte van torensilo's per bebouwingsvlak en toestaan dat ten hoogste twee torensilo's per bebouwingsvlak worden gebouwd, mits:
 - a. de oppervlakte per torensilo ten hoogste 80 m² zal bedragen;
 - b. de hoogte van de torensilo's ten hoogste 21,00 m zal bedragen;
 - c. de hoogte van de torensilo's meer dan 21,00 m doch ten hoogste 25,00 m zal bedragen, met dien verstande dat vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten ter zake moet zijn ontvangen.
6. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 17. ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken en toestaan dat de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 15,00 m zal bedragen.

E. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve doeleinden;
 - b. het gebruik van de gronden en gebouwen voor de opslag van en als standplaats voor niet voor het agrarisch bedrijf noodzakelijke voer-, vaar- of vliegtuigen;
 - c. het gebruik van de gronden en gebouwen voor een ander bedrijf dan een agrarisch veredelingsbedrijf.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 10: Openbare nutsgebouwtjes

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor openbare nutsgebouwtjes aangewezen gronden zijn bestemd voor transformatorgebouwtjes of naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, met daarbij behorende terreinen, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De gebouwtjes mogen uitsluitend binnen de als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd.
2. De goot- of boeiboordhoogte van een gebouwtje zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
3. De dakhelling van de gebouwtjes zal ten hoogste 30° bedragen.
4. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

Artikel 11: Agrarisch gebied met een beperkte ecologische waarde

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor agrarisch gebied met een beperkte ecologische waarde aangewezen gronden zijn bestemd voor cultuurgrond, alsmede in beperkte mate voor sloten, bermen en beplanting, met de bij deze functies behorende andere bouwwerken en andere werken.

Tevens zijn de gronden bestemd voor de instandhouding van de ecologische waarde, zoals omschreven in hoofdstuk 6 van de toelichting.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
2. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 4,00 m bedragen.

C. Vrijstellingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 1. dat geen gebouwen mogen worden gebouwd en toestaan dat niet voor bewoning bedoelde gebouwtjes worden gebouwd ten behoeve van de uitoefening van het agrarische bedrijf, zoals een schuilgelegenheid voor vee, een zomermelkstal, tankopslag of een naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtje, mits:
 - a. de oppervlakte van zomermelkstallen niet meer dan 75 m² zal bedragen;
 - b. de oppervlakte van de overige gebouwtjes niet meer dan 50 m² zal bedragen;
 - c. de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4,00 m zal bedragen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 1. dat geen gebouwen mogen worden gebouwd en toestaan dat kassen worden gebouwd, mits:
 - a. deze kassen uitsluitend gerealiseerd zullen worden binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "kassen toegestaan";
 - b. de hoogte van de kassen niet meer dan 8,00 m zal bedragen.

D. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
 - a. het kappen en/of verwijderen van perceelscheidingen, zijnde houtwallen en -singels, dan wel het dempen van sloten, vaarten en naar de aard daarmee gelijk te stellen watergangen, voor zover dit laatste leidt tot vernietiging van aangrenzende houtwallen en -singels;

- b. het aanleggen van recreatieve voorzieningen; zulks, indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.
- 2. Het gestelde in lid 1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of beheer betreffen.
- 3. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1. genoemde vergunning slechts verlenen, indien een afweging van belangen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van de toelichting.

E. Gebruiksbepalingen

- 1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
- 2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden als standplaats voor onderkomens;
 - b. het gebruik van de gronden voor de opslag van voer-, vaar- of vliegtuigen, voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil.
- 3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 12: Agrarisch gebied

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor agrarisch gebied aangewezen gronden zijn bestemd voor cultuurgrond, alsmede in beperkte mate voor sloten, bermen en beplanting, met de bij deze functies behorende andere bouwwerken en andere werken.

Tevens zijn de gronden bestemd voor de instandhouding van de landschappelijke waarde, zoals omschreven in hoofdstuk 6 van de toelichting.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
2. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 4,00 m bedragen.

C. Vrijstellingsbepaling

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 1. dat geen gebouwen mogen worden gebouwd en toestaan dat niet voor bewoning bedoelde gebouwtjes worden gebouwd ten behoeve van de uitoefening van het agrarische bedrijf, zoals een schuilgelegenheid voor vee, een zomermelkstal, tankopslag of een naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtje, mits:
 - a. de oppervlakte van zomermelkstallen niet meer dan 75 m² zal bedragen;
 - b. de oppervlakte van de overige gebouwtjes niet meer dan 50 m² zal bedragen;
 - c. de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4,00 m zal bedragen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 1. dat geen gebouwen mogen worden gebouwd en toestaan dat kassen worden gebouwd, mits:
 - a. deze kassen uitsluitend gerealiseerd zullen worden binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "kassen toegestaan";
 - b. de hoogte van de kassen niet meer dan 8,00 m zal bedragen.

D. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft en dat op de kaart is aangegeven als "coulissenlandschap", is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
 - a. het kappen en/of verwijderen van perceelscheidingen, zijnde houtwallen en -singels, dan wel het dempen van sloten, vaarten en naar de aard daarmee gelijk te stellen watergangen, voor zover dit laatste leidt tot vernietiging van aangrenzende houtwallen en -singels;
 - b. het aanleggen van recreatieve voorzieningen;

zulks, indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.

2. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft en dat op de kaart is aangegeven als "merenlandschap", is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijn, en werkzaamheden uit te voeren:

het planten of verwijderen van bomen en struiken;

zulks, indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.

3. Het gestelde de leden 1. en 2. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of beheer betreffen.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de in de leden 1. en 2. genoemde vergunning slechts verlenen, indien een afweging van belangen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van de toelichting.

E. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden als standplaats voor onderkoms;
 - b. het gebruik van de gronden voor de opslag van voer-, vaar- of vliegtuigen, voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 13: Bosgebied

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bosgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor bos, alsmede in beperkte mate voor het recreatief medegebruik, met de daarbij behorende groenvoorzieningen, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
2. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

Artikel 14: Waterwingebied I

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor waterwingebied I aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- waterwinning c.q. distributie ten algemenen nutte met daarbij behorende bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning met een bijgebouw;
- bosgebied;
- natuurbeheer;

met de bij deze functies behorende terreinen, tuinen en/of erven, verhardingen, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het als zodanig op de kaart aangegeven bebouwingsvlak worden gebouwd.
2. De totale bebouwde oppervlakte van het bebouwingsvlak zal ten hoogste 60% bedragen.
3. De goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
4. De dakhelling van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 60° bedragen.
5. De oppervlakte van de bedrijfswoning zal ten hoogste 120 m² bedragen.
6. Eén gevel van de bedrijfswoning zal in de gevelbouwgrens worden gebouwd.
7. De goot- of boeiboordhoogte van de bedrijfswoning zal ten minste 1,00 m en ten hoogste 4,50 m bedragen.
8. De bedrijfswoning zal voorzien zijn van kap, waarvan de helling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal bedragen.
9. Bij de bedrijfswoning mag ten behoeve van het wonen één bijgebouw worden gebouwd, mits:
 - a. het bijgebouw achter of in de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan zal worden gebouwd;
 - b. de oppervlakte van het bijgebouw niet meer dan 45 m² zal bedragen;
 - c. de goot- of boeiboordhoogte van het bijgebouw ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
 - d. de dakhelling van het bijgebouw ten hoogste 60° zal bedragen.
10. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 2,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 10. bedoelde andere bouwwerken.

D. Gebruiksbepalingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van:
 - de produktie, bewerking of vernietiging van de in bijlage 4 (A. en B.) genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen;
 - de opslag of toepassing van de in bijlage 4 (A. en B.) genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, uitgezonderd de in bijlage 4. A. genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, welke zijn voorzien van de aanduiding "+", en de in bijlage 4. B. genoemde stoffen, voor zover deze noodzakelijk zijn ten behoeve van het normale huishoudelijke gebruik en/of de waterwinning c.q.-distributie ten algemenen nutte; ;
 - b. het gebruik van de gronden ten behoeve van:
 - het verwerken van compost en naar de aard daarmee gelijk te stellen stoffen;
 - het laten bezinken of anderszins zuiveren van afvalwater;
 - het opslaan van autowrakken en afvalstoffen.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden D. 1. en D. 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 15: Sport- of speelterrein

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor sport- of speelterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor sportvelden, speelterreinen en oefenvelden, alsmede, voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "bebouwing toegestaan", voor gebouwen ten behoeve van kleedgelegenheid en een kantine, met de bij deze functies behorende bebossing, groenvoorzieningen, verhardingen, parkeerplaatsen, paden, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bebouwingsvlakken die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "bebouwing toegestaan".
2. De bebouwde oppervlakte zal per bebouwingsvlak niet meer dan 250 m² bedragen.
3. De goot- of boeiboordhoogte van de gebouwen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
4. De dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 30° bedragen.
5. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 4,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 5. bedoelde andere bouwwerken.

D. Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid B. 5. ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken en toestaan dat de in dat lid genoemde maximale hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van lichtmasten wordt vergroot tot 20,00 m.

E. Gebruiksbeperkingen

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden als standplaats voor onderkomens;

- b. het gebruik van de gronden voor de opslag van voer-, vaar- of vliegtuigen, voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil.
- 3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1. en 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 16: Verkeersdoeleinden

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, uit- en invoegstroken, parkeerplaatsen, bermen, bermsloten en andere verkeersvoorzieningen met de daarbij behorende gebouwtjes, zoals wachthuisjes voor het openbaar vervoer, een telefooncel en/of naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en andere bouwwerken (uitgezonderd gebouwtjes en andere bouwwerken ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen) en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. De inhoud per gebouwtje zal ten hoogste 12,5 m³ bedragen.
2. De hoogte van een gebouwtje zal ten hoogste 2,50 m bedragen.
3. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 15,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van:

1. de plaats van de in lid B. 1. bedoelde gebouwtjes;
2. de plaats en afmetingen van de in lid B. 3. bedoelde andere bouwwerken.

Artikel 17: Wegen

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor wegen aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, fietspaden en bermen, met de daarbij behorende bermsloten, andere bouwwerken en andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
2. De hoogte van andere bouwwerken zal niet meer dan 10,00 m bedragen.

C. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen uit een oogpunt van verkeersveiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en afmetingen van de in lid B. 2. bedoelde andere bouwwerken.

D. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

het geheel of gedeeltelijk verharderen van wegen en paden;

zulks indien en voor zover bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden van planologische aard te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.

2. Het gestelde in lid 1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of beheer betreffen.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1. genoemde vergunningen slechts verlenen, indien een afweging van belangen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van de toelichting.

TOEGEVOEGDE BESTEMMING

Artikel 18: Waterwingebied II

A. Bestemmingsomschrijving

De gronden waarop de artikelen 3 tot en met 12, 13 en 15 tot en met 17 betrekking hebben, zijn, naast het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 12, 13 en 15 tot en met 17, voor zover de gronden binnen het gebied vallen dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "waterwingebied", tevens bestemd voor de waterwinning c.q. -distributie ten algemenen nutte.

B. Werken en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 1,50 m;
- b. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen dan asfalt-, beton- en klinkerverhardingen;
- c. werken en werkzaamheden ten behoeve van exploratieboringen;
- d. het aanleggen van leidingen, uitgezonderd leidingen ten behoeve van de telecommunicatie en de elektriciteitsvoorziening voor zover deze een diepte van 1,00 m beneden het maaiveld niet overschrijden;
- e. het aanbrengen van opslagplaatsen, bestaande uit andere dan gesloten verhardingen, ten behoeve van de bedrijfsmatige opslag van mest, puinafval of van de in bijlage 4 (A. en B.) genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen;

zulks indien bepalingen in andere wetten in materiële zin, welke wetten mede beogen de belangen en waarden ten behoeve van de waterwinning te beschermen, hierop niet van toepassing zijn.

2. Het gestelde in lid B. 1. is niet van toepassing:

- a. op de onder a., c. en d. genoemde werken en werkzaamheden, uitsluitend indien deze worden uitgevoerd ten behoeve van de waterwinning c.q. -distributie ten algemenen nutte;
- b. op de onder a. genoemde werken en werkzaamheden, uitsluitend indien de Ontgrondingenwet hierop van toepassing is.

3. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 1. genoemde aanlegvergunningen slechts verlenen, indien:

- a. de belangen die ermee gediend worden van zodanige aard zijn dat de uitvoering ervan dringend gewenst is;
- b. de genoemde werken en werkzaamheden geen onevenredige schade toebrengen aan de waterwinning c.q. -distributie ten algemenen nutte;
- c. vooraf advies wordt gevraagd van de N.V. Waterleiding Friesland.

~~C. Gebruiksbepalingen~~

1. In het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, is het verboden de gronden en gebouwen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze bestemming.
2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van de produktie, bewerking of vernietiging van de in bijlage 4 (A. en B.) genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen;
 - b. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van de verkoop of opslag van de in bijlage 4 (A. en B.) genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, uitgezonderd de in bijlage 4. A. genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, welke zijn voorzien van de aanduiding "+", en de in bijlage 4. B. genoemde stoffen, voor zover deze noodzakelijk zijn ten behoeve van het normale huishoudelijke en/of agrarische gebruik;
 - c. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van de opslag van benzine, stookolie, smeerolie, teer en naar de aard daarmee gelijk te stellen, niet vluchtige, uit minerale olie en uit olie bereide aromatische en alifatische koolwaterstoffen, voor zover dit per bouwperceel meer bedraagt dan 0,5 m³ per hier genoemde stof, met een gezamenlijk maximum van 1 m³ per bouwperceel;
 - d. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van het laten bezinken of anderszins zuiveren van afvalwater;
 - e. het gebruik van de gronden en gebouwen ten behoeve van het opslaan van autowrakken en naar de aard daarmee gelijk te stellen afvalstoffen.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden C. 1. en C. 2., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

D. Vrijstellingen op het gebruik

1. Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid C. 3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid C. 2.a. en toestaan dat de gronden en gebouwen tevens worden gebruikt voor de produktie van de in bijlage 4. a. genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, voor zover deze zijn voorzien van de aanduidingen "+" en "+", mits:
 - a. de belangen die ermee gediend worden van zodanige aard zijn, dat een afwijking van de bepalingen van deze bestemming gerechtvaardigd is;
 - b. geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de waterwinning c.q. -distributie ten algemenen nutte;
 - c. vooraf advies wordt gevraagd van de N.V. Waterleiding Friesland.

- ~~2. Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid C. 3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid C. 2.b. en toestaan dat de gronden en gebouwen tevens worden gebruikt voor de verkoop of opslag van de in bijlage 4. A. genoemde vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, voor zover deze zijn voorzien van de aanduiding "+", mits:~~
- ~~a. de belangen die ermee gediend worden van zodanige aard zijn, dat een afwijking van de bepalingen van deze bestemming gerechtvaardigd is;~~
 - ~~b. geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de waterwinning c.q. -distributie ten algemenen nutte;~~
 - ~~c. vooraf advies wordt gevraagd van de N.V. Waterleiding Friesland.~~
3. Burgemeester en wethouders kunnen, onverlet het bepaalde in lid C. 3., vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid C. 2.c. en toestaan dat de gronden en gebouwen worden gebruikt voor de opslag van benzine, stookolie en naar de aard daarmee gelijk te stellen (motor)brandstoffen in grotere hoeveelheden dan 0,5 m³ per stof per bouwperceel, alsmede in grotere gezamenlijke hoeveelheden dan 1 m³ per bouwperceel, mits:
- a. de belangen die ermee gediend worden van zodanige aard zijn, dat een afwijking van de bepalingen van deze bestemming gerechtvaardigd is;
 - b. geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de waterwinning c.q. -distributie ten algemenen nutte;
 - c. vooraf advies wordt gevraagd van de N.V. Waterleiding Friesland.

Artikel 19: Hoogspanningsleiding

A. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor hoogspanningsleiding aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de artikelen 4, 11, 14, 15 en 17, tevens bestemd voor een hoogspanningsleiding en, voor zover voorzien van de aanduiding "hoogspanningsmast", voor een hoogspanningsmast met de daarbij behorende andere werken.

B. Bebouwingsbepalingen

1. Op of in deze gronden mogen, in tegenstelling tot het bepaalde in de artikelen 4, 11, 14, 15 en 17 geen gebouwen worden gebouwd.
2. Binnen het op de kaart als zodanig aangegeven gebied mag een hoogspanningsmast worden opgericht, met dien verstande dat de hoogte niet meer dan 40,00 m zal bedragen.

HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 20: Anti-dubbeltelbepaling

Grond, welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 21: Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van:

1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages; deze vrijstelling is niet van toepassing op de maten, afmetingen en percentages, waarvan door middel van de in de bestemmingen opgenomen vrijstellingsbepalingen vrijstelling kan worden verleend, noch op de in de vrijstellingsbepalingen opgenomen maten, afmetingen en percentages;
2. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat het beloop of profiel van de wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate worden aangepast, wanneer de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
3. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat de vorm of situering van een bebouwingsvlak wordt aangepast, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
4. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat schakelkasten, kaststations of naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen nutsvoorzieningen, mits:
 - a. de inhoud per schakelkastje niet meer dan 10 m³ zal bedragen;
 - b. de hoogte van de schakelkastjes niet meer dan 2,25 m zal bedragen;
5. het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 9 en 14, en toe te staan dat per woonhuis, bedrijfswoning of bij het verpleeghuis voor bejaarden een bijgebouwtje wordt gebouwd zoals een volière, een groentekas of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bijgebouwtje, mits:
 - a. de oppervlakte van het bijgebouwtje niet meer dan 12 m² zal bedragen;
 - b. het bepaalde in artikel 3 lid B. 8.b.2. en artikel 4 lid B. 7.b.2. ten aanzien van de in die leden genoemde percentages overeenkomstig zal worden toegepast;
 - c. de hoogte van het bijgebouwtje niet meer dan 2,50 m zal bedragen;
6. het bepaalde in artikel 3 lid B. 8. en artikel 4 lid B. 7. dat slechts één bijgebouw vrijstaand mag worden gebouwd en toe te staan dat twee bijgebouwen vrijstaand worden gebouwd, mits:
het overige bepaalde in artikel 3 lid B. 8. en artikel 4 lid B. 7. overeenkomstig zal worden toegepast;

7. het bepaalde in artikel 3 lid B. 8.b. en artikel 4 lid B. 7.b. ten aanzien van de maximale gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en toe te staan dat, mits het betreft hetzij vrijstaande woonhuizen, hetzij een blok van maximaal twee aaneen gebouwde woonhuizen, de in deze leden genoemde maximale gezamenlijke oppervlakte wordt vergroot tot 150 m², mits:
 - a. de vergroting ten behoeve van de uitoefening van vrije beroepen als dat van arts, accountant of een naar de aard daarmee gelijk te stellen beroep, noodzakelijk is;
 - b. de woonsituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 - c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 50% van het erf en/of de tuin, voor zover achter de gevelbouwgrens of het verlengde daarvan gelegen, exclusief de oppervlakte van het hoofdgebouw;
 - d. het overige bepaalde in artikel 3 lid B. 8. en artikel 4 lid B. 7. overeenkomstig zal worden toegepast;
8. het bepaalde in artikel 6 lid B. 6., artikel 7 lid B. 6., artikel 8 lid B. 16 en artikel 9 lid B. 16. dat slechts één bijgebouw mag worden gebouwd en toe te staan dat twee bijgebouwen per bedrijfswoning worden gebouwd, mits:
 - a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen ten hoogste 45 m² zal bedragen;
 - b. het overige bepaalde in artikel 6 lid B. 6., artikel 7 lid B. 6., artikel 8 lid B. 16. en artikel 9 lid B. 16. overeenkomstig zal worden toegepast;
9. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van hoofdgebouwen binnen het bebouwingsvlak en toe te staan dat de grenzen van het bebouwingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
 - a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen;
 - b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
 - c. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;mits de bebouwingsgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend;
10. het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 7 en 10 tot en met 15 ten aanzien van de hoogte van de andere bouwwerken en toe te staan dat de in die artikelen genoemde maximale hoogte van andere bouwwerken wordt vergroot tot 10,00 m, mits:
 - a. de oppervlakte van andere bouwwerken niet meer dan 4 m² zal bedragen;
 - b. bij schermvormige andere bouwwerken de oppervlakte in horizontale projectie van de grootste zijde niet meer dan 4 m² zal bedragen;
 - c. zulks noodzakelijk is binnen het kader van de betreffende bestemming;

11. het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken en toe te staan dat:
 - a. de maximale hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van zend- en ontvangmasten wordt vergroot tot 15,00 m, indien een verhoging noodzakelijk is binnen het kader van de betreffende bestemming;
 - b. na een vooraf verkregen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, de maximale hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van zend- en ontvangmasten wordt vergroot tot 25,00 m;
12. het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken en toe te staan dat de maximale hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van energie wordt vergroot tot 15,00 m, met dien verstande dat:
 - ~~a. de rotordiameter maximaal 6,00 m zal bedragen;~~
 - b. dit uit een oogpunt van milieuhygiëne geen onevenredige schade voor de woonomgeving oplevert.

Artikel 22: Wijzigingsbevoegdheid

- A. 1. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming woonhuizen klasse A mag worden gewijzigd in woonhuizen klasse B, mits:
- a. aannemelijk wordt geacht dat de karakteristieke vormgeving van de woonhuizen in redelijkheid niet te handhaven is; en/of
 - b. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit niet is verstreken.

2. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming agrarische bedrijven met de aanduiding "karakteristiek" mag worden gewijzigd in de bestemming agrarische bedrijven zonder de aanduiding "karakteristiek", mits:
- a. aannemelijk wordt geacht dat de karakteristieke vormgeving van de gebouwen in redelijkheid niet te handhaven is; en/of
 - b. de economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit niet is verstreken.

3. ~~Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming agrarisch gebied met een beperkte ecologische waarde mag worden gewijzigd in de bestemming woonhuizen, met dien verstande dat:~~

- a. deze wijziging uitsluitend betrekking heeft op gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid van toepassing overeenkomstig het gestelde in artikel 22 lid A. 3.";
- b. de woonhuizen vrijstaand zullen worden gebouwd;
- c. het aantal woonhuizen ten hoogste zes zal bedragen;
- d. de goot- of boeiboordhoogte van de woonhuizen ten minste 2,00 m en ten hoogste 3,50 m zal bedragen;
- e. de woonhuizen voorzien zullen zijn van een kap, waarvan de helling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal bedragen;
- f. per woonhuis ten behoeve van de daarin gevestigde functies ten hoogste drie bijgebouwen mogen worden gebouwd, mits:
 1. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen ten hoogste 162 m² zal bedragen;
 2. de goot- of boeiboordhoogte van de bijgebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
- g. de hoogte van andere bouwwerken niet meer dan 15,00 m zal bedragen, uitgezonderd zend- en/of ontvangmasten, waarvan de hoogte ten hoogste 25,00 m mag bedragen;
- h. de gebouwen zodanig worden gesitueerd dat hiermee wordt bijgedragen aan de stedenbouwkundig afgeronde eenheid zoals omschreven in hoofdstuk 2. B. van de toelichting.

*De partij
herzien
dd 20/4/81*

- A.3. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemmingen agrarisch gebied met een beperkte ecologische waarde respectievelijk woonhuizen klasse A en woonhuizen klasse B mogen worden gewijzigd in de bestemming woonhuizen klasse C, met dien verstande dat:

4. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming agrarisch gebied wordt gewijzigd in de bestemming bosgebied, mits:
 - a. deze wijziging uitsluitend betrekking heeft op de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid van toepassing overeenkomstig het gestelde in artikel 22 lid A. 4.";
 - b. de bepalingen van artikel 13 overeenkomstig worden toegepast;
5. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de maximale hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van zend- en/of ontvangmasten, zoals genoemd in artikel 21 lid 11, mag worden gewijzigd in maximaal 30,00 m, mits dit noodzakelijk is ten behoeve van de betreffende bestemming.
6. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de maximale hoogte van andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van energie, zoals genoemd in artikel 21 lid 12, mag worden gewijzigd in maximaal 25,00 m, mits:
 - a. dit noodzakelijk is ten behoeve van de betreffende bestemming;
 - ~~b. de rotordiameter maximaal 12,00 m zal bedragen;~~
 - c. dit uit een oogpunt van milieuhinder geen onevenredige schade voor de woonomgeving oplevert.
7. Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat binnen de bestemming woonhuizen klasse B de situering van de gebouwen mag worden gewijzigd, mits:
 - a. hiertoe de noodzaak bestaat vanuit de kwaliteit van de woonsituatie;
 - b. de woonsituatie in de directe omgeving niet onevenredig wordt aangetast;
 - c. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen, welke zijn aangegeven op de kaarten 1 en 2 bij hoofdstuk 7 van de toelichting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde;
 - d. hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan een stedenbouwkundig afgeronde eenheid, zoals omschreven in de toelichting.
8. Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming agrarisch gebied met een beperkte ecologische waarde en agrarisch gebied mag worden gewijzigd in woondoeleinden klasse B, mits:
 - a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de vervanging van een bestaand woonhuis;
 - b. hiertoe de noodzaak bestaat vanuit de kwaliteit van de woonsituatie;
 - c. de woonsituatie in de directe omgeving niet onevenredig wordt aangetast;
 - d. hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan een stedenbouwkundig afgeronde eenheid, zoals omschreven in de toelichting;
 - e. er sprake is van een perceel dat onmiddellijk grenst aan het perceel waarop het bestaande woonhuis staat;
 - f. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen, welke zijn aangegeven op de kaarten 1 en 2 bij hoofdstuk 7 van de toelichting, niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde;
 - g. de bepalingen van artikel 4 op overeenkomstige wijze worden toegepast.
9. Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming agrarische bedrijven mag worden gewijzigd in woondoeleinden klasse A, mits:
 - a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast indien de betreffende gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "karakteristiek";
 - b. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen, welke zijn aangegeven op de kaarten 1 en 2 bij hoofdstuk 7 van de toelichting, niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde;
 - c. de bepalingen van artikel 3 op overeenkomstige wijze worden toegepast.
10. Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming agrarische bedrijven mag worden gewijzigd in woondoeleinden klasse B, mits:
 - a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast indien de betreffende gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "karakteristiek";
 - b. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen, welke zijn aangegeven op de kaarten 1 en 2 bij hoofdstuk 7 van de toelichting, niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde;
 - c. de bepalingen van artikel 4 op overeenkomstige wijze worden toegepast.

Artikel 23: Procedureregels

1. Een ontwerp-besluit tot wijziging van het plan op grond van artikel 22 van deze voorschriften, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende veertien dagen, ter secretarie ter inzage.
 2. De burgemeester maakt de nederlegging te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.
 3. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van bezwaren.
 4. Gedurende de in lid 1. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit.
-

Artikel 24: Overgangsbepalingen

A. Overgangsbepalingen ten aanzien van gebouwen en andere bouwwerken

Gebouwen en andere bouwwerken welke bij de eerste terinzagelegging van het plan bestaan, worden gebouwd of kunnen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot en behoudens onteigening krachtens de wet:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan.

B. Vrijstellingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid A. 1. voor een éénmalige uitbreiding van de gebouwen die ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan bestaan, worden gebouwd of kunnen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, met ten hoogste 10% van de bestaande inhoud.
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid A. 2. en toestaan dat de gebouwen na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit met ten hoogste 10% van de op dat tijdstip bestaande inhoud mogen worden uitgebreid, zonodig met overschrijding van de bebouwingsgrenzen, mits de aanvraag van de bouwvergunning geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan en behoudens onteigening krachtens de wet.

C. Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

Het gebruik van de gronden en gebouwen dat bestond ten tijde van het onherroepelijk worden van dit plan mag worden voortgezet, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik, dat op grond van de bestemmingen die in dit plan aan de gronden en gebouwen zijn gegeven, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

Artikel 25: Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in:

artikel 3 lid F. 1.

artikel 4 lid F. 1.

artikel 5 lid D. 1.

artikel 6 lid E. 1.

artikel 7 lid E. 1.

artikel 8 lid F. 1.

artikel 9 lid E. 1.

artikel 11 lid E. 1.

artikel 12 lid E. 1.

artikel 14 lid D. 1.

artikel 15 lid E. 1.

en

artikel 18 lid C. 1.

ten aanzien van het gebruik van gronden en gebouwen

en

van het bepaalde in:

artikel 3 lid E. 1.

artikel 4 lid E. 1.

artikel 8 lid E. 1.

artikel 11 lid D. 1.

artikel 12 lid D. 1.

artikel 17 lid D. 1.

en

artikel 18 lid B. 1.

ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden,
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 26: Slotbepaling


Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

**Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan
Bebouwingsconcentraties Buitengebied (Noordbergum),
gemeente Tietjerksteradeel**


Bergum 1985.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 december 1985.

De secretaris:


.....

De voorzitter:


.....

goedgekeurd door de Ged. Staten
van Friesland bij besluit van heden
no. RO-86.4657

Leeuwarden, 26 juni 1986

H. Wiegel, vz.

St. Braamers, griffier

behoudens in rood doorgehaalde
delen van de voorschriften.

Inleiding

Een aantal panden in het plangebied is als karakteristiek aangemerkt. De waarde van karakteristieke bebouwing manifesteert zich in de maatvoering gecombineerd met de vormgeving van die bebouwing.

Voor deze onderdelen zijn de bebouwingsregels van de karakteristieke bebouwing uit het plan gelicht en in deze bijlage ondergebracht, zodat hieraan gerichtere voorwaarden kunnen worden gesteld.

Tevens wordt een beoordelingskader geschapen voor activiteiten die een aantasting van de waarde van de karakteristieke bebouwing ten gevolge kunnen hebben.

Alvorens de verschillende typen bebouwing worden behandeld is het van belang het begrip "karakteristiek" nader te beschouwen.

1. Het begrip "karakteristiek"

De vormgeving van de bebouwing heeft alles te maken met de functie die daarin oorspronkelijk gevestigd was en daarmee tevens met het gebruik van het omringende gebied.

De vormgeving van de bebouwing en de wijze waarop de gronden worden gebruikt, hebben in de loop der tijden een ontwikkeling ondergaan. De vraag die nu gesteld dient te worden is of, en in hoeverre, de bestaande bebouwing verband houdt met de ontwikkelingsgeschiedenis van het omringende landschap en de nederzetting waarvan de bebouwing deel uitmaakt en in hoeverre de verschijningsvorm nu nog bijdraagt aan het beeld van deze elementen.

Er is sprake van karakteristieke bebouwing indien:

- de verschijningsvorm in al zijn elementen overeenkomt met de oorspronkelijke verschijningsvorm van de bebouwing;
- er een duidelijk herkenbare relatie is met de in de bebouwing van oorsprong uitgeoefende functie;
- er een duidelijk herkenbare relatie is met het aangrenzende buitengebied of het nederzettingstype waarvan de bebouwing deel uitmaakt.

De beoordeling van de bebouwing heeft plaatsgevonden naar hoofdvorm en detaillering. Hierbij was de mate van oorspronkelijkheid het criterium. Het bestemmingsplan richt zich uitsluitend op de bescherming van de karakteristieke hoofdvorm; de detaillering is onderwerp van het welstandstoezicht.

Wat in de onderhavige bijlage over de hoofdvorm van de bebouwing wordt gezegd, zal bij het welstandstoezicht echter eveneens als uitgangspunt kunnen gelden.

Er moet naar worden gestreefd het theoretische onderscheid bestemmingsplan - welstand weg te nemen en te komen tot een integrale beoordeling van bouwaanvragen.

2. Opzet van de bijlage

Per type worden de kenmerken die de karakteristieke hoofdvorm van de panden bepalen beschreven.

De onderscheiden types:

- het karakteristieke boerderijtype (I); en de
 - karakteristieke woonhuizen (II en III);
- zijn op de plankaart aangegeven met een type-aanduiding.

De kenmerken dienen het uitgangspunt te vormen bij de beoordeling van bouwaanvragen.

Naast een type-aanduiding is op de kaart per karakteristiek pand een volgnummer aangegeven dat een relatie heeft met het in deze bijlage opgenomen bebouwingsschema; hieraan zijn per pand de toegestane marges ten aanzien van de maatvoering aangegeven.

Type I: Stelp (percelen 4002, 2923, 4129, 3431 en 3972, respectievelijk De Zwette 58 en 60, Kuikhorneweg 52, Zomerweg 69 en 71)



Er komen in het plangebied een vijftal karakteristieke stelpen voor.

Al deze stelpen zijn qua hoofdvorm nog zeer gaaf; hier en daar valt in de detaillering een kleine verstoring waar te nemen, doch niet zodanig dat dit afbreuk doet aan het predikaat karakteristiek.

De stelpen zijn alle vijf voor het grootste deel van een rieten dak voorzien.

De twee stelpen aan de Zomerweg zijn in verhouding met de overige stelpen bedekt met een iets kleiner voorschild, waardoor een enigszins afwijkend vooraanzicht is ontstaan.

De kenmerken zijn:

kapvorm	: schilddak met uileborden of schoorstenen op het voorschild
dakbedekking	: riet of gebakken pannen
gevelindeling	: woongedeelte: de hoogte van de gevelopeningen is groter dan de breedte bedrijfs gedeelte: kleine ramen

Type II: Wâldhúske (perceel 4191, Zomerweg 61)



Veel wâldhúskes in het plangebied zijn zodanig verbouwd of aangepast, dat er geen sprake meer is van een karakteristieke verschijningsvorm. Dit geldt echter niet voor het hierboven afgebeelde pand. Het verkeert nog in vrijwel oorspronkelijke staat, afgezien van een enkele aanpassing in de gevelopeningen.

De kenmerken zijn:

- kapvorm : eenzijdig schilddak, wolfseind op voorgevel toegestaan, bij voorkeur topgevel met schoorsteen
- dakbedekking : riet of pannen
- gevelindeling : kleine gevelopeningen, in de voorgevel is de hoogte van de gevelopeningen groter dan de breedte (met uitzondering van zolderraampjes)

Type III: Landarbeiderswoning (perceel 2943, Kûkhernewei 8)



Deze landarbeiderswoning aan de Kûkhernewei heeft een bouwstijl die zowel elementen van het wâldhúske als van de landarbeiderswoning met schilddak bevat. Het deel met een haaks op de weg staande nokrichting is bedekt met een eenzijdig schilddak, vergelijkbaar met wâldhúskes; het aangebouwde gedeelte dat evenwijdig aan de weg loopt doet echter meer denken aan een landarbeiderswoning met tweezijdig schilddak. Het huisje, dat in het midden van de vorige eeuw werd gebouwd, verkeert nog nagenoeg in oorspronkelijke vorm en verdient het daarom zeker om beschermd te worden.

De kenmerken zijn:

kapvorm : schilddak met op de uiteinden schoorstenen
dakbedekking : gebakken pannen
gevelindeling : kleine gevelopeningen, de hoogte van de gevelopeningen is groter dan de breedte

Bebouwingsschema karakteristieke bebouwing

nummers over- eenkomstig de plankaart	goot- of boeiboordhoogte		nokhoogte		dakhelling		type
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	

Woonhuizen klasse A

1	2,00	3,80	8,00	8,30	40°	50°	I
2	1,50	4,00	8,50	8,80	40°	50°	III
3	2,20	2,50	5,30	5,60	40°	50°	I
4	1,70	2,90	5,40	5,70	40°	50°	II
5	1,30	4,50	6,80	7,10	40°	50°	I
6	1,50	4,30	6,60	6,90	40°	50°	I

Agrarische bedrijven

7	1,30	3,80	6,80	9,20	40°	50°	I
---	------	------	------	------	-----	-----	---

Bijlage 2
Staat van inrichtingen

Bijlage behorende bij de voorschriften; Staat van inrichtingen (de positieve lijst) 14 februari 1984

	Categorieën							Categorieën					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
A													
aannemersbedrijf				0			asfalmenginstallaties, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)					0	
aardappelmeel- en stroopfabrieken					0		asfaltverwerkende industrie					0	
aardappelprodukten, inrichtingen tot het bakken van- (prod.cap. groter dan 500 t/j)			0				auto(assemblage)industrie			0			
aardewerkfabrieken				0			→ autogarages (klein)	0					
aardewerkfabrieken met niet ande- re dan elektrische ovens en tot een totale cap. van niet meer dan 100 kW					0		autogasoliepomp-installatie met ondergrondse tanks	0					
aardewerkfabrieken met niet ande- re dan elektrische ovens en tot een totale cap. van niet meer dan 40 kW			0				autokerkhoven, (terreinopp. groter dan 250 m²)					0	
abattoirs					0		✓ automobielen, herstelinrichtingen voor-				0		
accountants-, boekhoud- of belas- tingsconsulentkantoor	0						✓ automobielen, herstelinrichtingen voor-						
adviesbureaus	0						mits zonder plaatwerkerij	0					
afval (olie-achtig), (terreinopp. groter dan 250 m²)				0			automobielen, herstelinrichtingen voor,- mits verbonden aan een garage- bedrijf	0					
afvaltransportbedrijven, (terreinopp. groter dan 250 m²)				0			azoverbindingen, inrichtingen tot het bereiden van-						0
afvalwaterzuiveringsinstallaties, (riool- en afvalwater)					0		azoxyverbindingen, inrichtingen tot het bereiden van-						0
afval uit kolenmijnen, inrichtingen voor de verwerking van- (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)						0	azijnzuur, inrichtingen tot het bereiden van-						0
afvalverbrandingsinstallaties, (verwerkingscap. chemisch afval groter dan 500 t/j)						0	azijnzuuranhydride, inrichtingen tot het bereiden van-						0
cohlen, inrichtingen tot het bereiden van- (prod.cap. groter dan 500 t/j)							azijnfabrieken			0			
aluminiumfabrieken					0		B						
aminen, inrichtingen tot het bereiden van-					0		badinrichtingen en sauna's	0					
ammonia- en ammoniakzouten, fabrieken van-					0		bagger, inrichtingen tot bewaring en verwerking van-					0	
ammoniakfabrieken					0		bakkerijen met een verwerkings- cap. van niet meer dan 1.500 kg meel per week	0					
anilinekleurstoffenfabrieken			0				bakkerijen, inrichtingen tot het vervaardi- gen van halfprodukten van-			0			
aromatische koolwaterstoffen, inrichtingen tot het bereiden van-					0		bankbedrijf	0					
arsenigzuurfabrieken					0		beenderen, inrichting tot het verwerken van-						0
asbestverwerkende bedrijven, (verwerkingscap. groter dan 10 t/j)					0		beenderen, inrichting tot bewaring van huiden en- beetwortelsuikerfabrieken					0	

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
behangersbedrijf			0					blik,							
bemalingsinrichtingen		0						inrichtingen tot het verwerken							
benzinepompinstallaties met ondergrondse tanks			0					van-				0			
benzine- en olie-opslag/handel, bovengrondse opslag					0			blik,							
benzine, bewaarplaats voor- en andere koolwaterstoffen tot hoeveelheden van niet meer dan 100 m ³					0			inrichtingen tot het verwerken							
benzine of petroleum, inrichtingen tot het bewaren van:								* van-, (waarvan de vloeropp. niet meer dan 75 m ² bedraagt)			0				
a. hoeveelheden van niet meer dan 35 m ³ benzine; indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s)			0					bloeddrogerijen					0		
b. hoeveelheden van niet meer dan 35 m ³ petroleum; indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s)			0					bloedloogzoutfabrieken						0	
benzine, petroleum en andere vluchtige stoffen, inrichtingen bestemd tot bewaring van-, voor zover het betreft:								boekbinderijen			0				
a. hoeveelheden van niet meer dan 35 m ³ benzine; indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s) en voor zover deze bewaarplaatsen zijn verbonden aan een garagebedrijf ter plaatse			0					bontateliers	0						
b. hoeveelheden van niet meer dan 2 m ³ gezamenlijk; wanneer het petroleum, spiritus of andere vluchtige stoffen betreft			0					borduurinrichtingen		0					
bestrijdingsmiddelenbedrijven						0		borstelfabrieken				0			
bestrijdingsmiddelenopslag, (opslagcap. groter dan 10 ton)						0		boterverpakkerijen			0				
betonmortelcentrale, (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)					0			bouwmaterialen, inrichtingen tot het bewerken van-, (met uitzondering van elders in deze staat genoemde inrichtingen)				0			
betonwarenfabriek					0			bouwnijverheid- en installatiebedrijven; (loodgieters-, elektrotechnisch-, schilders-, stucadoors-, e.d.)			0				
betonwarenfabriek met uitzondering van het gebruik van een slagtegelpers					0			brandblusapparatenfabrieken			0				
bewakingsdienst	0							brandbare vloeistoffen, opslag in ondergrondse tanks		0					
bitumenverwerkende industrie					0			branderijen van pinda's en koffie, (meer dan 1 ton per dag)					0		
bladcomposteringsbedrijf, (terreinopp. groter dan 250 m ²)					0			brei-inrichtingen			0				
bleekpoederfabrieken					0			briketten, inrichting tot het bereiden vanbroodbakkerij (warme bakker)		0			0		
bleekwaterfabrieken					0			brood-, koek- en banketfabrieken, (met meer dan 5 man prod.pers.)				0			
blikfabrieken					0			brouwerij en mouterijen, (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)					0		
								butaan, inrichtingen tot bewaring van- (zie onder propaan c.q. onder gassen)							
								C							
								cacaofabrieken, (meer dan 5 man prod.pers.leden)					0		
								cadaverhuis			0				
								carborundum, inrichtingen tot het bereiden van-							
								(prod.cap. groter dan 500 t/j)					0		
								carrosseriefabrieken				0			
								cartonnage- en papierwarenfabrieken				0			

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
cementfabrieken, (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0		diamantslijperijen		0					
centrale verwarmingsinstallaties	0							dierlijk afval, inrichtingen tot bewaren en ver- werken van-							0
chemische fabrieken, voor zover niet elders in deze lijst genoemd						0		dierlijke stoffen, inrichtingen tot het roken, smelten of zouten van-				0			
chemische laboratoria	0							draad- en kabelfabrieken				0			
chemische wasserijen en ververijen				0				dranken (fris-)industrie				0			
chemische wasserijen met een ver- mogen van de machinale installa- tie van niet meer dan 20 pk en een heetwaterinstallatie met een V.O. van niet meer dan 10 m ²				0				drogerijen, inrichtingen waar door kunstma- tige verwarming voorwerpen of stoffen worden gedroogd				0			
chemische wasserijen met een ver- mogen van de machinale installa- tie van niet meer dan 10 pk en een heetwaterinstallatie met een V.O. van niet meer dan 5 m ²	0							drukkerijen				0			
chocoladefabrieken				0				drukkerijen, waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 20 pk totaal en niet meer dan 6 pk per machine		0					
clichéfabrieken			0					drukkerijen, waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk totaal en niet meer dan 4 pk per machine	0						
cocosmatten, inrichtingen tot het vervaardigen van-				0				drukrollenfabrieken		0					
cokesfabrieken						0		E							
compressorstations voor gasvoor- ziening	0							elektrische centrales*]					0	0	
confectie-ateliers	0							elektrische energie, inrichtingen met noodaggregaten bestemd tot het opwekken van-	0						
conservenfabrieken-groenten en fruit (meer dan 25 prod.pers.- leden)				0				elektro-technische installatie- bedrijven	0						
constructiewerkplaatsen					0			emalleerbedrijven				0			
consumptie-ijs, inrichtingen tot het vervaardigen van-				0				energiecentrales				0			
copieerinrichtingen	0			0				erts-malerijen						0	
cosmeticafabrieken, (meer dan 25 prod.pers.leden)					0			erts-overslagbedrijven						0	
creosoteerbedrijven				0				essence- en extractenfabrieken				0			
cyaanverbindingen, inrichtingen tot verkrijgen van-						0		eternietfabrieken				0			
D								explosieven, inrichtingen voor opslag van- (boven de in Hinderwet-minima aangegeven hoeveelheid)				0			
dansscholen	0							F							
darmslijmerij, -sorteerderij					0			farmaceutische fabrieken,					0		
dekkleden, inrichtingen tot het vervaardigen en impregneren van-					0			fenolfabrieken						0	
demonstratie-inrichtingen (show- rooms (niet t.b.v. de detail- handel)	0							ferrolegeringen, inrichtingen tot het bereiden van-					0		
destruktiebedrijven, in de zin van de Destruktiewet						0		(prod.cap. groter dan 10 t/j)				0			
								flessenspoelinrichtingen		0					
								fosfor, (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0	

*] Gas- of oliegestookt cat. 5
kolengestookt cat. 6

Categorieën							Categorieën						
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
fosforzuurfabrieken, (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0	grasdrogerijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)					0	
fosgeefabrieken, (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0	groentedrogerijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)				0		
fotochemische industrie			0								0		
G							H						
galvaniseerinrichtingen				0			halogeenfabrieken						0
galvaniseerinrichtingen (nat.che- misch) en metaalharderijen					0		handelonderneming in chemicaliën			0			
gassen,							harsoliefabrieken				0		
inrichtingen tot opslag in druk- houders van samengeperste of on- der druk tot vloeistof verdichte- (opslagcap. groter dan 50 ton)					0		honden-, katten- en nertsenvoer- fabrieken, (prod.cap. groter dan 10 t/j)				0		
gasdrukregel- en meetgebouwen, (toevoerdruk tot 3 bar)			0				hoogovens en staalbedrijven					0	
gasontvang- en verdeelstations, (toevoerdruk groter dan 3 bar)				0			houtbewerkingsbedrijven, (totale vermogen machinale in- stallatie groter dan 50 pk)				0		
gehalogeneerde organische verbin- dingen,							houtimpregneerbedrijven					0	
inrichtingen tot het bereiden van-						0	hijs- en transportwerktuigen, inrichtingen voor-				0		
gelatinefabrieken, incl. dierlijke lijmen					0		hydrofoorinstallaties		0				
geneesmiddelen, inrichtingen tot het bewerken en verpakken van-			0				I						
giftige stoffenopslag, (opslagcap. groter dan 10 ton*)					0	0	informatie- en incassobureau	0					
gipsbranderijen					0		instrumentmakerijen			0			
gist- en spiritusfabrieken					0		ivoorzwartbranderijen					0	
glasfabrieken, (prod.cap. groter dan 500 t/j)					0		K						
glas-in-lood, inrichtingen tot het vervaardigen van-			0				kaarsenfabriek en wasblekerijen				0		
glasslijperijen en -polijsterijen			0				kaarsenfabrieken, waarin uitslui- tend elders geraffineerde paraf- fine en was wordt gebruikt				0		
glasvezel producerende en verwer- kende bedrijven, (prod.cap. groter dan 500 t/j)					0		kabelbranderijen						0
graanopslag en -bewerking, (verwerkingscap. groter dan 5.000 t/j)					0		kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk				0		
granen- en zadenhandel			0				kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongebluste kalk met een geza- menlijke inhoud van de kalkputten van niet meer dan 10 m³			0			
grafische industrie				0			kalk- en gipsbranderijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)					0	
granito, inrichtingen tot het vervaardigen van- artikelen, waarvan de vloeropp. van de werkruimte niet meer dan 50 m² bedraagt						0	kalkfabrieken					0	
							kalkmalerijen, (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)					0	
							kartonfabriek, -industrie					0	
							keramische bedrijven, fijn keramiek, prod.cap. groter dan 500 t/j)					0	

*] Atmosferische opslag cat. 5
Drukopslag cat. 6

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
ketelmakerijen, (stoom- en andere)						0		lompén, inrichtingen bestemd tot verwer- ken, bewaren en sorteren van-						0	
kleefstoffenfabrieken (niet dier- lijk), (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0		lompén, inrichtingen bestemd tot bewaren en sorteren van- met een voor- raad van ten hoogste 5.000 kg			0				
kleermakerijen	0							loodgietersbedrijven voor het bouwbedrijf en onderhoudswerken			0				
kleding, inrichtingen tot het vervaardigen van-				0				loodgietersbedrijven voor onder- houdswerken			0				
koelinstallaties				0				loodverbindingen, inrichtingen tot verkrijgen van-							0
koolwaterstoffen, inrichtingen tot bewaring van- (zie onder benzine en propaan)								lood-zink en andere non-ferrome- talen, inrichtingen tot het be- werken van-					0		
kruit- en vuurwerkfabrieken						0		L.P.G.-gas, inrichtingen tot bewaren van-, (zie propaan)						0	
kunstmestfabrieken						0		luciferfabrieken						0	
kunstmestopslag, (opslagcap. groter dan 500 ton)						0		luchtbehandelingsinstallaties		0					
kunststoffabrieken (incl. kunst- hars) (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0		lijmfabrieken						0	
kunststoffen (macromoleculaire stoffen), inrichtingen waar- worden bewerkt of verwerkt*]					0	0		M							
kurkplaat, inrichtingen voor de fabricage van-					0			machinale houtbewerkingsinrich- tingen						0	
kwik en kwikverbindingen, inrichtingen tot verkrijgen van- (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0		machinale houtbewerkingsinrich- tingen met een vermogen van niet meer dan 40 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine			0				
L								machinale houtbewerkingsinrich- tingen met een vermogen van niet meer dan 10 pk totaal en niet meer dan 5 pk per machine			0				
laboratoria				0				machinefabrieken					0		
bakkerijen						0		margarinefabriek					0		
landbouwprodukten, malerijen en pellerijen van- (verwerkingscap. groter dan 500 t/j)						0		meelfabriek					0		
lasinrichtingen				0				melkfabrieken (incl. uitgifte- stations), (meer dan 5 prod.pers.leden)					0		
lederwaren en zeildoekartikelen, inrichtingen tot het vervaardigen van-						0		melkpoeder- en melkweipoeder- fabrieken, (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)						0	
lederwaren en zeildoekateliers				0				mercaptanen, inrichtingen voor de bereiding van-							0
leerlooierijen, (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0		mestbewaarplassen en -drogerijen (terreinopp. groter dan 30 m², bewerkingscap. groter dan 500 t/j)						0	
lichtreclame-artikelen, inrichtingen tot het vervaardigen van-						0									
linoleumfabriek						0									
lingerie-ateliers				0											

*] Opslag pvc, teflon, ABS, polyurethaan cat. 5
Opslag polyetheen, propeen, amide en EPT cat. 4

		Categorieën								Categorieën					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
metaalbewerkende bedrijven met een vermogen van niet meer dan 50 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine						0				nitro- en nitrozo-verbindingen, inrichtingen tot het bereiden van-					0
metaalbewerkende (grof) bedrijven (constructiewerkplaatsen, straalinrichting e.d. met een totaalvermogen groter dan 50 pk)*]						0	0			0					
metaalsmelterijen en/of -gieterijen						0				olien- en vetten bereidende of verwerkende bedrijven (prod.cap. groter dan 5.000 t/j)				0	
metaalsmelterijen en/of -gieterijen						0				oliekokerijen				0	
metaalsmelterijen en/of -gieterijen met een gezamenlijke inhoud van de smeltpotten van max.100 liter						0				olieslagerijen				0	
metaalsmelterijen en/of -gieterijen met een gezamenlijke inhoud van de smeltpotten van max. 25 liter						0				ontspanningsinrichtingen	0				
meubelfabrieken						0				ontvetten van wol, inrichtingen tot het-				0	
meubelmakerijen waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 40 pk totaal en niet meer dan 7 pk per machine						0				onverzadigde organische verbindingen met mol.gew. kleiner of gelijk aan 110, inrichtingen voor de bereiding van-					0
meubelmakerijen waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk totaal en niet meer dan 5 pk per machine						0				optische, inrichtingen tot het vervaardigen van- artikelen					
mineraalwaterfabrieken						0				orthopedische, inrichtingen tot het vervaardigen van- artikelen				0	
mineraalwaterfabrieken waarvan de machinale installatie niet meer bedraagt dan 10 pk						0				oude metalen, papier en rubber, inrichtingen tot het bewaren van-				0	
moffelovens, inrichtingen waar- of emailleerovens worden gebezigd						0				oude metalen, papier en rubber, inrichtingen tot het bewaren van-				0	
mortel, inrichtingen tot het vervaardigen van-						0				in een gesloten gebouw				0	
motorrijwielherstelinrichtingen						0				overslagbedrijven (losgestort materiaal)				0	0
motorrijwielherstelinrichtingen met een vloeropp. van de werkplaats van niet meer dan 30 m²						0				voor zover niet elders in deze lijst genoemd, afh.opp.cat. 4 of 5				0	0
muziekinstrumentenfabrieken						0				P					
N										pannenbakkerijen				0	
nitraten en nitrieten, inrichtingen tot het bereiden van-						0				papierfabrieken (houtslijperijen)				0	
										papierverwerkende bedrijven (incl.drukkerijen)				0	
										parfumindustrie				0	
										patatesbakkerij	0				
										petroleum, inrichtingen tot het bewaren van-					
										(zie onder benzine)					
										petroleum-raffinaderijen					0
										petro-chemische fabrieken (voor zover niet elders in deze lijst genoemd)					0

*] Gesloten inrichtingen cat. 5
Open inrichtingen cat. 6

	Categorieën							Categorieën					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
pharmaceutische, inrichtingen tot het vervaardigen, bewerken en verpakken van artikelen				0			scheepswerven (staalbouw) (schepen groter dan 50 t. water-verplaatsing)						
plastic en plasticartikelen inrichtingen tot het vervaardigen van-							afh.grootte cat. 5 of 6 schietbanen (niet militaire), (in de open lucht)					0	0
plavuïsbakkerijen					0		schietpatronen, inrichtingen tot bewaring van-					0	
poeliers	0				0		schoenenfabrieken					0	
poets-, was- en reinigingsmid-				0			schoenen, inrichtingen tot het herstellen van-					0	
polijsterijen				0			schoonheidsinstituut	0	0				
polijsterijen waarvan de machina-							sigaren- en sigarettenfabrieken, tabakskerverijen en -drogerijen (afhankelijk van de grootte)				0	0	
le installatie een vermogen heeft van niet meer dan 6 pk			0				sigarenmakerijen en -drogerijen, annex tabakskerverijen en -droge-						
polyester-bedrijven (afhankelijk van prod.cap.)				0	0		rijen, waarvan de vloeropp. van de werkruimte niet meer dan 50 m² bedraagt			0			
pompinstallaties	0						shredderbedrijven					0	
propaangas, inrichtingen tot bewaring van-							skelsterbanen					0	
(zie ook onder gassen)							slachtafval, inrichtingen voor de be- of ver-						
(I) tot 150 liter	0						werking van niet voor menselijke consumptie bestemd-						
(II) tot 2.000 liter			0				(verwerk.cap. groter dan 100 t/j)					0	
(III) tot 20 m³				0			sloperijen voor automobielen					0	
R							sloperijen voor automobielen, mits het slopen geschiedt in een gesloten gebouw en het opslag-						
radiatorenherstelplaatsen			0				terrein niet groter is dan 400 m²				0		
radio-actief afval opwekkingsfabrieken						0	smederijen				0		
radio-actieve stoffen, opslagplaatsen van-							soda, fabrieken van koolzure, dubbel koolzure- en zwavelzure-					0	
(groter dan voor B.lab. toege-							specerijmalerijen			0			
stane hoev.)						0	speelgoederenfabrieken				0		
radio-actieve bronnen (ingekapselde), opslagplaatsen van-							speelgoederenfabrieken met een vermogen van niet meer dan						
(groter dan voor B.lab. toege-							40 pk			0			
stane hoev.)						0	spiritus, inrichtingen tot bewaring van-, (zie onder benzine)						
radio- en televisiereparatie-							spijker- en draadnagelfabrieken					0	
inrichting	0						steenfabrieken, (incl. zandsteen, pannen en plavuizen					0	
reuk- en smaakstoffen- en aroma-							steenhouwerijen		0				
fabrieken (prod.cap. groter dan 10 t/j)						0	steenzagerijen			0			
rioolgemalen, na toevoerleiding langer dan 3 km				0									
roetfabrieken (prod.cap. groter dan 500 t/j)						0							
rubberfabrieken (kunstrubber)						0							
S													
salpeterzuurfabrieken						0							

U inrichtingen tot het reviseren
van- .

Categorieën
1 2 3 4 5 6

vulcaniseerinrichtingen waarvan de vloeropp. van de werkruimte niet meer dan 100 m ² bedraagt			0			
vuurwerkfabrieken				0		

W						
wagenmakerijen waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk			0			
walserijen				0		
wasserijen voor linnen e.d.				0		
wasserijen voor linnen e.d. waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 20 pk, de heetwaterinstallatie een V.O. heeft van niet meer dan 10 m ²			0			
wasserijen voor linnen e.d. waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk, de heetwaterinstallatie een V.O. heeft van niet meer dan 5 m ²		0				
wegenbouwbedrijf				0		
weverijen,				0		
metaaldraad-				0		
woningstoffsfeederijen		0				

IJ						
ijsfabrieken			0			
ijzergieterijen					0	

Z						
zandstralen						
inrichtingen tot het- of op daarmee overeenkomende bewerken van voorwerpen			0			
zeepfabrieken,						
(prod.cap. groter dan 500 t/j)				0		
zeepoederfabrieken,						
(prod.cap. groter dan 500 t/j)				0		
zeilmakerijen	0					
zelfbedieningswasserij (wasrettes)	0					
zinkverbindingen,						
inrichtingen tot verkrijgen van-					0	
zoutzuurfabrieken			0			
zuivelfabrieken						
zuurstof- en acetyleneegasfabrieken					0	
zwavelkoolstoffabrieken					0	
zwavelzuurfabrieken					0	

Bijlage 3

Categorie A-inrichtingen

Bijlage behorende bij de voorschriften: Het Besluit Categorie A-inrichtingen Wgh van 15 oktober 1981
Gepubliceerd in Staatsblad nummer 671 van 19 november 1981
Gewijzigd bij besluit van 10 september 1985
Gepubliceerd in Staatsblad nummer 551 van 05 november 1985

I.

Inrichtingen met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer.

II.

- a. Inrichtingen voor het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^6 kg/a of meer.
- b. Inrichtingen voor de produktie van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^6 kg/a of meer.
- c. Inrichtingen voor het laden, lossen of de opslag van ertsen, met een oppervlakte voor de bewaring van ertsen van 2000 m² of meer.
- d. Inrichtingen voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $4 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- e. Warmbandwalserijen en koudwalserijen van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waarvan de dikte van de aangevoerde band groter is dan 1 mm, met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer; trekkerijen voor stafmateriaal van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- f. Inrichtingen voor de produktie van metalen buizen door middel van trekken, walsen of lassen, met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- g. Grofsmederijen en smederijen van ankers en kettingen met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- h. Ketelmakerijen, vatenfabrieken en vatenrenoveer- en schoonmaakinrichtingen met een produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- i. Constructiebedrijven en plaatwerkerijen met een niet in een gesloten gebouw ondergebrachte produktie-oppervlakte van 2000 m² of meer.
- j. Scheepswerven ingericht voor de bouw of reparatie van metalen schepen met een lengte van 25 meter of meer.
- k. Beproevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor verbrandingsmotoren met een totaal afrembaar motorisch vermogen ten aanzien daarvan van 1 MW of meer; beproevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer.

III.

- a. Inrichtingen voor het verstoken van fossiele brandstoffen met een thermisch vermogen van 75 MW of meer, met uitzondering van veiligheidsfakkels in gebruik ten behoeve van de opsporing en winning van aardgas.
- b. Transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

- c. Gasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en verzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^7 m³/d (bij 1 bar en 273 K) of meer.
- d. Inrichtingen voor de produktie van cokes uit steenkool.
- e. Inrichtingen voor de vergassing of overslag van steenkool, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.

IV.

- a. Inrichtingen voor de raffinage van aardolie, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^9 kg/a of meer.
- b. Inrichtingen voor het vervaardigen van petrochemische of andere chemische produkten, met een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer.
- c. Inrichtingen voor de produktie van koolectroden, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^7$ kg/a of meer.
- d. Inrichtingen voor de produktie van methanol, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.
- e. Luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het eindprodukt van 10^4 kg/h of meer.

V.

Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater, met waterstraal- of oppervlaktebeluchters, met een capaciteit van 10^5 i.e. of meer.

VI.

- a. Inrichtingen voor de winning van steen of grind, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- b. Inrichtingen voor de produktie van cement of cementklinker, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.
- c. Inrichtingen voor het breken, zeven of drogen van zand, grind en steen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.
- d. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonwaren, waarbij gebruik wordt gemaakt van persen, trilltafels of bekistingstrillers, met een capaciteit ten aanzien van cement- of betonwaren van 10^5 kg/d of meer.
- e. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonmortel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- f. Inrichtingen voor de produktie van asfalt of asfaltprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- g. Inrichtingen voor de produktie of verwerking van glas of glasprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^4 kg/h of meer.
- h. Inrichtingen voor de produktie van glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^3 kg/h of meer.

VII.

- a. Inrichtingen voor het verwerken van suikerbieten tot bietsuiker, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $2,5 \cdot 10^6$ kg/d of meer.
- b. Inrichtingen voor de produktie van oliën of vetten uit plantaardige of dierlijke grondstoffen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $250 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- c. Inrichtingen voor de produktie van vetzuren of alkanolen uit plantaardige of dierlijke oliën of vetten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $50 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- d. Elevatorinrichtingen voor granen of meelsoorten met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer; inrichtingen voor de produktie van veevoeder, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer.
- e. Inrichtingen voor de produktie van gist en spiritus, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg/a of meer.
- f. Inrichtingen voor de produktie van zetmeel of zetmeelderivaten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^4 kg/h of meer.
- g. Inrichtingen voor de produktie van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1500 kg/h of meer.
- h. Inrichtingen voor de produktie van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of geëvaporiseerde melk of melkprodukten met een melkverwerkingscapaciteit van $55 \cdot 10^6$ kg/a of meer; inrichtingen die door middel van indampers melk of melkprodukten concentreren, met een waterverdamingscapaciteit van $20 \cdot 10^3$ kg/h of meer.
- i. Groenvoerdrogerijen met een waterverdamingscapaciteit van 10^4 kg/h of meer.

VIII.

Inrichtingen met 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen.

IX.

Inrichtingen voor de vervaardigingen van papier, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3000 kg/h of meer.

X.

Terreinen, geen openbare weg zijnde, die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn; hiervan uitgezonderd terreinen die langer zijn opengesteld, indien dit het gevolg is van ruimere openingstijden gedurende ten hoogste drie weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terreinen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden; tot het weekeinde worden gerekend: zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) die op een vrijdag of op een maandag vallen.

XI.

Spoorwegemplacementen waarop met behulp van een rangeerheuvel wordt gerangeerd.

Bijlage 4

Voor de waterwinning schadelijke stoffen

A	D	I			
alachloor	+ 2,4-D	± ioxynil	+ propachloor	±	
aldicarb	- dalapon	± iprodion	+ propazin	±	
aldrin	+ dazomet	±	+ porpineb	±	
amitraz	+ desmetryn	+ J	+ propoxur	±	
amitrol	+ diallaat	+ K	+ propyzamide	±	
asulam	- diazinon	+ kwikverbindingen	+ pyrazon	±	
atrazin	± dicamba	- L	+ pyrethrum	±	
azinfos-methyl	+ dichlobenil	-			
	dichloorpropeen	+ lenacil	Q		
	dochloorvos	± lindaan	+ quitozeen	±	
B	+ dichloran	+ linuron	+ R		
barban	- dicofol		R 25788		
benazolin	+ difenzoquat	- M	(N,N-diallyl-2,2-		
bendiocarb	+ dikegulac-natrium	+ malathion	dichlooracetamide)		
benomyl	- dimethoaat	+ maleine hydrazide	+ S		
bentazon	+ dinoseb	± mancozeb	± simazin	±	
napacryl	- dinoseb-acetaat	+ maneb			
	+ diquat	± MCPA	+ T		
bromacil	+ diuron	± mecoprop	+ TCA	-	
bromofos	+ DNOC	+ metam-natrium	+ tecnazeen	±	
bromofos-ethyl	+ dodine	+ methabenzthiazuron	+ temefos	±	
broomfenoxim		+ methidathion	+ TEPP	±	
broomoxynil	+ E	+ methiocarb	- terbutryn	±	
bupirimaat	+ endosulfan	± methomyl	+ thiabendazol	±	
butylaat	+ endothal	+ methylbromide	+ thiocyanaten	±	
	+ endrin	+ methyl isothiocyanaat	+ thiofanaat-methyl	±	
C	+ EPTC ("EPTAM")	- metiram	+ thiram	±	
captafol	+ ethidimuron	+ metobromuron	+ tolylfluanide	±	
captan	+ ethimirol	+ metoxuron	+ triallaat	±	
carbaryl	± ethofumesaat	- metribuzin	+ trichloorfon	±	
carbeetamide	+ ethyleen-dibromide	+ mevinfos	+ trichloronaat	±	
carbendazim		+ minerale oliën	+ tridemorf	±	
carbofenothion	+ F	+ monolinuron	- trifluralin	±	
carbofuran	+ fenaminosulf	+ monuron	+ triforine	±	
chloorbromuron	- fenitrothion				
chloorbroom propeen	+ fenmedifam	N			
chloorbufam	+ fenolen (gechloreerde)	+ natriumarseniet	- U		
chloorfenon	+ fentin acetaat	+ nitrofeen	+ V		
chloorfacinon	+ fentin hydroxide		vamidothion	-	
chloorfenvinfos	+ ferbam	O			
chloormequat	- ferrosulfaat	+ omethoaat	+ W		
chloorpicrine	+ fonofos	+ oxamyl			
chloorprofam	+ formaline		X		
chloorpyrifos	- formetanaat	+ P			
chloorthal-dimethyl	+ formothion	+ paraquat	+ Y		
chloorthiamide	- fosalone	+ parathion ethyl	+ Z		
chloortoluron	- fosamidon	+ parathion methyl	+ zineb	±	
chloralhydraat	+ fosmet	+ pentachloorfenol	+ ziram	±	
chlорaten		+ permethrin	+ zwavel	±	
chloroxuron	- G	± pirimicarb			
cyanazin	+ gechloreerde fenolen	+ pirimifos-methyl			
cyaniden	+ glysofaat	+ profam			
cycloaat		+ prometryn			
cycluron	+ H				
cyhexatin					

BIJLAGE 4 B

Voor de waterwinning schadelijke stoffen

- A. Koolwaterstoffen, chloorethers, chloorfenolen, P.C.B.'s, chloorpesticiden en naar de aard daarmee gelijk te stellen organische halogeenvverbindingen.
- B. D.D.T., H.C.B., aldrin, dieldrin, endosulfaan, heptachloor, derivaten van chloorphenoxy, azijnzuur en naar de aard daarmee gelijk te stellen chloorpesticiden.
- C. Dibuthyltinchloride, dibuthyltinlaureaat, tetrathyltin en naar de aard daarmee gelijk te stellen organische tinverbindingen.
- D. Aniline, benzeen, 3,4-benzpyreen, 3,4-benzfluorantheen, bischloorethylethers, indenopyreen, styreen, trichloorethyleen, vinylchloride en naar de aard daarmee gelijk te stellen organische kankerverwekkende stoffen.
- E. Biociden, carbamaten en triazinederivaten.
- F. Chloorfenolen, dichloorbenzeen, fenolen, 2,6-dimethylnaftaleen, indeen, naftaleen, 1,3,5-trimethylbenzeen.
- G. Siliciumverbindingen, polyethylsiloxaan, polymethylhydrosiloxaan en vinylsilicnaat.
- H. Hg, Pb, Cd, As, Zn, Cu, Ni, Cr, Se, Sb, Mo, Ti, Sn, BO, Ba, Be, U, V, Co, Th, Te, Ag, Mn, F-, NH_3 +, NO_3 en PO_4^{3-} .