VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel
T: 0418 - 572060
F: 0418 - 515722
www.verhoevenmilieu.nl
info@verhoevenmilieu.nl

Bodemonderzoek

Bodemsanering

Bouwstoffenkeuring














**RAPPORT:**
Diverse (bodem)onderzoeken
Bestemmingsplan Spijk e.o. te Wijk en Aalburg

**PROJECTNUMMER:**
B13.5400

**OPDRACHTGEVER:**
gemeente Aalburg

**VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.**
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel
TEL: 0418-572060
FAX: 0418-515722
www.verhoevenmilieu.nl
info@verhoevenmilieu.nl


**RAPPORT:**
Diverse (bodem)onderzoeken,
Bestemmingsplan Spijk e.o te Wijk en Aalburg

**PROJECTNUMMER:**
B13.5400-Spijk

**OPDRACHTGEVER:**
gemeente Aalburg

**DATUM:**
23 januari 2014

Auteur:



T. Meuleman
Junior projectleider
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Autorisatie:



ing. H.M.W. van der Donk
Senior projectleider
Verhoeven Milieutechniek B.V.

B13.5400/R5400-S/CS

## SAMENVATTING


### Aanleiding
De gemeente Aalburg heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van verkennende bodemonderzoeken voor diverse locaties binnen het plangebied van bestemmingsplan Spijk en omgeving te Wijk en Aalburg.

Vooralsnog behoeft alleen de algemene kwaliteit van de grond en grondwater te worden onderzocht. Het onderzoeken van de waterbodem en asfalt (teerhoudendheid) en het uitvoeren van verkennende onderzoeken naar asbest, zoals voorgeschreven in de historische onderzoeken, is niet noodzakelijk. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle locaties zijn onderzocht vanuit het basisdocument met de historische onderzoeken.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van diverse planologische ontwikkelingen.

### Doelstelling
Het doel van de bodemonderzoeken hebben tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de afzonderlijke percelen teneinde vast te stellen of de percelen geschikt zijn voor de beoogde ontwikkeling.

Voor diverse deellocaties is een nader bodem en/of asbest onderzoek uitgevoerd waarbij wordt vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

### Conclusies
Middels voorliggend onderzoek is de algemene bodemkwaliteit van de 20 (kleinschalige) agrarische percelen vastgesteld. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken binnen het plangebied van bestemmingsplan Spijk weergegeven.

**Tabel: Overzicht onderzoekslocaties met oppervlakte en bijbehorende onderzoeksstrategieën**

| Locatie | Opp. in $m^2$ (kadastraal perceel) | Onderzoeks strategie | Hypothese | Zintuiglijk | Grond | Grond-water | Asbest | Eindconclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B) De Kroon naast 12 | 1.500 (E 3357, 3358) | ONV | Verworpen | KO6 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| C) De Kroon 15 | 1.500 (E 874) | ONV | Verworpen | RO1 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| D) Den Oudert 2a | 1.500 (E 3065) | ONV | Verworpen | PU1, BA1 | ZM > AW | Ba > T | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| E) Den Oudert 7 t/m 7c | 1.800 (E 661) | ONV | Verworpen | - | ZM, PAK > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| F) Den Oudert 29 | 1.950 (E 3257) | VED-HE | Aanvaard | BA1, KO1, PU2 t/m 5, OWR 1 t/m 3 | MO > T PAK > I | Ba > T MO > S | Ja * | Onvoldoende onderzocht |
| G) Den Oudert 35a | 1.150 (E 1248) | ONV | Verworpen | PU4 | PAK, PCB, MO > AW | ZM > S | Ja[1] | Voldoende onderzocht[1] |
| I) Den Oudert 52 | 1.000 (E 609) | ONV | Verworpen | PU1, BA1 | ZM, PCB, MO > AW | Ba > T | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| J) Engelsestoof 13 | 1.500 (F 1884) | ONV | Verworpen | RO2 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| K) Engelsestoof 21a | 550 (F 2534) | ONV | Verworpen | PU6, RE5 | ZM, PAK, MO > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| L) Grote Kerkstraat naast 60 | 2.450 (F 1329) | ONV | Verworpen | PU6, KO6 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| M) Maasdijk 143 | 3.100 (F 3932, 3933, 3934) | ONV | Verworpen | KO1, BA1, PU6 | ZM, PAK > AW | ZM, PAK > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| O) Maasdijk 181 | 4.500 (E 3790, 3791) | ONV | Verworpen | PU2, BA8, KO1 | Zn > T ZM, PAK, PCB, MO > AW | Ba > T ZM, BTEXNS > S | Ja * | Voldoende onderzocht |
| P) Maasdijk 273b | 10.550 (E 2511, 2513, 2514, 2516) | ONV | Verworpen | OWR 1t/m 3, ASF8, PU1, SB2 | PAK > I ZM, PCB, BTEXN, MO > AW | MO > I Ba > T ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht[1] |
| Q) Maasdijk 279 | 2.890 (E 732, 733, 734, 771) | ONV | Verworpen | PU6, KO6 | PCB > I ZM, PAK >AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht[1] |
| R) Perzikstraat 35a | 950 (E 3591) | ONV | Aanvaard | - | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM, PAK, PCB, MO < S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| S) Rivelstraat 28 | 4.000 (E 627, 628, 3147, 3148) | ONV | Verworpen | PU2, BA2, SB2 | Cu > I , Zn > T ZM, PAK MO > AW | Ba > T | Ja * | Voldoende onderzocht[1] |
| T) Rivelstraat 28 (naast nummer 50) | 2.000 (E 643, 1106, 1107 ged) | ONV | Verworpen | PU1 | PAK >AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| U) Rivelstraat 42 | 970 (E 3381) | ONV | Verworpen | OWR 1 t/m 3, PU6 | MO > T ZM, PAK > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht [1] |
| V) Spijk 2a | 2.050 (E 2423) | ONV | Verworpen | PU1 | ZM, PCB > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| W) Wijksestraat naast 12 | 1.500 (F 1884) | ONV | Verworpen | - | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |

De toelichting bij de tabel is op de volgende bladzijde weergegeven.

*Toelichting bij de tabel:*

| | |
|---|---|
| ONV | Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie; |
| VED-HE | Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging; |
| - | Niets aangetroffen / waargenomen; |
| 1 | Middels de uitvoering van een nader onderzoek zijn de locaties in voldoende mate onderzocht; |
| * | Het aangetoonde gehalte blijft onder de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.; |
| OWR | Olie water reactie (1=zwak, 2=matig, 3=sterk); |
| ASF | Asfalt (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| PU | Puinhoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| BA | Baksteenhoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| KO | Koolhoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| RE | Repac (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| RO | Roeshoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| SB | Slib (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| ZM | Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), |
| PCB | Polychloor bifenylen; |
| PAK | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; |
| BTEXN | Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), |
| VOCl | Vluchtige chloorkoolwaterstoffen ; |
| MO | Minerale olie; |
| < AW | Gehalte kleiner dan achtergrondwaarde; |
| > AW | Gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde maar blijft onder de tussenwaarde; |
| < S | Gehalte kleiner dan streefwaarde; |
| > S | Gehalte overschrijdt de streefwaarde maar blijft onder de tussenwaarde; |
| > T | Gehalte overschrijdt tussenwaarde maar blijft onder de interventiewaarde; |
| > I | Gehalte overschrijdt de interventiewaarde. |

Voor de onderzoekslocaties gelegen aan de Den Oudert 7 t/m 7c (E), Den Oudert 29 (F), Den Oudert 35a (G), Maasdijk 181 (O), Maasdijk 273b (P) en Rivelstraat 28 (S) zijn verschillende puntbronnen aanwezig (geweest) op of direct nabij de onderzoekslocatie, waardoor de onderzoeksstrategie voor de algemene kwaliteit is aangevuld met de onderzoeksstrategie(ën) voor een verdachte locatie met een plaatselijk bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) en/of de onderzoeksstrategie voor een ondergrondse opslagtank (VEP-OO).

Voor een gedeelte van de locaties Den Oudert 35a (G), Maasdijk 143 (M) en Maasdijk 273b (P) is gelijktijdig met het verkennend bodemonderzoek een nader bodemonderzoek conform de NTA 5755:2010 uitgevoerd.

De algemene bodemkwaliteit ter plaatse van de locaties De Kroon naast 12 (B), De Kroon 15 (C), Den Oudert 2a (D), Den Oudert 7 t/m 7c (E), Den Oudert 52 (I), Engelsestoof 13 (J), Engelsestoof 21a (K), Grote Kerkstraat naast 60 (L), Maasdijk 143 (M), Perzikstraat 35a (R), Rivelstraat 28 naast nummer 50 (T), Spijk 2a (V) en Wijksestraat naast nummer 12 (W) is in voldoende mate vastgesteld.

Voor organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat over het algemeen de zintuiglijke waarnemingen analytisch worden bevestigd. Op basis van de analyseresultaten blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de locaties Den Oudert 29 (F), Den Oudert 35a (G), Maasdijk 181 (O), Maasdijk 273b (P), Maasdijk 279 (Q), Rivelstraat 28 (S) en Rivelstraat 42 (U) in onvoldoende mate is vastgesteld.

Aangezien matige tot sterke verontreinigingen zijn aangetoond, is voor de locaties Maasdijk 181 (O), Maasdijk 273b (P) en Maasdijk 279 (Q), getracht middels aanvullend analytisch onderzoek een gedegen beeld van de grondverontreinigingen te verkrijgen. Middels het aanvullend onderzoek is de omvang en ernst van de grondverontreiniging ter plaatse van de Maasdijk 181 (O) in voldoende mate vastgesteld. Ter plaatse van de Maasdijk 273b (P) en Maasdijk 279 (Q) dient een nader onderzoek conform de NTA5755:2010 te worden uitgevoerd.

Om de omvang en ernst van de aangetoonde verontreinigingen vast te stellen is voor de locaties Maasdijk 273b (P), Maasdijk 279 (Q), Rivelstraat 28 (S) en Rivelstraat 42 (U) een nader bodemonderzoek conform de NTA5755:2010 uitgevoerd. Om de omvang van de ernstige verontreiniging met asbest vast te stellen is voor de locatie Den Oudert 35a (G) een nader onderzoek naar asbest conform NEN5707:2003/C1:2006 en NEN5897:2005 uitgevoerd.

Ter plaatse van de locatie Den Oudert 29 (F) is geen nader onderzoek uitgevoerd, aangezien de eigenaar van het perceel hier geen toestemming voor heeft gegeven.

Ter plaatse van de overige locaties is de ernst en omvang van de aangetoonde grondverontreinigingen en/of grondwaterverontreiniging middels een nader onderzoek (NTA5755:2010) in voldoende mate in beeld gebracht. Tevens is de omvang middels het nader onderzoek naar asbest conform NEN5707:2003/C1:2006 en NEN5897:2005, in voldoende mate in beeld gebracht.

**Aanbevelingen**
Ter plaatse van de locaties waar matige tot sterke bodemverontreinigingen en/of een verontreiniging met asbest is aangetoond wordt geadviseerd bij uitvoering van civieltechnische werkzaamheden en/of wanneer een onroerend goed transactie plaatsvindt, de aangetoonde verontreiniging te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”.

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

## INHOUDSOPGAVE


1. INLEIDING EN DOELSTELLING ..... 8
   1.1. AANLEIDING ..... 8
   1.2. DOELSTELLING ..... 8
   1.3. LEESWIJZER ..... 8
2. BESCHIKBARE INFORMATIE ..... 9
   2.1. ALGEMEEN ..... 9
   2.2. RESULTATEN BASISDOCUMENT ..... 9
   2.3. TOELICHTING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN ..... 9
3. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ..... 11
4. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ..... 12
5. DE KROON NAAST NUMMER 12 TE WIJK EN AALBURG ..... 14
6. DE KROON 15 TE WIJK EN AALBURG ..... 17
7. DEN OUDERT 2A TE WIJK EN AALBURG ..... 20
8. DEN OUDERT 7 T/M 7C TE WIJK EN AALBURG ..... 24
9. DEN OUDERT 29 TE WIJK EN AALBURG ..... 28
10. DEN OUDERT 35A TE WIJK EN AALBURG ..... 34
11. DEN OUDERT 52 TE WIJK EN AALBURG ..... 41
12. ENGELSESTOOF 13 TE WIJK EN AALBURG ..... 45
13. ENGELSESTOOF 21A TE WIJK EN AALBURG ..... 48
14. GROTE KERKSTRAAT NAAST NUMMER 60 TE WIJK EN AALBURG ..... 51
15. MAASDIJK 143 TE WIJK EN AALBURG ..... 54
16. MAASDIJK 181 TE WIJK EN AALBURG ..... 58
17. MAASDIJK 273B TE VEEN ..... 65
18. MAASDIJK 279 TE VEEN ..... 79
19. PERZIKSTRAAT 35A TE WIJK EN AALBURG ..... 85
20. RIVELSTRAAT 28 TE WIJK EN AALBURG ..... 88
21. RIVELSTRAAT 28 (NAAST NUMMER 50) TE WIJK EN AALBURG ..... 94
22. RIVELSTRAAT 42A TE WIJK EN AALBURG ..... 97
23. SPIJK 2A TE WIJK EN AALBURG ..... 101
24. WIJKSESTRAAT NAAST NUMMER 12 TE WIJK EN AALBURG ..... 104
25. TEELTLAAGONDERZOEK (OCB) ..... 107
26. HOOFDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ..... 111
27. REFERENTIES EN BRONVERMELDINGEN ..... 114

**BIJLAGEN**

1. Overzicht bestemmingsplanlocaties Spijk e.o. en legenda
2. De Kroon naast nummer 12
3. De Kroon 15
4. Den Oudert 2a
5. Den Oudert 7 t/m 7c
6. Den Oudert 29
7. Den Oudert 35a
8. Den Oudert 52
9. Engelsestoof 13
10. Engelsestoof 21a
11. Grote Kerkstraat naast nummer 60
12. Maasdijk 143
13. Maasdijk 181
14. Maasdijk 273b
15. Maasdijk 279
16. Perzikstraat 35a
17. Rivelstraat 28
18. Rivelstraat 28 (naast nummer 50)
19. Rivelstraat 42a
20. Spijk 2a
21. Wijksestraat naast nummer 12
22. Teeltlaagonderzoek (OCB)

# 1. INLEIDING EN DOELSTELLING

## 1.1. Aanleiding

De gemeente Aalburg heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van verkennende bodemonderzoeken voor diverse locaties binnen het plangebied van bestemmingsplan Spijk en omgeving te Wijk en Aalburg. De situatieschets met daarop de onderzoekslocaties is weergegeven in bijlage 1.

Vooralsnog behoeft alleen de algemene kwaliteit van de grond en grondwater te worden onderzocht. Het onderzoeken van de waterbodem en asfalt (teerhoudendheid) en het uitvoeren van verkennende onderzoeken naar asbest, zoals voorgeschreven in de historische onderzoeken, is niet noodzakelijk. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle locaties zijn onderzocht vanuit het basisdocument met de historische onderzoeken.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van diverse planologische ontwikkelingen.

## 1.2. Doelstelling

Het doel van de bodemonderzoeken hebben tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de afzonderlijke percelen teneinde vast te stellen of de percelen geschikt zijn voor de beoogde ontwikkeling.

Voor diverse deellocaties is een nader bodem en/of asbest onderzoek uitgevoerd waarbij wordt vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

## 1.3. Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is de aanleiding en doelstelling van de diverse onderzoeken beschreven. Hoofdstuk 2 bevat de beschikbare informatie van het plangebied, resultaten historisch onderzoek en toelichting op de werkzaamheden. De bodemopbouw en geohydrologie ter plaatse van het plangebied is weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de wijze van beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten beschreven.

In de hoofdstukken 5 t/m 24 worden de locaties beschreven met in paragraaf 1 de algemene gegevens, paragraaf 2 resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek, paragraaf 3 hypothese, paragraaf 4 onderzoeksopzet, paragraaf 5 veldwerkzaamheden, paragraaf 6 zintuiglijke waarnemingen, paragraaf 7 resultaten, paragraaf 8 conclusies en tot slot in paragraaf 9 een mogelijke aanbeveling.

Vervolgens is in hoofdstuk 25 het teeltlaagonderzoek beschreven voor alle locaties binnen het bestemmingsplangebied. In hoofdstuk 26 zijn de hoofdconclusies per deellocatie weergegeven.

De literatuurverwijzingen zijn opgenomen in hoofdstuk 27, referenties.

# 2. BESCHIKBARE INFORMATIE

## 2.1. Algemeen

Het onderzoeksgebied betreft het bestemmingsplan Spijk en omgeving te Wijk en Aalburg. Het bestemmingsplan bevat 23 (kleinschalige) agrarische percelen waarvoor een bodemonderzoek noodzakelijk is. Hiervan zijn 20 percelen (B t/m W) onderzocht (B t/m G, I t/m M en O t/m W). De percelen De Kroon 1 (A), Den Oudert 50 (H), Maasdijk 159 (N) zijn niet onderzocht, aangezien hiervoor geen toestemming is verkregen.

## 2.2. Resultaten basisdocument

Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is voor het bestemmingsplangebied basisdocument opgesteld (Spijk en omgeving te Wijk en Aalburg, kenmerk B13.5287/R5287-S/TM d.d. 27 juni 2013). Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009 [1] en NEN5717:2009 [2]. Tijdens het vooronderzoek zijn de diverse dossiers (milieu-, bouw- en tankdossiers) uit de archieven en luchtfoto's van de gemeente Aalburg geraadpleegd. Verder is gebruik gemaakt van Nedbrowser, NAZCA en WatWasWaar. Daarnaast zijn alle locaties bezocht. Voor het complete historisch onderzoek wordt verwezen naar het basisdocument.

## 2.3. Toelichting veld- en laboratoriumwerkzaamheden

*Algemeen*
De werkzaamheden zijn conform de diverse onderzoeksstrategieën beschreven in de NEN5740:2009 [3], waaronder de strategie VEP, VEP-OO en VED-HE. Tevens zijn verkennende onderzoeken naar asbest conform de NEN5707:2003/C1/2006 [4] en/of NEN5897:2005 [5] uitgevoerd. Het grondwater is bemonsterd conform de NEN5744:2011 [6].

Op basis van de tussentijdse resultaten (matige tot sterke verontreinigingen) heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente waarna voor de onderzoekslocaties Maasdijk 273b (P), Maasdijk 279 (Q), Rivelstraat 28 (S) en Rivelstraat 42 (U) een nader (bodem)onderzoek conform de NTA 5755:2010 [7] is uitgevoerd.

*Certificering*
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, afgegeven door Eerland Certification) en Renvali Milieu (certificaatnummer: VB-033/5) zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 3.2a).

Verhoeven Milieutechniek B.V. en Renvali Milieu hebben op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

*Laboratoriumwerkzaamheden*
De analyses (grond en grondwater) zijn uitgevoerd door het geaccrediteerd laboratorium van Al-West B.V. te Deventer en conform AS3000 voorbehandeld.

De asbestanalyses zijn uitgevoerd door de geaccrediteerde laboratoria van ACMAA Almelo B.V. te Deurningen en Al-West B.V. te Deventer.

*Veldwerkzaamheden*
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een schop, Edelmanboor en zuigerboor. Met de diepte en situering van de boringen en peilbuizen is rekening gehouden met de verdachte activiteiten, waarbij de boringen en peilbuizen zoveel mogelijk zijn gecombineerd.

Diverse boringen zijn afgewerkt met een peilbuis met filterstelling conform NEN5740:2009. Het grondwater uit de betreffende peilbuizen, is na twee keer afpompen en minimaal één week standtijd bemonsterd. De zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn standaard in het veld bepaald.

Indien de peilbuis door middel van een zuigerboor is geplaatst, is de peilbuis gedeeltelijk omstort met filtergrind en/of bentoniet. Het filter is door inspoeling van gebiedseigen grond omstort.

Verhoeven Milieutechniek B.V. besteedt veel zorg bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden. Ondanks dat de uitvoering plaatsvindt conform het gestelde protocol is niet uit te sluiten dat lokaal asbest voorkomt en dat niet alle asbestverdachte (plaat)materialen zijn waargenomen.

Doordat de aangetoonde concentraties voor asbest onder de restconcentratienorm liggen, bestaat de mogelijkheid dat bij aantreffen van asbesthoudend plaatmateriaal de restconcentratienorm wel degelijk wordt overschreden.

In onderstaande tabel 2.3 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerker(s) per locatie weergegeven.

**Tabel 2.3: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen**

| Locatie | Data | Bedrijf | Gecertificeerde medewerker(s) | Protocol BRL SIKB |
|---|---|---|---|---|
| B) De Kroon naast 12 | 5 september 2013<br>12 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| C) De Kroon 15 | 29 augustus 2013<br>5 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V.<br>Renvali Milieu | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer R.M.P. van Lieshout | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| D) Den Oudert 2a | 28 augustus 2013<br>5 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V.<br>Renvali Milieu | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer R.M.P. van Lieshout | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| E) Den Oudert 7 t/m 7c | 28 augustus 2013<br>5 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V.<br>Renvali Milieu | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer R.M.P. van Lieshout | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| F) Den Oudert 29 | 2 en 3 september 2013<br>12 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon &<br>De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2018 (v. 3.0)<br>2002 (v. 3.2) |
| G) Den Oudert 35a | 26, 27 augustus 2013<br>5 september 2013<br>10 januari 2014 | Verhoeven Milieutechniek B.V.<br>Renvali Milieu<br>Renvali Milieu | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer R.M.P. van Lieshout<br>De heer R.M.P. van Lieshout | 2001 (v. 3.1)<br>2018 (v. 3.0)<br>2002 (v. 3.2)<br>2018 (v. 3.0) |
| I) Den Oudert 52 | 27 augustus 2013<br>5 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V.<br>Renvali Milieu | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer R.M.P. van Lieshout | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| J) Engelsestoof 13 | 18 september 2013<br>2 oktober 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| K) Engelsestoof 21a | 24 september 2013<br>3 oktober 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| L) Grote Kerkstraat naast 60 | 3 september 2013<br>12 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| M) Maasdijk 143 | 29 augustus 2013<br>5 september 2013<br>12 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V.<br>Renvali Milieu<br>Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>De heer R.M.P. van Lieshout<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2)<br>2002 (v. 3.2) |
| O) Maasdijk 181 | 4 en 5 september 2013<br>12 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer D.A.R. Broeksteeg<br>& De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2018 (v. 3.0)<br>2002 (v. 3.2) |
| P) Maasdijk 273b | 9 t/m 12 september 2013<br>3 oktober 2013<br>29 november 2013<br>2 en 3 december 2013<br>9 december 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2)<br>2001 (v. 3.1)<br>2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| Q) Maasdijk 279 | 12 september 2013<br>24 september 2013<br>3 december 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2)<br>2001 (v. 3.1) |
| R) Perzikstraat 35a | 12 september 2013<br>24 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V | De heer R. de Kroon | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |

**Vervolg tabel 2.3: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S) Rivelstraat 28 | 16, 17 september 2013<br>3 oktober 2013<br>5, 9 december 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br><br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2018 (v. 3.0)<br>2002 (v. 3.2)<br>2001 (v. 3.1) |
| T) Rivelstraat 28 | 17 september 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| U) Rivelstraat 42 | 17 september 2013<br>3 oktober 2013<br>5 december 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br><br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2)<br>2001 (v. 3.1) |
| V) Spijk 2a | 18 september 2013<br>3 oktober 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |
| W) Wijksestraat naast 12 | 18 september 2013<br>2 oktober 2013 | Verhoeven Milieutechniek B.V. | De heer R. de Kroon<br>De heer D.A.R. Broeksteeg | 2001 (v. 3.1)<br>2002 (v. 3.2) |

# 3. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

## 3.1. Bodemopbouw

Het maaiveld van de onderzoekslocatie ligt op tussen NAP + 0,5 meter en NAP + 2,0 meter. De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte van circa 10 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevind zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheye. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 40 meter. De scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoerend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formaties van Kedichem en Tegelen over een dikte van circa 20 meter.

## 3.2. Geohydrologie

Langs de Bergsche Maas is plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen de standen van het rivierwater en het grondwater. Of kwel of inzijging optreed is sterk afhankelijk van de waterstand van de nabij gelegen afgedamde Maas, die in verbinding staat met de Bergsche Maas d.m.v. het Heusdensch Kanaal. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt tussen 0,4-0,8 m-mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is groter dan 1,2 m-mv. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt globaal in een west tot zuidwestelijke richting. [8]

In het Land van Heusden en Altena onderscheiden de afzettingen van de Maas zich van de afzettingen van de Waal. De stroomruggronden in het sedimentatiegebied van de Maas zijn nagenoeg kalkarm en zijn over het algemeen te beschouwen als infiltratiegebieden. De lokale grondwaterstroming wordt mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van de Afgedamde Maas.

# 4. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE

## 4.1. Grond/grondwater

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [9]. De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [10] en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.

De *streefwaarden* geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor het grondwater aan.

De *achtergrondwaarden* geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de grond aan.

De *interventiewaarden* geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 $m^3$ grond of 100 $m^3$ bodemvolume voor grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.

Uit de toetsing van de gemeten gehaltes aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende worden afgeleid:

- Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van bodemverontreiniging bevestigd.
- Bij een overschrijding van de halve som van de streef- en interventiewaarde, in de praktijk ook wel tussenwaarde genoemd, bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd door een nader bodemonderzoek, dient de verspreiding van de verontreiniging(en) te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering.
- Indien de interventiewaarde wordt overschreden is het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering.

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden is uitgegaan van de analytisch vastgestelde gehalten lutum- en organische stof. Indien deze niet analytisch zijn bepaald, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige analyseresultaten, ingeschat.

Per 1 november 2013 worden de analyseresultaten getoetst aan BoToVa. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige analyseresultaten, ingeschat. De analyseresultaten van voorliggende rapportage zijn conform de ‘oude wetgeving’ getoetst, gezien de meeste resultaten grotendeels en ruimschoots voor 1 november 2013 zijn vrijgegeven.

## 4.2. Asbest

De concentraties voor asbestverdachte grondmonsters en aangetroffen asbestverdachte plaatmaterialen worden teruggerekend naar de inhoud van de proefgat en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde bodemsanering. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest in grond en bedraagt 100 mg/kg gewogen asbestconcentratie. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest in bodem en grond en bedraagt 100 mg/kg gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie).

# 5. DE KROON NAAST NUMMER 12 TE WIJK EN AALBURG

## 5.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 5.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 5.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **3357, 3358** | |
| Oppervlakte percelen | | | | | | | | **± 6.000** | $m^2$ |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | | **± 1.500** | $m^2$ |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | - | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 6.000** | | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | | | | | | | $m^2$ |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | | $m^2$ |
| | Beton | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ |
| Opmerking | De locatie bestaat uit twee bovenvlakken van circa 750 $m^2$, met beide een andere eigenaar. De bouwlocaties worden gecombineerd onderzocht. De onderzoekslocatie betrof in het verleden tezamen met de locatie Perzikstraat 40 B en Wijksestraat 12 te Wijk en Aalburg één locatie. | | | | | | | | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 2. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 5.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 5.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Smederij (naastgelegen perceel) | Zware metalen |
| Rijwielreparatiebedrijf (naastgelegen perceel) | Minerale olie |
| Brandstoffendetailhandel (naastgelegen perceel) | Minerale olie en vluchtige aromaten |

Tijdens het locatiebezoek bleek een watergang tussen de onderzoekslocatie en De Kroon 12 aanwezig te zijn.

## 5.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 5.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 5.4.

**Tabel 5.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.500 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 5.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 8 boringen (B.B01 t/m B.PB08) geplaatst.

### *5.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 5.5.1 weergegeven.

**Tabel 5.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | B.B02, B.B03, B.B04, B.B05, B.B06, B.B07 | B.B01 | B.PB08 (2,0-3,0)[1] |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] Met de situering van de peilbuis is rekening gehouden met (voormalige) activiteiten op naastgelegen perceel.

## 5.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,0 m-mv afwisselend uit sterk zandige klei en matig fijn zand.

### *5.6.1. Grond*

In tabel 5.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 5.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| B.B01 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Klei | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Zand | - |
| B.B02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| B.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| B.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| B.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| B.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| B.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| B.PB08 | 3,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen kolen |
| | | 1,00 - 1,80 | Zand | - |
| | | 1,80 - 3,00 | Klei | - |

*Toelichting bij te tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 5.7. Resultaten

### *5.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 5.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 5.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| B-MM01 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | B.B01, B.B02, B.B03, B.B04, B.B05, B.B06 B.B07, B.PB08 | NEN, L en H | - | - | - |
| B-M02 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: sporen kolen | 0,50 - 1,00 | B.PB08 | NEN | - | - | - |
| B-MM03 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | B.B01, B.PB08 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *5.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 5.7.2. weergegeven.

**Tabel 5.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| B-PB08 | 2,00 - 3,00 | 0,78 | 6,8 | 671 | 189 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 5.8. Conclusies

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in het grondwater een maximaal lichte verontreiniging is aangetoond. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond met de onderzochte parameters.

De zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen worden analytisch niet bevestigd.

De aangetoonde verontreiniging betreft een overschrijding van de streefwaarde. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan De Kroon naast nummer 12 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 5.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 6. DE KROON 15 TE WIJK EN AALBURG

## 6.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 6.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 6.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **874** | | |
| Oppervlakte percelen | | | | | | | **± 5.500** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.500** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 5.500** | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| Opmerking | De locatie is gelegen tussen De Kroon 22 en 24 te Wijk en Aalburg. | | | | | | | | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 3. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 6.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat van de locatie geen informatie en/of bijzonderheden naar voren zijn gekomen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van een eventuele bodemverontreiniging en/of aanpassing van de onderzoeksopzet.

## 6.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 6.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 6.4.

**Tabel 6.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.500 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 6.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 8 boringen (C.B01 t/m C.B08) geplaatst.

### *6.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 6.5.1 weergegeven.

**Tabel 6.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | C.B01, C.B02, C.B04, C.B05, C.B07, C.B08 | C.B06 | C.PB03 (2,1-3,1) |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] Met de situering van de peilbuis is rekening gehouden met (voormalige) activiteiten op naastgelegen perceel.

## 6.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,0 m-mv afwisselend uit matig zandige klei zeer fijn zand.

### *6.6.1. Grond*

In tabel 6.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 6.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| C.B01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| C.B02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| C.PB03 | 3,10 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 3,10 | Klei | - |
| C.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| C.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| C.B06 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Zand | zwak roesthoudend |
| C.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| C.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 6.7. Resultaten

### *6.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd.

In tabel 6.7.1 is een volledig overzicht van de grondmengmonsters weergegeven.

**Tabel 6.7.1: Overzicht grondmengmonsters met analyses en resultaten**

| **Meng-monster** | **Omschrijving** | **Traject (m -mv)** | **Boring / peilbuis** | **Analysepakket** | **Resultaten** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **> AW < T** | **> T < I** | **> I** |
| C-MM01 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | C.B01, C.B02, C.B04, C.B05, C.B06, C.B07, C.B08, C.PB03 | NEN, L en H | - | - | - |
| C-MM02 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | C.B06, C.PB03 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *6.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 6.7.2. weergegeven.

**Tabel 6.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| C-PB03 | 2,10 - 3,10 | 1,28 | 6,8 | 1260 | 104 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 6.8. Conclusies

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in het grondwater een maximaal lichte verontreiniging is aangetoond. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond met de onderzochte parameters.

De aangetoonde verontreiniging betreft een overschrijding van de streefwaarde. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan De Kroon 15 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 6.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 7. DEN OUDERT 2a TE WIJK EN AALBURG

## 7.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 7.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 7.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **3065** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 7.000** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.500** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 7.000** | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 4. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 7.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 7.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Opgebrachte grond / slootdemping | Puin, verontreinigde grond |

De eigenaar van het perceel heeft aangegeven dat nabij het hekwerk mogelijk grond of ander materiaal is opgebracht en/of een watergang gedempt.

## 7.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 7.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 7.4.

**Tabel 7.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.500 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 7.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 11 boringen (D.B01 t/m D.B11) geplaatst.

### *7.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 7.5.1 weergegeven.

**Tabel 7.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | D.B01, D.B03, D.B04, D.B05, D.B09, D.B11 | D.B02, D.B10 | - |
| Slootdemping | - | D.B06, D.B08 | D.PB07 (2,5-3,5)[1] |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] De peilbuis is in de zintuiglijk meest verontreinigde boring geplaatst.

## 7.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,5 m-mv uit matig fijn zand en zwak zandige klei.

### *7.6.1. Grond*

In tabel 7.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 7.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| D.B01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| D.B02 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| D.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin, sporen kolen |
| D.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| D.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin, sporen kolen |
| D.B06 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 0,70 | Zand | zwak puinhoudend |
| | | 0,70 - 2,00 | Klei | - |
| D.PB07 | 3,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin, sporen kolen |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| | | 2,00 - 3,50 | Zand | - |
| D.B08 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 0,70 | Zand | zwak puinhoudend |
| | | 0,70 - 2,00 | Klei | - |
| D.B09 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| D.B10 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| D.B11 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 7.7. Resultaten

### *7.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn twee extra grondmengmonsters op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 7.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 7.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring /peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| D-MM01 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | D.B01, D.B09 | NEN, L en H | Hg, Pb | - | - |
| D-MM02 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin, sporen kolen | 0,00 - 0,50 | D.B03, D.B05,D.PB07 | NEN, L en H | Pb | - | - |
| D-MM03 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | D.B02, D.B04, D.B10, D.B11 | NEN, L en H | Pb | - | - |
| D-MM04 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | D.B02, D.B10, D.PB07 | NEN, L en H | - | - | - |
| *Slootdemping* | | | | | | | |
| D-M05 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend | 0,50 - 1,00 | D.PB07 | NEN, L en H | Co | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *7.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 7.7.2. weergegeven.

**Tabel 7.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[2]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| D-PB07[1] | 2,50 - 3,50 | 1,98 | 6,7 | 886 | 2,84 | NEN | - | Ba | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] De peilbuis D-PB07 is gesitueerd ter plaatse van de gedempte sloot en tevens representatief voor de algemene bodemkwaliteit;
[2] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 7.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit/slootdemping*

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in het grondwater een matige verontreiniging met barium is aangetoond. Verder zijn in de grond maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen.

De zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen worden analytisch niet bevestigd.

Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk bij het aantreffen van matige en/of sterke verontreinigingen met barium. Echter de matige verontreiniging met barium in het grondwater kan worden gezien als een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde op basis van de volgende punten:

- Volgens de historische gegevens zijn op de locatie geen bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest), die kunnen duiden op een verontreiniging met barium in het grondwater;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen met barium aangetoond;
- In de regio komen vaker verhoogde gehalten voor barium in het grondwater voor, die duiden op een natuurlijk voorkomen.

Verder betreffen de aangetoonde verontreinigingen overschrijdingen van de achtergrondwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Den Oudert 2a te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

### 7.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 8. DEN OUDERT 7 t/m 7c TE WIJK EN AALBURG

## 8.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 8.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 8.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **661** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 2.750** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.800** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Bedrijfsterrein (1970)** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Bedrijfsterrein** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 950** | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | **X** | **± 800** | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton (inpandig) | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 1.000** | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 5. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 5. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 8.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 8.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Autohandel (betreft alleen in-en verkoop van auto's en geen reparatiewerkzaamheden) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Mengmachine verf | NEN parameters en VOCl |
| Schuur | Asbest (asbestcement golfplaten, dakbedekking) |
| Slootdemping (buiten bestemmingsplan) | Puin, verontreinigde grond |

## 8.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 8.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 8.4.

**Tabel 8.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.800 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Mengmachine verf | < 10 | NEN5740:2009 | VEP |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie;
VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern.

## 8.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 12 boringen (E.B01 t/m E.B12) geplaatst.

### *8.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 8.5.1 op de volgende bladzijde weergegeven.

**Tabel 8.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | E.B08, E.B10, E.B11, E.B12 | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05 | E.B07, E.B09 | E.PB03 (2,0-3,0) |
| Mengmachine verf | - | - | - | E.PB06 (2,0-3,0) |

## 8.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,0 m-mv uit matig fijn zand.

### *8.6.1. Grond*

In tabel 8.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 8.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| E.B01 | 1,00 | 0,08 - 1,00 | Zand | - |
| E.B02 | 1,00 | 0,08 - 1,00 | Zand | - |
| E.PB03 | 3,00 | 0,15 - 3,00 | Zand | - |
| E.B04 | 1,00 | 0,08 - 1,00 | Zand | - |
| E.B05 | 1,00 | 0,08 - 1,00 | Zand | - |
| E.PB06 | 3,00 | 0,15 - 3,00 | Zand | - |
| E.B07 | 2,00 | 0,08 - 2,00 | Zand | - |
| E.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| E.B09 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Zand | - |
| E.B10 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| E.B11 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| E.B12 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 8.7. Resultaten

### *8.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd.

In tabel 8.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 8.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | >AW < T | > T < I | > I |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| E-MM01 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,65 | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05, E.PB03 | NEN, L en H | Co | - | - |
| E-MM02 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | E.B07, E.B09, E.B10, E.B11 | NEN, L en H | Pb, Zn | - | - |
| E-MM03 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05, E.PB03 | NEN, L en H | PAK | - | - |
| E-MM04 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | E.B07, E.B09 | NEN, L en H | Co | - | - |
| *Mengmachine verf* | | | | | | | |
| E-M05[1] (steekbus) | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,50 - 1,70 | E.PB06 | VOCl | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
VOCl: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen;
[1] Ter plaatse van boring E.PB06 (mengmachine verf) is rond grondwaterniveau een steekbus genomen;
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *8.7.2. Grondwater*

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 8.7.2. weergegeven.

**Tabel 8.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | | | |
| E-PB03 | 2,00 - 3,00 | 1,61 | 7,4 | 938 | 6,19 | NEN | Ba, Mo | - | - |
| *Mengmachine verf* | | | | | | | | | |
| E-PB06 | 2,00 - 3,00 | 1,76 | 6,7 | 674 | 9,21 | NEN | Ba, Mo | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 8.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond.

*Mengmachine verf*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese voor de verfmengmachine verworpen, aangezien in het grondwater lichte verontreinigingen zijn aangetoond. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond met de onderzochte parameters (VOCl).

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Den Oudert 7 t/m 7c te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

### 8.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 9. DEN OUDERT 29 TE WIJK EN AALBURG

## 9.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 9.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 9.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **3257** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 2.500** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.950** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch met bedrijfswoning** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch met bedrijfswoning** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 700** | | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | **X** | **± 1.100** | | | | | $m^2$ |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | | $m^2$ |
| | Beton (inpandig) | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 800** | | $m^2$ |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ |

De situatieschets, boorprofiel- en proefgat beschrijvingen, veldwerkformulieren en foto's zijn opgenomen in bijlage 6. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 6. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 9.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 9.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Loods / schuur | Asbest (dakbedekking) |
| Bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige locatie bovengrondse tank | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Opslag van diesel en sproeithinner verspreid over terrein | Thinner en diesel |
| Voormalige mestplaats en kelder | Zware metalen |
| Slootdemping | Puin, verontreinigde grond |

## 9.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een verdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 9.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 9.4 op de volgende bladzijde.

**Tabel 9.4: Onderzoeksopzet**

| Onderzoek | Oppervlakte ($m^2$) | NEN-norm | Onderzoeksstrategie |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit (opslag van diesel en sproeithinner verspreid over terrein) | ± 1.950 | NEN5740:2009 | VED-HE |
| Bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter) | < 10 | NEN5740:2009 | VEP |
| Voormalige locatie bovengrondse tank | < 10 | NEN5740:2009 | VEP |
| Voormalige mestplaats en kelder | < 10 | NEN5740:2009 | VEP |
| Asbest | ± 1.000 | NEN5707:2003/C1:2006 | ONV |

*Toelichting bij de tabel:*
VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging;
VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern;
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 9.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 23 boringen (F.B01 t/m F.B23) geplaatst.

### *9.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 9.5.1 weergegeven.

**Tabel 9.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen[2] | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit Opslag diesel/thinner | F.B12, F.B17, F.B23 | F.B01, F.B02, F.B13, F.B14, F.B15, F.B16, F.B18, F.B19, F.B20, F.B22 | F.PB21 (2,0-3,0) |
| Bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter) | F.B08, F.B10 | F.B07 | F.PB09 (2,2-3,2) |
| Slootdemping | - | F.B04, F.B06 | F.PB05 (2,3-3,3)[1] |
| Voormalige locatie bovengrondse tank | - | - | F.PB11 (2,3-3,3) |
| Voormalige locatie mestplaat en kelder | - | F.B03 | [1] |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] De peilbuis F.PB05 is gecombineerd met de gedempte sloot / mestplaat en mestkelder;

### *9.5.2. Asbest*

Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest is op de locatie allereerst een locatie- en maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. In totaal zijn twee proefgaten F.AB18 en F.AB20 van 0,3 m x 0,3 m tot circa 0,6 m-mv gegraven. De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop.

Om een bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) van de vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en puinrestanten. Ter verificatie is, na zeving, één mengmonster (F-ASB01) samengesteld.

## 9.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,3 m-mv uit matig fijn zand en zwak zandige klei.

### *9.6.1. Grond*

In tabel 9.6.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 9.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| F.B01 | 2,00 | 0,08 - 1,00 | Zand | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| F.B02 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | sporen baksteen |
| F.B03 | 2,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B04 | 2,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.PB05 | 3,30 | 0,00 - 0,50 | Zand | zwak grindhoudend |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Klei | zwak slibhoudend |
| | | 1,50 - 2,50 | Klei | - |
| | | 2,50 - 3,30 | Zand | - |
| F.B06 | 2,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B07 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | zwak baksteenhoudend |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B08 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Klei | - |
| F.PB09 | 3,20 | 0,12 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Klei | zwak plastichoudend |
| | | 1,50 - 2,50 | Klei | - |
| | | 2,50 - 3,20 | Zand | - |
| F.B10 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Klei | - |
| F.PB11 | 3,30 | 0,00 - 0,30 | Klei | - |
| | | 0,30 - 0,70 | Klei | zwak koolhoudend |
| | | 0,70 - 2,50 | Klei | - |
| | | 2,50 - 3,30 | Zand | - |
| F.B12 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| F.B13 | 2,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B14 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B15 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| F.B16 | 2,00 | 0,08 - 0,30 | Zand | sporen puin, matige olie-water reactie |
| | | 0,30 - 0,60 | Klei | sporen puin, zwakke olie-water reactie |
| | | 0,60 - 1,50 | Klei | zwakke olie-water reactie |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B17 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| F.B18 | 2,00 | 0,08 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,60 | + | volledig puin |
| | | 0,60 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| F.B19 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| F.B20 | 2,00 | 0,08 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,60 | Zand | matig puinhoudend |
| | | 0,60 - 1,10 | Klei | - |
| F.PB21 | 3,00 | 0,08 - 0,30 | Zand | sterke olie-water reactie |
| | | 0,30 - 0,50 | Klei | matige olie-water reactie |
| | | 0,50 - 1,50 | Klei | zwakke olie-water reactie |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | zwakke olie-water reactie |
| | | 2,00 - 3,00 | Zand | zwakke olie-water reactie |
| F.B22 | 2,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| F.B23 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
+ Betreft geen bodem;
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

### *9.6.2. Asbest*

In tabel 9.6.2 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per proefgat weergegeven.

**Tabel 9.6.2: Zintuiglijke waarnemingen per proefgat**

| Proefgat | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | (Grond)soort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| F.AB18 | 0,60 | 0,08 - 0,30 | Klei | Geen asbest ( > 16 mm) |
| | | 0,30 - 0,60 | Volledig puin | Geen asbest ( > 16 mm) |
| F.AB20 | 0,30 | 0,08 - 0,30 | Zand | Geen asbest ( > 16 mm) |
| | | 0,30 - 0,60 | Zand, matig puinhoudend | Geen asbest ( > 16 mm) |

## 9.7. Resultaten

### *9.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. In tabel 9.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 9.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter)* | | | | | | | |
| F-M01 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: zwak plastichoudend, zwakke olie-water reactie | 1,00 - 1,20 | F.PB09 | BTEXN, MO | MO | - | - |
| F-MM04 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,50 | F.B08, F.B10 | BTEXN, MO | MO | - | - |
| *Opslag van diesel en sproeithinner (verspreid over terrein)* | | | | | | | |
| F-M02 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin, matige olie-water reactie | 0,08 - 0,28 | F.B16 | BTEXN, MO | - | MO | - |
| F-M03 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sterke olie-water reactie | 0,08 - 0,28 | F.PB21 | BTEXN, MO | - | - | - |
| *Voormalige locatie bovengrondse tank* | | | | | | | |
| F-M05 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 1,80 - 2,00 | F.PB11 | MO | - | - | - |
| F-M10 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: zwak koolhoudend | 0,30 - 0,70 | F.PB11 | NEN, L en H | Co, Pb, PCB | MO | PAK |
| *Voormalige locatie mestplaat en kelder* | | | | | | | |
| F-MM07 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | F.B03, F.B07, F.PB05 | 9 metalen, L en H | Pb | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| F-M06 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: zwakke olie-water reactie | 0,50 - 1,00 | F.PB21 | MO | - | - | - |
| F-MM08 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 1,00 - 2,00 | F.B01, F.B02, F.B13, F.B15, F.B19, F.B22 | NEN, L en H | - | - | - |
| F-MM09 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend, sporen puin | 0,00 - 0,50 | F.B02, F.B07, F.B14 | NEN, L en H | Co, Pb, Zn, PAK, MO | - | - |
| F-MM11 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,50 | F.B01, F.B03, F.B13, F.B17, F.B18, F.B20 | NEN, L en H | Co | - | - |
| F-M12 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: sporen puin *Grondlaag onder volledig puin* | 0,60 - 1,00 | F.B18 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);

9 metalen: Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn]

BTEXN: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen);

L en H: Lutum en organische stof (humus);

\- Niets waargenomen/aangetoond.

### *9.7.2. Grondwater*

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 9.7.2 weergegeven.

**Tabel 9.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Gedempte sloot* | | | | | | | | | |
| F-PB05 | 2,30 - 3,30 | 1,32 | 6,4 | 722 | 133 | NEN | - | Ba | - |
| *Bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter)* | | | | | | | | | |
| F-PB09 | 2,20 - 3,20 | 1,22 | 6,8 | 675 | 433 | BTEXNS, MO | - | - | - |
| *Voormalige locatie bovengrondse tank* | | | | | | | | | |
| F-PB11 | 2,30 - 3,30 | 1,34 | 6,7 | 765 | 234 | BTEXNS, MO | Naftaleen | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | | | |
| F-PB21 | 2,00 - 3,00 | 0,73 | 6,7 | 760 | 807 | NEN | MO | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

BTEXNS: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

### *9.7.3. Asbest*

Het mengmonster F-ASB01 is geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN5897:2005. De resultaten van het asbestverdachte monster zijn in tabel 9.7.3. weergegeven.

**Tabel 9.7.3: Asbestverdacht monster ( < 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest**

| Monstercode | Proefgat(en) | Soort | Hecht-gebonden | Type | Gewogen (mg/kg d.s.) | Totaal gewogen (mg/kg d.s.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-ASB01 | F.AB18 | Serpentijn | Nee | Chrysotiel | < 2 | < 2 |

*Toelichting bij de tabel:*

Chrysotiel Wit asbest.

## 9.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit (opslag van diesel en sproeithinner verspreid over terrein)*

Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien het grondwater een matige verontreiniging met barium is aangetroffen. Tevens is in de grond is een matige verontreiniging met minerale olie aangetroffen. Verder zijn in de grond en in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen aangetoond.

Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk bij het aantreffen van matige en/of sterke verontreinigingen met barium. Echter de matige verontreiniging met barium in het grondwater dient te worden gezien als natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde op basis van de volgende punten:

- Volgens de historische gegevens zijn op de locatie geen mogelijke bronnen aanwezig (geweest), die kunnen duiden op een verontreiniging met barium in het grondwater;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen met barium aangetoond;
- In de regio komen vaker verhoogde gehalten voor barium in het grondwater voor, die duiden op een natuurlijk voorkomen.

*Bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter)*
Voor de bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter) werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

*Voormalige locatie bovengrondse tank*
Voor de voormalige locatie bovengrondse tank werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond een sterke verontreiniging met PAK en een matige verontreiniging met minerale olie is aangetoond. voor de overige parameters zijn in de grond en het grondwater maximaal lichte verontreinigingen aangetoond.

*Voormalige mestplaats en kelder*
Voor de voormalige mestplaats en kelder werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond.

*Asbest*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat de hypothese dient te worden verworpen, aangezien analytisch in de fractie < 16 mm asbest is aangetoond. Het gehalte blijft onder de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. Visueel is geen asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen.

De grondverontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en interventiewaarden.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (inclusief asbest) op de locatie gelegen aan de Den Oudert 29 te Wijk en Aalburg in onvoldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan mogelijk bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 9.9. Aanbeveling

In het kader van de bestemmingsplanwijziging dient voor de matige verontreinigingen met minerale olie (F.B16 en F.PB11) en de sterke verontreiniging met PAK (F.PB11) een nader onderzoek conform de onderzoeksstrategie zoals beschreven in de NTA 5755:2010 te worden uitgevoerd.

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 10. DEN OUDERT 35a TE WIJK EN AALBURG

## 10.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 10.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 10.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **1248** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 1.500** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.150** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Bedrijfsterrein** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Bedrijfsterrein** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 500** | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | **X** | **± 600** | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton (inpandig) | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 400** | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| Opmerking | Het buitenterrein wordt gebruikt als parkeerplaats. In het verleden (tot ± 2007) vond in de garage opslag plaats van smeerolie ± 3.00 liter / afgewerkte olie in vaten. | | | | | | | | |

De situatieschets, boorprofiel- en proefgat beschrijvingen, veldwerkformulieren en foto's zijn opgenomen in bijlage 7 A. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 7 A. Het nader onderzoek naar asbest met bijbehorende situatieschets, proefgat beschrijvingen, analysecertificaten, veldwerkformulieren en foto's zijn opgenomen in bijlage 7 B. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 10.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 10.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Garage / schuur | Asbest (dakbedekking) |
| Garage / werkplaats | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige opslag smeeroliën | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige ondergrondse tank met vulpunt en matige grondwaterverontreiniging met minerale olie | Minerale olie en vluchtige aromaten |

## 10.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

In verband met de aangetoonde matige grondwaterverontreiniging met minerale olie is een nader bodemonderzoek uitgevoerd.

## 10.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 10.4 op de volgende bladzijde.

**Tabel 10.4: Onderzoeksopzet**

| Onderzoek | Oppervlakte ($m^2$) | Norm | Onderzoeksstrategie |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.150 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Voormalige bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter), opslag smeeroliën en garage / werkplaats | < 50 | NEN5740:2009 | VEP |
| Voormalige ondergrondse tank met vulpunt en matige grondwaterverontreiniging met minerale olie | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking grond en grondwater |
| Asbest | ± 400 | NEN5707:2003/C1:2006 | ONV |
| Nader onderzoek naar asbest | | NEN5707:2003/C1:2006, NEN5897:2005 | Horizontaal en verticaal in beeld brengen van de asbestverontreiniging |

*Toelichting bij de tabel:*
VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern;
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 10.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 15 boringen (G.B01 t/m G.B15) geplaatst.

### *10.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 10.5.1 weergegeven.

**Tabel 10.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | G.B01, G.B02, G.B04, G.B12, G.B13, G.B15 | G.B06, G.B14 | G.PB10 (2,1-3,1) |
| Voormalige bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter), opslag smeeroliën en garage / werkplaats | G.B03, G.B08, G.B09 | | G.PB05 (2,6-3,6) |
| Voormalige ondergrondse tank met vulpunt | | G.B07 | G.PB11 (1,8-2,8) |

### *10.5.2. Verkennend onderzoek naar asbest*

Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest is op de locatie allereerst een locatie- en maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveld- inspectie is geen asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. In totaal zijn twee proefgaten G.AB01 en G.AB02 van 0,3 m x 0,3 m tot circa 0,5 m-mv gegraven. De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop.

Om een eventuele bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) van de vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en puinrestanten. In proefgat/boring G.AB01 is asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen. Het asbestverdachte plaatmateriaal (fractie > 16 mm) is verzameld en gewogen in het veld. Verder is ter verificatie, na zeving, één mengmonster (G-ASB01) samengesteld.

### *10.5.3. Nader onderzoek naar asbest*

Aangezien de locatie is voorzien van een beton- en klinkerverharding zijn in afwijking op de onderzoeksopzet (conform NEN5897), in overleg met de gemeente, proefgaten gegraven in plaats van proefsleuven. Het inzagen van sleuven in het beton en het terugstraten van de verhardingen ter plaatse van de proefsleuven is derhalve niet noodzakelijk.

Ten behoeve van het nader onderzoek naar asbest is op de locatie allereerst een locatie- en maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveld- inspectie is geen asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. In totaal zijn 5 proefgaten (G.AB100 t/m G.AB104) gegraven en is één boring (G.B100) geplaatst. Hiervan zijn vier proefgaten (G.AB100, G.AB102, G.AB103, G.AB104) van 0,3 m x 0,3 m tot circa 0,5 m-mv gegraven. De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop. Het proefgat G.AB101 is gesitueerd ter plaatse van de betonverharding (± 20 cm). Voor het graven van proefgat G.AB101 is in afwijking op het protocol 2018, gebruik gemaakt van een betonboor. Om een gedegen beeld van de bodem te krijgen is het beton doorboord met een kernboor (diameter 300 mm). De boring G.B100 is geplaatst middels een Edelmanboor tot een diepte van circa 2,0 m-mv.

Om een eventuele bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) van de vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en puinrestanten. Vervolgens zijn, na zeving, twee mengmonsters (G-ASB100 en G-ASB101) samengesteld. Het mengmonster G-ASB100 betreft de puinhoudende grond (G.AB101 t/m G.AB104) onder de beton- en/of klinkerverharding. Het mengmonster G-ASB101 betreft de zintuiglijk schone klei ondergrond (0,50 - 2,00 m-mv) van boring G.B100.

## 10.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,6 m-mv uit matig fijn zand en matig zandige klei.

### *10.6.1. Grond*

In tabel 10.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 10.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | (Grond)soort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| G.B01 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | + | sterk puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak zandhoudend, boring gestaakt i.v.m. beton. |
| G.B02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | zwak puinhoudend |
| G.B03 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| G.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| G.PB05 | 3,60 | 0,08 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | - |
| | | 2,00 - 3,60 | Zand | - |
| G.B06 | 2,00 | 0,08 - 2,00 | Zand | - |
| G.B07 | 2,00 | 0,08 - 1,00 | Zand | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| G.B08 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| G.B09 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| G.PB10 | 3,10 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,80 | Klei | - |
| | | 2,80 - 3,10 | Zand | - |
| G.PB11 | 2,80 | 0,08 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 2,80 | Klei | - |
| G.B12 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| G.B13 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| G.B14 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Zand | - |
| G.B15 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabel:*
+ Betreft geen bodem;
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

### *10.6.2. Asbest*

In tabel 10.6.2 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per proefgat weergegeven.

**Tabel 10.6.2: Zintuiglijke waarnemingen per proefgat**

| Proefgat | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | (Grond)soort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| *Verkennend onderzoek naar asbest* | | | | |
| F.AB01 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | - | Sterk puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak zandhoudend |
| F.AB02 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | Geen asbest > 16 mm |
| *Nader onderzoek naar asbest* | | | | |
| G.B100 | 2,00 | 0,07 - 0,50 | Zand | Matig puinhoudend, geen asbest > 16 mm |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | Geen asbest > 16 mm |
| G.AB100 | 0,50 | 0,07 - 0,50 | Zand | Zwak puinhoudend[1], geen asbest > 16 mm |
| G.AB101 | 0,65 | 0,18 - 0,65 | Zand | Zwak puinhoudend[1], geen asbest > 16 mm |
| G.AB102 | 0,50 | 0,07 - 0,50 | Zand | Zwak puinhoudend[1], geen asbest > 16 mm |
| G.AB103 | 0,50 | 0,07 - 0,50 | Zand | Zwak puinhoudend[1], geen asbest > 16 mm |
| G.AB104 | 0,50 | 0,07 - 0,50 | Zand | Matig puinhoudend[1], geen asbest > 16 mm |

*Toelichting bij de tabel:*
- Betreft geen grond;
[1] De proefgaten G.AB100 t/m G.AB104 zijn op basis van het type puin aan elkaar gelijkgesteld.

## 10.7. Resultaten

### *10.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 10.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 10.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Vml. ondergrondse tank met vulpunt* | | | | | | | |
| G-M01 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,08 - 1,50 | G.PB11 | MO | - | - | - |
| G-M02 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,58 | G.B07 | MO | - | - | - |
| *Vml. bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter), opslag smeeroliën en garage / werkplaats* | | | | | | | |
| G-MM03 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,58 | G.B08, G.PB05 | MO | - | - | - |
| G-MM04 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,50 | G.B03, G.B09 | MO | - | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| G-M05 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: zwak puinhoudend | 0,00 - 0,50 | G.B02 | NEN | PAK, PCB, MO | - | - |
| G-MM06 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,58 | G.B04, G.B06, G.B12, G.B13, G.B14, G.B15, G.PB10, G.PB11 | NEN, L en H | PAK | - | - |
| G-MM07 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 1,00 - 2,00 | G.B07, G.B07, G.PB05, G.PB10, G.PB10, G.PB11 | NEN, L en H | PAK | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *10.7.2. Grondwater*

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 10.7.2 weergegeven.

**Tabel 10.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Vml. bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter), opslag smeerolië̈n en garage / werkplaats* | | | | | | | | | |
| G-PB05 | 2,60 - 3,60 | 1,50 | 7,2 | 984 | 8,92 | BTEXNS, MO | - | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | | | |
| G-PB10 | 2,10 - 3,10 | 1,44 | 7,1 | 1330 | 3,52 | NEN | Ba | - | - |
| *Vml. ondergrondse tank met vulpunt* | | | | | | | | | |
| G-PB11 | 1,80 - 2,80 | 0,97 | 7,3 | 763 | 2,12 | BTEXNS, MO | Naftaleen | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

BTEXNS: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen e, naftaleen en styreen);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

### *10.7.3. Verkennend onderzoek naar asbest*

Het mengmonster G-ASB01 is geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN 5707. Het aangetroffen plaatmateriaal is geanalyseerd op het voorkomen van asbest (NEN 5896).

In tabel 10.7.3.1 is het waargenomen asbestverdachte plaatmaterialen (> 16 mm) weergegeven en de hoeveelheid gram van het plaatmateriaal. De resultaten van de onderzochte monsters zijn in de tabellen 10.7.3.2 en 10.7.3.3 beschreven.

**Tabel 10.7.3.1: Overzicht aangetroffen hoeveelheid asbestverdacht plaatmateriaal (>16 mm)**

| Proefgat | Traject (m -mv) | Soort | Hoeveelheid in gram |
|---|---|---|---|
| G.AB01 | 0,08-0,50 | Golfplaat | 483 |

**Tabel 10.7.3.2: Asbestverdachte plaatmaterialen ( > 16 mm) en percentage asbest**

| Monstercode | Materiaal | Hechtgebonden | Soort | Type | Gemeten % |
|---|---|---|---|---|---|
| G-PLAAT | Golfplaat | Ja | Serpentijn | Chrysotiel | 12,5 % |
| | | | Amfibool | Crocidoliet | 3,5 % |

**Tabel 10.7.3.3: Asbestverdacht monster ( < 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest**

| Monstercode | Proefgaten | Soort | Hecht-gebonden | Type | Gewogen (mg/kg d.s.) | Totaal gewogen (mg/kg d.s.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-ASB01 | G.AB01 | Chrysotiel<br>Crocidoliet | Ja<br>Ja | Serpentijn<br>Amfibool | 73<br>210 | 280 |

*Toelichting bij de tabellen 10.7.3.2 en 10.7.3.3:*

Chrysotiel Wit asbest;

Crocidoliet Blauw asbest.

*10.7.4. Nader onderzoek naar asbest*
De mengmonsters G-ASB100 en G-ASB101 zijn geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN 5707. De resultaten van de onderzochte monsters zijn in tabel 10.7.3.4 beschreven.

**Tabel 10.7.3.4: Asbestverdacht monster ( < 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest**

| Monstercode | Proefgaten | Soort | Hecht-gebonden | Type | Gewogen (mg/kg d.s.) | Totaal gewogen (mg/kg d.s.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-ASB100 | G.AB101 t/m G.AB104 | - | - | - | < 1 | < 1 |
| G-ASB101 | G.B100 | - | - | - | < 1 | < 1 |

*Toelichting bij de tabel:*
- Niets aangetroffen.

## 10.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit*
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond en het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetroffen.

*Vml. ondergrondse tank met vulpunt*
Voor de voormalige ondergrondse tank met vulpunt werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in het grondwater een maximaal lichte verontreiniging met naftaleen is aangetroffen. Verder zijn in de grond geen verontreinigingen aangetroffen. De eerder aangetoonde matige grondwaterverontreiniging met minerale olie is niet meer aangetroffen.

*Vml. bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter), opslag smeeroliën en garage / werkplaats*
Voor de voormalige bovengrondse tank (huisbrandolie 1.800 liter, opslag smeeroliën en garage/werkplaats werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en het grondwater geen verontreinigingen zijn aangetroffen.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

*Verkennend onderzoek naar asbest*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat de hypothese dient te worden verworpen, aangezien analytisch in de fractie kleiner dan 16 mm een gewogen asbestconcentratie van 280 mg/kg d.s. en circa 483 gram asbesthoudende plaatmaterialen (fractie >16 mm) is aangetoond, gezamenlijk wordt de restconcentratienorm voor asbest (100 mg/kg d.s.) overschreden.

*Nader onderzoek naar asbest*
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat ter plaatse van het proefgat G.AB01 een puinverontreiniging met asbest boven de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s.) is aangetoond.

Middels het nader onderzoek naar asbest is de omvang en de ernst van de verontreiniging met asbest vastgesteld.

Op basis van de huidige gegevens is ter plaatse van proefgat G.AB01 een ernstige verontreiniging met asbest aanwezig, die wordt veroorzaakt door het aangetroffen asbesthoudende plaatmateriaal en de gewogen asbestconcentratie. In de overige proefgaten van het verkennend en nader onderzoek naar asbest blijft de asbestconcentratie onder de restconcentratienorm. De dikte van de verontreinigde laag wordt ingeschat op circa 0,5 meter en is verspreid over een oppervlakte van circa 40 $m^2$. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de omvang van de verontreiniging met asbest geschat op circa 20 $m^3$ bodemvolume. Middels het uitgevoerde nader onderzoek naar asbest is de verontreiniging met asbest horizontaal en verticaal in voldoende mate in beeld.

Aangezien de verontreiniging met asbest onder een verharding (klinker/beton) aanwezig is, zijn geen contactmogelijkheden aanwezig en zullen humane risico's naar verwachting afwezig zijn. Op basis van de huidige gegevens betreft het een ernstig geval van bodemverontreiniging maar behoeft de verontreiniging vooralsnog niet te worden verwijderd, zolang de verhardingen (klinker/beton) intact blijven.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (inclusief asbest) op de locatie gelegen aan de Den Oudert 35a te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld.

### 10.9. Aanbeveling

Indien civieltechnische werkzaamheden en/of een onroerend goed transactie plaatsvindt, wordt geadviseerd om de aangetoonde verontreiniging te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg" en SIKB 7000 "Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem".

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 11. DEN OUDERT 52 TE WIJK EN AALBURG

## 11.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 11.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 11.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **609** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | | **± 1.100** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | | **± 1.000** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **2002** | | | | |
| Huidig gebruik | **Bedrijfsterrein** | | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | | | | | | | $m^2$ | |
| | Stelcon | | **X** | | **± 700** | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | **X** | | **± 400** | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | **X** | | **± 1.000** | | | | $m^2$ | |
| | Beton (inpandig) | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 8. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 8. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 11.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 11.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Bedrijfsruimte | Asbest (dakbedekking) |
| Bovengrondse tank dieselolie 2.000 liter (valt buiten bestemmingsplangebied) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Slootdemping[1] | Puin, verontreinigde grond |

*Toelichting bij de tabel*
[1] De raai wordt gecombineerd met de locatie Den Oudert 50.

De eigenaar van het perceel heeft aangegeven dat gebroken puin is opgebracht. De exacte ligging/gegevens van het gebroken puin zijn onbekend.

## 11.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 11.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 11.4.

**Tabel 11.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.000 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 11.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 6 boringen (I.B01 t/m I.PB06) geplaatst.

### *11.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 11.5.1 weergegeven.

**Tabel 11.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | I.B04, I.B05 | I.B02, I.B03 | I.B01 | I.PB06 (2,0-3,0) |

## 11.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,5 m-mv uit zeer fijn zand en zwak zandige klei.

### *11.6.1. Grond*

In tabel 11.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 11.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| I.B01 | 2,00 | 0,12 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| I.B02 | 1,00 | 0,12 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| I.B03 | 1,00 | 0,12 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| I.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| I.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| I.PB06 | 3,00 | 0,12 - 0,40 | Zand | sporen puin |
| | | 0,40 - 0,80 | Zand | zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend |
| | | 0,80 - 3,00 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 11.7. Resultaten

### *11.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is één extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 11.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 11.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Bovengrondse dieseltank (gelegen op het naastgelegen terrein)* | | | | | | | |
| I-M01 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,12 - 0,40 | I.PB06 | MO | MO | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| I-MM02 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | I.B04, I.B05 | NEN, L en H | PCB | - | - |
| I-MM03 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 1,00 | I.B01, I.B03 | NEN, L en H | Pb | - | - |
| I-MM04 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,80 - 2,00 | I.B01, I.PB06 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *11.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 11.7.2. weergegeven.

**Tabel 11.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[2]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| I-PB06[1] | 2,00 - 3,00 | 1,12 | 7 | 1260 | 63,3 | NEN | Naftaleen | Ba | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] De peilbuis I-PB06 is gesitueerd in de richting van de bovengrondse dieseltank bovengrondse tank (dieselolie 2.000 liter), die buiten het bestemmingsplangebied valt;
[2] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 11.8. Conclusies

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in het grondwater een matige verontreiniging met barium is aangetoond. Verder zijn in de grond maximaal lichte verontreinigingen aangetoond.

De zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen worden analytisch niet bevestigd.

Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk bij het aantreffen van matige en/of sterke verontreinigingen met barium. Echter de matige verontreiniging met barium in het grondwater kan worden gezien als een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde op basis van de volgende punten:

- Volgens de historische gegevens zijn op de locatie geen bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest), die kunnen duiden op een verontreiniging met barium in het grondwater;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen met barium aangetoond;
- In de regio komen vaker verhoogde gehalten voor barium in het grondwater voor, die duiden op een natuurlijk voorkomen.

Verder betreffen de aangetoonde verontreinigingen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Den Oudert 52 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

### 11.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 12. ENGELSESTOOF 13 TE WIJK EN AALBURG

## 12.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 12.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 12.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **F** | Nummer(s) | **1884** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 5.500** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.500** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | **X** | **± 1.500** | | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |
| Opmerking | Een gedeelte van de Wijksestraat naast nummer 12 maakt eveneens deel uit van het kadastrale perceel F 1884. | | | | | | | | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 9.

## 12.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat van de locatie geen informatie en/of bijzonderheden naar voren zijn gekomen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van een eventuele bodemverontreiniging en/of aanpassing van de onderzoeksopzet.

## 12.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 12.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 12.4.

**Tabel 12.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.500 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij te tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 12.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 8 boringen (J.B01 t/m J.PB08) geplaatst.

### *12.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 12.5.1 weergegeven.

**Tabel 12.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | J.B01, J.B03, J.B04, J.B05, J.B06, J.B07 | J.B02 | J.PB08 (2,0-3,0) |

## 12.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,0 m-mv hoofdzakelijk uit zwak tot matig zandige klei. Sporadisch is zand aangetroffen.

### *12.6.1. Grond*

In tabel 12.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 12.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| J.B01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| J.B02 | 2,00 | 0,00 - 1,50 | Klei | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | matig roesthoudend |
| J.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| J.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| J.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| J.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| J.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| J.PB08 | 3,00 | 0,00 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| | | 2,00 - 3,00 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 12.7. Resultaten

### *12.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In onderstaande tabel 12.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 12.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| J-MM01 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | J.B01, J.B02, J.B03, J.B04, J.B05, J.B06, J.B07, J.PB08 | NEN, L en H | - | - | - |
| J-MM02 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: zwak roesthoudend | 0,50 - 2,00 | J.B02, J.B02, J.B02, J.PB08 | NEN, L en H | - | - | - |
| J-MM03 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,00 - 2,00 | J.PB08, J.PB08 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

*12.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 12.7.2. weergegeven.

**Tabel 12.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| J-PB08 | 2,00 - 3,00 | 1,41 | 6,7 | 671 | 122 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

1 Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 12.8. Conclusies

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in het grondwater een maximaal lichte verontreiniging is aangetoond. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond met de onderzochte parameters.

De aangetoonde verontreiniging betreft een overschrijding van de streefwaarde. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan Engelsestoof 13 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 12.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 13. ENGELSESTOOF 21a TE WIJK EN AALBURG

## 13.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 13.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 13.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **F** | Nummer(s) | **2534** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 2.000** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 550** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 1.800** | | | | $m^2$ | |
| | Stelcon | | **X** | **± 100** | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | **X** | **± 100** | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 10. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 10.

## 13.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 13.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Slootdemping | Puin, verontreinigde grond |
| Puinverharding | Asbest |

## 13.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 13.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 13.4.

**Tabel 13.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 550 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 13.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 9 boringen (K.B01 t/m K.PB08) geplaatst.

### *13.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 13.5.1 op de volgende bladzijde weergegeven.

**Tabel 13.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | K.B05[1], K.B06, K.B07, K.B09 | K.B08 | K.PB01 (2,0-3,0) |
| Slootdemping | - | K.B02, K.B03, K.B04 | - |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] De boringen K.B05 en K.PB01 zijn in de puinverharding geplaatst.

## 13.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,0 m-mv hoofdzakelijk uit sterk zandige klei

### *13.6.1. Grond*

In tabel 13.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 13.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| K.PB01 | 3,00 | 0,00 - 0,29 | + | volledig repac |
| | | 0,29 - 0,30 | + | antiworteldoek |
| | | 0,30 - 3,00 | Klei | - |
| K.B02 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| K.B03 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| K.B04 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| K.B05 | 0,80 | 0,00 - 0,29 | + | volledig repac |
| | | 0,29 - 0,30 | + | antiworteldoek |
| | | 0,30 - 0,80 | Klei | - |
| K.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| K.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| K.B08 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| K.B09 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
+ Betreft geen bodem;
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 13.7. Resultaten

### *13.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. In tabel 13.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 12.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Gedempte sloot* | | | | | | | |
| K-M01 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 1,00 | K.B02 | NEN, L en H | - | - | - |
| *Puinverharding (uitloging)* | | | | | | | |
| K-MM02 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,30 - 0,80 | K.B05, K.PB01 | NEN, L en H | - | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| K-MM03 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | K.B06, K.B07 | NEN, L en H | Pb, PAK | - | - |
| K-MM04 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | K.B02, K.B08, K.PB01 | NEN, L en H | MO | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

*13.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 13.7.2. weergegeven.

**Tabel 13.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| K-PB01 | 2,00 - 3,00 | 1,20 | 6,6 | 658 | 374 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

1 Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 13.8. Conclusies

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en in het grondwater een maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan Engelsestoof 21a te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 13.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 14. GROTE KERKSTRAAT NAAST NUMMER 60 TE WIJK EN AALBURG

## 14.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 14.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 14.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **F** | Nummer(s) | **1329** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 2.450** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 2.450** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Braakliggend** | | | | Tot | | | | |
| Huidig gebruik | **Parkeerterrein** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 100** | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | **X** | **± 2.350** | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton (inpandig) | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 11. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 11. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 14.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 14.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Overkapping (valt buiten bestemmingsplangebied) | Asbest (asbestcement golfplaten buitenwand en dakbedekking) |

## 14.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 14.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 14.4.

**Tabel 14.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 2.450 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij te tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 14.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 12 boringen (L.B01 t/m L.B12) geplaatst.

### *14.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 14.5.1 weergegeven.

**Tabel 14.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | |
|---|---|---|---|
| | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.B07, L.B08, L.B09, L.B11, L.B12 | L.B03, L.B10 | L.PB05 (2,5-3,5) |

## 14.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,5 m-mv afwisselend uit matig fijn zand en zwak siltige klei.

### *14.6.1. Grond*

In tabel 14.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 14.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| L.B01 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B02 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B03 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| | | 0,50 - 1,50 | Klei | sporen puin, sporen kolen |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | - |
| L.B04 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.PB05 | 3,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| | | 2,00 - 3,50 | Klei | - |
| L.B06 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B07 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B08 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B09 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B10 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| L.B11 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| L.B12 | 1,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 14.7. Resultaten

### *14.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn twee extra grondmengmonsters op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 14.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grondmengmonsters weergegeven.

**Tabel 14.7.1: Overzicht grondmengmonsters met analyses en resultaten**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| L-MM01 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: sporen puin, sporen kolen | 0,50 - 1,50 | L.B03 | NEN, L en H | - | - | - |
| L-MM02 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 1,00 | L.B10, L.PB05 | NEN | - | - | - |
| L-MM03 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,50 | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.PB05 | NEN, L en H | - | - | - |
| L-MM04 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,50 | L.B07, L.B08, L.B09, L.B10, L.B11, L.B12 | NEN, L en H | - | - | - |
| L-MM05 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.B07, L.B08, L.B09, L.B11, L.B12 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *14.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 14.7.2. weergegeven.

**Tabel 14.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| L-PB05 | 2,50 - 3,50 | 1,59 | 6,9 | 645 | 56 | NEN | Ba, Mo | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 14.8. Conclusies

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond met de onderzochte parameters.

De zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen worden analytisch niet bevestigd.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Grote Kerkstraat naast nummer 60 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 14.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 15. MAASDIJK 143 TE WIJK EN AALBURG

## 15.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 15.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 15.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **F** | Nummer(s) | **3932, 3933, 3934** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 3.100** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 3.100** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Braakliggend / wonen** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Braakliggend / wonen** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 2.400** | | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | **X** | **± 200** | | | | | $m^2$ |
| | Grind | | **X** | **± 200** | | | | | $m^2$ |
| | Beton | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | ± 300 | | $m^2$ |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ |
| Opmerking | De locatie Maasdijk 143 bestaat uit 3 kadastrale percelen. De percelen F 3932 en 3933 betreffen tuin. Het perceel F 3934 betreft een woning met opstallen. | | | | | | | | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 12. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 12. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 15.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 15.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Slootdemping | Puin, verontreinigde grond |
| Voormalige drukkerij (Maasdijk 145) | Mogelijke verontreiniging met vluchtige organochloor-verbindingen (VOCl), minerale olie (MO) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) |

## 15.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

In verband met de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging met VOCl, PAK en minerale olie is een nader bodemonderzoek uitgevoerd.

## 15.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 15.4.

**Tabel 15.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 3.100 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Voormalige drukkerij (Maasdijk 145) | | NTA5755:2010 | |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 15.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 19 boringen (M.B01 t/m M.B19) geplaatst.

### *15.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 15.5.1 op de volgende bladzijde weergegeven.

**Tabel 15.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | M.B08, M.B10, M.B11, M.B12, M.B13, M.B14, M.B15, M.B16, M.B18, MB19 | M.B07, M.B09 | M.PB17 (2,2-3,2) |
| Slootdemping | - | M.B04, M.B05, MB06 | - |
| Voormalige drukkerij (Maasdijk 145) | M.B01, M.B02 | - | M.PB03 (2,8-3,8) |

## 15.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,8 m-mv uit zwak zandige klei en zeer fijn zand.

### *15.6.1. Grond*

In tabel 15.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 15.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| M.B01 | 0,50 | 0,06 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,50 | Klei | - |
| M.B02 | 0,50 | 0,06 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,50 | Klei | zwak koolhoudend |
| M.PB03 | 3,80 | 0,15 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen kolen |
| | | 1,00 - 3,80 | Klei | - |
| M.B04 | 2,00 | 0,20 - 0,50 | Klei | zwak baksteenhoudend |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| M.B05 | 2,00 | 0,20 - 0,50 | Klei | zwak baksteenhoudend |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen baksteen |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| M.B06 | 2,00 | 0,20 - 0,50 | Klei | zwak baksteenhoudend |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen baksteen |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| M.B07 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | sporen puin |
| M.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B09 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| M.B10 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B11 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B12 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B13 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B14 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B15 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B16 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.PB17 | 3,20 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 3,20 | Klei | - |
| M.B18 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| M.B19 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 15.7. Resultaten

### *15.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In onderstaande tabel 15.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 15.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Voormalige drukkerij (Maasdijk 145)* | | | | | | | |
| M-M01/ steekbus | Ondergrond, klei Zintuiglijk: sporen kolen | 0,50 - 0,70 | M.PB03 | VOCl | - | - | - |
| M-M02 / steekbus | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 2,30 - 2,50 | M.PB03 | VOCl | - | - | - |
| M-MM03 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: zwak koolhoudend | 0,30 - 0,80 | M.B02, M.PB03 | NEN, L en H | Pb, Zn, PAK | - | - |
| *Slootdemping* | | | | | | | |
| M-M04 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend | 0,50 - 1,00 | M.B05 | NEN, L en H | Hg, Pb | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| M-MM05 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | M.B07, M.B08, M.B10, M.B11, M.B12, M.B13, M.B14 | NEN, L en H | Pb, Zn, PAK | - | - |
| M-MM06 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | M.B15, M.B16, M.B18, M.B19, M.PB17 | NEN, L en H | Pb, Zn, PAK | - | - |
| M-MM07 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 2,00 | M.B07 | NEN, L en H | - | - | - |
| M-MM08 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | M.B09, M.PB17 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);

VOCl: Vluchtige organochloor-verbindingen;

L en H: Lutum en organische stof (humus);

\- Niets waargenomen/aangetoond.

### *15.7.2. Grondwater*

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 15.7.2. weergegeven.

**Tabel 15.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Voormalige drukkerij (Maasdijk 145)* | | | | | | | | | |
| M-PB03 | 2,80 - 3,80 | 1,61 | 7,4 | 1560 | 84 | NEN | Ba, naftaleen | - | - |
| M-PB03-2 | 2,80 - 3,80 | 1,65 | 7,2 | 1480 | 71 | PAK | Fenanthreen, Naftaleen | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | | | |
| M-PB17 | 2,20 - 3,20 | 1,92 | 7,3 | 886 | 6,81 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

PAK: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen;

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 15.8. Conclusies

*Voormalige drukkerij (Maasdijk 145)*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond en het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond.

*Algemene bodemkwaliteit/slootdemping*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Maasdijk 143 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 15.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 16. MAASDIJK 181 TE WIJK EN AALBURG

## 16.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 16.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 16.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **3790, 3791** | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 10.000** | $m^2$ |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 4.500** | $m^2$ |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch / wonen** | | | | Tot | **Heden** | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch / wonen** | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 6.500** | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ |
| | Puinverharding | | **X** | **± 1.500** | | | | $m^2$ |
| | Beton | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **±1.500** | $m^2$ |
| | Asfalt | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 500** | $m^2$ |

De situatieschets, boorprofiel- en proefgat beschrijvingen en veldwerkformulieren zijn opgenomen in bijlage 13. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 13. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 16.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 16.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Dieselolietank in lekbak (1.200 liter) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Tractor en werktuigenstalling | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Werkplaats, opslagplaats gevaarlijke stoffen (smeerolie 60 liter) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Schuur / kippenhok | Asbest (dakbedekking) |
| Puinverharding (uitloging) | Asbest |
| Mestplaat (40 $m^3$) / drijfmestkelders | Zware metalen |

## 16.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 16.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 16.4.

**Tabel 16.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 4.500 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Dieselolietank in lekbak (1.200 liter) en werkplaats (opslag olie) | < 100 | NEN5740:2009 | VEP |
| Asbest | ± 1.500 | NEN5897:2005 | ONV |

*Toelichting bij de tabel:*
VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern;
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 16.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 22 boringen (O.B01 t/m O.B25) geplaatst.

### *16.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 16.5.1 weergegeven.

**Tabel 16.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit (mestplaat / drijfmestkelders) | O.B01, O.B05, O.B06, O.B07, O.B09a, O.B14, O.B15, O.B16, O.B20, O.B21, O.B22, O.B24, O.B25 | O.B02, O.B03, O.B08, O.B13, O.B23 | O.PB04 (3,0-4,0) |
| Dieselolietank in lekbak (1.200 liter) en werkplaats (opslag olie) | | O.B18, O.B19 | O.PB17 (3,0-4,0) |
| Tractor en werktuigenstalling | O.B10, O.B11 | O.B09 | |
| Bovengrondse opslagtank[1] | | | O.PB12 (2,5-3,5) |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] Tijdens de veldwerkzaamheden is een bovengrondse tank aangetroffen. Uitpandig tegen de gevel is een boring geplaatst.

### *16.5.2. Asbest*

Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest is op de locatie allereerst een locatie- en maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. In totaal zijn twee proefgaten O.AB01 en O.AB02 van 0,3 m x 0,3 m tot circa 0,5 m-mv gegraven. De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop.

Om een bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) van de vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en puinrestanten. Ter verificatie is, na zeving, één mengmonster (O-ASB01) samengesteld.

## 16.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 4,0 m-mv uit matig fijn zand en matig zandige klei.

### *16.6.1. Grond*

In tabel 16.6.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 16.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| O.B01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | zwak wortelhoudend |
| O.B02 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 1,50 | Klei | sporen puin |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | - |
| O.B03 | 2,00 | 0,08 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,50 | + | brokken baksteen |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | sporen puin |
| | | 1,00 - 1,50 | Klei | sporen puin |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | sporen puin |
| O.PB04 | 4,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | matig aardewerkhoudend, matig puinhoudend |
| | | 0,50 - 1,50 | Klei | sporen puin |
| | | 1,50 - 3,00 | Klei | - |
| | | 3,00 - 4,00 | Zand | - |
| O.B05 | 0,60 | 0,00 - 0,20 | - | beton |
| | | 0,20 - 0,60 | Klei | zwak baksteenhoudend, boring gestaakt op puin |
| O.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | zwak puinhoudend |
| O.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| O.B08 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| O.B09 | 1,80 | 0,00 - 0,30 | + | zwak baksteenhoudend |
| | | 0,30 - 0,80 | Klei | sporen puin |
| | | 0,80 - 1,30 | Klei | - |
| | | 1,30 - 1,80 | Klei | - |
| O.B09a | 0,30 | 0,00 - 0,30 | Zand | sporen puin, boring gestaakt op puin |
| O.B10 | 0,30 | 0,00 - 0,30 | Zand | sporen puin, boring gestaakt op puin |
| O.B11 | 0,30 | 0,00 - 0,30 | Zand | sporen puin, boring gestaakt op puin |
| O.PB12 | 3,50 | 0,00 - 0,20 | + | puin |
| | | 0,20 - 0,70 | Klei | sporen puin |
| | | 0,70 - 3,00 | Klei | - |
| | | 3,00 - 3,50 | Zand | - |
| O.B13 | 2,00 | 0,00 - 0,10 | - | grind |
| | | 0,10 - 0,50 | Klei | zwak koolhoudend |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| O.B14 | 0,70 | 0,00 - 0,20 | + | grind |
| | | 0,20 - 0,70 | Klei | zwak grindhoudend |
| O.B15 | 0,70 | 0,00 - 0,20 | + | grind |
| | | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| O.B16 | 0,90 | 0,00 - 0,20 | + | asfalt |
| | | 0,20 - 0,40 | + | brokken baksteen |
| | | 0,40 - 0,90 | Zand | - |
| O.PB17 | 4,00 | 0,00 - 0,20 | + | brokken baksteen |
| | | 0,20 - 0,70 | Zand | zwak puinhoudend |
| | | 0,70 - 1,20 | Klei | sporen puin |
| | | 1,20 - 4,00 | Klei | - |
| O.B18 | 2,00 | 0,00 - 0,10 | + | grind |
| | | 0,10 - 0,60 | Klei | zwak puinhoudend, zwak koolashoudend |
| | | 0,60 - 1,10 | Klei | sporen puin |
| | | 1,10 - 1,60 | Klei | sporen puin |
| | | 1,60 - 2,00 | Klei | - |
| O.B19 | 2,00 | 0,00 - 0,10 | + | grind |
| | | 0,10 - 0,60 | Klei | zwak puinhoudend |
| | | 0,60 - 2,00 | Klei | - |
| O.B20 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| O.B21 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| O.B22 | 0,50 | 0,00 -0,50 | Klei | - |
| O.B23 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| O.B24 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| O.B25 | 0,60 | 0,00 - 0,10 | + | puin |
| | | 0,10 - 0,60 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
+ Betreft geen bodem;
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

*16.6.2. Asbest*

In tabel 16.6.2 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per proefgat weergegeven.

**Tabel 16.6.2: Zintuiglijke waarnemingen per proefgat**

| Proefgat | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | (Grond)soort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| O.AB01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand, zwak puinhoudend | Geen asbest ( > 16 mm) |
| O.AB02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand, matig puin en aardewerkhoudend | Geen asbest ( > 16 mm) |

## 16.7. Resultaten

*16.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 16.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 16.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Dieselolietank in lekbak (1.200 liter)* | | | | | | | |
| O-M01 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: zwak puinhoudend | 0,20 - 0,70 | O.PB17 | MO | MO | - | - |
| *Bovengrondse opslagtank* | | | | | | | |
| O-M02 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,20 - 0,70 | O.PB12 | MO | - | - | - |
| *Tractor en werktuigenstalling* | | | | | | | |
| O-MM03 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,30 | O.B09a, O.B10, O.B11 | NEN, L en H | - | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| O-MM04 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: matig puinhoudend, matig aardewerkhoudend | 0,00 - 0,50 | O.B02, O.PB04 | NEN, L en H | Pb, PAK, PCB, MO | Zn | - |
| O-M05 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: zwak koolhoudend | 0,10 - 0,50 | O.B13 | NEN, L en H | MO | - | - |
| O-MM06 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, zwak koolashoudend | 0,10 - 0,80 | O.B05, O.B09, O.B18, O.B19, O.PB12 | NEN, L en H | Pb, Zn, PAK, MO | - | - |
| O-MM07 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 1,60 | O.B02, O.B03, O.B18, O.PB04, O.PB17 | NEN, L en H | - | - | - |
| O-MM08 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | O.B09, O.B13, O.B19, O.B23, O.PB04 | NEN, L en H | PAK | - | - |
| *Aanvullend analytisch onderzoek (matige verontreiniging met zink)* [1] | | | | | | | |
| O-M100 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | O.B02 | Zn | Zn | - | - |
| O-M101 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: matig aardewerkhoudend, matig puinhoudend | 0,00 - 0,50 | O.PB04 | Zn | Zn | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);

[1] Aangezien in het mengmonster O-MM04 een matig verhoogd gehalte voor zink is aangetoond, zijn de deelmonsters separaat geanalyseerd op deze parameter. Hierbij is gebruik gemaakt van reeds aanwezige monsters, waardoor de conserveringstermijn is overschreden;

L en H: Lutum en organische stof (humus);

- Niets waargenomen/aangetoond.

*16.7.2. Grondwater*

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 16.7.2 weergegeven.

**Tabel 16.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Algemene bodemkwaliteit (mestplaat / drijfmestkelders)* | | | | | | | | | |
| O-PB04 | 3,00 - 4,00 | 1,82 | 7,1 | 760 | 463 | NEN | - | Ba | - |
| *Bovengrondse opslagtank* | | | | | | | | | |
| O-PB12 | 2,50 - 3,50 | 1,46 | 6,9 | 645 | 126 | NEN | Ba | - | - |
| *Dieselolietank in lekbak (1.200 liter) en werkplaats (opslag olie)* | | | | | | | | | |
| O-PB17 | 3,00 - 4,00 | 1,72 | 7,0 | 660 | 103 | BTEXNS, MO | Naftaleen | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

BTEXNS: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

*16.7.3. Asbest*

Het mengmonster O-ASB01 is geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN5707. De resultaten van het asbestverdachte monster zijn in tabel 16.7.3. weergegeven.

**Tabel 16.7.3: Asbestverdacht monster ( < 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest**

| Monstercode | Proefgat(en) | Soort | Hecht-gebonden | Type | Gewogen (mg/kg d.s.) | Totaal gewogen (mg/kg d.s.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ASB01 | O.AB01, O.AB02 | Serpentijn | Nee | Chrysotiel | 3,2 | 3 |

*Toelichting bij de tabel:*

Chrysotiel Wit asbest.

## 16.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit (mestplaat / drijfmestkelder)*

Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien het grondwater een matige verontreiniging met barium is aangetroffen. Tevens is in de grond is een matige verontreiniging met zink aangetroffen. Verder zijn in de grond en in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen.

Bij overschrijding van de tussenwaarde en/of interventiewaarde bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen.

Middels het aanvullend analytisch onderzoek is de omvang en ernst van de matige grondverontreiniging met zink vastgesteld. Uit de resultaten van het aanvullend analytisch onderzoek blijkt er nog lichte verontreinigingen zijn aangetoond en dat het een beperkte verontreinigingsspot betreft. Aangezien het lichte verontreinigingen in de bovengrond betreffen, zijn er geen actuele humane, ecologische- of verspreidingsrisico's aanwezig. Hiermee is de bodemkwaliteit ter plaatse van de Maasdijk 181 in voldoende mate vastgesteld.

Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk bij het aantreffen van matige en/of sterke verontreinigingen met barium. Echter de matige verontreiniging met barium in het grondwater dient te worden gezien als natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde op basis van de volgende punten:

- Volgens de historische gegevens zijn op de locatie geen mogelijke bronnen aanwezig (geweest), die kunnen duiden op een verontreiniging met barium in het grondwater;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen met barium aangetoond;
- In de regio komen vaker verhoogde gehalten voor barium in het grondwater voor, die duiden op een natuurlijk voorkomen.

*Dieselolietank in lekbak (1.200 liter)*
Voor de bovengrondse tank (dieselolie 1.200 liter) werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond en in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetroffen.

*Bovengrondse opslagtank*
Voor de bovengrondse opslagtank werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in het grondwater een maximaal lichte verontreiniging is aangetroffen. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond.

*Tractor en werktuigenstalling*
Voor de tractor en werktuigenstalling werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond geen verontreinigingen zijn aangetoond.

*Asbest*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat de hypothese dient te worden verworpen, aangezien analytisch in de fractie < 16 mm asbest is aangetoond. Het gehalte blijft onder de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. Visueel is geen asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en tussenwaarden.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Maasdijk 181 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

### 16.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 17. MAASDIJK 273b TE VEEN

## 17.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 17.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 17.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **2511, 2513, 2514, 2516** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 10.550** | | $m^2$ |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 10.550** | | $m^2$ |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Afwerpmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Bedrijfsbestemming** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Bedrijfsbestemming** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Grind | | **X** | | **± 1.550** | | | | $m^2$ |
| | Kas | | **X** | | **± 6.500** | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | | | | | | | $m^2$ |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | | $m^2$ |
| | Beton | | **X** | Dikte | ± **15** | cm | **± 6.500** | | $m^2$ |
| | Asfalt | | **X** | Dikte | **30 á 50** | cm | **± 2.500** | | $m^2$ |

De situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater van het verkennend bodemonderzoek zijn opgenomen als bijlage 14 A. Het nader bodemonderzoek met bijbehorende situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten toetsings- en analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 14 B. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 17.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 17.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Ondergrondse dieselolietank 5.000 liter met afleverzuil (I) (naastgelegen perceel) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Ondergrondse dieselolietank 10.000 liter met afleverzuil (I) (naastgelegen perceel) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (II) (naastgelegen perceel) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 30.000 liter (III) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (IV) (naastgelegen perceel) | Minerale olie en vluchtige aromaten |
| Slootdemping (midden gesitueerd) | Puin, verontreinigde grond |
| Slootdemping (zuidelijk gesitueerd) | PAK (nader bodemonderzoek, grondlaag 0,5-1,0 m-mv), puin, verontreinigde grond |

## 17.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

In verband met de aangetoonde sterke grondverontreiniging met PAK is een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de gedempte sloot.

Op basis van de tussentijdse resultaten zijn diverse vervolg- en aanvullende onderzoeken uitgevoerd:

- Nader onderzoek sterke bodemverontreiniging met minerale olie (voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter);
- Nader onderzoek matig tot sterke grondverontreinigingen met PAK (slootdemping);
- Aanvullend bodemonderzoek voor maximaal 4.000 $m^2$ (algemene bodemkwaliteit).

## 17.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in onderstaande tabel 17.4.

**Tabel 17.4: Onderzoeksopzet**

| Onderzoek | Oppervlakte ($m^2$) | Norm | Onderzoeksstrategie / opzet |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 10.550 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Afleverzuil van 2 ondergrondse dieselolietanks (I) | < 10 | NEN5740:2009 | VEP |
| Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (II) | < 10 | NTA5755:2010 | VEP |
| Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 30.000 liter (III) | < 100 | NEN5740:2009 | VEP |
| Slootdemping (algemeen) | ± 350 | NTA5755:2010 | |
| *Uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding van tussentijdse resultaten* | | | |
| Nader onderzoek (sterke verontreiniging met PAK, fase 1) | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking van de grond- en grondwaterverontreiniging ter plaatse van gedempte sloot |
| Nader onderzoek (matige tot sterke verontreinigingen met PAK, fase 2) | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking van de grondverontreinigingen ter plaatse van slootdemping |
| Nader bodemonderzoek voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (sterke bodemverontreiniging met minerale olie) | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking van de grond- en grondwaterverontreiniging ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO tank |
| Aanvullend bodemonderzoek | 4.000 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern;
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 17.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 51 boringen (P.B01 t/m P.B49) geplaatst, waarvan twee boringen zijn gestaakt. Voor het aanvullend bodemonderzoek zijn in totaal 13 boringen (P.B50 t/m P.B62) geplaatst. Ten behoeve van het nader onderzoek naar PAK (fase 2) zijn in totaal 18 boringen (P.B108 t/m P.B125) geplaatst. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO tank zijn tijdens het nader onderzoek naar minerale olie 8 boringen (P.PB100 t/m P.PB107) geplaatst.

### *17.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 17.5.1 weergegeven.

**Tabel 17.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | P.B01, P.B01a, P.B04, P.B07, P.B08a, P.B09, P.B10, P.B15, P.B16, P.B17, P.B28, P.B29, P.B30, P.B32, P.B33, P.B36 | P.B35 | P.B02, P.B08, P.B14, P.B27, P.B31, P.B34 | P.PB03 (1,5-2,5) P.PB37 (1,5-2,5) |
| Afleverzuil van 2 ondergrondse dieselolietanks (I) | - | - | - | P.PB06 (1,0-2,0) |
| Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (II) | - | - | P.B05 | 6 (bestaande peilbuis 0,1-2,1) |
| Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 30.000 liter (III) | P.B11, P.B12 | - | - | P.PB13 (1,6-2,6) |
| Slootdemping (algemeen) | - | - | P.B18, P.B19, P.B20, P.B21, P.B23, P.B24, P.B25, P.B26 | P.PB22 (1,5-2,5) |
| Slootdemping (nader onderzoek sterke verontreiniging met PAK, fase 1) | - | - | P.B38, P.B39, P.B40, P.B41, P.B42, P.B43, P.B44, P.B45, P.B46, P.B48, P.B49 | P.PB47 (1,0-2,0) |
| Nader bodemonderzoek voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (sterke bodemverontreiniging met minerale olie) | - | - | - | P.PB100 (4,0-5,0) P.PB101 (1,5-2,5) P.PB102 (1,5-2,5) P.PB103 (1,5-2,5) P.PB104 (1,5-2,5) P.PB105 (1,5-2,5) P.PB106 (1,5-2,5) P.PB107 (1,5-2,5) |
| Nader onderzoek (matige tot sterke verontreinigingen met PAK, fase 2) | - | - | P.B108, P.B109, P.B110, P.B111, P.B112, P.B113, P.B114, P.B115, P.B116, P.B117, P.B118, P.B119, P.B120, P.B121, P.B122, P.B123, P.B124, P.B125 | - |
| Aanvullend bodemonderzoek | P.B50, P.B51, P.B53, P.B54, P.B56, P.B58, P.B59, P.B60, P.B61 | P.B57 | P.B55, P.B62 | P.PB52 (2,0-3,0) |

## 17.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 2,6 m-mv uit matig zandige klei en matig fijn zand.

### *17.6.1. Grond*

In tabel 17.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen van het verkennend bodemonderzoek weergegeven. In tabel 17.6.2 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen van de vervolgonderzoeken weergegeven.

**Tabel 17.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring verkennend bodemonderzoek**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| P.B01 | 0,60 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |
| P.B01a | 0,03 | 0,00 - 0,03 | + | gestaakt op puin |
| P.B02 | 2,00 | 0,03 - 0,20 | + | brokken asfalt |
| | | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| | | 0,70 - 1,00 | Zand | zwak wortelhoudend |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.PB03 | 2,50 | 0,20 - 0,40 | Klei | - |
| | | 0,40 - 0,60 | Zand | - |
| P.B04 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| P.B05 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | matige olie-water reactie |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | sterke olie-water reactie |
| | | 1,00 - 1,20 | Klei | zwakke olie-water reactie |
| | | 1,70 - 2,00 | Zand | - |
| P.PB06 | 2,00 | 0,20 - 0,40 | Zand | sterke olie-water reactie |
| | | 0,40 - 0,80 | Zand | zwakke olie-water reactie |
| | | 0,80 - 1,20 | Zand | matige olie-water reactie |
| | | 1,20 - 2,00 | Klei | - |

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| P.B07 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| P.B08 | 2,00 | 0,05 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B08a | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| P.B09 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| P.B10 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| P.B11 | 0,80 | 0,00 - 0,30 | + | brokken asfalt |
| | | 0,30 - 0,80 | Zand | - |
| P.B12 | 0,80 | 0,00 - 0,30 | + | brokken asfalt |
| | | 0,30 - 0,80 | Zand | - |
| P.PB13 | 2,60 | 0,10 - 2,60 | Zand | - |
| P.B14 | 2,00 | 0,20 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,20 - 2,00 | Zand | - |
| P.B15 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| P.B16 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| P.B17 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| P.B18 | 2,00 | 0,00 - 0,80 | Zand | - |
| | | 0,80 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B19 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | matig wortelhoudend |
| | | 0,50 - 0,80 | Klei | zwak wortelhoudend |
| | | 0,80 - 1,00 | Zand | zwak slibhoudend |
| | | 1,00 - 1,30 | Zand | matig slibhoudend |
| | | 1,30 - 2,00 | Zand | - |
| P.B20 | 2,00 | 0,00 - 0,80 | Zand | - |
| | | 0,80 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B21 | 2,00 | 0,20 - 0,60 | Klei | - |
| | | 0,60 - 2,00 | Zand | - |
| P.PB22 | 2,50 | 0,20 - 0,60 | Klei | - |
| | | 0,60 - 2,50 | Zand | - |
| P.B23 | 2,00 | 0,20 - 0,60 | Klei | - |
| | | 0,60 - 2,00 | Zand | - |
| P.B24 | 2,00 | 0,10 - 2,00 | Zand | - |
| P.B25 | 2,00 | 0,10 - 2,00 | Zand | - |
| P.B26 | 2,00 | 0,10 - 1,10 | Zand | - |
| | | 1,10 - 1,60 | Klei | - |
| | | 1,60 - 2,00 | Zand | - |
| P.B27 | 2,00 | 0,00 - 0,60 | + | brokken asfalt |
| | | 0,60 - 2,00 | Zand | - |
| P.B28 | 0,60 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |
| P.B29 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| P.B30 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| P.B31 | 2,00 | 0,00 - 0,80 | Zand | - |
| | | 0,80 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B32 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| P.B33 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| P.B34 | 2,00 | 0,10 - 2,00 | Zand | - |
| P.B35 | 1,20 | 0,00 - 0,70 | + | brokken asfalt |
| | | 0,70 - 1,20 | Klei | - |
| P.B36 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| P.PB37 | 2,50 | 0,20 - 2,50 | Zand | - |
| P.B38 | 2,00 | 0,00 - 0,20 | + | brokken asfalt |
| | | 0,20 - 2,00 | Zand | - |
| P.B39 | 2,00 | 0,00 - 0,20 | + | brokken asfalt |
| | | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| | | 0,70 - 1,20 | Klei | - |
| P.B40 | 2,00 | 0,00 - 0,20 | + | brokken asfalt |
| | | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| | | 0,70 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,70 - 2,00 | Zand | zwak slibhoudend |
| P.B41 | 2,00 | 0,00 - 0,30 | + | brokken asfalt |
| | | 0,30 - 0,80 | Zand | - |
| | | 0,80 - 1,30 | Klei | - |
| P.B42 | 2,00 | 0,00 - 0,20 | + | brokken asfalt |
| | | 0,20 - 0,70 | Zand | matig wortelhoudend, zwak plastichoudend |
| | | 0,70 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,20 - 1,70 | Zand | - |
| | | 1,70 - 2,00 | Klei | - |
| P.B43 | 2,00 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,60 - 1,10 | Klei | - |
| | | 1,10 - 2,00 | Zand | - |
| P.B44 | 2,00 | 0,00 - 0,20 | + | brokken puin |
| | | 0,20 - 0,60 | Klei | sporen puin |
| | | 0,60 - 0,90 | Klei | - |
| | | 1,20 - 1,50 | Zand | matig slibhoudend |
| | | 1,50 - 2,00 | Zand | - |
| P.B45 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,20 - 1,40 | Zand | zwak slibhoudend |
| P.B46 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.PB47 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | zwak puinhoudend, sterk asfalthoudend |
| | | 1,00 - 1,20 | Klei | zwak asfalthoudend |
| | | 1,20 - 1,60 | Zand | sterk slibhoudend, matig wortelhoudend |
| P.B48 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | matig plastichoudend, sporen puin |
| | | 1,00 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,20 - 1,40 | Klei | zwak slibhoudend |
| P.B49 | 2,00 | 0,00 - 0,10 | | sterk grindhoudend, brokken asfalt |
| | | 0,10 - 0,60 | Zand | zwak asfalthoudend, zwak grindhoudend |
| | | 0,60 - 1,10 | Klei | zwak slibhoudend |
| | | 1,10 - 2,00 | Zand | - |

**Tabel 17.6.2: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring vervolgonderzoeken**

| Boring | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| *Aanvullend bodemonderzoek* | | | | |
| P.B50 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | matig grindhoudend, zwak wortelhoudend, |
| P.B51 | 0,90 | 0,00 - 0,40 | + | brokken asfalt |
| | | 0,40 - 0,90 | Klei | - |
| P.PB52 | 3,00 | 0,00 - 0,50 | + | volledig asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 3,00 | Zand | - |
| P.B53 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| P.B54 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| P.B55 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B56 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| P.B57 | 0,90 | 0,00 - 0,40 | Klei | zwak puinhoudend, sporen kolen |
| | | 0,40 - 0,90 | Klei | - |
| P.B58 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| P.B59 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| P.B60 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| P.B61 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| P.B62 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | zwak roesthoudend |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| *Nader bodemonderzoek voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (sterke bodemverontreiniging met minerale olie)* | | | | |
| P.PB100 | 5,00 | 0,05 - 0,30 | Zand | sterke oliegeur, matige olie-water reactie |
| | | 0,30 - 0,80 | Zand | resten planten, zwakke oliegeur, sterke olie-water reactie |
| | | 0,80 - 1,50 | Zand | brokken klei, sterke oliegeur, zwakke olie-water reactie |
| | | 1,50 - 2,80 | Zand | matige olie-water reactie |
| | | 2,80 - 5,00 | Zand | - |
| P.PB101 | 2,50 | 0,13 - 2,50 | Zand | - |
| P.PB102 | 2,50 | 0,18 - 0,30 | Klei | - |
| | | 0,30 - 2,50 | Zand | - |
| P.PB103 | 2,50 | 0,18 - 0,30 | Klei | - |
| | | 0,30 - 1,00 | Veen | - |
| | | 1,00 - 2,50 | Zand | - |
| P.PB104 | 2,50 | 0,18 - 0,30 | Klei | - |
| | | 0,30 - 2,50 | Zand | - |
| P.PB105 | 2,50 | 0,10 - 0,30 | Klei | - |
| | | 0,30 - 2,50 | Zand | - |
| P.PB106 | 2,50 | 0,13 -0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 2,50 | Zand | - |
| P.PB107 | 2,50 | 0,14 - 0,70 | Klei | sporen wortels |

| Boring | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,70 - 1,00 | Veen | - |
| | | 1,00 - 2,50 | Zand | - |
| *Nader onderzoek (matige tot sterke verontreinigingen met PAK, fase 2)* | | | | |
| P.B108 | 2,00 | 0,00 - 0,70 | + | brokken asfalt |
| | | 0,70 - 0,90 | Klei | - |
| | | 0,90 - 1,10 | Veen | - |
| | | 1,10 - 2,00 | Zand | - |
| P.B109 | 2,00 | 0,00 - 0,70 | + | brokken asfalt |
| | | 0,70 - 2,00 | Zand | - |
| P.B110 | 2,00 | 0,00 - 0,60 | + | brokken asfalt |
| | | 0,60 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B111 | 2,00 | 0,00 - 0,60 | + | brokken asfalt |
| | | 0,60 - 1,00 | Klei | sporen veen |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B112 | 2,00 | 0,00 - 0,60 | + | brokken asfalt |
| | | 0,60 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | - |
| P.B113 | 2,00 | 0,00 - 1,00 | + | brokken asfalt |
| | | 1,00 - 1,20 | Klei | brokken veen |
| | | 1,20 - 2,00 | Zand | - |
| P.B114 | 2,00 | 0,00 - 1,00 | + | brokken asfalt |
| | | 1,00 - 1,20 | Klei | brokken veen |
| | | 1,20 - 2,00 | Zand | - |
| P.B115 | 2,00 | 0,00 - 0,60 | + | brokken asfalt |
| | | 0,60 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B116 | 2,00 | 0,00 - 0,60 | + | brokken asfalt |
| | | 0,60 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B117 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B118 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 0,80 | Klei | - |
| | | 0,80 - 2,00 | Zand | - |
| P.B119 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 2,00 | Zand | - |
| P.B120 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | zwak grindhoudend, sporen kolen |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| P.B121 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 2,00 | Zand | - |
| P.B122 | 2,00 | 0,15 - 2,00 | Zand | - |
| P.B123 | 2,00 | 0,15 - 0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Zand | - |
| P.B124 | 2,00 | 1,15 - 1,10 | Zand | - |
| | | 1,10 - 1,50 | Zand | brokken veen |
| | | 1,50 - 2,00 | Zand | - |
| P.B125 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | + | brokken asfalt |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabellen 17.6.1 en 17.6.2:*
+ Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden;
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 17.7. Resultaten

### *17.7.1. Verkennend bodemonderzoek*

Grond

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd.

In tabel 17.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 17.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng-) monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Slootdemping (nader bodemonderzoek PAK, fase 1)* | | | | | | | |
| P-M01 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: sterk slibhoudend, matig wortelhoudend | 1,20 - 1,60 | P.PB47 | NEN, L en H | PAK, MO | - | - |
| *Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 30.000 liter (III)* | | | | | | | |
| P-M02 (steekbus) | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,10 - 1,30 | P.PB13 | BTEXN, MO | - | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| P-MM03 | Bovengrond, klei Zintuiglijk - *Grondlaag onder asfalt* | 0,20 - 1,20 | P.B02, P.B35 | NEN, L en H | MO | PAK | - |
| P-MM04 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,60 | P.B01, P.B26, P.B28, P.B34 | NEN, L en H | - | - | - |
| P-MM05 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,60 - 2,00 | P.B02, P.B26, P.B27, P.B34, P.PB22 | NEN, L en H | - | - | - |
| P-MM06[1] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: matig slibhoudend | 0,80 - 1,30 | P.B19 | NEN, L en H | PCB, MO | - | - |
| P-MM07 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,70 | P.B04, P.B08, P.B09, P.B10, P.B14, P.B15, P.B16, P.PB03 | NEN, L en H | Co | - | - |
| P-MM08 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,70 | P.B17, P.B19, P.B29, P.B30, P.B31, P.B32, P.B33, P.PB37 | NEN, L en H | - | - | - |
| P-MM09 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,60 - 2,00 | P.B08, P.B14, P.B31, P.PB03, P.PB37 | NEN, L en H | - | - | - |
| P-MM10 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,20 | P.B08, P.B14 | NEN, L en H | - | - | - |
| P-MM11 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - *Grondlaag onder asfalt* | 0,20 - 1,00 | P.B11, P.B12, P.B27, P.B38, P.B40, P.B41 | NEN, L en H | PAK, MO | - | - |
| *Aanvullend bodemonderzoek* | | | | | | | |
| P-MM12 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: zwak puinhoudend, sporen kolen | 0,00 - 0,50 | P.B53, P.B56, P.B57, P.B59, P.B61 | NEN, L en H | PAK, MO | - | - |
| P-MM13 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | P.B54, P.B58, P.B60, P.B62 | NEN, L en H | - | - | - |
| P-MM14 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - Grondlaag onder asfalt | 0,40 - 1,00 | P.B51, P.B55, P.PB52 | NEN, L en H | MO | - | - |
| P-MM15 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,00 - 2,00 | P.B55, P.B62, P.PB52 | NEN, L en H | - | - | - |
| *Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (II)* | | | | | | | |
| P-M12 (steekbus) | Ondergrond, zand Zintuiglijk: zwakke olie- water reactie | 0,80 - 1,00 | P.B05 | BTEXN, MO, H | - | - | MO |
| *Afleverzuil van 2 ondergrondse dieselolietanks (I)* | | | | | | | |
| P-M13 (steekbus) | Ondergrond, zand Zintuiglijk: matige olie-water reactie | 0,80 - 1,00 | P.PB06 | BTEXN, MO, H | MO | - | - |
| *Aanvullend analytisch onderzoek (matige verontreiniging met PAK)* [2] | | | | | | | |
| P-M200 | Bovengrond, klei Zintuiglijk - *Grondlaag onder asfalt* | 0,20 - 0,70 | P.B02 | PAK | - | - | - |
| P-M201 | Bovengrond, klei Zintuiglijk - *Grondlaag onder asfalt* | 0,70 - 1,20 | P.B35 | PAK | - | - | PAK |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);

BTEXN: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen);

MO: Minerale olie;

[1] Het mengmonster P-MM06 (zand) is ingezet ten behoeve van de slootdemping (midden van het perceel);

[2] Aangezien in het mengmonster P-MM03 een matig verhoogd gehalte voor PAK is aangetoond, zijn de deelmonsters separaat geanalyseerd op deze parameter. Hierbij is gebruik gemaakt van reeds aanwezige monsters, waardoor de conserveringstermijn is overschreden. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte;
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

Grondwater

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 17.7.2. weergegeven.

**Tabel 17.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | | | |
| P-PB03 | 1,50 - 2,50 | 0,84 | 7 | 1060 | 57 | NEN | - | Ba | - |
| P-PB37 | 1,50 - 2,50 | 1,12 | 7 | 583 | 37 | NEN | Ba | - | - |
| *Afleverzuil van 2 ondergrondse dieselolietanks (I)* | | | | | | | | | |
| P-PB06 | 1,00 - 2,00 | 0,92 | 6,7 | 462 | 31 | MO/BTEXNS | - | - | - |
| *Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (II)* | | | | | | | | | |
| 6[2] | 0,10 - 2,10 | 0,86 | 6,8 | 438 | 47 | MO/BTEXNS | - | - | MO |
| *Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 30.000 liter (III)* | | | | | | | | | |
| P-PB13 | 1,60 - 2,60 | 1,07 | 7 | 413 | 38 | MO/BTEXNS | - | - | - |
| *Slootdemping (algemeen)* | | | | | | | | | |
| P-PB22 | 1,50 - 2,50 | 1,18 | 7 | 615 | 27 | NEN | Ba | - | - |
| *Aanvullend bodemonderzoek* | | | | | | | | | |
| P-PB52 | 2,00 - 3,00 | 1,24 | 7 | 535 | 19 | NEN | Ba | Hg | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
BTEXNS: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen);
MO: Minerale olie;
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
[2] Doordat de peilbuis inpandig niet geplaatst kon worden is de bestaande peilbuis 6 bemonsterd. Deze is snijdend geplaatst waardoor bodemlucht kan zijn bemonsterd, die van invloed zou kunnen zijn op de analyseresultaten;
- Niets aangetroffen.

### *17.7.2. Nader bodemonderzoek (matig tot sterke verontreinigingen met PAK, fase 1 )*

Fase 1

*Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden en de onderzoeksopzet zijn de volgende grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd. In tabel 17.7.2.1 is een volledig overzicht van de grondmonsters weergegeven.

**Tabel 17.7.2.1: Overzicht grondmonsters met analyses en resultaten fase 1**

| Monster-code | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| P-M101 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,60 - 2,00 | P.PB47 | PAK, L en H | - | - | - |
| P-M102 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B45 | PAK | - | - | - |
| P-M103 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B46 | PAK, L en H | - | - | - |
| P-M104 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: sporen puin, matig plastichoudend | 0,50 - 1,00 | P.B48 | PAK, L en H | - | PAK | - |
| P-M105 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: zwak slibhoudend | 0,60 - 1,10 | P.B49 | PAK, L en H | - | - | - |
| P-M106 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,60 - 1,10 | P.B43 | PAK | - | - | - |
| P-M107 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,60 - 0,90 | P.B44 | PAK | PAK | - | - |
| P-M108 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,70 - 1,20 | P.B42 | PAK | PAK | - | - |
| P-M109 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,70 - 1,20 | P.B40 | PAK, L en H | - | - | PAK |
| P-M110 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,70 - 1,20 | P.B38 | PAK | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
PAK: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

*Grondwater*
Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 17.7.2.2 weergegeven.

**Tabel 17.7.2.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater fase 1[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| P-PB47 | 1,00 - 2,00 | 1,24 | 7 | 738 | 57 | PAK | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

<u>Fase 2</u>

*Grond*
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden en de onderzoeksopzet zijn de volgende grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd. In tabel 17.7.2.3 is een volledig overzicht van de grondmonsters weergegeven.

**Tabel 17.7.2.3: Overzicht grondmonsters met analyses en resultaten fase 2**

| Monster-code | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| P-M304[1] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,60 - 2,00 | P.B108 | PAK, L en H | PAK | - | - |
| P-M305[1] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,70 - 1,20 | P.B109 | PAK | - | PAK | - |
| P-M306[1] | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,60 - 1,00 | P.B111 | PAK | - | - | PAK |
| P-M307[1] | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,60 - 1,00 | P.B112 | PAK | PAK | - | - |
| P-M308[1] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 1,00 - 1,50 | P.B115 | PAK | PAK | - | - |
| P-M309[2] | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B117 | PAK, L en H | - | - | - |
| P-M310[2] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,80 - 1,30 | P.B118 | PAK | PAK | - | - |
| P-M311[3] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B119 | PAK | PAK | - | - |
| P-M312[3] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: zwak grindhoudend, sporen kolen | 0,50 - 1,00 | P.B120 | PAK | - | - | PAK |
| P-M313[3] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B121 | PAK | PAK | - | - |
| P-M314[3] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B122 | PAK | - | - | - |
| P-M315[3] | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.B123 | PAK | - | - | - |
| P-M316[1] | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - *Grondlaag onder asfalt* | 0,60 - 1,00 | P.B110 | PAK | PAK | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
PAK: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM);
[1] Afperking sterke grondverontreiniging met PAK ter plaatse van boring P.B35;
[2] Afperking matige grondverontreiniging met PAK ter plaatse van boring P.B48;
[3] Afperking sterke grondverontreiniging met PAK ter plaatse van boring P.B40;
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *17.7.3. Nader bodemonderzoek minerale olie (voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter)*

Grond

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden en de onderzoeksopzet zijn de volgende grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd. In tabel 17.7.3.1 is een volledig overzicht van de grondmonsters weergegeven.

**Tabel 17.7.3.1: Overzicht grondmonsters met analyses en resultaten**

| Monster-code | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| P-M300 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 4,30 - 4,80 | P.PB100 | MO, H | - | - | - |
| P-M301 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.PB101 | MO, H | - | - | - |
| P-M302 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,80 - 1,30 | P.PB102 | MO | - | - | - |
| P-M303 | Ondergrond, veen Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | P.PB103 | MO | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
MO: Minerale olie;
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

*Grondwater*
De grondwatermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 17.7.3.2 weergegeven.

**Tabel 17.7.3.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater [1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| P.PB100 | 4,00 - 5,00 | 0,37 | 6,8 | 415 | 65 | MO | - | - | - |
| P.PB101 | 1,50 - 2,50 | 0,41 | 6,8 | 337 | 112 | MO | MO | - | - |
| P.PB102 | 1,50 - 2,50 | 0,42 | 6,7 | 533 | 134 | MO | - | - | - |
| P.PB103 | 1,50 - 2,50 | 0,31 | 6,9 | 402 | 54 | MO | - | - | - |
| P.PB104 | 1,50 - 2,50 | 0,41 | 6,7 | 855 | 31 | MO | - | - | - |
| P.PB105 | 1,50 - 2,50 | 0,46 | 6,8 | 596 | 102 | MO | - | - | - |
| P.PB106 | 1,50 - 2,50 | 0,40 | 6,7 | 1207 | 124 | MO | - | - | - |
| P.PB107 | 1,50 - 2,50 | 0,43 | 7 | 434 | 83 | MO | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
MO: Minerale olie;
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 17.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit en aanvullend bodemonderzoek*
Voor de algemene bodemkwaliteit en het aanvullend bodemonderzoek werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese voor de algemene bodemkwaliteit verworpen, aangezien in de grond een matige verontreiniging met PAK is aangetroffen. Tevens zijn in het grondwater matige verontreinigingen (barium, kwik) aangetroffen. De onverdachte hypothese voor het aanvullend bodemonderzoek wordt verworpen. Verder zijn voor de algemene bodemkwaliteit en het aanvullend bodemonderzoek in de grond en in het grondwater lichte verontreinigingen aangetroffen.

Middels het aanvullend analytisch onderzoek is de omvang en ernst van de matige grondverontreiniging met PAK vastgesteld. Uit de resultaten van het aanvullend analytisch onderzoek blijkt er nog een sterke verontreiniging ter plaatse van boring P.B35 (0,7-1,2 m-mv) is aangetoond.

Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk bij het aantreffen van matige en/of sterke verontreinigingen met barium en/of kwik. Echter de matige verontreiniging met barium in het grondwater kan worden gezien als een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde op basis van de volgende punten:
- Volgens de historische gegevens zijn op de locatie geen bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest), die kunnen duiden op een verontreiniging met barium in het grondwater;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen met barium aangetoond;
- In de regio komen vaker verhoogde gehalten voor barium in het grondwater voor, die duiden op een natuurlijk voorkomen.

Op basis van onderstaande punten is voor de matige verontreiniging met kwik vooralsnog geen nader onderzoek noodzakelijk:
- Zintuiglijk zijn in de boven- en ondergrond geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen, die kunnen duiden op een antropogene bron voor de verontreiniging met kwik in het grondwater;
- Aangezien voor de aanwezigheid van het verhoogde gehalte aan kwik in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, behoeft deze niet als een verontreiniging beschouwd te worden.

*Afleverzuil van 2 ondergrondse dieselolietanks (I)*
Voor de afleverzuil van 2 ondergrondse dieselolietanks werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond een lichte verontreiniging is aangetroffen. In het grondwater is geen verontreiniging aangetoond.

*Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter (II)*
Voor de voormalige bovengrondse HBO tank werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de een sterke verontreiniging is aangetroffen. Tevens is in het grondwater een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond.

Nader bodemonderzoek minerale olie
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat zintuiglijk een zwakke olie- water reactie is waargenomen in de ondergrond van boring P.B05 (grondlaag 0,8-1,0 m-mv), analytisch is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond. Aangezien de peilbuis inpandig niet kon worden geplaatst is de bestaande peilbuis 6 bemonsterd waarin analytisch een sterke verontreiniging met minerale olie is aangetoond.

Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de sterke grondverontreiniging (P.B05) met minerale olie inpandig in beeld gebracht. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de diepere ondergrond van boring P.PB100 (4,3 - 4,8 m-mv) geen verontreiniging is aangetoond. In de omliggende boringen P.PB101, P.PB102 en P.PB103 (rond grondwaterniveau) zijn eveneens geen verontreinigingen met minerale olie aangetoond. Op basis van de resultaten blijkt dat de verontreiniging inpandig in voldoende mate is afgeperkt. In tabel 17.8.1 is de verontreinigingsituatie met minerale olie in de grond (inpandig) samengevat.

**Tabel 17.8.1: Verontreinigingssituatie grond met minerale olie inpandig**

| **Locatie** | **Stof** | | **>I** | **> AW > I** |
|---|---|---|---|---|
| Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter | Minerale olie | Oppervlakte ($m^2$) | ± 40 | ± 60 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0,05-3,0 | ± 0,05-4,0 |
| | | Gemiddelde laagdikte (m) | ± 1,5 | ± 2,0 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 60 | ± 120 |

Verklaring van tekens: AW = achtergrondwaarde
I = interventiewaarde

Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de sterke grondwaterverontreiniging (6) met minerale olie inpandig in beeld gebracht. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in het diepere grondwater (P.PB100, filter 4,0-5,0 m-mv) geen verontreiniging aangetoond. In het grondwater uit peilbuis P.PB101 (filter 1,5-2,5 m-mv) is een lichte verontreiniging aangetoond. In het grondwater uit de overige inpandige peilbuizen P.PB102, P.PB103, P.PB104, P.PB105, P.PB106, P.PB107 (allen 1,5-2,5 m-mv) is geen verontreiniging aangetoond. In tabel 17.8.2. is de omvang van de inpandige grondwaterverontreiniging met minerale olie weergegeven.

**Tabel 17.8.2: Verontreinigingssituatie grondwater met minerale olie inpandig**

| | **Stof** | | **>I** | **> S > I** |
|---|---|---|---|---|
| Voormalige bovengrondse HBO tank 3.000 liter | Minerale olie | Oppervlakte ($m^2$) | ± 40 | ± 120 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0,5-3,0 | ± 0,5-4,0 |
| | | Gemiddelde dikte (m) | ± 1,5 | ± 2,5 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 60 | ± 300 |

Verklaring van tekens: S = streefwaarde
I = interventiewaarde

Uit de resultaten blijkt dat de inpandige grondverontreiniging met minerale olie ondergeschikt is aan de inpandige grondwaterverontreiniging met minerale olie.

*Voormalige bovengrondse dieseltank in lekbak 30.000 liter (III)*
Voor de voormalige bovengrondse dieseltank werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en in het grondwater geen verontreinigingen met vluchtige aromaten en minerale olie aangetoond.

*Slootdemping (nader bodemonderzoek PAK, fase 1)*
Tijdens het verkennend bodemonderzoek (Sagro Milieu Advies Zeeland B.V., kenmerk 2380063 d.d. 11 september 2008) zijn in boring 55 (0,5 - 1,0 m-mv) zwakke bijmengingen met afval en brokken asfalt aangetoond. Analytisch is een sterk verontreniging met PAK aangetoond.

Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek fase 1 is de grondverontreiniging met PAK in onvoldoende mate afgeperkt. Verticaal is in de ondergrond van boring P.PB47 geen verontreiniging aangetoond. Horizontaal is in de omliggende boring P.B48 een matige verontreiniging aangetoond. Tevens is in boring P.B40 een sterke verontreiniging aangetoond. Verder zijn in de boringen P.B42 en P.B44 lichte verontreinigingen aangetoond.

In de overige omliggende boringen P.B45, P.B46, P.B49, P.B43 en P.B38 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.

In het grondwater is geen verontreiniging met PAK aangetoond.

Bij overschrijding van de tussenwaarde en/of interventiewaarde bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek fase 2 wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen.

*Nader onderzoek naar PAK (fase 2)*
Op basis van de voorgaande resultaten (fase 1 en algemene bodemkwaliteit) blijkt dat de zintuiglijk schone grondlaag onder het asfalt van boring P.B35 (grondlaag 0,7-1,2 m-mv) en de zintuiglijke schone ondergrond van boring P.B40 (grondlaag 0,7-1,2 m-mv) analytisch sterk verontreinigd zijn met PAK. Daarnaast is in de zintuiglijk sporen puin en matig plastichoudende ondergrond van boring P.B48 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) analytisch een matige verontreiniging aangetoond. In het grondwater is geen verontreiniging met PAK aangetoond.

Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de omvang en ernst van de sterke grondverontreiniging met PAK vastgesteld. De verontreinigingen zijn tot onder de interventiewaarden in beeld gebracht.

<u>Afperking sterke grondverontreiniging met PAK ter plaatse van boring P.B35</u>
Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de diepere ondergrond van boring P.B108 (grondlaag 1,6 - 2,0 m-mv) maximaal een lichte verontreiniging is aangetoond. In omliggende boringen (boring P.B109, grondlaag 0,7-1,2 m-mv) is een matige en een sterke verontreiniging (boring P.B111, grondlaag 0,6-1,0 m-mv) aangetoond. In de boringen op circa 7 meter afstand (P.B110, P.B112 en P.B115) zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Op basis van de resultaten blijkt dat de verontreiniging in voldoende mate is afgeperkt. In tabel 17.8.3 is de verontreinigingsituatie met PAK in de grond samengevat.

**Tabel 17.8.3: Verontreinigingsituatie grond met PAK (P.B35)**

| **Locatie** | **Stof** | | **>I** |
|---|---|---|---|
| Boring P.B35 | PAK | Oppervlakte ($m^2$) | ± 50 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0,7-1,2 |
| | | Gemiddelde laagdikte (m) | ± 0,5 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 30 |

Verklaring van tekens: I = interventiewaarde

Afperking sterke grondverontreiniging met PAK ter plaatse van boring P.B40
Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de ondergrond ter plaatse van boring P.B120 (0,5-1,0 m-mv) een sterke verontreiniging is vastgesteld. In de overige omliggende boringen P.B119 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) en P.B121 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) lichte verontreinigingen zijn aangetoond. In de boringen P.B122 en P.B123 op circa 7 meter afstand, zijn geen verontreinigingen aangetoond. Op basis van de resultaten blijkt dat de verontreiniging in voldoende mate is afgeperkt. In tabel 17.8.4 is de verontreinigingsituatie met PAK in de grond samengevat.

**Tabel 17.8.4: Verontreinigingsituatie grond met PAK (P.B40)**

| **Locatie** | **Stof** | | **>I** |
|---|---|---|---|
| Boring P.B40 | PAK | Oppervlakte ($m^2$) | ± 140 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0,7-1,2 |
| | | Gemiddelde laagdikte (m) | ± 0,5 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 70 |

Verklaring van tekens: I = interventiewaarde

Afperking matige grondverontreiniging met PAK ter plaatse van boring P.B48
sporen puin en matig plastichoudende ondergrond van boring P.B48 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv)
Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de ondergrond boring P.B118 (grondlaag 0,8-1,3 m-mv) een maximaal lichte verontreiniging is aangetoond. In de ondergrond van boring P.B117 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) geen verontreiniging is aangetoond. In tabel 17.8.5 is de verontreinigingsituatie met PAK in de grond samengevat.

**Tabel 17.8.5: Verontreinigingsituatie grond met PAK (P.B48)**

| **Locatie** | **Stof** | | **>I** |
|---|---|---|---|
| Boring P.B48 | PAK | Oppervlakte ($m^2$) | ± 80 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0,5-1,0 |
| | | Gemiddelde laagdikte (m) | ± 0,5 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 40 |

Verklaring van tekens: I = interventiewaarde

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Maasdijk 273b te Veen in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 17.9. Aanbeveling

Indien civieltechnische werkzaamheden en/of een onroerend goed transactie plaatsvindt, wordt geadviseerd om de aangetoonde verontreinigingen te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”.

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

Mogelijk zullen door de Gemeente voorwaarden/eisen worden gesteld ten aanzien van de grondwaterverontreiniging met kwik, zoals restricties met betrekking tot het oppompen en toepassen ervan.

# 18. MAASDIJK 279 TE VEEN

## 18.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 18.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 18.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **732, 733, 734, 771** | | |
| Oppervlakte percelen | | | | | | | **± 3.800** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 2.890** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **1970** | | | |
| Voormalig gebruik | **Kwekerij** | | | | Tot | **1997** | | | |
| Huidig gebruik | **Wonen** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 2.650** | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | **X** | **± 100** | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | **X** | **± 400** | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | | Dikte | | cm | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 400** | $m^2$ | |
| Opmerking | De locatie is onderaan een dijk gelegen. | | | | | | | | |

De situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater van het verkennend bodemonderzoek zijn opgenomen als bijlage 15 A. Het nader bodemonderzoek met bijbehorende situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten toetsings- en analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 15 B. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 18.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 18.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Kwekerij[1] | Bestrijdingsmiddelen (OCB) |

*Toelichting bij de tabel:*
[1] De verdachte parameter OCB is meegenomen in het teeltlaagonderzoek.

In voorgaand onderzoek is in een mengmonster van bovengrond (M2; 0-0,5 m-mv, boringen 6 t/m 11) een waarde van 0,28 mg/kg d.s. voor EOX aangetroffen, die de waarde voor een vervolgonderzoek benaderd.

## 18.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 18.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 18.4.

**Tabel 18.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **Norm** | **Onderzoeksstrategie / opzet** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 2.890 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Nader onderzoek [1] | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking van de grondverontreiniging |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie;
[1] Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is een nader bodemonderzoek (PCB) uitgevoerd.

## 18.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 12 boringen (Q.B01 t/m Q.PB12) geplaatst. Ten behoeve van het nader onderzoek naar PCB zijn in totaal 18 boringen (Q.B100 t/m Q.B117) geplaatst.

### *18.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 18.5.1 weergegeven.

**Tabel 18.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | Q.B01, Q.B03, Q.B04, Q.B06, Q.B07, Q.B08, Q.B09, Q.B11 | Q.B10 | Q.B02, Q.B05 | Q.PB12 (1,5-2,5) |
| Nader onderzoek PCB | Q.B102, Q.B103, Q.B104, Q.B105, Q.B106, Q.B107, Q.B108, Q.B109, Q.B110, Q.B111, Q.B112, Q.B113, Q.B114, Q.B115, Q.B116, Q.B117 | Q.B100, Q, B101 | - | - |

## 18.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 4,0 m-mv uit matig fijn zand en sterk zandige klei.

### *18.6.1. Grond*

In tabel 18.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 18.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | |
| Q.B01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B02 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Zand | - |
| Q.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B05 | 2,00 | 0,00 - 1,00 | Zand | - |
| | | 1,00 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,20 - 2,00 | Zand | - |
| Q.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B09 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B10 | 1,10 | 0,10 - 0,20 | Zand | - |
| | | 0,20 - 0,60 | Zand | sporen puin |
| | | 0,60 - 1,10 | Klei | - |
| Q.B11 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.PB12 | 2,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,20 | Klei | - |
| | | 1,20 - 2,50 | Zand | - |
| Q.B13 | 0,55 | 0,05 - 0,55 | Zand | sporen puin, sporen kolen |
| *Nader onderzoek naar PCB* | | | | |
| Q.B100 | 1,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | sporen roest, sporen planten |
| Q.B101 | 1,00 | 0,00 - 1,00 | Zand | - |
| Q.B102 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B103 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B104 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B105 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B106 | 0,50 | 0,00 - 0,30 | Zand | sporen kolengruis |
| | | 0,30 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B107 | 0,50 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B108 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B109 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B110 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Q.B111 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B112 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B113 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B114 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B115 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B116 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| Q.B117 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 18.7. Resultaten

### *18.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een extra grondmengmonster op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd. Tevens zijn de grondmonsters ten behoeve van het nader onderzoek naar PCB opgenomen in de tabel.

In tabel 18.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 18.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| Q-M01 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin, sporen kolen | 0,05 - 0,55 | Q.B13 | NEN, L en H | Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK, PCB | - | - |
| Q-MM02 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B01, Q.B03, Q.B04, Q.B05, Q.B06, Q.B07, Q.B08, Q.B09, Q.B11, Q.PB12 | NEN, L en H | PAK | PCB | - |
| Q-MM03 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | Q.B02, Q.B05, Q.PB12 | NEN, L en H | Co, Ni | - | - |
| Q-MM04 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,20 | Q.B02, Q.B05, Q.B10, Q.PB12 | NEN, L en H | Hg, Pb, Zn, PAK, PCB | - | - |
| *Aanvullend analytisch onderzoek (matige verontreiniging met PCB)* [1] | | | | | | | |
| Q-M100 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B01 | PCB | - | - | - |
| Q-M101 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B03 | PCB | - | - | - |
| Q-M102 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B04 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M103 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B05 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M104 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B06 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M105 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B07 | PCB | - | PCB | - |
| Q-M106 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B08 | PCB | - | PCB | - |
| Q-M107 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B09 | PCB | - | - | PCB |
| Q-M108 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.B11 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M109 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | Q.PB12 | PCB | - | - | - |
| *Nader onderzoek naar PCB* [2] | | | | | | | |
| Q-M200 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,30 - 0,50 | Q.B100 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M201 | Ondergrond, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | Q.B100 | PCB | - | - | - |

**Vervolg tabel 18.7.1**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| Q-M202 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B102 | PCB | - | PCB | - |
| Q-M203 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B104 | PCB | - | - | PCB |
| Q-M204 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen kolengruis | 0,00 - 0,30 | Q.B106 | PCB | - | PCB | - |
| Q-M205 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B108 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M206 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,30 | Q.B110 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M207 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B112 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M208 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B105 | PCB | - | PCB | - |
| Q-M209 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B109 | PCB | PCB | - | - |
| Q-M210 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B116 | PCB | PCB | | |
| Q-M211 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B117 | PCB | PCB | | |
| Q-M212 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,08 - 0,30 | Q.B107 | PCB | - | PCB | |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB) en minerale olie (MO);

[1] Aangezien in het mengmonster Q-MM02 een matig verhoogd gehalte voor PCB is aangetoond, zijn de deelmonsters separaat geanalyseerd op deze parameter. Hierbij is gebruik gemaakt van reeds aanwezige monsters, waardoor de conserveringstermijn is overschreden;

[2] Voor het lutum en organisch stof gehalte (humus) is gebruik gemaakt van voorgaand onderzoek;

L en H: Lutum en organische stof (humus);

\- Niets waargenomen/aangetoond.

### *18.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 18.7.2. weergegeven.

**Tabel 18.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| Q-PB12 | 1,50 - 2,50 | 0,92 | 6,9 | 858 | 36 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 18.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit*
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond een matige verontreiniging met PCB is aangetroffen. Verder zijn in de grond en in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden.

Bij overschrijding van de tussenwaarde en/of interventiewaarde bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen.

Op basis van de resultaten van het aanvullend analytisch onderzoek blijkt dat er nog matige tot (plaatselijk) sterke verontreinigingen met PCB zijn aangetoond.

*Nader onderzoek naar PCB*
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt dat in de zintuiglijk schone grondlagen (allen 0-0,5 m-mv) analytisch matige (Q.B07, Q.B08) tot sterke (Q.B09) verontreinigingen met PCB zijn aangetoond.

In de grondlaag van 0,3-0,5 m-mv is maximaal een lichte verontreinigng met PCB aangetoond.

Middels het nader bodemonderzoek is de omvang en ernst van de matige tot sterke grondverontreiniging met PCB vastgesteld. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de ondergrond van boring Q.B100 (grondlaag 0,5 - 1,0 m-mv) geen verontreiniging met PCB is aangetoond. In de teeltlaag (0-0,3 m-mv) van de omliggende boringen Q.B102, Q.B105, Q.B106 en Q.B107 zijn matige verontreinigingen aangetoond. In de teeltlaag van boring Q.B104 (grondlaag 0-0,3 m-mv) is een sterke verontreiniging aangetoond. In de teeltlaag van de overige omliggende boringen (Q.B108, Q.B109, Q.B110, Q.B112, Q.B116, Q.B117) zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetoond.

Op basis van de resultaten blijkt dat het twee verontreinigingsspots betreffen. In tabel 18.8.1 is de verontreinigingsituatie met PCB in de grond samengevat.

**Tabel 18.8.1: Verontreinigingsituatie grond met PCB**

| **Locatie** | **Stof** | | **>I** |
|---|---|---|---|
| Westelijke verontreinigingspot | PCB | Oppervlakte ($m^2$) | ± 200 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0-0,3 |
| | | Gemiddelde laagdikte (m) | ± 0,3 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 60 |
| | | | |
| Oostelijke verontreinigingspot | PCB | | **>I** |
| | | Oppervlakte ($m^2$) | ± 100 |
| | | Traject (m-mv) | ± 0-0,3 |
| | | Gemiddelde laagdikte (m) | ± 0,3 |
| | | Omvang ($m^3$) | ± 30 |

Verklaring van tekens: I = interventiewaarde

Op basis van de resultaten wordt de totale omvang van de grondverontreiniging met PCB ingeschat op ± 90 $m^3$.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Maasdijk 279 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 18.9. Aanbeveling

Indien civieltechnische werkzaamheden en/of een onroerend goed transactie plaatsvindt, wordt geadviseerd om de aangetoonde verontreiniging te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”.

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 19. PERZIKSTRAAT 35a TE WIJK EN AALBURG

## 19.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 19.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 19.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **3591** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 950** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 950** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | **X** | **± 950** | | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 16. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 16.

## 19.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de locatie onverdacht is met betrekking tot het voorkomen van (olie)verontreinigingen.

## 19.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 19.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 19.4.

**Tabel 19.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 950 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij te tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 19.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 6 boringen (R.B01 t/m R.PB06) geplaatst.

### *19.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 19.5.1 weergegeven.

**Tabel 19.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | R.B01, R.B02, R.B04, R.B05 | R.B03 | R.PB06 (2,3-3,3) |

## 19.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,3 m-mv uit matig fijn zand en matig zandige klei.

### *19.6.1. Grond*

In tabel 19.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 19.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| R.B01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| R.B02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| R.B03 | 2,00 | 0,00 - 1,00 | Zand | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |
| R.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| R.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| R.PB06 | 3,30 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 3,30 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 19.7. Resultaten

### *19.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd.

In tabel 19.7.1 is een volledig overzicht van de grondmengmonsters weergegeven.

**Tabel 19.7.1: Overzicht grondmengmonsters met analyses en resultaten**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| R-MM01 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | R.B01, R.B02, R.B03, R.B04, R.B05, R.PB06 | NEN, L en H | - | - | - |
| R-MM02 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | R.B03, R.B03, R.PB06, R.PB06 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *19.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 19.7.2. weergegeven.

**Tabel 19.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| R-PB06 | 2,30 - 3,30 | 1,76 | 6,8 | 721 | 508 | NEN | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 19.8. Conclusies

Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond en in het grondwater geen verontreinigingen zijn aangetroffen.

De achtergrond- en streefwaarden worden niet overschreden, in het kader van de Wbb zijn geen vervolgstappen noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Perzikstraat 35a te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 19.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 20. RIVELSTRAAT 28 TE WIJK EN AALBURG

## 20.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 20.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 20.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **627, 628, 3147, 3148** | | |
| Oppervlakte percelen | | | | | | | **± 60.000** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 4.000** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen onderzoeksgebied | Braak/tuin | | **X** | **± 2.000** | | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | | | | | | | $m^2$ |
| | Stelcon | | **X** | **± 2.500** | | | | | $m^2$ |
| | Beton | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 1.500** | | $m^2$ |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | | $m^2$ |

De situatieschets, boorprofiel- en proefgat beschrijvingen, veldwerkformulieren en foto's, analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater van het verkennend bodemonderzoek zijn opgenomen als bijlage 17 A. Het nader bodemonderzoek met bijbehorende situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten toetsings- en analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 17 B. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 20.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 20.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Dakbedekking | Asbest |
| Slootdemping | Puin, verontreinigde grond |
| Opslag olie (inpandig) | Minerale olie en vluchtige aromaten |

## 20.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie en voor de (voormalige) activiteiten is een hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 20.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 20.4.

**Tabel 20.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **Norm** | **Onderzoeksstrategie / opzet** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 4.000 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Opslag olie | < 10 | NEN5740:2009 | VEP |
| Nader onderzoek[1] | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking van de grondverontreinigingen |

*Toelichting bij de tabel:*
VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern;
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie;
[1] Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is een nader bodemonderzoek (koper en zink) uitgevoerd.

## 20.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 17 boringen (S.B01 t/m S.B20) geplaatst. Ten behoeve van het nader onderzoek naar zink en koper zijn in totaal 10 boringen (S.B100 t/m S.B109) geplaatst. Hiervan zijn 6 boringen gestaakt op een puinlaag.

### *20.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 20.5.1 weergegeven.

**Tabel 20.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | S.B05, S.B06, S.B07, S.B08, S.B15, S.B17, S.B18, S.B19 | S.B04, S.B13 | S.B14, S.B20 | S.PB16 (2,5-3,5) |
| Opslag olie | - | S.B09a | - | S.PB09 (1,5-2,5) |
| Slootdemping [1] | - | - | S.B01, S.B10 | - |
| Nader onderzoek (matige verontreiniging met zink en sterke verontreiniging met koper) | S.B101[2], S.B102[2], S.B103[2], S.B105[2], S.B106[2], S.B107[2] | S.B104, S.B108, S.B109 | S.B100 | - |

*Toelichting bij de tabel:*

[1] De boringen S.B02, S.B03, S.B11 en S.B12 maken deel uit van een raai van 3 boringen ten behoeve van de slootdemping. De sloot bleek echter uitgegraven en zodoende zijn de betreffende boringen niet geplaatst en/of komen te vervallen;

[2] De boringen S.B101, S.B102, S.B103, S.B105, S.B106 en S.B107 zijn gestaakt in verband met het aantreffen van puin.

### *20.5.2. Asbest*

Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest is op de locatie allereerst een locatie- en maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. In totaal zijn drie proefgaten S.AB01, S.AB02 en S.AB03 van 0,3 m x 0,3 m tot circa 0,5 m-mv gegraven. De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop.

Om een bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) van de vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en puinrestanten. Ter verificatie is, na zeving, één mengmonster (S-ASB01) samengesteld.

## 20.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,5 m-mv uit matig fijn zand en matig siltige klei. Sporadisch is veen aangetroffen.

### *20.6.1. Grond*

In tabel 20.6.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 20.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | |
| S.B01 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | matig puinhoudend, resten glas |
| | | 0,50 - 0,70 | Klei | - |
| | | 0,70 - 1,50 | Zand | - |
| | | 1,50 - 1,70 | Zand | matig slibhoudend |
| | | 1,70 - 2,00 | Zand | - |
| S.B04 | 0,90 | 0,20 - 0,40 | Zand | matig puinhoudend, boring gestaakt op puin |
| | | 0,40 - 0,90 | Klei | - |
| S.B05 | 0,40 | 0,20 - 0,40 | Zand | zwak puinhoudend, boring gestaakt op puin |
| S.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| S.B07 | 0,55 | 0,05 - 0,55 | Zand | - |
| S.B08 | 0,60 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |
| S.B09a | 1,05 | 0,05 - 0,55 | Zand | - |
| | | 0,55 - 1,05 | Zand | gestaakt op beton |
| S.PB09 | 2,50 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |
| | | 0,60 - 1,10 | Zand | matig baksteenhoudend |
| | | 1,10 - 1,60 | Zand | - |
| | | 1,60 - 2,20 | Klei | - |
| | | 2,20 - 2,50 | Veen | - |
| S.B10 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| | | 1,00 - 1,50 | Klei | resten slib |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | - |
| S.B13 | 0,80 | 0,10 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,80 | Klei | - |
| S.B14 | 2,00 | 0,10 - 2,00 | Zand | - |
| S.B15 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| S.PB16 | 3,50 | 0,10 - 3,50 | Klei | - |
| S.B17 | 0,55 | 0,05 - 0,55 | Zand | - |
| S.B18 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| S.B19 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| S.B20 | 2,00 | 0,50 - 1,00 | Zand | - |
| | | 1,00 - 2,00 | Veen | - |
| *Nader onderzoek (matige verontreiniging met zink en sterke verontreiniging met koper)* | | | | |
| S.B100 | 2,00 | 0,08 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | zwak teerhoudend, matig baksteenhoudend |
| | | 1,00 - 1,50 | Zand | zwak baksteenhoudend |
| | | 1,50 - 2,00 | Zand | - |
| S.B101 | 0,60 | 0,12 - 0,25 | Zand | - |
| | | 0,25 - 0,35 | Klei | - |
| | | 0,35 - 0,60 | Zand | zwak baksteenhoudend, boring gestaakt op puin |
| S.B102 | 0,70 | 0,12 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,70 | Klei | boring gestaakt op puin |
| S.B103 | 0,70 | 0,12 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,70 | Klei | boring gestaakt op puin |
| S.B104 | 1,00 | 0,15 - 1,00 | Zand | - |
| S.B105 | 0,60 | 0,06 - 0,20 | Zand | - |
| | | 0,20 - 0,60 | Zand | boring gestaakt op puin |
| S.B106 | 0,60 | 0,12 - 0,30 | Klei | - |
| | | 0,30 - 0,60 | Zand | boring gestaakt op puin |
| S.B107 | 0,60 | 0,10 - 0,60 | Zand | boring gestaakt op puin |
| S.B108 | 1,00 | 0,12 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| S.B109 | 1,00 | 0,12 - 1,00 | Zand | - |

*Toelichting bij de tabel:*
+ Betreft geen bodem;
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

### *20.6.2. Asbest*

In tabel 20.6.2 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per proefgat weergegeven.

**Tabel 20.6.2: Zintuiglijke waarnemingen per proefgat**

| Proefgat | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | (Grond)soort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| S.AB01 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand, matig puinhoudend, resten glas | Geen asbest ( > 16 mm) |
| S.AB02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand, matig puinhoudend, resten glas | Geen asbest ( > 16 mm) |
| S.AB03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Volledig puin | Geen asbest ( > 16 mm) |

## 20.7. Resultaten

### *20.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn drie extra grondmengmonsters op een standaard NEN- pakket voor grond geanalyseerd.

In tabel 20.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 20.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Opslag olie* | | | | | | | |
| S-M01 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,05 - 0,55 | S.B09a | MO | - | - | - |
| *Slootdemping* | | | | | | | |
| S-M02 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: matig slibhoudend | 1,50 - 1,70 | S.B01 | NEN, L en H | Pb, MO | - | - |
| S-MM03 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: matig puinhoudend, resten glas | 0,00 - 0,50 | S.B01, S.B04 | NEN, L en H | Co, PAK, MO | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| S-M04 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: matig baksteenhoudend | 0,60 - 1,10 | S.PB09 | NEN, L en H | Co, Pb, PAK | Zn | Cu |
| S-M05 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: -<br>*T.b.v. uitloging menggranulaat* | 0,50 - 1,00 | S.B20 | NEN, L en H | Hg, Pb, PAK, MO | - | - |
| S-MM06 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,60 | S.B06, S.B07, S.B08, S.B10, S.B13, S.B14, S.B15, S.B17 | NEN, L en H | MO | - | - |
| S-MM07 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,10 - 0,90 | S.B04, S.B13, S.B18, S.B19, S.PB16 | NEN, L en H | Zn, MO | - | - |
| S-MM08 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,70 - 2,0 | S.B01, S.B14, S.B14, S.PB09 | NEN, L en H | MO | - | - |
| S-MM09 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | S.B10, S.PB09, S.PB16 | NEN, L en H | Hg, PAK | - | - |
| S-MM09 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | S.B10, S.PB09, S.PB16 | NEN, L en H | Hg, PAK | - | - |
| *Nader onderzoek (matige verontreiniging met zink en sterke verontreiniging met koper)* | | | | | | | |
| S-M100 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend | 0,35 - 0,60 | S.B101 | Cu, Zn | Zn | - | - |
| S-M101 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,65 - 1,00 | S.B104 | Cu, Zn, L en H | - | - | - |
| S-M102 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,20 - 0,60 | S.B105 | Cu, Zn | - | - | - |
| S-M103 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | S.B108 | Cu, Zn, L en H | - | - | - |
| S-M104 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | S.B109 | Cu, Zn | Zn | - | - |
| S-M105 | Ondergrond, zand<br>Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend | 1,00 - 1,50 | S.B100 | Cu, Zn | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *20.7.2. Grondwater*

De watermonsters met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 20.7.2 weergegeven.

**Tabel 20.7.2: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| *Opslag olie* | | | | | | | | | |
| S-BP09 | 1,50 - 2,50 | 1,06 | 6,8 | 982 | 137 | MO/BTEXNS | - | - | - |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | | | |
| S-PB16 | 2,50 - 3,50 | 1,16 | 6,7 | 1005 | 843 | NEN | - | Ba | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
BTEXNS: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen);
MO: Minerale olie;
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

### *20.7.3. Asbest*

Het mengmonster S-ASB01 is geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN5707. De resultaten van het asbestverdachte monster zijn in tabel 20.7.3. weergegeven.

**Tabel 20.7.3: Asbestverdacht monster ( < 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest**

| Monstercode | Proefgat(en) | Soort | Hecht-gebonden | Type | Gewogen (mg/kg d.s.) | Totaal gewogen (mg/kg d.s.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-ASB01 | S.AB01, S.AB02 | Serpentijn | Nee | Chrysotiel | < 2 | < 2 |

*Toelichting bij de tabel:*
Chrysotiel Wit asbest.

## 20.8. Conclusies

*Opslag olie*
Voor de bovengrondse opslagtank werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en in het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten zijn aangetoond.

*Algemene bodemkwaliteit/slootdemping*
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond een sterke verontreiniging met koper en een matige verontreiniging met zink is aangetroffen. Tevens is in het grondwater een matige verontreiniging met barium aangetoond. Verder zijn in de grond maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen.

Bij overschrijding van de tussenwaarde en/of interventiewaarde bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen.

Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk bij het aantreffen van matige en/of sterke verontreinigingen met barium. Echter de matige verontreiniging met barium in het grondwater kan worden gezien als een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde op basis van de volgende punten:

- Volgens de historische gegevens zijn op de locatie geen bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest), die kunnen duiden op een verontreiniging met barium in het grondwater;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen met barium aangetoond;
- In de regio komen vaker verhoogde gehalten voor barium in het grondwater voor, die duiden op een natuurlijk voorkomen.

*Nader onderzoek (matige verontreiniging met zink en sterke verontreiniging met koper)*
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt dat in de zintuiglijk matig baksteenhoudende ondergrond van boring S.PB09 (grondlaag 0,6-1,1 m-mv) analytisch een matige grondverontreiniging met zink en een sterke grondverontreiniging met koper zijn aangetoond.

Tijdens de veldwerkzaamheden bleek dat de verontreinigde laag een puinlaag/-stabilisatie betrof. Het betreft hier puin en geen grond. Verder bleek uit de analyseresultaten dat in de diepere ondergrond van boring S.B100 (grondlaag 1,0 - 1,5 m-mv) geen verontreiniging met koper en/of zink is aangetoond. In de omliggende boringen S.B101 (grondlaag 0,35-0,6 m-mv) en S.B109 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) zijn lichte verontreinigingen aangetoond. In de overige boringen S.B104 (grondlaag 0,65-1,0 m-mv), S.B105 (grondlaag 0,2-0,6 m-mv) en S.B109 (grondlaag 0,5-1,0 m-mv) zijn geen verontreinigingen aangetoond.

Aangezien het geen grondverontreiniging met koper en/of zink, maar puin betreft, zijn er geen vervolgstappen noodzakelijk. Hiermee is de bodemkwaliteit ter plaatse van de Rivelstraat 28 (S) in voldoende mate vastgesteld.

*Asbest*
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat de hypothese dient te worden verworpen, aangezien analytisch in de fractie < 16 mm geen asbest is aangetoond. Visueel is geen asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Rivelstraat 28 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

### 20.9. Aanbeveling

Indien civieltechnische werkzaamheden en/of een onroerend goed transactie plaatsvindt, wordt geadviseerd om de aangetoonde verontreinigingen te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”.

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

Bij herontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de aangetroffen puinstabilisatie, die mogelijk niet toepasbaar is.

# 21. RIVELSTRAAT 28 (NAAST NUMMER 50) TE WIJK EN AALBURG

## 21.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 21.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 21.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **643, 1106, 1107 ged.** | |
| Oppervlakte percelen | | | | | | | **± 60.000** | $m^2$ |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 2.000** | $m^2$ |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | |
| Verhardingen onderzoeksgebied | Braak/tuin | | **X** | **± 2.000** | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ |
| | Stelcon | | **X** | **± 2.500** | | | | $m^2$ |
| | Beton | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 1.500** | $m^2$ |
| | Asfalt | | | Dikte | | cm | | $m^2$ |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 18. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 18. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 21.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 21.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Dakbedekking | Asbest |
| Kwekersbedrijf | Bestrijdingsmiddelen (OCB) |
| Slootdemping | Puin, verontreinigde grond |
| Opslag olie (inpandig) | Minerale olie en vluchtige aromaten |

De activiteiten hebben betrekking op Rivelstraat 28 te Wijk een Aalburg en derhalve niet op voorliggende onderzoekslocatie.

## 21.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 21.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 21.4.

**Tabel 21.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **Norm** | **Onderzoeksstrategie / opzet** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 2.000 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij te tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 21.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 11 boringen (T.B01 t/m T.B11) geplaatst.

### *21.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 21.5.1 weergegeven.

**Tabel 21.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | T.B02, T.B03, T.B04, T.B05, T.B08, T.B10, T.B11 | T.B07 | T.B01, T.B09 | T.PB06 (2,2-3,2) |

## 21.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,2 m-mv uit matig fijn zand en zwak siltige klei.

### *21.6.1. Grond*

In tabel 21.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 21.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| T.B01 | 2,20 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| | | 0,70 - 1,20 | Klei | sporen puin |
| | | 1,20 - 2,20 | Klei | - |
| T.B02 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Zand | - |
| T.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| T.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| T.B05 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| T.PB06 | 3,20 | 0,00 - 3,20 | Klei | - |
| T.B07 | 0,80 | 0,20 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 0,80 | Klei | - |
| T.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| T.B09 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,00 | Klei | - |
| T.B10 | 0,70 | 0,20 - 0,70 | Klei | - |
| T.B11 | 0,50 | 0,20 - 0,50 | Zand | zwak puinhoudend, gestaakt op beton |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 21.7. Resultaten

### *21.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. In tabel 21.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 21.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| **(Meng)-monster** | **Omschrijving** | **Traject (m -mv)** | **Boring / peilbuis** | **Analysepakket** | **Resultaten** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **> AW < T** | **> T < I** | **> I** |
| T-M01 | Bovengrond, zand<br>Zintuiglijk: zwak puinhoudend | 0,20 - 0,50 | T.B11 | NEN, L en H | PAK | - | - |
| T-MM02 | Bovengrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,70 | T.B01, T.B04, T.B10, T.B08, T.B05, T.B03, T.PB06 | NEN, L en H | - | - | - |
| T-MM03 | Ondergrond, klei<br>Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,20 | T.B01, T.B07, T.B09 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

*21.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 21.7.2. weergegeven.

**Tabel 21.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| T-PB06 | 2,20 - 3,20 | 1,37 | 6,5 | 1040 | 184 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 21.8. Conclusies

Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en in het grondwater lichte verontreinigingen zijn aangetroffen.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Rivelstraat 28 (naast nummer 50) te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 21.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 22. RIVELSTRAAT 42a TE WIJK EN AALBURG

## 22.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 22.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 22.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **3381** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 970** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 970** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | **X** | Ja | | | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Schuur** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | | **X** | **± 670** | | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | | **X** | **± 100** | | | | | $m^2$ |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | | $m^2$ |
| | Stelcon | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 100** | | $m^2$ |
| | Beton | | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 100** | | $m^2$ |

De situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater van het verkennend bodemonderzoek zijn opgenomen als bijlage 19 A. Het nader bodemonderzoek met bijbehorende situatieschets, boorprofiel beschrijvingen, analysecertificaten toetsings- en analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 19 B. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 22.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 22.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Golfplaten (dakbedekking) | Asbest |

## 22.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 22.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 22.4.

**Tabel 22.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 970 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |
| Nader onderzoek [1] | | NTA5755:2010 | Horizontale en verticale afperking van de grondverontreiniging |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.
[1] Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is een nader bodemonderzoek (minerale olie) uitgevoerd.

## 22.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 6 boringen (U.PB01 t/m U.B06) geplaatst. Ten behoeve van het nader onderzoek naar minerale olie zijn in totaal 5 boringen (U.B100 t/m U.B104) geplaatst.

### *22.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 22.5.1 weergegeven.

**Tabel 22.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| **Uitvoering** | **Boringen en peilbuizen** | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | U.B02, U.B03, U.B04, U.B05 | U.B06 | U.PB01 (1,5-2,5) |
| Nader onderzoek (matige verontreiniging met minerale olie) | U.B101, U.B102, U.B103 | U.B100, U.B104 | - |

## 22.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 2,5 m-mv hoofdzakelijk uit sterk zandige klei. Sporadisch is zand aangetroffen.

### *22.6.1. Grond*

In tabel 22.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 22.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| **Meetpunt** | **Diepte boring (m -mv)** | **Traject (m -mv)** | **Grondsoort** | **Waargenomen bijzonderheden** |
|---|---|---|---|---|
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | |
| U.PB01 | 2,50 | 0,10 - 0,50 | Klei | matige olie-water reactie |
| | | 0,50 - 0,80 | Klei | sterke olie-water reactie |
| | | 0,80 - 1,30 | Klei | zwakke olie-water reactie |
| | | 1,30 - 2,50 | Klei | - |
| U.B02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| U.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| U.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | sporen puin |
| U.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| U.B06 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 0,70 | Zand | - |
| | | 0,70 - 2,00 | Klei | - |
| *Nader onderzoek (matige verontreiniging met minerale olie)* | | | | |
| U.B100 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| | | 0,50 - 1,50 | Klei | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Klei | matige olie-water reactie |
| U.B101 | 1,00 | 0,00 - 1,00 | Klei | - |
| U.B102 | 1,00 | 0,00 - 0,50 | Klei | zwak puinhoudend |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| U.B103 | 1,00 | 0,00 - 1,00 | Klei | - |
| U.B104 | 2,00 | 0,00 - 1,50 | Klei | - |
| | | 1,50 - 2,00 | Zand | - |

*Toelichting bij te tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 22.7. Resultaten

### *22.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn twee extra grondmonsters op vluchtige aromaten en minerale olie geanalyseerd.

In tabel 22.7.1 is een volledig overzicht van de grond(meng)monsters weergegeven.

**Tabel 22.7.1: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten**

| (Meng)-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| *Algemene bodemkwaliteit* | | | | | | | |
| U-M01 (steekbus) | Ondergrond, klei Zintuiglijk: sterke olie-water reactie | 0,50 - 0,70 | U.PB01 | BTEXN, MO, H | - | MO | - |
| U-M02 (steekbus) | Ondergrond, klei Zintuiglijk: zwakke olie-water reactie | 1,00 - 1,20 | U.PB01 | BTEXN, MO, H | MO | - | - |
| U-MM03 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | U.B02, U.B04 | NEN, L en H | Pb, PAK | - | - |
| U-MM04 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,70 - 2,00 | U.B06 | NEN, L en H | - | - | - |
| *Nader onderzoek (matige verontreiniging met minerale olie)* | | | | | | | |
| U-M100 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: matige olie-water reactie | 1,50 - 2,00 | U.B100 | MO, H | MO | - | - |
| U-M101 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | U.B101 | MO | - | - | - |
| U-M102 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | U.B102 | MO | - | - | - |
| U-M103 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 1,00 | U.B103 | MO | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
BTEXN: Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen);
MO: Minerale olie;
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *22.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 22.7.2. weergegeven.

**Tabel 22.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| U-PB01 | 1,50 - 2,50 | 1,32 | 6,6 | 862 | 68 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 22.8. Conclusies

*Algemene bodemkwaliteit*
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond een matige verontreiniging met minerale olie is aangetroffen. Verder zijn in de grond en in het grondwater lichte verontreinigingen aangetoond.

Bij overschrijding van de tussen- en/of interventiewaarde bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen.

*Nader onderzoek (matige verontreiniging met minerale olie)*
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt dat in de ondergrond van boring U.PB01 (grondlaag 0,5-0,7 m-mv) zintuiglijk een sterke olie- water reactie is waargenomen, analytisch is een matige grondverontreiniging met minerale olie aangetoond.

Middels het nader bodemonderzoek is de omvang en ernst van de matige grondverontreiniging met minerale olie vastgesteld.

Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de diepere ondergrond van boring U.B100 (grondlaag 1,0 - 2,0 m-mv) een lichte verontreiniging is aangetoond. In de omliggende boringen U.B101, U.B102, U.B103 (allen grondlaag 0,5-1,0 m-mv) zijn geen verontreinigingen aangetoond.

Aan de noordzijde is een (gier)kelder aanwezig, waardoor een analytische afperking in die richting niet mogelijk is.

Op basis van de resultaten blijkt dat het een beperkte verontreinigingsspot betreft die niet in het grondwater is aangetroffen. Aangezien het een matige verontreiniging met minerale olie in de ondergrond betreft, zijn er geen actuele humane, ecologische- of verspreidingsrisico's aanwezig. In het kader van de Wet bodembescherming is de matige verontreiniging op basis van bovenstaande gegevens in voldoende mate onderzocht.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Rivelstraat 42a te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

### 22.9. Aanbeveling

Indien civieltechnische werkzaamheden en/of een onroerend goed transactie plaatsvindt, wordt geadviseerd om de aangetoonde verontreiniging te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg" en SIKB 7000 "Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem".

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 23. SPIJK 2a TE WIJK EN AALBURG

## 23.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 23.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 23.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **E** | Nummer(s) | **2423** | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 2.050** | $m^2$ |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 2.050** | $m^2$ |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | | | |
| Huidig gebruik | **Wonen/schuur** | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | **X** | **± 1.100** | | | | | $m^2$ |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ |
| | Klinker | **X** | **± 550** | | | | | $m^2$ |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ |
| | Beton | **X** | Dikte | **± 10** | cm | **± 400** | | $m^2$ |
| | Asfalt | | Dikte | | cm | | | $m^2$ |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 20. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 20. Het teeltlaagonderzoek is beschreven in hoofdstuk 25.

## 23.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderstaande (voormalige) bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest):

**Tabel 23.2: Conclusies historisch onderzoek**

| **Activiteit** | **Verdachte parameters** |
|---|---|
| Golfplaten (dakbedekking) | Asbest |

## 23.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 23.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 23.4.

**Tabel 23.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 2.050 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 23.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 12 boringen (V.B01 t/m V.B12) geplaatst.

### *23.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 23.5.1 weergegeven.

**Tabel 23.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *1,0 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | V.B02, V.B03, V.B05, V.B07, V.B08, V.B09, V.B10, V.B11 | V.B06 | V.B01, V.B12 | V.PB04 (1,8-2,8) |

## 23.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 2,8 m-mv uit matig fijn zand en matig siltige klei.

### *23.6.1. Grond*

In tabel 23.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 23.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| V.B01 | 2,10 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |
| | | 0,60 - 2,10 | Klei | - |
| V.B02 | 0,60 | 0,10 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,60 | Klei | - |
| V.B03 | 0,60 | 0,10 - 0,60 | Zand | - |
| V.PB04 | 2,80 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 2,80 | Klei | - |
| V.B05 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| V.B06 | 1,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| | | 0,50 - 1,00 | Klei | - |
| V.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | zwak puinhoudend |
| V.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,30 | Zand | - |
| | | 0,30 - 0,50 | Klei | - |
| V.B09 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | - |
| V.B10 | 0,50 | 0,00 - 0,20 | Zand | - |
| | | 0,20 - 0,50 | Klei | - |
| V.B11 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Zand | zwak puinhoudend |
| V.B12 | 2,00 | 0,00 - 0,50 | Zand | sporen puin |
| | | 0,50 - 1,00 | Zand | zwak puinhoudend |
| | | 1,00 - 2,00 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 23.7. Resultaten

### *23.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd.

In tabel 23.7.1 op de volgende bladzijde is een volledig overzicht van de grondmengmonsters weergegeven.

**Tabel 23.7.1: Overzicht grondmengmonsters met analyses en resultaten**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| V-MM01 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: zwak puinhoudend | 0,00 - 0,50 | V.B07, V.B11, V.B12 | NEN, L en H | PCB | - | - |
| V-MM02 | Bovengrond, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,60 | V.B01, V.B02, V.B03, V.B05, V.B06, V.B08, V.B09, V.B10, V.PB04 | NEN, L en H | Co, Pb, Ni | - | - |
| V-MM03 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | V.B01, V.B06, V.B12, V.PB04 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

### *23.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 23.7.2. weergegeven.

**Tabel 23.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| V-PB04 | 1,80 - 2,80 | 1,36 | 7 | 1180 | 347 | NEN | Mo | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);
[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;
- Niets aangetroffen.

## 23.8. Conclusies

Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, aangezien in de grond en grondwater lichte verontreinigingen zijn aangetroffen.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan Spijk 2a te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 23.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 24. WIJKSESTRAAT NAAST NUMMER 12 TE WIJK EN AALBURG

## 24.1. Algemene gegevens

In onderstaande tabel 24.1 zijn de algemene gegevens van de genoemde locatie beschreven.

**Tabel 24.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastrale gemeente | **Wijk en Aalburg** | | | Sectie | **F** | Nummer(s) | **1884** | | |
| Oppervlakte perceel | | | | | | | **± 4.500** | $m^2$ | |
| Oppervlakte nieuwe bestemming | | | | | | | **± 1.500** | $m^2$ | |
| Verdacht op munitie | Nee | | Ja | **X** | Geschutsmunitie | | | | |
| Voormalig gebruik | **Agrarisch** | | | | Tot | **Heden** | | | |
| Huidig gebruik | **Agrarisch** | | | | | | | | |
| Verhardingen | Braak/tuin | **X** | **± 1.500** | | | | | $m^2$ | |
| | Tegel | | | | | | | $m^2$ | |
| | Klinker | | | | | | | $m^2$ | |
| | Puin(stabilisatie) | | | | | | | $m^2$ | |
| | Beton | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |
| | Asfalt | | Dikte | | cm | | | $m^2$ | |
| Opmerking | Een gedeelte van de Engelsestoof 13 maakt eveneens deel uit van het kadastrale perceel F 1884. | | | | | | | | |

De situatieschets en boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 21. Tevens zijn de analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater opgenomen als bijlage 21.

## 24.2. Resultaten historisch onderzoek en locatiebezoek

Uit het historisch onderzoek blijkt dat van de locatie geen informatie en/of bijzonderheden naar voren zijn gekomen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van een eventuele bodemverontreiniging en/of aanpassing van de onderzoeksopzet.

## 24.3. Hypothese

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de gemeente is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging.

## 24.4. Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009)

De onderzoeksopzet en het aantal boringen/peilbuis is uitgevoerd zoals beschreven in tabel 24.4.

**Tabel 24.4: Onderzoeksopzet**

| **Onderzoek** | **Oppervlakte ($m^2$)** | **NEN-norm** | **Onderzoeksstrategie** |
|---|---|---|---|
| Algemene bodemkwaliteit | ± 1.500 | NEN5740:2009 | ONV kleinschalig |

*Toelichting bij de tabel:*
ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.

## 24.5. Veldwerkzaamheden

Op de locatie zijn ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in totaal 8 boringen (W.PB01 t/m W.B08) geplaatst.

### *24.5.1. Grond en grondwater*

De uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in tabel 24.5.1 op de volgende bladzijde weergegeven.

**Tabel 23.5.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

| Uitvoering | Boringen en peilbuizen | | |
|---|---|---|---|
| | *0,5 m-mv* | *2,0 m-mv* | *Peilbuis (filterstelling m-mv)* |
| Algemene bodemkwaliteit | W.B02, W.B03, W.B04, W.B06, W.B07, W.B08 | W.B05 | W.PB01 (1,5-2,5) |

## 24.6. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van circa 2,5 m-mv uit zwak zandige klei.

### *24.6.1. Grond*

In tabel 24.6.1 is een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring weergegeven.

**Tabel 24.6.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring**

| Meetpunt | Diepte boring (m -mv) | Traject (m -mv) | Grondsoort | Waargenomen bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| W.PB01 | 2,50 | 0,00 - 2,50 | Klei | - |
| W.B02 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| W.B03 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| W.B04 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| W.B05 | 2,00 | 0,00 - 2,00 | Klei | - |
| W.B06 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| W.B07 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |
| W.B08 | 0,50 | 0,00 - 0,50 | Klei | - |

*Toelichting bij de tabel:*
- Zintuiglijk niets aangetroffen.

## 24.7. Resultaten

### *24.7.1. Grond*

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd.

In tabel 24.7.1 is een volledig overzicht van de grondmengmonsters weergegeven.

**Tabel 24.7.1: Overzicht grondmengmonsters met analyses en resultaten**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| W-MM01 | Bovengrond, klei Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | W.B02, W.B03, W.B04, W.B05, W.B06, W.B07, W.B08, W.PB01 | NEN, L en H | - | - | - |
| W-MM02 | Ondergrond, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 2,00 | W.B05, W.PB01 | NEN, L en H | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
NEN: De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB's) en minerale olie (MO);
L en H: Lutum en organische stof (humus);
- Niets waargenomen/aangetoond.

*24.7.2. Grondwater*

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten is in tabel 24.7.2. weergegeven.

**Tabel 24.7.2: Peilbuis met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater[1]**

| Peilbuis | Filterdiepte (m -mv) | GWS (m -mv) | pH | EC (µS/cm) | Troebelheid (NTU) | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | > S < T | > T < I | > I |
| W-PB01 | 1,50 - 2,50 | 1,00 | 6,3 | 841 | 92 | NEN | Ba | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*

NEN: Zware metalen (barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO);

[1] Door de aanwezige 'bodemopbouw' is, ondanks het voorpompen conform de NEN5744:2011 [6] een hogere troebelheid (NTU- waarde) en geleidbaarheid (EC) gemeten. De analyseresultaten liggen in dezelfde orde van grootte, op basis hiervan worden de resultaten als betrouwbaar geacht. De pH- waarde wordt als acceptabel gezien;

\- Niets aangetroffen.

## 24.8. Conclusies

Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in het grondwater een lichte verontreiniging is aangetoond. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

De aangetoonde verontreiniging betreft een overschrijding van de streefwaarde. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb noodzakelijk.

Op basis van de beschikbare gegevens is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie gelegen aan de Wijksestraat naast nummer 12 te Wijk en Aalburg in voldoende mate vastgesteld. Derhalve bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

## 24.9. Aanbeveling

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

# 25. TEELTLAAGONDERZOEK (OCB)

## 25.1. Algemeen

Uit het basisdocument blijkt dat binnen het bestemmingsplan in het verleden (1958 tot 1988) boomgaarden aanwezig zijn geweest.

## 25.2. Onderzoeksopzet en veldwerkzaamheden

In verband met de (voormalige) boomgaarden is de teeltlaag van alle locaties (B t/m W) binnen het bestemmingsplangebied afzonderlijk indicatief onderzocht. Van alle locaties is de teeltlaag afzonderlijk bemonsterd (0-0,3 m-mv).

De locaties De Kroon (A), Den Oudert 50 (H) en Maasdijk 159 (N) zijn vervallen. Aangezien op of in de omgeving van de locaties Engelsestoof 13 (J), Engelsestoof 21a (K), Perzikstraat 35a (R) en Wijksestraat naast 12 (W) geen boomgaarden aanwezig zijn geweest is het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen achterwege gelaten.

In afwijking op de NEN5740 is in eerste instantie de teeltlaag indicatief onderzocht conform de strategie voor een heterogeen verdachte locatie (VED-HE). Het aantal grondanalyses (OCB) is gelijkgesteld aan het aantal bovengrondanalyses.

**Tabel 25.2: Werkzaamheden teeltlaagonderzoek Wielstraat**

| Locatie | Aantal boringen 0,3 (m-mv) | Aantal analyses |
|---|---|---|
| B) De Kroon naast 12 | 8 | 1 x OCB |
| C) De Kroon 15 | 8 | 1 x OCB |
| D) Den Oudert 2a | 11 | 1 x OCB |
| E) Den Oudert 7 t/m 7c | 12 | 2 x OCB |
| F) Den Oudert 29 | 13 | 2 x OCB |
| G) Den Oudert 35a | 9 | 1 x OCB |
| I) Den Oudert 52 | 6 | 1 x OCB |
| J) Engelsestoof 13 | - | - |
| K) Engelsestoof 21a | - | - |
| L) Grote Kerkstraat naast 60 | 12 | 2 x OCB |
| M) Maasdijk 143 | 13 | 2 x OCB |
| O) Maasdijk 181 | 15 | 2 x OCB |
| P) Maasdijk 273b | 20 | 3 x OCB |
| Q) Maasdijk 279 | 12 | 2 x OCB |
| R) Perzikstraat 35a | - | - |
| S) Rivelstraat 28 | 13 | 2 x OCB |
| T) Rivelstraat 28 (naast nummer 50) | 11 | 2 x OCB |
| U) Rivelstraat 42 | 6 | 1 x OCB |
| V) Spijk 2a | 12 | 2 x OCB |
| W) Wijksestraat naast 12 | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

## 25.3. Resultaten

De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen is opgenomen als bijlage 22.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld en/of geselecteerd. De ‘oorspronkelijke’ bovengrond is geanalyseerd op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB).

In de tabellen 25.3.1 t/m 25.3.16 is een volledig overzicht van de grondmengmonsters met bijbehorende analyseresultaten weergegeven.

**Tabel 25.3.1: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten De Kroon naast 12**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| B-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | B.B01, B.B02, B.B03, B.B04, B.B05, B.B06 B.B07, B.PB08 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.2: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten De Kroon 15**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| C-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | C.B01, C.B06, C.B07, C.B08, C.PB03 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.3: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Den Oudert 2a**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| D-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | D.B02, D.B04, D.B10, D.B11 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.4: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Den Oudert 7 t/m 7c**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| E-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,50 - 0,80 | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05 | OCB | - | - | - |
| E-OCB02 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | E.B09, E.B11, E.B12 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.5: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Den Oudert 29**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| F-OCB01 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend, sporen puin | 0,00 - 0,38 | F.B02, F.B07, F.B08, F.B10, F.B14, F.B15, F.B19, F.B23 | OCB | - | - | - |
| F-OCB02 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 0,90 | F.B03, F.B13, F.B18, F.PB05 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.6: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Den Oudert 35a**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| G-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: zwak puinhoudend | 0,00 - 0,30 | G.B02, G.B04, G.B12, G.B14, G.B15, G.PB10 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.7: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Den Oudert 52**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| I-OCB01 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 0,80 | I.B01, I.B02, I.B03 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.8: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Grote Kerkstraat naast 60**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| L-OCB01 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 0,80 | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.PB05 | OCB | - | - | - |
| L-OCB02 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,50 - 0,80 | L.B07, L.B08, L.B09, L.B10, L.B11, L.B12 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.9: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Maasdijk 143**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| M-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,50 | M.B01, M.B02, M.B07, M.B08, M.B09, M.B10, M.B11 | OCB | - | - | - |
| M-OCB02 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,38 | M.B12, M.B13, M.B14, M.B15, M.B16, M.B18, M.PB17 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.10: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Maasdijk 181**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| O-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: zwak wortelhoudend, zwak puinhoudend | 0,30 - 0,50 | O.B01, O.B02, O.B06, O.B21, O.PB17 | OCB | - | - | - |
| O-OCB02 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,30 - 0,80 | O.B03, O.B09, O.B23, O.PB04 | OCB | DDD, DDE | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.11: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Maasdijk 273b**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| P-OCB01 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: - | 0,20 - 0,50 | P.B02, P.B04, P.B08, P.B09, P.B10, P.B15, P.B16, P.B36 | OCB | DDD, Aldrin/dieldrin/endrin (som) | - | - |
| P-OCB02 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: matig wortelhoudend | 0,00 - 0,50 | P.B07, P.B17, P.B19, P.B29, P.B30, P.B31 | OCB | DDD, Aldrin/dieldrin/endrin (som) | - | - |
| P-OCB03 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,20 - 0,60 | P.B32, P.B33, P.B38, P.B40, P.B41, P.PB03 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.12: Grondmengmonsters OCB met analyses en resultaten Maasdijk 279**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| Q-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,30 | Q.B01, Q.B02, Q.B03, Q.B04, Q.B05, Q.B06 | OCB | - | - | - |
| Q-OCB02 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: matig puinhoudend, sporen kolen | 0,00 - 0,50 | Q.B07, Q.B08, Q.B09, Q.B10, Q.B11, Q.B13, Q.PB12 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.13: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Rivelstraat 28**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| S-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: matig puinhoudend | 0,00 - 0,50 | S.B01, S.B06, S.B09a, S.B10, S.B14, S.B15 | OCB | - | - | - |
| S-OCB02 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: - | 0,20 - 0,70 | S.B04, S.B13, S.B18, S.B19, S.PB16 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.14: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| T-OCB01 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: - | 0,00 - 0,50 | T.B01, T.B04, T.B10, T.B08, T.B05, T.B03, T.PB06 | OCB | - | - | - |
| T-OCB02 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 0,80 | T.B07, T.B09 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.15: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Rivelstraat 42**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| U-OCB01 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: sporen puin | 0,00 - 0,30 | U.B02, U.B03, U.B04, U.B05, U.B06 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

**Tabel 25.3.16: Grondmengmonster OCB met analyses en resultaten Spijk 2a**

| Meng-monster | Omschrijving | Traject (m -mv) | Boring / peilbuis | Analysepakket | Resultaten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | > AW < T | > T < I | > I |
| V-OCB01 | Teeltlaag, zand Zintuiglijk: - | 0,20 - 0,60 | V.B02, V.B08, V.B10 | OCB | - | - | - |
| V-OCB02 | Teeltlaag, klei Zintuiglijk: - | 0,50 - 0,80 | V.B06, V.PB04 | OCB | - | - | - |

*Toelichting bij de tabel:*
OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen.

## 25.4. Conclusies

Op basis van de beschikbare gegevens is indicatief de milieuhygiënische kwaliteit van de teeltlaag met betrekking tot OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen) op de locaties B t/m V gelegen binnen het bestemmingsplan Spijk vastgesteld. Op basis van de resultaten is de kwaliteit van de teeltlaag met betrekking tot OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen) in voldoende mate vastgesteld en bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen planologische ontwikkelingen.

# 26. HOOFDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

## 26.1. Conclusies

Middels voorliggend onderzoek is de algemene bodemkwaliteit van de 20 (kleinschalige) agrarische percelen vastgesteld. In tabel 26.1 zijn de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken binnen het plangebied van bestemmingsplan Spijk weergegeven.

**Tabel 26.1: Overzicht onderzoekslocaties met oppervlakte en bijbehorende onderzoeksstrategieën**

| Locatie | Opp. in $m^2$ (kadastraal perceel) | Onderzoeks strategie | Hypothese | Zintuiglijk | Grond | Grond-water | Asbest | Eindconclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B) De Kroon naast 12 | 1.500 (E 3357, 3358) | ONV | Verworpen | KO6 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| C) De Kroon 15 | 1.500 (E 874) | ONV | Verworpen | RO1 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| D) Den Oudert 2a | 1.500 (E 3065) | ONV | Verworpen | PU1, BA1 | ZM > AW | Ba > T | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| E) Den Oudert 7 t/m 7c | 1.800 (E 661) | ONV | Verworpen | - | ZM, PAK > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| F) Den Oudert 29 | 1.950 (E 3257) | VED-HE | Aanvaard | BA1, KO1, PU2 t/m 5, OWR 1 t/m 3 | MO > T PAK > I | Ba > T MO > S | Ja * | Onvoldoende onderzocht |
| G) Den Oudert 35a | 1.150 (E 1248) | ONV | Verworpen | PU4 | PAK, PCB, MO > AW | ZM > S | Ja[1] | Voldoende onderzocht[1] |
| I) Den Oudert 52 | 1.000 (E 609) | ONV | Verworpen | PU1, BA1 | ZM, PCB, MO > AW | Ba > T | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| J) Engelsestoof 13 | 1.500 (F 1884) | ONV | Verworpen | RO2 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| K) Engelsestoof 21a | 550 (F 2534) | ONV | Verworpen | PU6, RE5 | ZM, PAK, MO > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| L) Grote Kerkstraat naast 60 | 2.450 (F 1329) | ONV | Verworpen | PU6, KO6 | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| M) Maasdijk 143 | 3.100 (F 3932, 3933, 3934) | ONV | Verworpen | KO1, BA1, PU6 | ZM, PAK > AW | ZM, PAK > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| O) Maasdijk 181 | 4.500 (E 3790, 3791) | ONV | Verworpen | PU2, BA8, KO1 | Zn > T ZM, PAK, PCB, MO > AW | Ba > T ZM, BTEXNS > S | Ja * | Voldoende onderzocht |
| P) Maasdijk 273b | 10.550 (E 2511, 2513, 2514, 2516) | ONV | Verworpen | OWR 1t/m 3, ASF8, PU1, SB2 | PAK > I ZM, PCB, BTEXN, MO > AW | MO > I Ba > T ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht[1] |
| Q) Maasdijk 279 | 2.890 (E 732, 733, 734, 771) | ONV | Verworpen | PU6, KO6 | PCB > I ZM, PAK >AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht[1] |
| R) Perzikstraat 35a | 950 (E 3591) | ONV | Aanvaard | - | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM, PAK, PCB, MO < S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| S) Rivelstraat 28 | 4.000 (E 627, 628, 3147, 3148) | ONV | Verworpen | PU2, BA2, SB2 | Cu > I , Zn > T ZM, PAK MO > AW | Ba > T | Ja * | Voldoende onderzocht[1] |
| T) Rivelstraat 28 (naast nummer 50) | 2.000 (E 643, 1106, 1107 ged) | ONV | Verworpen | PU1 | PAK >AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| U) Rivelstraat 42 | 970 (E 3381) | ONV | Verworpen | OWR 1 t/m 3, PU6 | MO > T ZM, PAK > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht [1] |
| V) Spijk 2a | 2.050 (E 2423) | ONV | Verworpen | PU1 | ZM, PCB > AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |
| W) Wijksestraat naast 12 | 1.500 (F 1884) | ONV | Verworpen | - | ZM, PAK, PCB, MO < AW | ZM > S | n.v.t. | Voldoende onderzocht |

De toelichting bij de tabel is op de volgende bladzijde weergegeven.

*Toelichting bij de tabel:*

| | |
|---|---|
| ONV | Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie; |
| VED-HE | Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging; |
| - | Niets aangetroffen / waargenomen; |
| 1 | Middels de uitvoering van een nader onderzoek zijn de locaties in voldoende mate onderzocht; |
| * | Het aangetoonde gehalte blijft onder de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.; |
| OWR | Olie water reactie (1=zwak, 2=matig, 3=sterk); |
| ASF | Asfalt (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| PU | Puinhoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| BA | Baksteenhoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| KO | Koolhoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| RE | Repac (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| RO | Roeshoudend (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| SB | Slib (1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes); |
| ZM | Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), |
| PCB | Polychloor bifenylen; |
| PAK | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; |
| BTEXN | Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), |
| VOCl | Vluchtige chloorkoolwaterstoffen ; |
| MO | Minerale olie; |
| < AW | Gehalte kleiner dan achtergrondwaarde; |
| > AW | Gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde maar blijft onder de tussenwaarde; |
| < S | Gehalte kleiner dan streefwaarde; |
| > S | Gehalte overschrijdt de streefwaarde maar blijft onder de tussenwaarde; |
| > T | Gehalte overschrijdt tussenwaarde maar blijft onder de interventiewaarde; |
| > I | Gehalte overschrijdt de interventiewaarde. |

Voor de onderzoekslocaties gelegen aan de Den Oudert 7 t/m 7c (E), Den Oudert 29 (F), Den Oudert 35a (G), Maasdijk 181 (O), Maasdijk 273b (P) en Rivelstraat 28 (S) zijn verschillende puntbronnen aanwezig (geweest) op of direct nabij de onderzoekslocatie, waardoor de onderzoeksstrategie voor de algemene kwaliteit is aangevuld met de onderzoeksstrategie(ën) voor een verdachte locatie met een plaatselijk bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) en/of de onderzoeksstrategie voor een ondergrondse opslagtank (VEP-OO).

Voor een gedeelte van de locaties Den Oudert 35a (G), Maasdijk 143 (M) en Maasdijk 273b (P) is gelijktijdig met het verkennend bodemonderzoek een nader bodemonderzoek conform de NTA 5755:2010 uitgevoerd.

De algemene bodemkwaliteit ter plaatse van de locaties De Kroon naast 12 (B), De Kroon 15 (C), Den Oudert 2a (D), Den Oudert 7 t/m 7c (E), Den Oudert 52 (I), Engelsestoof 13 (J), Engelsestoof 21a (K), Grote Kerkstraat naast 60 (L), Maasdijk 143 (M), Perzikstraat 35a (R), Rivelstraat 28 naast nummer 50 (T), Spijk 2a (V) en Wijksestraat naast nummer 12 (W) is in voldoende mate vastgesteld.

Voor organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat over het algemeen de zintuiglijke waarnemingen analytisch worden bevestigd. Op basis van de analyseresultaten blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de locaties Den Oudert 29 (F), Den Oudert 35a (G), Maasdijk 181 (O), Maasdijk 273b (P), Maasdijk 279 (Q), Rivelstraat 28 (S) en Rivelstraat 42 (U) in onvoldoende mate is vastgesteld.

Aangezien matige tot sterke verontreinigingen zijn aangetoond, is voor de locaties Maasdijk 181 (O), Maasdijk 273b (P) en Maasdijk 279 (Q), getracht middels aanvullend analytisch onderzoek een gedegen beeld van de grondverontreinigingen te verkrijgen. Middels het aanvullend onderzoek is de omvang en ernst van de grondverontreiniging ter plaatse van de Maasdijk 181 (O) in voldoende mate vastgesteld. Ter plaatse van de Maasdijk 273b (P) en Maasdijk 279 (Q) dient een nader onderzoek conform de NTA5755:2010 te worden uitgevoerd.

Om de omvang en ernst van de aangetoonde verontreinigingen vast te stellen is voor de locaties Maasdijk 273b (P), Maasdijk 279 (Q), Rivelstraat 28 (S) en Rivelstraat 42 (U) een nader bodemonderzoek conform de NTA5755:2010 uitgevoerd. Om de omvang van de ernstige verontreiniging met asbest vast te stellen is voor de locatie Den Oudert 35a (G) een nader onderzoek naar asbest conform NEN5707:2003/C1:2006 en NEN5897:2005 uitgevoerd.

Ter plaatse van de locatie Den Oudert 29 (F) is geen nader onderzoek uitgevoerd, aangezien de eigenaar van het perceel  hier geen toestemming voor heeft gegeven.

Ter plaatse van de overige locaties is de ernst en omvang van de aangetoonde grondverontreinigingen en/of grondwaterverontreiniging middels een nader onderzoek (NTA5755:2010) in voldoende mate in beeld gebracht. Tevens is de omvang middels het nader onderzoek naar asbest conform NEN5707:2003/C1:2006 en NEN5897:2005, in voldoende mate in beeld gebracht.

### 26.2. Aanbevelingen

Ter plaatse van de locaties waar matige tot sterke bodemverontreinigingen en/of een verontreiniging met asbest is aangetoond wordt geadviseerd bij uitvoering van civieltechnische werkzaamheden en/of wanneer een onroerend goed transactie plaatsvindt, de aangetoonde verontreiniging te saneren. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”.

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.

## 27. REFERENTIES EN BRONVERMELDINGEN


1. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2009. NEN 5725, Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoek.

2. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2009. NEN 5717, Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader waterbodemonderzoek.

3. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2009. NEN 5740, onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en grond.

4. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2003, NEN 5707/C1:2006, norm Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem.

5. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2005, NEN 5897, norm Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.

6. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2011, NEN 5744:2011, Norm Bodem – Monsterneming van grondwater.

7. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2010. NTA 5755, Landbodem-Naderonderzoek.

8. Boswinkel, J.A., 1979. Grondwaterkaart van Nederland, Gorinchem (38 West), Dienst grondwaterverkenning TNO, Delft.

9. Ministerie van VROM en Verkeer en Waterstaat, Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant, 29 maart 2012, nr. 6111 (inclusief diverse rectificaties en wijzigingen hierop volgend).

10. Ministerie van VROM, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013; nr. 16675 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).

**Bijlage 1.**
**Situatieschets met onderzoekslocaties binnen het bestemmingsplan Spijk e.o. en legenda**

LEGENDA:

0 20 40m

Onderzoekslocatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met onderzoekslocaties binnen het bestemmingsplan bekend onder de Spijk e.o. te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 08-08-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 2.000 | formaat A2 |
| gez. HD | d.d. 08-08-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 1 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

# LEGENDA:

- Boring met peilbuis
- Boring tot 0,5 m–mv
- Boring tot 2,0/2,5 m–mv
- Raaiboringen
- Peilbuis voorgaand onderzoek
- Boring voorgaand onderzoek
- Peilbuis nader onderzoek
- Boring nader onderzoek

- Bestaande watergang
- Vermoedelijke ligging gedempte sloot
- Bovengrondse opslagtank in lekbak
- Ondergrondse opslagtank
- Opslag olie
- Afleverpunt
- Zakput
- Septictank
- Paardenbak/longeerbak
- (voormalige) leiding
- Verfmengmachine

- Puinverharding
- Stelconplaten
- Klinkerverharding
- Agrarisch/weiland/braak
- Betonverharding
- Tegelverharding
- Grindverharding
- Tuin

- Bebouwing
- Voormalige bebouwing
- Vlak bestemmingsplanwijziging
- Kelder/beton in ondergrond aanwezig

- I — Interventiewaardecontour grond of grondwater
- AW — Achtergrondwaardecontour grond
- S — Streefwaardecontour grondwater
- Asbest >restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.

Legenda van de gebruikte symbolen behorend bij de situatieschetsen met de boringen en peilbuizen per locatie binnen het bestemmingsplan.


opdrachtgever: Gemeente Aalburg

| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 22–01–'14 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 22–01–'14 | projectnr.B13.5400 | bijlage 1 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

**Bijlage 2.**
**De Kroon naast nummer 12**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen naast de Kroon 12 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 2 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: B.B01

Datum: 5-9-2013
GWS: 170





## Boring: B.B02

Datum: 5-9-2013
GWS:





## Boring: B.B03

Datum: 5-9-2013
GWS:




## Boring: B.B04

Datum: 5-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: B.B05

Datum: 5-9-2013
GWS:





## Boring: B.B06

Datum: 5-9-2013
GWS:





## Boring: B.B07

Datum: 5-9-2013
GWS:




## Boring: B.PB08

Datum: 5-9-2013
GWS: 150






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 13.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392675 |
| Blad 1 van 5 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392675 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.



***Opdracht*** **392675 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 326840 | 05.09.2013 | B-M02 |
| 326841 | 05.09.2013 | B-MM01 |
| 326850 | 05.09.2013 | B-MM03 |

| | Eenheid | 326840<br>B-M02 | 326841<br>B-MM01 | 326850<br>B-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 74,8 | 88,4 | 69,2 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | 3,7 x) | 2,2 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | 3,7 | 5,7 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | 18 | 26 |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 180 | 170 | 130 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | 0,31 | 0,37 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 10 | 9,6 | 11 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 28 | 27 | 19 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | <0,05 | 0,06 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 27 | 40 | 26 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 25 | 22 | 29 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 120 | 100 | 84 |
| **PAK** | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,079 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,076 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,098 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,10 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,20 | <0,050 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,090 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 0,35 #) | 0,78 #) | 0,35 #) |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | <35 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326840<br>B-M02 | 326841<br>B-MM01 | 326850<br>B-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **6,3** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 13.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



# Bijlage bij Opdrachtnr. 392675


## CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

| | |
|---|---|
| **Koolwaterstoffractie C16-C20** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C20-C24** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C12-C16** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C36-C40** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C24-C28** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C28-C32** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C10-C40** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C10-C12** | 326850 |
| **Koolwaterstoffractie C32-C36** | 326850 |


Chromatogram for Order No. 392675, Analysis No. 326840, created at 10.09.2013 13:05:09

***Monsteromschrijving: B-M02***




Chromatogram for Order No. 392675, Analysis No. 326841, created at 11.09.2013 07:00:56

***Monsteromschrijving: B-MM01***



Chromatogram for Order No. 392675, Analysis No. 326850, created at 13.09.2013 08:46:03

***Monsteromschrijving: B-MM03***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393624 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 393624 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393624 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 332427 | B-PB08 | 12.09.2013 | |

| | Eenheid | 332427<br>B-PB08 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **200** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **4,3** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **42** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 332427<br>B-PB08 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 17.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 393624, Analysis No. 332427, created at 16.09.2013 21:51:13

***Monsteromschrijving: B-PB08***



**Projectnaam** **De Kroon naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | B-MM01 | | B-M02 | | B-MM03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | B.B01, B.B02, B.B03, B.B04, B.B05, B.B06, B.B07, B-PB08 | | B-PB08 | | B.B01, B.B01, B-PB08 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 2,00 | | |
| Humus (% ds) | | 3,7 | | 2,2 | | 2,2 | | |
| Lutum (% ds) | | 18 | | 26 | | 26 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 170 | ----- | 180 | ----- | 130 | ----- | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,37 | <AW | 0,31 | <AW | < 0,20 | <AW | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 9,6 | <AW | 10 | <AW | 11 | <AW | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 27 | <AW | 28 | <AW | 19 | <AW | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,06 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 40 | <AW | 27 | <AW | 26 | <AW | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 22 | <AW | 25 | <AW | 29 | <AW | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 100 | <AW | 120 | <AW | 84 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,079 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,076 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,098 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,10 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,20 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,090 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,78 | <AW | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 6,3 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 3,7 | ----- | | | 5,7 | ----- | |
| Droge stof | % | 88,4 | ----- | 74,8 | ----- | 69,2 | ----- | |

**Projectnaam** **De Kroon naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 3,7 | | | 2,2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 18 | | | 26 | | |
| Analysemonsters | | B-MM01 | | | B-M02, B-MM03 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 147 | 430 | 712 | 196 | 573 | 950 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,46 | 5,2 | 10,0 | 0,48 | 5,4 | 10 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 12 | 80 | 149 | 16 | 106 | 196 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 31 | 90 | 148 | 36 | 102 | 168 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,13 | 16 | 32 | 0,15 | 18 | 35 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 42 | 245 | 447 | 46 | 267 | 488 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 28 | 54 | 80 | 36 | 69 | 103 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 110 | 336 | 563 | 131 | 403 | 675 |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0074 | 0,19 | 0,37 | 0,0044 | 0,11 | 0,22 |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 70 | 960 | 1850 | 42 | 571 | 1100 |

**Projectnaam** De Kroon naast 12
**Projectcode** B13.5400

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | B-PB08 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 12-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,00 - 3,00 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 200 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 4,3 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 42 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **De Kroon naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 3.**
**De Kroon 15**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen naast de Kroon 15 (tussen 22–24) te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 3 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |

## Boring: C.B01


Datum: 29-08-2013
GWS:




0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50

## Boring: C.B02


Datum: 29-08-2013
GWS:




0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50

## Boring: C.PB03


Datum: 29-08-2013
GWS: 160




0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50
Klei, matig zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-100
Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
-150
Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
-200
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-310

## Boring: C.B04

Datum: 29-08-2013
GWS:





0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50

**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: C.B05

Datum: 29-08-2013
GWS:





## Boring: C.B06

Datum: 29-08-2013
GWS: 160





## Boring: C.B07

Datum: 29-08-2013
GWS:




## Boring: C.B08

Datum: 29-08-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391652 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391652 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 30.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391652 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 320571 | 29.08.2013 | C-MM01 |
| 320580 | 29.08.2013 | C-MM02 |

| | Eenheid | 320571 C-MM01 | 320580 C-MM02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **85,3** | **83,4** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | **4,7** x) | **0,5** x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **3,9** | **8,5** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **18** | **21** |
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **110** | **110** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **0,32** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **9,0** | **8,9** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **30** | **12** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **0,09** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **34** | **23** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **21** | **20** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **94** | **54** |
| **PAK** | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **0,064** | **<0,050** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **0,080** | **<0,050** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **0,087** | **<0,050** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **0,082** | **<0,050** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **0,067** | **<0,050** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **0,18** | **<0,050** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **0,086** | **<0,050** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,75** #) | **0,35** #) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391652 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 320571<br>C-MM01 | 320580<br>C-MM02 |
|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 30.08.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 391652, Analysis No. 320571, created at 03.09.2013 17:08:47

***Monsteromschrijving: C-MM01***



Chromatogram for Order No. 391652, Analysis No. 320580, created at 03.09.2013 15:16:58

***Monsteromschrijving: C-MM02***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392633 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392633 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. v lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392633 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 326689 | C-PB03 | 05.09.2013 | |

| | Eenheid | 326689<br>C-PB03 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **250** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **64** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326689<br>C-PB03 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 11.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. v lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 392633, Analysis No. 326689, created at 10.09.2013 19:59:24

***Monsteromschrijving: C-PB03***



**Projectnaam** **De Kroon 15**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | C-MM01 | | C-MM02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | C.B01, C.B02, C.B04, C.B05, C.B06, C.B07, C.B08, C.PB03 | | C.B06, C.PB03, C.PB03 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | | |
| Humus (% ds) | | 4,7 | | 0,50 | | | |
| Lutum (% ds) | | 18 | | 21 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 110 | ----- | 110 | ----- | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,32 | <AW | < 0,20 | <AW | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 9,0 | <AW | 8,9 | <AW | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 30 | <AW | 12 | <AW | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,09 | <AW | < 0,05 | <AW | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 34 | <AW | 23 | <AW | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 21 | <AW | 20 | <AW | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 94 | <AW | 54 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,064 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,080 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,087 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,082 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,067 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,18 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,086 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,75 | <AW | < 0,35 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 3,9 | ----- | 8,5 | ----- | | |
| Droge stof | % | 85,3 | ----- | 83,4 | ----- | | |
| | | | | | | | |

**Projectnaam** **De Kroon 15**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,7 | | | 0,50 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 18 | | | 21 | | |
| Analysemonsters | | C-MM01 | | | C-MM02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 147 | 430 | 712 | 165 | 483 | 801 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,48 | 5,4 | 10 | 0,45 | 5,1 | 9,8 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 12 | 80 | 149 | 13 | 90 | 166 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 32 | 91 | 151 | 32 | 92 | 152 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,13 | 16 | 32 | 0,14 | 16 | 33 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 43 | 248 | 453 | 43 | 249 | 455 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 28 | 54 | 80 | 31 | 60 | 89 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 111 | 341 | 571 | 116 | 356 | 597 |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0094 | 0,24 | 0,47 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 89 | 1220 | 2350 | 38 | 519 | 1000 |
| | | | | | | | |

**Projectnaam** De Kroon 15
**Projectcode** B13.5400

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | C-PB03 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,10 - 3,10 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 250 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 64 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **De Kroon 15**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

### Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 4.**
**Den Oudert 2a**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan Den Oudert 2a te Wijk en Aalburg

opdrachtgever: Gemeente Aalburg


| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 4 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

## Boring: D.B01

Datum: 28-08-2013
GWS:





0 weiland

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

## Boring: D.B02

Datum: 28-08-2013
GWS:




0 weiland

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige, Edelmanboor


-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-200

## Boring: D.B03

Datum: 28-08-2013
GWS:





0 weiland

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

## Boring: D.B04

Datum: 28-08-2013
GWS:





0 weiland

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50


## Boring: D.B05

Datum: 28-08-2013
GWS:





## Boring: D.B06

Datum: 28-08-2013
GWS:





## Boring: D.PB07

Datum: 28-08-2013
GWS: 200




## Boring: D.B08


Datum: 28-08-2013
GWS:




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

## Boring: D.B09


Datum: 28-08-2013
GWS:




0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50

## Boring: D.B10


Datum: 28-08-2013
GWS:




0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50
Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor
-150
Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
-200

## Boring: D.B11


Datum: 28-08-2013
GWS:






0 weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
-50


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

### olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000


### monsters



geroerd monster

ongeroerd monster


### overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391651 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391651 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 30.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **391651 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 320550 | 28.08.2013 | D-M05 |
| 320551 | 28.08.2013 | D-MM01 |
| 320554 | 28.08.2013 | D-MM02 |
| 320558 | 28.08.2013 | D-MM03 |
| 320563 | 28.08.2013 | D-MM04 |

| | Eenheid | 320550 D-M05 | 320551 D-MM01 | 320554 D-MM02 | 320558 D-MM03 | 320563 D-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 92,2 | 89,0 | 88,9 | 88,8 | 78,5 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 0,8 x) | 2,2 x) | 3,3 x) | 2,2 x) | 2,0 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,9 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 2,3 | 11 | 10 | 12 | 29 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 64 | 88 | 79 | 78 | 150 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | <0,20 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 5,6 | 10 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 7,0 | 17 | 16 | 20 | 16 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | <0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,11 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 15 | 44 | 38 | 87 | 25 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 11 | 13 | 13 | 14 | 26 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 31 | 67 | 66 | 69 | 65 |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,062 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,064 | 0,069 | 0,071 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | 0,058 | <0,050 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | <0,050 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,067 | 0,070 | 0,070 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 0,35 #) | 0,50 #) | 0,55 #) | 0,53 #) | 0,35 #) |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer BRL

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 320550 D-M05 | 320551 D-MM01 | 320554 D-MM02 | 320558 D-MM03 | 320563 D-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 30.08.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 391651, Analysis No. 320550, created at 03.09.2013 16:23:48

***Monsteromschrijving: D-M05***




Chromatogram for Order No. 391651, Analysis No. 320551, created at 03.09.2013 23:53:08

***Monsteromschrijving: D-MM01***




Chromatogram for Order No. 391651, Analysis No. 320554, created at 04.09.2013 00:00:33

***Monsteromschrijving: D-MM02***




Chromatogram for Order No. 391651, Analysis No. 320558, created at 03.09.2013 12:54:13

***Monsteromschrijving: D-MM03***



Chromatogram for Order No. 391651, Analysis No. 320563, created at 03.09.2013 13:08:51

***Monsteromschrijving: D-MM04***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392645 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 392645 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392645 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 326712 | D-PB07 | 05.09.2013 | |

| | Eenheid | 326712<br>D-PB07 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **450** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **55** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **0,93** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326712<br>D-PB07 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 11.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 392645, Analysis No. 326712, created at 10.09.2013 20:03:42

***Monsteromschrijving: D-PB07***



**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | D-MM01 | | D-MM02 | | D-MM03 | | D-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | D.B01, D.B09 | | D.B03, D.B05, D.PB07 | | D.B02, D.B04, D.B10, D.B11 | | D.B02, D.B02, D.B02, D.B10, D.B10, D.PB07, D.PB07 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 2,2 | | 3,3 | | 2,2 | | 2,0 | |
| Lutum (% ds) | | 11 | | 10,0 | | 12 | | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 88 | ----- | 79 | ----- | 78 | ----- | 150 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,27 | <AW | 0,26 | <AW | 0,28 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 5,5 | <AW | 5,9 | <AW | 5,6 | <AW | 10 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 17 | <AW | 16 | <AW | 20 | <AW | 16 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,13 | * | 0,09 | <AW | 0,11 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 44 | * | 38 | * | 87 | * | 25 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 13 | <AW | 13 | <AW | 14 | <AW | 26 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 67 | <AW | 66 | <AW | 69 | <AW | 65 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,060 | ----- | 0,065 | ----- | 0,062 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,064 | ----- | 0,069 | ----- | 0,071 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,058 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,10 | ----- | 0,11 | ----- | 0,12 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,067 | ----- | 0,070 | ----- | 0,070 | ----- | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,50 | <AW | 0,55 | <AW | 0,53 | <AW | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 1,7 | ----- | 1,7 | ----- | 1,7 | ----- | 8,9 | ----- |
| Droge stof | % | 89,0 | ----- | 88,9 | ----- | 88,8 | ----- | 78,5 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | D-M05 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | D.PB07 | | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,00 | | | | |
| Humus (% ds) | | 0,80 | | | | |
| Lutum (% ds) | | 2,3 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 64 | ----- | | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 5,0 | * | | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 7,0 | <AW | | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 15 | <AW | | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 11 | <AW | | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 31 | <AW | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | < 0,35 | <AW | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 3,2 | ----- | | | |
| Droge stof | % | 92,2 | ----- | | | |
| | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,2 | | | 2,2 | | | 2,0 | | | 0,80 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 11 | | | 12 | | | 29 | | | 2,3 | | |
| Analysemonsters | | D-MM01 | | | D-MM03 | | | D-MM04 | | | D-M05 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 104 | 304 | 505 | 110 | 322 | 534 | 215 | 627 | 1039 | 51 | 149 | 246 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,40 | 4,5 | 8,7 | 0,41 | 4,6 | 8,8 | 0,49 | 5,6 | 11 | 0,35 | 4,0 | 7,6 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,5 | 58 | 107 | 8,9 | 61 | 113 | 17 | 115 | 214 | 4,4 | 30 | 56 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 26 | 73 | 121 | 26 | 75 | 124 | 37 | 107 | 177 | 20 | 56 | 93 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 14 | 29 | 0,12 | 15 | 29 | 0,15 | 18 | 36 | 0,10 | 13 | 25 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 37 | 216 | 394 | 38 | 219 | 400 | 48 | 276 | 505 | 32 | 185 | 339 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 21 | 41 | 60 | 22 | 42 | 63 | 39 | 75 | 111 | 12 | 24 | 35 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 86 | 265 | 444 | 89 | 274 | 459 | 140 | 430 | 720 | 60 | 184 | 308 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0044 | 0,11 | 0,22 | 0,0044 | 0,11 | 0,22 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 42 | 571 | 1100 | 42 | 571 | 1100 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 3,3 | | |
| Lutum (% ds) | | 10,0 | | |
| Analysemonsters | | D-MM02 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **METALEN** | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 98 | 286 | 475 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,41 | 4,7 | 8,9 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,0 | 55 | 101 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 26 | 73 | 121 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 14 | 29 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 37 | 216 | 395 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 20 | 39 | 57 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 85 | 261 | 437 |
| | | | | |
| **PAK** | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0066 | 0,17 | 0,33 |
| | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 63 | 856 | 1650 |
| | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 5: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | D-PB07 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,50 - 3,50 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 450 | ** | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 55 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | 0,93 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
# = verhoogde rapportagegrens

### Tabel 6: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 5.**
**Den Oudert 7 t/m 7c**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan Den Oudert 7 t/m 7c te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 5 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: E.B01

Datum: 28-08-2013
GWS:





## Boring: E.B02

Datum: 28-08-2013
GWS:





## Boring: E.PB03

Datum: 28-08-2013
GWS: 150




## Boring: E.B04

Datum: 28-08-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: E.B05

Datum: 28-08-2013
GWS:





## Boring: E.PB06

Datum: 28-08-2013
GWS: 150





## Boring: E.B07

Datum: 28-08-2013
GWS: 150




## Boring: E.B08

Datum: 28-08-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: E.B09

Datum: 28-08-2013
GWS: 70





## Boring: E.B10

Datum: 28-08-2013
GWS:





## Boring: E.B11

Datum: 28-08-2013
GWS:




## Boring: E.B12


Datum: 28-08-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

### olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000


### monsters



geroerd monster

ongeroerd monster


### overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391650 |
| Blad 1 van 5 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391650 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 30.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391650 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 320523 | 28.08.2013 | E-M05 |
| 320524 | 28.08.2013 | E-MM01 |
| 320530 | 28.08.2013 | E-MM02 |
| 320535 | 28.08.2013 | E-MM03 |
| 320543 | 28.08.2013 | E-MM04 |

| | Eenheid | 320523 E-M05 | 320524 E-MM01 | 320530 E-MM02 | 320535 E-MM03 | 320543 E-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 80,9 | 93,0 | 89,6 | 86,6 | 77,9 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | <0,1 x) | 1,7 x) | 1,7 x) | 1,6 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | 3,2 | 1,5 | 1,8 | 2,9 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | <1,0 | 3,9 | 4,1 | 5,1 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | <20 | 70 | 67 | 100 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | <0,20 | 0,24 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 5,8 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | <5,0 | 11 | 5,7 | 5,3 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | <0,05 | 0,10 | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | <10 | 39 | 25 | 14 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | 8,1 | 9,1 | 8,7 | 10 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | 34 | 90 | 51 | 38 |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,094 | 0,20 | <0,050 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,081 | 0,18 | <0,050 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,064 | 0,12 | <0,050 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,12 | 0,24 | <0,050 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,11 | 0,21 | <0,050 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,071 | 0,095 | <0,050 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | 0,059 | 0,22 | 0,39 | <0,050 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,13 | 0,22 | <0,050 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | 0,37 #) | 0,96 #) | 1,7 #) | 0,35 #) |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg Ds | <0,050 | -- | -- | -- | -- |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg Ds | <0,050 | -- | -- | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 320523<br>E-M05 | 320524<br>E-MM01 | 320530<br>E-MM02 | 320535<br>E-MM03 | 320543<br>E-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg Ds | **<0,10** | -- | -- | -- | -- |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg Ds | **<0,10** | -- | -- | -- | -- |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg Ds | **<0,050** | -- | -- | -- | -- |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg Ds | **<0,050** | -- | -- | -- | -- |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg Ds | **<0,050** | -- | -- | -- | -- |
| Vinylchloride | mg/kg Ds | **<0,050** | -- | -- | -- | -- |
| Dichloormethaan | mg/kg Ds | **<0,050** | -- | -- | -- | -- |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg Ds | **<0,050** | -- | -- | -- | -- |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | mg/kg Ds | **<0,10** | -- | -- | -- | -- |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | mg/kg Ds | **<0,10** | -- | -- | -- | -- |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,14** #) | -- | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | -- | **<35** | **<35** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | -- | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | -- | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | -- | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | -- | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | -- | **<5,0** | **5,7** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | -- | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | -- | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | -- | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391650 Bodem / Eluaat**

*Begin van de analyses: 30.08.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C32-C36

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Tetrachloormethaan (Tetra) Tetrachlooretheen (Per) 1,2-Dichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloorethaan Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Trichlooretheen (Tri) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Fractie < 2 µm

**Protocollen AS 3000:** Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

***n) Niet geaccrediteerd***

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



# Bijlage bij Opdrachtnr. 391650


## CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

| | |
|---|---|
| **Trichloormethaan (Chloroform)** | 320523 |
| **Trichlooretheen (Tri)** | 320523 |
| **Cis-1,2-Dichlooretheen** | 320523 |
| **trans-1,2-Dichlooretheen** | 320523 |
| **Dichloormethaan** | 320523 |
| **Tetrachloormethaan (Tetra)** | 320523 |
| **Tetrachlooretheen (Per)** | 320523 |
| **1,1,2-Trichloorethaan** | 320523 |
| **1,2-Dichloorethaan** | 320523 |
| **Vinylchloride** | 320523 |
| **1,1,1-Trichloorethaan** | 320523 |
| **1,1-Dichloorethaan** | 320523 |


Chromatogram for Order No. 391650, Analysis No. 320524, created at 03.09.2013 12:50:36

***Monsteromschrijving: E-MM01***




Chromatogram for Order No. 391650, Analysis No. 320530, created at 04.09.2013 07:45:27

***Monsteromschrijving: E-MM02***




Chromatogram for Order No. 391650, Analysis No. 320535, created at 04.09.2013 00:11:42

***Monsteromschrijving: E-MM03***



Chromatogram for Order No. 391650, Analysis No. 320543, created at 03.09.2013 17:12:18

***Monsteromschrijving: E-MM04***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392646 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 392646 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392646 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 326713 | E-PB06 | 05.09.2013 | |
| 326714 | E-PB03 | 05.09.2013 | |

| | Eenheid | 326713 E-PB06 | 326714 E-PB03 |
|---|---|---|---|
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **230** | **140** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **8,8** | **6,8** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **8,5** | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **48** | **47** |
| **Aromaten** | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **0,70** | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326713<br>E-PB06 | 326714<br>E-PB03 |
|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 11.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 392646, Analysis No. 326713, created at 11.09.2013 08:05:21

***Monsteromschrijving: E-PB06***



Chromatogram for Order No. 392646, Analysis No. 326714, created at 10.09.2013 17:03:45

***Monsteromschrijving: E-PB03***



**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | E-MM01 | | E-MM02 | | E-MM03 | | E-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05, E.PB03 | | E.B07, E.B09, E.B10, E.B11 | | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05, E.PB03, E.PB03, E.PB03 | | E.B07, E.B07, E.B07, E.B09, E.B09, E.B09 | |
| Traject (m -mv) | | 0,08 - 0,65 | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | 0,50 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 0,10 | | 1,7 | | 1,7 | | 1,6 | |
| Lutum (% ds) | | 1,0 | | 3,9 | | 4,1 | | 5,1 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | < 20 | < | 70 | ----- | 67 | ----- | 100 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | 0,24 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 4,8 | * | 4,7 | <AW | 4,4 | <AW | 5,8 | * |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | < 5,0 | <AW | 11 | <AW | 5,7 | <AW | 5,3 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | 0,10 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | < 10 | <AW | 39 | * | 25 | <AW | 14 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 8,1 | <AW | 9,1 | <AW | 8,7 | <AW | 10 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 34 | <AW | 90 | * | 51 | <AW | 38 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,094 | ----- | 0,20 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,081 | ----- | 0,18 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,064 | ----- | 0,12 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,12 | ----- | 0,24 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,11 | ----- | 0,21 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,071 | ----- | 0,095 | ----- | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,059 | ----- | 0,22 | ----- | 0,39 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,13 | ----- | 0,22 | ----- | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,37 | <AW | 0,96 | <AW | 1,7 | * | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 5,7 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 3,2 | ----- | 1,5 | ----- | 1,8 | ----- | 2,9 | ----- |
| Droge stof | % | 93,0 | ----- | 89,6 | ----- | 86,6 | ----- | 77,9 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | E-M05 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | E.PB06 | | | |
| Traject (m -mv) | | 1,50 - 1,70 | | | |
| Humus (% ds) | | 1,7 | | | |
| Lutum (% ds) | | 4,1 | | | |
| | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg ds | < 0,050 | <T | | |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,14 | ----- | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | mg/kg ds | < 0,10 | ----- | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | mg/kg ds | < 0,10 | ----- | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | | |
| Dichloormethaan | mg/kg ds | < 0,050 | <T | | |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg ds | < 0,10 | <T | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | | |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg ds | < 0,10 | <T | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | | |
| Vinylchloride | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | |
| Droge stof | % | 80,9 | ----- | | |
| | | | | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,10 | | | 1,6 | | | 1,7 | | | 1,7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 1,0 | | | 5,1 | | | 3,9 | | | 4,1 | | |
| Analysemonsters | | E-MM01 | | | E-MM04 | | | E-MM02 | | | E-MM03, E-M05 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 49 | 143 | 237 | 68 | 199 | 329 | 61 | 177 | 294 | 62 | 181 | 300 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,35 | 4,0 | 7,5 | 0,37 | 4,1 | 7,9 | 0,36 | 4,1 | 7,8 | 0,36 | 4,1 | 7,8 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 4,3 | 29 | 54 | 5,7 | 39 | 72 | 5,2 | 35 | 65 | 5,3 | 36 | 67 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 19 | 56 | 92 | 21 | 62 | 102 | 21 | 59 | 98 | 21 | 60 | 99 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,10 | 13 | 25 | 0,11 | 13 | 26 | 0,11 | 13 | 26 | 0,11 | 13 | 26 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 32 | 184 | 337 | 34 | 195 | 356 | 33 | 191 | 349 | 33 | 191 | 350 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 12 | 23 | 34 | 15 | 29 | 43 | 14 | 27 | 40 | 14 | 27 | 40 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 59 | 181 | 303 | 68 | 210 | 351 | 65 | 199 | 333 | 65 | 201 | 336 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,030 | 0,90 | 1,8 |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,050 | 0,28 | 0,50 |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,060 | 0,10 | 0,14 |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,050 | 0,59 | 1,1 |
| Dichloormethaan | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,020 | 0,40 | 0,78 |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,040 | 1,5 | 3,0 |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,050 | 1,5 | 3,0 |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,040 | 0,66 | 1,3 |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,060 | 1,0 | 2,0 |
| Vinylchloride | mg/kg ds | | | | | | | | | | 0,020 0,020 | 0,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | E-PB03 | | E-PB06 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | 5-9-2013 | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,00 - 3,00 | | 2,00 - 3,00 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 140 | * | 230 | * | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | < 0,05 | <S | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 6,8 | * | 8,8 | * | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | 8,5 | <S | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 47 | <S | 48 | <S | | |
| | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | 0,70 | <S | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | < 0,21 | ----- | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | < 0,14 | <T | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | < 0,20 | <T | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | < 0,20 | <T | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | < 0,42 | <S | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | < 0,20 | D<=I | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |


**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 5: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 6.**
**Den Oudert 29**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan Den Oudert 29 te Wijk en Aalburg


opdrachtgever: Gemeente Aalburg

| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 6 |


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **F.B01**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Boring:** **F.B02**
Datum: 2-9-2013
GWS: 150




**Boring:** **F.B03**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Boring:** **F.B04**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **F.PB05**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Boring:** **F.B06**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180




**Boring:** **F.B07**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Boring:** **F.B08**
Datum: 2-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **F.PB09**
Datum: 2-9-2013
GWS: 170





**Boring:** **F.B10**
Datum: 2-9-2013
GWS:




**Boring:** **F.PB11**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Boring:** **F.B12**
Datum: 2-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **F.B13**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180





**Boring:** **F.B14**
Datum: 2-9-2013
GWS: 170




**Boring:** **F.B15**
Datum: 2-9-2013
GWS: 150





**Boring:** **F.B16**
Datum: 3-9-2013
GWS: 150





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **F.B17**
Datum: 3-9-2013
GWS:





**Boring:** **F.B18**
Datum: 3-9-2013
GWS: 100




**Boring:** **F.B19**
Datum: 2-9-2013
GWS: 150





**Boring:** **F.B20**
Datum: 3-9-2013
GWS: 150





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **F.PB21**
Datum: 3-9-2013
GWS: 150




**Boring:** **F.B22**
Datum: 2-9-2013
GWS: 180




**Boring:** **F.B23**
Datum: 2-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **F.AB18**

Datum: 3-9-2013
GWS:





**Boring:** **F.AB20**


Datum: 3-9-2013
GWS:





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 09.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392041 |
| Blad 1 van 8 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392041 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **392041 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 322759 | 02.09.2013 | F-M01 |
| 322760 | 03.09.2013 | F-M02 |
| 322761 | 03.09.2013 | F-M03 |
| 322762 | 02.09.2013 | F-M05 |
| 322763 | 03.09.2013 | F-M06 |

| | Eenheid | 322759 F-M01 | 322760 F-M02 | 322761 F-M03 | 322762 F-M05 | 322763 F-M06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | -- | -- | -- | -- | -- |
| Droge stof | % | **67,4** | **92,3** | **86,6** | **65,4** | **67,5** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Aromaten** | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| Tolueen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **392041 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 322764 | 02.09.2013 | F-M10 |
| 322765 | 03.09.2013 | F-M12 |
| 322766 | 02.09.2013 | F-MM04 |
| 322769 | 02.09.2013 | F-MM07 |
| 322773 | 02.09.2013 | F-MM08 |

| | Eenheid | 322764 F-M10 | 322765 F-M12 | 322766 F-MM04 | 322769 F-MM07 | 322773 F-MM08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | -- | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 72,3 | 74,8 | 76,1 | 72,8 | 67,4 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | -- | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 5,5 x) | 4,1 x) | -- | 2,3 x) | 4,0 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 1,8 | 1,7 | -- | 2,3 | 12 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 22 | 27 | -- | 39 | 29 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 240 | 160 | -- | 170 | 130 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | 0,29 | 0,24 | -- | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 16 | 12 | -- | 9,5 | 11 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 17 | 19 | -- | 20 | 15 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | 0,08 | 0,09 | -- | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 54 | 42 | -- | 57 | 28 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | -- | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 26 | 23 | -- | 25 | 30 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 120 | 90 | -- | 140 | 73 |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | 14 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | 30 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | 21 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | 17 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | 36 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Chryseen | mg/kg Ds | 36 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | 140 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | 130 | 0,090 | -- | -- | <0,050 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | 22 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | 6,5 | <0,050 | -- | -- | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 450 | 0,41 #) | -- | -- | 0,35 #) |
| **Aromaten** | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | -- | -- |
| Tolueen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | -- | -- |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392041 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 322780 | 02.09.2013 | F-MM09 |
| 322784 | 02.09.2013 | F-MM11 |

| | Eenheid | 322780<br>F-MM09 | 322784<br>F-MM11 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **81,2** | **89,2** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | **3,2** x) | **1,0** x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **2,0** | **3,2** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **12** | **<1,0** |
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **110** | **25** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **<0,20** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **13** | **5,0** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **22** | **<5,0** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **0,08** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **60** | **17** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **18** | **7,8** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **140** | **22** |
| **PAK** | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | **0,25** | **<0,050** |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | **0,26** | **<0,050** |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | **0,17** | **<0,050** |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | **0,28** | **<0,050** |
| Chryseen | mg/kg Ds | **0,31** | **<0,050** |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | **0,15** | **<0,050** |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | **0,55** | **<0,050** |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | **0,31** | **<0,050** |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **2,4** #) | **0,35** #) |
| **Aromaten** | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | -- | -- |
| Tolueen | mg/kg Ds | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 322759 F-M01 | 322760 F-M02 | 322761 F-M03 | 322762 F-M05 | 322763 F-M06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| *m,p-Xyleen* | mg/kg Ds | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** | -- | -- |
| *o-Xyleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,11** #) | **0,11** #) | **0,11** #) | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **370** | **930** | **<35** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **150** | **12** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **22** | **440** | **11** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **30** | **240** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **52** | **66** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **120** | **21** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **99** | **9,5** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **34** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | -- | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 322764<br>F-M10 | 322765<br>F-M12 | 322766<br>F-MM04 | 322769<br>F-MM07 | 322773<br>F-MM08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,050** | -- | -- |
| *m,p-Xyleen* | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,10** | -- | -- |
| *o-Xyleen* | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,050** | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,11** #) | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,050** | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **2200** | **<35** | **110** | -- | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **12** | **<3,0** | **<3,0** | -- | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **170** | **<3,0** | **<3,0** | -- | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **660** | **<4,0** | **11** | -- | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **610** | **<5,0** | **17** | -- | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **390** | **<5,0** | **24** | -- | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **220** | **<5,0** | **32** | -- | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **120** | **<5,0** | **20** | -- | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **37** | **<5,0** | **7,1** | -- | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,010** m) | **<0,0010** | -- | -- | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,049** #) | **0,0049** #) | -- | -- | **0,0049** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392041 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 322780 F-MM09 | 322784 F-MM11 |
|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | -- | -- |
| *m,p-Xyleen* | mg/kg Ds | -- | -- |
| *o-Xyleen* | mg/kg Ds | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **330** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **21** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **55** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **110** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **100** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **30** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** *#)* | **0,0049** *#)* |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 03.09.13*
*Einde van de analyses: 09.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



**rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C24-C28

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Benzeen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Tolueen Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Zink (Zn) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Fractie < 2 µm Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Cadmium (Cd)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322759, created at 06.09.2013 10:17:32

***Monsteromschrijving: F-M01***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322760, created at 06.09.2013 10:17:46

***Monsteromschrijving: F-M02***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322761, created at 06.09.2013 10:17:55

***Monsteromschrijving: F-M03***



Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322762, created at 05.09.2013 14:55:24

***Monsteromschrijving: F-M05***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322763, created at 05.09.2013 14:10:41

***Monsteromschrijving: F-M06***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322764, created at 06.09.2013 10:16:45

***Monsteromschrijving: F-M10***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322765, created at 05.09.2013 13:09:31

***Monsteromschrijving: F-M12***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322766, created at 06.09.2013 10:17:31

***Monsteromschrijving: F-MM04***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322773, created at 05.09.2013 11:34:03

***Monsteromschrijving: F-MM08***




Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322780, created at 06.09.2013 10:16:00

***Monsteromschrijving: F-MM09***



Chromatogram for Order No. 392041, Analysis No. 322784, created at 05.09.2013 12:32:44

***Monsteromschrijving: F-MM11***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 18.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393625 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **393625 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393625 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 332428 | F-PB05 | 12.09.2013 | |
| 332429 | F-PB09 | 12.09.2013 | |
| 332430 | F-PB11 | 12.09.2013 | |
| 332431 | F-PB21 | 12.09.2013 | |

| | Eenheid | 332428 F-PB05 | 332429 F-PB09 | 332430 F-PB11 | 332431 F-PB21 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **560** | -- | -- | **32** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** | -- | -- | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** | -- | -- | **3,5** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **3,3** | -- | -- | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **32** | -- | -- | **29** |
| **Aromaten** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** | **<0,020** | **0,070** | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) | -- | -- | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | -- | -- | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 332428 F-PB05 | 332429 F-PB09 | 332430 F-PB11 | 332431 F-PB21 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) | -- | -- | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** | **<50** | **54** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **8,4** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **16** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **10** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 18.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 393625, Analysis No. 332428, created at 16.09.2013 22:25:14

***Monsteromschrijving: F-PB05***




Chromatogram for Order No. 393625, Analysis No. 332429, created at 16.09.2013 23:54:24

***Monsteromschrijving: F-PB09***




Chromatogram for Order No. 393625, Analysis No. 332430, created at 16.09.2013 22:03:53

***Monsteromschrijving: F-PB11***



Chromatogram for Order No. 393625, Analysis No. 332431, created at 17.09.2013 06:50:10

***Monsteromschrijving: F-PB21***



# Analysecertificaat asbest

**Opdracht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever | Verhoeven Milieutechniek B.V. | Rapportnummer | V130900760 versie 1 |
| Contactpersoon | Dhr. H. v.d. Donk | Datum opdracht | 24-09-2013 |
| Adres | van Voordenpark 16 | Datum ontvangst | 24-09-2013 |
| Postcode en plaats | 5301 KP Zaltbommel | Datum rapportage | 30-09-2013 |
| Projectcode | B13.5400 | Pagina | 1 van 2 |
| Project omschrijving | GEMA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naam | F-ASB01 | Datum monstername | 24-09-2013 |
| Monstersoort | Puin | Datum analyse | 30-09-2013 |
| Monstername door | Opdrachtgever | Barcode | TL94277272/61 |
| Analyse methode | Asbest in puin m.b.v. polarisatiemicroscopie- conform NEN 5897 en AP04 SB5 (Q) | | |

Q = door RvA geaccrediteerd

**Deelmonsters**

| Boornr | Boornaam | Begin diepte | Eind diepte | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-ASB01-1 | 30 | 60 | TL94277272 |
| 2 | F-ASB01-2 | 30 | 60 | TL94277261 |


**Resultaten**

| Parameter | Concentratie | | 95% betrouwbaarheidsinterval | | | | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ondergrens | | Bovengrens | | |
| | Gemeten | Gewogen | Gemeten | Gewogen | Gemeten | Gewogen | |
| Droge stof | 84,6 | | | | | | % |
| Massa monster (veldnat) | 28,5 | | | | | | kg |
| Chrysotiel (serpentijn) | n.a. | n.a. | - | - | 2,6 | 2,6 | mg/kg ds |
| Amosiet (amfibool) | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Crocidoliet (amfibool) | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Per mineralogische groep | | | | | | | |
| Niet hechtgeb. serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | 2,6 | 2,6 | mg/kg ds |
| Hechtgebonden serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | 2,6 | 2,6 | mg/kg ds |
| Niet hechtgeb. amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Hechtgebonden amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal | | | | | | | |
| Niet hechtgeb. asbest | <2 | n.a. | - | - | 2,6 | 2,6 | mg/kg ds |
| Hechtgebonden asbest | <2 | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal asbest | <2 | n.a. | - | - | 2,6 | 2,6 | mg/kg ds |

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

**Conclusie en/of opmerkingen:**
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist asbest
Mw. ing. S.M.E. Morsink



Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

# Analysecertificaat asbest

**Opdracht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever | Verhoeven Milieutechniek B.V. | Rapportnummer | V130900760 versie 1 |
| Contactpersoon | Dhr. H. v.d. Donk | Datum opdracht | 24-09-2013 |
| Adres | van Voordenpark 16 | Datum ontvangst | 24-09-2013 |
| Postcode en plaats | 5301 KP Zaltbommel | Datum rapportage | 30-09-2013 |
| Projectcode | B13.5400 | Pagina | 2 van 2 |
| Project omschrijving | GEMA | | |

| Parameter | Concentratie | | 90% betrouwbaarheidsinterval | | | | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ondergrens | | Bovengrens | | |
| | Gemeten | Gewogen | Gemeten | Gewogen | Gemeten | Gewogen | |
| Droge stof | 84,6 | | | | | | % |
| Massa monster (veldnat) | 28,5 | | | | | | kg |
| Chrysotiel (serpentijn) | n.a. | n.a. | - | - | 2,0 | 2,0 | mg/kg ds |
| Amosiet (amfibool) | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Crocidoliet (amfibool) | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Per mineralogische groep | | | | | | | |
| Niet hechtgeb. serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | 2,0 | 2,0 | mg/kg ds |
| Hechtgebonden serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | 2,0 | 2,0 | mg/kg ds |
| Niet hechtgeb. amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Hechtgebonden amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal | | | | | | | |
| Niet hechtgeb. asbest | <2 | n.a. | - | - | 2,0 | 2,0 | mg/kg ds |
| Hechtgebonden asbest | <2 | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Totaal asbest | <2 | n.a. | - | - | 2,0 | 2,0 | mg/kg ds |

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

| Analyse | Fractie | Fractie | Fractie | Fractie | Fractie | Fractie | Fractie | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | > 16 mm | 8 - 16 mm | 4 - 8 mm | 2 - 4 mm | 1 - 2 mm | 0,5 - 1 mm | < 0,5 mm | Totaal |
| Zeven (g) | 0 | 3947 | 4313 | 2257 | 1959 | 3765 | 7897 | 24138 |
| Afgezochte deel fractie (%) | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 5 | ** | |

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RABO0397564953
Swiftadres RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Almelo BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | F-M01 | | F-M02 | | F-M03 | | F-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | F.PB09 | | F.B16 | | F.PB21 | | F.B08, F.B10 | |
| Traject (m -mv) | | 1,00 - 1,20 | | 0,08 - 0,28 | | 0,08 - 0,28 | | 0,08 - 0,50 | |
| Humus (% ds) | | 4,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 3,2 | |
| Lutum (% ds) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <T | < 0,050 | <T | < 0,050 | <AW |
| Tolueen | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <T | < 0,050 | <T | < 0,050 | <AW |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <T | < 0,050 | <T | < 0,050 | <AW |
| meta-/para-Xyleen (som) | mg/kg ds | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- |
| ortho-Xyleen | mg/kg ds | < 0,050 | ----- | < 0,050 | ----- | < 0,050 | ----- | < 0,050 | ----- |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,11 | <AW | < 0,11 | <T | < 0,11 | <T | < 0,11 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 370 | * | 930 | ** | < 35 | <AW | 110 | * |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | 150 | ----- | 12 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 22 | ----- | 440 | ----- | 11 | ----- | 11 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 30 | ----- | 240 | ----- | < 5,0 | ----- | 17 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 52 | ----- | 66 | ----- | < 5,0 | ----- | 24 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 120 | ----- | 21 | ----- | < 5,0 | ----- | 32 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 99 | ----- | 9,5 | ----- | < 5,0 | ----- | 20 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 34 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 7,1 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 67,4 | ----- | 92,3 | ----- | 86,6 | ----- | 76,1 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | F-M05 | | F-M06 | | F-MM07 | | F-MM08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | F.PB11 | | F.PB21 | | F.B03, F.B07, F.PB05 | | F.B01, F.B02, F.B13, F.B15, F.B19, F.B22 | |
| Traject (m -mv) | | 1,80 - 2,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | | 1,00 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 4,0 | | 4,0 | | 2,3 | | 4,0 | |
| Lutum (% ds) | | | | | | 39 | | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | 170 | ----- | 130 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | 9,5 | <AW | 11 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | 20 | <AW | 15 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | 57 | * | 28 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | 25 | <AW | 30 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | 140 | <AW | 73 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | | | | | | | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | | | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | | | < 0,0049 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | | | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | | | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | 2,3 | ----- | 12 | ----- |
| Droge stof | % | 65,4 | ----- | 67,5 | ----- | 72,8 | ----- | 67,4 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | F-MM09 | | F-M10 | | F-MM11 | | F-M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | F.B02, F.B07, F.B14 | | F.PB11 | | F.B01, F.B03, F.B13, F.B17, F.B18, F.B20 | | F.B18 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,30 - 0,70 | | 0,08 - 0,50 | | 0,60 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 3,2 | | 5,5 | | 1,0 | | 4,1 | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | 22 | | 1,0 | | 27 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 110 | ----- | 240 | ----- | 25 | ----- | 160 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | 0,29 | <AW | < 0,20 | <AW | 0,24 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 13 | * | 16 | * | 5,0 | * | 12 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 22 | <AW | 17 | <AW | < 5,0 | <AW | 19 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,08 | <AW | 0,08 | <AW | < 0,05 | <AW | 0,09 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 60 | * | 54 | * | 17 | <AW | 42 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 18 | <AW | 26 | <AW | 7,8 | <AW | 23 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 140 | * | 120 | <AW | 22 | <AW | 90 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 14 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,25 | ----- | 30 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,26 | ----- | 21 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,17 | ----- | 17 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,28 | ----- | 36 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,31 | ----- | 36 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,15 | ----- | 140 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,55 | ----- | 130 | ----- | < 0,050 | < | 0,090 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,31 | ----- | 22 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 6,5 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 2,4 | * | 450 | *** | < 0,35 | <AW | 0,41 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,010# | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | 0,049# | * | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 330 | * | 2200 | ** | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | 12 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | 170 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | 660 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 21 | ----- | 610 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 55 | ----- | 390 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 110 | ----- | 220 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 100 | ----- | 120 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 30 | ----- | 37 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,0 | ----- | 1,8 | ----- | 3,2 | ----- | 1,7 | ----- |
| Droge stof | % | 81,2 | ----- | 72,3 | ----- | 89,2 | ----- | 74,8 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 1,0 | | | 3,2 | | | 1,0 | | | 2,3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | | | | | | | 1,0 | | | 39 | | |
| Analysemonsters | | F-M02, F-M03 | | | F-MM04 | | | F-MM11 | | | F-MM07 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | | | 49 | 143 | 237 | 276 | 806 | 1335 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | | | 0,35 | 4,0 | 7,5 | 0,55 | 6,3 | 12 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | | | 4,3 | 29 | 54 | 22 | 147 | 273 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | | | 19 | 56 | 92 | 44 | 127 | 210 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | | | 0,10 | 13 | 25 | 0,17 | 20 | 40 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | | | 32 | 184 | 337 | 54 | 311 | 569 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | | | 12 | 23 | 34 | 49 | 95 | 140 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | | | 59 | 181 | 303 | 170 | 524 | 877 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | 0,040 | 0,13 | 0,22 | 0,064 | 0,21 | 0,35 | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | 0,040 | 3,2 | 6,4 | 0,064 | 5,2 | 10 | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | 0,040 | 11 | 22 | 0,064 | 18 | 35 | | | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,090 | 1,8 | 3,4 | 0,14 | 2,8 | 5,4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 21 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | | | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 61 | 830 | 1600 | 38 | 519 | 1000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 3,2 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 12 | | | | | | 29 | | | 27 | | |
| Analysemonsters | | F-MM09 | | | F-M01, F-M05, F-M06 | | | F-MM08 | | | F-M12 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 110 | 322 | 534 | | | | 215 | 627 | 1039 | 202 | 591 | 979 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,42 | 4,8 | 9,1 | | | | 0,53 | 6,0 | 11 | 0,52 | 5,8 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,9 | 61 | 113 | | | | 17 | 115 | 214 | 16 | 109 | 202 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 27 | 77 | 127 | | | | 39 | 111 | 184 | 37 | 108 | 178 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 15 | 29 | | | | 0,15 | 18 | 36 | 0,15 | 18 | 36 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 38 | 222 | 407 | | | | 49 | 283 | 518 | 48 | 277 | 506 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 22 | 42 | 63 | | | | 39 | 75 | 111 | 37 | 71 | 106 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 91 | 279 | 467 | | | | 143 | 439 | 735 | 137 | 421 | 705 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | | | | 0,080 | 0,26 | 0,44 | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | | | | 0,080 | 6,4 | 13 | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | | | | 0,080 | 22 | 44 | | | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | 0,18 | 3,5 | 6,8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | | | | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0064 | 0,16 | 0,32 | | | | 0,0080 | 0,20 | 0,40 | 0,0082 | 0,21 | 0,41 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 61 | 830 | 1600 | 76 | 1038 | 2000 | 76 | 1038 | 2000 | 78 | 1064 | 2050 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 5,5 | | |
| Lutum (% ds) | | 22 | | |
| Analysemonsters | | F-M10 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **METALEN** | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 172 | 501 | 831 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,51 | 5,8 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 14 | 93 | 172 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 35 | 101 | 166 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,14 | 17 | 34 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 46 | 264 | 483 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 32 | 62 | 91 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 124 | 382 | 639 |
| | | | | |
| **PAK** | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,011 | 0,28 | 0,55 |
| | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 105 | 1427 | 2750 |
| | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 7: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | F-PB05 | | F-PB09 | | F-PB11 | | F-PB21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 12-9-2013 | | 12-9-2013 | | 12-9-2013 | | 12-9-2013 | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,30 - 3,30 | | 2,20 - 3,20 | | 2,30 - 3,30 | | 2,00 - 3,00 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 560 | ** | | | | | 32 | <S |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | | | < 0,20 | <S |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | | | < 2,0 | <S |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | | | < 2,0 | <S |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | | | < 0,05 | <S |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | | | < 2,0 | <S |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | | | 3,5 | <S |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 3,3 | <S | | | | | < 3,0 | <S |
| Zink [Zn] | µg/l | 32 | <S | | | | | 29 | <S |
| | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | | | < 0,20 | <S |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | 0,070 | * | < 0,020 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | | | < 0,10 | <T |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | | | < 0,20 | <S |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | | | < 0,21 | ----- |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | | | < 0,10 | ----- |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | | | < 0,10 | ----- |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | | | < 0,14 | <T |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | | | < 0,10 | <T |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | | | < 0,20 | <S |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | | | < 0,20 | <T |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | | | < 0,20 | <S |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | | | < 0,10 | <T |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | | | < 0,20 | <S |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | | | < 0,10 | <T |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | | | < 0,20 | <T |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | | | < 0,20 | ----- |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | | | < 0,20 | ----- |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | | | < 0,42 | <S |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | | | < 0,10 | <T |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | | | < 0,20 | D<=I |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | | | < 0,20 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | < 50 | <S | 54 | * |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 8,4 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 16 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 10 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
# = verhoogde rapportagegrens

### Tabel 8: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

Locatie. Den Ouderd 29
Uijk en Aalburg






## 64. Opdrachtformulier bij asbest in bodem

| **Algemeen** | | |
|---|---|---|
| Projectnummer | B13[redacted] 5400. F | |
| Doel onderzoek | -- | |
| Uitvoerende veldwerkers | DB + RK | Tel: 06 20 60 12 13 |
| | | Tel: |
| Uitvoeringsdatum | 3-9-13 | |
| Vooronderzoek NEN5707 uitgevoerd | ☒ Ja ☐ Nee | |
| Oppervlakte locatie | / | |
| Locatie ingedeeld in deelgebieden (RE; maximaal 1.000 m2) | ☐ Ja, aantal ..... ☒ Nee | |
| Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria | maaiveldtype / oppervlakte / ..... | |
| **Omstandigheden visuele inspectie** | | |
| Bedekkingsgraad | Ja, bedekkingsgraad <25%<br>(Ja), bedekkingsgraad >25%<br>Nee | |
| Gebruik locatie | Akkerland / weiland / braakliggend / (erf) / tuin / industrie / parkeerplaats/ ..... | |

Paraaf voor akkoord Projectleider:



# 65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projectnummer** | B13.[redacted]5900 | **Datum** | 3-9-13 | **Projectleider** | HD |
| **Projectnaam** | GEMA | **Begintijd** | 1200 | **Veldwerker** | DB + RK |
| **Deellocatie** | | **Eindtijd** | 1500 | | |

## Inspectie maaiveld

| **Algemeen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weersomstandigheden | (droog) / motregen / regen / zonnig / ..... | | | | |
| Bewolking | geen / (licht) / zwaar / ..... | | | | |
| Neerslag (> 10 mm p/u) | ja / (nee) / n.v.t. | | | | |
| Mist (zicht < 50 m) | ja / (nee) / n.v.t. | | | | |
| Vorst | ja / (nee) | | | | |
| Sneeuw | ja / (nee) | | | | |
| Tijdstip | 2 / 0 na zonsopgang en 6 / 0 voor zonsondergang | | | | |
| Totale oppervlakte locatie | zie tekening m2 = 100 % | | | | |
| **Inspectie belemmeringen** | | | | | |
| - klinker | 100 % | - puin | % | - bladeren | % |
| - tegel | % | - gras | % | - ..... | % |
| - asfalt | % | - struiken | % | - ..... | % |
| - beton | % | - bomen | % | - ..... | % |
| - stelcon | % | - plassen | % | - ..... | % |
| ***Sub A*** | **%** | ***Sub B*** | **%** | ***Sub C*** | **%** |
| Sub A+ Sub B + Sub C = ...100.....% (D) | | | | | |
| Belemmeringen voorafgaand aan inspectie verwijderd: (nee) / ja: .....% (E) | | | | | |
| Totaal belemmeringen (D) - (E) = ...100.....**% (F)** | | | | | |
| **Aanwezigheid objecten** | | | | | |
| - huis | % | - container | % | - ..... | % |
| - schuur | % | - ..... | % | - ..... | % |
| ***Sub G*** | **%** | ***Sub H*** | **%** | ***Sub I*** | **%** |
| Totaal objecten: Sub G+ Sub H + Sub I = .....**% (J)** | | | | | |

| **Type onbedekt maaiveld** | | **Bodemvochtigheid** | **Conditie maaiveld** |
|---|---|---|---|
| - zand | 0 % | → % | droog / vochtig |
| - klei | 0 % | → % | los / vastgereden |
| Totaal onbedekt | 0 **% (K)** | | |

**Controle: 100% - (F) - (J) = (K)**

**Inspectie efficiëntie**

| | 90 - 100% | 70 - 90% | 50 - 70% | < 50 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale locatie (K) | | | | | |
| RE1 | | | | X | |
| RE2 | | | | | |
| RE3 | | | | | |
| RE4 | | | | | |
| RE5 | | | | | |
| RE6 | | | | | |

Indien efficiëntie bij een RE < 50 % dan de inspectie niet uitvoeren

**Indeling ruimtelijk eenheden (RE) op tekening aangeven**

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld
Versie 4: 26-09-2012 - Pagina 2 van 2

## Verzamelstaat materiaalcodering

| RE | Type asbestverdacht materiaal | Codering | Aantal stukjes | Totaal gram | Gram in monsterzak | Barcode monsterzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | A/ B/ C/ D/ E/ F | - | - | - | - |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |

Opm: - Leg alle waarnemingen vast op een kaart of plattegrond
- Neem foto's en geef weer op kaart (fotorichting aangeven)
- Barcode mag in de veldwerkcomputer worden ingevoerd

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.

Naam: D. Broekhuizen

Datum: 30-13

Handtekening:

Asbest monsters

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem
Versie 4: 26-09-2012 - Pagina 1 van 2

## 66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem

| RE | Gat-/ sleuf nr. | Bodem vocht (%) | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Bodembeschrijving | | | Geroerd | Ongeroerd | Asbest verdacht materiaal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Diepte m-mv | Beschrijving* | | | | Codering | Aantal stukjes | Totaal gram |
| 1 | FAB1 | | 30 | 30 | 0,6 | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | x | | A/ B/ C/ D/ E/ F | - | - |
| 2 | FAB2 | | 30 | 30 | 0,6 | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | - | | A/ B/ C/ D/ E/ F | - | - |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |

**Projectnummer:** B13.[redacted]
**Projectnaam:** GEMA

*Handvat puinhoudendheid:*
Sporen: < 1%
Licht: ≥ 1 < 10 %
Matig: ≥ 10 < 30 %
Sterk: ≥ 30 < 50 %
Uiterst: ≥ 50 < 80 %
Volledig: ≥ 80 %

* Doorhalen wat niet van toepassing is: z = zand/ k= klei/ v= veen; geschat percentage: pu= puin/ ba= baksteen

| | | |
|---|---|---|
| Asbest type A: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type B: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type C: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type D: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type E: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type F: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., | overgedragen aan lab op ...../...../..... |

| **Toetsuitvoering** | |
|---|---|
| Afwijkingen van de 2018 of van de NEN5707 | Nee / ja, aard en motivatie afwijkingen: |

**Vindplaatsen aangeven op kaart**

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem



**Gewichtspercentage puin per RE**

| RE | Gewicht monster-materiaal voor zeven | Gewicht monster-materiaal na zeven | Gewichtspercentage bodemvreemd materiaal |
|---|---|---|---|
| RE1 | | | |
| RE2 | | | |
| RE3 | | | |
| RE4 | | | |
| RE5 | | | |
| RE6 | | | |

**Bijzonderheden:**

**Checklist verplicht materiaal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 Spade | 0 Hark | 0 Situatieschets werk | 0 Werkwater (drinkwaterkwaliteit) | 0 Grove zeef (maaswijdte 31,5 mm en 16 mm) |
| 0 Folie | 0 Meetwiel | 0 Weegschaal | 0 Hersluitbare plastic zakken | 0 Grondboor (minimaal 10 cm lang, 5 cm breed) |
| 0 Stickers asbest | | 0 Volgelaatsmasker (P3) | 0 Afsluitbare emmers | |

**Checklist overig onderzoeksmateriaal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 Schouwbak | 0 Monsterschep | 0 Meetlint | 0 Piketpaaltjes |
| 0 Mechanische avegaarboor | 0 Mechanische laadschop (met overdruk en P3 filter) | | |

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.


Naam: D Broekstee

Datum: 3-9-13

Handtekening:

| | |
|---|---|
|   | |
| Proefgat F.AB18 | |

**Bijlage 7 A.**
**Den Oudert 35a**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen, peilbuizen en proefgaten behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie aan Den Oudert 35a te Wijk en Aalburg


opdrachtgever: Gemeente Aalburg

| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 7a |


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **G.B01**
Datum: 26-08-2013
GWS:





**Boring:** **G.B02**
Datum: 26-08-2013
GWS:




**Boring:** **G.B03**
Datum: 26-08-2013
GWS:





**Boring:** **G.B04**
Datum: 27-08-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **G.PB05**
Datum: 26-08-2013
GWS: 150





**Boring:** **G.B06**
Datum: 26-08-2013
GWS: 150




**Boring:** **G.B07**
Datum: 26-08-2013
GWS: 150





**Boring:** **G.B08**
Datum: 26-08-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **G.B09**
Datum: 26-08-2013
GWS:





**Boring:** **G.PB10**
Datum: 27-08-2013
GWS: 160




**Boring:** **G.PB11**
Datum: 26-08-2013
GWS: 130





**Boring:** **G.B12**
Datum: 26-08-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


**Boring:** **G.B13**
Datum: 26-08-2013
GWS:




**Boring:** **G.B14**
Datum: 26-08-2013
GWS: 150





**Boring:** **G.B15**
Datum: 27-08-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

**Boring:** **G.AB01**
Datum: 26-08-2013
GWS:





**Boring:** **G.AB02**
Datum: 26-08-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 30.08.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 390888 |
| Blad 1 van 6 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **390888 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 27.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **390888 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 315839 | 26.08.2013 | G-M01 |
| 315840 | 26.08.2013 | G-M02 |
| 315841 | 26.08.2013 | G-M05 |
| 315842 | 26.08.2013 | G-MM03 |
| 315845 | 26.08.2013 | G-MM04 |

| | Eenheid | 315839 G-M01 | 315840 G-M02 | 315841 G-M05 | 315842 G-MM03 | 315845 G-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | -- | ++ | -- | -- |
| Droge stof | % | 69,7 | 93,9 | 91,1 | 95,7 | 94,6 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | -- | -- | -- | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| Organische stof | % Ds | 6,91 x) | -- | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | -- | 38 | -- | -- |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | -- | <0,20 | -- | -- |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | -- | 3,9 | -- | -- |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | -- | 7,1 | -- | -- |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | -- | <0,05 | -- | -- |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | -- | 24 | -- | -- |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | -- | <1,5 | -- | -- |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | -- | 7,8 | -- | -- |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | -- | 60 | -- | -- |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,087 | -- | -- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,30 | -- | -- |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,36 | -- | -- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,19 | -- | -- |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,38 | -- | -- |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,32 | -- | -- |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,37 | -- | -- |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,74 | -- | -- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,48 | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | -- | -- |
| **Som PAK (VROM)** | mg/kg Ds | -- | -- | 3,2 x) | -- | -- |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | 3,3 #) | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.



***Opdracht*** **390888 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 315848 | 27.08.2013 | G-MM06 |
| 315857 | 26.08.2013 | G-MM07 |

| | Eenheid | 315848<br>G-MM06 | 315857<br>G-MM07 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **90,5** | **69,6** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | **1,8** x) | **5,5** x) |
| Organische stof | % Ds | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **4,3** | **4,0** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **3,0** | **21** |
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **42** | **140** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **<0,20** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **4,1** | **8,8** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **6,1** | **14** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **<0,05** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **16** | **33** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **8,5** | **23** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **50** | **63** |
| **PAK** | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | **0,34** | **<0,050** |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | **0,28** | **<0,050** |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | **0,20** | **<0,050** |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | **0,39** | **<0,050** |
| Chryseen | mg/kg Ds | **0,39** | **<0,050** |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | **0,27** | **<0,050** |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | **0,91** | **<0,050** |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | **0,35** | **<0,050** |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM)** | mg/kg Ds | **3,1** x) | **n.a.** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **3,2** #) | **0,35** #) |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 315839<br>G-M01 | 315840<br>G-M02 | 315841<br>G-M05 | 315842<br>G-MM03 | 315845<br>G-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** | **100** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **3,3** | **4,9** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **8,3** | **18** | **9,1** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **8,6** | **21** | **6,6** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **14** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **8,2** | **<5,0** | **18** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **16** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **8,6** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | -- | -- |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | -- | -- |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | -- | -- |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | -- | -- |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0014** | -- | -- |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0018** | -- | -- |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | -- | -- |
| **Som PCB (7 Ballschmiter)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0032** *x)* | -- | -- |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0067** *#)* | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 315848<br>G-MM06 | 315857<br>G-MM07 |
|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **5,9** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **7,5** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **8,4** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **6,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter)** | mg/kg Ds | **n.a.** | **n.a.** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** *#)* | **0,0049** *#)* |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 27.08.13*
*Einde van de analyses: 30.08.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315839, created at 29.08.2013 15:44:56

***Monsteromschrijving: G-M01***




Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315840, created at 30.08.2013 07:11:55

***Monsteromschrijving: G-M02***




Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315841, created at 30.08.2013 07:31:50

***Monsteromschrijving: G-M05***




Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315842, created at 30.08.2013 08:58:23

***Monsteromschrijving: G-MM03***




Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315845, created at 29.08.2013 16:17:50

***Monsteromschrijving: G-MM04***




Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315848, created at 30.08.2013 09:01:10

***Monsteromschrijving: G-MM06***



Chromatogram for Order No. 390888, Analysis No. 315857, created at 30.08.2013 09:07:27

***Monsteromschrijving: G-MM07***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 13.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392647 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 392647 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392647 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 326715 | G-PB05 | 05.09.2013 | |
| 326716 | G-PB10 | 05.09.2013 | |
| 326717 | G-PB11 | 05.09.2013 | |

| | Eenheid | 326715 G-PB05 | 326716 G-PB10 | 326717 G-PB11 |
|---|---|---|---|---|
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | -- | **280** | -- |
| Cadmium (Cd) | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| Cobalt (Co) | µg/l | -- | **<2,0** | -- |
| Koper (Cu) | µg/l | -- | **<2,0** | -- |
| Kwik (Hg) | µg/l | -- | **<0,05** | -- |
| Lood (Pb) | µg/l | -- | **<2,0** | -- |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | -- | **<2,0** | -- |
| Nikkel (Ni) | µg/l | -- | **<3,0** | -- |
| Zink (Zn) | µg/l | -- | **30** | -- |
| **Aromaten** | | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **0,53** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** | **<0,020** | **0,040** |
| Styreen | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| Vinylchloride | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| Cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,14** #) | -- |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,21** #) | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326715 G-PB05 | 326716 G-PB10 | 326717 G-PB11 |
|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | -- | **<0,10** | -- |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,42** #) | -- |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | -- | **<0,20** | -- |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 13.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 392647, Analysis No. 326715, created at 10.09.2013 17:55:01

***Monsteromschrijving: G-PB05***




Chromatogram for Order No. 392647, Analysis No. 326716, created at 10.09.2013 23:54:22

***Monsteromschrijving: G-PB10***



Chromatogram for Order No. 392647, Analysis No. 326717, created at 10.09.2013 16:33:46

***Monsteromschrijving: G-PB11***



# Analysecertificaat asbest

**Opdracht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever | Verhoeven Milieutechniek B.V. | Rapportnummer | V130800650 versie 1 |
| Contactpersoon | Dhr. H. v.d. Donk | Datum opdracht | 28-08-2013 |
| Adres | van Voordenpark 16 | Datum ontvangst | 29-08-2013 |
| Postcode en plaats | 5301 KP Zaltbommel | Datum rapportage | 03-09-2013 |
| Projectcode | B13.5400 | Pagina | 1 van 2 |
| Project omschrijving | GEMA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naam | G-ASB01 | Datum monstername | 27-08-2013 |
| Monstersoort | Grond | Datum analyse | 03-09-2013 |
| Monstername door | Opdrachtgever | Barcode | TL9427724% |
| Analyse methode | Asbest in bodem m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q) | | |

Q = door RvA geaccrediteerd

**Deelmonsters**

| Boornr | Boornaam | Begin diepte | Eind diepte | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.ASB01-1 | 0 | 50 | TL9427724% |

**Resultaten**

| Parameter | Concentratie | | 95% betrouwbaarheidsinterval | | | | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ondergrens | | Bovengrens | | |
| | Gemeten | Gewogen | Gemeten | Gewogen | Gemeten | Gewogen | |
| Droge stof | 93,0 | | | | | | % |
| Massa monster (veldnat) | 11,6 | | | | | | kg |
| Chrysotiel (serpentijn) | 73 | 73 | 57 | 57 | 94 | 94 | mg/kg ds |
| Amosiet (amfibool) | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Crocidoliet (amfibool) | 21 | 210 | 12 | 120 | 31 | 310 | mg/kg ds |
| Per mineralogische groep | | | | | | | |
| Niet hechtgeb. serpentijn | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Hechtgebonden serpentijn | 73 | 73 | 57 | 57 | 94 | 94 | mg/kg ds |
| Totaal serpentijn | 73 | 73 | 57 | 57 | 94 | 94 | mg/kg ds |
| Niet hechtgeb. amfibool | n.a. | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Hechtgebonden amfibool | 21 | 210 | 12 | 120 | 31 | 310 | mg/kg ds |
| Totaal amfibool | 21 | 210 | 12 | 120 | 31 | 310 | mg/kg ds |
| Totaal | | | | | | | |
| Niet hechtgeb. asbest | <2 | n.a. | - | - | - | - | mg/kg ds |
| Hechtgebonden asbest | 94 | 280 | 68 | 170 | 130 | 410 | mg/kg ds |
| Totaal asbest | 94 | 280 | 68 | 170 | 130 | 410 | mg/kg ds |

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

**Conclusie en/of opmerkingen:**
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist asbest
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

# Analysecertificaat asbest

**Opdracht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever | Verhoeven Milieutechniek B.V. | Rapportnummer | V130800650 versie 1 |
| Contactpersoon | Dhr. H. v.d. Donk | Datum opdracht | 28-08-2013 |
| Adres | van Voordenpark 16 | Datum ontvangst | 29-08-2013 |
| Postcode en plaats | 5301 KP Zaltbommel | Datum rapportage | 03-09-2013 |
| Projectcode | B13.5400 | Pagina | 2 van 2 |
| Project omschrijving | GEMA | | |

| Analyse | Fractie > 16 mm | Fractie 8 - 16 mm | Fractie 4 - 8 mm | Fractie 2 - 4 mm | Fractie 1 - 2 mm | Fractie 0,5 - 1 mm | Fractie < 0,5 mm | Fractie Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeven (g) | 0 | 661 | 718 | 435 | 365 | 3050 | 5515 | 10744 |
| Afgezochte deel fractie (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 5 | ** | |
| asbestcement | | | | | | | | |
| Asbesth.materiaal (g) | | 5,4258 | 0,3463 | 0,1917 | 0,1720 | 0,0200 | | 6,1558 |
| Hechtgebonden | | ja | ja | ja | ja | ja | | |
| Aantal deeltjes | | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | | 28 |
| Percentage chrysotiel (%) | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 22,5 | 22,5 | | |
| Gewicht chrysotiel (mg) | | 678,2 | 43,3 | 24,0 | 38,7 | 4,5 | | 788,7 |
| Percentage crocidoliet (%) | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| Gewicht crocidoliet (mg) | | 189,9 | 12,1 | 6,7 | 12,9 | 1,5 | | 223,1 |
| totaal per mineralogische groep | | | | | | | | |
| Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) | | 63,12 | 4,03 | 2,23 | 3,60 | 0,42 | | 73,4 |
| Gehalte serpentijn (mg/kg ds) | | 63,12 | 4,03 | 2,23 | 3,60 | 0,42 | | 73,4 |
| Gehalte HG amfibool (mg/kg ds) | | 17,67 | 1,13 | 0,62 | 1,20 | 0,14 | | 20,76 |
| Gehalte amfibool (mg/kg ds) | | 17,67 | 1,13 | 0,62 | 1,20 | 0,14 | | 20,76 |
| totaal | | | | | | | | |
| Aantal deeltjes totaal (stuk) | | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | | 28 |
| Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) | | 80,80 | 5,16 | 2,86 | 4,80 | 0,56 | | 94,18 |
| Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) | | 80,80 | 5,16 | 2,86 | 4,80 | 0,56 | | 94,18 |

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

TESTEN RvA L 376

AS 3000

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RABO0397564953
Swiftadres RABONL2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Almelo BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

# Analysecertificaat asbest

**Opdracht**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever | Verhoeven Milieutechniek B.V. | Rapportnummer | V130800651 versie 1 |
| Contactpersoon | Dhr. H. v.d. Donk | Datum opdracht | 28-08-2013 |
| Adres | van Voordenpark 16 | Datum ontvangst | 29-08-2013 |
| Postcode en plaats | 5301 KP Zaltbommel | Datum rapportage | 03-09-2013 |
| Projectcode | B13.5400 | Pagina | 1 van 1 |
| Project omschrijving | GEMA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naam | G-PLAAT | Datum monstername | 27-08-2013 |
| Monstersoort | Materiaal | Datum analyse | 03-09-2013 |
| Monstername door | Opdrachtgever | Barcode | TL7208840- |
| Analyse methode | Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q) | | |

Q = door RvA geaccrediteerd

**Deelmonsters**

| Boornr | Boornaam | Begin diepte | Eind diepte | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.PLAAT-1 | 0 | 0 | TL7208840- |

**Resultaten**

| soort materiaal | soort asbest | % asbest gemiddeld | % asbest ondergr. | % asbest bovengr. | aantal stukjes | massa stukjes (g) | materiaal hecht-gebonden | massa asbest mat. (mg) | massa asbest materiaal ondergrens (mg) | massa asbest materiaal bovengrens (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| golfplaat | chrysotiel | 12,5 | 10 | 15 | 1 | 57,49 | ja | 7186 | 5749 | 8624 |
| | crocidoliet | 3,5 | 2 | 5 | 1 | 57,49 | ja | 2012 | 1150 | 2875 |
| Totaal Asbest | | | | | | | | 9198 | 6899 | 11499 |
| Totaal Serpentijn | | | | | | | | 7186 | 5749 | 8624 |
| Totaal Amfibool | | | | | | | | 2012 | 1150 | 2875 |
| Totaal Gewogen asbest | | | | | | | | 27306 | 17249 | 37374 |

n.a. = niet aantoonbaar

**Conclusie en/of opmerkingen:**
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist asbest
Mw. ing. S.M.E. Morsink



Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

**Projectnaam** **De Oudert 35a**
**Projectcode** **B13.540**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | G-M01 | | G-M02 | | G-MM03 | | G-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | G.PB11 | | G.B07 | | G.B08, G.PB05 | | G.B03, G.B09 | |
| Traject (m -mv) | | 1,08 - 1,50 | | 0,08 - 0,58 | | 0,08 - 0,58 | | 0,08 - 0,50 | |
| Humus (% ds) | | 6,9 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | 3,3 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | 8,3 | ----- | 9,1 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 8,6 | ----- | 6,6 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 8,2 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 69,7 | ----- | 93,9 | ----- | 95,7 | ----- | 94,6 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **De Oudert 35a**
**Projectcode** **B13.540**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | G-M05 | | G-MM06 | | G-MM07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | G.B02 | | G.B04, G.B06, G.B12, G.B13, G.B14, G.B15, G.PB10, G.PB11 | | G.B07, G.B07, G.PB05, G.PB10, G.PB10, G.PB11 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,58 | | 1,00 - 2,00 | | |
| Humus (% ds) | | 1,8 | | 1,8 | | 5,5 | | |
| Lutum (% ds) | | 3,0 | | 3,0 | | 21 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 38 | ----- | 42 | ----- | 140 | ----- | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 3,9 | <AW | 4,1 | <AW | 8,8 | <AW | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 7,1 | <AW | 6,1 | <AW | 14 | <AW | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 24 | <AW | 16 | <AW | 33 | <AW | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 7,8 | <AW | 8,5 | <AW | 23 | <AW | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 60 | <AW | 50 | <AW | 63 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,087 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,30 | ----- | 0,34 | ----- | < 0,050 | < | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,36 | ----- | 0,28 | ----- | < 0,050 | < | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,19 | ----- | 0,20 | ----- | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,38 | ----- | 0,39 | ----- | < 0,050 | < | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,32 | ----- | 0,39 | ----- | < 0,050 | < | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,37 | ----- | 0,27 | ----- | < 0,050 | < | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,74 | ----- | 0,91 | ----- | < 0,050 | < | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,48 | ----- | 0,35 | ----- | < 0,050 | < | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| PAK 10 VROM | mg/kg ds | 3,2 | ----- | 3,1 | ----- | | ----- | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 3,3 | * | 3,2 | * | < 0,35 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,0014 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,0018 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB (som 7) | mg/kg ds | 0,0032 | ----- | | ----- | | ----- | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0067 | * | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 100 | * | < 35 | <AW | < 35 | <AW | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 4,9 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 18 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 21 | ----- | 5,9 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 14 | ----- | 7,5 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 18 | ----- | 8,4 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 16 | ----- | 6,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 8,6 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | 4,3 | ----- | 4,0 | ----- | |
| Droge stof | % | 91,1 | ----- | 90,5 | ----- | 69,6 | ----- | |
| | | | | | | | | |

**Projectnaam** **De Oudert 35a**
**Projectcode** **B13.540**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 6,9 | | | 1,8 | | | 1,8 | | | 5,5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | | | | | | | 3,0 | | | 21 | | |
| Analysemonsters | | G-M01 | | | G-M02, G-MM03, G-MM04 | | | G-M05, G-MM06 | | | G-MM07 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | | | 55 | 161 | 267 | 165 | 483 | 801 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | | | 0,35 | 4,0 | 7,7 | 0,51 | 5,7 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | | | 4,7 | 32 | 60 | 13 | 90 | 166 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | | | 20 | 58 | 95 | 34 | 99 | 163 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | | | 0,11 | 13 | 26 | 0,14 | 17 | 34 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | | | 32 | 188 | 343 | 45 | 261 | 477 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | | | 13 | 25 | 37 | 31 | 60 | 89 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | | | 62 | 190 | 319 | 121 | 372 | 624 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | | | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,011 | 0,28 | 0,55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 131 | 1793 | 3455 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 105 | 1427 | 2750 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** De Oudert 35a
**Projectcode** B13.540

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | G-PB05 | | G-PB10 | | G-PB11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | 5-9-2013 | | 5-9-2013 | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,60 - 3,60 | | 2,10 - 3,10 | | 1,80 - 2,80 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | | | 280 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | | | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | | | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | | | 30 | <S | | | |
| | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | 0,53 | <S | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | 0,040 | * | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | | | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | | | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | | | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | | | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | | | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | < 50 | <S | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |

**Projectnaam** **De Oudert 35a**
**Projectcode** **B13.540**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 5: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

Den Ouden 35A

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek



## 64. Opdrachtformulier bij asbest in bodem

| **Algemeen** | | |
|---|---|---|
| Projectnummer | B13.5400.6 | |
| Doel onderzoek | HP | |
| Uitvoerende veldwerkers | D. Brochsteeg | Tbv indien noodzakelijk |
| | L. de Kroon | Tbv indien noodzakelijk |
| Uitvoeringsdatum | diversen | |
| Vooronderzoek NEN5707 uitgevoerd | ☒ Ja | ☐ Nee |
| Oppervlakte locatie | diversen | |
| Locatie ingedeeld in deelgebieden (RE; maximaal 1.000 m2) | ☐ Ja, aantal ..... | ☒ Nee |
| Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria | maaiveldtype / oppervlakte / ..... | |
| **Omstandigheden visuele inspectie** | | |
| Bedekkingsgraad | Ja, bedekkingsgraad <25%<br>Ja, bedekkingsgraad >25%<br>Nee | |
| Gebruik locatie | Akkerland / weiland / braakliggend / erf / tuin / industrie / parkeerplaats/ diversen..... | |

Paraaf voor akkoord Projectleider:

# 65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projectnummer** | B13.5400 | **Datum** | 26-2-13 | **Projectleider** | HD |
| **Projectnaam** | GEMA | **Begintijd** | 900 | **Veldwerker** | DB |
| **Deellocatie** | | **Eindtijd** | 1500 | | |

## Inspectie maaiveld

| **Algemeen** | |
|---|---|
| Weersomstandigheden | droog / motregen / regen / zonnig / ..... |
| Bewolking | geen / licht / zwaar / ..... |
| Neerslag (> 10 mm p/u) | ja / nee / n.v.t. |
| Mist (zicht < 50 m) | ja / nee / n.v.t. |
| Vorst | ja / nee |
| Sneeuw | ja / nee |
| Tijdstip | 2 / 0 na zonsopgang en 3 / 0 voor zonsondergang |
| Totale oppervlakte locatie | 2e Akker m2 = 100 % |

| **Inspectie belemmeringen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - klinker | 100 % | - puin | % | - bladeren | % |
| - tegel | % | - gras | % | - ..... | % |
| - asfalt | % | - struiken | % | - ..... | % |
| - beton | % | - bomen | % | - ..... | % |
| - stelcon | % | - plassen | % | - ..... | % |
| ***Sub A*** | **%** | ***Sub B*** | **%** | ***Sub C*** | **%** |

| | |
|---|---|
| Sub A+ Sub B + Sub C = ..... 100 ..... % (D) | |
| Belemmeringen voorafgaand aan inspectie verwijderd: nee / ja: .....% (E) | |
| Totaal belemmeringen (D) - (E) = ..... 100 .....**% (F)** | |

| **Aanwezigheid objecten** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - huis | % | - container | % | - ..... | % |
| - schuur | % | - ..... | % | - ..... | % |
| ***Sub G*** | **%** | ***Sub H*** | **%** | ***Sub I*** | **%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal objecten: Sub G+ Sub H + Sub I = .....**% (J)** | | | | | |
| **Type onbedekt maaiveld** | | **Bodemvochtigheid** | | **Conditie maaiveld** | |
| - zand | % | → | % | droog / vochtig | |
| - klei | % | → | % | los / vastgereden | |
| Totaal onbedekt | **% (K)** | | | | |
| **Controle: 100% - (F) - (J) = (K)** | | | | | |

| **Inspectie efficiëntie** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90 - 100% | 70 - 90% | 50 - 70% | < 50 % | |
| Totale locatie (K) | | | | | |
| RE1 | X | | | | |
| RE2 | | | | | |
| RE3 | | | | | |
| RE4 | | | | | |
| RE5 | | | | | |
| RE6 | | | | | |
| Indien efficiëntie bij een RE < 50 % dan de inspectie niet uitvoeren | | | | | |
| **Indeling ruimtelijk eenheden (RE) op tekening aangeven** | | | | | |

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem
Versie 4: 26-09-2012 - Pagina 1 van 2

## 66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem

**Projectnummer:** B13.5400
**Projectnaam:** GEMA

| RE | Gat-/ sleuf nr. | Bodem vocht (%) | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Bodembeschrijving | | | Geroerd | Ongeroerd | Asbest verdacht materiaal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Diepte m-mv | Beschrijving* | | | | Codering | Aantal stukjes | Totaal gram |
| 1 | GABO1 | 12 | 30 | 30 | 0,5 | z/ k/ v | pu 20 %/ ba 15 % | ✓ | | (A) B/ C/ D/ E/ F | 5 | 4003 |
| | GABO2 | 12 | 30 | 30 | 0,5 | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v | pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |

*Handvat puinhoudendheid:*
Sporen: < 1%
Licht: ≥ 1 < 10 %
Matig: ≥ 10 < 30 %
Sterk: ≥ 30 < 50 %
Uiterst: ≥ 50 < 80 %
Volledig: ≥ 80 %

* Doorhalen wat niet van toepassing is: z = zand/ k= klei/ v= veen; geschat percentage. pu= puin/ ba= baksteen

| | | |
|---|---|---|
| Asbest type A: Bevis | Totaal 4003 gram in monsterzak; barcode op monsterzak TL72080240 | overgedragen aan lab op 27.1.13. |
| Asbest type B: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ..... | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type C: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ..... | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type D: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ..... | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type E: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ..... | overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type F: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ..... | overgedragen aan lab op ...../...../..... |

| **Toetsuitvoering** | |
|---|---|
| Afwijkingen van de 2018 of van de NEN5707 | Nee / ja, aard en motivatie afwijkingen: |

**Vindplaatsen aangeven op kaart**

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem



**Gewichtspercentage puin per RE**

| RE | Gewicht monster-materiaal voor zeven | Gewicht monster-materiaal na zeven | Gewichtspercentage bodemvreemd materiaal |
|---|---|---|---|
| RE1 | | | |
| RE2 | | | |
| RE3 | | | |
| RE4 | | | |
| RE5 | | | |
| RE6 | | | |

**Bijzonderheden:** zie bodem beschrijving

**Checklist verplicht materiaal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 Spade | 0 Hark | 0 Situatieschets werk | 0 Werkwater (drinkwaterkwaliteit) | 0 Grove zeef (maaswijdte 31,5 mm en 16 mm) |
| 0 Folie | 0 Meetwiel | 0 Weegschaal | 0 Hersluitbare plastic zakken | 0 Grondboor (minimaal 10 cm lang, 5 cm breed) |
| 0 Stickers asbest | | 0 Volgelaatsmasker (P3) | 0 Afsluitbare emmers | |

**Checklist overig onderzoeksmateriaal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 Schouwbak | 0 Monsterschep | 0 Meetlint | 0 Piketpaaltjes |
| 0 Mechanische avegaarboor | 0 Mechanische laadschop (met overdruk en P3 filter) | | |

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.


Naam: D. Broekskeg

Datum: 26-9-13

Handtekening:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Proefgat G.AB01 | Proefgat G.AB02 |

**Bijlage 7 B.**
**Den Oudert 35a**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen, peilbuizen en proefgaten behorend bij het verkennend en nader bodemonderzoek op de locatie aan Den Oudert 35a te Wijk en Aalburg


opdrachtgever: Gemeente Aalburg

| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 22-01-'14 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 22-01-'14 | projectnr.B13.5400 | bijlage 7b |


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **G.AB100**
Datum: 10-01-2014
GWS:





**Boring:** **G.B100**
Datum: 10-01-2014
GWS: 110




**Boring:** **G.AB101**
Datum: 10-01-2014
GWS:





**Boring:** **G.AB102**
Datum: 10-01-2014
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **G.AB103**
Datum: 10-01-2014
GWS:





**Boring:** **G.AB104**
Datum: 10-01-2014
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
T. Meuleman
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 17.01.2014 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 414158 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **414158 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Uw referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 13.01.14 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Opdrachtgever**
Relatienr 35004726

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

| | |
|---|---|
| Datum | 17.01.2014 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 414158 |
| Blad 2 van 3 | |

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

RvA TESTING

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **414158 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 449514 | 10.01.2014 | G-ASB100 |
| 449515 | 10.01.2014 | G-ASB101 |

| | **Eenheid** | **449514** G-ASB100 | **449515** G-ASB101 |
|---|---|---|---|
| **Asbest** | | | |
| Asbest (grond) | | **zie bijlage** | **zie bijlage** |

*Begin van de analyses: 13.01.2014*
*Einde van de analyses: 17.01.2014*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*



**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.**

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**
**Conform NEN 5707 (analysedeel):** Asbest (grond)

**Analyseresultaten**

| Monster Nr. | Monster omschrijving | Drogestof gehalte (%) | Nat gewicht (g) | Droog gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 449514 | G-ASB100 | 83,4 | 12144 | 10127 |

| Zeeffractie | Zeeffractie (m/m%) | Massa fractie (g) | Onderzocht (%) | Chrysotiel (mg/kg ds tot.) | Amosiet (mg/kg ds tot.) | Crocidolie (mg/kg ds tot.) | Aantal N | Asbest (mg/kg ds tot.) | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) bovengrens | Hecht geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 16 mm | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | |
| 8 - 16 mm | 5 | 507,9 | 100 | | | | | | | | |
| 4 - 8 mm | 6 | 607,1 | 100 | | | | | | | | |
| 2 - 4 mm | 5 | 510,3 | 100 | | | | | | | | |
| 1 - 2 mm | 5,2 | 525,3 | 24,7 | | | | | | | | |
| 0.5 mm - 1 mm | 15 | 1550,2 | 5,8 | | | | | | | | |
| < 0.5 mm | 62 | 6320 | 0,2 | | | | | | nvt | nvt | |
| Totalen | 99 | 10020,8 | | | | | | | | | |
| | | | | Na afronding volgens norm (mg/kg) : | | | | <1 | <1 | <1 | |

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

| | Gemeten Gehalte (mg/kg ds) | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) bovengrens |
|---|---|---|---|
| De bepalings grens is | - | - | 1 |
| Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal | <1 | <1 | <1 |
| Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal | <1 | <1 | <1 |
| Serpentijn asbest | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Amfibool asbest | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Totaal asbest | <1 | <1 | <1 |
| **Gewogen totaal asbest** (serpentijn + 10 x amfibool) | **<1** | **<1** | **<1** |

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

**Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)**
**Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)**


## AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyseresultaten**

| Monster Nr. | Monster omschrijving | Drogestof gehalte (%) | Nat gewicht (g) | Droog gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 449515 | G-ASB101 | 75,9 | 12360 | 9387 |

| Zeeffractie | Zeeffractie (m/m%) | Massa fractie (g) | Onderzocht (%) | Chrysotiel (mg/kg ds tot.) | Amosiet (mg/kg ds tot.) | Crocidolie (mg/kg ds tot.) | Aantal N | Asbest (mg/kg ds tot.) | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) bovengrens | Hecht geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 16 mm | 1,8 | 171,4 | 100 | | | | | | | | |
| 8 - 16 mm | 2,9 | 276,6 | 100 | | | | | | | | |
| 4 - 8 mm | 1 | 93,6 | 100 | | | | | | | | |
| 2 - 4 mm | 0,58 | 54,8 | 100 | | | | | | | | |
| 1 - 2 mm | 1 | 98 | 30,6 | | | | | | | | |
| 0.5 mm - 1 mm | 3,1 | 290,7 | 5,2 | | | | | | | | |
| < 0.5 mm | 87 | 8193,457 | 0,1 | | | | | | nvt | nvt | |
| Totalen | 98 | 9178,557 | | | | | | | | | |
| | | | | Na afronding volgens norm (mg/kg) : | | | | <1 | <1 | <1 | |

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

| | Gemeten Gehalte (mg/kg ds) | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) bovengrens |
|---|---|---|---|
| De bepalings grens is | - | - | 1 |
| Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal | <1 | <1 | <1 |
| Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal | <1 | <1 | <1 |
| Serpentijn asbest | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Amfibool asbest | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Totaal asbest | <1 | <1 | <1 |
| **Gewogen totaal asbest** (serpentijn + 10 x amfibool) | **<1** | **<1** | **<1** |

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

**Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)**
**Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)**


## AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

## Maaiveldinspectie en monsterneming asbest

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | Verhoeven Milieutechniek |
| Projectnummer | B13.5400 |
| Datum / tijdstip uitvoering | 10 januari 2014 11.30 uur tot 15.30 uur |
| Locatie | Den Oudert 35b te Wijk en Aalburg |
| Projectleider | H. vd Donk |
| Monsternemer(s) | R. van Lieshout |
| Doel van het onderzoek | Verkrijgen van een indicatie omtrent aanwezigheid van asbestverdachte materialen op/in de bodem |
| Oppervlakte onderzoekslocatie ($m^2$) | 200 |
| Indeling in ruimtelijke eenheden (oppervlakte $m^2$)<br>*Geef de RE's aan op tekening* | RE1:<br>RE2:<br>RE3:<br>RE4:<br>RE5:<br>RE6:<br>RE7:<br>RE8: |

| | |
|---|---|
| Klopt de situatie op de tekening met de werkelijke situatie?<br>Klopt de schaalverdeling van de situatietekening? | Ja<br>Ja |
| Zijn er gebouwen (schuren) aanwezig (geweest) waarin asbsthoudende bouwstoffen zijn verwerkt? | Onbekend |
| Zijn er dempingen/stortingen aanwezig en waar zijn deze gesitueerd? | Nee |
| Zijn er (niet of moeilijk doordringbare) verhardingen aanwezig en waar zijn deze gesitueerd? | Ja, ter plaatse van G.AB101 |
| Is er puin zichtbaar op het maaiveld? | nee |
| Zijn er asbestverdachte beschoeiingen langs watergangen of (volks)tuinen? | Nee |
| Is er sprake van (voormalige) aanwezigheid van glastuinbouw dan wel afval van kassen op of in de bodem? | nee |

## Maaiveldinspectie en monsterneming asbest

| *Randvoorwaarden* | | |
|---|---|---|
| *Vochtgehalte grond (te meten met bodemvochtmeter)* | *Indien het vochtpercentage lager is dan 10% dienen een aantal maatregelen worden getroffen voordat het onderzoek kan worden vervolgd.* | *Gemeten vochtpercentages:*<br><br>*19,4 24,3 16,8* |
| *Visuele inspecteerbaarheid maaiveld* | *Het maaiveld moet vrij inspecteerbaar zijn (minder dan 25 % objecten, vegetatie, waterplassen, sneeuw ed.).* | *Maaiveld vrij inspecteerbaar?*<br><br>*Ja* |
| | *het maaiveld moet droog, vorstvrij en niet besneeuwd zijn.* | *Maaiveld droog, vorstvrij en onbesneeuwd?*<br><br>*Ja* |
| | *De visuele inspectie kan niet worden uitgevoerd bij regenval van meer dan 10 mm per uur, bij hagel of sneeuw en bij een zicht minder dan 50 m.* | *Weersomstandigheden:*<br><br>*Droog, zonnig, helder weer* |

| *Inspectie-efficiëntie* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Schat ter indicatie de inspectie-efficiëntie per ruimtelijke eenheid; houdt hierbij de volgende klassen aan: 90%-100%, 70%-90% en 50%-70%. De inspectie-efficiëntie is afhankelijk van de weersomstandigheden, conditie van het maaiveld, het type grond en ervaring en conditie van de inspecteur.* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE1* | | | *70-90%* | |
| *Inspectie-efficiëntie RE2* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE3* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE4* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE5* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE6* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE7* | | | | |
| *Inspectie-efficiëntie RE8* | | | | |

## Maaiveldinspectie en monsterneming asbest

| *Resultaten visuele inspectie maaiveld* | | | |
|---|---|---|---|
| *Deel de te inspecteren locatie op in inspectiestroken van maximaal 1,5 m en inspecteer het maaiveld strook voor strook in twee richtingen haaks op elkaar. Vindplaats asbestverdacht materiaal aangeven op situatietekening. Deze situatietekening maakt deel uit van dit formulier* | | | |
| Ruimtelijke eenheid | Soort asbestverdacht materiaal (>16 mm) | Gewicht (gram) | monstercode |
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *Indien de resultaten van de visuele inspectie van het maaiveld afwijken van de in het vooronderzoek asbest gestelde onderzoekshypothese, dan moet de onderzoekshypothese worden aangepast.* | | | |
| *Aanpassing onderzoekshypothese noodzakelijk?* | nee | | |

## Maaiveldinspectie en monsterneming asbest


| *Monsteroverzicht* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruimtelijke eenheid | Asbest in grond | | | | Asbest verdacht plaatmateriaal | | | Datum aanlevering aan laboratorium |
| | Gatnr: | Monster Code | Traject (m-mv.) | Gewicht (kg) | Aantal stukjes | Monster code | Gewicht (g) | |
| | B100 | B100.1 | 50-200 | 10,9 | | | | 11-1 |
| | G.AB101 | G.AB101.1 | 18-50 | 12,3 | | | | 11-1 |
| | G.AB100, G.AB102 t/m G.AB104 | MM1 | 0-50 | 12,9 | | | | 11-1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Maaiveldinspectie en monsterneming asbest

| | |
|---|---|
| Werkzaamheden uitgevoerd conform VKB-protocol 2018 of NEN 5707? | ☒ ja ☐ nee, afwijkingen: |
| Gebruikte apparatuur | ☒ Schop<br>☐ Graafmachine:<br>☒ Edelmanboor met diameter 10 cm:<br>☒ Zeef (maaswijdte 16 mm)<br>☐ Anders: |
| Veiligheidsmaatregelen | ☐ Vestje<br>☐ Beschermende kleding<br>☐ Ademhalingbescherming<br>☐ Besproeien onderzoekslocatie<br>☐ Anders: |
| Bijzonderheden | |
| Paraaf |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Proefgat G.AB100 | Proefgat G.AB101 |
|  |  |
| Proefgat G.AB102 | Proefgat G.AB103 |
|  | |
| Proefgat G.AB104 | |

**Bijlage 8.**
**Den Oudert 52**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan Den Oudert 52 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 8 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: I.B01

Datum: 27-8-2013
GWS: 140





## Boring: I.B02

Datum: 27-8-2013
GWS:





## Boring: I.B03

Datum: 27-8-2013
GWS:





## Boring: I.B04

Datum: 27-8-2013
GWS:




## Boring: I.B05

Datum: 27-8-2013
GWS:





## Boring: I.PB06


Datum: 27-8-2013
GWS: 150





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 02.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 390890 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **390890 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 27.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **390890 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 315871 | 27.08.2013 | I-M01 |
| 315872 | 27.08.2013 | I-MM02 |
| 315875 | 27.08.2013 | I-MM03 |
| 315878 | 27.08.2013 | I-MM04 |

| | Eenheid | 315871 I-M01 | 315872 I-MM02 | 315875 I-MM03 | 315878 I-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 81,4 | 91,0 | 77,8 | 68,0 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | 4,0 x) | 5,0 x) | 4,6 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | 2,1 | 2,2 | 6,1 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | 14 | 29 | 35 |
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | 120 | 200 | 220 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | <0,20 | 0,24 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | 6,4 | 11 | 12 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | 16 | 23 | 21 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | <0,05 | 0,12 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | 32 | 50 | 37 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | 16 | 25 | 32 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | 79 | 100 | 87 |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | 0,095 | 0,084 | <0,050 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | 0,090 | 0,078 | <0,050 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | 0,060 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | 0,12 | 0,11 | <0,050 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | 0,099 | 0,10 | <0,050 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | 0,076 | <0,050 | <0,050 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | 0,21 | 0,19 | <0,050 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | 0,12 | 0,11 | <0,050 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | 0,94 #) | 0,81 #) | 0,35 #) |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | 230 | 55 | <35 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer BRL

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **390890 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 315871<br>I-M01 | 315872<br>I-MM02 | 315875<br>I-MM03 | 315878<br>I-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **9,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **39** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **48** | **7,7** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **41** | **15** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **42** | **16** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **37** | **8,2** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **20** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | **0,0016** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | **0,0053** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | **0,0048** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | **0,0033** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | **0,017** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 27.08.13*
*Einde van de analyses: 02.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 390890, Analysis No. 315871, created at 30.08.2013 07:12:16

***Monsteromschrijving: I-M01***




Chromatogram for Order No. 390890, Analysis No. 315872, created at 30.08.2013 08:58:17

***Monsteromschrijving: I-MM02***




Chromatogram for Order No. 390890, Analysis No. 315875, created at 29.08.2013 20:32:23

***Monsteromschrijving: I-MM03***



Chromatogram for Order No. 390890, Analysis No. 315878, created at 29.08.2013 21:04:47

***Monsteromschrijving: I-MM04***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 13.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392648 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 392648 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. v lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392648 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 326718 | I-PB06 | 05.09.2013 | |

| | Eenheid | 326718<br>I-PB06 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **390** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **10** |
| Zink (Zn) | µg/l | **54** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **0,54** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **0,030** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326718<br>I-PB06 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 13.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. v lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 392648, Analysis No. 326718, created at 10.09.2013 22:59:04

***Monsteromschrijving: I-PB06***



**Projectnaam** **Den Oudert 52**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | I-M01 | | I-MM02 | | I-MM03 | | I-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | I.PB06 | | I.B04, I.B05 | | I.B01, I.B03 | | I.B01, I.B01, I.PB06, I.PB06, I.PB06 | |
| Traject (m -mv) | | 0,12 - 0,40 | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 1,00 | | 0,80 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | 4,6 | |
| Lutum (% ds) | | | | 14 | | 29 | | 35 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | 120 | ----- | 200 | ----- | 220 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | < 0,20 | <AW | 0,24 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | 6,4 | <AW | 11 | <AW | 12 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | 16 | <AW | 23 | <AW | 21 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | < 0,05 | <AW | 0,12 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | 32 | <AW | 50 | * | 37 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | 16 | <AW | 25 | <AW | 32 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | 79 | <AW | 100 | <AW | 87 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | | | 0,095 | ----- | 0,084 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | | | 0,090 | ----- | 0,078 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | | | 0,060 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | | | 0,12 | ----- | 0,11 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | | | 0,099 | ----- | 0,10 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | | | 0,076 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | | | 0,21 | ----- | 0,19 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | | | 0,12 | ----- | 0,11 | ----- | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | 0,94 | <AW | 0,81 | <AW | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | | | 0,0016 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | | | 0,0053 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | | | 0,0048 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | | | 0,0033 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | 0,017 | * | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 230 | * | 55 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 9,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 39 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 48 | ----- | 7,7 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 41 | ----- | 15 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 42 | ----- | 16 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 37 | ----- | 8,2 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 20 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | 2,1 | ----- | 2,2 | ----- | 6,1 | ----- |
| Droge stof | % | 81,4 | ----- | 91,0 | ----- | 77,8 | ----- | 68,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 52**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,0 | | | 4,0 | | | 5,0 | | | 4,6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | | | | 14 | | | 29 | | | 35 | | |
| Analysemonsters | | I-M01 | | | I-MM02 | | | I-MM03 | | | I-MM04 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | 123 | 358 | 594 | 215 | 627 | 1039 | 251 | 734 | 1217 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | 0,44 | 5,0 | 9,6 | 0,54 | 6,1 | 12 | 0,57 | 6,4 | 12 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | 9,9 | 67 | 125 | 17 | 115 | 214 | 20 | 134 | 249 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | 29 | 82 | 136 | 39 | 113 | 187 | 43 | 124 | 205 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | 0,13 | 15 | 30 | 0,15 | 18 | 37 | 0,16 | 20 | 39 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | 40 | 232 | 424 | 49 | 287 | 524 | 53 | 306 | 559 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | 24 | 46 | 69 | 39 | 75 | 111 | 45 | 87 | 129 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | 98 | 301 | 504 | 145 | 444 | 743 | 162 | 497 | 833 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | 0,0080 | 0,20 | 0,40 | 0,010 | 0,26 | 0,50 | 0,0092 | 0,23 | 0,46 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 76 | 1038 | 2000 | 76 | 1038 | 2000 | 95 | 1298 | 2500 | 87 | 1194 | 2300 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Den Oudert 52**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | I-PB06 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,00 - 3,00 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 390 | ** | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 10 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 54 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | 0,54 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,030 | * | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Den Oudert 52**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 9.**
**Engelsestoof 13**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Engelsestoof 13 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 9 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: J.B01

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: J.B02

Datum: 18-9-2013
GWS: 150





## Boring: J.B03

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: J.B04


Datum: 18-9-2013
GWS:




**Boring:** **J.B05**
Datum: 18-9-2013
GWS:





**Boring:** **J.B06**
Datum: 18-9-2013
GWS:




**Boring:** **J.B07**
Datum: 18-9-2013
GWS:




**Boring:** **J.PB08**
Datum: 18-9-2013
GWS: 100






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394660 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394660 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394660 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 338660 | 18.09.2013 | J-MM01 |
| 338669 | 18.09.2013 | J-MM02 |
| 338674 | 18.09.2013 | J-MM03 |

| | Eenheid | 338660<br>J-MM01 | 338669<br>J-MM02 | 338674<br>J-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **77,9** | **76,0** | **77,5** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | **2,9** x) | **1,8** x) | **0,3** x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **2,4** | **8,8** | **3,0** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **30** | **31** | **10** |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **150** | **120** | **50** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **0,36** | **<0,20** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **12** | **11** | **7,1** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **21** | **15** | **5,6** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **<0,05** | **<0,05** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **34** | **21** | **<10** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **31** | **31** | **14** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **89** | **55** | **25** |
| **PAK** | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,35** #) | **0,35** #) | **0,35** #) |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394660 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 338660<br>J-MM01 | 338669<br>J-MM02 | 338674<br>J-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 25.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 394660, Analysis No. 338660, created at 23.09.2013 22:50:58

***Monsteromschrijving: J-MM01***



Chromatogram for Order No. 394660, Analysis No. 338669, created at 23.09.2013 22:43:36

***Monsteromschrijving: J-MM02***



Chromatogram for Order No. 394660, Analysis No. 338674, created at 21.09.2013 04:50:12

***Monsteromschrijving: J-MM03***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397451 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **397451 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397451 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 354831 | J-PB08 | 02.10.2013 | |

| | Eenheid | 354831<br>J-PB08 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **100** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **2,5** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **6,8** |
| Zink (Zn) | µg/l | **14** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 354831<br>J-PB08 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 397451, Analysis No. 354831, created at 07.10.2013 22:01:14

***Monsteromschrijving: J-PB08***



**Projectnaam** **Engelsestoof 13**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | J-MM01 | | J-MM02 | | J-MM03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | J.B01, J.B02, J.B03, J.B04, J.B05, J.B06, J.B07, J.PB08 | | J.B02, J.B02, J.B02, J.PB08 | | J.PB08, J.PB08 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | 1,00 - 2,00 | | |
| Humus (% ds) | | 2,9 | | 1,8 | | 0,30 | | |
| Lutum (% ds) | | 30 | | 31 | | 10,0 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 150 | ----- | 120 | ----- | 50 | ----- | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,36 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 12 | <AW | 11 | <AW | 7,1 | <AW | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 21 | <AW | 15 | <AW | 5,6 | <AW | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 34 | <AW | 21 | <AW | < 10 | <AW | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 31 | <AW | 31 | <AW | 14 | <AW | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 89 | <AW | 55 | <AW | 25 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,4 | ----- | 8,8 | ----- | 3,0 | ----- | |
| Droge stof | % | 77,9 | ----- | 76,0 | ----- | 77,5 | ----- | |

**Projectnaam** **Engelsestoof 13**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,9 | | | 1,8 | | | 0,30 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 30 | | | 31 | | | 10,0 | | |
| Analysemonsters | | J-MM01 | | | J-MM02 | | | J-MM03 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 221 | 645 | 1068 | 227 | 662 | 1098 | 98 | 286 | 475 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,51 | 5,8 | 11 | 0,50 | 5,7 | 11 | 0,39 | 4,4 | 8,5 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 17 | 118 | 220 | 18 | 122 | 225 | 8,0 | 55 | 101 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 39 | 111 | 183 | 39 | 111 | 184 | 25 | 71 | 117 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,15 | 18 | 37 | 0,15 | 19 | 37 | 0,12 | 14 | 28 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 49 | 283 | 517 | 49 | 283 | 518 | 37 | 212 | 387 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 40 | 77 | 114 | 41 | 79 | 117 | 20 | 39 | 57 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 144 | 443 | 742 | 146 | 448 | 751 | 83 | 255 | 427 |
| | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0058 | 0,15 | 0,29 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 55 | 753 | 1450 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 |

**Projectnaam** **Engelsestoof 13**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | J-PB08 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 2-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,00 - 3,00 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 100 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 2,5 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 6,8 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 14 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Engelsestoof 13**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

### Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 10.**
**Engelsestoof 21a**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Engelsestoof 21a te Wijk en Aalburg

opdrachtgever: Gemeente Aalburg


| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 10 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


## Boring: K.PB01

Datum: 24-9-2013
GWS: 150





## Boring: K.B02

Datum: 24-9-2013
GWS:





## Boring: K.B03

Datum: 24-9-2013
GWS:




## Boring: K.B04

Datum: 24-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: K.B05

Datum: 24-9-2013
GWS:





## Boring: K.B06

Datum: 24-9-2013
GWS:





## Boring: K.B07

Datum: 24-9-2013
GWS:




## Boring: K.B08

Datum: 24-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

## Boring: K.B09


Datum: 24-9-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 30.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 395738 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **395738 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 24.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.



***Opdracht*** **395738 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 344881 | 24.09.2013 | K-M01 |
| 344882 | 24.09.2013 | K-MM02 |
| 344885 | 24.09.2013 | K-MM03 |
| 344888 | 24.09.2013 | K-MM04 |

| | Eenheid | 344881 K-M01 | 344882 K-MM02 | 344885 K-MM03 | 344888 K-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 86,6 | 82,4 | 80,1 | 76,0 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 1,6 x) | 1,2 x) | 4,1 x) | 2,3 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 2,3 | 4,2 | 2,0 | 3,3 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 35 | 26 | 27 | 39 |
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 130 | 130 | 150 | 150 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | 0,32 | <0,20 | 0,27 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 22 | 17 | 32 | 18 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | 0,09 | <0,05 | 0,11 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 41 | 26 | 49 | 25 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 29 | 26 | 30 | 34 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 97 | 68 | 100 | 82 |
| **PAK** | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | 0,22 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,18 | <0,050 | 0,86 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,090 | <0,050 | 0,49 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,097 | <0,050 | 0,45 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 0,21 | <0,050 | 1,0 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,18 | <0,050 | 0,82 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | 0,090 | <0,050 | 1,0 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,42 | <0,050 | 2,1 | 0,12 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,14 | <0,050 | 0,70 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 1,5 #) | 0,35 #) | 7,7 #) | 0,44 #) |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | <35 | <35 | 62 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 6,7 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **395738 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 344881<br>K-M01 | 344882<br>K-MM02 | 344885<br>K-MM03 | 344888<br>K-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **28** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **6,2** | **6,5** | **5,9** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **9,2** | **10** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **6,3** | **9,9** | **9,3** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **10** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 24.09.13*
*Einde van de analyses: 30.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer ($Fe_2O_3$)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 395738, Analysis No. 344881, created at 27.09.2013 09:27:00

***Monsteromschrijving: K-M01***




Chromatogram for Order No. 395738, Analysis No. 344882, created at 27.09.2013 09:14:50

***Monsteromschrijving: K-MM02***




Chromatogram for Order No. 395738, Analysis No. 344885, created at 27.09.2013 09:09:40

***Monsteromschrijving: K-MM03***



Chromatogram for Order No. 395738, Analysis No. 344888, created at 27.09.2013 08:57:10

***Monsteromschrijving: K-MM04***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 09.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397576 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 397576 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , r d k

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397576 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355671 | K-PB01 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355671<br>K-PB01 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **200** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355671<br>K-PB01 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **20** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **13** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 09.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , r d k

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 397576, Analysis No. 355671, created at 08.10.2013 08:16:28

***Monsteromschrijving: K-PB01***



**Projectnaam** **Engelsestoof 21a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | K-M01 | | K-MM02 | | K-MM03 | | K-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | K.B02 | | K.B05, K.PB01 | | K.B06, K.B07 | | K.B02, K.B08, K.B08, K.B08, K.PB01, K.PB01, K.PB01 | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,00 | | 0,30 - 0,80 | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,6 | | 1,2 | | 4,1 | | 2,3 | |
| Lutum (% ds) | | 35 | | 26 | | 27 | | 39 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 130 | ----- | 130 | ----- | 150 | ----- | 150 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,32 | <AW | < 0,20 | <AW | 0,27 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 11 | <AW | 10 | <AW | 12 | <AW | 10 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 22 | <AW | 17 | <AW | 32 | <AW | 18 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,09 | <AW | < 0,05 | <AW | 0,11 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 41 | <AW | 26 | <AW | 49 | * | 25 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 29 | <AW | 26 | <AW | 30 | <AW | 34 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 97 | <AW | 68 | <AW | 100 | <AW | 82 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,22 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,18 | ----- | < 0,050 | < | 0,86 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,090 | ----- | < 0,050 | < | 0,49 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,097 | ----- | < 0,050 | < | 0,45 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,21 | ----- | < 0,050 | < | 1,0 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,18 | ----- | < 0,050 | < | 0,82 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,090 | ----- | < 0,050 | < | 1,0 | ----- | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,42 | ----- | < 0,050 | < | 2,1 | ----- | 0,12 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | < 0,050 | < | 0,70 | ----- | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | <AW | < 0,35 | <AW | 7,7 | * | 0,44 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | 62 | * |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | 6,7 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | 28 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | 6,2 | ----- | 6,5 | ----- | 5,9 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 9,2 | ----- | 10 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 6,3 | ----- | 9,9 | ----- | 9,3 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 10 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,3 | ----- | 4,2 | ----- | 2,0 | ----- | 3,3 | ----- |
| Droge stof | % | 86,6 | ----- | 82,4 | ----- | 80,1 | ----- | 76,0 | ----- |

**Projectnaam** **Engelsestoof 21a**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 1,6 | | | 1,2 | | | 4,1 | | | 2,3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 35 | | | 26 | | | 27 | | | 39 | | |
| Analysemonsters | | K-M01 | | | K-MM02 | | | K-MM03 | | | K-MM04 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 251 | 734 | 1217 | 196 | 573 | 950 | 202 | 591 | 979 | 276 | 806 | 1335 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,53 | 6,0 | 11 | 0,48 | 5,4 | 10 | 0,52 | 5,8 | 11 | 0,55 | 6,3 | 12 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 20 | 134 | 249 | 16 | 106 | 196 | 16 | 109 | 202 | 22 | 147 | 273 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 41 | 119 | 196 | 35 | 102 | 168 | 37 | 108 | 178 | 44 | 127 | 210 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,16 | 19 | 38 | 0,14 | 18 | 35 | 0,15 | 18 | 36 | 0,17 | 20 | 40 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 51 | 297 | 542 | 46 | 266 | 486 | 48 | 277 | 506 | 54 | 311 | 569 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 45 | 87 | 129 | 36 | 69 | 103 | 37 | 71 | 106 | 49 | 95 | 140 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 158 | 485 | 813 | 131 | 402 | 674 | 137 | 421 | 705 | 170 | 524 | 877 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0082 | 0,21 | 0,41 | 0,0046 | 0,12 | 0,23 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 78 | 1064 | 2050 | 44 | 597 | 1150 |

**Projectnaam** **Engelsestoof 21a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | K-PB01 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,00 - 3,00 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 200 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | 20 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | 13 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Engelsestoof 21a**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

### Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 11.**
**Grote Kerkstraat naast nummer 60**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Grote Kerkstraat naast nr 60 te Wijk en Aalburg

opdrachtgever: Gemeente Aalburg


| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 11 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


## Boring: L.B01

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B02

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B03

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B04

Datum: 3-9-2013
GWS:




## Boring: L.PB05

Datum: 3-9-2013
GWS: 200





## Boring: L.B06

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B07

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B08

Datum: 3-9-2013
GWS:




## Boring: L.B09

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B10

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B11

Datum: 3-9-2013
GWS:





## Boring: L.B12


Datum: 3-9-2013
GWS:





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 10.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392174 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392174 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 04.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **392174 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 323473 | 03.09.2013 | L-MM01 |
| 323476 | 03.09.2013 | L-MM02 |
| 323479 | 03.09.2013 | L-MM03 |
| 323485 | 03.09.2013 | L-MM04 |
| 323492 | 03.09.2013 | L-MM05 |

| | Eenheid | 323473 L-MM01 | 323476 L-MM02 | 323479 L-MM03 | 323485 L-MM04 | 323492 L-MM05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 81,4 | 84,2 | 90,9 | 91,4 | 81,2 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 2,3 x) | -- | <0,1 x) | <0,1 x) | 1,5 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 5,2 | -- | 2,4 | 2,0 | 7,8 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 24 | -- | 1,5 | <1,0 | 21 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 170 | 110 | <20 | <20 | 100 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | 0,26 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 11 | 8,9 | 3,4 | 3,3 | 8,6 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 31 | 19 | <5,0 | <5,0 | 20 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | 0,06 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 26 | 20 | <10 | <10 | 19 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 24 | 23 | 7,1 | 7,0 | 23 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 110 | 74 | <20 | <20 | 78 |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 0,35 #) | 0,35 #) | 0,35 #) | 0,35 #) | 0,35 #) |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer BRL

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 323473 L-MM01 | 323476 L-MM02 | 323479 L-MM03 | 323485 L-MM04 | 323492 L-MM05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 04.09.13*
*Einde van de analyses: 10.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 392174, Analysis No. 323473, created at 09.09.2013 10:01:01

***Monsteromschrijving: L-MM01***




Chromatogram for Order No. 392174, Analysis No. 323476, created at 09.09.2013 11:22:16

***Monsteromschrijving: L-MM02***




Chromatogram for Order No. 392174, Analysis No. 323479, created at 06.09.2013 16:56:10

***Monsteromschrijving: L-MM03***




Chromatogram for Order No. 392174, Analysis No. 323485, created at 09.09.2013 11:03:41

***Monsteromschrijving: L-MM04***



Chromatogram for Order No. 392174, Analysis No. 323492, created at 06.09.2013 11:56:42

***Monsteromschrijving: L-MM05***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393626 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 393626 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393626 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 332432 | L-PB05 | 12.09.2013 | |

| | Eenheid | 332432<br>L-PB05 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **170** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **7,4** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **28** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 332432<br>L-PB05 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 17.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 393626, Analysis No. 332432, created at 16.09.2013 21:30:00

***Monsteromschrijving: L-PB05***



**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | L-MM01 | | L-MM02 | | L-MM03 | | L-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | L.B03, L.B03 | | L.B10, L.PB05 | | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.PB05 | | L.B07, L.B08, L.B09, L.B10, L.B11, L.B12 | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,50 | | 0,50 - 1,00 | | 0,08 - 0,50 | | 0,08 - 0,50 | |
| Humus (% ds) | | 2,3 | | 2,3 | | 0,10 | | 0,10 | |
| Lutum (% ds) | | 24 | | 24 | | 1,5 | | 1,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 170 | ----- | 110 | ----- | < 20 | < | < 20 | < |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,26 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 11 | <AW | 8,9 | <AW | 3,4 | <AW | 3,3 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 31 | <AW | 19 | <AW | < 5,0 | <AW | < 5,0 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,06 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 26 | <AW | 20 | <AW | < 10 | <AW | < 10 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 24 | <AW | 23 | <AW | 7,1 | <AW | 7,0 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 110 | <AW | 74 | <AW | < 20 | <AW | < 20 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 5,2 | ----- | | | 2,4 | ----- | 2,0 | ----- |
| Droge stof | % | 81,4 | ----- | 84,2 | ----- | 90,9 | ----- | 91,4 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | L-MM05 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.B07, L.B08, L.B09, L.B11, L.B12 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,00 | | | |
| Humus (% ds) | | 1,5 | | | |
| Lutum (% ds) | | 21 | | | |
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 100 | ----- | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,6 | <AW | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 20 | <AW | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 19 | <AW | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 23 | <AW | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 78 | <AW | | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | < 0,35 | <AW | | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 7,8 | ----- | | |
| Droge stof | % | 81,2 | ----- | | |
| | | | | | |

**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,3 | | | 0,10 | | | 0,10 | | | 1,5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 24 | | | 1,5 | | | 1,0 | | | 21 | | |
| Analysemonsters | | L-MM01, L-MM02 | | | L-MM03 | | | L-MM04 | | | L-MM05 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 184 | 537 | 890 | 49 | 143 | 237 | 49 | 143 | 237 | 165 | 483 | 801 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,47 | 5,3 | 10 | 0,35 | 4,0 | 7,5 | 0,35 | 4,0 | 7,5 | 0,45 | 5,1 | 9,8 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 15 | 99 | 184 | 4,3 | 29 | 54 | 4,3 | 29 | 54 | 13 | 90 | 166 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 34 | 98 | 162 | 19 | 56 | 92 | 19 | 56 | 92 | 32 | 92 | 152 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,14 | 17 | 34 | 0,10 | 13 | 25 | 0,10 | 13 | 25 | 0,14 | 16 | 33 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 45 | 260 | 476 | 32 | 184 | 337 | 32 | 184 | 337 | 43 | 249 | 455 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 34 | 66 | 97 | 12 | 23 | 34 | 12 | 23 | 34 | 31 | 60 | 89 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 125 | 385 | 645 | 59 | 181 | 303 | 59 | 181 | 303 | 116 | 356 | 597 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0046 | 0,12 | 0,23 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 44 | 597 | 1150 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | L-PB05 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 12-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,50 - 3,50 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 170 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 7,4 | * | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 28 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

### Tabel 5: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 12.**
**Maasdijk 143**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Maasdijk 143 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 12 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: M.B01

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.B02

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.PB03

Datum: 29-8-2013
GWS: 230




## Boring: M.B04

Datum: 29-8-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: M.B05

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.B06

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.B07

Datum: 29-8-2013
GWS:




## Boring: M.B08

Datum: 29-8-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: M.B09

Datum: 29-8-2013
GWS: 170





## Boring: M.B10

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.B11

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.B12

Datum: 29-8-2013
GWS:



## Boring: M.B13

Datum: 29-8-2013
GWS:





0 tuin

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

## Boring: M.B14

Datum: 29-8-2013
GWS:





0 tuin

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

## Boring: M.B15

Datum: 29-8-2013
GWS:





0 gras

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

## Boring: M.B16

Datum: 29-8-2013
GWS:





0 gras

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50


## Boring: M.PB17

Datum: 29-8-2013
GWS: 170





## Boring: M.B18

Datum: 29-8-2013
GWS:





## Boring: M.B19


Datum: 29-8-2013
GWS:





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

### olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000


### monsters



geroerd monster

ongeroerd monster


### overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391648 |
| Blad 1 van 6 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391648 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 30.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **391648 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 320476 | 29.08.2013 | M-M01 |
| 320477 | 29.08.2013 | M-M02 |
| 320478 | 29.08.2013 | M-M04 |
| 320479 | 29.08.2013 | M-MM03 |
| 320482 | 29.08.2013 | M-MM05 |

| | Eenheid | 320476<br>M-M01 | 320477<br>M-M02 | 320478<br>M-M04 | 320479<br>M-MM03 | 320482<br>M-MM05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | -- | -- | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | -- | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 82,4 | 66,9 | 78,2 | 81,5 | 88,0 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | 3,5 x) | 2,6 x) | 4,2 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | 4,6 | 4,0 | 2,4 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | 22 | 20 | 12 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | -- | 130 | 130 | 120 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | -- | <0,20 | 0,25 | 0,39 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | -- | 8,1 | 8,7 | 6,6 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | -- | 21 | 21 | 24 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | -- | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | -- | 46 | 72 | 110 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | -- | 20 | 21 | 17 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | -- | 80 | 130 | 160 |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,11 | 0,42 | 0,41 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,14 | 0,33 | 0,41 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,097 | 0,26 | 0,27 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,17 | 0,47 | 0,51 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,17 | 0,44 | 0,48 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,11 | 0,38 | 0,42 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,33 | 0,80 | 1,1 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,18 | 0,44 | 0,50 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | 1,4 #) | 3,6 #) | 4,2 #) |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | -- | -- | -- |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | -- | -- | -- |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391648 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 320490 | 29.08.2013 | M-MM06 |
| 320496 | 29.08.2013 | M-MM07 |
| 320500 | 29.08.2013 | M-MM08 |

| | Eenheid | 320490 M-MM06 | 320496 M-MM07 | 320500 M-MM08 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 81,7 | 87,1 | 78,9 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | 5,6 x) | 2,5 x) | 1,8 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 3,5 | 4,8 | 7,6 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 20 | 22 | 31 |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 150 | 140 | 150 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | 0,49 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 8,0 | 9,1 | 10 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 27 | 23 | 20 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | 0,09 | 0,10 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 64 | 37 | 23 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 19 | 22 | 25 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 150 | 91 | 74 |
| **PAK** | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | 0,26 | 0,059 | <0,050 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | 0,22 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | 0,15 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | 0,28 | 0,068 | <0,050 |
| Chryseen | mg/kg Ds | 0,29 | 0,068 | <0,050 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | 0,17 | 0,073 | <0,050 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | 0,53 | 0,17 | <0,050 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | 0,26 | 0,065 | <0,050 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 2,2 #) | 0,64 #) | 0,35 #) |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg Ds | -- | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **391648 Bodem / Eluaat**



| | Eenheid | 320476<br>M-M01 | 320477<br>M-M02 | 320478<br>M-M04 | 320479<br>M-MM03 | 320482<br>M-MM05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg Ds | **<0,10** | **<0,10** | -- | -- | -- |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg Ds | **<0,10** | **<0,10** | -- | -- | -- |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Vinylchloride | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Dichloormethaan | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- | -- |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | mg/kg Ds | **<0,10** | **<0,10** | -- | -- | -- |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | mg/kg Ds | **<0,10** | **<0,10** | -- | -- | -- |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,14** #) | **0,14** #) | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | -- | -- | **<35** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | -- | -- | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | -- | -- | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | -- | -- | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | -- | -- | **7,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | -- | -- | **9,6** | **7,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | -- | -- | **7,3** | **6,9** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | -- | -- | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | -- | -- | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0013** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0055** #) |

kwaliteitswaarborg bodembeheer BRL

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391648 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 320490<br>M-MM06 | 320496<br>M-MM07 | 320500<br>M-MM08 |
|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Vinylchloride | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Dichloormethaan | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391648 Bodem / Eluaat**

*Begin van de analyses: 30.08.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C32-C36

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Tetrachloormethaan (Tetra) Tetrachlooretheen (Per) 1,2-Dichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloorethaan Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Trichlooretheen (Tri) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Fractie < 2 µm

**Protocollen AS 3000:** Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 391648, Analysis No. 320478, created at 04.09.2013 07:45:22

***Monsteromschrijving: M-M04***




Chromatogram for Order No. 391648, Analysis No. 320479, created at 04.09.2013 07:44:57

***Monsteromschrijving: M-MM03***




Chromatogram for Order No. 391648, Analysis No. 320482, created at 03.09.2013 23:05:05

***Monsteromschrijving: M-MM05***




Chromatogram for Order No. 391648, Analysis No. 320490, created at 03.09.2013 15:28:05

***Monsteromschrijving: M-MM06***




Chromatogram for Order No. 391648, Analysis No. 320496, created at 03.09.2013 16:38:35

***Monsteromschrijving: M-MM07***



Chromatogram for Order No. 391648, Analysis No. 320500, created at 03.09.2013 22:13:14

***Monsteromschrijving: M-MM08***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392634 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392634 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392634 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 326690 | M-PB03 | 05.09.2013 | |
| 326691 | M-PB17 | 05.09.2013 | |

| | Eenheid | 326690 M-PB03 | 326691 M-PB17 |
|---|---|---|---|
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **290** | **280** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** | **2,7** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** | **11** |
| Zink (Zn) | µg/l | **48** | **61** |
| **Aromaten** | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **0,020** | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 326690<br>M-PB03 | 326691<br>M-PB17 |
|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 11.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R. van Lieshout

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 392634, Analysis No. 326690, created at 10.09.2013 18:12:09

***Monsteromschrijving: M-PB03***



Chromatogram for Order No. 392634, Analysis No. 326691, created at 10.09.2013 16:50:51

***Monsteromschrijving: M-PB17***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393623 |
| Blad 1 van 2 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 393623 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393623 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 332426 | M-PB03-2 | 12.09.2013 | |

| | Eenheid | 332426<br>M-PB03-2 |
|---|---|---|
| **PAK** | | |
| *Anthraceen* | µg/l | **<0,010** |
| *Benzo(a)anthraceen* | µg/l | **<0,010** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | µg/l | **<0,010** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | µg/l | **<0,010** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | µg/l | **<0,010** |
| *Chryseen* | µg/l | **<0,010** |
| *Fenanthreen* | µg/l | **0,027** |
| *Fluorantheen* | µg/l | **<0,010** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | µg/l | **<0,010** |
| *Naftaleen* | µg/l | **0,033** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | µg/l | **0,12** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 17.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Protocollen AS 3100:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | M-M01 | | M-M02 | | M-MM03 | | M-M04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | M.PB03 | | M.PB03 | | M.B02, M.PB03 | | M.B05 | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 0,70 | | 2,30 - 2,50 | | 0,30 - 0,80 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,8 | | 1,8 | | 2,6 | | 3,5 | |
| Lutum (% ds) | | 31 | | 31 | | 20 | | 22 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | 130 | ----- | 130 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | 0,25 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | 8,7 | <AW | 8,1 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | 21 | <AW | 21 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | 0,09 | <AW | 0,20 | * |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | 72 | * | 46 | * |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | 21 | <AW | 20 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | 130 | * | 80 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | | | | | 0,42 | ----- | 0,11 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | | | | | 0,33 | ----- | 0,14 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | | | | | 0,26 | ----- | 0,097 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | | | | | 0,47 | ----- | 0,17 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | | | | | 0,44 | ----- | 0,17 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | | | | | 0,38 | ----- | 0,11 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | | | | | 0,80 | ----- | 0,33 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | | | | | 0,44 | ----- | 0,18 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | 3,6 | * | 1,4 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <AW |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg ds | < 0,050 | <T | < 0,050 | <T | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <AW | | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,14 | ----- | < 0,14 | ----- | | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | mg/kg ds | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | mg/kg ds | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <AW | | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <AW | | | | |
| Dichloormethaan | mg/kg ds | < 0,050 | <T | < 0,050 | <T | | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg ds | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <AW | | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg ds | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <AW | | | | |
| Vinylchloride | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | | | | | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | | | | | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | | | | | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | | | | | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | | | | | < 5,0 | ----- | 7,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | | | | | 7,0 | ----- | 9,6 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | | | | | 6,9 | ----- | 7,3 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | | | | | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | | | | | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | 4,0 | ----- | 4,6 | ----- |
| Droge stof | % | 82,4 | ----- | 66,9 | ----- | 81,5 | ----- | 78,2 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | M-MM05 | | M-MM06 | | M-MM07 | | M-MM08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | M.B07, M.B08, M.B10, M.B11, M.B12, M.B13, M.B14 | | M.B15, M.B16, M.B18, M.B19, M.PB17 | | M.B07, M.B07, M.B07 | | M.B09, M.B09, M.B09, M.PB17, M.PB17, M.PB17 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | 0,50 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 4,2 | | 5,6 | | 2,5 | | 1,8 | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | 20 | | 22 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 120 | ----- | 150 | ----- | 140 | ----- | 150 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,39 | <AW | 0,49 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 6,6 | <AW | 8,0 | <AW | 9,1 | <AW | 10 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 24 | <AW | 27 | <AW | 23 | <AW | 20 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,11 | <AW | 0,09 | <AW | 0,10 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 110 | * | 64 | * | 37 | <AW | 23 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 17 | <AW | 19 | <AW | 22 | <AW | 25 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 160 | * | 150 | * | 91 | <AW | 74 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,41 | ----- | 0,26 | ----- | 0,059 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,41 | ----- | 0,22 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,27 | ----- | 0,15 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,51 | ----- | 0,28 | ----- | 0,068 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,48 | ----- | 0,29 | ----- | 0,068 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,42 | ----- | 0,17 | ----- | 0,073 | ----- | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 1,1 | ----- | 0,53 | ----- | 0,17 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,50 | ----- | 0,26 | ----- | 0,065 | ----- | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 4,2 | * | 2,2 | * | 0,64 | <AW | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,0013 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0055 | <AW | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,4 | ----- | 3,5 | ----- | 4,8 | ----- | 7,6 | ----- |
| Droge stof | % | 88,0 | ----- | 81,7 | ----- | 87,1 | ----- | 78,9 | ----- |
| | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

### Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 1,8 | | | 2,5 | | | 2,6 | | | 3,5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 31 | | | 22 | | | 20 | | | 22 | | |
| Analysemonsters | | M-M01, M-M02, M-MM08 | | | M-MM07 | | | M-MM03 | | | M-M04 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 227 | 662 | 1098 | 172 | 501 | 831 | 159 | 465 | 772 | 172 | 501 | 831 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,50 | 5,7 | 11 | 0,46 | 5,3 | 10,0 | 0,45 | 5,2 | 9,8 | 0,48 | 5,4 | 10 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 18 | 122 | 225 | 14 | 93 | 172 | 13 | 87 | 160 | 14 | 93 | 172 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 39 | 111 | 184 | 33 | 95 | 157 | 32 | 91 | 151 | 34 | 97 | 160 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,15 | 19 | 37 | 0,14 | 17 | 33 | 0,14 | 16 | 33 | 0,14 | 17 | 34 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 49 | 283 | 518 | 44 | 254 | 465 | 43 | 248 | 453 | 44 | 258 | 471 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 41 | 79 | 117 | 32 | 62 | 91 | 30 | 58 | 86 | 32 | 62 | 91 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 146 | 448 | 751 | 120 | 368 | 616 | 114 | 350 | 586 | 121 | 372 | 624 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0050 | 0,13 | 0,25 | 0,0052 | 0,13 | 0,26 | 0,0070 | 0,18 | 0,35 |
| Tetrachlooretheen (Per) | mg/kg ds | 0,030 | 0,90 | 1,8 | | | | | | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | mg/kg ds | 0,050 | 0,28 | 0,50 | | | | | | | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | mg/kg ds | 0,060 | 0,10 | 0,14 | | | | | | | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | mg/kg ds | 0,050 | 0,59 | 1,1 | | | | | | | | | |
| Dichloormethaan | mg/kg ds | 0,020 | 0,40 | 0,78 | | | | | | | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | mg/kg ds | 0,040 | 1,5 | 3,0 | | | | | | | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | mg/kg ds | 0,050 | 1,5 | 3,0 | | | | | | | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | mg/kg ds | 0,040 | 0,66 | 1,3 | | | | | | | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | mg/kg ds | 0,060 | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | | |
| Vinylchloride | mg/kg ds | 0,020 | 0,020 | 0,020 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 48 | 649 | 1250 | 49 | 675 | 1300 | 67 | 908 | 1750 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,2 | | | 5,6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 12 | | | 20 | | |
| Analysemonsters | | M-MM05 | | | M-MM06 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 110 | 322 | 534 | 159 | 465 | 772 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,44 | 5,0 | 9,5 | 0,50 | 5,7 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,9 | 61 | 113 | 13 | 87 | 160 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 28 | 79 | 130 | 34 | 97 | 160 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 15 | 30 | 0,14 | 17 | 33 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 39 | 226 | 413 | 45 | 258 | 471 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 22 | 42 | 63 | 30 | 58 | 86 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 92 | 283 | 475 | 118 | 364 | 609 |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0084 | 0,21 | 0,42 | 0,011 | 0,29 | 0,56 |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 80 | 1090 | 2100 | 106 | 1453 | 2800 |
| | | | | | | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 5: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | M-PB03 | | M-PB03-2 | | M-PB17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | 12-9-2013 | | 5-9-2013 | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,80 - 3,80 | | 2,80 - 3,80 | | 2,20 - 3,20 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 290 | * | | | 280 | * | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | 2,7 | <S | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | < 2,0 | <S | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | < 0,05 | <S | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | < 2,0 | <S | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | < 2,0 | <S | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | 11 | <S | |
| Zink [Zn] | µg/l | 48 | <S | | | 61 | <S | |
| | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | < 0,20 | ----- | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | < 0,10 | ----- | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | < 0,21 | <T | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Anthraceen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(a)anthraceen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(k)fluorantheen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(a)pyreen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Chryseen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Fenanthreen | µg/l | | | 0,027 | * | | | |
| Fluorantheen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | µg/l | | | < 0,010 | <T | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,020 | * | 0,033 | * | < 0,020 | <T | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | µg/l | | | 0,12 | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | rekenw. | | | 0,62 | #@# | | | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | < 0,10 | <T | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | < 0,21 | ----- | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | < 0,10 | ----- | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | < 0,10 | ----- | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | < 0,14 | <T | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | < 0,10 | <T | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | < 0,20 | <T | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | < 0,10 | <T | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | < 0,20 | <S | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | < 0,10 | <T | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | < 0,20 | <T | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | < 0,20 | ----- | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | < 0,20 | ----- | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | < 0,42 | <S | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | < 0,10 | <T | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | < 0,20 | D<=I | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | < 0,20 | ----- | |
| | | | | | | | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

| Watermonster | | M-PB03 | | M-PB03-2 | M-PB17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 5-9-2013 | | 12-9-2013 | 5-9-2013 | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,80 - 3,80 | | 2,80 - 3,80 | 2,20 - 3,20 | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | < 50 | <S | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | < 10 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | < 10 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | < 5,0 | ----- | |


< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 6: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | µg/l | 0,00070 | 2,5 | 5,0 | |
| Benzo(a)anthraceen | µg/l | 0,00010 | 0,25 | 0,50 | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | µg/l | 0,00030 | 0,025 | 0,050 | |
| Benzo(k)fluorantheen | µg/l | 0,00040 | 0,025 | 0,050 | |
| Benzo(a)pyreen | µg/l | 0,00050 | 0,025 | 0,050 | |
| Chryseen | µg/l | 0,0030 | 0,10 | 0,20 | |
| Fenanthreen | µg/l | 0,0030 | 2,5 | 5,0 | |
| Fluorantheen | µg/l | 0,0030 | 0,50 | 1,0 | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | µg/l | 0,00040 | 0,025 | 0,050 | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | rekenw. | | | 1,0 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 13.**
**Maasdijk 181**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Maasdijk 181 te Wijk en Aalburg

opdrachtgever: Gemeente Aalburg


| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 13 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


## Boring: O.B01

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B02

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B03

Datum: 04-09-2013
GWS:




## Boring: O.PB04

Datum: 04-09-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: O.B05

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B06

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B07

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B08

Datum: 04-09-2013
GWS:




## Boring: O.B09

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B09a

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B10

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B11

Datum: 04-09-2013
GWS:




## Boring: O.PB12

Datum: 05-09-2013
GWS:





## Boring: O.B13

Datum: 04-09-2013
GWS:





## Boring: O.B14

Datum: 04-09-2013
GWS:




## Boring: O.B15

Datum: 04-09-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Boring: O.B16

Datum: 05-09-2013
GWS:





## Boring: O.PB17

Datum: 05-09-2013
GWS: 250





## Boring: O.B18

Datum: 05-09-2013
GWS:





## Boring: O.B19

Datum: 05-09-2013
GWS:




## Boring: O.B20

Datum: 05-09-2013
GWS:





## Boring: O.B21

Datum: 05-09-2013
GWS:





## Boring: O.B22

Datum: 05-09-2013
GWS:





## Boring: O.B23

Datum: 05-09-2013
GWS:




**Boring:** **O.B24**

Datum: 05-09-2013
GWS:





**Boring:** **O.B25**

Datum: 05-09-2013
GWS:




**Boring:** **O.AB01**

Datum: 4-9-2013
GWS:





**Boring:** **O.AB02**


Datum: 4-9-2013
GWS:





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392730 |
| Blad 1 van 6 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392730 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.



***Opdracht*** **392730 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 327238 | 05.09.2013 | O-M01 |
| 327239 | 05.09.2013 | O-M02 |
| 327240 | 04.09.2013 | O-M05 |
| 327241 | 04.09.2013 | O-MM03 |
| 327245 | 04.09.2013 | O-MM04 |

| | Eenheid | 327238<br>O-M01 | 327239<br>O-M02 | 327240<br>O-M05 | 327241<br>O-MM03 | 327245<br>O-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling dmv breken (AS3000) | | -- | -- | -- | -- | -- |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | -- | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 77,2 | 78,1 | 82,4 | 94,0 | 86,2 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | 2,0 x) | <0,1 x) | 2,8 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | 2,8 | 4,3 | 3,6 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | 28 | 1,3 | 2,8 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | -- | 110 | <20 | 78 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | -- | 0,24 | <0,20 | 0,22 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | -- | 11 | 3,6 | 4,6 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | -- | 25 | <5,0 | 9,6 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | -- | 0,13 | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | -- | 44 | <10 | 87 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | -- | 25 | 6,5 | 9,5 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | -- | 95 | <20 | 270 |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,061 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,43 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,36 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,27 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,53 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,45 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,074 | <0,050 | 0,37 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,11 | 0,099 | 0,97 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | 0,44 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | 0,46 #) | 0,41 #) | 3,9 #) |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | 130 | <35 | 93 | <35 | 160 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392730 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 327248 | 04.09.2013 | O-MM06 |
| 327254 | 04.09.2013 | O-MM07 |
| 327264 | 04.09.2013 | O-MM08 |

| | Eenheid | 327248<br>O-MM06 | 327254<br>O-MM07 | 327264<br>O-MM08 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling dmv breken (AS3000) | | **++** | -- | -- |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,0** | **78,9** | **78,8** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | **2,4** x) | **2,0** x) | **1,6** x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **3,8** | **4,0** | **3,8** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **23** | **28** | **35** |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **120** | **120** | **130** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **0,42** | **0,26** | **0,31** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **9,0** | **9,8** | **12** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **28** | **28** | **25** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **0,13** | **0,08** | **0,08** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **62** | **42** | **46** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **21** | **24** | **29** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **150** | **100** | **110** |
| **PAK** | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | **0,23** | **<0,050** | **<0,050** |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | **0,68** | **0,072** | **0,18** |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | **0,50** | **0,066** | **0,18** |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | **0,41** | **<0,050** | **0,12** |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | **0,88** | **0,089** | **0,24** |
| Chryseen | mg/kg Ds | **0,75** | **0,084** | **0,20** |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | **0,94** | **0,096** | **0,12** |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | **1,8** | **0,18** | **0,47** |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | **0,61** | **0,076** | **0,20** |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **6,8** #) | **0,77** #) | **1,8** #) |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **74** | **<35** | **<35** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 327238<br>O-M01 | 327239<br>O-M02 | 327240<br>O-M05 | 327241<br>O-MM03 | 327245<br>O-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **7,1** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **12** | **<4,0** | **6,3** | **<4,0** | **11** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **21** | **<5,0** | **6,9** | **<5,0** | **24** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **35** | **<5,0** | **11** | **<5,0** | **44** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **38** | **<5,0** | **22** | **<5,0** | **41** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **19** | **<5,0** | **27** | **<5,0** | **23** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **7,9** | **<5,0** | **17** | **<5,0** | **8,7** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0014** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,015** *m)* |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0031** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0024** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0049** *#)* | **0,0049** *#)* | **0,020** *#)* |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392730 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 327248<br>O-MM06 | 327254<br>O-MM07 | 327264<br>O-MM08 |
|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **16** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **15** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **16** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **14** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **6,9** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 09.09.13*
*Einde van de analyses: 11.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327238, created at 11.09.2013 07:05:17

***Monsteromschrijving: O-M01***




Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327239, created at 10.09.2013 14:57:33

***Monsteromschrijving: O-M02***




Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327240, created at 11.09.2013 06:58:33

***Monsteromschrijving: O-M05***




Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327241, created at 10.09.2013 12:52:49

***Monsteromschrijving: O-MM03***




Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327245, created at 11.09.2013 06:58:30

***Monsteromschrijving: O-MM04***




Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327248, created at 11.09.2013 06:58:31

***Monsteromschrijving: O-MM06***




Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327254, created at 10.09.2013 13:11:08

***Monsteromschrijving: O-MM07***



Chromatogram for Order No. 392730, Analysis No. 327264, created at 10.09.2013 12:49:09

***Monsteromschrijving: O-MM08***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 29.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 401111 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **401111 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 23.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **401111 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 375904 | 04.09.2013 | O-M100 |
| 375905 | 04.09.2013 | O-M101 |

| | Eenheid | 375904<br>O-M100 | 375905<br>O-M101 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **91,9** | **84,3** |
| **Metalen** | | | |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **110** | **170** |

*Begin van de analyses: 23.10.2013*
*Einde van de analyses: 29.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koningswater ontsluiting Zink (Zn)

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



# Bijlage bij Opdrachtnr. 401111

## CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

**Droge stof** 375904, 375905

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393627 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 393627 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393627 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 332433 | O-PB04 | 12.09.2013 | |
| 332434 | O-PB12 | 12.09.2013 | |
| 332435 | O-PB17 | 12.09.2013 | |

| | Eenheid | 332433 O-PB04 | 332434 O-PB12 | 332435 O-PB17 |
|---|---|---|---|---|
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **470** | **160** | -- |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| Cobalt (Co) | µg/l | **16** | **<2,0** | -- |
| Koper (Cu) | µg/l | **2,6** | **<2,0** | -- |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** | **<0,05** | -- |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** | -- |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** | **<2,0** | -- |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **12** | **<3,0** | -- |
| Zink (Zn) | µg/l | **40** | **29** | -- |
| **Aromaten** | | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** | **<0,020** | **0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) | **0,14** #) | -- |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 332433<br>O-PB04 | 332434<br>O-PB12 | 332435<br>O-PB17 |
|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | -- |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) | **0,42** #) | -- |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | -- |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 17.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 393627, Analysis No. 332433, created at 16.09.2013 21:42:40

***Monsteromschrijving: O-PB04***




Chromatogram for Order No. 393627, Analysis No. 332434, created at 16.09.2013 23:37:22

***Monsteromschrijving: O-PB12***



Chromatogram for Order No. 393627, Analysis No. 332435, created at 16.09.2013 21:34:12

***Monsteromschrijving: O-PB17***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 13.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392717 |
| Blad 1 van 2 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392717 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392717 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 327118 | 04.09.2013 | O-ASB01 |

| | **Eenheid** | **327118**<br>**O-ASB01** |
|---|---|---|
| **Asbest** | | |
| Asbest (som) | | **zie bijlage** |

*Begin van de analyses: 09.09.13*
*Einde van de analyses: 13.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Conform NEN 5707 (analysedeel):** Asbest (som)

**Analyseresultaten**

| Monster Nr. | Monster omschrijving | Drogestof gehalte (%) | Nat gewicht (g) | Droog gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 327118 | O-ASB01 | 87,8 | 13652 | 11981 |

| Zeeffractie | Zeeffractie (m/m%) | Massa fractie (g) | Onderzoc ht (%) | Chrysotiel (mg/kg ds tot.) | Amosiet (mg/kg ds tot.) | Crocidolie (mg/kg ds tot.) | Aantal N | Asbest (mg/kg ds tot.) | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens | bovengrens | Hecht geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 16 mm | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | |
| 8 - 16 mm | 7,5 | 899,4 | 100 | | | | | | | | |
| 4 - 8 mm | 7,8 | 932,7 | 100 | 1,8 | | | 1 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | ja |
| 2 - 4 mm | 6,9 | 822,7 | 100 | 1,4 | | | 2 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | nee |
| 1 - 2 mm | 7,1 | 847,7 | 20,1 | | | | | | | | |
| 0.5 mm - 1 mm | 19 | 2227,5 | 5,2 | | | | | | | | |
| < 0.5 mm | 51 | 6137 | 0,2 | | | | | | nvt | nvt | |
| Totalen | 99 | 11867 | | 3,2 | | | 3 | 3,2 | 2,2 | 4,1 | |
| | | | | Na afronding volgens norm (mg/kg) : | | | | 3,2 | 2,2 | 4,1 | |

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

| | Gemeten Gehalte (mg/kg ds) | 95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens | bovengrens |
|---|---|---|---|
| De bepalings grens is | - | - | 1 |
| Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal | 1,8 | 1,2 | 2,3 |
| Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal | 1,4 | 1,1 | 1,8 |
| Serpentijn asbest | 3,2 | 2,2 | 4,1 |
| Amfibool asbest | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Totaal asbest | 3,2 | 2,2 | 4,1 |
| **Gewogen totaal asbest** (serpentijn + 10 x amfibool) | **3** | **2** | **4** |

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zij geen asbestverdachte vezels gevonden.

**Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)**
**Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)**


## AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
Postbus 693, 7400 AR Deventer e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | O-M01 | | O-M02 | | O-MM03 | | O-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | O.PB17 | | O.PB12 | | O.B09a, O.B10, O.B11 | | O.B02, O.PB04 | |
| Traject (m -mv) | | 0,20 - 0,70 | | 0,20 - 0,70 | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,50 | |
| Humus (% ds) | | 2,8 | | 2,4 | | 0,10 | | 2,8 | |
| Lutum (% ds) | | | | | | 1,3 | | 2,8 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | < 20 | < | 78 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | < 0,20 | <AW | 0,22 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | 3,6 | <AW | 4,6 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | < 5,0 | <AW | 9,6 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | < 10 | <AW | 87 | * |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | 6,5 | <AW | 9,5 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | < 20 | <AW | 270 | ** |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,061 | ----- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,43 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,36 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,27 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,53 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,45 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,37 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | | | | | 0,099 | ----- | 0,97 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | 0,44 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | 0,41 | <AW | 3,9 | * |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | 0,0014 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | 0,015# | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | 0,0031 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | 0,0024 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | < 0,0049 | <T | 0,020# | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 130 | * | < 35 | <AW | < 35 | <AW | 160 | * |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | 7,1 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 12 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | 11 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 21 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 24 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 35 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 44 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 38 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 41 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 19 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 23 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 7,9 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 8,7 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | 4,3 | ----- | 3,6 | ----- |
| Droge stof | % | 77,2 | ----- | 78,1 | ----- | 94,0 | ----- | 86,2 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | O-M05 | | O-MM06 | | O-MM07 | | O-MM08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | O.B13 | | O.B05, O.B09, O.B18, O.B19, O.PB12 | | O.B02, O.B02, O.B03, O.B03, O.B18, O.B18, O.PB04, O.PB04, O.PB17 | | O.B09, O.B09, O.B13, O.B13, O.B19, O.B19, O.B23, O.B23, O.PB04 | |
| Traject (m -mv) | | 0,10 - 0,50 | | 0,10 - 0,80 | | 0,50 - 1,60 | | 0,50 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 2,0 | | 2,4 | | 2,0 | | 1,6 | |
| Lutum (% ds) | | 28 | | 23 | | 28 | | 35 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 110 | ----- | 120 | ----- | 120 | ----- | 130 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,24 | <AW | 0,42 | <AW | 0,26 | <AW | 0,31 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 11 | <AW | 9,0 | <AW | 9,8 | <AW | 12 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 25 | <AW | 28 | <AW | 28 | <AW | 25 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,13 | <AW | 0,13 | <AW | 0,08 | <AW | 0,08 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 44 | <AW | 62 | * | 42 | <AW | 46 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 25 | <AW | 21 | <AW | 24 | <AW | 29 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 95 | <AW | 150 | * | 100 | <AW | 110 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,23 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,68 | ----- | 0,072 | ----- | 0,18 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,50 | ----- | 0,066 | ----- | 0,18 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,41 | ----- | < 0,050 | < | 0,12 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,88 | ----- | 0,089 | ----- | 0,24 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,75 | ----- | 0,084 | ----- | 0,20 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,074 | ----- | 0,94 | ----- | 0,096 | ----- | 0,12 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,11 | ----- | 1,8 | ----- | 0,18 | ----- | 0,47 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,61 | ----- | 0,076 | ----- | 0,20 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,46 | <AW | 6,8 | * | 0,77 | <AW | 1,8 | * |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 93 | * | 74 | * | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 6,3 | ----- | 16 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 6,9 | ----- | 15 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 11 | ----- | 16 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 22 | ----- | 14 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 27 | ----- | 6,9 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 17 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,8 | ----- | 3,8 | ----- | 4,0 | ----- | 3,8 | ----- |
| Droge stof | % | 82,4 | ----- | 80,0 | ----- | 78,9 | ----- | 78,8 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | O-M100 | | O-M101 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | O.B02 | | O.PB04 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | | |
| Humus (% ds) | | 2,8 | | 2,8 | | | |
| Lutum (% ds) | | 2,8 | | 2,8 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 110 | * | 170 | * | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Droge stof | % | 91,9 | ----- | 84,3 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,10 | | | 1,6 | | | 2,0 | | | 2,4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 1,3 | | | 35 | | | 28 | | | | | |
| Analysemonsters | | O-MM03 | | | O-MM08 | | | O-M05, O-MM07 | | | O-M02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 49 | 143 | 237 | 251 | 734 | 1217 | 208 | 609 | 1009 | | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,35 | 4,0 | 7,5 | 0,53 | 6,0 | 11 | 0,49 | 5,5 | 11 | | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 4,3 | 29 | 54 | 20 | 134 | 249 | 16 | 112 | 208 | | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 19 | 56 | 92 | 41 | 119 | 196 | 37 | 105 | 174 | | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,10 | 13 | 25 | 0,16 | 19 | 38 | 0,15 | 18 | 36 | | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 32 | 184 | 337 | 51 | 297 | 542 | 47 | 273 | 499 | | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 12 | 23 | 34 | 45 | 87 | 129 | 38 | 73 | 109 | | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 59 | 181 | 303 | 158 | 485 | 813 | 137 | 421 | 705 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 46 | 623 | 1200 |

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,4 | | | 2,8 | | | 2,8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 23 | | | | | | 2,8 | | |
| Analysemonsters | | O-MM06 | | | O-M01 | | | O-MM04, O-M100, O-M101 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 178 | 519 | 861 | | | | 54 | 158 | 261 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,47 | 5,3 | 10 | | | | 0,37 | 4,1 | 7,9 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 14 | 96 | 178 | | | | 4,6 | 32 | 59 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 34 | 97 | 160 | | | | 20 | 59 | 97 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,14 | 17 | 34 | | | | 0,11 | 13 | 26 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 44 | 257 | 470 | | | | 33 | 190 | 347 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | | | | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 33 | 64 | 94 | | | | 13 | 25 | 37 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 123 | 377 | 631 | | | | 63 | 192 | 322 |
| | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | | | | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0048 | 0,12 | 0,24 | | | | 0,0056 | 0,14 | 0,28 |
| | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 46 | 623 | 1200 | 53 | 727 | 1400 | 53 | 727 | 1400 |

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | O-PB04 | | O-PB12 | | O-PB17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 12-9-2013 | | 12-9-2013 | | 12-9-2013 | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 3,00 - 4,00 | | 2,50 - 3,50 | | 3,00 - 4,00 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 470 | ** | 160 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 16 | <S | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | 2,6 | <S | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 12 | <S | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | 40 | <S | 29 | <S | | | |
| | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | 0,020 | * | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | < 50 | <S | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 7: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

Locatie: Maasdijk 181



## 64. Opdrachtformulier bij asbest in bodem

| **Algemeen** | | |
|---|---|---|
| Projectnummer | B13.[redacted]5400.0 | |
| Doel onderzoek | -- | |
| Uitvoerende veldwerkers | DB + RK | Tel: 06 20 00 12 13 |
| | | Tel: |
| Uitvoeringsdatum | 4-9-13 | |
| Vooronderzoek NEN5707 uitgevoerd | ☒ Ja ☐ Nee | |
| Oppervlakte locatie | | |
| Locatie ingedeeld in deelgebieden (RE; maximaal 1.000 m2) | ☐ Ja, aantal ..... ☒ Nee | |
| Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria | maaiveldtype / oppervlakte / ..... | |
| **Omstandigheden visuele inspectie** | | |
| Bedekkingsgraad | Ja, bedekkingsgraad <25%<br>Ja, bedekkingsgraad >25%<br>Nee | |
| Gebruik locatie | Akkerland / weiland / braakliggend / (erf) / tuin / industrie / parkeerplaats/ ..... | |

Paraaf voor akkoord Projectleider:



# 65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projectnummer** | B13.[redacted]-540 | **Datum** | 4-9-13 | **Projectleider** | HD |
| **Projectnaam** | GEMA | **Begintijd** | 800 | **Veldwerker** | DB + RK |
| **Deellocatie** | | **Eindtijd** | 1500 | | |

## Inspectie maaiveld

| **Algemeen** | |
|---|---|
| Weersomstandigheden | droog / motregen / regen / zonnig / ..... |
| Bewolking | geen / licht / zwaar / ..... |
| Neerslag (> 10 mm p/u) | ja / nee / n.v.t. |
| Mist (zicht < 50 m) | ja / nee / n.v.t. |
| Vorst | ja / nee |
| Sneeuw | ja / nee |
| Tijdstip | 2... / .0.. na zonsopgang en 1... /0.. voor zonsondergang |
| Totale oppervlakte locatie | Ze tek. m2 = 100 % |

| **Inspectie belemmeringen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - klinker | 20 % | - puin | % | - bladeren | % |
| - tegel | % | - gras | 30 % | - ..... | % |
| - asfalt | % | - struiken | % | - ..... | % |
| - beton | % | - bomen | % | - ..... | % |
| - stelcon | % | - plassen | % | - ..... | % |
| ***Sub A*** | 20 % | ***Sub B*** | 30 % | ***Sub C*** | % |

Sub A+ Sub B + Sub C = .....50..... % (D)

Belemmeringen voorafgaand aan inspectie verwijderd: nee / ja: .....0..... % (E)

Totaal belemmeringen (D) - (E) = .....50..... **% (F)**

| **Aanwezigheid objecten** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - huis | 10 % | - container | % | - ..... | % |
| - schuur | 40 % | - ..... | % | - ..... | % |
| ***Sub G*** | 50 % | ***Sub H*** | % | ***Sub I*** | % |

Totaal objecten: Sub G+ Sub H + Sub I = .....50..... **% (J)**

| **Type onbedekt maaiveld** | | **Bodemvochtigheid** | | **Conditie maaiveld** |
|---|---|---|---|---|
| - zand | 0 % | → | % | droog / vochtig |
| - klei | 0 % | → | % | los / vastgereden |
| Totaal onbedekt | 0 **% (K)** | | | |

**Controle: 100% - (F) - (J) = (K)**

| **Inspectie efficiëntie** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90 - 100% | 70 - 90% | 50 - 70% | < 50 % | |
| Totale locatie (K) | | | | | |
| RE1 | | | | X | |
| RE2 | | | | | |
| RE3 | | | | | |
| RE4 | | | | | |
| RE5 | | | | | |
| RE6 | | | | | |

Indien efficiëntie bij een RE < 50 % dan de inspectie niet uitvoeren

**Indeling ruimtelijk eenheden (RE) op tekening aangeven**

65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld

Versie 4: 26-09-2012 - Pagina 2 van 2

## Verzamelstaat materiaalcodering

| RE | Type asbestverdacht materiaal | Codering | Aantal stukjes | Totaal gram | Gram in monsterzak | Barcode monsterzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | A/ B/ C/ D/ E/ F | - | - | - | - |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |

Opm: - Leg alle waarnemingen vast op een kaart of plattegrond
- Neem foto's en geef weer op kaart (fotorichting aangeven)
- Barcode mag in de veldwerkcomputer worden ingevoerd

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.

Naam: D. Broekhuis

Datum: 4-9-13

Handtekening:

## 66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem

| RE | Gat-/ sleuf nr. | Bodem vocht (%) | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Bodembeschrijving | | Geroerd | Ongeroerd | Asbest verdacht materiaal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Diepte m-mv | Beschrijving* | | | Codering | Aantal stukjes | Totaal gram |
| | 0.AK1 | | 30 | 30 | 0.5 | z/ k/ v pu. 10 %/ ba. 0 % | x | | A/ B/ C/ D/ E/ F | / | / |
| | 0.AK2 | | 30 | 30 | 0.5 | z/ k/ v pu. 10 %/ ba. 0 % | x | | A/ B/ C/ D/ E/ F | / | / |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |

**Projectnummer:** B13.5400
**Projectnaam:** GEMA

*Handvat puinhoudendheid:*
Sporen: < 1%
Licht: ≥ 1 < 10 %
Matig: ≥ 10 < 30 %
Sterk: ≥ 30 < 50 %
Uiterst: ≥ 50 < 80 %
Volledig: ≥ 80 %

* Doorhalen wat niet van toepassing is. z = zand/ k= klei/ v= veen; geschat percentage: pu= puin/ ba= baksteen

| | |
|---|---|
| Asbest type A: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type B: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type C: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type D: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type E: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type F: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |

| **Toetsuitvoering** | |
|---|---|
| Afwijkingen van de 2018 of van de NEN5707 | Nee / ja, aard en motivatie afwijkingen: |

**Vindplaatsen aangeven op kaart**

**Gewichtspercentage puin per RE**

| RE | Gewicht monster-materiaal voor zeven | Gewicht monster-materiaal na zeven | Gewichtspercentage bodemvreemd materiaal |
|---|---|---|---|
| RE1 | | | |
| RE2 | | | |
| RE3 | | | |
| RE4 | | | |
| RE5 | | | |
| RE6 | | | |

**Bijzonderheden:**

**Checklist verplicht materiaal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 Spade | 0 Hark | 0 Situatieschets werk | 0 Werkwater (drinkwaterkwaliteit) | 0 Grove zeef (maaswijdte 31,5 mm en 16 mm) |
| 0 Folie | 0 Meetwiel | 0 Weegschaal | 0 Hersluitbare plastic zakken | 0 Grondboor (minimaal 10 cm lang, 5 cm breed) |
| 0 Stickers asbest | | 0 Volgelaatsmasker (P3) | 0 Afsluitbare emmers | |

**Checklist overig onderzoeksmateriaal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 Schouwbak | 0 Monsterschep | 0 Meetlint | 0 Piketpaaltjes |
| 0 Mechanische avegaarboor | 0 Mechanische laadschop (met overdruk en P3 filter) | | |

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.

Naam: D. Broekskeen

Datum: 4-9-13

Handtekening:


**Bijlage 14 A.**
**Maasdijk 273b**

P.B05
P.PB06
P.B04
P.PB03
P.B02
P.B01a
P.B08
P.B07
P.B10
P.B09
P.B17
P.B11
P.B16
P.B12
P.B15
P.PB13
P.B14
P.B18
P.B19
P.B20
P.B21
P.PB22
P.B23
P.B24
P.B25
P.B26
P.B30
P.B31
P.B29
P.B28
P.B32
P.B27
P.B33
P.B34
P.PB37
P-B35
P.B36
P.B01
P.B38
P.B46
P.B43
P.B39
P.B40
P.B41
P.B45
P.PB47
P.B42
P.B49
P.B44
P.B48
273
273C
LEGENDA:
0 5 10m
N


| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Maasdijk 273b te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A3 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 14a |

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **P.B01**
Datum: 10-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B01a**
Datum: 11-9-2013
GWS:




**Boring:** **P.B02**
Datum: 10-9-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.PB03**
Datum: 11-9-2013
GWS: 80




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **P.B04**
Datum: 11-9-2013
GWS:





0 beton
-20
Klei, sterk zandig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-70

**Boring:** **P.B05**
Datum: 12-9-2013
GWS: 80





0 braak
Zand, matig fijn, kleïg, zwak humeus, matige olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-50
Zand, matig fijn, matig siltig, sterke olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-100
-120
Klei, matig siltig, zwakke olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-170
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-200

**Boring:** **P.PB06**
Datum: 11-9-2013
GWS: 80




0 beton
-20
-40
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke olie-water reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, sterk siltig, zwakke olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-80
Zand, matig fijn, sterk siltig, matige olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-120
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-170
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-200

**Boring:** **P.B07**
Datum: 12-9-2013
GWS:





0 beton
-20
Zand, matig fijn, kleïg, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartgrijs, Edelmanboor
-70


**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B08**
Datum: 11-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B08a**
Datum: 12-9-2013
GWS:




**Boring:** **P.B09**
Datum: 11-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B10**
Datum: 11-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


**Boring:** **P.B11**
Datum: 10-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B12**
Datum: 10-9-2013
GWS:




**Boring:** **P.PB13**
Datum: 10-9-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B14**
Datum: 11-9-2013
GWS: 120




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

**Boring:** **P.B15**
Datum: 11-9-2013
GWS:





0 braak

Klei, sterk zandig, sterk humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

**Boring:** **P.B16**
Datum: 11-9-2013
GWS:





0 braak

Klei, sterk zandig, sterk humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

**Boring:** **P.B17**
Datum: 11-9-2013
GWS:





0 braak

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

**Boring:** **P.B18**
Datum: 11-9-2013
GWS: 100




0 braak

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-80

-100 Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

-150


Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

-200


**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B19**
Datum: 11-9-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B20**
Datum: 11-9-2013
GWS: 100




**Boring:** **P.B21**
Datum: 10-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.PB22**
Datum: 10-9-2013
GWS: 100





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B23**
Datum: 10-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B24**
Datum: 10-9-2013
GWS: 110




**Boring:** **P.B25**
Datum: 10-9-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B26**
Datum: 10-9-2013
GWS: 110





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B27**
Datum: 10-9-2013
GWS: 120





**Boring:** **P.B28**
Datum: 10-9-2013
GWS:




**Boring:** **P.B29**
Datum: 11-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B30**
Datum: 11-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B31**
Datum: 11-9-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B32**
Datum: 11-9-2013
GWS:




**Boring:** **P.B33**
Datum: 11-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B34**
Datum: 10-9-2013
GWS: 110





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B35**
Datum: 10-9-2013
GWS:





**Boring:** **P.B36**
Datum: 11-9-2013
GWS:




**Boring:** **P.PB37**
Datum: 11-9-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B38**
Datum: 9-9-2013
GWS: 110





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B39**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120





**Boring:** **P.B40**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120




**Boring:** **P.B41**
Datum: 9-9-2013
GWS: 130





**Boring:** **P.B42**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B43**
Datum: 9-9-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B44**
Datum: 9-9-2013
GWS: 110




**Boring:** **P.B45**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120





**Boring:** **P.B46**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.PB47**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120




**Boring:** **P.B48**
Datum: 9-9-2013
GWS: 120




**Boring:** **P.B49**
Datum: 10-9-2013
GWS: 110






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

### olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000


### monsters



geroerd monster

ongeroerd monster


### overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 13.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393198 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **393198 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 10.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **393198 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 329951 | 09.09.2013 | P-M01 |
| 329952 | 10.09.2013 | P-M02 |
| 329953 | 10.09.2013 | P-MM03 |
| 329956 | 10.09.2013 | P-MM04 |
| 329961 | 10.09.2013 | P-MM05 |

| | Eenheid | 329951 P-M01 | 329952 P-M02 | 329953 P-MM03 | 329956 P-MM04 | 329961 P-MM05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | -- | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 74,8 | 81,5 | 64,3 | 90,1 | 74,3 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 2,5 x) | -- | 7,2 x) | <0,1 x) | 0,7 x) |
| Organische stof | % Ds | -- | 0,11 x) | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 4,2 | -- | 1,0 | 1,7 | 2,4 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 7,1 | -- | 12 | <1,0 | 3,7 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 61 | -- | 110 | <20 | 38 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | <0,20 | -- | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 4,4 | -- | 6,5 | 3,1 | 4,2 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 5,8 | -- | 7,8 | <5,0 | <5,0 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | <0,05 | -- | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 13 | -- | 20 | <10 | 10 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 9,4 | -- | 17 | 6,4 | 9,6 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 58 | -- | 37 | 22 | 23 |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | 0,17 | -- | 2,0 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,41 | -- | 1,6 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,37 | -- | 0,61 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,24 | -- | 0,53 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 0,60 | -- | 1,1 | <0,050 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,39 | -- | 1,5 | <0,050 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | 0,68 | -- | 15 | <0,050 | 0,13 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 1,7 | -- | 11 | <0,050 | 0,28 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,44 | -- | 0,76 | 0,058 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | -- | 1,7 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 5,0 #) | -- | 36 | 0,37 #) | 0,69 #) |
| **Aromaten** | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | -- | -- | -- |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **393198 Bodem / Eluaat**



| | Eenheid | 329951 P-M01 | 329952 P-M02 | 329953 P-MM03 | 329956 P-MM04 | 329961 P-MM05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg Ds | -- | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | -- | **<0,050** | -- | -- | -- |
| m,p-Xyleen | mg/kg Ds | -- | **<0,10** | -- | -- | -- |
| o-Xyleen | mg/kg Ds | -- | **<0,050** | -- | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | **0,11** #) | -- | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | **<0,050** | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **150** | **<35** | **200** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **4,8** | **<3,0** | **10** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **31** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **15** | **<5,0** | **31** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **24** | **<5,0** | **28** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **39** | **<5,0** | **33** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **43** | **<5,0** | **39** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **23** | **<5,0** | **34** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | -- | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 11.09.13*
*Einde van de analyses: 13.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening**

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



**rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Naftaleen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7) Tolueen Benzeen

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 393198, Analysis No. 329951, created at 13.09.2013 11:07:53

***Monsteromschrijving: P-M01***




Chromatogram for Order No. 393198, Analysis No. 329952, created at 12.09.2013 13:32:59

***Monsteromschrijving: P-M02***




Chromatogram for Order No. 393198, Analysis No. 329953, created at 13.09.2013 08:54:03

***Monsteromschrijving: P-MM03***




Chromatogram for Order No. 393198, Analysis No. 329956, created at 12.09.2013 16:56:01

***Monsteromschrijving: P-MM04***



Chromatogram for Order No. 393198, Analysis No. 329961, created at 13.09.2013 08:37:18

***Monsteromschrijving: P-MM05***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 19.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393677 |
| Blad 1 van 6 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **393677 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **393677 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 332710 | 12.09.2013 | P-M12 |
| 332711 | 11.09.2013 | P-M13 |
| 332712 | 11.09.2013 | P-MM06 |
| 332715 | 11.09.2013 | P-MM07 |
| 332724 | 11.09.2013 | P-MM08 |

| | Eenheid | 332710 P-M12 | 332711 P-M13 | 332712 P-MM06 | 332715 P-MM07 | 332724 P-MM08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | -- | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 84,4 | 71,5 | 71,4 | 71,3 | 81,3 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | 3,3 x) | 5,1 x) | 2,4 x) |
| Organische stof | % Ds | 0,71 x) | 1,71 x) | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | 10 | 13 | 8,2 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | -- | 110 | 110 | 74 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | -- | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | -- | 6,2 | 11 | 6,3 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | -- | 11 | 14 | 9,7 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | -- | <0,05 | 0,07 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | -- | 29 | 30 | 22 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | -- | 16 | 18 | 13 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | -- | 67 | 58 | 51 |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | 0,073 | <0,050 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,070 | 0,090 | 0,064 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | 0,084 | 0,065 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,13 | 0,15 | 0,11 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,078 | 0,083 | 0,068 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | 0,52 #) | 0,66 #) | 0,52 #) |
| **Aromaten** | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | <0,50 m) | <0,050 | -- | -- | -- |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393677 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 332733 | 11.09.2013 | P-MM09 |
| 332743 | 11.09.2013 | P-MM10 |
| 332746 | 10.09.2013 | P-MM11 |

| | Eenheid | 332733<br>P-MM09 | 332743<br>P-MM10 | 332746<br>P-MM11 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **76,2** | **68,0** | **81,5** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | **0,7** x) | **2,9** x) | **2,6** x) |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **4,9** | **11** | **1,1** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **3,8** | **16** | **6,2** |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **33** | **75** | **75** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **4,5** | **8,3** | **5,7** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **<5,0** | **10** | **8,9** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **<0,05** | **<0,05** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **<10** | **15** | **20** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **10** | **20** | **14** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **20** | **42** | **50** |
| **PAK** | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **0,26** |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **1,1** |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **0,82** |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **0,61** |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **1,3** |
| Chryseen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **0,97** |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **1,0** |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **2,7** |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **1,2** |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,35** #) | **0,35** #) | **10** #) |
| **Aromaten** | | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | -- | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393677 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 332710<br>P-M12 | 332711<br>P-M13 | 332712<br>P-MM06 | 332715<br>P-MM07 | 332724<br>P-MM08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg Ds | **<0,50** [m)] | **<0,050** | -- | -- | -- |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | **<0,50** [m)] | **<0,050** | -- | -- | -- |
| *m,p-Xyleen* | mg/kg Ds | **<1,0** [m)] | **<0,10** | -- | -- | -- |
| *o-Xyleen* | mg/kg Ds | **<0,50** [m)] | **<0,050** | -- | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **1,1** [#)] | **0,11** [#)] | -- | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,50** [m)] | **<0,050** | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **7200** | **380** | **69** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **710** | **24** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **2700** | **140** | **<3,0** | **8,4** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **2600** | **140** | **9,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **1000** | **53** | **11** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **230** | **15** | **17** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **32** | **<5,0** | **15** | **9,5** | **6,9** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **7,7** | **<5,0** | **9,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0015** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0017** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0067** [#)] | **0,0049** [#)] | **0,0049** [#)] |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 393677 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 332733<br>P-MM09 | 332743<br>P-MM10 | 332746<br>P-MM11 |
|---|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | | |
| Tolueen | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| *m,p-Xyleen* | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| *o-Xyleen* | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** | **130** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **13** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **12** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **18** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **28** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **32** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **21** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0020** *m)* | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** *#)* | **0,0056** *#)* | **0,0049** *#)* |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 19.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



**vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Naftaleen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7) Tolueen Benzeen

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332710, created at 17.09.2013 07:05:07

***Monsteromschrijving: P-M12***




Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332711, created at 17.09.2013 07:05:02

***Monsteromschrijving: P-M13***




Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332712, created at 17.09.2013 07:04:26

***Monsteromschrijving: P-MM06***




Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332715, created at 17.09.2013 07:02:01

***Monsteromschrijving: P-MM07***




Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332724, created at 17.09.2013 07:01:30

***Monsteromschrijving: P-MM08***




Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332733, created at 16.09.2013 12:52:09

***Monsteromschrijving: P-MM09***




Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332743, created at 17.09.2013 07:01:35

***Monsteromschrijving: P-MM10***



Chromatogram for Order No. 393677, Analysis No. 332746, created at 17.09.2013 07:04:14

***Monsteromschrijving: P-MM11***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 29.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 401112 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **401112 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 23.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **401112 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 375906 | 10.09.2013 | P-M200 |
| 375907 | 10.09.2013 | P-M201 |

| | Eenheid | 375906 P-M200 | 375907 P-M201 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **68,1** | **66,7** |
| **PAK** | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **2,2** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **2,2** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **0,075** | **0,96** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,85** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **0,090** | **1,9** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **2,1** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **15** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **0,18** | **13** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **0,079** | **1,3** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **1,4** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,63** #) | **41** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 23.10.2013*
*Einde van de analyses: 29.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



# Bijlage bij Opdrachtnr. 401112

## CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

| | |
|---|---|
| **Chryseen** | 375906, 375907 |
| **Benzo(a)anthraceen** | 375906, 375907 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | 375906, 375907 |
| **Benzo(k)fluorantheen** | 375906, 375907 |
| **Fluorantheen** | 375906, 375907 |
| **Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen** | 375906, 375907 |
| **Droge stof** | 375906, 375907 |
| **Fenanthreen** | 375906, 375907 |
| **Naftaleen** | 375906, 375907 |
| **Anthraceen** | 375906, 375907 |
| **Benzo(ghi)peryleen** | 375906, 375907 |
| **Benzo-(a)-Pyreen** | 375906, 375907 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397581 |
| Blad 1 van 6 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **397581 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **397581 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355677 | 6 | 03.10.2013 | |
| 355678 | P-PB03 | 03.10.2013 | |
| 355679 | P-PB06 | 03.10.2013 | |
| 355680 | P-PB13 | 03.10.2013 | |
| 355681 | P-PB22 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355677<br>6 | 355678<br>P-PB03 | 355679<br>P-PB06 | 355680<br>P-PB13 | 355681<br>P-PB22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | -- | **380** | -- | -- | **210** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | -- | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | -- | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | -- | **<0,05** | -- | -- | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | -- | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | -- | **<2,0** | -- | -- | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | -- | **<3,0** | -- | -- | **4,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | -- | **<10** | -- | -- | **<10** |
| **Aromaten** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** | **<0,020** | **<0,020** | **<0,020** | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| Cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,14** #) | -- | -- | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,21** #) | -- | -- | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **397581 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355682 | P-PB37 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355682<br>P-PB37 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **230** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | **<0,10** |
| Cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | **<0,10** |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355677<br>6 | 355678<br>P-PB03 | 355679<br>P-PB06 | 355680<br>P-PB13 | 355681<br>P-PB22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | -- | **<0,10** | -- | -- | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,42** #) | -- | -- | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **840** | **<50** | **<50** | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **170** | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **280** | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **210** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **110** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **42** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **22** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **10** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | -- | **<0,20** | -- | -- | **<0,20** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355682<br>P-PB37 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 397581, Analysis No. 355677, created at 08.10.2013 07:16:56

***Monsteromschrijving: 6***




Chromatogram for Order No. 397581, Analysis No. 355678, created at 07.10.2013 22:39:27

***Monsteromschrijving: P-PB03***




Chromatogram for Order No. 397581, Analysis No. 355679, created at 07.10.2013 17:18:46

***Monsteromschrijving: P-PB06***




Chromatogram for Order No. 397581, Analysis No. 355680, created at 07.10.2013 17:14:30

***Monsteromschrijving: P-PB13***




Chromatogram for Order No. 397581, Analysis No. 355681, created at 07.10.2013 21:27:15

***Monsteromschrijving: P-PB22***



Chromatogram for Order No. 397581, Analysis No. 355682, created at 07.10.2013 20:53:11

***Monsteromschrijving: P-PB37***



**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M01 | | P-M02 | | P-MM03 | | P-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.PB47 | | P.PB13 | | P.B02, P.B35 | | P.B01, P.B26, P.B28, P.B34 | |
| Traject (m -mv) | | 1,20 - 1,60 | | 1,10 - 1,30 | | 0,20 - 1,20 | | 0,00 - 0,60 | |
| Humus (% ds) | | 2,5 | | 0,11 | | 7,2 | | 0,10 | |
| Lutum (% ds) | | 7,1 | | | | 12 | | 1,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 61 | ----- | | | 110 | ----- | < 20 | < |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | | | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 4,4 | <AW | | | 6,5 | <AW | 3,1 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 5,8 | <AW | | | 7,8 | <AW | < 5,0 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | | | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 13 | <AW | | | 20 | <AW | < 10 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 9,4 | <AW | | | 17 | <AW | 6,4 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 58 | <AW | | | 37 | <AW | 22 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | | | < 0,050 | <T | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | | | < 0,050 | <T | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | | | < 0,050 | <T | | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | mg/kg ds | | | < 0,10 | ----- | | | | |
| ortho-Xyleen | mg/kg ds | | | < 0,050 | ----- | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | < 0,11 | <T | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,17 | ----- | | | 2,0 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,41 | ----- | | | 1,6 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,37 | ----- | | | 0,61 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,24 | ----- | | | 0,53 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,60 | ----- | | | 1,1 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,39 | ----- | | | 1,5 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,68 | ----- | | | 15 | ----- | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 1,7 | ----- | | | 11 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,44 | ----- | | | 0,76 | ----- | 0,058 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,7 | ----- | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 5,0 | * | | | 36 | ** | 0,37 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | | | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 150 | * | < 35 | <AW | 200 | * | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 4,8 | ----- | < 3,0 | ----- | 10 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | 31 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 15 | ----- | < 5,0 | ----- | 31 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 24 | ----- | < 5,0 | ----- | 28 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 39 | ----- | < 5,0 | ----- | 33 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 43 | ----- | < 5,0 | ----- | 39 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 23 | ----- | < 5,0 | ----- | 34 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 4,2 | ----- | | | 1,0 | ----- | 1,7 | ----- |
| Droge stof | % | 74,8 | ----- | 81,5 | ----- | 64,3 | ----- | 90,1 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-MM05 | | P-MM06 | | P-MM07 | | P-MM08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B02, P.B02, P.B26, P.B26, P.B27, P.B34, P.B34, P.PB22, P.PB22 | | P.B19, P.B19 | | P.B04, P.B08, P.B09, P.B10, P.B14, P.B15, P.B16, P.PB03 | | P.B17, P.B19, P.B29, P.B30, P.B31, P.B32, P.B33, P.PB37 | |
| Traject (m -mv) | | 0,60 - 2,00 | | 0,80 - 1,30 | | 0,00 - 0,70 | | 0,00 - 0,70 | |
| Humus (% ds) | | 0,70 | | 3,3 | | 5,1 | | 2,4 | |
| Lutum (% ds) | | 3,7 | | 10,0 | | 13 | | 8,2 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 38 | ----- | 110 | ----- | 110 | ----- | 74 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 4,2 | <AW | 6,2 | <AW | 11 | * | 6,3 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | < 5,0 | <AW | 11 | <AW | 14 | <AW | 9,7 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | 0,07 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 10 | <AW | 29 | <AW | 30 | <AW | 22 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 9,6 | <AW | 16 | <AW | 18 | <AW | 13 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 23 | <AW | 67 | <AW | 58 | <AW | 51 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,073 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,070 | ----- | 0,090 | ----- | 0,064 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,084 | ----- | 0,065 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,13 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,28 | ----- | 0,13 | ----- | 0,15 | ----- | 0,11 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,078 | ----- | 0,083 | ----- | 0,068 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,69 | <AW | 0,52 | <AW | 0,66 | <AW | 0,52 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0015 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0017 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | 0,0067 | * | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | 69 | * | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | 8,4 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | 9,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 11 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 17 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 15 | ----- | 9,5 | ----- | 6,9 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 9,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,4 | ----- | 3,5 | ----- | 2,1 | ----- | 1,2 | ----- |
| Droge stof | % | 74,3 | ----- | 71,4 | ----- | 71,3 | ----- | 81,3 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-MM09 | | P-MM10 | | P-MM11 | | P-M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B08, P.B08, P.B14, P.B14, P.B31, P.B31, P.PB03, P.PB03, P.PB37 | | P.B08, P.B14 | | P.B11, P.B12, P.B27, P.B38, P.B40, P.B41 | | P.B05 | |
| Traject (m -mv) | | 0,60 - 2,00 | | 0,50 - 1,20 | | 0,20 - 1,00 | | 0,80 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 0,70 | | 2,9 | | 2,6 | | 0,71 | |
| Lutum (% ds) | | 3,8 | | 16 | | 6,2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 33 | ----- | 75 | ----- | 75 | ----- | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 4,5 | <AW | 8,3 | <AW | 5,7 | <AW | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | < 5,0 | <AW | 10 | <AW | 8,9 | <AW | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | < 10 | <AW | 15 | <AW | 20 | <AW | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 10 | <AW | 20 | <AW | 14 | <AW | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 20 | <AW | 42 | <AW | 50 | <AW | | |
| | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | | | | | | | 0,50# | < I |
| Tolueen | mg/kg ds | | | | | | | 0,50# | < T |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | | | | | | | 0,50# | < T |
| meta-/para-Xyleen (som) | mg/kg ds | | | | | | | 1,0# | ----- |
| ortho-Xyleen | mg/kg ds | | | | | | | 0,50# | ----- |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | | | 1,1# | < T |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,26 | ----- | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,1 | ----- | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,82 | ----- | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,61 | ----- | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,3 | ----- | | |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,97 | ----- | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,0 | ----- | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 2,7 | ----- | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,2 | ----- | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,50# | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW | 10 | * | | |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0020# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | 0,0056# | <AW | < 0,0049 | <AW | | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | 130 | * | 7200 | *** |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | 710 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | 2700 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | 13 | ----- | 2600 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 12 | ----- | 1000 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 18 | ----- | 230 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 28 | ----- | 32 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 32 | ----- | 7,7 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 21 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 4,9 | ----- | 11 | ----- | 1,1 | ----- | | |
| Droge stof | % | 76,2 | ----- | 68,0 | ----- | 81,5 | ----- | 84,4 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M13 | |
|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.PB06 | |
| Traject (m -mv) | | 0,80 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,7 | |
| Lutum (% ds) | | | |
| | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | < 0,050 | <T |
| Tolueen | mg/kg ds | < 0,050 | <T |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | < 0,050 | <T |
| meta-/para-Xyleen (som) | mg/kg ds | < 0,10 | ----- |
| ortho-Xyleen | mg/kg ds | < 0,050 | ----- |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,11 | <T |
| | | | |
| **PAK** | | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < |
| | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 380 | * |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | 24 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 140 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 140 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 53 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 15 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- |
| | | | |
| **OVERIG** | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | |
| Droge stof | % | 71,5 | ----- |

## Tabel 5: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M200 | | P-M201 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B02 | | P.B35 | |
| Traject (m -mv) | | 0,20 - 0,70 | | 0,70 - 1,20 | |
| Humus (% ds) | | 7,2 | | 7,2 | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | 12 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 2,2 | ----- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 2,2 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,075 | ----- | 0,96 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,85 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,090 | ----- | 1,9 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 2,1 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 15 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,18 | ----- | 13 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,079 | ----- | 1,3 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 1,4 | ----- |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,63 | <AW | 41 | *** |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Droge stof | % | 68,1 | ----- | 66,7 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,11 | | | 0,10 | | | 0,70 | | | 0,70 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | | | | 1,0 | | | 3,7 | | | 3,8 | | |
| Analysemonsters | | P-M02 | | | P-MM04 | | | P-MM05 | | | P-MM09 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | 49 | 143 | 237 | 60 | 174 | 288 | 60 | 175 | 291 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | 0,35 | 4,0 | 7,5 | 0,36 | 4,0 | 7,8 | 0,36 | 4,1 | 7,8 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | 4,3 | 29 | 54 | 5,1 | 35 | 64 | 5,1 | 35 | 65 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | 19 | 56 | 92 | 21 | 59 | 97 | 21 | 59 | 98 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | 0,10 | 13 | 25 | 0,11 | 13 | 26 | 0,11 | 13 | 26 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | 32 | 184 | 337 | 33 | 190 | 347 | 33 | 190 | 348 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | 12 | 23 | 34 | 14 | 26 | 39 | 14 | 27 | 39 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | 59 | 181 | 303 | 64 | 197 | 330 | 64 | 198 | 331 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | 0,040 | 0,13 | 0,22 | | | | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | 0,040 | 3,2 | 6,4 | | | | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | 0,040 | 11 | 22 | | | | | | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,090 | 1,8 | 3,4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 7: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,71 | | | 1,7 | | | 2,4 | | | 2,5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | | | | | | | 8,2 | | | 7,1 | | |
| Analysemonsters | | P-M12 | | | P-M13 | | | P-MM08 | | | P-M01 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | | | 87 | 254 | 421 | 80 | 235 | 389 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | | | 0,39 | 4,4 | 8,4 | 0,38 | 4,3 | 8,3 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | | | 7,2 | 49 | 91 | 6,7 | 45 | 84 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | | | 24 | 68 | 113 | 23 | 66 | 110 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | | | 0,12 | 14 | 28 | 0,11 | 14 | 27 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | | | 36 | 207 | 378 | 35 | 203 | 372 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | | | 18 | 35 | 52 | 17 | 33 | 49 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | | | 78 | 240 | 402 | 75 | 231 | 386 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | 0,040 | 0,13 | 0,22 | 0,040 | 0,13 | 0,22 | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | 0,040 | 3,2 | 6,4 | 0,040 | 3,2 | 6,4 | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | 0,040 | 11 | 22 | 0,040 | 11 | 22 | | | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,090 | 1,8 | 3,4 | 0,090 | 1,8 | 3,4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | | | 0,0048 | 0,12 | 0,24 | 0,0050 | 0,13 | 0,25 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 46 | 623 | 1200 | 48 | 649 | 1250 |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 8: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,6 | | | 2,9 | | | 3,3 | | | 5,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 6,2 | | | 16 | | | 10,0 | | | 13 | | |
| Analysemonsters | | P-MM11 | | | P-MM10 | | | P-MM06 | | | P-MM07 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 75 | 218 | 362 | 135 | 394 | 653 | 98 | 286 | 475 | 116 | 340 | 564 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,38 | 4,3 | 8,3 | 0,44 | 5,0 | 9,5 | 0,41 | 4,7 | 8,9 | 0,46 | 5,2 | 9,9 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 6,2 | 43 | 79 | 11 | 74 | 137 | 8,0 | 55 | 101 | 9,4 | 64 | 119 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 23 | 65 | 107 | 29 | 84 | 139 | 26 | 73 | 121 | 29 | 83 | 136 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,11 | 14 | 27 | 0,13 | 16 | 31 | 0,12 | 14 | 29 | 0,13 | 15 | 30 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 35 | 201 | 367 | 41 | 235 | 430 | 37 | 216 | 395 | 40 | 232 | 425 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 16 | 31 | 46 | 26 | 50 | 74 | 20 | 39 | 57 | 23 | 44 | 66 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 73 | 223 | 373 | 102 | 314 | 526 | 85 | 261 | 437 | 97 | 297 | 497 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0052 | 0,13 | 0,26 | 0,0058 | 0,15 | 0,29 | 0,0066 | 0,17 | 0,33 | 0,010 | 0,26 | 0,51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 49 | 675 | 1300 | 55 | 753 | 1450 | 63 | 856 | 1650 | 97 | 1323 | 2550 |

## Tabel 9: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 7,2 | | |
|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 12 | | |
| Analysemonsters | | P-MM03 P-M200, P-M201 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **METALEN** | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 110 | 322 | 534 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,49 | 5,5 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,9 | 61 | 113 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 30 | 85 | 140 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,13 | 15 | 30 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 41 | 236 | 431 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 22 | 42 | 63 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 97 | 297 | 498 |
| | | | | |
| **PAK** | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,014 | 0,37 | 0,72 |
| | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 137 | 1868 | 3600 |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 10: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | 6 | | P-PB03 | | P-PB06 | | P-PB13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | 3-10-2013 | | 3-10-2013 | | 3-10-2013 | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 0,10 - 2,10 | | 1,50 - 2,50 | | 1,00 - 2,00 | | 1,60 - 2,60 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | | | 380 | ** | | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | | | < 0,05 | <S | | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | | | < 3,0 | <S | | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | | | < 10 | <S | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | | | < 0,21 | ----- | | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | ----- | | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | ----- | | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | | | < 0,14 | <T | | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | | | < 0,20 | <T | | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | | | < 0,20 | <S | | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | | |
| Vinylchloride | µg/l | | | < 0,20 | <T | | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | | | < 0,42 | <S | | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | <T | | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | < 0,20 | D<=I | | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 840 | *** | < 50 | <S | < 50 | <S | < 50 | <S |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | 170 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | 280 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | 210 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | 110 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | 42 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | 22 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | 10 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 11: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | P-PB22 | | P-PB37 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | 3-10-2013 | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,50 - 2,50 | | 1,50 - 2,50 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 210 | * | 230 | * | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | < 0,05 | <S | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | < 2,0 | <S | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 4,0 | <S | < 3,0 | <S | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | < 10 | <S | | |
| | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | < 0,21 | ----- | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | < 0,14 | <T | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | < 0,20 | <T | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | < 0,20 | <T | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | < 0,42 | <S | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | < 0,10 | <T | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | < 0,20 | D<=I | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 12: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393197 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 393197 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 10.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393197 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 329941 | 09.09.2013 | P-M101 |
| 329942 | 09.09.2013 | P-M102 |
| 329943 | 09.09.2013 | P-M103 |
| 329944 | 09.09.2013 | P-M104 |
| 329945 | 10.09.2013 | P-M105 |

| | Eenheid | 329941<br>P-M101 | 329942<br>P-M102 | 329943<br>P-M103 | 329944<br>P-M104 | 329945<br>P-M105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 81,7 | 79,3 | 79,8 | 83,6 | 69,5 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | <0,1 x) | -- | 2,0 x) | 2,8 x) | 3,1 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 0,9 | -- | 5,1 | 1,6 | 2,7 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | <1,0 | -- | 29 | 2,6 | 13 |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 1,2 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 1,1 | 0,10 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,56 | 0,14 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,44 | 0,078 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,99 | 0,14 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 1,1 | 0,11 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 8,6 | 0,22 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,072 | 0,083 | 8,5 | 0,39 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,24 | 0,063 | 0,71 | 0,19 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 0,35 #) | 0,59 #) | 0,43 #) | 23 #) | 1,4 #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 393197 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 329946 | 09.09.2013 | P-M106 |
| 329947 | 09.09.2013 | P-M107 |
| 329948 | 09.09.2013 | P-M108 |
| 329949 | 09.09.2013 | P-M109 |
| 329950 | 09.09.2013 | P-M110 |

| | Eenheid | 329946 P-M106 | 329947 P-M107 | 329948 P-M108 | 329949 P-M109 | 329950 P-M110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 75,4 | 74,5 | 74,9 | 79,4 | 77,3 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | -- | -- | <5,0 | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | -- | 4,0 x) | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | -- | 1,4 | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | -- | 15 | -- |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,90 | 0,072 | <0,50 hb) | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | 1,2 | 0,37 | 12 | 0,14 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | <0,050 | 1,0 | 0,19 | <0,50 hb) | 0,079 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,72 | 0,17 | <0,50 hb) | 0,071 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 1,7 | 0,33 | 8,7 | 0,14 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | <0,050 | 1,2 | 0,37 | 9,9 | 0,13 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 4,0 | 0,23 | 26 | 0,091 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | <0,050 | 5,4 | 0,72 | 33 | 0,32 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 1,3 | 0,24 | 6,5 | 0,12 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,19 | <0,050 | <0,50 hb) | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 0,35 #) | 18 | 2,7 #) | 98 #) | 1,2 #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde meting niet mogelijk is.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 11.09.13*
*Einde van de analyses: 17.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M101 | | P-M102 | | P-M103 | | P-M104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.PB47 | | P.B45 | | P.B46 | | P.B48 | |
| Traject (m -mv) | | 1,60 - 2,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 0,10 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,8 | |
| Lutum (% ds) | | 1,0 | | 29 | | 29 | | 2,6 | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,2 | ----- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,1 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,56 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,44 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,99 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 1,1 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 8,6 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,072 | ----- | 0,083 | ----- | 8,5 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,24 | ----- | 0,063 | ----- | 0,71 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | < 0,35 | <AW | 0,59 | <AW | 0,43 | <AW | 23 | ** |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 0,9 | ----- | | | 5,1 | ----- | 1,6 | ----- |
| Droge stof | % | 81,7 | ----- | 79,3 | ----- | 79,8 | ----- | 83,6 | ----- |

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M105 | | P-M106 | | P-M107 | | P-M108 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B49 | | P.B43 | | P.B44 | | P.B42 | |
| Traject (m -mv) | | 0,60 - 1,10 | | 0,60 - 1,10 | | 0,60 - 0,90 | | 0,70 - 1,20 | |
| Humus (% ds) | | 3,1 | | 2,0 | | 2,0 | | 4,0 | |
| Lutum (% ds) | | 13 | | 29 | | 29 | | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,90 | ----- | 0,072 | ----- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,10 | ----- | < 0,050 | < | 1,2 | ----- | 0,37 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | < 0,050 | < | 1,0 | ----- | 0,19 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,078 | ----- | < 0,050 | < | 0,72 | ----- | 0,17 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | < 0,050 | < | 1,7 | ----- | 0,33 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,11 | ----- | < 0,050 | < | 1,2 | ----- | 0,37 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,22 | ----- | < 0,050 | < | 4,0 | ----- | 0,23 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,39 | ----- | < 0,050 | < | 5,4 | ----- | 0,72 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,19 | ----- | < 0,050 | < | 1,3 | ----- | 0,24 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,19 | ----- | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,4 | <AW | < 0,35 | <AW | 18 | * | 2,7 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,7 | ----- | | | | | | |
| Droge stof | % | 69,5 | ----- | 75,4 | ----- | 74,5 | ----- | 74,9 | ----- |

P.B05
P.PB06
P.B04
P.PB03
P.B02
P.B01a
P.B08
P.B07
P.B10
P.B09
P.B17
P.B11
P.B16
P.B12
P.B15
P.PB13
P.B14
P.B18
P.B19
P.B20
P.B21
P.PB22
P.B23
P.B24
P.B25
P.B26
P.B30
P.B31
P.B29
P.B28
P.B32
P.B27
P.B33
P.B34
P.PB37
P-B35
P.B36
P.B01
P.B38
P.B43
P.B39
P.B40
P.B41
P.B46
P.B45
P.B42
P.PB47
P.B49
P.B44
P.B48
273
273C

LEGENDA:

0 5 10m

N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Maasdijk 273b te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A3 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 14 |

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M109 | | P-M110 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B40 | | P.B38 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,70 - 1,20 | | 0,70 - 1,20 | | | |
| Humus (% ds) | | 4,0 | | 2,8 | | | |
| Lutum (% ds) | | 15 | | 2,6 | | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,50# | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 12 | ----- | 0,14 | ----- | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,50# | < | 0,079 | ----- | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,50# | < | 0,071 | ----- | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 8,7 | ----- | 0,14 | ----- | | |
| Chryseen | mg/kg ds | 9,9 | ----- | 0,13 | ----- | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 26 | ----- | 0,091 | ----- | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 33 | ----- | 0,32 | ----- | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 6,5 | ----- | 0,12 | ----- | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | 0,50# | < | < 0,050 | < | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 98# | *** | 1,2 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 1,4 | ----- | | | | |
| Droge stof | % | 79,4 | ----- | 77,3 | ----- | | |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,10 | | | 2,0 | | | 2,8 | | | 3,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 1,0 | | | 29 | | | 2,6 | | | 13 | | |
| Analysemonsters | | P-M101 | | | P-M102, P-M103, P-M106, P-M107 | | | P-M104, P-M110 | | | P-M105 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,0 | | |
|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 15 | | |
| Analysemonsters | | P-M108, P-M109 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **PAK** | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming


| Watermonster | | P-PB47 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,00 - 2,00 | | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(a)anthraceen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(k)fluorantheen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Benzo(a)pyreen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Chryseen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Fenanthreen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Fluorantheen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | µg/l | < 0,010 | <T | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | µg/l | < 0,08 | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | rekenw. | < 0,62 | D<=I | | | |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 7: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | µg/l | 0,00070 | 2,5 | 5,0 | |
| Benzo(a)anthraceen | µg/l | 0,00010 | 0,25 | 0,50 | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | µg/l | 0,00030 | 0,025 | 0,050 | |
| Benzo(k)fluorantheen | µg/l | 0,00040 | 0,025 | 0,050 | |
| Benzo(a)pyreen | µg/l | 0,00050 | 0,025 | 0,050 | |
| Chryseen | µg/l | 0,0030 | 0,10 | 0,20 | |
| Fenanthreen | µg/l | 0,0030 | 2,5 | 5,0 | |
| Fluorantheen | µg/l | 0,0030 | 0,50 | 1,0 | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | µg/l | 0,00040 | 0,025 | 0,050 | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | rekenw. | | | 1,0 | |
| | | | | | |

**Bijlage 14 B.**
**Maasdijk 273b**




LEGENDA:


0 5 10m

| Situatieschets met (bestaande) boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend en nader bodemonderzoek op de locatie aan de Maasdijk 273b te Wijk en Aalburg | | | |
|---|---|---|---|
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. TM | d.d. 18–12–'13 | voorafgaand projectnr. | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A3 |
| gez. HD | d.d. 18–12–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 14b |


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **P.B50**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Boring:** **P.B51**
Datum: 2-12-2013
GWS:




**Boring:** **P.PB52**
Datum: 29-11-2013
GWS: 150





**Boring:** **P.B53**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B54**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Boring:** **P.B55**
Datum: 3-12-2013
GWS: 90




**Boring:** **P.B56**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Boring:** **P.B57**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


**Boring:** **P.B58**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Boring:** **P.B59**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Boring:** **P.B60**
Datum: 2-12-2013
GWS:




**Boring:** **P.B61**
Datum: 2-12-2013
GWS:




**Boring:** **P.B62**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.PB100**
Datum: 29-11-2013
GWS: 90





**Boring:** **P.PB101**
Datum: 29-11-2013
GWS: 100




**Boring:** **P.PB102**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.PB103**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.PB104**
Datum: 29-11-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.PB105**
Datum: 29-11-2013
GWS: 100




**Boring:** **P.PB106**
Datum: 29-11-2013
GWS:





**Boring:** **P.PB107**
Datum: 29-11-2013
GWS: 100





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B108**
Datum: 2-12-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B109**
Datum: 2-12-2013
GWS: 110




**Boring:** **P.B110**
Datum: 9-12-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B111**
Datum: 2-12-2013
GWS: 110





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B112**
Datum: 2-12-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B113**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100




**Boring:** **P.B114**
Datum: 2-12-2013
GWS:





**Boring:** **P.B115**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **P.B116**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B117**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B118**
Datum: 2-12-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B119**
Datum: 3-12-2013
GWS: 100




**Boring:** **P.B120**
Datum: 3-12-2013
GWS: 100





**Boring:** **P.B121**
Datum: 3-12-2013
GWS: 100




**Boring:** **P.B122**
Datum: 3-12-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B123**
Datum: 3-12-2013
GWS: 110





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **P.B124**
Datum: 3-12-2013
GWS: 110





**Boring:** **P.B125**
Datum: 3-12-2013
GWS: 100






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 09.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 408366 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **408366 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **408366 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417423 | 02.12.2013 | P-MM12 |
| 417429 | 02.12.2013 | P-MM13 |
| 417434 | 02.12.2013 | P-MM14 |
| 417438 | 03.12.2013 | P-MM15 |

| | Eenheid | 417423 P-MM12 | 417429 P-MM13 | 417434 P-MM14 | 417438 P-MM15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 79,4 | 79,2 | 80,2 | 81,0 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 4,1 x) | 2,8 x) | 1,0 x) | 0,7 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 2,3 | 1,5 | 4,8 | 2,6 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 27 | 32 | 29 | 3,9 |
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 160 | 150 | 110 | 21 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kobalt (Co) | mg/kg Ds | 12 | 10 | 11 | 4,3 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 19 | 16 | 14 | <5,0 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | 0,07 | 0,06 | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 40 | 36 | 26 | <10 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 31 | 26 | 29 | 8,6 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 89 | 84 | 63 | <20 |
| **PAK** | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | 0,14 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,72 | 0,11 | 0,090 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,58 | 0,092 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,45 | 0,069 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 1,0 | 0,14 | 0,087 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,71 | 0,11 | 0,092 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | 0,53 | 0,069 | 0,065 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 1,9 | 0,16 | 0,19 | <0,050 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,84 | 0,13 | <0,050 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 6,9 #) | 0,95 #) | 0,70 #) | 0,35 #) |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | 390 | <35 | 60 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 417423<br>P-MM12 | 417429<br>P-MM13 | 417434<br>P-MM14 | 417438<br>P-MM15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **35** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **65** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **65** | **<5,0** | **8,6** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **76** | **6,6** | **15** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **86** | **<5,0** | **16** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **53** | **<5,0** | **12** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 03.12.2013*
*Einde van de analyses: 09.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Kobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Organische stof Koningswater ontsluiting

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 408366, Analysis No. 417423, created at 06.12.2013 12:59:49

***Monsteromschrijving: P-MM12***




Chromatogram for Order No. 408366, Analysis No. 417429, created at 06.12.2013 07:54:28

***Monsteromschrijving: P-MM13***




Chromatogram for Order No. 408366, Analysis No. 417434, created at 06.12.2013 07:54:31

***Monsteromschrijving: P-MM14***



Chromatogram for Order No. 408366, Analysis No. 417438, created at 05.12.2013 13:22:18

***Monsteromschrijving: P-MM15***



**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-MM12 | | P-MM13 | | P-MM14 | | P-MM15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B53, P.B56, P.B57, P.B59, P.B61 | | P.B54, P.B58, P.B60, P.B62 | | P.B51, P.B55, P.PB52 | | P.B55, P.B55, P.B55, P.B62, P.B62, P.PB52, P.PB52 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,40 - 1,00 | | 1,00 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 4,1 | | 2,8 | | 1,0 | | 0,70 | |
| Lutum (% ds) | | 27 | | 32 | | 29 | | 3,9 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 160 | ----- | 150 | ----- | 110 | ----- | 21 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 12 | <AW | 10 | <AW | 11 | <AW | 4,3 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 19 | <AW | 16 | <AW | 14 | <AW | < 5,0 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,07 | <AW | 0,06 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 40 | <AW | 36 | <AW | 26 | <AW | < 10 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 31 | <AW | 26 | <AW | 29 | <AW | 8,6 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 89 | <AW | 84 | <AW | 63 | <AW | < 20 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,72 | ----- | 0,11 | ----- | 0,090 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,58 | ----- | 0,092 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,45 | ----- | 0,069 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 1,0 | ----- | 0,14 | ----- | 0,087 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,71 | ----- | 0,11 | ----- | 0,092 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,53 | ----- | 0,069 | ----- | 0,065 | ----- | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 1,9 | ----- | 0,16 | ----- | 0,19 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,84 | ----- | 0,13 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 6,9 | * | 0,95 | <AW | 0,70 | <AW | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 390 | * | < 35 | <AW | 60 | * | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 35 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 65 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 65 | ----- | < 5,0 | ----- | 8,6 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 76 | ----- | 6,6 | ----- | 15 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 86 | ----- | < 5,0 | ----- | 16 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | 53 | ----- | < 5,0 | ----- | 12 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,3 | ----- | 1,5 | ----- | 4,8 | ----- | 2,6 | ----- |
| Droge stof | % | 79,4 | ----- | 79,2 | ----- | 80,2 | ----- | 81,0 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,1 | | | 2,8 | | | 1,0 | | | 0,70 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 27 | | | 32 | | | 29 | | | 3,9 | | |
| Analysemonsters | | P-MM12 | | | P-MM13 | | | P-MM14 | | | P-MM15 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 202 | 591 | 979 | 233 | 680 | 1128 | 215 | 627 | 1039 | 61 | 177 | 294 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,52 | 5,8 | 11 | 0,52 | 5,9 | 11 | 0,49 | 5,6 | 11 | 0,36 | 4,1 | 7,8 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 16 | 109 | 202 | 18 | 125 | 231 | 17 | 115 | 214 | 5,2 | 35 | 65 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 37 | 108 | 178 | 40 | 115 | 189 | 37 | 107 | 177 | 21 | 59 | 98 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,15 | 18 | 36 | 0,16 | 19 | 37 | 0,15 | 18 | 36 | 0,11 | 13 | 26 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 48 | 277 | 506 | 50 | 289 | 529 | 48 | 276 | 505 | 33 | 191 | 349 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 37 | 71 | 106 | 42 | 81 | 120 | 39 | 75 | 111 | 14 | 27 | 40 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 137 | 421 | 705 | 150 | 461 | 772 | 140 | 430 | 720 | 65 | 199 | 333 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0082 | 0,21 | 0,41 | 0,0056 | 0,14 | 0,28 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 78 | 1064 | 2050 | 53 | 727 | 1400 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | P.PB52 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 9-12-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,00 - 3,00 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 110 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 2,4 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | 2,1 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,19 | ** | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 4,8 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 8,1 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 04.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 407831 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **407831 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 29.11.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **407831 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 414697 | 29.11.2013 | P-M300 |
| 414698 | 29.11.2013 | P-M301 |

| | Eenheid | 414697<br>P-M300 | 414698<br>P-M301 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **81,5** | **69,9** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | **0,21** x) | **5,61** x) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*

*Begin van de analyses: 29.11.2013*
*Einde van de analyses: 04.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **407831 Bodem / Eluaat**

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C16-C20

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer ($Fe_2O_3$)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 407831, Analysis No. 414697, created at 04.12.2013 07:55:38

***Monsteromschrijving: P-M300***



Chromatogram for Order No. 407831, Analysis No. 414698, created at 04.12.2013 07:55:43

***Monsteromschrijving: P-M301***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 408352 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **408352 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **408352 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417330 | 02.12.2013 | P-M302 |
| 417331 | 02.12.2013 | P-M303 |

| | Eenheid | 417330<br>P-M302 | 417331<br>P-M303 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **77,5** | **43,2** |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **16** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*Begin van de analyses: 03.12.2013*
*Einde van de analyses: 06.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:** Droge stof


**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 408352, Analysis No. 417330, created at 05.12.2013 21:47:40

***Monsteromschrijving: P-M302***



Chromatogram for Order No. 408352, Analysis No. 417331, created at 06.12.2013 08:16:10

***Monsteromschrijving: P-M303***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409557 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 409557 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409557 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 424586 | P.PB107 | 09.12.2013 | |
| 424587 | P.PB106 | 09.12.2013 | |
| 424588 | P.PB105 | 09.12.2013 | |
| 424589 | P.PB104 | 09.12.2013 | |
| 424590 | P.PB100 | 09.12.2013 | |

| | Eenheid | 424586 P.PB107 | 424587 P.PB106 | 424588 P.PB105 | 424589 P.PB104 | 424590 P.PB100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** | **<50** | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409557 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 424591 | P.PB101 | 09.12.2013 | |
| 424592 | P.PB102 | 09.12.2013 | |
| 424593 | P.PB103 | 09.12.2013 | |

| | Eenheid | 424591 P.PB101 | 424592 P.PB102 | 424593 P.PB103 |
|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **51** | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **23** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **20** | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*Begin van de analyses: 09.12.2013*
*Einde van de analyses: 12.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**


**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3100:** **n)** Koolwaterstoffractie C12-C16, Koolwaterstoffractie C16-C20, Koolwaterstoffractie C36-C40, Koolwaterstoffractie C24-C28, Koolwaterstoffractie C28-C32, Koolwaterstoffractie C32-C36, Koolwaterstoffractie C10-C12, Koolwaterstoffractie C20-C24

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424586, created at 11.12.2013 07:59:48

***Monsteromschrijving: P.PB107***




Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424587, created at 11.12.2013 07:59:50

***Monsteromschrijving: P.PB106***




Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424588, created at 11.12.2013 07:59:51

***Monsteromschrijving: P.PB105***




Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424589, created at 11.12.2013 07:59:53

***Monsteromschrijving: P.PB104***




Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424590, created at 11.12.2013 23:32:56

***Monsteromschrijving: P.PB100***




Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424591, created at 11.12.2013 07:59:47

***Monsteromschrijving: P.PB101***




Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424592, created at 11.12.2013 07:59:49

***Monsteromschrijving: P.PB102***



Chromatogram for Order No. 409557, Analysis No. 424593, created at 11.12.2013 07:59:51

***Monsteromschrijving: P.PB103***



**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M300 | | P-M301 | | P-M302 | | P-M303 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.PB100 | | P.PB101 | | P.PB102 | | P.PB103 | |
| Traject (m -mv) | | 4,30 - 4,80 | | 0,50 - 1,00 | | 0,80 - 1,30 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 0,21 | | 5,6 | | 5,6 | | 50 | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 16 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 81,5 | ----- | 69,9 | ----- | 77,5 | ----- | 43,2 | ----- |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,21 | | | 5,6 | | | 5,6 | | | 50 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysemonsters | | P-M300 | | | P-M301 | | | P-M302 | | | P-M303 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 107 | 1456 | 2805 | 107 | 1456 | 2805 | 107 | 1456 | 2805 | 570 | 7785 | 15000 |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | P.PB100 | | P.PB101 | | P.PB102 | | P.PB103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 9-12-2013 | | 9-12-2013 | | 9-12-2013 | | 9-12-2013 | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 3,50 - 5,00 | | 1,50 - 2,50 | | 1,50 - 2,50 | | 1,50 - 2,50 | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | 51 | * | < 50 | <S | < 50 | <S |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | 23 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | 20 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | P.PB104 | | P.PB105 | | P.PB106 | | P.PB107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 9-12-2013 | | 9-12-2013 | | 9-12-2013 | | 9-12-2013 | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,50 - 2,50 | | 1,50 - 2,50 | | 1,50 - 2,50 | | 1,50 - 2,50 | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | < 50 | <S | < 50 | <S |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- | < 10 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 5: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 09.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 408365 |
| Blad 1 van 5 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **408365 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **408365 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417411 | 02.12.2013 | P-M304 |
| 417412 | 02.12.2013 | P-M305 |
| 417413 | 02.12.2013 | P-M306 |
| 417414 | 02.12.2013 | P-M307 |
| 417415 | 02.12.2013 | P-M308 |

| | Eenheid | 417411<br>P-M304 | 417412<br>P-M305 | 417413<br>P-M306 | 417414<br>P-M307 | 417415<br>P-M308 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 74,2 | 76,6 | 79,3 | 77,4 | 81,8 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | -- | -- | -- | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 1,4 x) | -- | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 7,8 | -- | -- | -- | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 8,6 | -- | -- | -- | -- |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | 0,10 | 1,6 | 2,9 | <0,050 | 0,16 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,31 | 1,4 | 3,8 | 0,19 | 0,43 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,16 | 0,63 | 2,1 | 0,16 | 0,22 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,18 | 0,60 | 1,9 | 0,13 | 0,22 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 0,38 | 1,4 | 4,3 | 0,30 | 0,46 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,28 | 1,3 | 3,5 | 0,18 | 0,43 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | 0,55 | 8,7 | 12 | 0,21 | 0,78 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,88 | 7,7 | 15 | 0,57 | 1,3 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,28 | 0,91 | 2,6 | 0,19 | 0,32 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,29 | 0,74 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 3,2 #) | 25 | 49 | 2,0 #) | 4,4 #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **408365 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417416 | 02.12.2013 | P-M309 |
| 417417 | 02.12.2013 | P-M310 |
| 417418 | 03.12.2013 | P-M311 |
| 417419 | 03.12.2013 | P-M312 |
| 417420 | 03.12.2013 | P-M313 |

| | Eenheid | 417416<br>P-M309 | 417417<br>P-M310 | 417418<br>P-M311 | 417419<br>P-M312 | 417420<br>P-M313 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,7** | **81,9** | **79,9** | **79,6** | **82,9** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | -- | -- | -- | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | **2,0** [x)] | -- | -- | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **2,8** | -- | -- | -- | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **29** | -- | -- | -- | -- |
| **PAK** | | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **0,15** | **2,1** | **0,098** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,23** | **0,60** | **4,5** | **0,48** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,26** | **0,51** | **3,1** | **0,37** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,18** | **0,39** | **2,8** | **0,30** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,42** | **0,95** | **6,7** | **0,72** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,22** | **0,58** | **4,1** | **0,43** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **0,085** | **0,44** | **7,2** | **0,31** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **0,083** | **0,56** | **1,3** | **14** | **1,0** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **0,089** | **0,46** | **0,85** | **4,8** | **0,68** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | **<0,050** | **<0,50** [hb)] | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,45** [#)] | **2,5** [#)] | **5,8** [#)] | **50** [#)] | **4,4** [#)] |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 408365 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417421 | 03.12.2013 | P-M314 |
| 417422 | 03.12.2013 | P-M315 |

| | Eenheid | 417421<br>P-M314 | 417422<br>P-M315 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **79,7** | **77,1** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- |
| **PAK** | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,35** #) | **0,35** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.*
*hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde meting niet mogelijk is.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 03.12.2013*
*Einde van de analyses: 09.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409544 |
| Blad 1 van 2 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 409544 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 409544 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 424535 | 09.12.2013 | P-M316 |

| | Eenheid | 424535<br>P-M316 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **80,8** |
| **PAK** | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **0,37** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **0,27** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **0,14** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **0,11** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **0,25** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **0,28** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **2,7** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **2,1** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **0,19** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **0,47** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **6,9** |

*Begin van de analyses: 09.12.2013*
*Einde van de analyses: 11.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M304 | | P-M305 | | P-M306 | | P-M307 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B108 | | P.B109 | | P.B111 | | P.B112 | |
| Traject (m -mv) | | 1,60 - 2,00 | | 0,70 - 1,20 | | 0,60 - 1,00 | | 0,60 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,4 | | 1,4 | | 2,9 | | 2,9 | |
| Lutum (% ds) | | 8,6 | | 8,6 | | 29 | | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,10 | ----- | 1,6 | ----- | 2,9 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,31 | ----- | 1,4 | ----- | 3,8 | ----- | 0,19 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,16 | ----- | 0,63 | ----- | 2,1 | ----- | 0,16 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,18 | ----- | 0,60 | ----- | 1,9 | ----- | 0,13 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,38 | ----- | 1,4 | ----- | 4,3 | ----- | 0,30 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,28 | ----- | 1,3 | ----- | 3,5 | ----- | 0,18 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,55 | ----- | 8,7 | ----- | 12 | ----- | 0,21 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,88 | ----- | 7,7 | ----- | 15 | ----- | 0,57 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,28 | ----- | 0,91 | ----- | 2,6 | ----- | 0,19 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,29 | ----- | 0,74 | ----- | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 3,2 | * | 25 | ** | 49 | *** | 2,0 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 7,8 | ----- | | | | | | |
| Droge stof | % | 74,2 | ----- | 76,6 | ----- | 79,3 | ----- | 77,4 | ----- |

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M308 | | P-M309 | | P-M310 | | P-M311 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B115 | | P.B117 | | P.B118 | | P.B119 | |
| Traject (m -mv) | | 1,00 - 1,50 | | 0,50 - 1,00 | | 0,80 - 1,30 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,4 | | 2,0 | | 1,4 | | 1,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,6 | | 29 | | 8,6 | | 8,6 | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,16 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | 0,15 | ----- |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,43 | ----- | < 0,050 | < | 0,23 | ----- | 0,60 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,22 | ----- | < 0,050 | < | 0,26 | ----- | 0,51 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,22 | ----- | < 0,050 | < | 0,18 | ----- | 0,39 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,46 | ----- | < 0,050 | < | 0,42 | ----- | 0,95 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,43 | ----- | < 0,050 | < | 0,22 | ----- | 0,58 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,78 | ----- | < 0,050 | < | 0,085 | ----- | 0,44 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 1,3 | ----- | 0,083 | ----- | 0,56 | ----- | 1,3 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,32 | ----- | 0,089 | ----- | 0,46 | ----- | 0,85 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 4,4 | * | 0,45 | <AW | 2,5 | * | 5,8 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | 2,8 | ----- | | | | |
| Droge stof | % | 81,8 | ----- | 80,7 | ----- | 81,9 | ----- | 79,9 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M312 | | P-M313 | | P-M314 | | P-M315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B120 | | P.B121 | | P.B122 | | P.B123 | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,6 | | 8,6 | | 8,6 | | 8,6 | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 2,1 | ----- | 0,098 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 4,5 | ----- | 0,48 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 3,1 | ----- | 0,37 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 2,8 | ----- | 0,30 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 6,7 | ----- | 0,72 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | 4,1 | ----- | 0,43 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 7,2 | ----- | 0,31 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 14 | ----- | 1,0 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 4,8 | ----- | 0,68 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | 0,50# | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 50# | *** | 4,4 | * | < 0,35 | <AW | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 79,6 | ----- | 82,9 | ----- | 79,7 | ----- | 77,1 | ----- |

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-M316 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B110 | | | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,60 - 1,00 | | | | | |
| Humus (% ds) | | 2,9 | | | | | |
| Lutum (% ds) | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,37 | ----- | | | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,27 | ----- | | | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | | | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,11 | ----- | | | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,25 | ----- | | | | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,28 | ----- | | | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 2,7 | ----- | | | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 2,1 | ----- | | | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,19 | ----- | | | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | 0,47 | ----- | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 6,9 | * | | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | |
| Droge stof | % | 80,8 | ----- | | | | |


< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 1,4 | | | 2,0 | | | 2,9 | | |
| Lutum (% ds) | | 8,6 | | | 29 | | | 29 | | |
| Analysemonsters | | P-M304, P-M305, P-M308, P-M310, P-M311, P-M312, P-M313, P-M314, P-M315 | | | P-M309 | | | P-M306, P-M307, P-M316 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |

**Bijlage 15 A.**
**Maasdijk 279**





LEGENDA:


0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Maasdijk 279 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 15a |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


**Boring:** **Q.B01**
Datum: 12-9-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B02**
Datum: 12-9-2013
GWS: 110




**Boring:** **Q.B03**
Datum: 12-9-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B04**
Datum: 12-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **Q.B05**
Datum: 12-9-2013
GWS: 100





**Boring:** **Q.B06**
Datum: 12-9-2013
GWS:




**Boring:** **Q.B07**
Datum: 12-9-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B08**
Datum: 12-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

**Boring:** **Q.B09**
Datum: 12-9-2013
GWS:





0 gras
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-50

**Boring:** **Q.B10**
Datum: 12-9-2013
GWS:





0 klinker
-10
-20 Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor
-60 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, Edelmanboor
-110 Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartgrijs, Edelmanboor

**Boring:** **Q.B11**
Datum: 12-9-2013
GWS:




0 gras
Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-50

**Boring:** **Q.PB12**
Datum: 12-9-2013
GWS: 100




0 klinker
-5
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
-50
Klei, sterk zandig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal oranjebruin, Edelmanboor
-100
-120 Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, sterk siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Zuigerboor
-170
-200 Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Zuigerboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Zuigerboor
-250

**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **Q.B13**
Datum: 12-9-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 18.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393768 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 393768 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 13.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393768 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 333246 | 12.09.2013 | Q-M01 |
| 333247 | 12.09.2013 | Q-MM02 |
| 333258 | 12.09.2013 | Q-MM03 |
| 333266 | 12.09.2013 | Q-MM04 |

| | Eenheid | 333246 Q-M01 | 333247 Q-MM02 | 333258 Q-MM03 | 333266 Q-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 73,6 | 77,1 | 72,4 | 66,0 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 5,2 x) | 4,4 x) | 1,7 x) | 5,1 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 2,0 | 2,0 | 5,9 | 3,3 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 11 | 8,0 | 4,5 | 13 |
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 160 | 76 | 45 | 110 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | 0,47 | 0,21 | <0,20 | 0,32 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 7,0 | 5,6 | 6,2 | 7,3 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 33 | 13 | 6,2 | 19 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | 0,22 | 0,07 | <0,05 | 0,15 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 110 | 35 | 12 | 51 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 17 | 14 | 15 | 20 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 170 | 78 | 33 | 110 |
| **PAK** | | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | 0,16 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,83 | 0,25 | <0,050 | 0,79 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,58 | 0,17 | <0,050 | 0,55 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,50 | 0,14 | <0,050 | 0,42 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 1,0 | 0,25 | <0,050 | 0,70 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,91 | 0,26 | <0,050 | 0,89 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | 0,64 | 0,11 | <0,050 | 0,32 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 1,9 | 0,42 | 0,079 | 1,4 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,83 | 0,22 | <0,050 | 0,71 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 7,4 #) | 1,9 #) | 0,39 #) | 5,9 #) |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | 69 | <35 | <35 | 64 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393768 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 333246<br>Q-M01 | 333247<br>Q-MM02 | 333258<br>Q-MM03 | 333266<br>Q-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **11** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **13** | **<5,0** | **<5,0** | **12** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **16** | **7,4** | **<5,0** | **14** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **15** | **10** | **<5,0** | **18** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **7,6** | **<5,0** | **<5,0** | **8,5** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **0,0060** | **0,023** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **0,020** | **0,10** | **<0,0010** | **0,0021** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **0,013** | **0,087** | **<0,0010** | **0,0020** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **0,016** | **0,11** | **<0,0010** | **0,0030** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,011** | **0,069** | **<0,0010** | **0,0021** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **0,0020** | **0,014** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,069** #) | **0,40** #) | **0,0049** #) | **0,011** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 13.09.13*
*Einde van de analyses: 18.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 393768, Analysis No. 333246, created at 18.09.2013 11:31:34

***Monsteromschrijving: Q-M01***




Chromatogram for Order No. 393768, Analysis No. 333247, created at 18.09.2013 09:38:35

***Monsteromschrijving: Q-MM02***




Chromatogram for Order No. 393768, Analysis No. 333258, created at 17.09.2013 15:52:48

***Monsteromschrijving: Q-MM03***



Chromatogram for Order No. 393768, Analysis No. 333266, created at 18.09.2013 09:38:40

***Monsteromschrijving: Q-MM04***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 401113 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **401113 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 24.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **401113 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 375908 | 12.09.2013 | Q-M100 |
| 375909 | 12.09.2013 | Q-M101 |
| 375910 | 12.09.2013 | Q-M102 |
| 375911 | 12.09.2013 | Q-M103 |
| 375912 | 12.09.2013 | Q-M104 |

| | Eenheid | 375908<br>Q-M100 | 375909<br>Q-M101 | 375910<br>Q-M102 | 375911<br>Q-M103 | 375912<br>Q-M104 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **88,1** | **85,1** | **76,3** | **77,9** | **72,7** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0024** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,013** | **0,0046** | **0,0021** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,014** | **0,0058** | **0,0032** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **0,0025** | **0,021** | **0,0081** | **0,0045** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **0,0019** | **0,012** | **0,0050** | **0,0030** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0030** | **0,0014** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0079** #) | **0,066** #) | **0,026** #) | **0,015** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **401113 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 375913 | 12.09.2013 | Q-M105 |
| 375914 | 12.09.2013 | Q-M106 |
| 375915 | 12.09.2013 | Q-M107 |
| 375916 | 12.09.2013 | Q-M108 |
| 375917 | 12.09.2013 | Q-M109 |

| | Eenheid | 375913<br>Q-M105 | 375914<br>Q-M106 | 375915<br>Q-M107 | 375916<br>Q-M108 | 375917<br>Q-M109 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,5** | **72,2** | **78,4** | **77,4** | **79,5** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **0,012** | **0,0087** | **0,98** | **0,0041** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **0,083** | **0,047** | **4,7** | **0,023** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **0,096** | **0,054** | **4,2** | **0,016** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **0,12** | **0,065** | **4,5** | **0,030** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,075** | **0,043** | **3,2** | **0,025** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **0,015** | **0,0096** | **0,61** | **0,0097** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,40** #) | **0,23** #) | **18** | **0,11** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 24.10.2013*
*Einde van de analyses: 31.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



# Bijlage bij Opdrachtnr. 401113

## CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

| | |
|---|---|
| **Droge stof** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 28** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 101** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 138** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 118** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 153** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 52** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |
| **PCB 180** | 375908, 375909, 375910, 375911, 375912, 375913, 375914, 375915, 375916, 375917 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 27.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 395728 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **395728 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 24.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 395728 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 344841 | Q-PB12 | 24.09.2013 | |

| | Eenheid | 344841<br>Q-PB12 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **220** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 344841<br>Q-PB12 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **5,7** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **6,7** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 24.09.13*
*Einde van de analyses: 27.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 395728, Analysis No. 344841, created at 26.09.2013 19:07:48

***Monsteromschrijving: Q-PB12***



**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M01 | | Q-MM02 | | Q-MM03 | | Q-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B13 | | Q.B01, Q.B03, Q.B04, Q.B05, Q.B06, Q.B07, Q.B08, Q.B09, Q.B11, Q.PB12 | | Q.B02, Q.B02, Q.B05, Q.B05, Q.B05, Q.PB12, Q.PB12 | | Q.B02, Q.B05, Q.B10, Q.PB12, Q.PB12 | |
| Traject (m -mv) | | 0,05 - 0,55 | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | 0,50 - 1,20 | |
| Humus (% ds) | | 5,2 | | 4,4 | | 1,7 | | 5,1 | |
| Lutum (% ds) | | 11 | | 8,0 | | 4,5 | | 13 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 160 | ----- | 76 | ----- | 45 | ----- | 110 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,47 | * | 0,21 | <AW | < 0,20 | <AW | 0,32 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 7,0 | <AW | 5,6 | <AW | 6,2 | * | 7,3 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 33 | * | 13 | <AW | 6,2 | <AW | 19 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,22 | * | 0,07 | <AW | < 0,05 | <AW | 0,15 | * |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 110 | * | 35 | <AW | 12 | <AW | 51 | * |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 17 | <AW | 14 | <AW | 15 | * | 20 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 170 | * | 78 | <AW | 33 | <AW | 110 | * |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,16 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,83 | ----- | 0,25 | ----- | < 0,050 | < | 0,79 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,58 | ----- | 0,17 | ----- | < 0,050 | < | 0,55 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,50 | ----- | 0,14 | ----- | < 0,050 | < | 0,42 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 1,0 | ----- | 0,25 | ----- | < 0,050 | < | 0,70 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,91 | ----- | 0,26 | ----- | < 0,050 | < | 0,89 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,64 | ----- | 0,11 | ----- | < 0,050 | < | 0,32 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 1,9 | ----- | 0,42 | ----- | 0,079 | ----- | 1,4 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,83 | ----- | 0,22 | ----- | < 0,050 | < | 0,71 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 7,4 | * | 1,9 | * | 0,39 | <AW | 5,9 | * |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | 0,0060 | ----- | 0,023 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,020 | ----- | 0,10 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0021 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,013 | ----- | 0,087 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0020 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,016 | ----- | 0,11 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0030 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,011 | ----- | 0,069 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0021 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | 0,0020 | ----- | 0,014 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,069 | * | 0,40 | ** | < 0,0049 | <T | 0,011 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 69 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | 64 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 11 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 13 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 12 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 16 | ----- | 7,4 | ----- | < 5,0 | ----- | 14 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 15 | ----- | 10 | ----- | < 5,0 | ----- | 18 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 7,6 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 8,5 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,0 | ----- | 2,0 | ----- | 5,9 | ----- | 3,3 | ----- |
| Droge stof | % | 73,6 | ----- | 77,1 | ----- | 72,4 | ----- | 66,0 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M100 | | Q-M101 | | Q-M102 | | Q-M103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B01 | | Q.B03 | | Q.B04 | | Q.B05 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0024 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,013 | ----- | 0,0046 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,014 | ----- | 0,0058 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0025 | ----- | 0,021 | ----- | 0,0081 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0019 | ----- | 0,012 | ----- | 0,0050 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0030 | ----- | 0,0014 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | 0,0079 | <AW | 0,066 | * | 0,026 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 88,1 | ----- | 85,1 | ----- | 76,3 | ----- | 77,9 | ----- |

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M104 | | Q-M105 | | Q-M106 | | Q-M107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B06 | | Q.B07 | | Q.B08 | | Q.B09 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,012 | ----- | 0,0087 | ----- | 0,98 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,0021 | ----- | 0,083 | ----- | 0,047 | ----- | 4,7 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,0032 | ----- | 0,096 | ----- | 0,054 | ----- | 4,2 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,0045 | ----- | 0,12 | ----- | 0,065 | ----- | 4,5 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,0030 | ----- | 0,075 | ----- | 0,043 | ----- | 3,2 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,015 | ----- | 0,0096 | ----- | 0,61 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,015 | * | 0,40 | ** | 0,23 | ** | 18 | *** |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 72,7 | ----- | 80,5 | ----- | 72,2 | ----- | 78,4 | ----- |

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M108 | | Q-M109 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B11 | | Q.PB12 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,05 - 0,50 | | | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | 4,4 | | | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | 8,0 | | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | 0,0041 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,023 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,016 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,030 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,025 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | 0,0097 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,11 | * | < 0,0049 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Droge stof | % | 77,4 | ----- | 79,5 | ----- | | |

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 5,2 | | | 4,4 | | | 1,7 | | | 5,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 11 | | | 8,0 | | | 4,5 | | | 13 | | |
| Analysemonsters | | Q-M01 | | | Q-MM02 Q-M100, Q-M101, Q-M102, Q-M103, Q-M104, Q-M105, Q-M106, Q-M107, Q-M108, Q-M109 | | | Q-MM03 | | | Q-MM04 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 104 | 304 | 505 | 86 | 251 | 415 | 64 | 188 | 312 | 116 | 340 | 564 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,45 | 5,1 | 9,7 | 0,42 | 4,8 | 9,1 | 0,36 | 4,1 | 7,8 | 0,46 | 5,2 | 9,9 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,5 | 58 | 107 | 7,1 | 48 | 90 | 5,4 | 37 | 69 | 9,4 | 64 | 119 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 28 | 79 | 130 | 25 | 72 | 118 | 21 | 60 | 100 | 29 | 83 | 136 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 15 | 29 | 0,12 | 14 | 28 | 0,11 | 13 | 26 | 0,13 | 15 | 30 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 39 | 226 | 413 | 37 | 213 | 389 | 33 | 193 | 352 | 40 | 232 | 425 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 21 | 41 | 60 | 18 | 35 | 51 | 15 | 28 | 41 | 23 | 44 | 66 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 91 | 279 | 467 | 81 | 248 | 415 | 67 | 204 | 342 | 97 | 297 | 497 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,010 | 0,27 | 0,52 | 0,0088 | 0,22 | 0,44 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,010 | 0,26 | 0,51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 99 | 1349 | 2600 | 84 | 1142 | 2200 | 38 | 519 | 1000 | 97 | 1323 | 2550 |

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | Q-PB12 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 24-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,50 - 2,50 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 220 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | 5,7 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | 6,7 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 7: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 15 B.**
**Maasdijk 279**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met (bestaande) boringen en peilbuis behorend bij het verkennend en nader bodemonderzoek op de locatie aan de Maasdijk 279 te Wijk en Aalburg


opdrachtgever: Gemeente Aalburg

| | | | |
|---|---|---|---|
| get. TM | d.d. 28-11-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 28-11-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 15b |


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **Q.B100**
Datum: 3-12-2013
GWS: 70





**Boring:** **Q.B101**
Datum: 3-12-2013
GWS: 70




**Boring:** **Q.B102**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B103**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **Q.B104**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B105**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B106**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B107**
Datum: 3-12-2013
GWS:




**Boring:** **Q.B108**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B109**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B110**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B111**
Datum: 3-12-2013
GWS:




**Boring:** **Q.B112**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B113**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B114**
Datum: 3-12-2013
GWS:





**Boring:** **Q.B115**
Datum: 3-12-2013
GWS:



**Boring:** **Q.B116**
Datum: 3-12-2013
GWS:






**Boring:** **Q.B117**
Datum: 3-12-2013
GWS:





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 408367 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **408367 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **408367 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417445 | 03.12.2013 | Q-M200 |
| 417446 | 03.12.2013 | Q-M201 |
| 417447 | 03.12.2013 | Q-M202 |
| 417448 | 03.12.2013 | Q-M203 |
| 417449 | 03.12.2013 | Q-M204 |

| | Eenheid | 417445<br>Q-M200 | 417446<br>Q-M201 | 417447<br>Q-M202 | 417448<br>Q-M203 | 417449<br>Q-M204 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **72,0** | **60,8** | **78,1** | **72,1** | **75,7** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0082** | **0,037** | **0,0032** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **0,0039** | **<0,0010** | **0,064** | **0,12** | **0,045** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **0,0039** | **<0,0010** | **0,073** | **0,10** | **0,066** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **0,0046** | **<0,0010** | **0,10** | **0,15** | **0,10** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,0042** | **<0,0010** | **0,064** | **0,080** | **0,061** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,012** | **0,018** | **0,024** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,019** #) | **0,0049** #) | **0,32** #) | **0,51** #) | **0,30** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **408367 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 417450 | 03.12.2013 | Q-M205 |
| 417451 | 03.12.2013 | Q-M206 |
| 417452 | 03.12.2013 | Q-M207 |
| 417453 | 03.12.2013 | Q-M208 |
| 417454 | 03.12.2013 | Q-M209 |

| | Eenheid | 417450 Q-M205 | 417451 Q-M206 | 417452 Q-M207 | 417453 Q-M208 | 417454 Q-M209 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **75,5** | **71,6** | **75,9** | **73,6** | **72,9** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **0,0032** | **0,0034** | **<0,0010** | **0,010** | **0,0022** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **0,021** | **0,032** | **0,0069** | **0,068** | **0,018** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **0,023** | **0,042** | **0,0080** | **0,071** | **0,023** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **0,033** | **0,063** | **0,011** | **0,098** | **0,029** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,021** | **0,041** | **0,0095** | **0,063** | **0,022** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **0,0046** | **0,012** | **0,0022** | **0,015** | **0,0036** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,11** #) | **0,19** #) | **0,039** #) | **0,33** #) | **0,099** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.*

*Begin van de analyses: 03.12.2013*
*Einde van de analyses: 06.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409388 |
| Blad 1 van 2 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **409388 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409388 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 423612 | 03.12.2013 | Q-M210 |
| 423613 | 03.12.2013 | Q-M211 |

| | Eenheid | 423612 Q-M210 | 423613 Q-M211 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **76,1** | **77,8** |
| **Polychloorbifenylen** | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **0,0042** | **0,0019** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **0,043** | **0,019** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **0,053** | **0,024** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **0,071** | **0,037** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,043** | **0,023** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **0,0097** | **0,0058** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,22** #) | **0,11** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.*

*Begin van de analyses: 09.12.2013*
*Einde van de analyses: 12.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409542 |
| Blad 1 van 2 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **409542 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409542 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 424533 | 09.12.2013 | Q-M212 |

| | Eenheid | 424533<br>Q-M212 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **83,1** |
| **Polychloorbifenylen** | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **0,022** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **0,087** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **0,049** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **0,058** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,039** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **0,0067** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,26** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.*

*Begin van de analyses: 09.12.2013*
*Einde van de analyses: 12.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M200 | | Q-M201 | | Q-M202 | | Q-M203 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B100 | | Q.B100 | | Q.B102 | | Q.B104 | |
| Traject (m -mv) | | 0,30 - 0,50 | | 0,50 - 1,00 | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | 5,1 | | 4,4 | | 4,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | 13 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0082 | ----- | 0,037 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,0039 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,064 | ----- | 0,12 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,0039 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,073 | ----- | 0,10 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,0046 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,10 | ----- | 0,15 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,0042 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,064 | ----- | 0,080 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,012 | ----- | 0,018 | ----- |
| PCB (som 7) | mg/kg ds | | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,019 | * | < 0,0049 | <AW | 0,32 | ** | 0,51 | *** |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 72,0 | ----- | 60,8 | ----- | 78,1 | ----- | 72,1 | ----- |

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M204 | | Q-M205 | | Q-M206 | | Q-M207 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B106 | | Q.B108 | | Q.B110 | | Q.B112 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | 0,0032 | ----- | 0,0032 | ----- | 0,0034 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,045 | ----- | 0,021 | ----- | 0,032 | ----- | 0,0069 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,066 | ----- | 0,023 | ----- | 0,042 | ----- | 0,0080 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,10 | ----- | 0,033 | ----- | 0,063 | ----- | 0,011 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,061 | ----- | 0,021 | ----- | 0,041 | ----- | 0,0095 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | 0,024 | ----- | 0,0046 | ----- | 0,012 | ----- | 0,0022 | ----- |
| PCB (som 7) | mg/kg ds | | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,30 | ** | 0,11 | * | 0,19 | * | 0,039 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 75,7 | ----- | 75,5 | ----- | 71,6 | ----- | 75,9 | ----- |

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-M208 | | Q-M209 | | Q-M210 | | Q-M211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B105 | | Q.B109 | | Q.B116 | | Q.B117 | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | | 0,00 - 0,30 | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | | 4,4 | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | 0,010 | ----- | 0,0022 | ----- | 0,0042 | ----- | 0,0019 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,068 | ----- | 0,018 | ----- | 0,043 | ----- | 0,019 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,071 | ----- | 0,023 | ----- | 0,053 | ----- | 0,024 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,098 | ----- | 0,029 | ----- | 0,071 | ----- | 0,037 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,063 | ----- | 0,022 | ----- | 0,043 | ----- | 0,023 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | 0,015 | ----- | 0,0036 | ----- | 0,0097 | ----- | 0,0058 | ----- |
| PCB (som 7) | mg/kg ds | | ----- | | ----- | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,33 | ** | 0,099 | * | 0,22 | * | 0,11 | * |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 73,6 | ----- | 72,9 | ----- | 76,1 | ----- | 77,8 | ----- |

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming


| Analysemonster | | Q-M212 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B107 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,08 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | | | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | 0,022 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | 0,087 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | 0,049 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,058 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,039 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | 0,0067 | ----- | | |
| PCB (som 7) | mg/kg ds | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,26 | ** | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Droge stof | % | 83,1 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,4 | | | 5,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | | 13 | | |
| Analysemonsters | | Q-M200, Q-M202, Q-M203, Q-M204, Q-M205, Q-M206, Q-M207, Q-M208, Q-M209, Q-M210, Q-M211, Q-M212 | | | Q-M201 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0088 | 0,22 | 0,44 | 0,010 | 0,26 | 0,51 |

**Bijlage 16.**
**Perzikstraat 35a**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Perzikstraat 35a te Wijk en Aalburg

opdrachtgever: Gemeente Aalburg


| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 16 |

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


## Boring: R.B01

Datum: 12-9-2013
GWS:





## Boring: R.B02

Datum: 12-9-2013
GWS:





## Boring: R.B03

Datum: 12-9-2013
GWS: 180




## Boring: R.B04


Datum: 12-9-2013
GWS:




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

**Boring:** **R.B05**

Datum: 12-9-2013
GWS:





0 weiland

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

**Boring:** **R.PB06**

Datum: 12-9-2013
GWS: 180




0 weiland

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

-200


Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor


-330


**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 19.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393671 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **393671 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 12.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393671 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 332693 | 12.09.2013 | R-MM01 |
| 332700 | 12.09.2013 | R-MM02 |

| | Eenheid | 332693<br>R-MM01 | 332700<br>R-MM02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,5** | **76,1** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | **3,5** x) | **0,6** x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **3,3** | **6,0** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **22** | **35** |
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **120** | **170** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **0,40** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **8,5** | **11** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **27** | **21** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **<0,05** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **31** | **25** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **22** | **29** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **110** | **90** |
| **PAK** | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **0,067** | **<0,050** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **0,065** | **<0,050** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **0,15** | **<0,050** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **0,065** | **<0,050** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,56** #) | **0,35** #) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **393671 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 332693<br>R-MM01 | 332700<br>R-MM02 |
|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 12.09.13*
*Einde van de analyses: 19.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 393671, Analysis No. 332693, created at 17.09.2013 07:04:48

***Monsteromschrijving: R-MM01***



Chromatogram for Order No. 393671, Analysis No. 332700, created at 16.09.2013 14:06:08

***Monsteromschrijving: R-MM02***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 27.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 395729 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **395729 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 24.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 395729 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 344842 | R-PB06 | 24.09.2013 | |

| | Eenheid | 344842<br>R-PB06 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **32** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **4,5** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **9,1** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 344842<br>R-PB06 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 24.09.13*
*Einde van de analyses: 27.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 395729, Analysis No. 344842, created at 26.09.2013 20:03:45

***Monsteromschrijving: R-PB06***



**Projectnaam** **Perzikstraat 35a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | R-MM01 | | R-MM02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | R.B01, R.B02, R.B03, R.B04, R.B05, R.PB06 | | R.B03, R.B03, R.PB06, R.PB06 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | | |
| Humus (% ds) | | 3,5 | | 0,60 | | | |
| Lutum (% ds) | | 22 | | 35 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 120 | ----- | 170 | ----- | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,40 | <AW | < 0,20 | <AW | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 8,5 | <AW | 11 | <AW | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 27 | <AW | 21 | <AW | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 31 | <AW | 25 | <AW | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 22 | <AW | 29 | <AW | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 110 | <AW | 90 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,067 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,065 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,15 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,065 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,56 | <AW | < 0,35 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 3,3 | ----- | 6,0 | ----- | | |
| Droge stof | % | 80,5 | ----- | 76,1 | ----- | | |

**Projectnaam** **Perzikstraat 35a**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 3,5 | | | 0,60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 22 | | | 35 | | |
| Analysemonsters | | R-MM01 | | | R-MM02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 172 | 501 | 831 | 251 | 734 | 1217 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,48 | 5,4 | 10 | 0,53 | 6,0 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 14 | 93 | 172 | 20 | 134 | 249 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 34 | 97 | 160 | 41 | 119 | 196 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,14 | 17 | 34 | 0,16 | 19 | 38 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 44 | 258 | 471 | 51 | 297 | 542 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 32 | 62 | 91 | 45 | 87 | 129 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 121 | 372 | 624 | 158 | 485 | 813 |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070 | 0,18 | 0,35 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 67 | 908 | 1750 | 38 | 519 | 1000 |

**Projectnaam** **Perzikstraat 35a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | R-PB06 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 24-9-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,30 - 3,30 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 32 | <S | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 4,5 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 9,1 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Perzikstraat 35a**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 17 A.**
**Rivelstraat 28**





LEGENDA:


0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Rivelstraat 28 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 17a |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


**Boring:** **S.B01**
Datum: 16-9-2013
GWS: 80





**Boring:** **S.B04**
Datum: 16-9-2013
GWS:




**Boring:** **S.B05**
Datum: 16-9-2013
GWS:





**Boring:** **S.B06**
Datum: 16-9-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **S.B07**
Datum: 16-9-2013
GWS:





**Boring:** **S.B08**
Datum: 16-9-2013
GWS:




**Boring:** **S.B09a**
Datum: 16-9-2013
GWS: 50





**Boring:** **S.PB09**
Datum: 16-9-2013
GWS: 100




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **S.B10**
Datum: 16-9-2013
GWS: 100





0 braak
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-50
Klei, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
-100
Klei, matig siltig, matig humeus, resten slib, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-150
Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-200

**Boring:** **S.B13**
Datum: 16-9-2013
GWS:





0 stelcon
-10
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor
-30
Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor
-80

**Boring:** **S.B14**
Datum: 16-9-2013
GWS:





0 stelcon
-10
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor
-30
Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, geen olie-water reactie, licht zwartgrijs, Edelmanboor
-70
Zand, matig fijn, kleiïg, geen olie-water reactie, licht blauwgrijs, Edelmanboor
-120
Zand, matig fijn, sterk siltig, geen olie-water reactie, licht blauwgrijs, Edelmanboor
-170
Zand, matig fijn, sterk siltig, geen olie-water reactie, licht blauwgrijs, Edelmanboor
-200

**Boring:** **S.B15**
Datum: 17-9-2013
GWS:





0 braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor
-20
Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
-50

**Boring:** **S.PB16**
Datum: 17-9-2013
GWS: 200





0 baksteen
-10 Schep
Klei, sterk zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
-60
Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal groengrijs, Edelmanboor
-110
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal groengrijs, Edelmanboor
-160
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-200
Klei, uiterst siltig, geen olie-water reactie, neutraal groengrijs, Edelmanboor
-350

**Boring:** **S.B17**
Datum: 17-9-2013
GWS:





0 tegel
-5
-25 Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor
-55 Zand, matig fijn, kleïg, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

**Boring:** **S.B18**
Datum: 17-9-2013
GWS:




0 stelcon
-20
Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal groengrijs, Edelmanboor
-70

**Boring:** **S.B19**
Datum: 17-9-2013
GWS:





0 stelcon
-20
Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal groengrijs, Edelmanboor
-70

**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **S.B20**
Datum: 17-9-2013
GWS: 50




0 braak
Sterk menggranulaat houdend, Schep

-50
Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartgrijs, Edelmanboor

-100
Veen, sterk kleiïg, geen olie-water reactie, neutraal roodbruin, Edelmanboor


-150
Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie, neutraal roodbruin, Edelmanboor

-200


**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **S.AB01**
Datum: 16-9-2013
GWS:




**Boring:** **S.AB02**
Datum: 16-9-2013
GWS:





**Boring:** **S.AB03**
Datum: 17-9-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394529 |
| Blad 1 van 7 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394529 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***Opdracht*** **394529 Bodem / Eluaat**



| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337723 | 16.09.2013 | S-M01 |
| 337724 | 16.09.2013 | S-M02 |
| 337725 | 16.09.2013 | S-M04 |
| 337726 | 17.09.2013 | S-M05 |
| 337727 | 16.09.2013 | S-MM03 |

| | Eenheid | 337723 S-M01 | 337724 S-M02 | 337725 S-M04 | 337726 S-M05 | 337727 S-MM03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 82,8 | 74,6 | 78,3 | 63,9 | 81,8 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | 2,4 x) | 3,7 x) | 5,3 x) | 0,4 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | 3,2 | 1,6 | 3,8 | 8,9 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | 8,2 | 4,6 | 9,5 | 8,6 |
| **Metalen** | | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | 62 | 82 | 90 | 51 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | <0,20 | 0,29 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | 5,1 | 6,8 | 6,7 | 10 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | 8,3 | 120 | 11 | 11 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | <0,05 | <0,05 | 0,16 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | 96 | 81 | 76 | 17 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | 11 | 13 | 14 | 8,0 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | 44 | 220 | 78 | 30 |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | <0,050 | 0,095 | <0,50 hb) |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,19 | 0,25 | 1,3 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,14 | 0,16 | 0,79 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,13 | 0,14 | 0,68 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,27 | 0,31 | 1,5 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,23 | 0,27 | 1,3 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,11 | 0,34 | 1,3 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | 0,076 | 0,38 | 0,94 | 3,4 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | 0,23 | 0,27 | 0,99 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,50 hb) |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | 0,39 #) | 1,8 #) | 2,8 #) | 12 #) |
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | 62 | <35 | 140 | 230 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 5,2 | <3,0 |

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394529 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337730 | 16.09.2013 | S-MM06 |
| 337739 | 17.09.2013 | S-MM07 |
| 337745 | 16.09.2013 | S-MM08 |
| 337752 | 16.09.2013 | S-MM09 |

| | Eenheid | 337730<br>S-MM06 | 337739<br>S-MM07 | 337745<br>S-MM08 | 337752<br>S-MM09 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 80,8 | 79,9 | 80,1 | 63,4 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | 1,7 x) | 2,5 x) | 2,3 x) | 6,8 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 3,7 | 21 | 10 | 31 |
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 47 | 91 | 67 | 170 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | <0,20 | 0,24 | <0,20 | 0,22 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 4,6 | 7,9 | 5,9 | 10 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 7,5 | 15 | 16 | 24 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,24 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 24 | 30 | 28 | 48 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 8,5 | 19 | 14 | 28 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 53 | 220 | 59 | 110 |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | 0,072 | <0,050 | 0,17 | 0,17 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | 0,097 | <0,050 | 0,19 | 0,12 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | 0,077 | <0,050 | 0,14 | 0,11 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | 0,16 | 0,088 | 0,25 | 0,21 |
| Chryseen | mg/kg Ds | 0,095 | 0,073 | 0,19 | 0,21 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,14 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | 0,14 | 0,18 | 0,25 | 0,38 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | 0,16 | 0,091 | 0,24 | 0,21 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 0,91 #) | 0,64 #) | 1,5 #) | 1,6 #) |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | 43 | 49 | 210 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 337723<br>S-M01 | 337724<br>S-M02 | 337725<br>S-M04 | 337726<br>S-M05 | 337727<br>S-MM03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **19** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **6,3** | **5,7** | **25** | **16** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **11** | **7,3** | **22** | **27** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **13** | **9,5** | **25** | **38** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **15** | **10** | **23** | **46** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **11** | **<5,0** | **15** | **59** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **35** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **0,0016** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0058** #) | **0,0049** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 337730 S-MM06 | 337739 S-MM07 | 337745 S-MM08 | 337752 S-MM09 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **5,1** | **<4,0** | **10** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **6,6** | **8,4** | **31** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **8,0** | **14** | **60** | **9,1** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **9,5** | **16** | **69** | **9,5** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **7,8** | **<5,0** | **32** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **9,1** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** *#)* | **0,0049** *#)* | **0,0049** *#)* | **0,0049** *#)* |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde meting niet mogelijk is.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

**Toelichting**

337730 De conserveringstermijn is overschreden als gevolg van een noodzakelijke heropwerking in het laboratorium na een kwaliteitsprobleem met de standaard.

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 25.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



# Bijlage bij Opdrachtnr. 394529


## CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

| | |
|---|---|
| **Koolwaterstoffractie C16-C20** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C32-C36** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C12-C16** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C20-C24** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C24-C28** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C28-C32** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C36-C40** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C10-C40** | 337730 |
| **Koolwaterstoffractie C10-C12** | 337730 |


Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337723, created at 23.09.2013 16:47:38

***Monsteromschrijving: S-M01***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337724, created at 20.09.2013 14:32:14

***Monsteromschrijving: S-M02***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337725, created at 20.09.2013 14:32:11

***Monsteromschrijving: S-M04***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337726, created at 23.09.2013 13:11:19

***Monsteromschrijving: S-M05***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337727, created at 20.09.2013 14:31:23

***Monsteromschrijving: S-MM03***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337730, created at 25.09.2013 07:00:55

***Monsteromschrijving: S-MM06***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337739, created at 24.09.2013 09:33:04

***Monsteromschrijving: S-MM07***




Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337745, created at 23.09.2013 13:11:06

***Monsteromschrijving: S-MM08***



Chromatogram for Order No. 394529, Analysis No. 337752, created at 24.09.2013 09:30:29

***Monsteromschrijving: S-MM09***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397577 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **397577 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397577 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355672 | S-PB09 | 03.10.2013 | |
| 355673 | S-PB16 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355672 S-PB09 | 355673 S-PB16 |
|---|---|---|---|
| **Voorbehandeling metalen analyse** | | | |
| Filtratie over 0,45µm voor metalen | | -- | **++** |
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | µg/l | -- | **350** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | -- | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | -- | **9,8** |
| Koper (Cu) | µg/l | -- | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | -- | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | -- | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | -- | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | -- | **4,2** |
| Zink (Zn) | µg/l | -- | **<10** |
| **Aromaten** | | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | -- | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | -- | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | -- | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | -- | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | -- | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | -- | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | -- | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | -- | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | -- | **<0,20** |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** |
| Cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | -- | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,14** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355672<br>S-PB09 | 355673<br>S-PB16 |
|---|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,21** #) |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | -- | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | -- | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | -- | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | -- | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | -- | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Geen informatie:** Filtratie over 0,45µm voor metalen

**Protocollen AS 3100:** Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen 1,2-Dichloorethaan Dichloormethaan Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Koolwaterstoffractie C10-C40 Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 397577, Analysis No. 355672, created at 07.10.2013 22:26:41

***Monsteromschrijving: S-PB09***



Chromatogram for Order No. 397577, Analysis No. 355673, created at 07.10.2013 23:09:12

***Monsteromschrijving: S-PB16***



**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | S-M01 | | S-M02 | | S-MM03 | | S-M04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | S.B09a | | S.B01 | | S.B01, S.B04 | | S.PB09 | |
| Traject (m -mv) | | 0,05 - 0,55 | | 1,50 - 1,70 | | 0,00 - 0,50 | | 0,60 - 1,10 | |
| Humus (% ds) | | 1,7 | | 2,4 | | 0,40 | | 3,7 | |
| Lutum (% ds) | | 3,7 | | 8,2 | | 8,6 | | 4,6 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | 62 | ----- | 51 | ----- | 82 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | 0,29 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | 5,1 | <AW | 10 | * | 6,8 | * |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | 8,3 | <AW | 11 | <AW | 120 | *** |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | 96 | * | 17 | <AW | 81 | * |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | 11 | <AW | 8,0 | <AW | 13 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | 44 | <AW | 30 | <AW | 220 | ** |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 0,50# | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 1,3 | ----- | 0,19 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 0,79 | ----- | 0,14 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 0,68 | ----- | 0,13 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 1,5 | ----- | 0,27 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 1,3 | ----- | 0,23 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 1,3 | ----- | 0,11 | ----- |
| Fluorantheen | mg/kg ds | | | 0,076 | ----- | 3,4 | ----- | 0,38 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 0,99 | ----- | 0,23 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | | | < 0,050 | < | 0,50# | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | 0,39 | <AW | 12# | * | 1,8 | * |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | 62 | * | 230 | * | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | 6,3 | ----- | 16 | ----- | 5,7 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 11 | ----- | 27 | ----- | 7,3 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 13 | ----- | 38 | ----- | 9,5 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 15 | ----- | 46 | ----- | 10 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 11 | ----- | 59 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 35 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | 3,2 | ----- | 8,9 | ----- | 1,6 | ----- |
| Droge stof | % | 82,8 | ----- | 74,6 | ----- | 81,8 | ----- | 78,3 | ----- |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | S-M05 | | S-MM06 | | S-MM07 | | S-MM08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | S.B20 | | S.B06, S.B07, S.B08, S.B10, S.B13, S.B14, S.B15, S.B17 | | S.B04, S.B13, S.B18, S.B19, S.PB16 | | S.B01, S.B01, S.B14, S.B14, S.B14, S.PB09 | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,00 | | 0,00 - 0,60 | | 0,10 - 0,90 | | 0,70 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 5,3 | | 1,7 | | 2,5 | | 2,3 | |
| Lutum (% ds) | | 9,5 | | 3,7 | | 21 | | 10,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 90 | ----- | 47 | ----- | 91 | ----- | 67 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | 0,24 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 6,7 | <AW | 4,6 | <AW | 7,9 | <AW | 5,9 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 11 | <AW | 7,5 | <AW | 15 | <AW | 16 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,16 | * | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 76 | * | 24 | <AW | 30 | <AW | 28 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 14 | <AW | 8,5 | <AW | 19 | <AW | 14 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 78 | <AW | 53 | <AW | 220 | * | 59 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,095 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,25 | ----- | 0,072 | ----- | < 0,050 | < | 0,17 | ----- |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,16 | ----- | 0,097 | ----- | < 0,050 | < | 0,19 | ----- |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | 0,077 | ----- | < 0,050 | < | 0,14 | ----- |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,31 | ----- | 0,16 | ----- | 0,088 | ----- | 0,25 | ----- |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,27 | ----- | 0,095 | ----- | 0,073 | ----- | 0,19 | ----- |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,34 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,94 | ----- | 0,14 | ----- | 0,18 | ----- | 0,25 | ----- |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,27 | ----- | 0,16 | ----- | 0,091 | ----- | 0,24 | ----- |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 2,8 | * | 0,91 | <AW | 0,64 | <AW | 1,5 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | 0,0016 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0058 | <AW | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 140 | * | 43 | * | 49 | * | 210 | * |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | 5,2 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 19 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 25 | ----- | 5,1 | ----- | < 4,0 | ----- | 10 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 22 | ----- | 6,6 | ----- | 8,4 | ----- | 31 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 25 | ----- | 8,0 | ----- | 14 | ----- | 60 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 23 | ----- | 9,5 | ----- | 16 | ----- | 69 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 15 | ----- | 7,8 | ----- | < 5,0 | ----- | 32 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 9,1 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 3,8 | ----- | 2,1 | ----- | 2,7 | ----- | 2,1 | ----- |
| Droge stof | % | 63,9 | ----- | 80,8 | ----- | 79,9 | ----- | 80,1 | ----- |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | S-MM09 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | S.B10, S.B10, S.PB09, S.PB16, S.PB16, S.PB16 | | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 2,00 | | | | |
| Humus (% ds) | | 6,8 | | | | |
| Lutum (% ds) | | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 170 | ----- | | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,22 | <AW | | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 10 | <AW | | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 24 | <AW | | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,24 | * | | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 48 | <AW | | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 28 | <AW | | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 110 | <AW | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,17 | ----- | | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,12 | ----- | | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,11 | ----- | | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,21 | ----- | | | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,21 | ----- | | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,38 | ----- | | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,21 | ----- | | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,6 | * | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 9,1 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 9,5 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,0 | ----- | | | |
| Droge stof | % | 63,4 | ----- | | | |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,4 | | | 0,40 | | | 1,7 | | | 2,3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 8,2 | | | 8,6 | | | 3,7 | | | 10,0 | | |
| Analysemonsters | | S-M02 | | | S-MM03 | | | S-M01, S-MM06 | | | S-MM08 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 87 | 254 | 421 | 90 | 261 | 433 | 60 | 174 | 288 | 98 | 286 | 475 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,39 | 4,4 | 8,4 | 0,38 | 4,3 | 8,3 | 0,36 | 4,0 | 7,8 | 0,40 | 4,5 | 8,6 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 7,2 | 49 | 91 | 7,3 | 50 | 93 | 5,1 | 35 | 64 | 8,0 | 55 | 101 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 24 | 68 | 113 | 24 | 68 | 113 | 21 | 59 | 97 | 25 | 72 | 118 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 14 | 28 | 0,12 | 14 | 28 | 0,11 | 13 | 26 | 0,12 | 14 | 28 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 36 | 207 | 378 | 36 | 207 | 378 | 33 | 190 | 347 | 37 | 213 | 388 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 18 | 35 | 52 | 19 | 36 | 53 | 14 | 26 | 39 | 20 | 39 | 57 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 78 | 240 | 402 | 79 | 242 | 405 | 64 | 197 | 330 | 84 | 256 | 429 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0048 | 0,12 | 0,24 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0046 | 0,12 | 0,23 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 46 | 623 | 1200 | 38 | 519 | 1000 | 38 | 519 | 1000 | 44 | 597 | 1150 |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 3,7 | | | 5,3 | | | 2,5 | | | 6,8 | | |
| Lutum (% ds) | | 4,6 | | | 9,5 | | | 21 | | | 31 | | |
| Analysemonsters | | S-M04 | | | S-M05 | | | S-MM07 | | | S-MM09 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 65 | 190 | 315 | 95 | 277 | 460 | 165 | 483 | 801 | 227 | 662 | 1098 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,39 | 4,4 | 8,4 | 0,44 | 5,0 | 9,6 | 0,46 | 5,2 | 9,9 | 0,58 | 6,6 | 13 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 5,5 | 37 | 69 | 7,8 | 53 | 98 | 13 | 90 | 166 | 18 | 122 | 225 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 22 | 64 | 105 | 27 | 76 | 126 | 32 | 93 | 154 | 42 | 120 | 199 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,11 | 13 | 27 | 0,12 | 14 | 29 | 0,14 | 17 | 33 | 0,16 | 19 | 38 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 34 | 199 | 364 | 38 | 221 | 404 | 43 | 251 | 458 | 52 | 300 | 547 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 15 | 28 | 42 | 20 | 38 | 56 | 31 | 60 | 89 | 41 | 79 | 117 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 69 | 213 | 357 | 87 | 266 | 445 | 117 | 359 | 600 | 153 | 471 | 788 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0074 | 0,19 | 0,37 | 0,011 | 0,27 | 0,53 | 0,0050 | 0,13 | 0,25 | 0,014 | 0,35 | 0,68 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 70 | 960 | 1850 | 101 | 1375 | 2650 | 48 | 649 | 1250 | 129 | 1765 | 3400 |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | S-PB09 | | S-PB16 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | 3-10-2013 | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,50 - 2,50 | | 2,50 - 3,50 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | | | 350 | ** | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | | | < 0,20 | <S | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | | | 9,8 | <S | | |
| Koper [Cu] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | | | < 0,05 | <S | | |
| Lood [Pb] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | | | < 2,0 | <S | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | | | 4,2 | <S | | |
| Zink [Zn] | µg/l | | | < 10 | <S | | |
| | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | < 0,20 | <S | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | < 0,20 | ----- | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | < 0,21 | <T | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | < 0,020 | <T | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | | | < 0,10 | <T | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | | | < 0,21 | ----- | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | ----- | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | ----- | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | | | < 0,14 | <T | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | | | < 0,10 | <T | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | | | < 0,20 | <S | | |
| Dichloormethaan | µg/l | | | < 0,20 | <T | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | | | < 0,20 | <S | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | | | < 0,10 | <T | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | | | < 0,20 | <S | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | | | < 0,10 | <T | | |
| Vinylchloride | µg/l | | | < 0,20 | <T | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | | | < 0,42 | <S | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | | | < 0,10 | <T | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | < 0,20 | D<=I | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | | | < 0,20 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | < 50 | <S | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | < 10 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 7: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

## 64. Opdrachtformulier bij asbest in bodem

5 Ruwelstraat 28

| Algemeen | | |
|---|---|---|
| Projectnummer | B13.[redacted] 5400 | |
| Doel onderzoek | -- | |
| Uitvoerende veldwerkers | RIK | Tel: 06 20 60 12 13 |
| | | Tel: |
| Uitvoeringsdatum | 16-9 | |
| Vooronderzoek NEN5707 uitgevoerd | ☒ Ja ☐ Nee | |
| Oppervlakte locatie | | |
| Locatie ingedeeld in deelgebieden (RE; maximaal 1.000 m2) | ☒ Ja, aantal ..2.. ☒ ~~Nee~~ | |
| Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria | maaiveldtype / oppervlakte / ..... | |
| **Omstandigheden visuele inspectie** | | |
| Bedekkingsgraad | Ja, bedekkingsgraad <25%<br>Ja, bedekkingsgraad >25%<br>Nee | |
| Gebruik locatie | Akkerland / weiland / braakliggend / erf / tuin / industrie / parkeerplaats/ ..... | |

Paraaf voor akkoord Projectleider: i.o.v. TM

# 65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projectnummer** | B13.[redacted] | **Datum** | 10-9 | **Projectleider** | HD |
| **Projectnaam** | GEMA | **Begintijd** | 8.00 | **Veldwerker** | |
| **Deellocatie** | | **Eindtijd** | 15.00 | | |

## Inspectie maaiveld

| **Algemeen** | |
|---|---|
| Weersomstandigheden | droog / motregen / regen / zonnig / ..... |
| Bewolking | geen / licht / zwaar / ..... |
| Neerslag (> 10 mm p/u) | ja / nee / n.v.t. |
| Mist (zicht < 50 m) | ja / nee / n.v.t. |
| Vorst | ja / nee |
| Sneeuw | ja / nee |
| Tijdstip | ...9.. / ...... na zonsopgang en ..0... / ...4.. voor zonsondergang |
| Totale oppervlakte locatie | 3 te klein m2 = 100 % |

| **Inspectie belemmeringen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - klinker | 10 % | - puin | % | - bladeren | % |
| - tegel | % | - gras | % | - ..... | % |
| - asfalt | % | - struiken | % | - ..... | % |
| - beton | % | - bomen | % | - ..... | % |
| - stelcon | 30 % | - plassen | % | - ..... | % |
| ***Sub A*** | **%** | ***Sub B*** | **%** | ***Sub C*** | **%** |

| | |
|---|---|
| Sub A+ Sub B + Sub C = ...40..... % (D) | |
| Belemmeringen voorafgaand aan inspectie verwijderd: nee / ja: ..... % (E) | |
| Totaal belemmeringen (D) - (E) = ...40..... **% (F)** | |

| **Aanwezigheid objecten** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - huis | 10 % | - container | 5 % | - ..... | % |
| - schuur | 20 % | - ..... | % | - ..... | % |
| ***Sub G*** | **%** | ***Sub H*** | **%** | ***Sub I*** | **%** |

| | |
|---|---|
| Totaal objecten: Sub G+ Sub H + Sub I = ...35..... **% (J)** | |

| **Type onbedekt maaiveld** | | **Bodemvochtigheid** | | **Conditie maaiveld** |
|---|---|---|---|---|
| - zand | % | → | % | droog / vochtig |
| - klei | % | → | % | los / vastgereden |
| Totaal onbedekt | 55 **% (K)** | | | |

| **Controle: 100% - (F) - (J) = (K)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inspectie efficiëntie** | | | | | |
| | 90 - 100% | 70 - 90% | 50 - 70% | < 50 % | |
| Totale locatie (K) | | | | X | |
| RE1 | | | | | |
| RE2 | | | | | |
| RE3 | | | | | |
| RE4 | | | | | |
| RE5 | | | | | |
| RE6 | | | | | |
| Indien efficiëntie bij een RE < 50 % dan de inspectie niet uitvoeren | | | | X | |
| **Indeling ruimtelijk eenheden (RE) op tekening aangeven** | | | | | |

## 66. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie bodem

**Projectnummer:** B13.[redacted]

**Projectnaam:** GEMA

| RE | Gat-/ sleuf nr. | Bodem vocht (%) | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Bodembeschrijving: Diepte m-mv | Bodembeschrijving: Beschrijving* | Geroerd | Ongeroerd | Asbest verdacht materiaal: Codering | Asbest verdacht materiaal: Aantal stukjes | Asbest verdacht materiaal: Totaal gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB01 | | 21 | 30 | 30 | 0,5 | z/ k/ v pu. 5 %/ ba. 5 % | x | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| AB02 | | 24 | 30 | 30 | 0,5 | z/ k/ v pu. 19 %/ ba. 7 % | x | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| AB03 | | 36 | 30 | 30 | 0,5 | z/ k/ v pu. 9 %/ ba. 36 % | x | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |
| | | | | | | z/ k/ v pu..... %/ ba..... % | | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | |

*Handvat puinhoudendheid:*

Sporen: < 1%

Licht: ≥ 1 < 10 %

Matig: ≥ 10 < 30 %

Sterk: ≥ 30 < 50 %

Uiterst: ≥ 50 < 80 %

Volledig: ≥ 80 %

* Doorhalen wat niet van toepassing is: z = zand/ k= klei/ v= veen; geschat percentage: pu= puin/ ba= baksteen

| | |
|---|---|
| Asbest type A: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type B: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type C: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type D: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type E: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |
| Asbest type F: ..... | Totaal ..... gram in monsterzak; barcode op monsterzak ....., overgedragen aan lab op ...../...../..... |

| **Toetsuitvoering** | |
|---|---|
| Afwijkingen van de 2018 of van de NEN5707 | Nee / ja, aard en motivatie afwijkingen: |

**Vindplaatsen aangeven op kaart**

# 50: Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

65. Veldwerkformulier onderzoek asbest in bodem: inspectie maaiveld

Versie 4: 26-09-2012 - Pagina 2 van 2

## Verzamelstaat materiaalcodering

| RE | Type asbestverdacht materiaal | Codering | Aantal stukjes | Totaal gram | Gram in monsterzak | Barcode monsterzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |
| | | A/ B/ C/ D/ E/ F | | | | |

Opm: - Leg alle waarnemingen vast op een kaart of plattegrond
- Neem foto's en geef weer op kaart (fotorichting aangeven)
- Barcode mag in de veldwerkcomputer worden ingevoerd

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.

Naam: RK Datum: 16-9-13 Handtekening:

**Gewichtspercentage puin per RE**

| RE | Gewicht monster-materiaal voor zeven | Gewicht monster-materiaal na zeven | Gewichtspercentage bodemvreemd materiaal |
|---|---|---|---|
| RE1 | | | |
| RE2 | | | |
| RE3 | | | |
| RE4 | | | |
| RE5 | | | |
| RE6 | | | |

**Bijzonderheden:**

**Checklist verplicht materiaal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 Spade | 0 Hark | 0 Situatieschets werk | 0 Werkwater (drinkwaterkwaliteit) | 0 Grove zeef (maaswijdte 31,5 mm en 16 mm) |
| 0 Folie | 0 Meetwiel | 0 Weegschaal | 0 Hersluitbare plastic zakken | 0 Grondboor (minimaal 10 cm lang, 5 cm breed) |
| 0 Stickers asbest | | 0 Volgelaatsmasker (P3) | 0 Afsluitbare emmers | |

**Checklist overig onderzoeksmateriaal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 Schouwbak | 0 Monsterschep | 0 Meetlint | 0 Piketpaaltjes |
| 0 Mechanische avegaarboor | 0 Mechanische laadschop (met overdruk en P3 filter) | | |

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.


Naam: RdK

Datum: 16-9-13

Handtekening:

| | |
|---|---|
|   |   |
| Proefgat S.AB01 | Proefgat S.AB02 |

**Bijlage 17 B.**
**Rivelstraat 28**




LEGENDA:

0 5 10m

Situatieschets met (bestaande) boringen en peilbuizen behorend bij het verkennend en nader bodemonderzoek op de locatie aan de Rivelstraat 28 te Wijk en Aalburg


opdrachtgever: Gemeente Aalburg

| | | | |
|---|---|---|---|
| get. IB | d.d. 28-11-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 28-11-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 17b |


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


**Boring:** **S.B100**
Datum: 9-12-2013
GWS: 100





**Boring:** **S.B101**
Datum: 5-12-2013
GWS:




**Boring:** **S.B102**
Datum: 5-12-2013
GWS:





**Boring:** **S.B103**
Datum: 5-12-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


**Boring:** **S.B104**
Datum: 5-12-2013
GWS:





**Boring:** **S.B105**
Datum: 5-12-2013
GWS:




**Boring:** **S.B106**
Datum: 5-12-2013
GWS:





**Boring:** **S.B107**
Datum: 5-12-2013
GWS:





**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

**Boring:** **S.B108**
Datum: 5-12-2013
GWS: 80




**Boring:** **S.B109**
Datum: 5-12-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409095 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **409095 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409095 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 421543 | 05.12.2013 | S-M100 |
| 421544 | 05.12.2013 | S-M101 |
| 421545 | 05.12.2013 | S-M102 |
| 421546 | 05.12.2013 | S-M103 |
| 421547 | 05.12.2013 | S-M104 |

| | Eenheid | 421543<br>S-M100 | 421544<br>S-M101 | 421545<br>S-M102 | 421546<br>S-M103 | 421547<br>S-M104 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | | |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **83,2** | **66,9** | **82,4** | **74,0** | **66,0** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | -- | **<5,0** | -- | **<5,0** | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | **11,7** *x)* | -- | **2,9** *x)* | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | **1,3** | -- | **4,3** | -- |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | **3,8** | -- | **30** | -- |
| **Metalen** | | | | | | |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **16** | **20** | **<5,0** | **20** | **25** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **71** | **49** | **<20** | **92** | **97** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 06.12.2013*
*Einde van de analyses: 12.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409095 Bodem / Eluaat**

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer ($Fe_2O_3$)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:**Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm Koper (Cu) Zink (Zn) Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 11.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409543 |
| Blad 1 van 2 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **409543 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 09.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 409543 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 424534 | 09.12.2013 | S-M105 |

| | Eenheid | 424534<br>S-M105 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Koningswater ontsluiting | | **++** |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **80,6** |
| **Metalen** | | |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **13** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **64** |

*Begin van de analyses: 09.12.2013*
*Einde van de analyses: 11.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Zink (Zn) Koper (Cu) Koningswater ontsluiting

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | S-M100 | | S-M101 | | S-M102 | | S-M103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | S.B101 | | S.B104 | | S.B105 | | S.B108 | |
| Traject (m -mv) | | 0,35 - 0,60 | | 0,65 - 1,00 | | 0,20 - 0,60 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 1,7 | | 12 | | 1,7 | | 2,9 | |
| Lutum (% ds) | | 3,7 | | 3,8 | | 3,7 | | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 16 | <AW | 20 | <AW | < 5,0 | <AW | 20 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 71 | * | 49 | <AW | < 20 | <AW | 92 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | 1,3 | ----- | | | 4,3 | ----- |
| Droge stof | % | 83,2 | ----- | 66,9 | ----- | 82,4 | ----- | 74,0 | ----- |

## Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming


| Analysemonster | | S-M104 | | S-M105 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | S.B109 | | S.B100 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 1,00 | | 1,00 - 1,50 | | | |
| Humus (% ds) | | 12 | | 12 | | | |
| Lutum (% ds) | | 3,8 | | 3,8 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 25 | <AW | 13 | <AW | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 97 | * | 64 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | |
| Droge stof | % | 66,0 | ----- | 80,6 | ----- | | |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 1,7 | | | 2,9 | | | 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 3,7 | | | 30 | | | 3,8 | | |
| Analysemonsters | | S-M100, S-M102 | | | S-M103 | | | S-M101, S-M104, S-M105 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 21 | 59 | 97 | 39 | 111 | 183 | 27 | 78 | 128 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 64 | 197 | 330 | 144 | 443 | 742 | 79 | 242 | 406 |

**Bijlage 18.**
**Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Rivelstraat 28 (naast nr 50) te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 18 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: T.B01

Datum: 17-9-2013
GWS: 150





## Boring: T.B02

Datum: 17-9-2013
GWS:





## Boring: T.B03

Datum: 17-9-2013
GWS:





## Boring: T.B04


Datum: 17-9-2013
GWS:




**Boring:** **T.B05**
Datum: 17-9-2013
GWS:





**Boring:** **T.PB06**
Datum: 17-9-2013
GWS: 170




**Boring:** **T.B07**
Datum: 17-9-2013
GWS:





**Boring:** **T.B08**
Datum: 17-9-2013
GWS:




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Boring: T.B09

Datum: 17-9-2013
GWS: 100





## Boring: T.B10

Datum: 17-9-2013
GWS:




## Boring: T.B11


Datum: 17-9-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394533 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394533 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394533 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337787 | 17.09.2013 | T-M01 |
| 337788 | 17.09.2013 | T-MM02 |
| 337796 | 17.09.2013 | T-MM03 |

| | Eenheid | 337787<br>T-M01 | 337788<br>T-MM02 | 337796<br>T-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 81,5 | 75,5 | 77,1 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | 1,7 x) | 3,3 x) | 3,7 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 5,8 | 2,4 | 2,4 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 4,4 | 24 | 33 |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 45 | 130 | 190 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 5,0 | 10 | 10 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 6,0 | 18 | 19 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | <0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 21 | 31 | 34 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 7,5 | 24 | 27 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 40 | 83 | 92 |
| **PAK** | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | 0,11 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,36 | 0,11 | 0,13 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,20 | <0,050 | 0,079 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,18 | <0,050 | 0,069 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 0,39 | 0,12 | 0,14 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,34 | 0,12 | 0,13 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | 0,43 | 0,075 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,90 | 0,25 | 0,27 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,31 | 0,090 | 0,12 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 3,3 #) | 0,91 #) | 1,0 #) |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | <35 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 337787 T-M01 | 337788 T-MM02 | 337796 T-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **8,3** | **<5,0** | **7,5** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **9,0** | **6,9** | **8,2** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **8,2** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 25.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 394533, Analysis No. 337787, created at 20.09.2013 14:32:07

***Monsteromschrijving: T-M01***




Chromatogram for Order No. 394533, Analysis No. 337788, created at 24.09.2013 09:33:05

***Monsteromschrijving: T-MM02***



Chromatogram for Order No. 394533, Analysis No. 337796, created at 20.09.2013 14:33:20

***Monsteromschrijving: T-MM03***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397578 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 397578 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397578 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355674 | T-PB06 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355674<br>T-PB06 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **120** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **5,6** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **4,9** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355674<br>T-PB06 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 397578, Analysis No. 355674, created at 07.10.2013 23:21:54

***Monsteromschrijving: T-PB06***



**Projectnaam** **Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | T-M01 | | T-MM02 | | T-MM03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | T.B11 | | T.B01, T.B03, T.B04, T.B05, T.B08, T.B10, T.PB06 | | T.B01, T.B01, T.B07, T.B09, T.B09, T.B09 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,20 - 0,50 | | 0,00 - 0,70 | | 0,50 - 2,20 | | |
| Humus (% ds) | | 1,7 | | 3,3 | | 3,7 | | |
| Lutum (% ds) | | 4,4 | | 24 | | 33 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 45 | ----- | 130 | ----- | 190 | ----- | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 5,0 | <AW | 10 | <AW | 10 | <AW | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 6,0 | <AW | 18 | <AW | 19 | <AW | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | 0,07 | <AW | 0,08 | <AW | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 21 | <AW | 31 | <AW | 34 | <AW | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 7,5 | <AW | 24 | <AW | 27 | <AW | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 40 | <AW | 83 | <AW | 92 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | 0,11 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,36 | ----- | 0,11 | ----- | 0,13 | ----- | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,20 | ----- | < 0,050 | < | 0,079 | ----- | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,18 | ----- | < 0,050 | < | 0,069 | ----- | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,39 | ----- | 0,12 | ----- | 0,14 | ----- | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,34 | ----- | 0,12 | ----- | 0,13 | ----- | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | 0,43 | ----- | 0,075 | ----- | < 0,050 | < | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,90 | ----- | 0,25 | ----- | 0,27 | ----- | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,31 | ----- | 0,090 | ----- | 0,12 | ----- | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 3,3 | * | 0,91 | <AW | 1,0 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 8,3 | ----- | < 5,0 | ----- | 7,5 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 9,0 | ----- | 6,9 | ----- | 8,2 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | 8,2 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 5,8 | ----- | 2,4 | ----- | 2,4 | ----- | |
| Droge stof | % | 81,5 | ----- | 75,5 | ----- | 77,1 | ----- | |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 1,7 | | | 3,3 | | | 3,7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 4,4 | | | 24 | | | 33 | | |
| Analysemonsters | | T-M01 | | | T-MM02 | | | T-MM03 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 64 | 186 | 309 | 184 | 537 | 890 | 239 | 698 | 1157 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,36 | 4,1 | 7,8 | 0,49 | 5,5 | 11 | 0,54 | 6,1 | 12 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 5,4 | 37 | 68 | 15 | 99 | 184 | 19 | 128 | 237 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 21 | 60 | 99 | 35 | 100 | 166 | 41 | 118 | 195 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,11 | 13 | 26 | 0,14 | 17 | 34 | 0,16 | 19 | 38 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 33 | 192 | 352 | 46 | 264 | 482 | 51 | 296 | 541 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 14 | 28 | 41 | 34 | 66 | 97 | 43 | 83 | 123 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 66 | 203 | 340 | 127 | 390 | 653 | 155 | 475 | 795 |
| | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0066 | 0,17 | 0,33 | 0,0074 | 0,19 | 0,37 |
| | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 38 | 519 | 1000 | 63 | 856 | 1650 | 70 | 960 | 1850 |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | T-PB06 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 2,20 - 3,20 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 120 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 5,6 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 4,9 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

### Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 19 A.**
**Rivelstraat 42a**





LEGENDA:

0 5 10m


| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Rivelstraat 42a te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 19a |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |

**Boring:** **U.PB01**
Datum: 17-09-2013
GWS: 100





0 beton
-10
Klei, sterk zandig, matige olie-water reactie, donker blauwgrijs, Edelmanboor
-50
Klei, zwak siltig, sterke olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-80
Klei, matig zandig, zwakke olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-130
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-180
Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
-250

**Boring:** **U.B02**
Datum: 17-09-2013
GWS:





0 erf
Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraal oranjebruin, Edelmanboor
-50

**Boring:** **U.B03**
Datum: 17-09-2013
GWS:




0 braak
Klei, sterk zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
-50

**Boring:** **U.B04**
Datum: 17-09-2013
GWS:





0 gras
Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraal oranjebruin, Edelmanboor
-50


**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

**Boring:** **U.B05**
Datum: 17-09-2013
GWS:




**Boring:** **U.B06**
Datum: 17-09-2013
GWS:






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394531 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394531 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394531 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337772 | 17.09.2013 | U-M01 |
| 337773 | 17.09.2013 | U-M02 |
| 337774 | 17.09.2013 | U-MM03 |
| 337777 | 17.09.2013 | U-MM04 |

| | Eenheid | 337772<br>U-M01 | 337773<br>U-M02 | 337774<br>U-MM03 | 337777<br>U-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | -- | -- | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 75,4 | 74,8 | 82,4 | 69,1 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | -- | -- | 3,5 x) | 4,0 x) |
| Organische stof | % Ds | 3,71 x) | 2,01 x) | -- | -- |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | -- | -- | 2,0 | 3,1 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | -- | -- | 21 | 43 |
| **Metalen** | | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | -- | -- | 120 | 180 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | -- | -- | 0,27 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | -- | -- | 8,8 | 14 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | -- | -- | 16 | 20 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | -- | -- | 0,08 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | -- | -- | 44 | 34 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | -- | -- | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | -- | -- | 20 | 37 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | -- | -- | 86 | 93 |
| **PAK** | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,47 | <0,050 |
| Benzo(ghi)peryleen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,35 | <0,050 |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,30 | <0,050 |
| Benzo-(a)-Pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,62 | <0,050 |
| Chryseen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,51 | <0,050 |
| Fenanthreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,32 | <0,050 |
| Fluorantheen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,97 | <0,050 |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg Ds | -- | -- | 0,58 | <0,050 |
| Naftaleen | mg/kg Ds | -- | -- | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | 4,2 #) | 0,35 #) |
| **Aromaten** | | | | | |
| Benzeen | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | -- | -- |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394531 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 337772 U-M01 | 337773 U-M02 | 337774 U-MM03 | 337777 U-MM04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aromaten** | | | | | |
| Tolueen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| Ethylbenzeen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| *m,p-Xyleen* | mg/kg Ds | **<0,10** | **<0,10** | -- | -- |
| *o-Xyleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,11** #) | **0,11** #) | -- | -- |
| Naftaleen | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **1300** | **210** | **52** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **84** | **13** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **570** | **83** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **490** | **78** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **130** | **24** | **7,4** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **21** | **<5,0** | **13** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **8,1** | **<5,0** | **15** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **8,5** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 52 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 101 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 118 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 138 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 153 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| PCB 180 | mg/kg Ds | -- | -- | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | -- | -- | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 25.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



**rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Naftaleen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7) Tolueen Benzeen

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 394531, Analysis No. 337772, created at 24.09.2013 09:30:36

***Monsteromschrijving: U-M01***




Chromatogram for Order No. 394531, Analysis No. 337773, created at 24.09.2013 09:30:44

***Monsteromschrijving: U-M02***




Chromatogram for Order No. 394531, Analysis No. 337774, created at 24.09.2013 07:22:54

***Monsteromschrijving: U-MM03***



Chromatogram for Order No. 394531, Analysis No. 337777, created at 20.09.2013 09:16:59

***Monsteromschrijving: U-MM04***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397579 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **397579 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397579 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355675 | U-PB01 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355675<br>U-PB01 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **330** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **3,5** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355675<br>U-PB01 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 397579, Analysis No. 355675, created at 07.10.2013 21:40:04

***Monsteromschrijving: U-PB01***



**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | U-M01 | | U-M02 | | U-MM03 | | U-MM04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | U.PB01 | | U.PB01 | | U.B02, U.B04 | | U.B06, U.B06, U.B06 | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 0,70 | | 1,00 - 1,20 | | 0,00 - 0,50 | | 0,70 - 2,00 | |
| Humus (% ds) | | 3,7 | | 2,0 | | 3,5 | | 4,0 | |
| Lutum (% ds) | | | | | | 21 | | 43 | |
| | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | 120 | ----- | 180 | ----- |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | 0,27 | <AW | < 0,20 | <AW |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | 8,8 | <AW | 14 | <AW |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | 16 | <AW | 20 | <AW |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | 0,08 | <AW | < 0,05 | <AW |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | 44 | * | 34 | <AW |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | 20 | <AW | 37 | <AW |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | 86 | <AW | 93 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <T | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <T | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | < 0,050 | <AW | < 0,050 | <T | | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | mg/kg ds | < 0,10 | ----- | < 0,10 | ----- | | | | |
| ortho-Xyleen | mg/kg ds | < 0,050 | ----- | < 0,050 | ----- | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,11 | <AW | < 0,11 | <T | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | | | | | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | | | | | 0,47 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | | | | | 0,35 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | | | | | 0,30 | ----- | < 0,050 | < |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | | | | | 0,62 | ----- | < 0,050 | < |
| Chryseen | mg/kg ds | | | | | 0,51 | ----- | < 0,050 | < |
| Fenanthreen | mg/kg ds | | | | | 0,32 | ----- | < 0,050 | < |
| Fluorantheen | mg/kg ds | | | | | 0,97 | ----- | < 0,050 | < |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | | | | | 0,58 | ----- | < 0,050 | < |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | 4,2 | * | < 0,35 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 52 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 101 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 118 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 138 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 153 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB 180 | mg/kg ds | | | | | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <AW |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 1300 | ** | 210 | * | 52 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | 84 | ----- | 13 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 570 | ----- | 83 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 490 | ----- | 78 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 130 | ----- | 24 | ----- | 7,4 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 21 | ----- | < 5,0 | ----- | 13 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | 8,1 | ----- | < 5,0 | ----- | 15 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | 8,5 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | 2,0 | ----- | 3,1 | ----- |
| Droge stof | % | 75,4 | ----- | 74,8 | ----- | 82,4 | ----- | 69,1 | ----- |

**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 3,7 | | | 2,0 | | | 3,5 | | | 4,0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | | | | | | | 21 | | | 43 | | |
| Analysemonsters | | U-M01 | | | U-M02 | | | U-MM03 | | | U-MM04 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | | | | | | | 165 | 483 | 801 | 300 | 877 | 1454 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | | | | | | | 0,47 | 5,4 | 10 | 0,60 | 6,8 | 13 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | | | | | | | 13 | 90 | 166 | 23 | 160 | 296 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | | | | | | | 33 | 95 | 157 | 48 | 138 | 228 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | | | | | | | 0,14 | 17 | 33 | 0,18 | 21 | 42 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | | | | | | | 44 | 254 | 465 | 57 | 331 | 605 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | | | | | | | 31 | 60 | 89 | 53 | 102 | 151 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | | | | | | | 118 | 363 | 608 | 185 | 568 | 951 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Benzeen | mg/kg ds | 0,074 | 0,24 | 0,41 | 0,040 | 0,13 | 0,22 | | | | | | |
| Tolueen | mg/kg ds | 0,074 | 6,0 | 12 | 0,040 | 3,2 | 6,4 | | | | | | |
| Ethylbenzeen | mg/kg ds | 0,074 | 20 | 41 | 0,040 | 11 | 22 | | | | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,17 | 3,2 | 6,3 | 0,090 | 1,8 | 3,4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | | | | | | | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | | | | | | | 0,0070 | 0,18 | 0,35 | 0,0080 | 0,20 | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 71 | 963 | 1855 | 38 | 522 | 1005 | 67 | 908 | 1750 | 76 | 1038 | 2000 |

**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | U-PB01 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,50 - 2,50 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 330 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 3,5 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
# = verhoogde rapportagegrens

## Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 19 B.**
**Rivelstraat 42a**





LEGENDA:


0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met(bestaande) boringen en peilbuis behorend bij het verkennend en nader bodemonderzoek op de locatie aan de Rivelstraat 42a te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. TM | d.d. 28-11-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 28-11-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 19b |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


**Boring:** **U.B100**
Datum: 5-12-2013
GWS: 130





**Boring:** **U.B101**
Datum: 5-12-2013
GWS:




**Boring:** **U.B102**
Datum: 5-12-2013
GWS:





**Boring:** **U.B103**
Datum: 5-12-2013
GWS:




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.


**Boring:** **U.B104**
Datum: 5-12-2013
GWS: 150






**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.12.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 409088 / 2 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **409088 / 2 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 11.12.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit rapport, versie 2, vervangt alle voorgaande rapportages. De verandering heeft betrekking op monster(s): 421497.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **409088 / 2 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 421497 | 05.12.2013 | U-M100 |
| 421498 | 05.12.2013 | U-M101 |
| 421499 | 05.12.2013 | U-M102 |
| 421500 | 05.12.2013 | U-M103 |

| | Eenheid | 421497 / 2<br>U-M100 | 421498<br>U-M101 | 421499<br>U-M102 | 421500<br>U-M103 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **72,4** | **77,9** | **77,1** | **78,9** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | -- | -- | -- |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | | |
| Organische stof | % Ds | **4,01** x) | -- | -- | -- |
| **Minerale olie** | | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **290** | **<35** | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **37** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **110** | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **93** | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **33** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **7,6** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*

*Begin van de analyses: 06.12.2013*
*Einde van de analyses: 11.12.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C16-C20

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Organische stof

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 409088, Analysis No. 421497, created at 12.12.2013 07:21:41

***Monsteromschrijving: U-M100***




Chromatogram for Order No. 409088, Analysis No. 421498, created at 10.12.2013 11:46:00

***Monsteromschrijving: U-M101***




Chromatogram for Order No. 409088, Analysis No. 421499, created at 10.12.2013 11:20:31

***Monsteromschrijving: U-M102***



Chromatogram for Order No. 409088, Analysis No. 421500, created at 10.12.2013 10:40:39

***Monsteromschrijving: U-M103***



**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming


| Analysemonster | | U-M100 | | U-M101 | | U-M102 | | U-M103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | U.B100 | | U.B101 | | U.B102 | | U.B103 | |
| Traject (m -mv) | | 1,50 - 2,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | | 0,50 - 1,00 | |
| Humus (% ds) | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 290 | * | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | 37 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | 110 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | 93 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | 33 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | 7,6 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- |
| | | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 72,4 | ----- | 77,9 | ----- | 77,1 | ----- | 78,9 | ----- |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 4,0 | | |
|---|---|---|---|---|
| Analysemonsters | | U-M100, U-M101, U-M102, U-M103 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 76 | 1041 | 2005 |

**Bijlage 20.**
**Spijk 2a**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Spijk 2a te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30–10–'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30–10–'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 20 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: V.B01

Datum: 18-9-2013
GWS: 110





## Boring: V.B02

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B03

Datum: 18-9-2013
GWS:




## Boring: V.PB04


Datum: 18-9-2013
GWS: 130




**Projectcode: B13.5400**
getekend volgens NEN 5104


## Boring: V.B05

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B06

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B07

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B08

Datum: 18-9-2013
GWS:




## Boring: V.B09

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B10

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B11

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: V.B12


Datum: 18-9-2013
GWS: 100





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 24.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394651 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394651 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394651 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 338600 | 18.09.2013 | V-MM01 |
| 338604 | 18.09.2013 | V-MM02 |
| 338614 | 18.09.2013 | V-MM03 |

| | Eenheid | 338600 V-MM01 | 338604 V-MM02 | 338614 V-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | ++ | ++ | ++ |
| Koningswater ontsluiting | | ++ | ++ | ++ |
| Droge stof | % | 82,8 | 85,6 | 78,1 |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | | |
| Organische stof | % Ds | 2,4 x) | 0,8 x) | 2,1 x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | 8,3 | 2,3 | 27 |
| **Metalen** | | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | 58 | 29 | 110 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | 5,7 | 5,8 | 8,4 |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | 12 | 10 | 18 |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | 33 | 67 | 26 |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | 14 | 13 | 23 |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | 70 | 47 | 76 |
| **PAK** | | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | 0,099 | 0,11 | <0,050 |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | 0,099 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,081 | <0,050 | <0,050 |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | 0,14 | 0,10 | <0,050 |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | 0,13 | 0,095 | <0,050 |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | <0,050 | 0,13 | <0,050 |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | 0,19 | 0,25 | <0,050 |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | 0,17 | 0,077 | <0,050 |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | 1,0 #) | 0,90 #) | 0,35 #) |
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | <35 | <35 | <35 |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | <3,0 | <3,0 | <3,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394651 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 338600<br>V-MM01 | 338604<br>V-MM02 | 338614<br>V-MM03 |
|---|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **6,3** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **0,0012** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0054** #) | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 24.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***


Chromatogram for Order No. 394651, Analysis No. 338600, created at 24.09.2013 09:33:03

***Monsteromschrijving: V-MM01***




Chromatogram for Order No. 394651, Analysis No. 338604, created at 20.09.2013 14:32:08

***Monsteromschrijving: V-MM02***



Chromatogram for Order No. 394651, Analysis No. 338614, created at 23.09.2013 22:54:37

***Monsteromschrijving: V-MM03***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397580 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **397580 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397580 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 355676 | V-PB04 | 03.10.2013 | |

| | Eenheid | 355676<br>V-PB04 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **34** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **<2,0** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **7,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **4,7** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 355676<br>V-PB04 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , RdK

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 397580, Analysis No. 355676, created at 07.10.2013 22:13:57

***Monsteromschrijving: V-PB04***



**Projectnaam** **Spijk 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | V-MM01 | | V-MM02 | | V-MM03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | V.B07, V.B11, V.B12 | | V.B01, V.B02, V.B03, V.B05, V.B06, V.B08, V.B09, V.B10, V.PB04 | | V.B01, V.B01, V.B01, V.B06, V.B12, V.B12, V.PB04, V.PB04 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,60 | | 0,50 - 2,00 | | |
| Humus (% ds) | | 2,4 | | 0,80 | | 2,1 | | |
| Lutum (% ds) | | 8,3 | | 2,3 | | 27 | | |
| | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 58 | ----- | 29 | ----- | 110 | ----- | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | < 0,20 | <AW | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 5,7 | <AW | 5,8 | * | 8,4 | <AW | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 12 | <AW | 10 | <AW | 18 | <AW | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | < 0,05 | <AW | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 33 | <AW | 67 | * | 26 | <AW | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 14 | <AW | 13 | * | 23 | <AW | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 70 | <AW | 47 | <AW | 76 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | 0,099 | ----- | 0,11 | ----- | < 0,050 | < | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | 0,099 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | 0,081 | ----- | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | 0,14 | ----- | 0,10 | ----- | < 0,050 | < | |
| Chryseen | mg/kg ds | 0,13 | ----- | 0,095 | ----- | < 0,050 | < | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | 0,13 | ----- | < 0,050 | < | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,19 | ----- | 0,25 | ----- | < 0,050 | < | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,17 | ----- | 0,077 | ----- | < 0,050 | < | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | < 0,050 | < | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,0 | <AW | 0,90 | <AW | < 0,35 | <AW | |
| | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 153 | mg/kg ds | 0,0012 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0054 | * | < 0,0049 | <T | < 0,0049 | <T | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | < 35 | <AW | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | 6,3 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 2,8 | ----- | 3,2 | ----- | 3,2 | ----- | |
| Droge stof | % | 82,8 | ----- | 85,6 | ----- | 78,1 | ----- | |

**Projectnaam** **Spijk 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 2,4 | | | 0,80 | | | 2,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 8,3 | | | 2,3 | | | 27 | | |
| Analysemonsters | | V-MM01 | | | V-MM02 | | | V-MM03 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 88 | 256 | 424 | 51 | 149 | 246 | 202 | 591 | 979 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,39 | 4,4 | 8,4 | 0,35 | 4,0 | 7,6 | 0,48 | 5,5 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 7,2 | 49 | 91 | 4,4 | 30 | 56 | 16 | 109 | 202 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 24 | 68 | 113 | 20 | 56 | 93 | 36 | 104 | 171 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,12 | 14 | 28 | 0,10 | 13 | 25 | 0,15 | 18 | 35 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 36 | 207 | 378 | 32 | 185 | 339 | 47 | 270 | 493 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 18 | 35 | 52 | 12 | 24 | 35 | 37 | 71 | 106 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 79 | 241 | 404 | 60 | 184 | 308 | 134 | 412 | 690 |
| | | | | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0048 | 0,12 | 0,24 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 | 0,0042 | 0,11 | 0,21 |
| | | | | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 46 | 623 | 1200 | 38 | 519 | 1000 | 40 | 545 | 1050 |

**Projectnaam** **Spijk 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | V-PB04 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 3-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,80 - 2,80 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 34 | <S | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 7,0 | * | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 4,7 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |


**Projectnaam** **Spijk 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

### Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 21.**
**Wijksestraat naast nummer 12**





LEGENDA:

0 5 10m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situatieschets met boringen en peilbuis behorend bij het verkennend bodemonderzoek voor de locatie gelegen aan de Wijksestraat naast nr 12 te Wijk en Aalburg | | | |
| opdrachtgever: Gemeente Aalburg | | | |
| get. IB | d.d. 30-10-'13 | voorafgaand projectnr. B13.5287 | |
| gew. | d.d. | Schaal 1 : 500 | formaat A4 |
| gez. HD | d.d. 30-10-'13 | projectnr.B13.5400 | bijlage 21 |
| N | VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. • ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN | | |


## Boring: W.PB01

Datum: 18-9-2013
GWS: 100





## Boring: W.B02

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: W.B03

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: W.B04

Datum: 18-9-2013
GWS:




## Boring: W.B05

Datum: 18-9-2013
GWS: 100





## Boring: W.B06

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: W.B07

Datum: 18-9-2013
GWS:





## Boring: W.B08


Datum: 18-9-2013
GWS:





## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig


Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

### leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

### olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

### overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

### peilbuis

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394643 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394643 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394643 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 338533 | 18.09.2013 | W-MM01 |
| 338542 | 18.09.2013 | W-MM02 |

| | Eenheid | 338533<br>W-MM01 | 338542<br>W-MM02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Koningswater ontsluiting | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **82,6** | **73,3** |
| IJzer (Fe2O3) | % Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Klassiek Chemische Analyses** | | | |
| Organische stof | % Ds | **3,6** x) | **1,7** x) |
| Carbonaten dmv asrest | % Ds | **1,8** | **2,8** |
| **Fracties (sedigraaf)** | | | |
| Fractie < 2 µm | % Ds | **34** | **33** |
| **Metalen** | | | |
| Barium (Ba) | mg/kg Ds | **140** | **180** |
| Cadmium (Cd) | mg/kg Ds | **0,32** | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | mg/kg Ds | **10** | **11** |
| Koper (Cu) | mg/kg Ds | **20** | **18** |
| Kwik (Hg) | mg/kg Ds | **0,06** | **<0,05** |
| Lood (Pb) | mg/kg Ds | **35** | **27** |
| Molybdeen (Mo) | mg/kg Ds | **<1,5** | **<1,5** |
| Nikkel (Ni) | mg/kg Ds | **27** | **35** |
| Zink (Zn) | mg/kg Ds | **93** | **89** |
| **PAK** | | | |
| *Anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(a)anthraceen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(ghi)peryleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo(k)fluorantheen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Benzo-(a)-Pyreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Chryseen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fenanthreen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| *Fluorantheen* | mg/kg Ds | **0,12** | **<0,050** |
| *Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen* | mg/kg Ds | **0,077** | **<0,050** |
| *Naftaleen* | mg/kg Ds | **<0,050** | **<0,050** |
| **Som PAK (VROM) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,48** #) | **0,35** #) |
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | mg/kg Ds | **<35** | **<35** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394643 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 338533<br>W-MM01 | 338542<br>W-MM02 |
|---|---|---|---|
| **Minerale olie** | | | |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | mg/kg Ds | **<3,0** | **<3,0** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | mg/kg Ds | **<4,0** | **<4,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | mg/kg Ds | **<5,0** | **<5,0** |
| **Polychloorbifenylen** | | | |
| *PCB 28* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 52* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 101* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 118* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 138* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 153* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *PCB 180* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0049** #) |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 25.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**eigen methode: n)** Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20

**eigen methode:** Carbonaten dmv asrest

**Gelijkwaardig aan NEN 5739: n)**IJzer (Fe2O3)

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Voorbehandeling conform AS3000


**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

**Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200:** Fractie < 2 µm Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba) Koningswater ontsluiting Organische stof Kwik (Hg)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 394643, Analysis No. 338533, created at 20.09.2013 10:08:31

***Monsteromschrijving: W-MM01***



Chromatogram for Order No. 394643, Analysis No. 338542, created at 20.09.2013 09:13:19

***Monsteromschrijving: W-MM02***



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 08.10.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 397452 |
| Blad 1 van 4 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **397452 Water**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 03.10.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 397452 Water**

| *Monsternr.* | *Monsteromschrijving* | *Monstername* | *Monsternamepunt* |
|---|---|---|---|
| 354832 | W-PB01 | 02.10.2013 | |

| | Eenheid | 354832<br>W-PB01 |
|---|---|---|
| **Metalen** | | |
| Barium (Ba) | µg/l | **120** |
| Cadmium (Cd) | µg/l | **<0,20** |
| Cobalt (Co) | µg/l | **3,3** |
| Koper (Cu) | µg/l | **<2,0** |
| Kwik (Hg) | µg/l | **<0,05** |
| Lood (Pb) | µg/l | **<2,0** |
| Molybdeen (Mo) | µg/l | **<2,0** |
| Nikkel (Ni) | µg/l | **<3,0** |
| Zink (Zn) | µg/l | **<10** |
| **Aromaten** | | |
| Benzeen | µg/l | **<0,20** |
| Tolueen | µg/l | **<0,20** |
| Ethylbenzeen | µg/l | **<0,20** |
| *m,p-Xyleen* | µg/l | **<0,20** |
| *ortho-Xyleen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som Xylenen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |
| Naftaleen | µg/l | **<0,020** |
| Styreen | µg/l | **<0,20** |
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Dichloormethaan | µg/l | **<0,20** |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | **<0,10** |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | **<0,20** |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | **<0,10** |
| Vinylchloride | µg/l | **<0,20** |
| *1,1-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *Cis-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| *trans-1,2-Dichlooretheen* | µg/l | **<0,10** |
| **Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,14** #) |
| **Som Dichlooretheen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,21** #) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



| | Eenheid | 354832<br>W-PB01 |
|---|---|---|
| **Chloorhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | **<0,20** |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | **<0,10** |
| *1,1-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,2-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| *1,3-Dichloorpropaan* | µg/l | **<0,20** |
| **Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)** | µg/l | **0,42** #) |
| **Minerale olie** | | |
| Koolwaterstoffractie C10-C40 | µg/l | **<50** |
| Koolwaterstoffractie C10-C12 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C12-C16 | µg/l | **<10** |
| Koolwaterstoffractie C16-C20 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C20-C24 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C24-C28 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C28-C32 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C32-C36 | µg/l | **<5,0** |
| Koolwaterstoffractie C36-C40 | µg/l | **<5,0** |
| **Broomhoudende koolwaterstoffen** | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | **<0,20** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 03.10.2013*
*Einde van de analyses: 08.10.2013*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



## Toegepaste methoden

**Protocollen AS 3100:** Koolwaterstoffractie C10-C40 Ethylbenzeen 1,1,2-Trichloorethaan Styreen 1,1,1-Trichloorethaan Naftaleen Dichloormethaan 1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) Tetrachlooretheen (Per) Trichlooretheen (Tri) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Vinylchloride


**Protocollen AS 3100: n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32

**Protocollen AS 3100:** Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Xylenen (Factor 0,7) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Cobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb)

***n) Niet geaccrediteerd***

Chromatogram for Order No. 397452, Analysis No. 354832, created at 07.10.2013 21:44:18

***Monsteromschrijving: W-PB01***



**Projectnaam** **Wijkstestraat naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | W-MM01 | | W-MM02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | W.B02, W.B03, W.B04, W.B05, W.B06, W.B07, W.B08, W.PB01 | | W.B05, W.B05, W.B05, W.PB01, W.PB01, W.PB01 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 2,00 | | | |
| Humus (% ds) | | 3,6 | | 1,7 | | | |
| Lutum (% ds) | | 34 | | 33 | | | |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 140 | ----- | 180 | ----- | | |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,32 | <AW | < 0,20 | <AW | | |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 10 | <AW | 11 | <AW | | |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 20 | <AW | 18 | <AW | | |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,06 | <AW | < 0,05 | <AW | | |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 35 | <AW | 27 | <AW | | |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | < 1,5 | <AW | < 1,5 | <AW | | |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 27 | <AW | 35 | <AW | | |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 93 | <AW | 89 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)anthraceen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(g,h,i)peryleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(k)fluorantheen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Benzo(a)pyreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Chryseen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Fenanthreen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Fluorantheen | mg/kg ds | 0,12 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds | 0,077 | ----- | < 0,050 | < | | |
| Naftaleen | mg/kg ds | < 0,050 | < | < 0,050 | < | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 0,48 | <AW | < 0,35 | <AW | | |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB 28 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 52 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 101 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 118 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 138 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 153 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB 180 | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0049 | <AW | < 0,0049 | <T | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | < 35 | <AW | < 35 | <AW | | |
| Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C12 - C16 | mg/kg ds | < 3,0 | ----- | < 3,0 | ----- | | |
| Minerale olie C16 - C20 | mg/kg ds | < 4,0 | ----- | < 4,0 | ----- | | |
| Minerale olie C20 - C24 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C24 - C28 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C28 - C32 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C32 - C36 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| Minerale olie C36 - C40 | mg/kg ds | < 5,0 | ----- | < 5,0 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | 1,8 | ----- | 2,8 | ----- | | |
| Droge stof | % | 82,6 | ----- | 73,3 | ----- | | |

**Projectnaam** **Wijkstestraat naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 3,6 | | | 1,7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 34 | | | 33 | | |
| Analysemonsters | | W-MM01 | | | W-MM02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | | |
| Barium [Ba] | mg/kg ds | 245 | 716 | 1187 | 239 | 698 | 1157 |
| Cadmium [Cd] | mg/kg ds | 0,55 | 6,2 | 12 | 0,51 | 5,8 | 11 |
| Kobalt [Co] | mg/kg ds | 19 | 131 | 243 | 19 | 128 | 237 |
| Koper [Cu] | mg/kg ds | 42 | 120 | 198 | 40 | 115 | 190 |
| Kwik [Hg] | mg/kg ds | 0,16 | 19 | 38 | 0,16 | 19 | 38 |
| Lood [Pb] | mg/kg ds | 52 | 299 | 546 | 50 | 290 | 530 |
| Molybdeen [Mo] | mg/kg ds | 1,5 | 96 | 190 | 1,5 | 96 | 190 |
| Nikkel [Ni] | mg/kg ds | 44 | 85 | 126 | 43 | 83 | 123 |
| Zink [Zn] | mg/kg ds | 157 | 483 | 809 | 152 | 467 | 782 |
| | | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | | |
| Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto | mg/kg ds | 1,5 | 21 | 40 | 1,5 | 21 | 40 |
| | | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | | |
| PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0072 | 0,18 | 0,36 | 0,0040 | 0,10 | 0,20 |
| | | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | mg/kg ds | 68 | 934 | 1800 | 38 | 519 | 1000 |

**Projectnaam** **Wijkstestraat naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Watermonster | | W-PB01 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | 2-10-2013 | | | | |
| Filterdiepte (m -mv) | | 1,50 - 2,50 | | | | |
| | | | | | | |
| **METALEN** | | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 120 | * | | | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 3,3 | <S | | | |
| Koper [Cu] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Kwik [Hg] | µg/l | < 0,05 | <S | | | |
| Lood [Pb] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | < 2,0 | <S | | | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | < 3,0 | <S | | | |
| Zink [Zn] | µg/l | < 10 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Benzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Tolueen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Ethylbenzeen | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| meta-/para-Xyleen (som) | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| ortho-Xyleen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | <T | | | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| | | | | | | |
| **PAK** | | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | < 0,020 | <T | | | |
| | | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloorethenen (som, 0.7 factor) | µg/l | < 0,21 | ----- | | | |
| cis-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| trans-1,2-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | ----- | | | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | < 0,14 | <T | | | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| Dichloormethaan | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | < 0,20 | <S | | | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Vinylchloride | µg/l | < 0,20 | <T | | | |
| 1,1-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| 1,3-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | < 0,42 | <S | | | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | < 0,10 | <T | | | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | < 0,20 | D<=I | | | |
| 1,2-Dichloorpropaan | µg/l | < 0,20 | ----- | | | |
| | | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | < 50 | <S | | | |
| Minerale olie C10 - C12 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C12 - C16 | µg/l | < 10 | ----- | | | |
| Minerale olie C16 - C20 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C20 - C24 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C24 - C28 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C28 - C32 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C32 - C36 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |
| Minerale olie C36 - C40 | µg/l | < 5,0 | ----- | | | |

**Projectnaam** **Wijkstestraat naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| <S | = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) |
| * | = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <T | = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

## Tabel 4: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

| | | S | T | I | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **METALEN** | | | | | |
| Barium [Ba] | µg/l | 50 | 338 | 625 | |
| Cadmium [Cd] | µg/l | 0,40 | 3,2 | 6,0 | |
| Kobalt [Co] | µg/l | 20 | 60 | 100 | |
| Koper [Cu] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Kwik [Hg] | µg/l | 0,050 | 0,18 | 0,30 | |
| Lood [Pb] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Molybdeen [Mo] | µg/l | 5,0 | 153 | 300 | |
| Nikkel [Ni] | µg/l | 15 | 45 | 75 | |
| Zink [Zn] | µg/l | 65 | 433 | 800 | |
| | | | | | |
| **AROMATISCHE VERBINDINGEN** | | | | | |
| Benzeen | µg/l | 0,20 | 15 | 30 | |
| Tolueen | µg/l | 7,0 | 504 | 1000 | |
| Ethylbenzeen | µg/l | 4,0 | 77 | 150 | |
| Xylenen (som, 0.7 factor) | µg/l | 0,20 | 35 | 70 | |
| Styreen (Vinylbenzeen) | µg/l | 6,0 | 153 | 300 | |
| | | | | | |
| **PAK** | | | | | |
| Naftaleen | µg/l | 0,010 | 35 | 70 | |
| | | | | | |
| **GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN** | | | | | |
| Tetrachlooretheen (Per) | µg/l | 0,010 | 20 | 40 | |
| Trichlooretheen (Tri) | µg/l | 24 | 262 | 500 | |
| 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto | µg/l | 0,010 | 10,0 | 20 | |
| Tetrachloormethaan (Tetra) | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Trichloormethaan (Chloroform) | µg/l | 6,0 | 203 | 400 | |
| Dichloormethaan | µg/l | 0,010 | 500 | 1000 | |
| 1,1-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 454 | 900 | |
| 1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 150 | 300 | |
| 1,2-Dichloorethaan | µg/l | 7,0 | 204 | 400 | |
| 1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 0,010 | 65 | 130 | |
| Vinylchloride | µg/l | 0,010 | 2,5 | 5,0 | |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,80 | 40 | 80 | |
| 1,1-Dichlooretheen | µg/l | 0,010 | 5,0 | 10,0 | |
| Tribroommethaan (bromoform) | µg/l | | | 630 | |
| | | | | | |
| **OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN** | | | | | |
| Minerale olie C10 - C40 | µg/l | 50 | 325 | 600 | |
| | | | | | |

**Bijlage 22.**
**Teeltlaagonderzoek (OCB)**

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392676 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392676 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392676 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 326854 | 05.09.2013 | B-OCB01 |

| | Eenheid | 326854<br>B-OCB01 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **88,6** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0062** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0069** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0080** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0087** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,017** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 392676 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 12.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

## Toegepaste methoden

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **De Kroon naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | B-OCB01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | B.B01, B.B02, B.B03, B.B04, B.B05, B.B06, B.B07, B-PB08 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 3,7 | | | |
| Lutum (% ds) | | 18 | | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Droge stof | % | 88,6 | ----- | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <AW | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0062 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0080 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0087 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0069 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,017 | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **De Kroon naast 12**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 3,7 | | |
| Lutum (% ds) | | 18 | | |
| Analysemonsters | | B-OCB01 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00037 | 3,1 | 6,3 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00074 | 0,30 | 0,59 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0011 | 0,22 | 0,44 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00026 | 0,74 | 1,5 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,12 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00033 | 0,74 | 1,5 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,074 | 0,35 | 0,63 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0074 | 6,3 | 13 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,037 | 0,44 | 0,85 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0056 | 0,74 | 1,5 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00074 | 0,74 | 1,5 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00074 | 0,74 | 1,5 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391738 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391738 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 02.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391738 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 321016 | 29.08.2013 | C-OCB01 |

| | Eenheid | 321016<br>C-OCB01 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **85,0** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391738 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 02.09.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **De Kroon 15**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | C-OCB01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | C.B01, C.B06, C.B07, C.B08, C.PB03 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 4,7 | | | |
| Lutum (% ds) | | 18 | | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | |
| Droge stof | % | 85,0 ----- | | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <AW | | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 D<=I | | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| Endrin | mg/kg ds | 0,0020# < | | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0020# ----- | | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <AW | | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <AW | | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0021# <AW | | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0049# ----- | | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0028# <AW | | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 < | | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **De Kroon 15**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 4,7 | | |
| Lutum (% ds) | | 18 | | |
| Analysemonsters | | C-OCB01 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00047 | 4,0 | 8,0 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00094 | 0,38 | 0,75 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0014 | 0,28 | 0,56 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00033 | 0,94 | 1,9 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,15 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00042 | 0,94 | 1,9 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,094 | 0,45 | 0,80 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0094 | 8,0 | 16 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,047 | 0,56 | 1,1 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0071 | 0,94 | 1,9 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00094 | 0,94 | 1,9 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00094 | 0,94 | 1,9 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391739 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391739 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 02.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391739 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 321025 | 28.08.2013 | D-OCB01 |

| | Eenheid | 321025<br>D-OCB01 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **88,1** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0042** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391739 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 02.09.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | D-OCB01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | D.B02, D.B04, D.B10, D.B11 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 2,2 | | | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | |
| Droge stof | % | 88,1 | ----- | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | 0,0020# | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0042 | < | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0028# | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Den Oudert 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 2,2 | | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | |
| Analysemonsters | | D-OCB01 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00022 | 1,9 | 3,7 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00044 | 0,18 | 0,35 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00066 | 0,13 | 0,26 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00015 | 0,44 | 0,88 |
| Aldrin | mg/kg ds | 0,070 | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00020 | 0,44 | 0,88 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,044 | 0,21 | 0,37 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0044 | 3,7 | 7,5 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,022 | 0,26 | 0,51 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0033 | 0,44 | 0,88 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00044 | 0,44 | 0,88 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00044 | 0,44 | 0,88 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 06.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391740 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391740 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 02.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391740 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 321030 | 28.08.2013 | E-OCB01 |
| 321035 | 28.08.2013 | E-OCB02 |

| | Eenheid | 321030<br>E-OCB01 | 321035<br>E-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **82,8** | **88,2** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0030** m) | **0,0042** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0049** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **0,0035** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0042** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0063** #) | **0,011** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0020** m) |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0028** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0080** m) | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0040** m) | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,013** #) | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391740 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 02.09.13*
*Einde van de analyses: 06.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | E-OCB01 | | E-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | E.B01, E.B02, E.B04, E.B05 | | E.B09, E.B11, E.B12 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 0,80 | | 0,00 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 0,10 | | 1,7 | | | |
| Lutum (% ds) | | 1,0 | | 3,9 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | |
| Droge stof | % | 82,8 | ----- | 88,2 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0050# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0080# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0040# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | 0,0020# | < | 0,0020# | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0030# | ----- | 0,0042 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0020# | ----- | 0,0035 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0021# | <AW | 0,0042 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0028# | <AW | 0,0049 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0063# | ----- | 0,011 | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0028# | <AW | 0,0028# | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,013# | ----- | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Den Oudert 7-7c**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 0,10 | | | 1,7 | | |
| Lutum (% ds) | | 1,0 | | | 3,9 | | |
| Analysemonsters | | E-OCB01 | | | E-OCB02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00020 | 1,7 | 3,4 | 0,00020 | 1,7 | 3,4 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00040 | 0,16 | 0,32 | 0,00040 | 0,16 | 0,32 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00060 | 0,12 | 0,24 | 0,00060 | 0,12 | 0,24 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00014 | 0,40 | 0,80 | 0,00014 | 0,40 | 0,80 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,064 | | | 0,064 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00018 | 0,40 | 0,80 | 0,00018 | 0,40 | 0,80 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,040 | 0,19 | 0,34 | 0,040 | 0,19 | 0,34 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 3,4 | 6,8 | 0,0040 | 3,4 | 6,8 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 | 0,24 | 0,46 | 0,020 | 0,24 | 0,46 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0030 | 0,40 | 0,80 | 0,0030 | 0,40 | 0,80 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 09.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392112 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392112 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 04.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392112 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 322973 | 02.09.2013 | F-OCB01 |
| 322982 | 02.09.2013 | F-OCB02 |

| | Eenheid | 322973<br>F-OCB01 | 322982<br>F-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,2** | **78,0** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **0,0022** | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0029** #) | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0039** | **<0,0010** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0046** #) | **0,0014** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0019** | **<0,0010** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0026** #) | **0,0014** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,010** #) | **0,0042** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 392112 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 04.09.13*
*Einde van de analyses: 09.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | F-OCB01 | | F-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | F.B02, F.B07, F.B08, F.B10, F.B14, F.B15, F.B19, F.B23 | | F.B03, F.B13, F.B18, F.PB05 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,38 | | 0,50 - 0,90 | | | |
| Humus (% ds) | | 3,2 | | 3,2 | | | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | 12 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | |
| Droge stof | % | 80,2 | ----- | 78,0 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0039 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0022 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0019 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0026 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0029 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0046 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,010 | ----- | < 0,0042 | < | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 | <AW | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 | < | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Den Oudert 29**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 3,2 | | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | |
| Analysemonsters | | F-OCB01, F-OCB02 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00032 | 2,7 | 5,4 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00064 | 0,26 | 0,51 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00096 | 0,19 | 0,38 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00022 | 0,64 | 1,3 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,10 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00029 | 0,64 | 1,3 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,064 | 0,30 | 0,54 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0064 | 5,4 | 11 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,032 | 0,38 | 0,74 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0048 | 0,64 | 1,3 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00064 | 0,64 | 1,3 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00064 | 0,64 | 1,3 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 30.08.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 390889 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **390889 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 27.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **390889 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 315864 | 27.08.2013 | G-OCB01 |

| | Eenheid | 315864<br>G-OCB01 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **90,3** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDD** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,012** |
| **Som DDE** | mg/kg Ds | **0,012** x) |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,013** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0049** |
| **Som DDT** | mg/kg Ds | **0,0049** x) |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0056** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD** | mg/kg Ds | **0,017** x) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,020** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI)** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| **Som HCH (STI)** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0042** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan** | mg/kg Ds | **n.a.** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 390889 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 315864<br>G-OCB01 |
|---|---|---|
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** *#)* |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** *#)* |
| **Som cis/trans-Heptachlorepoxide** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0020** *m)* |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 27.08.13*
*Einde van de analyses: 30.08.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD Som DDD (Factor 0,7) Som DDE Som DDE (Factor 0,7) Som DDT Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan Som cis/trans-Heptachlorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** De Oudert 35a
**Projectcode** B13.540

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | G-OCB01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | G.B02, G.B04, G.B12, G.B14, G.B15, G.PB10 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 1,8 | | | |
| Lutum (% ds) | | 3,0 | | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | |
| Droge stof | % | 90,3 ----- | | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0020# <T | | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0020# ----- | | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,0020# <T | | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 D<=I | | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| DDE (som) | mg/kg ds | 0,012 ----- | | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,012 ----- | | | |
| DDD (som) | mg/kg ds | ----- | | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| DDT (som) | mg/kg ds | 0,0049 ----- | | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0049 ----- | | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| DDT/DDE/DDD (som) | mg/kg ds | 0,017 ----- | | | |
| Drins (som, STI-tabel) | mg/kg ds | ----- | | | |
| HCHs (som, STI-tabel) | mg/kg ds | ----- | | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0056 <AW | | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <AW | | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,013 <AW | | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 ----- | | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 <AW | | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0042# ----- | | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| Chloordanen (som) | mg/kg ds | ----- | | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Heptachloor en -epoxide (som) | mg/kg ds | ----- | | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **De Oudert 35a**
**Projectcode** **B13.540**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 1,8 | | |
| Lutum (% ds) | | 3,0 | | |
| Analysemonsters | | G-OCB01 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00020 | 1,7 | 3,4 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00040 | 0,16 | 0,32 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00060 | 0,12 | 0,24 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00014 | 0,40 | 0,80 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,064 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00018 | 0,40 | 0,80 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,040 | 0,19 | 0,34 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 3,4 | 6,8 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 | 0,24 | 0,46 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0030 | 0,40 | 0,80 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 30.08.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 390891 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **390891 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 27.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **390891 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 315884 | 27.08.2013 | I-OCB01 |

| | Eenheid | 315884<br>I-OCB01 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **78,4** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **0,0063** |
| **Som DDD** | mg/kg Ds | **0,0063** x) |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,023** |
| **Som DDE** | mg/kg Ds | **0,023** x) |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,024** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0026** |
| **Som DDT** | mg/kg Ds | **0,0026** x) |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0033** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD** | mg/kg Ds | **0,032** x) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,034** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI)** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| **Som HCH (STI)** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0042** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan** | mg/kg Ds | **n.a.** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 390891 Bodem / Eluaat**

| | Eenheid | 315884<br>I-OCB01 |
|---|---|---|
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** *#)* |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** *#)* |
| **Som cis/trans-Heptachlorepoxide** | mg/kg Ds | **n.a.** |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0020** *m)* |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** |

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.*
*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 27.08.13*
*Einde van de analyses: 30.08.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD Som DDD (Factor 0,7) Som DDE Som DDE (Factor 0,7) Som DDT Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan Som cis/trans-Heptachlorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Den Oudert 52**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | I-OCB01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | I.B01, I.B02, I.B03 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 0,80 | | | |
| Humus (% ds) | | 5,0 | | | |
| Lutum (% ds) | | 29 | | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | |
| Droge stof | % | 78,4 ----- | | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0020# <T | | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <AW | | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 <AW | | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0020# ----- | | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,0020# <T | | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 D<=I | | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| DDE (som) | mg/kg ds | 0,023 ----- | | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,023 ----- | | | |
| DDD (som) | mg/kg ds | 0,0063 ----- | | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0063 ----- | | | |
| DDT (som) | mg/kg ds | 0,0026 ----- | | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0026 ----- | | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| DDT/DDE/DDD (som) | mg/kg ds | 0,032 ----- | | | |
| Drins (som, STI-tabel) | mg/kg ds | ----- | | | |
| HCHs (som, STI-tabel) | mg/kg ds | ----- | | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0033 <AW | | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070 <AW | | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,024 <AW | | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,034 ----- | | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 <AW | | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0042# ----- | | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| Chloordanen (som) | mg/kg ds | ----- | | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Heptachloor en -epoxide (som) | mg/kg ds | ----- | | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Den Oudert 52**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 5,0 | | |
| Lutum (% ds) | | 29 | | |
| Analysemonsters | | I-OCB01 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00050 | 4,3 | 8,5 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0010 | 0,40 | 0,80 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0015 | 0,30 | 0,60 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00035 | 1,0 | 2,0 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,16 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00045 | 1,0 | 2,0 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,10 | 0,48 | 0,85 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,010 | 8,5 | 17 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,050 | 0,60 | 1,1 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0075 | 1,0 | 2,0 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,0010 | 1,0 | 2,0 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0010 | 1,0 | 2,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 09.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392173 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392173 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 04.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392173 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 323460 | 03.09.2013 | L-OCB01 |
| 323466 | 03.09.2013 | L-OCB02 |

| | Eenheid | 323460<br>L-OCB01 | 323466<br>L-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **83,0** | **82,2** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **0,0027** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0034** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0022** | **0,0049** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0029** #) | **0,0056** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0057** #) | **0,010** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 392173 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 04.09.13*
*Einde van de analyses: 09.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | L-OCB01 | | L-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | L.B01, L.B02, L.B04, L.B06, L.PB05 | | L.B07, L.B08, L.B09, L.B10, L.B11, L.B12 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,50 - 0,80 | | 0,50 - 0,80 | | | |
| Humus (% ds) | | 1,5 | | 1,5 | | | |
| Lutum (% ds) | | 21 | | 21 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | |
| Droge stof | % | 83,0 | ----- | 82,2 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0022 | ----- | 0,0049 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0027 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | 0,0034 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0029 | <AW | 0,0056 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0057 | ----- | 0,010 | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 | <AW | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 | < | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Grote Kerkstraat naast 60**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 1,5 | | |
| Lutum (% ds) | | 21 | | |
| Analysemonsters | | L-OCB01, L-OCB02 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00020 | 1,7 | 3,4 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00040 | 0,16 | 0,32 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00060 | 0,12 | 0,24 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00014 | 0,40 | 0,80 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,064 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00018 | 0,40 | 0,80 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,040 | 0,19 | 0,34 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 3,4 | 6,8 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 | 0,24 | 0,46 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0030 | 0,40 | 0,80 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 05.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 391649 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **391649 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 30.08.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **391649 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 320507 | 29.08.2013 | M-OCB01 |
| 320515 | 29.08.2013 | M-OCB02 |

| | Eenheid | 320507 M-OCB01 | 320515 M-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **82,8** | **85,1** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0030** | **0,0049** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0037** #) | **0,0056** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0040** | **0,010** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0047** #) | **0,011** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,011** #) | **0,018** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0030** m) |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0035** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0030** m) | **<0,0020** m) |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0030** m) |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0030** m) | **<0,0020** m) |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0020** m) |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0084** #) | **0,0063** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 391649 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 30.08.13*
*Einde van de analyses: 05.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , T. Meuleman

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | M-OCB01 | | M-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | M.B01, M.B02, M.B07, M.B08, M.B09, M.B10, M.B11 | | M.B12, M.B13, M.B14, M.B15, M.B16, M.B18, M.PB17 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,00 - 0,38 | | | |
| Humus (% ds) | | 4,2 | | 4,2 | | | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | 12 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Calciumcarbonaat | % ds | | | | | | |
| Droge stof | % | 82,8 | ----- | 85,1 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0030# | <T | 0,0020# | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0050# | <T | 0,0030# | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0030# | <T | 0,0020# | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0020# | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | 0,0020# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | 0,0020# | < | 0,0030# | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0030 | ----- | 0,0049 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0020# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0040 | ----- | 0,010 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0047 | <AW | 0,011 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0021# | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0037 | <AW | 0,0056 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,011# | ----- | 0,018 | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0028# | <AW | 0,0035# | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0084# | ----- | 0,0063# | ----- | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| #@# | = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

**Projectnaam** **Maasdijk 143**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 4,2 | | |
| Lutum (% ds) | | 12 | | |
| Analysemonsters | | M-OCB01, M-OCB02 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00042 | 3,6 | 7,1 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00084 | 0,34 | 0,67 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0013 | 0,25 | 0,50 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00029 | 0,84 | 1,7 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,13 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00038 | 0,84 | 1,7 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,084 | 0,40 | 0,71 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0084 | 7,1 | 14 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,042 | 0,50 | 0,97 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0063 | 0,84 | 1,7 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00084 | 0,84 | 1,7 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00084 | 0,84 | 1,7 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 12.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 392674 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **392674 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 06.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **392674 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 326829 | 04.09.2013 | O-OCB01 |
| 326835 | 04.09.2013 | O-OCB02 |

| | Eenheid | 326829<br>O-OCB01 | 326835<br>O-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **88,8** | **78,7** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **0,014** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **0,0027** | **0,042** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0034** #) | **0,056** |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **0,0022** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0078** | **0,079** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0085** #) | **0,081** |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0053** | **0,0081** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0060** #) | **0,0088** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,018** #) | **0,15** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 392674 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*

*Begin van de analyses: 06.09.13*
*Einde van de analyses: 12.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | O-OCB01 | | O-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | O.B01, O.B02, O.B06, O.B21, O-PB17 | | O.B03, O.B09, O.B23, O-PB04 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,30 - 0,50 | | 0,30 - 0,80 | | | |
| Humus (% ds) | | 0,10 | | 1,6 | | | |
| Lutum (% ds) | | 1,3 | | 35 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Droge stof | % | 88,8 | ----- | 78,7 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0022 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0078 | ----- | 0,079 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,014 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0027 | ----- | 0,042 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0053 | ----- | 0,0081 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0060 | <AW | 0,0088 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0034 | <AW | 0,056 | * | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0085 | <AW | 0,081 | * | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,018 | ----- | 0,15 | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 | <AW | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 | < | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Maasdijk 181**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,10 | | | 1,6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 1,3 | | | 35 | | |
| Analysemonsters | | O-OCB01 | | | O-OCB02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00020 | 1,7 | 3,4 | 0,00020 | 1,7 | 3,4 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00040 | 0,16 | 0,32 | 0,00040 | 0,16 | 0,32 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00060 | 0,12 | 0,24 | 0,00060 | 0,12 | 0,24 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00014 | 0,40 | 0,80 | 0,00014 | 0,40 | 0,80 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,064 | | | 0,064 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00018 | 0,40 | 0,80 | 0,00018 | 0,40 | 0,80 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,040 | 0,19 | 0,34 | 0,040 | 0,19 | 0,34 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 3,4 | 6,8 | 0,0040 | 3,4 | 6,8 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 | 0,24 | 0,46 | 0,020 | 0,24 | 0,46 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0030 | 0,40 | 0,80 | 0,0030 | 0,40 | 0,80 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00040 | 0,40 | 0,80 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 20.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393755 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **393755 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 13.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 393755 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 333173 | 11.09.2013 | P-OCB01 |
| 333182 | 12.09.2013 | P-OCB02 |
| 333189 | 11.09.2013 | P-OCB03 |

| | Eenheid | 333173<br>P-OCB01 | 333182<br>P-OCB02 | 333189<br>P-OCB03 |
|---|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **72,3** | **78,6** | **78,1** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **0,0028** | **0,010** | **<0,0050** *m)* |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **0,011** | **0,053** | **<0,0050** *m)* |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,014** | **0,063** | **0,0070** *#)* |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0020** *m)* | **<0,0050** *m)* |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,035** | **0,087** | **0,013** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,036** *#)* | **0,088** *#)* | **0,017** *#)* |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0054** | **0,012** | **<0,0050** *m)* |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0061** *#)* | **0,013** *#)* | **0,0070** *#)* |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,056** *#)* | **0,16** *#)* | **0,031** *#)* |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **0,022** | **0,0088** | **<0,0050** *m)* |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,020** *m)* | **<0,0050** *m)* |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,023** *#)* | **0,010** *#)* | **0,011** *#)* |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0060** *m)* |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0040** *m)* | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** *#)* | **0,0028** *#)* | **0,015** *#)* |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** *#)* | **0,0014** *#)* | **0,0070** *#)* |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** *#)* | **0,0014** *#)* | **0,0070** *#)* |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** | **<0,0050** *m)* |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0020** *m)* | **<0,0010** | **<0,0090** *m)* |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 393755 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 13.09.13*
*Einde van de analyses: 20.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | P-OCB01 | | P-OCB02 | | P-OCB03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | P.B02, P.B04, P.B08, P.B09, P.B10, P.B15, P.B16, P.B36 | | P.B07, P.B17, P.B19, P.B29, P.B30, P.B31 | | P.B32, P.B33, P.B38, P.B40, P.B41, P.PB03 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,20 - 0,50 | | 0,00 - 0,50 | | 0,20 - 0,60 | | |
| Humus (% ds) | | 5,1 | | 2,4 | | 2,4 | | |
| Lutum (% ds) | | 13 | | 8,2 | | 8,2 | | |
| | | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | | |
| Droge stof | % | 72,3 | ----- | 78,6 | ----- | 78,1 | ----- | |
| | | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | 0,0060# | <T | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <AW | < 0,0010 | <T | 0,0050# | <T | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <AW | < 0,0010 | <T | 0,0050# | <T | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0040# | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,020# | ----- | 0,0050# | ----- | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | 0,0050# | <T | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | 0,0050# | #@# | |
| Dieldrin | mg/kg ds | 0,022 | ----- | 0,0088 | ----- | 0,0050# | < | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | 0,0050# | < | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0020# | ----- | 0,0050# | ----- | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,035 | ----- | 0,087 | ----- | 0,013 | ----- | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0028 | ----- | 0,010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,011 | ----- | 0,053 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0054 | ----- | 0,012 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,0020# | <T | < 0,0010 | <T | 0,0090# | <T | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0061 | <AW | 0,013 | <AW | 0,0070# | <AW | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,014 | * | 0,063 | * | 0,0070# | <T | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,036 | <AW | 0,088# | <T | 0,017# | <AW | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,056 | ----- | 0,16# | ----- | 0,031# | ----- | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,023 | * | 0,010 | * | 0,011# | <T | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0049# | ----- | < 0,0028 | < | 0,015# | ----- | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | 0,0070# | <T | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | 0,0070# | <T | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Maasdijk 273b**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 5,1 | | | 2,4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 13 | | | 8,2 | | |
| Analysemonsters | | P-OCB01 | | | P-OCB02, P-OCB03 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00051 | 4,3 | 8,7 | 0,00024 | 2,0 | 4,1 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0010 | 0,41 | 0,82 | 0,00048 | 0,19 | 0,38 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0015 | 0,31 | 0,61 | 0,00072 | 0,14 | 0,29 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00036 | 1,0 | 2,0 | 0,00017 | 0,48 | 0,96 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,16 | | | 0,077 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00046 | 1,0 | 2,0 | 0,00022 | 0,48 | 0,96 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,10 | 0,48 | 0,87 | 0,048 | 0,23 | 0,41 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,010 | 8,7 | 17 | 0,0048 | 4,1 | 8,2 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,051 | 0,61 | 1,2 | 0,024 | 0,29 | 0,55 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0077 | 1,0 | 2,0 | 0,0036 | 0,48 | 0,96 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,0010 | 1,0 | 2,0 | 0,00048 | 0,48 | 0,96 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0010 | 1,0 | 2,0 | 0,00048 | 0,48 | 0,96 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 19.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 393756 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **393756 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 13.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 393756 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 333196 | 12.09.2013 | Q-OCB01 |
| 333203 | 12.09.2013 | Q-OCB02 |

| | Eenheid | 333196<br>Q-OCB01 | 333203<br>Q-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,3** | **79,2** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0070** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0081** | **0,011** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,012** #) | **0,015** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0070** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,026** #) | **0,029** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0060** m) |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,011** #) | **0,011** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,014** #) | **0,014** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0070** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0070** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0050** m) |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,020** m) | **<0,040** m) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 393756 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 13.09.13*
*Einde van de analyses: 19.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | Q-OCB01 | Q-OCB02 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | Q.B01, Q.B02, Q.B03, Q.B04, Q.B05, Q.B06 | Q.B07, Q.B08, Q.B09, Q.B10, Q.B11, Q.B13, Q.PB12 | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,50 | | |
| Humus (% ds) | | 4,4 | 4,4 | | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | 8,0 | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Droge stof | % | 80,3 ----- | 79,2 ----- | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0050# <T | 0,0050# <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0050# <T | 0,0050# <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0050# <T | 0,0050# <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,0050# <T | 0,0050# <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | 0,0050# #@# | 0,0050# #@# | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | 0,0050# < | 0,0060# < | | |
| Endrin | mg/kg ds | 0,0050# < | 0,0050# < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0081 ----- | 0,011 ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,020# <T | 0,040# <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070# <AW | 0,0070# <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070# <AW | 0,0070# <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,012# <AW | 0,015# <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,026# ----- | 0,029# ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,011# <T | 0,011# <T | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,014# ----- | 0,014# ----- | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,0070# <T | 0,0070# <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070# <T | 0,0070# <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | 0,0050# ----- | 0,0050# ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Maasdijk 279**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 4,4 | | |
| Lutum (% ds) | | 8,0 | | |
| Analysemonsters | | Q-OCB01, Q-OCB02 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00044 | 3,7 | 7,5 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00088 | 0,35 | 0,70 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0013 | 0,26 | 0,53 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00031 | 0,88 | 1,8 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,14 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00040 | 0,88 | 1,8 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,088 | 0,42 | 0,75 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0088 | 7,5 | 15 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,044 | 0,53 | 1,0 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0066 | 0,88 | 1,8 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00088 | 0,88 | 1,8 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00088 | 0,88 | 1,8 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 23.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394530 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394530 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394530 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337759 | 16.09.2013 | S-OCB01 |
| 337766 | 17.09.2013 | S-OCB02 |

| | Eenheid | 337759<br>S-OCB01 | 337766<br>S-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **72,2** | **80,4** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0090** m) | **0,0034** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0098** #) | **0,0041** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0020** m) |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,017** | **0,020** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,021** #) | **0,021** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **0,0015** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0022** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,037** #) | **0,028** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,040** m) | **<0,0030** m) |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,011** #) | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,040** m) | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,020** m) | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0020** m) |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,049** #) | **0,0035** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0070** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0050** m) | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,020** m) | **<0,0020** m) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394530 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 23.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | S-OCB01 | | S-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | S.B01, S.B06, S.B09a, S.B10, S.B14, S.B15 | | S.B04, S.B13, S.B18, S.B19, S.PB16 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,20 - 0,70 | | | |
| Humus (% ds) | | 1,7 | | 2,5 | | | |
| Lutum (% ds) | | 3,7 | | 21 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Droge stof | % | 72,2 | ----- | 80,4 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,040# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0050# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,020# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | 0,0020# | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | 0,040# | ----- | 0,0030# | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,0050# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | 0,0050# | #@# | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | 0,0050# | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | 0,0050# | < | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | 0,0020# | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,017 | ----- | 0,020 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0090# | ----- | 0,0034 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | 0,0015 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,020# | <T | 0,0020# | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070# | <AW | 0,0022 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0098# | <T | 0,0041 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,021# | <T | 0,021# | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,037# | ----- | 0,028# | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,011# | <T | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,049# | ----- | 0,0035# | ----- | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,0070# | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070# | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | 0,0050# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

| | |
|---|---|
| < | = kleiner dan de detectielimiet |
| ----- | = Geen toetsnorm aanwezig |
| * | = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) |
| ** | = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) |
| *** | = groter dan I |
| <I | = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I |
| <AW | = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde |
| #@# | = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde |
| <T | = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T |
| D<=I | = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW |
| D>AW | = detectielimiet groter dan AW, er is geen I |
| # | = verhoogde rapportagegrens |

**Projectnaam** **Rivelstraat 28**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 1,7 | | | 2,5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 3,7 | | | 21 | | |
| Analysemonsters | | S-OCB01 | | | S-OCB02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00020 | 1,7 | 3,4 | 0,00025 | 2,1 | 4,3 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00040 | 0,16 | 0,32 | 0,00050 | 0,20 | 0,40 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00060 | 0,12 | 0,24 | 0,00075 | 0,15 | 0,30 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00014 | 0,40 | 0,80 | 0,00018 | 0,50 | 1,0 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,064 | | | 0,080 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00018 | 0,40 | 0,80 | 0,00023 | 0,50 | 1,0 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,040 | 0,19 | 0,34 | 0,050 | 0,24 | 0,43 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 3,4 | 6,8 | 0,0050 | 4,3 | 8,5 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 | 0,24 | 0,46 | 0,025 | 0,30 | 0,58 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0030 | 0,40 | 0,80 | 0,0038 | 0,50 | 1,0 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00050 | 0,50 | 1,0 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00050 | 0,50 | 1,0 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 23.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394534 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394534 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394534 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337803 | 17.09.2013 | T-OCB01 |
| 337811 | 17.09.2013 | T-OCB02 |

| | Eenheid | 337803<br>T-OCB01 | 337811<br>T-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **75,1** | **73,2** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0033** | **0,0034** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0040** #) | **0,0041** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0013** | **<0,0010** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0020** #) | **0,0014** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0074** #) | **0,0069** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0010** |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) | **<0,0010** |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0049** #) | **0,0028** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0060** m) | **<0,0040** m) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394534 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 23.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | T-OCB01 | | T-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | T.B01, T.B03, T.B04, T.B05, T.B08, T.B10, T.PB06 | | T.B07, T.B09 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,50 | | 0,50 - 0,80 | | | |
| Humus (% ds) | | 3,3 | | 3,7 | | | |
| Lutum (% ds) | | 24 | | 33 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Droge stof | % | 75,1 | ----- | 73,2 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0020# | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0020# | <T | < 0,0010 | <AW | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0020# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | 0,0020# | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0033 | ----- | 0,0034 | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0013 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,0060# | <T | 0,0040# | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0020 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | <AW | 0,0041 | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0074 | ----- | 0,0069 | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 | <AW | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0049# | ----- | < 0,0028 | < | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Rivelstraat 28 (naast nummer 50)**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 3,3 | | | 3,7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 24 | | | 33 | | |
| Analysemonsters | | T-OCB01 | | | T-OCB02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00033 | 2,8 | 5,6 | 0,00037 | 3,1 | 6,3 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00066 | 0,26 | 0,53 | 0,00074 | 0,30 | 0,59 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00099 | 0,20 | 0,40 | 0,0011 | 0,22 | 0,44 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00023 | 0,66 | 1,3 | 0,00026 | 0,74 | 1,5 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,11 | | | 0,12 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00030 | 0,66 | 1,3 | 0,00033 | 0,74 | 1,5 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,066 | 0,31 | 0,56 | 0,074 | 0,35 | 0,63 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0066 | 5,6 | 11 | 0,0074 | 6,3 | 13 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,033 | 0,40 | 0,76 | 0,037 | 0,44 | 0,85 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0050 | 0,66 | 1,3 | 0,0056 | 0,74 | 1,5 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00066 | 0,66 | 1,3 | 0,00074 | 0,74 | 1,5 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00066 | 0,66 | 1,3 | 0,00074 | 0,74 | 1,5 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 23.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394532 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394532 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394532 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 337781 | 17.09.2013 | U-OCB01 |

| | Eenheid | 337781<br>U-OCB01 |
|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** |
| Droge stof | % | **82,2** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0063** |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0077** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0024** |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0031** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,012** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0020** m) |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0030** m) |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0040** m) |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0077** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394532 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 23.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | U-OCB01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | U.B02, U.B03, U.B04, U.B05, U.B06 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,00 - 0,30 | | | |
| Humus (% ds) | | 3,5 | | | |
| Lutum (% ds) | | 21 | | | |
| | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | |
| Droge stof | % | 82,2 ----- | | | |
| | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,0020# <T | | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,0020# <T | | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0030# <T | | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | 0,0040# ----- | | | |
| Isodrin | mg/kg ds | 0,0020# ----- | | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 D<=I | | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 < | | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0020# ----- | | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0063 ----- | | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0024 ----- | | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 <T | | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0031 <AW | | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <AW | | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0077# <AW | | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,012# ----- | | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 <AW | | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0077# ----- | | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 <T | | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 ----- | | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Rivelstraat 42a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humus (% ds) | | 3,5 | | |
| Lutum (% ds) | | 21 | | |
| Analysemonsters | | U-OCB01 | | |
| | | AW | T | I |
| | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00035 | 3,0 | 6,0 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00070 | 0,28 | 0,56 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,0011 | 0,21 | 0,42 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00025 | 0,70 | 1,4 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,11 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00032 | 0,70 | 1,4 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,070 | 0,33 | 0,60 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0070 | 6,0 | 12 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,035 | 0,42 | 0,81 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0053 | 0,70 | 1,4 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00070 | 0,70 | 1,4 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00070 | 0,70 | 1,4 |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

| | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2013 |
| Relatienr | 35004726 |
| Opdrachtnr. | 394673 |
| Blad 1 van 3 | |

# ANALYSERAPPORT

***Opdracht*** **394673 Bodem / Eluaat**

| | |
|---|---|
| *Opdrachtgever* | 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. |
| *Referentie* | B13.5400 GEMA |
| *Opdrachtacceptatie* | 18.09.13 |
| *Monsternemer* | Opdrachtgever |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht*** **394673 Bodem / Eluaat**

| *Monsternr.* | *Monstername* | *Monsteromschrijving* |
|---|---|---|
| 338730 | 18.09.2013 | V-OCB01 |
| 338734 | 18.09.2013 | V-OCB02 |

| | Eenheid | 338730<br>V-OCB01 | 338734<br>V-OCB02 |
|---|---|---|---|
| **Algemene monstervoorbehandeling** | | | |
| Voorbehandeling conform AS3000 | | **++** | **++** |
| Droge stof | % | **80,9** | **80,5** |
| **Pesticiden (OCB's)** | | | |
| *2,4-DDD (ortho, para-DDD)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDD (para, para-DDD)* | mg/kg Ds | **0,0021** | **<0,0010** |
| **Som DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0014** #) |
| *2,4-DDE (ortho, para-DDE)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *4,4-DDE (para, para-DDE)* | mg/kg Ds | **0,0096** | **<0,0020** m) |
| **Som DDE (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,010** #) | **0,0021** #) |
| *2,4-DDT (ortho, para-DDT)* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0050** m) |
| *4,4-DDT (para, para-DDT)* | mg/kg Ds | **0,0044** | **<0,0050** m) |
| **Som DDT (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0051** #) | **0,0070** #) |
| **Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,018** #) | **0,011** #) |
| *Aldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Dieldrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *Endrin* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| Isodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0020** m) |
| Telodrin | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Drins (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0021** #) | **0,0021** #) |
| *alfa-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *beta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *gamma-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *delta-HCH* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0020** m) |
| **Som HCH (STI) (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0028** #) | **0,0035** #) |
| *cis-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Chloordaan* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som Chloordaan (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| *cis-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| *trans-Heptachloorepoxide* | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| **Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)** | mg/kg Ds | **0,0014** #) | **0,0014** #) |
| Heptachloor | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,0010** |
| alfa-Endosulfan | mg/kg Ds | **<0,0010** | **<0,020** m) |

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



***Opdracht* 394673 Bodem / Eluaat**

*Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.*

*#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.*
*m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.*

*Begin van de analyses: 18.09.13*
*Einde van de analyses: 25.09.13*

*De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.*

**AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121**
**Klantenservice**

**Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.**

**Distributeur**

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , R.KROON

**Toegepaste methoden**

**Vaste stof**

**Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:**Droge stof

**Protocollen AS 3000:** Isodrin Heptachloor Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) alfa-Endosulfan Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

**Protocollen AS 3000:** Som Chloordaan (Factor 0,7) Voorbehandeling conform AS3000

**Projectnaam** **Spijk 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Analysemonster | | V-OCB01 | | V-OCB02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boring(en) | | V.B02, V.B08, V.B10 | | V.B06, V.PB04 | | | |
| Traject (m -mv) | | 0,20 - 0,60 | | 0,50 - 0,80 | | | |
| Humus (% ds) | | 0,80 | | 2,1 | | | |
| Lutum (% ds) | | 2,3 | | 27 | | | |
| | | | | | | | |
| **OVERIG** | | | | | | | |
| Droge stof | % | 80,9 | ----- | 80,5 | ----- | | |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| beta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| gamma-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| delta-HCH | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0020# | ----- | | |
| Isodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0020# | ----- | | |
| Telodrin | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Heptachloor | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | < 0,0010 | <T | | |
| Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| Aldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | D<=I | < 0,0010 | D<=I | | |
| Dieldrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| Endrin | mg/kg ds | < 0,0010 | < | < 0,0010 | < | | |
| 2,4-DDE (ortho, para-DDE) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds | 0,0096 | ----- | 0,0020# | ----- | | |
| 2,4-DDD (ortho, para-DDD) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds | 0,0021 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| 2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | 0,0050# | ----- | | |
| 4,4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds | 0,0044 | ----- | 0,0050# | ----- | | |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | < 0,0010 | <T | 0,020# | <T | | |
| cis-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| trans-Chloordaan | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0051 | <AW | 0,0070# | <AW | | |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0028 | <AW | < 0,0014 | <AW | | |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,010 | <AW | 0,0021# | <AW | | |
| DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,018 | ----- | 0,011# | ----- | | |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | < 0,0021 | <AW | < 0,0021 | <AW | | |
| HCH (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0028 | < | 0,0035# | ----- | | |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | < 0,0014 | <T | < 0,0014 | <T | | |
| cis-Heptachloorepoxide | mg/kg ds | < 0,0010 | ----- | < 0,0010 | ----- | | |

< = kleiner dan de detectielimiet
----- = Geen toetsnorm aanwezig
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I
# = verhoogde rapportagegrens

**Projectnaam** **Spijk 2a**
**Projectcode** **B13.5400**

## Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming

| Humus (% ds) | | 0,80 | | | 2,1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutum (% ds) | | 2,3 | | | 27 | | |
| Analysemonsters | | V-OCB01 | | | V-OCB02 | | |
| | | AW | T | I | AW | T | I |
| | | | | | | | |
| **BESTRIJDINGSMIDDELEN** | | | | | | | |
| alfa-HCH | mg/kg ds | 0,00020 | 1,7 | 3,4 | 0,00021 | 1,8 | 3,6 |
| beta-HCH | mg/kg ds | 0,00040 | 0,16 | 0,32 | 0,00042 | 0,17 | 0,34 |
| gamma-HCH | mg/kg ds | 0,00060 | 0,12 | 0,24 | 0,00063 | 0,13 | 0,25 |
| Heptachloor | mg/kg ds | 0,00014 | 0,40 | 0,80 | 0,00015 | 0,42 | 0,84 |
| Aldrin | mg/kg ds | | | 0,064 | | | 0,067 |
| alfa-Endosulfan | mg/kg ds | 0,00018 | 0,40 | 0,80 | 0,00019 | 0,42 | 0,84 |
| DDT (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,040 | 0,19 | 0,34 | 0,042 | 0,20 | 0,36 |
| DDD (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,0040 | 3,4 | 6,8 | 0,0042 | 3,6 | 7,1 |
| DDE (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,020 | 0,24 | 0,46 | 0,021 | 0,25 | 0,48 |
| Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa | mg/kg ds | 0,0030 | 0,40 | 0,80 | 0,0032 | 0,42 | 0,84 |
| Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00042 | 0,42 | 0,84 |
| Chloordaan (som, 0.7 factor) | mg/kg ds | 0,00040 | 0,40 | 0,80 | 0,00042 | 0,42 | 0,84 |