Kostenraming aanleg wadi en groeninpassing Tuinhout Neerkant b.v.

Postnummer	Werkzaamheden	eenheid	hoeveelheid	geraamde kosten	Totaalkosten	Opmerkingen
1	Voorbereidende werkzaamheden					
	Stelpost: Voorbereidende werkzaamheden	stuks	1	€ 500	€ 500	o.a. frezen terrein en opruimen terrein
2	Grondwerk aanleg Wadi					
2a	Hydraulieke kraan incl. machinist	uur	24	€ 95	€ 2.280	incl. Het tussentijds laden van tractor met carrier
2b	Afvoer grond (170 m3) : tractor met carrier incl. machinist	uur	24	€ 85	€ 2.040	tractor met carrier 15 m3.
	Stortkosten grond (170 m3)	ton	323	€ 4	€ 1.292	Uitgaande van natte niet zanderige grond enigszins verdicht in straal van 15 km.
3	Plantwerk					
3a	Planten bomen	uur	8	€ 150	€ 1.200	1 dag machinaal planten met hydralieke kraan incl. assistentie
	Betula pendula draadkluit 20-25		7			
	Fraxinus ornus draadkluit 20-25		6			
	Frangula fineline draadkluit 20-25		2			
	Amelanchier lamarckii meerstammig 400-500		2			
3b	Inzaaien bloemenmgensel		4	€ 100	€ 400	tractor met zaaiunit incl. hovenier voor handmatig werk taluds
3c	handmatig planten bosplantsoen		8	€ 100	€ 800	1 dag 2 x hovenier incl. gereedschap
4	Overige aanleg					
4a	Aanleg overige voorzieningen	uur	8	€ 100	€ 800	2 x hovenier a 8 uur incl. benodigdheden en toebehoren
	prefab beton invoer					
	Overige beton					
	Boompalen en boombanden					
	Gietranden					
	plantkokers bosplantsoen					
5	Onvoorzien					
	stelpost onvoorzien		1	€ 500	€ 500	
6	overige kosten					
	Bodemonderzoek en partykeuring		1	€ 1.000	€ 1.000	
	Planvorming		1	€ 500	€ 500	
7	Leveranties					
	Betula pendula draadkluit 20-25	stuks	7	€ 200	€ 1.400	Marktpijzen op basis van voorraad; op dit moment lastig in te schatten. Navraag gedaan bij kweker.
	Fraxinus ornus draadkluit 20-25	stuks	6	€ 250	€ 1.500	Marktpijzen op basis van voorraad; op dit moment lastig in te schatten. Navraag gedaan bij kweker.
	Frangula fineline draadkluit 20-25	stuks	2	€ 350	€ 700	Marktpijzen op basis van voorraad; op dit moment lastig in te schatten. Navraag gedaan bij kweker.
	Amelanchier lamarckii meerstammig 400-500	stuks	2	€ 300	€ 600	Marktpijzen op basis van voorraad; op dit moment lastig in te schatten. Navraag gedaan bij kweker.
	Verrijkt bosplantsoen	stuks	150	€ 1,25	€ 188	uitgaande van 150 m2 van 1 stuks per m2.
	Bloemenmengsel	kg	1	€ 300	€ 300	uitgaande van 3,5 are a 0,20 kg per are
	prefab beton invoer	stuks	2	€ 500	€ 1.000	
	Overige beton	stuks	1	€ 500	€ 500	
	Boompalen en boombanden	stuks	17	€ 50	€ 850	
	Gietranden en antimaaischade palen	stuks	9	€ 35	€ 315	
	plantkokers bosplantsoen	stuks	150	€ 5	€ 750	
				Subtotaal	€ 19.415	excl. BTW
				BTW 9%	€ 729	Inkoop
				BTW 21%	€ 2.376	diensten
				Totaal	€ 22.519	Incl. BTW