

Oprichtingsvergunning opleidingscentrum voor paarden in dressuursport
B en w 19-05-1998 **WMA 09-98**

beschikking

Op 19 februari 1998 is een aanvraag om een vergunning ingekomen van [REDACTED] wonende Veldhovenseweg 3 te Knegsel voor een inrichting voor het bedrijfsmatig houden van paarden aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie M, nummers 223, 433 en 434.

Vergunning is gevraagd voor het oprichten en het in werking hebben van een opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport. De inrichting is gelegen aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel. De inrichting is gelegen in de directe omgeving van meer verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen in het buitengebied.

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu

Algemene Toetsing

a. Geluid

Afwijkend van de toetsing inzake het maximaal toelaatbare geluidsniveau wordt in de geluidseisen het peikgeluidniveau uitgezonderd voor de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur). Uit verscheidene uitspraken van de Raad van State blijkt dat met name transportbewegingen niet uitzonderlijk hinderlijk zijn gedurende de dagperiode.

b. Afvalwater

De vrijkomende bedrijfsafvalwaterstromen betreffen reinigings- en schrobwater van de stallen van de paarden. Dit wordt via een slibvangput en een controleput geloosd op het gemeentelijk riool.

Specifieke toetsing

De aanvraag omvat in hoofdzaak het legaliseren van een paardenhouderij aan het adres Veldhovenseweg 3, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie M, nummers 223, 433 en 434. Hierbij worden 33 paarden zonder grasland gelegaliseerd. De dieren worden traditioneel gehuisvest. Als emissiefactor is 9,3 per dierplaats gehanteerd.

Voor de volgende dierplaatsen wordt vergunning gevraagd:

Tabel 1

Dieren per categorie	Aantal dieren	dierplaatsen per Mve	Mve totaal	NH ₃ factor	NH ₃ totaal
Paarden zonder grasland	33	niet vastgesteld	0	9,3	306,9

Op grond van gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd door stalmanager en dierenarts, is aangetoond dat het aantal dieren, 33, sedert oprichting van de inrichting, permanent in de inrichting aanwezig zijn geweest, behoudens enige schommeling die inherent is aan het op bedrijfsmatige wijze houden van de dieren.

In het belang van de bescherming van het milieu is het nodig om de nadelige gevolgen van het bedrijf voor het milieu te voorkomen, en als dit niet mogelijk is, nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

In verband hiermee is de onderhavige aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet milieu-beheer, gelet op artikel 8.8 van deze wet, specifiek getoetst aan:

1. voorzover het geur betreft:
de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996;
2. voorzover het ammoniakbelasting betreft:
de Interimwet ammoniak en veehouderij en het Ammoniakreductieplan en de Verordening ammoniak en veehouderij van de gemeente Eersel.

Geurhinder

De geurhinder die van de inrichting is te verwachten, is getoetst aan de afstandsnormen zoals aangegeven in de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996. De afstand tot het dichtstbijzijnde woning, behorende tot een intensieve veehouderij, bedraagt 147 meter. De afstand tot het dichtstbijzijnde woning van derden, behorende tot de categorie III is 65 meter. Wat het karakter van de omgeving van de inrichting betreft, moet worden uitgegaan van de in voornoemde brochure genoemde categorie III. Dit betekent dat de ruimtelijke scheiding tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning van derden of stankgevoelige objecten ten minste 50 meter moet bedragen om geurhinder in afdoende mate te beperken.

In tabel 2 is een overzicht gegeven tussen de werkelijke en de gewenste afstand.

Hiermee wordt aan de normen van de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 voldaan.

Tabel 2

Afstanden per omgevings-categorie	I	II	III	IV
Gewenste afstand tot woning Wolfshoek 8			50	
Werkelijke afstand tot woning Wolfshoek 8			65	

Cumulatie van stank

Door het ontbreken van omrekeningsfactoren in mestvarkenseenheden kan een toename van de cumulatieve stankhinder niet worden berekend en daarom is dit aspect verder buiten beschouwing gelaten.

Ammoniakdepositie op voor verzuring gevoelig gebied

De ammoniakemissie en ammoniakdepositie zijn berekend overeenkomstig de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (Stcrt 13 september 1996, nr 177).

De ammoniakemissie op basis van de onderhavige aanvraag wordt 306,9 kg ammoniak per jaar (zie tabel 1).

De afstand van het middelpunt van het bedrijf tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied is 230 meter. Gelet op deze afstand en de hierbij behorende omrekeningsfactor 0,19 voor bos neemt de depositie ter plaatse toe tot 58,31 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij kan voor een veehouderij, die is opgericht voor 1 januari 1987 en waarvoor geen vergunning geldt als waarde voor de ammoniakdepositie: de door degene die de veehouderij drijft, aan te tonen waarde van de ammoniakdepositie die de veehouderij veroorzaakte op een door hem aan te wijzen tijdstip in 1986 of 1 maart 1993. Indien deze waarde minder bedraagt dan 15 mol, geldt als waarde ten hoogste 15 mol.

Ammoniakreductieplan

De raad van de gemeente Eersel heeft op 27 mei 1997 een ammoniakreductieplan als bedoeld in artikel 8 van de Interimwet ammoniak en veehouderij vastgesteld. Dit ammoniakreductieplan is op 14 oktober 1997 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd.

De onderhavige aanvraag betreft een legalisatie met de toepassing van de basismethode. Hierbij wordt voldaan aan het gestelde in voornoemd ammoniakredukatieplan.

De ammoniakemissie van de inrichting neemt niet toe.

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen.

Conclusie

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of ten minste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting.

Procedure

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen adviezen of bedenkingen ingekomen.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

- gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht aan de heer [REDACTED] de gevraagde vergunning voor een opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie M, nummers 223, 433 en 434, te verlenen onder de bepaling dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning; en verder onder de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

behorende bij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten van een opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Aanvrager:

[REDACTED]
Veldhovenseweg 3
5511 KJ KNEGSEL

INHOUDSOPGAVE

1. **ALGEMEEN**
 - 1.1 DIVERSEN
 - 1.2 CONTROLES EN INSPECTIES
 - 1.3 INSTRUCTIES
 - 1.4 TERREIN EN WEGEN
2. **BRANDBLUSMIDDELEN/BRANDWERENDHEID**
3. **AFVAL**
 - 3.1 ALGEMEEN
 - 3.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN
 - 3.3 AFVOER VAN AFVALSTOFFEN
4. **ENERGIE**
 - 4.1 REGISTRATIE
5. **AGRARISCHE BEDRIJVEN**
6. **HUISVESTING DIERSOORTEN**
7. **MEST EN MESTSTOFFEN**
 - 7.1 BEWAREN EN TRANSPORTEREN VAN VASTE MEST, COMPOST EN ORGANISCH AFVAL
8. **OPSLAG VEEVOEDER**
 - 8.1 OPSLAG IN EEN SILO
9. **GELUID EN TRILLINGEN**
 - 9.1 ALGEMEEN
 - 9.2 NORMERING
10. **BODEM**
 - 10.1 PREVENTIE
11. **LOZING OP RIOLERING**
 - 11.1 ALGEMEEN

1 ALGEMEEN**1.1 DIVERSEN**

- 1.1.1 De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde vergunningvoorschriften.
- 1.1.2 Het onderhoud van de inrichting en installaties moet adequaat zijn en de inrichting moet ordelijk zijn en regelmatig worden schoongemaakt.
- 1.1.3 Met technische normen en richtlijnen waarnaar in deze voorschriften wordt verwezen, worden bedoeld de ten tijde van de vergunningverlening geldende versies van deze normen of richtlijnen.
- 1.1.4 De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".
In ruimten met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan de norm NEN 3410 "Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar".
- 1.1.5 Indien op een leiding voor de afvoer van dampen en/of gassen een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
- 1.1.6 De (terrein)verlichting moet zodanig zijn dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling waarneembaar is.
- 1.1.7 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet, waardoor giftige, gevaarlijke en/of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om zoveel mogelijk de gevolgen te beperken c.q. aan het gevaar een einde te maken.
Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag en zo nodig de gemeentelijke brandweer. Het toezichthoudend personeel moet hierover zijn geïnstrueerd.
- 1.1.8 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.

1.2 CONTROLES EN INSPECTIES

- 1.2.1 De vergunninghouder dient een registratie bij te houden van de in de voorschriften ?, 2.0.2, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, alsmede ten gevolge van andere van toepassing zijnde regelgeving en besluiten verplicht gestelde metingen, onderzoeken, registraties en keuringen.
Dit register moet:
- een overzicht bevatten waarin de data, frequenties, uitvoerende instanties en zijn opgenomen van de hierboven genoemde metingen, onderzoeken, registraties en keuringen;
 - een overzicht bevatten van de personen die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor het (laten) uitvoeren van de hierboven genoemde metingen, onderzoeken, registraties en keuringen;
 - de resultaten bevatten van de hierboven genoemde metingen, onderzoeken, registraties en keuringen.
- De rapporten en bevindingen moeten te allen tijde aan een door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar ter inzage kunnen worden gegeven.

Ieder gegeven dat in een register is vastgelegd, moet gedurende ten minste vijf jaar nadat het is opgetekend in de inrichting worden bewaard.

1.3 INSTRUCTIES

- 1.3.1 Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen gevaar opleveren voor de installaties, opslag e.d. en niet in strijd zijn met het gestelde in deze vergunning.

1.4 TERREIN EN WEGEN

- 1.4.1 Het wegstelsel moet zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig worden bewaakt, dat:
- elk bedrijfssonderdeel te allen tijde voor de hulpverlening bij en de bestrijding van brand en calamiteiten vanuit ten minste twee verschillende richtingen bereikbaar is;
 - de noodzaak tot het manoeuvreren met transportmiddelen tot een minimum wordt beperkt en daar waar manoeuvreren noodzakelijk is, voldoende ruimte aanwezig is om dit veilig te kunnen laten plaatsvinden.
- 1.4.2 Ten behoeve van de hulpverlening en de bestrijding van brand en calamiteiten moeten herstelwerkzaamheden aan wegen en/of gehele of gedeeltelijke blokkering van wegen zo kort mogelijk duren. De plaatsen waar herstelwerkzaamheden plaatsvinden en gehele of gedeeltelijke blokkering aanwezig is, moeten bij de portier bekend zijn.
- 1.4.3 Door of vanwege de bedrijfsleiding moet erop worden toegezien dat het verkeer op veilige wijze plaatsvindt. Hiertoe moet de toegestane rijrichting van voertuigen op het terrein van de inrichting
- middels duidelijke bewegwijzering zijn aangegeven;
- of
- schriftelijk zijn vastgelegd in duidelijke werkinstructies, welke bij de portier aanwezig moeten zijn. Chauffeurs moeten tijdig van de inhoud van genoemde werkinstructies op de hoogte worden gesteld.

2 BRANDBLUSMIDDELEN/BRANDWERENDHEID

- 2.0.1 In de inrichting moeten de op de tekening aangegeven blusmiddelen voor eenieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2.0.2 De blusmiddelen moeten ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige worden gecontroleerd. De draagbare blustoestellen moeten worden gecontroleerd overeenkomstig het gestelde in NEN 2559 en zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer. Van elke uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of keuringssticker.
- 2.0.3 Slanghaspels moeten voldoen aan en zijn aangelegd conform NEN 3211 en permanent en rechtstreeks zijn aangesloten op de waterleiding. De bluswaterleiding moet tegen bevriezen zijn beschermd.
- 2.0.4 De op de tekening met x---x aangegeven deuren moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd en een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.
- 2.0.5 Scheidingsconstructies met ruimten van derden moeten een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de NEN 6069.

- 2.0.6 Deuren en luiken met een brandwerende functie moeten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen gesloten zijn danwel in geopende stand slechts kunnen worden vastgezet door middel van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze hun brandwerende functie moeten vervullen.

3 AFVAL

3.1 ALGEMEEN

- 3.1.1 Het is verboden in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, bedrijfsafval te verbranden, te storten en/of te begraven.

3.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

- 3.2.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. Gevaarlijke afvalstoffen en overige afvalstoffen moeten gescheiden worden bewaard.

- 3.2.2 Vaste afvalstoffen moeten worden bewaard in een afvalvat of container. Indien deze afvalstoffen brandbare bestanddelen of overlast door verwaaiing of geur kunnen veroorzaken, moet het afvalvat of de container zijn afgesloten.

- 3.2.3 Een afvalvat of een afvalcontainer moet binnen het gebouw van de inrichting of op een niet voor derden toegankelijk terrein zijn geplaatst.

- 3.2.4 In de inrichting mogen niet meer dan 25 kg of liter gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn.

3.3 AFVOER VAN AFVALSTOFFEN

- 3.3.1 Afvalstoffen moeten regelmatig uit de inrichting worden verwijderd, zonder dat de omgeving wordt verontreinigd.

- 3.3.2 Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder afgewerkte olie, moeten regelmatig maar ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.

- 3.3.3 De afvalstoffen die in de inrichting ontstaan en waarvoor in de gemeente gescheiden inzamelsystemen aanwezig zijn, moeten gescheiden worden verzameld en opgeslagen en gescheiden uit de inrichting worden afgevoerd.

4 ENERGIE

4.1 REGISTRATIE

- 4.1.1 Het energieverbruik moet elk jaar worden geregistreerd. Het verbruik aan elektriciteit, aardgas en overige brandstoffen moet apart worden gemeten en vastgelegd.

- 4.1.2 De vergunninghouder moet de geregistreerde gegevens zoals bedoeld in voorschrift 4.1.1 gedurende vijf jaar bewaren. Deze gegevens moeten te allen tijde in de inrichting beschikbaar zijn en desgevraagd aan de daartoe aangewezen ambtenaar ter inzage worden verstrekt.

5 AGRARISCHE BEDRIJVEN

- 5.1 Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die ten minste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.
- 5.2 Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de Destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen stankhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.
- 5.3 Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren. Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- 5.4 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

6 HUISVESTING DIERSOORTEN

- 6.1 In de inrichting mogen maximaal de volgende dieren/dierplaatsen aanwezig zijn:
- 33 volwassen paarden zonder grasland (drie jaar en ouder).

7 MEST EN MESTSTOFFEN

- 7.1 BEWAREN EN TRANSPORTEREN VAN VASTE MEST, COMPOST EN ORGANISCH AFVAL
- 7.1.1 Vaste mest, compost en organisch afval moeten zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 7.1.2 Vaste mest, compost en organisch afval moeten zijn opgeslagen op ten minste 100 meter afstand van een bebouwde kom of 50 meter van een woning van derden of een gevoelig object.
- 7.1.3 Ter vermindering van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet de opslag van vaste mest, behoudens tijdens het bijstorten en afvoeren van mest, afgedekt zijn.
- 7.1.4 Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

8 OPSLAG VEEVOEDER**8.1 OPSLAG IN EEN SILO**

- 8.1.1 Het pneumatisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

- 8.1.2 Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen.
De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

- 8.1.3 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekfilter.

9 GELUID EN TRILLINGEN

9.1 ALGEMEEN

- 9.1.1 De motoren van voertuigen of andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn tenzij dit voor het laden en lossen strikt noodzakelijk is.

9.2 NORMERING

- 9.2.1 Het equivalente geluidniveau L_{Aeq} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) in de periode van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- 50 dB(A) in de periode van 19.00 uur tot 23.00 uur;
- 45 dB(A) in de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur.

- 9.2.2 Het piekgeluidniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag, gemeten in de meterstand "fast",

- ter plaatse van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen
- 65 dB(A) in de periode van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- 60 dB(A) in de periode van 19.00 uur tot 23.00 uur;
- 55 dB(A) in de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur.

- 9.2.3 Bovengenoemd voorschrift is niet van toepassing op voertuigbewegingen op het terrein van de inrichting, alsmede op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

10 BODEM

10.1 PREVENTIE

- 10.1.1 Het is verboden milieuschadelijke vloeistoffen, anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk.

- 10.1.2 Milieuschadelijke stoffen die om welke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, moeten met de daarbijbehorende emballage, uit de inrichting worden verwijderd.

11 LOZING OP RIOLERING

11.1 ALGEMEEN

- 11.1.1 In het openbaar riool mag geen bedrijfsafvalwater worden gebracht dat:
- a. grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
 - b. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt.

- 11.1.2 Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, en
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 11.1.3 Op het eigen bedrijfsriool mag geen afvoer vanuit een ander perceel dan het in de vergunning genoemde zijn aangesloten.

Eersel, 19 mei 1998

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

Namens hen,




hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Beroep

Omtrent de beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar de bijgevoegde kennisgeving en bekendmaking van de beschikking.

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. [Redacted] Veldhovenseweg 3, 5511 KJ Knegsel;
2. Inspectie Milieuhygiëne Zuid, Postbus 6195, 5600 HD Eindhoven.



WET MILIEUBEHEER

aanvraag vergunning

Agrarische Sector



WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning AGRARISCHE SEKTOR

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel

Datum 16 - 2 - 98

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon) [redacted]

Adres Veldhovenseweg 3

Postcode en woonplaats 5511 KJ Eersel

Telefoon [redacted]

Telefax [redacted]

De aanvrager verzoekt om een vergunning:

- ☒ voor het oprichten/het in werking hebben van de inrichting (art. 8.1.a en c)
- ☐ voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4)
- ☐ voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4. lid 1)
- ☐ voor een onderdeel van de inrichting in verband met het veranderen van dat onderdeel van de inrichting of de werking daarvan (art. 8.4. lid 1)
- ☐ van tijdelijke aard voor een periode van _____ jaar (maximaal 5 jaar)

Gegevens inrichting

Handelsnaam [redacted]

Aard van de inrichting professioneel opleidingscentrum voor paarden in de dressuur-
sport

Adres inrichting Veldhovenseweg 3

Postcode en plaats 5511 KJ Eersel

Contactpersoon [redacted]

Telefoon [redacted]

Telefax [redacted]

Kadastrale ligging

gemeente Vessem

sectie M

nummer(s) 223 - 434 - 433

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal);
- intrekken vergunningsrechten elders (bij uitbreiding van het aantal dieren) en/of dierplaatsen;
- eventueel andere activiteiten;

De voormalige manege, die niet beschikte over een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, wordt gewijzigd in een professioneel opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport

1.2 Werktijden

- Werkdagen maandag t/m zaterdag (bijv. zo t/m za)
- Werktijden 07.00 / 23.00 u. (bijv. 07.00 uur t m 19.00 uur)

2.2

4

3.1 Mineralen boekhouding N.V.T.

☐ Mineralen boekhouding is aanwezig.

3.2 Drukhouders

Soort	Aantal	Flessen/Tanks	Totale waterinhoud
acetyleen			
propaan			
zuurstof			

☒ n.v.t.

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

Soort	Soort opslag	Boven/ondergronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerking
brandstof:				
reinigingsmiddelen:				
bestrijdingsmiddelen:				
diergeneesmiddelen:	t.b.v. onmiddellijke verzorging is op		"EHHC-niveau"	enige voorraad
	aanwezig. Max. 5 kg.			
overig:				

☐ n.v.t.

3.4 Koeling

Soort koeling	Koelmedium	Inhoud kg
☒ n.v.t.		

3.5 Andere stoffen of produkten

Soort produkt	Max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats
Kunstmest		
Brijvoeder		
Mengvoeder	10 m ³ paardenbrok.	polyestersilo.
Mais/gras		
Bijprodukt		
Drijfmest		
Vaste mest	40 m ³	mestcontainer

— n.v.t.

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder

Er wordt uiterst efficiënt en zorgvuldig met voeder voor de paarden omgegaan.

3.7 Water ge(ver)bruik

Soort water	m ³ /jr. 19	m ³ /jr. 19	m ³ /jr. 19	Globaal gebruiksdoel ¹
leidingwater				D - reinigingswater voor dieren en stallen
				anders, nl.
grondwater				
				anders, nl.
oppervlaktewater				
				anders, nl.
anders nl.				
				anders, nl.
Totaal	m ³ /jr.	m ³ /jr.	m ³ /jr.	

1 U kunt onderstaande letters eveneens overnemen in de tabel (onderstaande is niet uitputtend behandeld):

- A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veehouders;
- B. Spoelwater van de melkapparatuur;
- C. Reinigingswater melkstal en -put;
- D. Drinkwater dieren;
- E. Schrobwater reiniging stallen, uitloopruimten en laadruimten;
- F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij;
- G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij;
- H. Condenswater kassen;
- I. Uitlekwater substraatmatten;
- J. Brijn van omgekeerde osmose;
- K. Terugspoelwater ontijzeringsinstallaties;

- L. Spoelwater champignonenteelt;
- M. Koelwater champignonenteelt;
- N. Reinigingswater glasopstanden (uitwendig/inwendig);
- O. Spuiwater uit substraatenteelten, inclusief wat wordt getrokken;
- P. Drainwater uit substraatenteelten;
- Q. Koelwater grondkoeling;
- R. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval;
- S. Restanten dompelbaden bloembollenteelt;
- T. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur reiniging op erf;
- U. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel.

☐ n.v.t.

4.1 Energie-onderzoek

☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

4.2 Opgesteld vermogen

- ☐ elektro-motorisch vermogen
- ☐ verbrandingsmotoren vermogen
- ☐ vorkheftrucks
- ☐ diesel
- ☐ L.P.G.
- ☐ accu's

4.2 beregeningsmotor
(t.b.v. rijbaan) 2 kw
stapmolen 2 kw
werkbank 4 kw
c.v. inst. 6, 17 kw
c.v. inst. 70 kw
gasgeiser 10 kw
gaskachel 10 kw

		kW
		kW
aantal		kW
		kW
		kW
		kW
		kW

☐ n.v.t.

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting onderwaarde	Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven maaiveld)
c.v. aardgas	kW	kachel/geiser 4.50 m
c.v. aardgas	kW	m
direct gasgestookte heater	kW	m
c.v. huisbrandolie	kW	m
stoomketel	kW	m
elektrische verwarming	kW	m

☐ n.v.t.

4.4 Energieverbruik

Gebouwen	19 ____	19 ____	19 ____
electriciteit	_____ kWh	_____ kWh	_____ kWh
aardgas	_____ m ³	_____ m ³	_____ m ³
olie	_____ l	_____ l	_____ l
Processen	19 ____	19 ____	19 ____
electriciteit	_____ kWh	_____ kWh	_____ kWh
aardgas	_____ m ³	_____ m ³	_____ m ³
olie	_____ l	_____ l	_____ l

☒ n.v.t.

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☐ energiezuinige verlichting
- ☐ verbeterd rendement centrale verwarmingsketel
- ☐ hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)
- ☐ warmtewisselaar
- ☐ thermische isolatie
- ☐ warmte-kracht-koppeling (WKK)
- ☐ _____

☐ n.v.t.

Schoner energiegebruik door overgang
van HBC/propane op aardgas

5.1 Akoestisch rapport

☐ Akoestisch rapport is toegevoegd

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

Geluid-/trillingsbron	Aantal	Aantal uren in bedrijf tussen:			Bronvermogen Lw (dB(A))
		07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur	
tractor	1	4	2	1	
kraan					
vrachtauto					
ventilator					

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:			Aantal aan- en afvoer bewegingen tussen:		
	Dag	Week	Maand	07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur
Personenauto's	30			20	10	
Bestelauto's	20			10	10	
Vrachtauto's	10			5	5	

☐ n.v.t.

5.4 Voorzieningen ter beperking geluid-/trillingshinder

- ☐ speciale compressorruimte
☐ dempers
☐ omkasting
☐ sluisdeuren
☐ geluidswal/-muur

☐ n.v.t.

6.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffen-onderzoek is toegevoegd

6.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoerfrequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar/verwerker
asbest					
dierlijk c.q. slachtafval					
kadavers					
g.f.t.					
glas					
hout					
kantine-afval	1 x per 2 w.		container		Dikker Veld
isolatiemateriaal					
metaal					
papier					
landbouwplastic					

☐ n.v.t.

6.3 Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar-/verwerker	Opmerkingen
afgewerkte olie						
oliehoudend afval						
olie/water/slibmengsel						
accu's						
ontvetter						
verfresten		verwijderen met chemisch afval				
restant bestrijdings-middelen						
T.L. Buizen		verwijderen met chemisch afval				

☐ n.v.t.

6.4 Lozing van bedrijfsafvalwater

- ☒ gemeentelijk riool
 ☐ gecombineerd riool/vrijverval
☐ vuilwaterriool
☐ schoonwaterriool
☐ druk en/of persriolering

6.4.1 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt ¹	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)
reinigingswater	afvalwater	
voor dieren en		
stallen		

¹ U kunt ten aanzien van de handeling c.q. afvalwaterstroom eveneens de letters uit het onderschrift van vraag 3.7 gebruiken.

6.4.2 Waarop wordt het afvalwater geloosd.

Afvalwaterstroom ¹	Oppervl. water m ³ /jr	Openb. riool m ³ /jr	Bodem aparte opvang m ³ /jr	Bodem mest-kelder m ³ /jr	Anders nl. m ³ /jr	Totaal m ³ /jr	Meting en/of bemonst ⁴
a) bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ²							
b) regenwater ³							
Totaal							

¹ U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens de letters uit het onderschrift van vraag 3.7 gebruiken.

² 50 liter per werkdag per in het bedrijf werkzame persoon

³ totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in Nederland is de gemiddelde neerslag 0,8 m³ per m² per jaar)

⁴ indien debietmeting en/of bemonstering van het afvalwater plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven

6.4.3 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

- ☐ hergebruik
- ☐ buffering
- ☐ anders, nl. zuinig en efficiënt gebruik
- ☐ n.v.t.

6.4.4 Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

- ☐ overdag tussen 07.00 - 19.00 uur _____ uren
- ☐ _____ uren

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

6.4.5 Zuiveringstechnische en controlevoorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
bezinkput(ten)			
vetafscheider(s)			
olie-afscheider(s)			
zuiveringsinstallatie(s)			
septictank(s)			
controlevoorziening			
slipvangput	<u>huish. afvalw./reinigingswater paarden en stallen</u>		

- ☐ Analyseresultaten afvalwater bijgevoegd.

7.1 Bodemonderzoek

- ☐ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

7.2 Bodembeschermende maatregelen

- ☐ lekbak
☐ vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen

☐ _____

☐ _____

- ☐ n.v.t.

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

- ☐ grondstoffenverbruik
☐ afvalstoffen
☐ energieverbruik
☐ monitoring in het kader van de bodem
☐ keuringen/inspecties
☐ bedrijfsafvalwater

☐ _____

- ☐ n.v.t.

8.2 Brandveiligheid

- ☒ brandblusmiddelen aanwezig
- ☐ omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd (b.v. brandmeld-installatie, sprinkler-installatie)
- ☐ noodplan aanwezig
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ n.v.t.

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen die van toepassing zijn

Soort vergunning/ melding	Aangevraagd		Datum verleende vergunning/melding
	Neen	Ja Datum	
☐ Bouwvergunning	☐		
☐ Vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)	☐		
☐ Sloopvergunning	☐		
☐ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)	☐		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☐ Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wm (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ Een vergunning omvattend een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ Melding art. 8.40 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ Melding art. 8.44 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ Melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ Melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ Lozingsvergunning (A.P.V.)	☐		
☐ Melding lozing (A.P.V.)	☐		
☐ _____	☐		
☐ _____	☐		

8.4 Nadere gegevens en/of opmerkingen

8.5 Toekomstige ontwikkelingen

☐ niet binnen afzienbare tijd te verwachten.

afhankelijk van de ontwikkelingen van de onderneming

8.6 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

- ☒ Bebouwde kom
- ☐ Ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.
- ☐ Bungalowpark, camping etc.
- ☐ Zwembad, speeltuin
- ☒ Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing
- ☐ Meerdere verspreid liggende burgerwoningen
- ☒ Een enkele burgerwoning in het buitengebied
- ☒ Agrarische bedrijfswoningen van derden
- ☒ Voor verzuring gevoelig gebied
- ☐ Binnen een grondwaterbeschermingszone

op een afstand van:

150 meters

meters

meters

meters

300 meters

meters

65 meters

147 meters

230 meters

meters

Wolfshoek 8

Wolfshoek 4

- ☒ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: _____
- ☐ grondstoffen-onderzoek
- ☐ produktbladen
- ☐ keuringsrapport
- ☐ energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan
- ☐ luchtonderzoek
- ☐ akoestisch rapport
- ☐ rapport bodemonderzoek
- ☐ afvalstoffen-onderzoek
- ☐ bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)
- ☐ kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ beschrijving emissie-arme stalsystemen
- ☐ beschrijving bodemlozingen

16 - 2 - '08

(datum)

Knegsel

(plaats)

Naam

handtekening aanvrager/gemachtigde

N.B. Alle aantekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP) _____

SBI-code _____ (Hoofdactiviteit)

_____ (Nevenactiviteit)

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____ no. _____

De secretaris,

Stalnummer _____

Bijlage 1

A Algemeen

Stalsysteem		Ammoniakemissie	
Naam/type		Emissiefactor - werkgroep UHV	
Toepassing: - diercategorie		Emissiewaarde: - meting volgens protocol - definitieve meting - voorlopige meting	
Ontwerper		Emissiewaarde - indicatieve meting - afgeleid/berekend	
Begeleider			

B Technische beschrijving

Onderdelen stalsysteem	Beschrijving
Muren/hofafscheidingen:	
Indeling hok:	
Vloeruitvoering:	
Mestkanaal:	
Ontmesting:	
Gebruik toevoegmiddelen:	
Overige voorz./mestopslag:	

C Ammoniakemissie

Wijze van bepalen	Toelichting
Metingen - meting volgens - meetmethode - meetperiode - monstername methode - metingen uitgevoerd op de lokatie - meting uitgevoerd door - meetrapport	
Afgeleid/berekend: - toelichting op de wijze waarop de emissiewaarde is vastgesteld (eventueel verwijzen naar een aparte bijlage)	

D Controle/handhaving

	Toelichting/bijlagen
Uitvoering/Technische tekeningen: (bijv. schaal 1:20 met maatvoering) - dwars en lengte doorsnede - plattegrond huisvesting - puttenplan	
Eisen aan het gebruik	
Voorzieningen	
Onderhoudscontract	
Logboek	
Overig	

Stalnummer _____

Bijlage 2

A Algemeen

Stalsysteem		Ammoniakemissie	
Naam/type		Emissiefactor - werkgroep UHV	
Toepassing: - diercategorie			

B Technische beschrijving

Onderdelen stalsysteem	Beschrijving
Muren/hofafscheidingen:	
Indeling hok:	
Vloeruitvoering:	
Mestkanaal:	
Ontmesting:	
Gebruik toevoegmiddelen:	
Overige voorz./mestopslag:	

C Controle/handhaving

Toelichting/bijlagen

Uitvoering/Technische tekeningen:
(bijv. schaal 1:20 met maatvoering)

- dwars en lengte doorsnede
- plattegrond huisvesting
- puttenplan

Eisen aan het gebruik

Voorzieningen

Onderhoudscontract

Logboek

Overig

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Eersel

d.d. 19.05.1998 nr. WMA 09-98



**vriens
consulting b.v.**



adviesbureau bedrijven/overheid

postbus 107
5066 zj moergestel
tel. 013-5132303
fax 013-5132075

Aan
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Project nr : 278.1
Onderwerp : milieuvergunning
Contactpersoon : [REDACTED]

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Eersel

d.d. 19.05.1998 nr. WMA 09-98

Moergestel, 16 februari 1998
verzonden, 19 februari 1998

Geacht college,

Namens mijn cliënte, [REDACTED] in hun
hoedanigheid als directie van [REDACTED], een oplei-
dingscentrum voor dressuurpaarden, aan de Veldhovenseweg 3,
5511 KJ, in uw gemeente, doe ik u de volgende toelichting
toekomen bij de aanvraag voor een vergunning in het kader van
de Wet Milieubeheer.

Algemeen.

De voormalige stoeterij aan het hiervoor genoemde adres in uw
gemeente is recentelijk in eigendom overgenomen door mijn
cliënte.

Omdat de voormalige stoeterij niet beschikte over de daarvoor
vereiste milieuvergunning en omdat er sprake is van een in-
richting met een andere aard en karakter is de aanvraag
gericht op het "oprichten en inwerking hebben van" een profes-
sioneel opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport.

Bouwvergunning

Vooralsnog zullen er geen uitbreidingen plaatsvinden. Wel zal
op korte termijn van een langeercirkel gebruik worden gemaakt.
Voor dit onderdeel van deze onderneming is geen vergunning
vereist.

2.3 De aangevraagde situatie

Ammoniak-uitworp beperkende maatregelen

In de paardenboxen bevinden zich houtkrullen die de gier van
de paarden absorberen.

Omdat er sprake is van een onderneming met 33 volwassen paarden zonder grasland is er sprake van een ammoniakuitstoot van 306.9 kg NH₃ (33 x 9.3).

De mestafvoer geschiedt gemiddeld een maal per maand door een daartoe geëquipeerde onderneming.

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

In de zadelkamer bevindt zich een EHBO-kast waar medicijnen bewaard worden die in voorkomende gevallen aanwezig moeten zijn. De aanwezige medicijnen hebben duidelijk een "EHBO-status" omdat de paarden frequent onder veterinaire toezicht staan.

4.3 Verwarmingsinstallaties

De thans nog in gebruik zijnde propaan- en HBO-installatie zal in 1998 worden vervangen door een aansluiting op het aardgasnet.

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting.

Bij de rijbaan zijn, op eigen terrein, 50 parkeerplaatsen aanwezig.

Deze worden gebruikt door vrachtwagens en paardentrailers maar ook door cursisten en anderen die zakelijk op "De Kastanjehoeve" aanwezig dienen te zijn.

Voor het bereiken van deze parkeerplaatsen wordt gebruikt gemaakt van een toegangsweg voor het publiek, een eigen weg, die via De Rijt een verbinding geeft met de Veldhovenseweg.

Voor de aanvoer van hooi en stro, houtkrullen, paardenvoer etc., en de afvoer van de mestcontainer wordt gebruik gemaakt van de werkweg die een verbinding geeft via de Wolfshoek.

8.2 Brandveiligheid

De door uw medewerker, de heer M. Olthof, verstrekte aanwijzingen m.b.t. brandbeveiliging en brandblusmiddelen, zijn op de tekening aangegeven en in de inrichting aanwezig resp. uitgevoerd.

8.6 Omgeving

De afstanden van de bebouwing in de direkte omgeving van het bedrijf zijn, op basis van het beschikbare kaartmateriaal, aangegeven.

De huisnummers van "een enkele burgerwoning in het buitengebied" en "agrarische bedrijfswoning van derden" zijn op de bij deze toelichting behorende tekening aangegeven.

Ik verzoek u om basis van deze aanvraag, deze toelichting en de bij deze aanvraag behorende tekening de gevraagde vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer aan mijn cliënte te verstrekken.


Desgewenst ben ik graag bereid om e.e.a. nader mondeling toe te lichten.

Met hoogachting,



directeur.

mv




RENVOOT

nr. machine met bijbehorend nummer
nummer zie omschrijving
— riolering

metsewerk van gevelstenen
houten wanden
kalkzandsteen binnenmuren
scheidingswandjes


60 min. zelfsluitende brandwerende deur
30 min. zelfsluitende brandwerende deur
poederblusser inhoud 7 liter
60 minuten brandwerende wand
30 minuten brandwerende wand
noodverlichting
brandslanghaspel 20 ml
pictogram met "uit" c.q. "nooduitgang"
brandmelder

- OMSCHRIJVING**
- verzamel / controleput
 - slibvangput
 - C.V. ketel incl boiler nom. vermogen 70 kw
aanzuigmotor 0,17 kw
beregeningmotor binnenbak 2 kw
voorraadvat water inhoud 4 m³
 - motor stapmolen 2 kw
 - werkbank wo los electrisch handgereedschap 4 kw
 - schroefputje wasplaats paarden
 - gasgeiser nom vermogen 10 kw
 - gaskachel nom. vermogen 10 kw
 - aanrecht + waterkraan
 - mestcontainer tbv vaste mest inhoud 40 m³
afvoer vaste mest 12 x per jaar naar derden
 - voedersilo (paardenbrok) inhoud 10 m³
 - afvalcontainer tbv huish. kantine en kantoorafval 3 stuks
lichtmasten hoogte 300 cm




DOORSNEDE PAARDENSTAL C aantal dieren bedraagt: 10 stuks volwassen paarden zonder grasland

DOORSNEDE SCHUUR/PAARDENSTAL B aantal dieren bedraagt: 2 stuks volwassen paarden zonder grasland



DOORSNEDE RIJHAL/PAARDESTAL A aantal dieren bedraagt: 21 stuks volwassen paarden zonder grasland

DOORSNEDE KANTINE/KANTOOR/LOGEERKAMERS A



SITUATIE GEMEENTE EERSEL
KAD. VESSEM
SECTIE M NR 223 en 434 en 433
schaal 1 : 2000

BEGANE GROND schaal 1:200

VELDHOVENSEWEG

Bekend bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Eersel
dd. 19.05.1998 nr. 4011A 09-98

DE AANVRAGER

OPDRACHTGEVER: [redacted] VELDHOVENSEWEG 3, 5511 KJ KNEGSEL

PROJECT: aanvraag wet milieubeheer

ONDERDEEL: behorende bij aanvraag wet milieubeheer dd 16 februari 1998


getekend: [redacted] w.j. datum: 13/01/98 w.j. datum: 16/02/98 werk nr.: 97-5133
schied: 1.300 w.j. datum: 26/02/98 w.j. datum: 16/02/98
datum: 17/02/97 w.j. datum: 09/02/98 w.j. datum: 16/02/98 blad nr.: 01

JOS FRANKEN BV - BUREAU VOOR ARCHITECTUUR
HOF 63 5571 CB BERGEYK tel.: 0487 - 57537 fax: 0487 - 574225

JF

WET MILIEUBEHEER

bekendmaking beschikking

Burgemeester en wethouders van Eersel maken, ingevolge artikel 3:44, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat een milieuvergunning is verleend aan  Veldhovenseweg 3 te Knegsel, voor het oprichten en in werking hebben van een opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport, aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 18 juni 1998 tot 30 juli 1998 in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, ter inzage op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Op verzoek worden de stukken ook ter inzage gelegd in de openbare bibliotheek op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur.

Bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken op het gemeentehuis kan men toelichting op de stukken verkrijgen.

Tot 30 juli 1998 staat beroep open voor eenieder die tegen het ontwerpbesluit bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Eersel, 17 juni 1998

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

Namens hen,



hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

H:\WP\OPMAAK\M852711A.AED

[REDACTED]
Veldhovenseweg 3
5511 KJ KNEGSEL

Uw brief van
Uw kenmerk

Verzonden 18 JUNI 1998
Ons kenmerk M852711A.AED

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -div.-

Onderwerp beschikking Wet milieubeheer

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u hierbij een exemplaar van de door u gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, alsmede een exemplaar van de openbare kennisgeving daarvan. Wat de overwegingen en de motivering van dit besluit betreft verwijzen wij u naar de bijgevoegde beschikking.

De beschikking wordt van kracht zes weken na de in de kennisgeving genoemde datum van terinzagelegging, tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingesteld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van de afdeling Bouw- en Milieuzaken, bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,

[REDACTED]

hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Aan de Inspectie Milieuhygiëne Zuid
Postbus 6195
5600 HD EINDHOVEN

Uw brief van
Uw kenmerk

Verzonden 18 JUNI 1998
Ons kenmerk M852712A.AED

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -2-

Onderwerp beschikking Wet milieubeheer

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 3:41 en 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u hierbij toe een exemplaar van de beschikking op de aanvraag van [REDACTED] Veldhovenseweg 3 te Knegsel, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een opleidingscentrum voor paarden in de dressuursport, aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Verder treft u een exemplaar aan van de openbare kennisgeving, als bedoeld in artikel 3:43 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van de afdeling Bouw- en Milieuzaken, bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,

[REDACTED]

hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Ontwerpbeschikking
B en w 21-02-2001

WET MILIEUBEHEER

Ontwerpbeschikking

WMV 00/26

AANVRAAG

Op 29 september 2000 is een aanvraag om een vergunning ingekomen van [REDACTED]
[REDACTED] Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer, is gevraagd in verband met het veranderen van paardenstoeterij, aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie M, nummers 223, 433 en 434.

De navolgende bescheiden maken deel uit van de aanvraag:

- een aanvraagformulier d.d. 30 september 2000;
- een tekening van de inrichting van 17 oktober 1999.

Deze bescheiden leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag.

De bescheiden maken deel uit van deze beschikking.

INRICHTING EN SITUERING.

De inrichting valt onder categorie 7 en 8 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De inrichting is gelegen aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel. De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente.

HUIDIGE VERGUNNING(EN)

Voor de inrichting aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel is op 19 mei 1998 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten van een paardenstoeterij.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het maximaal aantal te houden dieren (=dierplaatsen). De afkorting mve staat voor mestvarkeneenheden. Hiermee wordt de stankbelasting van een veehouderij getalsmatig uitgedrukt. De scheikundige formule NH_3 staat voor ammoniak. De ammoniakuitstoot vanuit de stallen en de geurbelasting, vormen milieuaspecten waarop bij aanvragen om vergunning voor een veehouderij in het bijzonder wordt getoetst. Hierna, onder het kopje "beoordeling van de aanvraag" gaan wij nader in op de toetsing.

Tabel 1

Diersoort	Aantal dieren	NH ₃ -uitstoot		Stankbelasting	
		NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	Dieren/mve	Mve totaal
Stal A: Volwassen paarden	21	5,0	105,0	-	-
Stal B: Volwassen paarden	2	5,0	10,0	-	-
Stal C: Volwassen paarden	10	5,0	50,0	-	-
TOTAAL			165,0		0

DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING

De aanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op een wijziging van de inrichting. Een aantal volwassen paarden wordt omgewisseld voor jonge paarden. In stal B worden geen paarden meer gehuisvest, deze ruimte wordt betrokken bij het gasteverblijf. Stal C wordt uitgebreid met 12 paardenboxen. Daarnaast worden binnen de inrichting enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Eersel

In tabel 2 is het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij behorende mestvarkeneenheden (mve) en ammoniakemissie (NH₃) weergegeven.

Tabel 2

Diersoort	Aantal dieren	NH ₃ -uitstoot		Stankbelasting	
		NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	Dieren/mve	Mve totaal
Stal A: Volwassen paarden	18	5,0	90,0	-	-
Stal C: Volwassen paarden	9	5,0	45,0	-	-
Paarden in opfok	14	2,1	29,4	-	-
TOTAAL			164,4		0

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en de van de inrichting te verwachten stankhinder. Bij de beoordeling van stankhinder wordt onderscheid gemaakt in stankbelasting van de afzonderlijke veehouderij en de stankbelasting die door de gezamenlijke veehouderijen rond een stankgevoelig object wordt veroorzaakt.

GEURHINDER

1. Individuele stankhinder

Voor wat betreft de beoordeling van de van de inrichting te verwachten stankhinder is aangesloten bij de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 ('de richtlijn'). Voor zover het gaat om de beschrijving van de omgevingscategorieën is daarbij uitgegaan van de voorganger van de richtlijn, de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 ('de brochure'). De reden hiervan is, dat de wijziging van de beschrijving van de omgevingscategorieën in de richtlijn, volgens de tekst van de richtlijn, heeft plaatsgevonden om knelpunten bij de toepassing van ammoniakreductieplannen op basis van de Interimwet ammoniak en veehouderij op te lossen. Aan deze wijzigingen blijkt echter geen onderzoek ten grondslag te liggen.

De beschrijving van de omgevingscategorieën in bijlage 6 van de brochure is wel gebaseerd op onderzoek. Bovendien is in de Herzene Nota Stankbeleid van 30 mei 1994 nog aangegeven dat recent onderzoek heeft aangetoond dat de uitgangspunten van de brochure juist zijn en aanpassingen derhalve niet worden overwogen.

Nu aan de wijziging van de beschrijving van de omgevingscategorieën geen onderzoek ten grondslag ligt kan niet met zekerheid worden gesteld dat de richtlijn op dit punt als het meest recente milieuhygiënische inzicht geldt. Daarom is voor de beschrijving van de omgevingscategorieën teruggevallen op de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 (zie ook de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State E.03.97.0115 van 21 april 1998 en E03.97.0892 van 17 juli 1998).

In de omgeving van de inrichting zijn de volgende stankgevoelige objecten aanwezig.

De inrichting is gelegen nabij de bebouwde kom van Kneegsel. De woning aan het adres Het Groen 52 is de meest nabij de inrichting gelegen woning die deel uitmaakt van de bebouwde kom.

In de directe omgeving zijn geen stankgevoelige objecten behorende tot omgevingscategorie II gelegen.

Aan de Veldhovenseweg en aan de Wolfshoek zijn een aantal burgerwoningen van derden gelegen. De woningen aan de adressen Veldhovenseweg 1a, Wolfshoek 1, Wolfshoek 3 en Wolfshoek 6 zijn het meest nabij de inrichting gelegen.

Aan het adres Wolfshoek 8 is een agrarisch bedrijf gelegen. De bij dit bedrijf behorende bedrijfswoning moet worden aangemerkt als stankgevoelig object behorende tot omgevingscategorie IV.

Eersel

In tabel 4 is een overzicht gegeven van zowel de werkelijke afstand als de minimale afstand die ingevolge deze richtlijn moet worden aangehouden tussen de buitenzijde van een stankgevoelig object uit de omgevingscategorieën I t/m IV en het dichtst bij deze objecten gelegen emissiepunt van stalruimte voor dieren waarvoor vaste afstanden gelden.

Tabel 4

Omgevings-categorie	Stankgevoelig object	Gewenste afstand	Werkelijke afstand
I	Het Groen 52	100 meter	325 meter
II	n.v.t.	100 meter	n.v.t.
III	Veldhovenseweg 1a	50 meter	97 meter
	Wolfshoek 1	50 meter	99 meter
	Wolfshoek 3	50 meter	102 meter
	Wolfshoek 6	50 meter	107 meter
IV	n.v.t.	50 meter	67 meter

Vergelijking van de gewenste en de werkelijke afstanden toont aan dat voldaan wordt aan de afstandsnormen van de richtlijn Veehouderij en Stankhinder, zodat er uit oogpunt van individuele stankhinder geen bezwaar bestaat tegen vergunningverlening.

2. Cumulatieve stankhinder

Bij de beoordeling is gekeken of er een te grote cumulatie van stankhinder kan optreden als rekening wordt gehouden met de reeds aanwezige veehouderijen in de omgeving.

In de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 is een beoordelingssystematiek opgenomen die als doel heeft voor een stankgevoelig object de stankbelasting, die daar door de veehouderijen rond dit object gezamenlijk wordt veroorzaakt, te toetsen. Deze beoordelingssystematiek is een vereenvoudigde en begrensde versie van de berekeningsmethode van het rapport "beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij" (publicatiereeks Lucht nr. 46). Aan de vereenvoudiging en begrenzing van de meeste uitgangspunten van deze berekeningsmethode ligt geen milieutechnische en milieuhygiënische onderbouwing ten grondslag. Om deze reden kunnen wij bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een door een inrichting veroorzaakte bijdrage aan de cumulatie van stankhinder, ons niet baseren op de in de richtlijn neergelegde berekeningsmethode.

Vandaar dat de toetsing van cumulatieve stankhinder heeft plaatsgevonden conform de methodiek zoals beschreven in het eerder genoemde rapport.

Dit rapport is door bestendige jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet onrechtmatig geacht voor de beoordeling van de cumulatie van stankhinder.

De onderhavige inrichting kan niet worden aangemerkt als een intensieve veehouderij.

Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het rapport "beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij" (publicatiereeks Lucht nr. 46).

AMMONIAKBELASTING

1. Ammoniakdepositie op voor verzuring gevoelige gebieden

De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door een veehouderij veroorzaakte ammoniakdepositie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de Interimwet ammoniak en veehouderij.

De ammoniakemissie en ammoniakdepositie zijn berekend conform de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (regeling van 16 augustus 1994, Stcrt. 162, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 december 2000, Stcrt. 244).

De ammoniakemissie van het bedrijf is op basis van de huidige vergunning 165,0 kg ammoniak per jaar. De aanvraag heeft betrekking op een ammoniakemissie van 164,4 kg ammoniak per jaar. De afstand van het emissiepunt van het bedrijf tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied is 160 meter. Volgens bijlage 5, behorende bij de Uitvoeringsregeling, behoort bij deze afstand een omrekeningsfactor van 0,348 voor bosgebieden. Gelet op deze

Eersel

omrekeningfactor neemt de ammoniakdepositie op het meest nabij gelegen voor verzuring gevoelige gebied af van 57,4 naar 57,2 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

In aanmerking genomen de geldende vergunning, geldt voor de onderhavige inrichting op grond van artikel 5 van de Interimwet als waarde voor de ammoniakdepositie, de waarde van de depositie die op de datum van het in werking treden van de Interimwet, zijnde 26 augustus 1994, ingevolge die vergunning ten hoogste was toegestaan.

Nu het veebestand waarvoor vergunning is aangevraagd, geen toename van de ammoniakdepositie veroorzaakt ten opzichte van de vergunde situatie, kan de gevraagde vergunning voor wat betreft de door het bedrijf veroorzaakte ammoniakdepositie verleend worden.

2. Ammoniakreductieplan

De raad van de gemeente Eersel heeft op 27 mei 1997 een Ammoniakreductieplan, als bedoeld in artikel 8 van de Interimwet ammoniak en veehouderij vastgesteld. Dit Ammoniakreductieplan is op 14 oktober 1997 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. De raad van de gemeente Eersel heeft op 8 juli 1999 besloten de werkingsduur van het ammoniakreductieplan te verlengen tot 26 augustus 2001.

De ammoniakemissie neemt ten opzichte van de geldende vergunning niet toe.

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van stalruimte voor paarden. Voor paarden zijn geen emissiearme stalsystemen voorhanden, waardoor traditionele stalsystemen voldoen aan het criterium "best uitvoerbare methoden" uit het ammoniakreductieplan.

Gelet op het bovenstaande wordt voldaan aan het gestelde in het ammoniakreductieplan.

OVERIGE MILIEUASPECTEN

1. Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan met energie. Voor de beoordeling hiervan is aangesloten op de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (bron: Ministerie van VROM/ministerie van EZ).

2. Milieueffectrapportage

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd is gelijk aan of leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.

3. Geluid

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in de "Circulaire Industrielawaai" van 1979.

In februari 1991 is een inventarisatie gemaakt van het referentieniveau van het omgevingsgeluid in de gemeente Vessem. Uit dit inventarisatierapport blijkt dat het referentieniveau ter plekke van de dichtstbijzijnde woning van derden 40 dB(A) in de dagperiode bedraagt.

Afwijkend van de toetsing inzake het maximaal toelaatbare geluidniveau wordt in de geluideisen het piekgeluidniveau uitgezonderd voor de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). Uit verscheidene uitspraken van de Raad van State blijkt, dat met name transportbewegingen niet uitzonderlijk hinderlijk zijn gedurende de dagperiode.

4. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. Op grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB is de opslag van dierlijke en kunstmatige meststoffen in een put/bassin een bodembedreigende activiteit. Ook de opslag van bewerkte en onbewerkte vloeibare en pasteuze agrarische producten (bijv. kuilvoer) wordt in de NRB gezien als een bodembedreigende activiteit.

Op grond van de NRB zou daarom in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moeten worden opgenomen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij

Eersel

naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162).

De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven. In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen.

5. Stoffen die de ozonlaag aantasten.

Een koeling moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (Stb. 657, 1995) en de Regeling lekdochtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (Stb. 122 1997).

6. Bedrijfsafvalwater

Op het bedrijf komt afvalwater vrij bij het wassen van de paarden. Tevens komt afvalwater vrij vanuit de bedrijfskantine. Dit afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool.

PROCEDURE

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

COORDINATIE

De coördinatiebepalingen krachtens de Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen.

De inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarop de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) van toepassing is. De coördinatieregeling volgens de artikelen 8.28 t/m 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing.

OVERWEGING

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, eerste lid van de Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd.

Artikel 8.11, tweede lid, Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend.

Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenstel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien niet door het stellen van beperkingen en voorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, in voldoende mate kunnen worden beschermd.

CONCLUSIE

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting. Verder zijn er geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht aan [REDACTED] de gevraagde vergunning voor de inrichting aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel te verlenen, onder de bepaling, dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en voorts onder de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN behorende bij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben van een paardenstoeterij aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Aanvrager:

[REDACTED]
Veldhovenseweg 3
5511 KJ Knegsel

INHOUDSOPGAVE

1	HET HOUDEN VAN PAARDEN.....	2
1.1	Algemeen.....	2
1.2	Behandeling en bewaring vaste mest.....	2
1.3	Opslag van veevoeder in een silo.....	3
1.4	Kuilvoer.....	3
2	AFVALWATER.....	3
2.1	Lozing bedrijfsafvalwater.....	3
2.2	Schrobwater stallen.....	4
3	OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE.....	4
3.1	Algemeen.....	4
4	ENERGIE.....	4
4.1	Registratie van het energiegebruik.....	4
5	BRANDVEILIGHEID.....	4
5.1	Blusmiddelen algemeen.....	4
6	BODEM.....	5
6.1	Algemeen.....	5
7	GELUID EN TRILLINGEN (Circulaire 1979 en IL-HR-13-01).....	5
7.1	Geluidnormen in de buitenlucht.....	5
8	AFVALSTOFFEN.....	6
8.1	Behandeling van afvalstoffen.....	6
8.2	Opslag van afvalstoffen.....	6
9	CENTRALE VERWARMING AARDGAS.....	7
9.1	Constructie.....	7
9.2	Stookruimte.....	7
9.3	Verbrandingsgasafvoersysteem.....	7
9.4	Onderhoud.....	7

Eersel

1 HET HOUDEN VAN PAARDEN

1.1 ALGEMEEN

1.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

- stal A: 18 volwassen paarden;
- stal C: 9 volwassen paarden;
14 paarden in opfok.

1.1.2

Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die tenminste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.

1.1.3

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

1.1.4

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

1.1.5

Wanneer in de stallen dan wel op of bij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

1.1.6

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

1.2 BEHANDELING EN BEWARING VASTE MEST

1.2.1

Vaste mest, compost en organisch afval moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

1.2.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

1.2.3

Vaste mest, compost en organisch afval moet zijn opgeslagen op tenminste 100 m afstand van een bebouwde kom of 50 m van een woning van derden of een gevoelig object.

1.2.4

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

Eersel

1.3 OPSLAG VAN VEEVOEDER IN EEN SILO

1.3.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

1.3.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via ontluchting ontwijkende stof.

1.4 KUILVOER

1.4.1

Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.

1.4.2

Een voerkuil moet zodanig zijn gesitueerd dat de afstand tot woningen van derden of gevoelige objecten ten minste 50 meter bedraagt.

2 AFVALWATER

2.1 LOZING BEDRIJFSAFVALWATER

2.1.1

In het openbaar riool mag geen bedrijfsafvalwater worden gebracht dat:

- a. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
- b. bedrijfsafvalstoffen bevat die door apparatuur zijn versneden of vermalen ;
- c. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;
- d. stoffen bevat die brand- of explosiegevaar kunnen opleveren.

2.1.2

Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
- b. de werking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2.1.3

Behoudens voor zover anders is bepaald in deze vergunning mogen gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in het Besluit houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) van 1 januari 1994, niet in de riolering worden gebracht.

2.1.4

Onverminderd het gestelde in bovenstaande voorschriften, moet het geloosde afvalwater aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

- de pH is gelegen tussen 6,5 en 10;
- de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C;
- de sulfaatconcentratie mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
- de chloride concentratie mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
- de gemiddelde korreldiameter van in het afvalwater aanwezig zand of andere bezinkbare bestanddelen mag niet groter zijn dan 0,5 mm.

2.2 SCHROBWATER STALLEN

2.2.1

Het waterverbruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

2.2.2

Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen mag niet in de riolering worden gebracht.

2.2.3

Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar een opvangput.

3 OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

3.1 ALGEMEEN

3.1.1

Milieugevaarlijke stoffen moet worden bewaard in goed gesloten emballage.

3.1.2

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

3.1.3

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

3.1.4

Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

4 ENERGIE

4.1 REGISTRATIE VAN HET ENERGIEGEBRUIK

4.1.1

Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's.

Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

5 BRANDVEILIGHEID

5.1 BLUSMIDDELEN ALGEMEEN

5.1.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

Eersel

5.1.2

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

5.1.3

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

5.1.4

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.

6 BODEM

6.1 ALGEMEEN

6.1.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

6.1.2

Bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, zoals de wanden en vloer van de opslag van spuiwater van de chemische luchtwasser, lekbakken e.d. moeten periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid worden geïnspecteerd. De wijze van inspectie moet middels een schriftelijke instructie zijn vastgelegd. In de schriftelijke instructie moet ten minste zijn vermeld:

- alle relevante bodembeschermende voorzieningen;
- de wijze van inspectie;
- de frequentie waarop geïnspecteerd wordt.

De vergunninghouder moet erop toezien dat de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard.

7 GELUID EN TRILLINGEN (CIRCULAIRE 1979 EN IL-HR-13-01)

7.1 GELUIDNORMEN IN DE BUITENLUCHT

7.1.1

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, ICG rapport IL-HR-13-01 met uitzondering van de gevelreflectie. Conform de handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt het invallend geluid beoordeeld.

7.1.2

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op enig punt op 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Eersel

7.1.3

Het maximale geluidniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op enig punt op 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 50 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

8 AFVALSTOFFEN

8.1 BEHANDELING VAN AFVALSTOFFEN

8.1.1

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

8.1.2

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- afgewerkte olie;
- gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
- glas;
- hout;
- metalen;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

8.1.3

Gemorstte vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

8.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

8.2.1

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

8.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

8.2.3

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

8.2.4

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

8.2.5

In de inrichting mag niet meer dan 25 kg/l gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.

Eersel

9 CENTRALE VERWARMING AARDGAS

9.1 CONSTRUCTIE

9.1.1

Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

9.2 STOOKRUIMTE

9.2.1

Een stookruimte mag niet als opslag- of berg ruimte worden gebruikt.

In een stookruimte mogen geen voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die het brand- of explosiegevaar verhogen.

9.3 VERBRANDINGSGASAFVOERSYSTEEM

9.3.1

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

9.4 ONDERHOUD

9.4.1

Een stooktoestel en verbrandingsgasafvoersysteem moeten zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd.

Bij het reinigen moet worden voorkomen dat roet of ander vuil zich buiten de inrichting verspreidt.

Eersel, 21 februari 2001

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

Namens hen,



hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

WET MILIEUBEHEER

bekendmaking ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Eersel;

gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

maken bekend, dat zij voornemens zijn, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning te verlenen aan [REDACTED], Veldhovenseweg 3 te Knegsel voor het veranderen van een paardenstoeterij, aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere daarbij behorende stukken liggen van 22 februari tot 22 maart 2001 in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, ter inzage op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Op verzoek worden de stukken ook ter inzage gelegd in de openbare bibliotheek op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur. Bovendien liggen de stukken tot het einde van de beroepstermijn ter inzage in het gemeentehuis.

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot 22 maart 2001 bij burgemeester en wethouders worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ook bestaat tot 15 maart 2001, na telefonische afspraak, de gelegenheid een verzoek in te dienen tot het houden van een gedachtewisseling met de aanvrager en een afgevaardigde van het gemeentebestuur over het ontwerp van het besluit. Daarbij kunnen mondeling bedenkingen worden ingebracht.

Eersel, 21 februari 2001

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

Namens hen,



hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken


Veldhovenseweg 3
5511KJ KNEGSEL

Uw brief van
Uw kenmerk

Verzonden
Ons kenmerk

21 FEB. 2001
44241

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -2-

Onderwerp ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht, delen wij u mee dat uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is bekendgemaakt. Een exemplaar van de kennisgeving alsmede van de ontwerpbeschikking treft u hierbij aan.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid schriftelijke bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking. Ook kunnen op verzoek mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Indien daartoe een verzoek wordt ingediend, zal een bijeenkomst plaatsvinden waarvoor u dan ook wordt uitgenodigd.

Beroep tegen de beschikking kan door u slechts worden ingesteld, indien u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  van de afdeling Bouw- en Milieuzaken, bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,


hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Aan de gebruikers van het pand

Uw brief van
Uw kenmerk

Eersel, d.d.
Ons kenmerk

21 FEB. 2001

44243 ✓

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -1-

Onderwerp Kennisgeving Wet milieube-
heer

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mee dat een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ingediend door [REDACTED], Veldhovenseweg 3 te Knegsel voor het veranderen van een paardenstoeterij aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

In verband met deze aanvraag zenden wij u hierbij toe een kennisgeving waarmee de aanvraag wordt bekendgemaakt, die toegezonden wordt aan de gebruikers van gebouwde eigendommen, gelegen in de directe omgeving van de inrichting.

Omtrent de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking verwijzen wij kortheidshalve naar eerdergenoemde kennisgeving.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED], bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,

[REDACTED]

hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Wolfshoek 1	5511KH KNEGSEL
Wolfshoek 2	5511KH KNEGSEL
Wolfshoek 3	5511KH KNEGSEL
Wolfshoek 4	5511KH KNEGSEL
Wolfshoek 6	5511KH KNEGSEL
Wolfshoek 8	5511KH KNEGSEL
Wolfshoek 4a	5511KH KNEGSEL
Veldhovenseweg 1	5511KJ KNEGSEL
Veldhovenseweg 1a	5511KJ KNEGSEL

Aan de Inspectie Milieuhygiëne Zuid
Postbus 6195
5600 HD EINDHOVEN

Uw brief van
Uw kenmerk

Verzonden 21 FEB 2001
Ons kenmerk 44242 ✓

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -2-

Onderwerp ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:19, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de ontwerpbeschikking, alsmede van de kennisgeving daarvan betreffende de aanvraag van [REDACTED] Veldhovenseweg 3 te Knegsel, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een paardenstoeterij aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen of bedenkingen in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van de afdeling Bouw- en Milieuzaken, bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,

[REDACTED]

hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Beschikking
B en w 28-03-2001

WET MILIEUBEHEER

Beschikking

WMV 00/26

AANVRAAG

Op 29 september 2000 is een aanvraag om een vergunning ingekomen van [REDACTED]
[REDACTED] Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer, is gevraagd in verband met het veranderen van paardenstoeterij, aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie M, nummers 223, 433 en 434.

De navolgende bescheiden maken deel uit van de aanvraag:

- een aanvraagformulier d.d. 30 september 2000;
- een tekening van de inrichting van 17 oktober 1999.

Deze bescheiden leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag.

De bescheiden maken deel uit van deze beschikking.

INRICHTING EN SITUERING.

De inrichting valt onder categorie 7 en 8 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De inrichting is gelegen aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel. De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente.

HUIDIGE VERGUNNING(EN)

Voor de inrichting aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel is op 19 mei 1998 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten van een paardenstoeterij.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het maximaal aantal te houden dieren (=dierplaatsen). De afkorting mve staat voor mestvarkeneenheden. Hiermee wordt de stankbelasting van een veehouderij getalsmatig uitgedrukt. De scheikundige formule NH_3 staat voor ammoniak. De ammoniakuitstoot vanuit de stallen en de geurbelasting, vormen milieuaspecten waarop bij aanvragen om vergunning voor een veehouderij in het bijzonder wordt getoetst. Hierna, onder het kopje "beoordeling van de aanvraag" gaan wij nader in op de toetsing.

Tabel 1

Diersoort	Aantal dieren	NH ₃ -uitstoot		Stankbelasting	
		NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	Dieren/mve	Mve totaal
Stal A: Volwassen paarden	21	5,0	105,0	-	-
Stal B: Volwassen paarden	2	5,0	10,0	-	-
Stal C: Volwassen paarden	10	5,0	50,0	-	-
TOTAAL			165,0		0

DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING

De aanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op een wijziging van de inrichting. Een aantal volwassen paarden wordt omgewisseld voor jonge paarden. In stal B worden geen paarden meer gehuisvest, deze ruimte wordt betrokken bij het gasteverblijf. Stal C wordt uitgebreid met 12 paardenboxen. Daarnaast worden binnen de inrichting enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Eersel

In tabel 2 is het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij behorende mestvarkeneenheden (mve) en ammoniakemissie (NH₃) weergegeven.

Tabel 2

Diersoort	Aantal dieren	NH ₃ -uitstoot		Stankbelasting	
		NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	Dieren/mve	Mve totaal
Stal A: Volwassen paarden	18	5,0	90,0	-	-
Stal C: Volwassen paarden	9	5,0	45,0	-	-
Paarden in opfok	14	2,1	29,4	-	-
TOTAAL			164,4		0

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en de van de inrichting te verwachten stankhinder. Bij de beoordeling van stankhinder wordt onderscheid gemaakt in stankbelasting van de afzonderlijke veehouderij en de stankbelasting die door de gezamenlijke veehouderijen rond een stankgevoelig object wordt veroorzaakt.

GEURHINDER

1. Individuele stankhinder

Voor wat betreft de beoordeling van de van de inrichting te verwachten stankhinder is aangesloten bij de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 ('de richtlijn'). Voor zover het gaat om de beschrijving van de omgevingscategorieën is daarbij uitgegaan van de voorganger van de richtlijn, de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 ('de brochure'). De reden hiervan is, dat de wijziging van de beschrijving van de omgevingscategorieën in de richtlijn, volgens de tekst van de richtlijn, heeft plaatsgevonden om knelpunten bij de toepassing van ammoniakreductieplannen op basis van de Interimwet ammoniak en veehouderij op te lossen. Aan deze wijzigingen blijkt echter geen onderzoek ten grondslag te liggen.

De beschrijving van de omgevingscategorieën in bijlage 6 van de brochure is wel gebaseerd op onderzoek. Bovendien is in de Herzienende Nota Stankbeleid van 30 mei 1994 nog aangegeven dat recent onderzoek heeft aangetoond dat de uitgangspunten van de brochure juist zijn en aanpassingen derhalve niet worden overwogen.

Nu aan de wijziging van de beschrijving van de omgevingscategorieën geen onderzoek ten grondslag ligt kan niet met zekerheid worden gesteld dat de richtlijn op dit punt als het meest recente milieuhygiënische inzicht geldt. Daarom is voor de beschrijving van de omgevingscategorieën teruggevallen op de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 (zie ook de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State E.03.97.0115 van 21 april 1998 en E03.97.0892 van 17 juli 1998).

In de omgeving van de inrichting zijn de volgende stankgevoelige objecten aanwezig.

De inrichting is gelegen nabij de bebouwde kom van Kneusel. De woning aan het adres Het Groen 52 is de meest nabij de inrichting gelegen woning die deel uitmaakt van de bebouwde kom.

In de directe omgeving zijn geen stankgevoelige objecten behorende tot omgevingscategorie II gelegen.

Aan de Veldhovenseweg en aan de Wolfshoek zijn een aantal burgerwoningen van derden gelegen. De woningen aan de adressen Veldhovenseweg 1a, Wolfshoek 1, Wolfshoek 3 en Wolfshoek 6 zijn het meest nabij de inrichting gelegen.

Aan het adres Wolfshoek 8 is een agrarisch bedrijf gelegen. De bij dit bedrijf behorende bedrijfswoning moet worden aangemerkt als stankgevoelig object behorende tot omgevingscategorie IV.

Eersel

In tabel 4 is een overzicht gegeven van zowel de werkelijke afstand als de minimale afstand die ingevolge deze richtlijn moet worden aangehouden tussen de buitenzijde van een stankgevoelig object uit de omgevingscategorïeën I t/m IV en het dichtst bij deze objecten gelegen emissiepunt van stalruimte voor dieren waarvoor vaste afstanden gelden.

Tabel 4

Omgevings-categorie	Stankgevoelig object	Gewenste afstand	Werkelijke afstand
I	Het Groen 52	100 meter	325 meter
II	n.v.t.	100 meter	n.v.t.
III	Veldhovenseweg 1a	50 meter	97 meter
	Wolfshoek 1	50 meter	99 meter
	Wolfshoek 3	50 meter	102 meter
	Wolfshoek 6	50 meter	107 meter
IV	n.v.t.	50 meter	67 meter

Vergelijking van de gewenste en de werkelijke afstanden toont aan dat voldaan wordt aan de afstandsnormen van de richtlijn Veehouderij en Stankhinder, zodat er uit oogpunt van individuele stankhinder geen bezwaar bestaat tegen vergunningverlening.

2. Cumulatieve stankhinder

Bij de beoordeling is gekeken of er een te grote cumulatie van stankhinder kan optreden als rekening wordt gehouden met de reeds aanwezige veehouderijen in de omgeving.

In de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 is een beoordelingssystematiek opgenomen die als doel heeft voor een stankgevoelig object de stankbelasting, die daar door de veehouderijen rond dit object gezamenlijk wordt veroorzaakt, te toetsen. Deze beoordelingssystematiek is een vereenvoudigde en begrensde versie van de berekeningsmethode van het rapport "beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij" (publicatiereeks Lucht nr. 46). Aan de vereenvoudiging en begrenzing van de meeste uitgangspunten van deze berekeningsmethode ligt geen milieutechnische en milieuhygiënische onderbouwing ten grondslag. Om deze reden kunnen wij bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een door een inrichting veroorzaakte bijdrage aan de cumulatie van stankhinder, ons niet baseren op de in de richtlijn neergelegde berekeningsmethode.

Vandaar dat de toetsing van cumulatieve stankhinder heeft plaatsgevonden conform de methodiek zoals beschreven in het eerder genoemde rapport.

Dit rapport is door bestendige jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet onrechtmatig geacht voor de beoordeling van de cumulatie van stankhinder.

De onderhavige inrichting kan niet worden aangemerkt als een intensieve veehouderij.

Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het rapport "beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij" (publicatiereeks Lucht nr. 46).

AMMONIAKBELASTING

1. Ammoniakdepositie op voor verzuring gevoelige gebieden

De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door een veehouderij veroorzaakte ammoniakdepositie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de Interimwet ammoniak en veehouderij.

De ammoniakemissie en ammoniakdepositie zijn berekend conform de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (regeling van 16 augustus 1994, Stcrt. 162, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 december 2000, Stcrt. 244).

De ammoniakemissie van het bedrijf is op basis van de huidige vergunning 165,0 kg ammoniak per jaar. De aanvraag heeft betrekking op een ammoniakemissie van 164,4 kg ammoniak per jaar. De afstand van het emissiepunt van het bedrijf tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied is 160 meter. Volgens bijlage 5, behorende bij de Uitvoeringsregeling, behoort bij deze afstand een omrekeningsfactor van 0,348 voor bosgebieden. Gelet op deze

Eersel

omrekeningfactor neemt de ammoniakdepositie op het meest nabij gelegen voor verzuring gevoelige gebied af van 57,4 naar 57,2 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

In aanmerking genomen de geldende vergunning, geldt voor de onderhavige inrichting op grond van artikel 5 van de Interimwet als waarde voor de ammoniakdepositie, de waarde van de depositie die op de datum van het in werking treden van de Interimwet, zijnde 26 augustus 1994, ingevolge die vergunning ten hoogste was toegestaan.

Nu het veebestand waarvoor vergunning is aangevraagd, geen toename van de ammoniakdepositie veroorzaakt ten opzichte van de vergunde situatie, kan de gevraagde vergunning voor wat betreft de door het bedrijf veroorzaakte ammoniakdepositie verleend worden.

2. Ammoniakreductieplan

De raad van de gemeente Eersel heeft op 27 mei 1997 een Ammoniakreductieplan, als bedoeld in artikel 8 van de Interimwet ammoniak en veehouderij vastgesteld. Dit Ammoniakreductieplan is op 14 oktober 1997 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. De raad van de gemeente Eersel heeft op 8 juli 1999 besloten de werkingsduur van het ammoniakreductieplan te verlengen tot 26 augustus 2001.

De ammoniakemissie neemt ten opzichte van de geldende vergunning niet toe.

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van stalruimte voor paarden. Voor paarden zijn geen emissiearme stalsystemen voorhanden, waardoor traditionele stalsystemen voldoen aan het criterium "best uitvoerbare methoden" uit het ammoniakreductieplan.

Gelet op het bovenstaande wordt voldaan aan het gestelde in het ammoniakreductieplan.

OVERIGE MILIEUASPECTEN

1. Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan met energie. Voor de beoordeling hiervan is aangesloten op de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (bron: Ministerie van VROM/ministerie van EZ).

2. Milieueffectrapportage

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd is gelijk aan of leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.

3. Geluid

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in de "Circulaire Industrielawaai" van 1979.

In februari 1991 is een inventarisatie gemaakt van het referentieniveau van het omgevingsgeluid in de gemeente Vessem. Uit dit inventarisatierapport blijkt dat het referentieniveau ter plekke van de dichtstbijzijnde woning van derden 40 dB(A) in de dagperiode bedraagt.

Afwijkend van de toetsing inzake het maximaal toelaatbare geluidniveau wordt in de geluideisen het piekgeluidniveau uitgezonderd voor de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). Uit verscheidene uitspraken van de Raad van State blijkt, dat met name transportbewegingen niet uitzonderlijk hinderlijk zijn gedurende de dagperiode.

4. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. Op grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB is de opslag van dierlijke en kunstmatige meststoffen in een put/bassin een bodembedreigende activiteit. Ook de opslag van bewerkte en onbewerkte vloeibare en pasteuze agrarische producten (bijv. kuilvoer) wordt in de NRB gezien als een bodembedreigende activiteit.

Op grond van de NRB zou daarom in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moeten worden opgenomen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij

Eersel

naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162).

De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven. In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen.

5. Stoffen die de ozonlaag aantasten.

Een koeling moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (Stb. 657, 1995) en de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (Stb. 122 1997).

6. Bedrijfsafvalwater

Op het bedrijf komt afvalwater vrij bij het wassen van de paarden. Tevens komt afvalwater vrij vanuit de bedrijfskantine. Dit afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool.

BEDENKINGEN

De ontwerpbeschikking heeft van 22 februari tot 22 maart 2001 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen bedenkingen ingediend.

PROCEDURE

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

COORDINATIE

De coördinatiebepalingen krachtens de Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen.

De inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarop de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) van toepassing is. De coördinatieregeling volgens de artikelen 8.28 t/m 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing.

OVERWEGING

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, eerste lid van de Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd.

Artikel 8.11, tweede lid, Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend.

Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenstel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien niet door het stellen van beperkingen en voorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, in voldoende mate kunnen worden beschermd.

CONCLUSIE

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting. Verder zijn er geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen.

Eersel

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht aan [REDACTED] de gevraagde vergunning voor de inrichting aan het adres Veldhovenseweg 3 te Kneysel te verlenen, onder de bepaling, dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en voorts onder de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN behorende bij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben van een paardenstoeterij aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Aanvrager: [REDACTED]
Veldhovenseweg 3
5511 KJ Knegsel

INHOUDSOPGAVE

1	HET HOUDEN VAN PAARDEN.....	2
1.1	Algemeen	2
1.2	Behandeling en bewaring vaste mest.....	2
1.3	Opslag van veevoeder in een silo	3
1.4	Kuilvoer	3
2	AFVALWATER	3
2.1	Lozing bedrijfsafvalwater	3
2.2	Schrobwater stallen.....	4
3	OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	4
3.1	Algemeen	4
4	ENERGIE	4
4.1	Registratie van het energiegebruik	4
5	BRANDVEILIGHEID.....	4
5.1	Blusmiddelen algemeen.....	4
6	BODEM	5
6.1	Algemeen	5
7	GELUID EN TRILLINGEN (Circulaire 1979 en IL-HR-13-01).....	5
7.1	Geluidnormen in de buitenlucht	5
8	AFVALSTOFFEN	6
8.1	Behandeling van afvalstoffen.....	6
8.2	Opslag van afvalstoffen	6
9	CENTRALE VERWARMING AARDGAS	7
9.1	Constructie	7
9.2	Stookruimte	7
9.3	Verbrandingsgasafvoersysteem	7
9.4	Onderhoud	7

Eersel

1 HET HOUDEN VAN PAARDEN

1.1 ALGEMEEN

1.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

- stal A: 18 volwassen paarden;
- stal C: 9 volwassen paarden;
14 paarden in opfok.

1.1.2

Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die tenminste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.

1.1.3

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

1.1.4

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

1.1.5

Wanneer in de stallen dan wel op of bij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

1.1.6

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

1.2 BEHANDELING EN BEWARING VASTE MEST

1.2.1

Vaste mest, compost en organisch afval moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

1.2.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

1.2.3

Vaste mest, compost en organisch afval moet zijn opgeslagen op tenminste 100 m afstand van een bebouwde kom of 50 m van een woning van derden of een gevoelig object.

1.2.4

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

Eersel

1.3 OPSLAG VAN VEEVOEDER IN EEN SILO

1.3.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

1.3.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via ontluchting ontwijkende stof.

1.4 KUILVOER

1.4.1

Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.

1.4.2

Een voerkuil moet zodanig zijn gesitueerd dat de afstand tot woningen van derden of gevoelige objecten ten minste 50 meter bedraagt.

2 AFVALWATER

2.1 LOZING BEDRIJFSAFVALWATER

2.1.1

In het openbaar riool mag geen bedrijfsafvalwater worden gebracht dat:

- grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
- bedrijfsafvalstoffen bevat die door apparatuur zijn versneden of vernalen;
- stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;
- stoffen bevat die brand- of explosiegevaar kunnen opleveren.

2.1.2

Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
- de werking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, en
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2.1.3

Behoudens voor zover anders is bepaald in deze vergunning mogen gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in het Besluit houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) van 1 januari 1994, niet in de riolering worden gebracht.

2.1.4

Onverminderd het gestelde in bovenstaande voorschriften, moet het geloosde afvalwater aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

- de pH is gelegen tussen 6,5 en 10;
- de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C;
- de sulfaatconcentratie mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
- de chloride concentratie mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
- de gemiddelde korrel diameter van in het afvalwater aanwezig zand of andere bezinkbare bestanddelen mag niet groter zijn dan 0,5 mm.

2.2 SCHROBWATER STALLEN

2.2.1

Het waterverbruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

2.2.2

Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen mag niet in de riolering worden gebracht.

2.2.3

Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar een opvangput.

3 OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

3.1 ALGEMEEN

3.1.1

Milieugevaarlijke stoffen moet worden bewaard in goed gesloten emballage.

3.1.2

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

3.1.3

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

3.1.4

Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

4 ENERGIE

4.1 REGISTRATIE VAN HET ENERGIEGEBRUIK

4.1.1

Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's.

Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

5 BRANDVEILIGHEID

5.1 BLUSMIDDELEN ALGEMEEN

5.1.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

Eersel

5.1.2

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

5.1.3

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

5.1.4

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.

6 BODEM

6.1 ALGEMEEN

6.1.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

6.1.2

Bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, zoals de wanden en vloer van de opslag van spuiwater van de chemische luchtwasser, lekbakken e.d. moeten periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid worden geïnspecteerd. De wijze van inspectie moet middels een schriftelijke instructie zijn vastgelegd. In de schriftelijke instructie moet ten minste zijn vermeld:

- alle relevante bodembeschermende voorzieningen;
- de wijze van inspectie;
- de frequentie waarop geïnspecteerd wordt.

De vergunninghouder moet erop toezien dat de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard.

7 GELUID EN TRILLINGEN (CIRCULAIRE 1979 EN IL-HR-13-01)

7.1 GELUIDNORMEN IN DE BUITENLUCHT

7.1.1

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, ICG rapport IL-HR-13-01 met uitzondering van de gevelreflectie. Conform de handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt het invallend geluid beoordeeld.

7.1.2

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op enig punt op 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Eersel

7.1.3

Het maximale geluidniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op enig punt op 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 50 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

8 AFVALSTOFFEN

8.1 BEHANDELING VAN AFVALSTOFFEN

8.1.1

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

8.1.2

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- afgewerkte olie;
- gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
- glas;
- hout;
- metalen;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

8.1.3

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

8.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

8.2.1

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

8.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

8.2.3

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

8.2.4

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

8.2.5

In de inrichting mag niet meer dan 25 kg/l gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.

Eersel

9 CENTRALE VERWARMING AARDGAS

9.1 CONSTRUCTIE

9.1.1

Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

9.2 STOOKRUIMTE

9.2.1

Een stookruimte mag niet als opslag- of bergruimte worden gebruikt.

In een stookruimte mogen geen voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die het brand- of explosiegevaar verhogen.

9.3 VERBRANDINGSGASAFVOERSYSTEEM

9.3.1

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

9.4 ONDERHOUD

9.4.1

Een stooktoestel en verbrandingsgasafvoersysteem moeten zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd.

Bij het reinigen moet worden voorkomen dat roet of ander vuil zich buiten de inrichting verspreidt.

Eersel, 28 maart 2001

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

Namens hen,



hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken

Beroep

Omtrent de beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar de bijgevoegde kennisgeving en bekendmaking van de beschikking.

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan:

-  Veldhovenseweg 3, 5511 KJ KNEGSEL;
- Inspectie Milieuhygiëne Zuid, Postbus 6195, 5600 HD EINDHOVEN.



WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning AGRARISCHE SEKTOR

INGEKOMEN

WMV 00147

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente

Eersel

Datum

30-9-00

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

[Redacted]

Veldhovenseweg 3

5511 KJ Kneegsel

040-2052649

Telefax

040-2053090

De aanvrager verzoekt om een vergunning:

- ☐ voor het oprichten/het in werking hebben van de inrichting (art. 8.1.a en c)
- ☐ voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4)
- ☒ voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4. lid 1)
- ☐ voor een onderdeel van de inrichting in verband met het veranderen van dat onderdeel van de inrichting of de werking daarvan (art. 8.4. lid 1)
- ☐ van tijdelijke aard voor een periode van _____ jaar (maximaal 5 jaar)

Gegevens inrichting

Handelsnaam

Aard van de inrichting

Adres inrichting

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoon

Kadastrale ligging

[Redacted]

stoetery

Veldhovenseweg 3

5511 KJ Kneegsel

[Redacted]

gemeente

Eersel

sectie

m.

nummer(s)

sectie m.

NR. 223-434-433

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Eersel

d.d. 28 MAART 2001 nr. WMV 00147

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal);
- intrekken vergunningsrechten elders (bij uitbreiding van het aantal dieren) en/of dierplaatsen;
- eventueel andere activiteiten;

Actualisering van de Vergunning

Uitbreiding stalruimte

Omwisseling volwassen paarden voor jonge paarden

1.2 Werktijden

- Werkdagen

zaterdag t/m zondag

(bijv. zo t/m za)

- Werktijden

7 t/m 19.00 uur

(bijv. 07.00 uur t/m 19.00 uur)

2.2

4

3.1 Mineralen boekhouding

☐ Mineralen boekhouding is aanwezig. *n.v.t.*

3.2 Drukhouders

Soort	Aantal	Flessen/Tanks	Totale waterinhoud
acetyleen			
propaan			
zuurstof			

☒ n.v.t.

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

Soort	Soort opslag	Boven/ondergronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerking
brandstof:				
<i>f mengsmenig motor maaien + tractor</i>	<i>jeanycan</i>	<i>bekengronds</i>	<i>± 10 liter</i>	
reinigingsmiddelen:				
<i>n.v.t.</i>				
bestrijdingsmiddelen:				
diergeneesmiddelen:				
overig:				

☐ n.v.t.

3.4 Koeling

Soort koeling	Koelmedium	Inhoud kg
☒ n.v.t.		

3.5 Andere stoffen of produkten

Soort product	Max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats
Kunstmest		
Brijvoeder		
Mengvoeder		
paarden brok	10 m ³	silo-
paarden brok	1 m ³	20 zakken
Mais/gras		
Bijproduct		
Drijfmest		
Vaste mest		
paarden mest.	20 m ³	opslag vaste mest
	5 m ³	in de stallen

☐ n.v.t.

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder

n.v.t.

3.7 Water ge(ver)bruik

Soort water	m ³ /jr. 19 ____	m ³ /jr. 19 ____	m ³ /jr. 19 ⁹⁹	Globaal gebruiksdoel ¹
leidingwater			720 m ³	
				anders, nl. ____
grondwater				
				anders, nl. ____
oppervlaktewater				
				anders, nl. ____
anders nl. ____				
				anders, nl. ____
Totaal	____ m ³ /jr.	____ m ³ /jr.	____ m ³ /jr.	

¹ U kunt onderstaande letters eveneens overnemen in de tabel (onderstaande is niet uitputtend behandeld):

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veehouders; B. Spoelwater van de melkapparatuur; C. Reinigingswater melkstal en -put; D. Drinkwater dieren; E. Schrobwater reiniging stallen, uitloopruimten en laadruimten; F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij; G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij; H. Condenswater kassen; I. Uitlekwater substraatmatten; J. Brijn van omgekeerde osmose; K. Terugspoelwater ontijzeringsinstallaties; | <ul style="list-style-type: none"> L. Spoelwater champignonenteelt; M. Koelwater champignonenteelt; N. Reinigingswater glasopstanden (uitwendig/inwendig); O. Spuiwater uit substraatenteelten, inclusief w.c.-trek; P. Drainwater uit substraatenteelten; Q. Koelwater grondkoeling; R. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval; S. Restanten dompelbaden bloembollenteelt; T. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur reiniging op erf; U. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel. |
|--|---|

☐ n.v.t.

4.1 Energie-onderzoek

☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

trainingsmden 0.5 kW
hvk

4.2 Opgesteld vermogen

- ☐ elektro-motorisch vermogen
☐ verbrandingsmotoren vermogen
☐ vorkheftrucks tractor
☒ diesel
☐ L.P.G.
☐ accu's

		x kW
		kW
aantal	1	kW
1		kW
		kW
		kW
		kW

☐ n.v.t.

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting onderwaarde	Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven maaiveld)
c.v. aardgas	60 kW	m
c.v. aardgas	2 x 35 kW	m
direct gasgestookte heater	kW	m
c.v. huisbrandolie	kW	m
stoomketel	kW	m
elektrische verwarming	kW	m

☐ n.v.t.

4.4 Energieverbruik

Gebouwen	19 ____	19 <u>99</u>	19 ____
electriciteit	_____ kWh	<u>32 138</u> X kWh	_____ kWh
aardgas	_____ m ³	_____ m ³	_____ m ³
olie	_____ l	_____ l	_____ l
Processen	19 ____	19 ____	19 ____
electriciteit	_____ kWh	_____ kWh	_____ kWh
aardgas	_____ m ³	_____ m ³	_____ m ³
olie	_____ l	_____ l	_____ l

☐ n.v.t.

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☐ energiezuinige verlichting
- ☐ verbeterd rendement centrale verwarmingsketel
- ☐ hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)
- ☐ warmtewisselaar
- ☐ thermische isolatie
- ☐ warmte-kracht-koppeling (WKK)
- ☐ _____

☒ n.v.t.

5.1 Akoestisch rapport

☐ Akoestisch rapport is toegevoegd

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

Geluid-/trillingsbron	Aantal	Aantal uren in bedrijf tussen:			Bronvermogen Lw (dB(A))
		07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur	
tractor	1	1 uur			
kraan					
vrachtauto	1	1 uur			
ventilator					

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:			Aantal aan- en afvoer bewegingen tussen:		
	Dag	Week	Maand	07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur
Personenauto's	1	5	20	1		
Bestelauto's						
Vrachtauto's	1	2	8	1		

☐ n.v.t.

5.4 Voorzieningen ter beperking geluid-/trillingshinder

- ☐ speciale compressorruimte
- ☐ dempers
- ☐ omkasting
- ☐ sluisdeuren
- ☐ geluidswal/-muur
- ☐

n.v.t.

☐ n.v.t.

6.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffen-onderzoek is toegevoegd

6.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoerfrequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar/verwerker
asbest					
dierlijk c.q. slachtafval					
kadavers					
g.f.t.					
glas					
hout					
kantine-afval	1x per 2 weken	20 m ³	containers	1 1/2 m ³	Dikkens
isolatiemateriaal					
metaal					
papier					
landbouwplastic					

☐ n.v.t.

6.3 Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar-/verwerker	Opmerkingen
afgewerkte olie						
oliehoudend afval						
olie/water/slibmengsel						
accu's						
ontvetter						
verfresten						
restant bestrijdings-middelen						

☒ n.v.t.

6.4 Lozing van bedrijfsafvalwater

- ☐ gemeentelijk riool
 ☐ gecombineerd riool/vrijverval
☐ vuilwaterriool
☐ schoonwaterriool
☒ druk en/of persriolering

6.4.1 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt ¹	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)
Wassen paarden	Zand	400 m ³
Kantine	huishoudelijk water	15 m ³

1 U kunt ten aanzien van de handeling c.q. afvalwaterstroom eveneens de letters uit het onderschrift van vraag 3.7 gebruiken.

6.4.2 Waarop wordt het afvalwater geloosd.

Afvalwaterstroom ¹	Oppervl. water m ³ /jr	Openb. riool m ³ /jr	Bodem aparte opvang m ³ /jr	Bodem mestkelder m ³ /jr	Anders nl. m ³ /jr	Totaal m ³ /jr	Meting en/of bemonst ⁴
a) bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ²		15 m ³					
b) regenwater ³							
Wassen paarden		400 m ³					
Totaal							

1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens de letters uit het onderschrift van vraag 3.7 gebruiken.

2 50 liter per werkdag per in het bedrijf werkzame persoon

3 totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in Nederland is de gemiddelde neerslag 0,8 m³ per m² per jaar)

4 indien debietmeting en/of bemonstering van het afvalwater plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven

6.4.3 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

- ☐ hergebruik
☐ buffering
☐ anders, nl. _____
☒ n.v.t.

6.4.4 Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

- ☐ overdag tussen 07.00 - 19.00 uur _____ uren
☐ _____ uren

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

6.4.5 Zuiveringstechnische en controlevoorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
bezinkput(ten)			
vetafscheider(s)			
olie-afscheider(s)			
zuiveringsinstallatie(s)			
septictank(s)			
controlevoorziening			
<i>slibvangput</i>			<i>wassen van paarden</i>

- ☐ Analyseresultaten afvalwater bijgevoegd.

7.1 Bodemonderzoek

- ☐ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

n.v.t.

7.2 Bodembeschermende maatregelen

- ☐ lekbak
☐ vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen

☐ _____

☐ _____

- ☐ n.v.t.

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

- ☐ grondstoffenverbruik
☐ afvalstoffen
☒ energieverbruik
☐ monitoring in het kader van de bodem
☒ keuringen/inspecties
☐ bedrijfsafvalwater

☐ _____

- ☐ n.v.t.

8.2 Brandveiligheid

- ☒ brandblusmiddelen aanwezig *zie tekening*
- ☐ omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd (b.v. brandmeld-installatie, sprinkler-installatie)
- ☐ noodplan aanwezig
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ n.v.t.

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen die van toepassing zijn

Soort vergunning/ melding	Aangevraagd		Datum verleende vergunning/melding
	Neen	Ja Datum	
☐ Bouwvergunning	☐		
☐ Vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)	☐		
☐ Sloopvergunning	☐		
☒ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)	☐		19 mei 1998
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☐ Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wm (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ Een vergunning omvattend een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ Melding art. 8.40 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ Melding art. 8.44 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ Melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ Melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ Lozingsvergunning (A.P.V.)	☐		
☐ Melding lozing (A.P.V.)	☐		
☐ _____	☐		
☐ _____	☐		

8.4 Nadere gegevens en/of opmerkingen

n.v.t.

8.5 Toekomstige ontwikkelingen

☒ niet binnen afzienbare tijd te verwachten.

8.6 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

- ☒ Bebouwde kom
- ☐ Ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.
- ☐ Bungalowpark, camping etc.
- ☐ Zwembad, speeltuin
- ☐ Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing
- ☐ Meerdere verspreid liggende burgerwoningen
- ☒ Een enkele burgerwoning in het buitengebied
- ☒ Agrarische bedrijfswoningen van derden
- ☒ Voor verzuring gevoelig gebied
- ☐ Binnen een grondwaterbeschermingszone

op een afstand van:

<u>± 150 m</u>	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters
<u>± 65 m</u>	meters
<u>147 m</u>	meters
<u>230 m</u>	meters
_____	meters

- ☒ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 1 tekening
- ☐ grondstoffen-onderzoek
- ☐ produktbladen
- ☐ keuringsrapport
- ☐ energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan
- ☐ luchtonderzoek
- ☐ akoestisch rapport
- ☐ rapport bodemonderzoek
- ☐ afvalstoffen-onderzoek
- ☐ bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)
- ☐ kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ beschrijving emissie-arme stalsystemen
- ☐ beschrijving bodemlozingen

30 september 2000

(datum)

Kneegsel

(plaats)

Naam

handtekening aanvrager/gemachtigde

N.B. Alle aantekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:


Categorie (NMP) _____

SBI-code _____ (Hoofdactiviteit)


_____ (Nevenactiviteit)







RENVOOI	
nr.	machine met bijbehorend nummer
—	nummer zie omschrijving
---	riolering
—	metseiwerk van gevelstenen
—	houten wanden
—	kolozandsteen binnenmuren
—	scheidingswandjes
50 min.	60 min. zelfsluitende brandwerende deur
30 min.	30 min. zelfsluitende brandwerende deur
WDB80 60	poederblusser inhoud 7 liter
WDB80 30	60 minuten brandwerende wand
N.V.	30 minuten brandwerende wand
—	noodverlichting
—	brandslanghaspel 20 m
—	pictogram met "uit" c.q. "nooduitgang"
—	brandmelder



DOORSNEDE PAARDENSTAL
aantal dieren bedraagt:
11 stuks volwassen paarden zonder grasland
nieuwbouw voor 12 stuks volwassen paarden

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Eersel
d.d. 28 MAART 2001 nr. 1000000000

SITUATIE GEMEENTE EERSEL
KAD. VESSEM
SECTIE M NR 223 en 434 en 433
schaal 1 : 2000

opdrachtgever:	Veldhovenseweg 3 Knegeel
schaal: 1 : 200	betreft: uitbreiding stallen
datum: 17 -10 -1999	getekend:

WET MILIEUBEHEER

bekendmaking beschikking

Burgemeester en wethouders van Eersel maken, ingevolge artikel 3:44, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat een milieuvergunning is verleend aan:

- [REDACTED], Veldhovenseweg 3 te Knegsel voor het veranderen van een paardenstoeterij aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 29 maart tot 10 mei 2001 in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, ter inzage op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Op verzoek worden de stukken ook ter inzage gelegd in de openbare bibliotheek op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur.

Bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken in het gemeentehuis kan men toelichting op de stukken verkrijgen.

Tot 10 mei 2001 staat beroep open voor eenieder die tegen het ontwerpbesluit bedenkingen heeft ingebracht, alsmede de adviseurs die advies hebben uitgebracht, of eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Eersel, 28 maart 2001

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

(Namens hen,

[REDACTED]

hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken



Aan de Inspectie Milieuhygiëne Zuid
Postbus 6195
5600 HD EINDHOVEN

Uw brief van
Uw kenmerk

Verzonden 28 maart 2001
Ons kenmerk 47867 ✓

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -2-

Onderwerp beschikking Wet milieubeheer

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 3:41 en 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u hierbij toe een exemplaar van de beschikking op de aanvraag van [REDACTED] Veldovenseweg 3 te Knegsel, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een paardenstoeterij aan het adres Veldhovenseweg 3 te Knegsel.

Verder treft u een exemplaar aan van de openbare kennisgeving, als bedoeld in artikel 3:43 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van de afdeling Bouw- en Milieuzaken, bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,

[REDACTED]

hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken


Veldhovenseweg 3
5511KJ KNEGSEL

Uw brief van
Uw kenmerk

Verzonden
Ons kenmerk

28 MARCH 2001

47866 ✓

Doorkiesnummer 531329
Bijlage(n) -div.-

Onderwerp beschikking Wet milieubeheer

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u hierbij een exemplaar van de door u gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, alsmede een exemplaar van de openbare kennisgeving daarvan. Wat de overwegingen en de motivering van dit besluit betreft verwijzen wij u naar de bijgevoegde beschikking.

De beschikking wordt van kracht zes weken na de in de kennisgeving genoemde datum van terinzagelegging, tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingesteld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  van de afdeling Bouw- en Milieuzaken, bereikbaar op bovengenoemd doorkiesnummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL
Namens hen,


hoofd afdeling Bouw- en Milieuzaken