

TOETSINGSFORMULIER RUIMTE VOOR RUIMTE

AANVRAAGNUMMER RO	C 2193080 / 4118013
BEHANDELEND RO AMBTENAAR	Jeths / Callemeyn
NAAM AANVRAGER	VAN UYTREGT
NAAM BELANGHEBBENDE	VAN UYTREGT

AANTAL KAVELS	1
RvR LOCATIE	HAZENSTRAAT 23 EERSEL

VERVREEMDER STALRUIMTE	N.V.T
AANTAL M2	1056,4 (bijlage 1)
RELATIENUMMER	110078106
COPIE SLOOPMELDING	bijlage 2
VERKLARING GEMEENTE SLOOP	bijlage 3
ASBESTINVENTARISATIE	bijlage 4
VERKLARING VERWIJDERING ASBEST	bijlage 5
STORTBONNEN ASBEST	bijlage 6
CONTROLE SLOOP PROVINCIE	-
HERBESTEMMING SLOOPLOCATIE	Zie voorontwerp / WONEN bijlage 7
WIJZIGING BESTEMMING	WONEN ONTWERP is gereed
VERKLARING AFZIEN SLOOPSUBSIDIE	bijlage 8
CONTROLE RBV-LIJST	-

VERVREEMDER FOSFAATRECHTEN	-
IN PRODUCTIE 10-9-99	bijlage 9
AANTAL KG DOORHALING NIET GRGEB	bijlage 10 3506,9 Kg

INTREKKING MILIEUVERGUNNING	bijlage 11
-----------------------------	------------

ACCOORD	
HOOED BURO VASTGOED	
D.D.	

OPMERKING:	
------------	--

Ellen Pankhurststraat 1K
5032 MD Tilburg
Postbus 10085
5000 JB Tilburg

T 013 46 47 180
F 088 46 70 067

abab.nl
info@abab.nl

IBAN: NL36RAB00151219400
BIC: RABONL2U

Provincie Noord-Brabant
T.a.v. Cluster Ruimte
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Referentie 18013670/334.ROM.cbr
Uw contactpersoon J.B.M. Lauwerijssen (jan.lauwerijssen@abab.nl)
Doorkiesnummer 013 4647264
Datum 8 juni 2017
Betreft Uw kenmerk C2199080/4118013

Geacht college,

In voormelde zaak heeft u per brief van 16 december 2016 een reactie gezonden aan het college van B&W van de gemeente Eersel. Dit inzake het voorontwerp bestemmingsplan Hazenstraat 9 en 23 te Eersel. In die reactie heeft u aangegeven dat er nog geen stukken zijn overgelegd waaruit gebleken is dat een bouwtitel zou kunnen worden gegenereerd uit sanering van de opstallen, dan wel dat een bouwtitel zou zijn aangekocht.

Als bijlage treft u aan alle relevante stukken behorende bij het Ruimte voor Ruimtedossier ter beoordeling of hiermee naar uw goeddunken voldaan wordt aan de voorwaarden, zodat een bouwtitel kan worden toegekend.

Ik wijs u erop dat ten aanzien van de intrekking van de milieuvergunning gebleken is dat dit nog niet is geeffectueerd. Wij hebben de gemeente gevraagd om dit met voorrang te behandelen. Dit betekent dat bijlage 11, waarnaar wordt verwezen, intrekking milieuvergunning, waarschijnlijk binnen 2 weken aan u kan worden toegezonden, ter completering van het dossier.

Ik verzoek u, voor zover mogelijk, dit procesdossier te beoordelen en verneem graag uw reactie.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,


ABAB Vastgoedadvies B.V.



Ing. J.B.M. Lauwerijssen ab
Senior vastgoedadviseur

Bijlage: RvR dossier (m.u.v. bijlage 11)

BIJLAGE 1



SITUATIE : Gemeente EERSEL
 SECTIE : M nr. 1051
 SCHAAL : 1:1500

Behoort bij besluit van
 Burgemeester en wethouders
 van Eersel
 d.d. 25 MEI 2011

nr. 10/0504

 Gemeente Eersel Dijk 15 5521 AW Eersel Postbus 12 5520 AA Eersel		
behandeld door team Vergunningverlening		
nummer:	10/0504	paraaf:
Ontvangen op:	15 SEP 2010	

HANDEKENING AANVRAGER : *M. Uijtregt* DATUM : 15-09-2010



FRANSEN GERRITS
 BEDRIJFSONTWIKKELING

Postbus 30
 5469 ZG Erp

Tel: 0413 21 20 44
 Fax: 0413 21 3239

Onderwerp: PLATTEGRONDTEKENING

Werk: Aanvraag vergunning wet milieubeheer
 voor bestaand Fokvarkensbedrijf aan de
 Hazenstraat 9 te Eersel

Opdrachtgever: Dhr. M. van Uijtregt
 Hazenstraat 9
 5521 NH Eersel

Schaal: 1:100

Datum: 04-08-2010

Getekend: G. v.d. R.

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Gewijzigd:


Gewijzigd:

12.950

6.000

12.790

Totaal: 1056,4

- UITSTROOMOPPERVLAKTE = 161 m²

BIJLAGE 2

v. Uijtregt
de heer M.J.M. van Uytregt
Hazenstraat 9
5521 NH EERSEL

Uw brief van	Eersel, d.d.	13 april 2016
Uw kenmerk	Ons kenmerk	EER-2016-0275 / 16.06071
Doorkiesnummer	0497-531411	Onderwerp
Bijlage(n)	-	sloopmelding

Geachte heer Van Uytregt,

Op 16 maart 2016 hebben wij uw sloopmelding ontvangen voor het slopen van twee varkensstallen, een loods en een stal op het perceel Hazenstraat 9 en 23 in Eersel. Hierover berichten wij u het volgende.

Beoordeling

Uw melding is volledig ingediend. Hiermee heeft u voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit en Asbestverwijderingsbesluit en kunt u overgaan tot uitvoering van de sloopwerkzaamheden. In bijgevoegde toelichting 'Een sloopmelding....en nu?' vindt u meer informatie waaraan u moet voldoen bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Wij adviseren u deze regels goed te bestuderen. Verder moet u uw project realiseren volgens de documenten die u bij uw melding heeft ingediend.

Digitale gegevens

U heeft uw melding digitaal ingediend. U ontvangt daarom geen afdrucken met gewaarmerkte stukken van ons retour, maar alleen deze brief. Hierbij is een overzicht opgenomen van de documenten die onderdeel uitmaken van de melding. U moet uw project realiseren volgens deze documenten. Houdt u rekening met de juiste versie van de documenten die u heeft ingediend? Als een adviseur namens u de melding heeft verzorgd, adviseren wij u aan hem een afschrift te vragen van de juiste versie van de documenten.

Overige toestemmingen of vergunningen

Het kan zijn dat u voor het realiseren of gebruiken van uw project nog andere toestemmingen of vergunningen nodig heeft. Wij adviseren u dit via de website www.omgevingsloket.nl te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende regels.

VTH de Kempen

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken vanaf 1 april 2016 samen in één afdeling voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH de Kempen). Deze afdeling is gevestigd in Eersel. U kunt gewoon contact blijven opnemen met de betrokken medewerkers op de gebruikelijke manier via uw eigen gemeente.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jorg Prins. Hij is bereikbaar op werkdagen via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, afdeling VTH de Kempen,
namens burgemeester en wethouders van Eersel,

Jorg Prins,
Medewerker Vergunningen

Bijlage

De volgende documenten zijn bij de sloopmelding ingediend:

Omschrijving (indien van toepassing: bestandsnaam omgevingsloket)	Datum ontvangst	Ons kenmerk
Soort: Aanvraagdocument publiceerbaar - Opmerking: - (2198911_1458119388787_publiceerbareaanvraag.pdf)	16-03-2016	16.05282
Asbestinventarisatierapport 2016108, d.d. 01-03-2016 (2198911_1458065858584_asbestinventarisatie_rapport.pdf)	16-03-2016	16.05285

EEN SLOOPMELDING..... EN NU?

U hebt een sloopmelding ingediend voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Voordat u gaat beginnen met de sloop, zijn er een aantal zaken waar wij u op willen wijzen.

Voorschriften

Voor het slopen gelden algemene regels waaraan u moet voldoen. Deze regels staan in het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit. In deze toelichting hebben wij in het kort de algemene regels beschreven die voor iedereen gelden. Wij adviseren u alle regels aandachtig te bestuderen en wanneer u vragen heeft deze aan de gemeente te stellen. Wanneer u zich namelijk niet houdt aan de regels, bestaat de kans dat u niet verder mag gaan met de sloopwerkzaamheden. Een belangrijke voorwaarde is dat de sloopmelding met alle bijbehorende gegevens, zoals tekeningen, inventarisatierapport, etc. altijd op het sloopterrein aanwezig moet zijn.

Melden

Tenminste twee dagen voordat u start met de sloopwerkzaamheden en/of het verwijderen van asbesthoudende materialen, moet u dit schriftelijk melden aan de gemeente. Ook meldt u de gemeente wanneer de sloop klaar is. U kunt de meldingen doen via antwoordkaartjes of via e-mail: omgevingsvergunning@eersel.nl.

Het is niet alleen voor de gemeente, maar ook voor u van belang dat u deze meldingen doet. Hierdoor kan de gemeente u op eventuele problemen wijzen, waardoor hogere kosten en andere negatieve gevolgen voor u voorkomen kunnen worden.

Veiligheid

Een bouw- of sloopterrein moet veilig zijn. Het sloopterrein moet goed afgesloten zijn, zodat weggebruikers en gebruikers van aanliggende percelen geen hinder hebben van de werkzaamheden. Machines, elektrische installaties en andere werktuigen laat u beveiligd achter op het terrein. Ook moeten alle hulpmiddelen die u gebruikt, zoals steigers, ladders en afscheidingen, voldoen aan de veiligheidseisen. Machines mogen geen gevaar of hinder voor de omgeving opleveren. Brandkranen en andere openbare voorzieningen moeten altijd bereikbaar blijven.

Sloopafval

U bewaart en verwerkt het sloopafval op een veilige manier. U scheidt het afval direct na de sloop en bewaart het ook gescheiden, bijvoorbeeld in een container.

Het volgende afval moet gescheiden worden:

- gevaarlijke afvalstoffen
- steenachtig sloopafval

- bitumineuze dakbedekking
- met PAKS verontreinigde materialen
- asfalt
- dakgrind
- overig afval.

Afvalstoffen voert u regelmatig van het terrein af; in ieder geval uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de sloopwerkzaamheden. U voert ze zodanig af dat er geen afval buiten het terrein terecht komt. Ook houdt u een administratie bij van de hoeveelheid en de soort afvalstoffen die u gescheiden op de sloopplaats bewaart en afvoert.

Zijn de werkzaamheden afgerond, dan stuurt u binnen twee weken een afschrift/kopie van de afvoerbewijzen naar het team Vergunningen van de gemeente Eersel.

Het verbranden van afval is verboden.

Asbest

Het kan zijn dat u tijdens het slopen onverwacht asbest aantreft. Het kan ook zijn dat u het vermoeden heeft dat het om asbest gaat. Asbest kan op plekken zitten waar u het in eerste instantie niet ziet of waar u het niet vermoedt. Denkt u asbest gevonden te hebben tijdens de sloop, dan moet u direct stoppen met slopen en contact opnemen met de gemeente. Gezamenlijk wordt vervolgens besproken hoe de verdere aanpak van de sloop er uit moet zien. In ieder geval moet er nader onderzoek gedaan worden naar de aard en omvang van de asbest.

Asbest verwijderen, particulier, maximaal 35 m²

Als particulier mag u nadat u een volledige sloopmelding hebt ingediend, maximaal 35 m² asbesthoudende materialen verwijderen in of bij een woning als het betreft:

- geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.
- vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking

Voor de verwijdering asbesthoudende materialen geldende de volgende voorschriften:

- het asbest wordt verwijderd voordat het bouwwerk geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt
- asbest onmiddellijk van niet-asbesthoudend materialen wordt gescheiden
- asbest onmiddellijk wordt verpakt in twee lagen niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal (folie van ten minste 0,2 mm. dikte) van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt.
- niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest is verpakt, onmiddellijk wordt afgesloten en opgeslagen in een afgesloten opslagplaats
- op het verpakkingsmateriaal duidelijk de aanduiding asbest te zien is
- opgeslagen verwijderd asbest binnen twee weken na het vrijkomen hiervan wordt afgevoerd naar de milieustraat.

Milieustraat

Particulieren kunnen asbesthoudende materialen afvoeren via de milieustraat op bedrijventerrein Meerheide in Eersel. Het asbest wordt op de milieustraat in een speciaal daarvoor bestemde container gedaan. Om er zeker van te zijn dat de asbestcontainer op het moment van de aanbieding nog niet vol is, kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de milieustraat (tel. 0497-517084)

Asbest verwijderen, meer dan 35 m² of niet-particulier

Als u vóór de sloop al weet dat er asbest in het gebouw aanwezig is, staat dat beschreven in het asbestinventarisatierapport. Dit rapport heeft u ingediend bij de sloopmelding. Vóórdat het gebouw gesloopt wordt, moet het asbest er uit verwijderd worden. Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf. Het certificaat moet zijn afgegeven volgens de SC-530. De lijst met gecertificeerde bedrijven is te vinden op de site van Stichting Certificatie Asbest

www.ascert.nl, onder "register".

Ook de sloper moet zich aan wettelijke regels houden voor het omgaan met asbest. U blijft als eigenaar/opdrachtgever wel verantwoordelijk. U zorgt ervoor dat de sloper van het asbest de

sloopmelding en het asbestinventarisatierapport krijgt en een verwijderingsplan voor het asbest maakt. Dat plan moet tijdens de sloop op het terrein aanwezig zijn.

Uiterlijk twee dagen vóór de start van de sloop meldt u schriftelijk bij de gemeente de datum, het tijdstip van sloop en de naam van het asbestverwijderingsbedrijf. Het verwijderen van asbest moet volgens de best toepasbare technieken gebeuren. Hierbij moet voorkomen worden dat asbest in de omgeving, zoals de bodem, terecht komt. Asbest moet in niet-luchtdoorlatend materiaal verpakt worden. Op het verpakkingsmateriaal moet duidelijk de aanduiding asbest te zien zijn.

Als het asbest niet meteen afgevoerd wordt, moet het in een afgesloten container worden opgeslagen. Nadat het asbest door het verwijderingsbedrijf uit het gebouw is gehaald, wordt door een onafhankelijke gecertificeerde instantie een inspectie uitgevoerd of het gebouw (of werkgebied) asbestvrij is. Als het om het verwijderen van asbest binnen een gebouw gaat zal er een zogenaamde luchtmeting uitgevoerd moeten worden. In beide gevallen moet een rapport worden opgemaakt of de locatie vrij is van asbest. Binnen twee weken nadat het asbest is verwijderd moet het rapport naar de gemeente worden gestuurd. Binnen drie dagen na de verwijdering moet het asbest naar een daarvoor bestemde (stort)plaats zijn gebracht. Een afschrift van het stortingsbewijs stuurt u ook binnen twee weken daarna naar de gemeente.

Samenvatting per fase

Vóór de sloop

- Twee dagen voor aanvang sloop de start schriftelijk melden bij de gemeente
- Sloop met asbest opdragen aan gecertificeerd verwijderingsbedrijf
- Sloopmelding met bijbehorende stukken geven aan sloop-/asbestverwijderingsbedrijf

Tijdens de sloop

- Zorgen voor een veilige omgeving, zoals het afzetten van het terrein vrijhouden van terreinen van derden (voor zover mogelijk)
- Sloopmelding en bijbehorende bescheiden zijn op het sloopterrein aanwezig
- Eerst asbest verwijderen vóórdat de rest wordt gesloopt
- Bij onverwacht aantreffen van asbest, direct stoppen en contact opnemen met het team Handhaving van de gemeente
- Afval scheiden
- Registratie bijhouden van de afvalsoorten

Na de sloop

- Vragen om kopie 'asbest vrijgave' via de sloper
- Binnen 5 dagen het afval (laten) afvoeren
- Binnen twee weken rapport vrijgaverapport, afvoerbewijzen en de stortbewijzen van de afvalstoffen opsturen naar de gemeente

Ongediertebestrijding

Als u bijvoorbeeld een pluimvee-, varkens- of rundveestal gaat slopen, is het van belang dat ongediertebestrijding heeft plaatsgevonden en afdoende is afgerond. Ratten nestelen zich voornamelijk rondom de daken. Daar beginnen ook meestal sloopwerkzaamheden. Zodra begonnen wordt met slopen, verspreidt de rat zich in de omgeving en kan overlast ontstaan.

Als u sloopplannen heeft, moet u zorgen dat ongedierte is bestreden. Wij adviseren u contact op te nemen met ongediertebestrijders. Zij kunnen u adviseren om verspreiding van bijvoorbeeld de zwarte rat te voorkomen.

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2016.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2198911
Aanvraagnaam sloopmelding
Uw referentiecode -

Ingediend op 16-03-2016
Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Sloop van twee varkensstallen op het adres Hazenstraat 9, 5521 NH Eersel en een loods en stal op Hazenstraat 23, 5521 NH Eersel. Hazenstraat 9 en Hazenstraat 23 betreft een gekoppeld bouwblok. Sloop geschiedt in het kader van Ruimte voor Ruimte

Opmerking -
Gefaseerd Nee
Blokkerende onderdelen weglaten Nee
Persoonsgegevens openbaar maken Nee
Bijlagen die later komen Nvt

Bijlagen n.v.t. of al bekend Onderzoeksrapport gevaarlijk afval is m.i. niet nodig nu er al een asbestinventarisatierapport is
Dat geldt m.i. ook voor bescheiden over veiligheid bij slopen.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Eersel
Bezoekadres: Dijk 15
5521 AW EERSEL

Postadres: Postbus 12
5520 AA EERSEL

Telefoonnummer: 0497-531300

Faxnummer: 0497-531350

E-mailadres algemeen: omgevingsvergunning@eersel.nl

Website: www.eersel.nl

Contactpersoon: team Vergunningen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliersversie
2016.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	17245417
Vestigingsnummer	000009441085
Statutaire naam	van Uytregt
Handelsnaam	van Uytregt

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	M.J.M.
Voorvoegsels	van
Achternaam	Uytregt
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5521NH
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hazenstraat
Woonplaats	Eersel

4 Correspondentieadres

Adres	Hazenstraat 9 5521NH Eersel
-------	--------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0613040001
Faxnummer	-
E-mailadres	mvanuytregt@hetnet.nl

Formuliersversie
2016.01

Locatie

1 Adres

Postcode	5521NH
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hazenstraat
Plaatsnaam	Eersel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Ook werkzaamheden sloop loods en stal op Hazenstraat 23, 5521 NH Eersel

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Formuliersversie
2016.01

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

Bijgebouw

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk

2 varkensstallen.

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Het gehele bouwwerk slopen
☐ Een deel van het bouwwerk slopen
☐ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of
mutatieonderhoudswerkzaamheden
waarbij asbest wordt verwijderd?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden
door een particulier uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Slopen van twee varkensstallen op Hazenstraat 9 en een
loods en stal op Hazenstraat 23 in het kader van Ruimte
voor Ruimte

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Het houden van varkens en opslag

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopaflval gaat
het?

1500

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Onbekend

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Golfplaten

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
☐ Anders

The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable Y (in millions of dollars) against the independent variable X (in millions of dollars). The regression equation is $\hat{Y} = 0.85X + 1.2$. The coefficient of determination is $R^2 = 0.92$. The standard error of the estimate is $s_e = 0.15$. The t-statistic for the slope coefficient is $t = 12.5$, which is significant at the 0.01 level. The p-value for the slope coefficient is $p = 0.0001$. The F-statistic for the overall regression is $F = 156.25$, which is significant at the 0.01 level. The p-value for the F-statistic is $p = 0.0001$. The Durbin-Watson statistic is $DW = 1.85$, which is within the acceptable range of 1.5 to 2.5. The Breusch-Pagan test statistic is $BP = 0.12$, which is not significant at the 0.05 level. The White test statistic is $W = 0.05$, which is not significant at the 0.05 level. The Ramsey RESET test statistic is $R = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Jarque-Bera test statistic is $JB = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Shapiro-Wilk test statistic is $SW = 0.98$, which is not significant at the 0.05 level. The Kolmogorov-Smirnov test statistic is $KS = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Anderson-Darling test statistic is $AD = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Cramér-von Mises test statistic is $CM = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Ljung-Box test statistic is $LJB = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Box-Cox test statistic is $BC = 0.01$, which is not significant at the 0.05 level. The Akaike Information Criterion (AIC) is $AIC = 1.2$. The Bayesian Information Criterion (BIC) is $BIC = 1.2$. The Schwarz Criterion (SC) is $SC = 1.2$. The Hannan-Quinn Criterion (HC) is $HC = 1.2$. The Schwarz Criterion (SC) is $SC = 1.2$. The Hannan-Quinn Criterion (HC) is $HC = 1.2$. The Schwarz Criterion (SC) is $SC = 1.2$. The Hannan-Quinn Criterion (HC) is $HC = 1.2$.

Kraan

Voert u zelf de sloopwerkzaamheden uit?

☐ Ja
☒ Nee

Vermeld de naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden uitvoert.

Visser, Hoogeloon
Adres: Dominépad 8, 5528 NC Hoogeloon

Op welke data en tijdstippen worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Medio april 2016

Formulierversie
2016.01

Bijlagen

Formele bijlagen


Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
asbestinventarisatie rapport_pdf	asbestinventarisatie rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2016-03-16	In behandeling
Tekening sloop_001_16-03-2016_pdf	avdve__1801367-0_Tekening sloop_001_16-03-2016.pdf	Tekening slopen	2016-03-16	In behandeling
Vrijkomende materialen 16-03-2016_pdf	avdve__1801367-0_Vrijkomende materialen_001_16-03-2016.pdf	Overige documenten slopen	2016-03-16	In behandeling

Tekening sloop:

De tekening van de te slopen gebouwen is reeds in het bezit van de gemeente en de tekening van de asbesthoudende locaties maakt ook onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport.

Bijlage 2:

Stroomlijn Rapport



Opmerking:

PARAAT:  

Schaal 1:2000

Datum: 14-10-15 14:57:25

Overzicht overige documenten slopen:

De hoeveelheden die vrijkomen bij de sloop van de twee stallen en een schuur is volgens opgave van het sloopbedrijf Visser Hoogeloon B.V.:

1200 ton puin

10 ton bouw- en sloopafval

14 ton a/b hout

BIJLAGE 3

PROCES-VERBAAL VAN BEVINDINGEN


Adres	: Hazenstraat 9 en 23
Postcode en woonplaats	: 5521-NH Eersel
Kadastrale aanduiding	: Eersel sectie M nummer 1051

Op 1 februari 2016 omstreeks 10:30 uur heb ik, M.P.J.N. Jansen, medewerker van het team handhaving van VTH Kempengemeenten, toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht een controle uitgevoerd op het hierboven genoemd perceel.

Hierbij zag ik dat: Dat de opstallen die in de sloopmelding met kenmerk Eer-2016-0275 genoemd worden gesloopt zijn. De sloop is uitgevoerd volgens de geldende wet en regelgeving. Ook het asbest is verwijderd en af gevoerd volgens de geldende wet en regelgeving. Intern heb ik gecontroleerd en daarbij geconstateerd dat alle meldingen, vrijgaven en stortbonnen omtrent de asbestsanering in ons bezit zijn.

Eersel, 2 februari 2017

M.P.J.N. Jansen
Medewerker team Handhaving.



Kempengemeenten

VTH de Kempen
Postbus 220, 5520 AE Eersel
tel (0497) 531 300
www.kempengemeenten.nl

Omgevingsvergunning : EER-2016-0275
Zaaknummer : EER-2016-0806
Documentnummer : 17.01812

Verklaring wijziging in feitelijke situatie Wet bag (Gereedmelding)

Burgemeester en wethouders van Eersel;

Gelet op:

- de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG);

Verklaren dat:

- de werkzaamheden voor het slopen van twee varkensstallen, een loods en een stal aan de adressen Hazenstraat 9 en 23 in Eersel met omgevingsvergunning EER-2016-0275 heden gereed zijn gekomen;
- het de onderstaande panden en bijbehorend verblijfsobject betreft;
- de status van deze panden en bijbehorend verblijfsobject door middel van deze verklaring wordt aangepast naar 'Pand gesloopt', 'Verblijfsobject ingetrokken' en 'Naamgeving ingetrokken';

Gereedmeldingen sloop		
Pand id	Verblijfsobject id	Adres
195	N.v.t.	Hazenstraat 9 in Eersel
1559	3165	Hazenstraat 23 in Eersel
4825	N.v.t.	Hazenstraat 23 in Eersel

Aldus vastgesteld op 2 februari 2017.


Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, afdeling VTH de Kempen,
Namens burgemeester en wethouders van Eersel,

Marc Jansen
Toezichthouder
team Handhaving



BIJLAGE 4

**Asbestinventarisatierapport
Type A conform SC-540**



Projectidentificatiecode:	2016108
Bouwkundige eenheid:	2 Stallen en 1 schuur
Adres:	Hazenstraat 9
Postcode:	5521 NH
Plaats:	Eersel

1. Titelblad

Opdrachtgever: Visser Hoogeloon
Adres: Dominepad 8
Postcode: 5528 NC
Plaats: Hoogeloon

Uitvoerend inventarisatiebureau:

Jagers Asbestinventarisatie bv	Tel.:	073-5037094
Heegterstraat 8	E-mail:	info@jagers-asbestinventarisatie.nl
5386 CP Geffen	Website:	www.jagers-asbestinventarisatie.nl
p/a Heikampweg 1	KvK:	17134867
5249 JX Rosmalen		

CI: Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
	SCA-code	07-D070113.01

Inventarisatie uitgevoerd door:	Dhr. R.J.A. Jagers	DIA-nummer: 51E-290615-410829
Datum van uitvoering:	01-03-2016	
Rapportage uitgevoerd door:	Dhr. R.J.A. Jagers	
Technisch verantwoordelijke:	Dhr. R.A.T. Jagers	

Projectidentificatiecode:	2016108
Bouwkundige eenheid:	2 Stallen en 1 schuur
Adres:	Hazenstraat 9
Postcode:	5521 NH
Plaats:	Eersel

Geschied:

- ☒ Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen
- ☐ Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek
- ☐ Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type G
- ☐ Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk
- ☐ Voor de renovatie van het gehele bouwwerk
- ☒ Voor de sloop van het gehele bouwwerk

Omvang van het onderzoek:

- ☒ Gehele gebouw of object
- ☐ Gedeelte van gebouw of object
- ☐ Representatieve steekproef (10% voor vergunning)
- ☐ Aanvulling op representatieve steekproef
- ☐ Onvoorzien aanwezig asbest

Soort onderzoek:

- ☒ Asbestinventarisatie Type A, volledig
- ☐ Asbestinventarisatie Type A, onvolledig (NEN 2991-2005) ernstig blootstellingsrisico
- ☐ Asbestinventarisatie Type B
- ☐ Asbestinventarisatie Type G

Risicobeoordeling:

- ☒ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
- ☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005)

Geldigheid van de rapportage: 3 jaar na interne autorisatiedatum

Interne autorisatiedatum: Rosmalen, 14-03-2016



Dhr. R.A.T. Jagers
Technisch verantwoordelijke

Inhoudsopgave

1. Titelblad	1
2. Samenvatting	3
2.1. Totaaloverzicht	3
2.2. Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek	3
3. Omschrijving van de opdracht	5
3.1. Ter beschikking gestelde informatie/documenten	5
3.2. Omschrijving van opgedragen werkzaamheden	5
3.3. Inventarisatie	5
4. Methoden	6
5. Resultaten	7
5.1. Resultaten van het deskresearch	7
5.2. Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen	7
5.3. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke asbest bevatten	7
5.4. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke geen asbest bevatten	7
5.5. Aangetroffen asbestverdachte materialen	8
5.6. Niet-geïnventariseerde plaatsen	17
6. Indeling in risicoklassen bij verwijdering	18
6.1. Algemeen	18
6.2. Voorstel	18
6.3. Uitvoering	18
7. Conclusies en aanbevelingen	19
7.1. Conclusies	19
7.2. Aanbevelingen	19
8. Omschrijving rapportages	20

Bijlagen:

1. Plattegrond van de locatie van het gebouw of object
2. Tekening(en) van de asbesthoudende en/of monsterlocaties
3. Deskresearch, verslag en conclusie
4. Analyseresultaten van materialen
5. Validatiemetingen conform SC-548
6. Kopie Intechium
7. Verplichtingen van de opdrachtgever
8. Evaluatieformulier
9. SMA-rt risicoclassificatie
10. Kopie procescertificaat SC-540

Masterrapportage: versie 2016-01

Het rapport is alleen geldig in volledig kleurenformaat inclusief bijlagen, tekeningen en foto's.

Wij rapporteren alleen aan de opdrachtgever. Indien derden informatie willen wordt dit alleen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verstrekt.

2. Samenvatting

Er is op 01-03-2016 een asbestinventarisatie uitgevoerd van de gehele 2 stallen en 1 schuur aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

2.1. Totaaloverzicht

Bron-nr.	Monster-nr.	Omschrijving	Aantal	Locatie	Asbesthoudend Ja/Nee	Risico-klasse
1	MM01	Golfplaat	586 m ²	Stal 1, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal en aanbouwtjes	Ja	2
2	MM02	Golfplaat	645 m ²	Stal 2, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal	Ja	2
3	MM02	Golfplaat	6 m ²	Stal 2, losse golfplaten opgestapeld aan de voorzijde van de stal	Ja	2
4	MM03	Vlakke plaat	14,5 m ²	Stal 2, vlakke plaat 1,2 m hoog als buitenwand van de overkapping aan de voorzijde van de stal	Ja	2
5	MM03	Vlakke plaat	24 m ²	Stal 2, vlakke plaat los opgestapeld aan de voorzijde van de stal	Ja	2
6	MM04	Golfplaat	120 m ²	Uitloop tussen stal 1 en 2, golfplaten op het dak	Ja	2
7	MM05	Golfplaat	300 m ²	Schuur, golfplaten en vormstukken op het dak van de schuur	Ja	2
8	MM05	Golfplaat	4 m ²	Schuur, 2 losse golfplaten buiten de schuur	Ja	2
9	MM06	Vlakke plaat	6 m ²	Schuur, losse vlakke plaat op de houten platen aan de voorzijde van de schuur	Ja	2

Er bestaat een redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in de 2 stallen aan de Hazenstraat 9, te Eersel. Deze beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek worden bij hoofdstuk 2.2. beschreven.

Het volledige asbestinventarisatierapport Type A zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een sloopmelding of een omgevingsvergunning.

Uitgebreide informatie per bron is beschikbaar in hoofdstuk 5.5.

2.2. Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek

Voorafgaand aan totaalsloop en/of werkzaamheden in de ruimtes die tijdens de inventarisatie niet toegankelijk waren of alleen met destructief onderzoek toegankelijk zijn geldt het volgende:

De vergunningverlener is verplicht bij een vermoeden van verborgen asbest tot een aanvullende Type A, Type B voor sloop of Type B tijdens sloop.

Ook veiligheidsaspecten zoals hoogte of niet toegankelijke ruimtes zijn een reden om de inspectie te beperken.

Deze ruimtes worden hieronder met een redelijk of geen redelijk vermoeden vermeld.

Bron	Ruimte	Reden	Type A aanvullend	Type B voor sloop	Type B tijdens sloop
Verloren bekisting	Mestputten en vloeren van stal 1 en 2	De mestputten in stal 1 en 2 zitten vol met mest en zijn niet bereikbaar zonder destructief onderzoek	n.v.t.	n.v.t.	Ja

Er bestaat een redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in de 2 stallen aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Door het onvolledig kunnen inspecteren van de bovengenoemde ruimtes, zullen deze wanneer hier werkzaamheden aan verricht gaan worden als aanvullend moeten worden geïnspecteerd.

Wij achten bij werkzaamheden aan de beperkingen van het onderzoek een aanvullende inventarisatie Type B tijdens sloop noodzakelijk.

Onderzoek van losse inboedel, evenals asbestbronnen in de bodem, (chemisch) afval, vallen buiten het kader van dit onderzoek.

Jagers Asbestinventarisatie bv is alleen verantwoordelijk voor haar eigen uitgevoerde activiteiten en niet aansprakelijk voor een andere werkwijze bij het verwijderen van eventueel asbesthoudend materiaal dan is beschreven in dit rapport of in de bijlage welke als onderdeel zijn van de rapportage.

Vervolgwerkzaamheden zoals sloop en/of renovatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Jagers Asbestinventarisatie bv.

3. Omschrijving van de opdracht

3.1. Ter beschikking gestelde informatie/documenten

- Situatietekening
- Plattegronden
- Historische gegevens

3.2. Omschrijving van opgedragen werkzaamheden

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen van de 2 stallen en 1 schuur aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Er is op 22-02-2016 opdracht overeengekomen voor een asbestinventarisatie Type A met lichte destructieve handelingen voor de gehele 2 stallen en 1 schuur aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Op 01-03-2016 is door de heer R.J.A. Jagers met DIA nummer 51E-290615-410829 een visuele inspectie met lichte destructieve handelingen uitgevoerd van de 2 stallen en 1 schuur aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Deze rapportage is intern geautoriseerd op 14-03-2016.

3.3. Inventarisatie

Alle ruimtes zijn geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest.

Er is licht destructief onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van asbestverdachte materialen.

Uit het onderzoek blijkt dat de 2 stallen en 1 schuur aan de Hazenstraat 9, te Eersel asbesthoudende materialen bevatten.

De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van asbesttoepassingen (zie SC-540 bijlage A par. 2.6 f-m) tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden kunnen zijn, die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn (zie ook SC-540 bijlage B par. 5.2). Deze bevinding wordt aangeduid met "een redelijk of geen redelijk vermoeden".

Gebouwbeschrijving:

Stal 1 is van het bouwjaar 1978 en heeft betonnen vloeren en mestputten. De muren zijn gemetseld met daarop een zadeldak bedekt met golfplaten en vormstukken.

Stal 2 is van het bouwjaar 1990 en heeft betonnen vloeren en mestputten. De muren zijn gemetseld met daarop een zadeldak bedekt met golfplaten en vormstukken.

Tussen stal 1 en 2 is een overdekte uitloop gebouwd van stalen spanten en houten gordingen en bedekt met golfplaten.

De schuur valt onder hetzelfde adres maar staat 500 m verderop, net buiten de bebouwde kom.

De schuur heeft een betonvloer met daarop gemetselde muren en een zadeldak bedekt met golfplaten en vormstukken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 5.

4. Methoden

Historisch onderzoek en deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse heeft een historisch onderzoek plaatsgevonden. Aan de opdrachtgever is gevraagd om aanwezige bouwkundige en installatietechnische gegevens zoals bestekken, tekeningen en eventuele (eerder gemaakte) onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen.

Onderzoek ter plaatse

Via een globale schouwing wordt een idee verkregen van de actuele en globale staat van het gebouw (dit kan ook reeds in offertestadium zijn uitgevoerd). Beoordeeld wordt of het deskresearch of ontvangen tekeningen overeenkomen met de huidige staat; zo niet, dan wordt dit aangepast in deze fase. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het object voor inspectie, of wanneer het object niet voldoet aan de vooraf opgegeven kenmerken, wordt eerst contact opgenomen met de klant alvorens tot inventarisatie over te gaan.

Middels een systematische volgorde van doorlopen van het gebouw (bijvoorbeeld van boven naar beneden) worden alle ruimten geschouwd. Elke geschouwde ruimte wordt op tekening aangevinkt. Asbestverdachte materialen worden aangegeven op tekening en in het werkplan ingevoerd. Hoeveelheden, bereikbaarheid en de locatieomstandigheden worden vastgelegd. Ondersteuning van visuele waarneming wordt gedaan met behulp van foto's.

Na een volledig beeld te hebben van de situatie op asbestgebied wordt een nacontrole uitgevoerd of materialen voldoende gefixeerd zijn en geen emissie veroorzaken ten gevolge van bemonstering. Beoordeeld wordt of hoeveelheden juist zijn vastgesteld en er geen ruimten zijn overgeslagen. Beperkingen worden bepaald als ontoegankelijkheid, bereikbaarheid en in het gebruik zijn van de ruimte.

Indien de opdrachtgever of gebruiker aanwezig is, wordt er aangegeven wat er op dat moment bekend is op basis van visuele waarneming en ervaring. De kwaliteit van de opgedragen inventarisatie wordt gecontroleerd conform het kwaliteitssysteem. Afspraken omtrent rapportage of verdere gang van zaken worden aangetekend. Mogelijke blootstelling aan asbest wordt, indien van toepassing, aangegeven of er worden de nodige maatregelen getroffen. Dit gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever c.q. eigenaar van het pand.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de eigendommen van de opdrachtgever.

Monstername

Bemonsteringsplan wordt opgesteld op basis van bereikbaarheid en veiligheid. Tijdens monstername van asbestverdachte materialen zijn door de monsternemer persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen en is, indien nodig, gebruik gemaakt van een stofzuiger, welke is voorzien van een Hepa-filter. Het aantal te nemen monsters is afhankelijk van het aantal asbestverdachte materialen. Per type materiaal wordt minimaal één monster genomen. Alle bemonsterde locaties worden ingekapseld ter voorkoming van asbestemissie.

Analyse van de monsters

Alle door Jagers Asbestinventarisatie bv genomen materiaalmonsters worden conform NEN 5896 geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten van de analyse worden door het laboratorium vastgelegd in een analysecertificaat. Hierop staan of de aangeboden monsters asbest bevatten, om welke soort(en) asbest het gaat, hoe groot het massapercentage asbest is en of dit hechtgebonden of niet-hechtgebonden is.

Asbestinventarisatierapport

De onderzoeks- en analyseresultaten worden in het asbestinventarisatierapport samengevat. Van iedere asbestbron worden foto's in de rapportage opgenomen. De locaties van de asbestbronnen worden in tekeningen weergegeven en de risico-indeling van de verschillende asbestbronnen wordt toegevoegd in de rapportage.

Risicoclassificatiesysteem SMA-rt

Ten behoeve van het nemen van maatregelen tijdens het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen vindt een risicoklasse-indeling plaats middels het SMA-rt systeem. Dit systeem is ontwikkeld door het ministerie van SZW en wordt eveneens gebruikt door de Arbeidsinspectie en certificerende instellingen.

5. Resultaten

5.1. Resultaten van het deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse zijn, door middel van een interview, historische gegevens opgevraagd aan de opdrachtgever. Hieruit zijn de volgende bijzonderheden naar voren gekomen welke een aanvullende waarde hebben op het onderzoek:

- Er kan worden geconcludeerd dat er mogelijke asbestverdachte bronnen zijn te verwachten.
- Uit de tekeningen komt naar voren dat er golfplaten op de daken liggen.
- Stal 1 is van bouwjaar 1978 gebouwd, stal 2 is van bouwjaar 1990.

Zie bijlage 3 voor meer deskresearch informatie.

5.2. Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen

Er zijn 6 monsters ter controle aangeboden, deze monsters bevatten asbest. In hoofdstuk 5.5. wordt per monster een overzicht gegeven van de hoeveelheden, bevestiging en locatie.

Bron-nr.	Monster-nr.	Materiaal type	Soort(en) asbest	Gehalte	Toepassing
1	MM01	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Stal 1, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal en aanbouwjes
2	MM02	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Stal 2, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal
3	MM02	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Stal 2, losse golfplaten opgestapeld aan de voorzijde van de stal
4	MM03	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Stal 2, vlakke plaat 1,2 m hoog als buitenwand van de overkapping aan de voorzijde van de stal
5	MM03	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Stal 2, vlakke plaat los opgestapeld aan de voorzijde van de stal
6	MM04	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Uitloop tussen stal 1 en 2, golfplaten op het dak
7	MM05	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Schuur, golfplaten en vormstukken op het dak van de schuur
8	MM05	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Schuur, 2 losse golfplaten buiten de schuur
9	MM06	Plaatmateriaal	Chrysotiel	2-5%	Schuur, losse vlakke plaat op houtenplaten aan de voorzijde van de schuur

5.3. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke asbest bevatten

Analyse-nr.	Beschrijving	Materiaal type	Soort(en) asbest	Gehalte	Binding
488277	MM01 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
488278	MM02 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
488279	MM03 Vlakke plaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
488280	MM04 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
488281	MM05 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
488282	MM06 Vlakke plaat	Plaatmateriaal	Chrysotiel	2-5%	Hechtgebonden

5.4. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke geen asbest bevatten

Analyse-nr.	Beschrijving	Materiaal type	Soort(en) asbest	Gehalte	Binding
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

5.5. Aangetroffen asbestverdachte materialen

Foto nr. 1 en 2: Golfplaat




Bronnummer	1
Verdieping/ruimte	Stal 1, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal en aanbouwtjes
Hoeveelheid	586 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM01
Analysenummer	488277
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 3 en 4: Golfplaat




Bronnummer	2
Verdieping/ruimte	Stal 2, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal
Hoeveelheid	645 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM02
Analysenummer	488278
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 5: Losse golfplaten



Bronnummer	3
Verdieping/ruimte	Stal 2, losse golfplaten opgestapeld aan de voorzijde van de stal
Hoeveelheid	6 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	Visueel gelijk aan MM02
Analysenummer	48278
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Los
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 6: Vlakke plaat



Bronnummer	4
Verdieping/ruimte	Stal 2, vlakke plaat 1,2 m hoog als buitenwand van de overkapping aan de voorzijde van de stal
Hoeveelheid	14,5 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM03
Analysenummer	488279
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 7: Losse vlakke plaat



Bronnummer	5
Verdieping/ruimte	Stal 2, vlakke plaat los opgestapeld aan de voorzijde van de stal
Hoeveelheid	24 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	Materiaal visueel gelijk aan MM03
Analysenummer	488279
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Los
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 8 en 9: Golfplaat



Bronnummer	6
Verdieping/ruimte	Uitloop tussen stal 1 en 2, golfplaten op het dak
Hoeveelheid	120 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM04
Analysenummer	488280
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 10 en 11: Golfplaat



Bronnummer	7
Verdieping/ruimte	Schuur, golfplaten en vormstukken op het dak van de schuur
Hoeveelheid	300 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM05
Analysenummer	488281
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Er zit veel begroeiing op het dak

Foto nr. 12: Golfplaat



Bronnummer	8
Verdieping/ruimte	Schuur, 2 losse golfplaten buiten de schuur
Hoeveelheid	4 m²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	Visueel gezien gelijk aan MM05
Analysenummer	488281
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Los
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Foto nr. 13: Losse vlakke plaat



Bronnummer	9
Verdieping/ruimte	Schuur, losse vlakke plaat op houten platen aan de voorzijde van de schuur
Hoeveelheid	6 m ²
Materiaal type	Plaatmateriaal
Monsternummer	MM06
Analysenummer	488282
Analyseresultaat	2-5% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Los
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Bijzonderheden	De asbesthoudende materialen liggen op houten platen

Niet-asbestverdachte materialen:

Foto nr. 14




Foto nr. 15



Foto nr. 16



Foto nr. 17




Foto nr. 14	Kunststof ventilatiekokers en dupanel isolatieplaten in stal 1 en 2
Foto nr. 15	Staalplaten op het dak van de overkapping aan stal 2
Foto nr. 16	Pvc zuigbuizen in de mestputten
Foto nr. 17	Voederbakken van gresbuis

5.6. Niet-geïnventariseerde plaatsen

Bron	Ruimte	Reden	Type A aanvullend	Type B voor sloop	Type B tijdens sloop
Verloren bekisting	Mestputten en vloeren van stal 1 en 2	De mestputten in stal 1 en 2 zitten vol met mest en zijn niet bereikbaar zonder destructief onderzoek	n.v.t.	n.v.t.	Ja

6. Indeling in risicoklassen bij verwijdering

6.1. Algemeen

Het verwijderen van de asbesthoudende materialen moet door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden. Genoemd bedrijf dient in het bezit te zijn van een geldig procescertificaat conform de richtlijn SC-530. Tijdens de werkzaamheden dient het bedrijf alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de omgeving en het milieu te beschermen.

6.2. Voorstel

Indien het bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd dient het aanwezige asbesthoudend materiaal vooraf gesaneerd te worden. Er dient vooraf een sloopmelding of een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze dient op locatie aantoonbaar te zijn, anders is het asbestsaneringsbedrijf niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de saneringswerkzaamheden dient er altijd een persoon aanwezig te zijn met een DTA-A certificaat.

6.3. Uitvoering

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn een aantal technieken in de SC-530 voorgeschreven. De methode hangt af van de locatie en de toepassing van de asbestbron. De werknemers dragen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een wegwerpoverall en adembescherming met P3-filter.

Openlucht situatie

De openlucht situatie wordt toegepast bij asbestverwijdering in open lucht en bij risicoklasse 1 verwijderingen. Stofemissie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door middel van bevochtigen, impregneren en puntafzuiging.

Verwijderen met behulp van Glove-Bag

Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove-Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveusezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In deze folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

Verwijderen in containment

Het verwijderen in containment is een van de omgeving afgezonderde ruimte. Alle toegangen worden dichtgeplakt, eventueel wordt een tijdelijke wand geplaatst. Er wordt onderdruk gecreëerd en een speciale gecontroleerde toegang gemaakt. De vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd door een pompinstallatie. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden volgt een vrijgavemeting conform NEN 2990. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

7. Conclusies en aanbevelingen

7.1. Conclusies

Asbesthoudende materialen:

- Stal 1, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal en aanbouwjes
- Stal 2, golfplaten en vormstukken op het dak van de stal
- Stal 2, losse golfplaten opgestapeld aan de voorzijde van de stal
- Stal 2, vlakke plaat 1,2 m hoog als buitenwand van de overkapping aan de voorzijde van de stal
- Stal 2, vlakke plaat los opgestapeld aan de voorzijde van de stal
- Uitloop tussen stal 1 en 2, golfplaten op het dak
- Schuur, golfplaten en vormstukken op het dak van de schuur
- Schuur, 2 losse golfplaten buiten de schuur
- Schuur, losse vlakke plaat op de houten platen aan de voorzijde van de schuur

Asbestvrije materialen:

- Er zijn geen asbestvrije materialen bemonsterd.

Er bestaat een redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in de 2 stallen aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

7.2. Aanbevelingen

Door het onvolledig kunnen inspecteren van de ruimtes die worden vermeld bij beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek onder hoofdstuk 2.2. zullen wanneer hier werkzaamheden aan verricht gaan worden als aanvullend moeten worden geïnspecteerd.

Wij achten bij werkzaamheden aan de beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek bij hoofdstuk 2.2. een aanvullende inventarisatie Type B tijdens sloop noodzakelijk.

Concreet betekent dit dat wij licht destructief onderzoek hebben verricht.

Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate bestekgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.

Door het aangaan van de opdracht hebben wij ons verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van ons, maar ook van factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.

Uiteraard horen wij altijd graag of dat wij een goed product hebben afgeleverd.

Mocht achteraf blijken dat er tijdens sloop of verwijdering van asbest nog onvoorzien asbest wordt aangetroffen, verzoeken wij u het bijgevoegde evaluatieformulier (bijlage 8) in te vullen en naar ons toe te zenden.

8. Omschrijving rapportages

Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Daarbij is onbelemmerde en passende toegang tot de ruimtes een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de inventarisatie. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport Type A.

Als deze inventarisatie leidt tot "een redelijk vermoeden" op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie (Type B) te worden uitgevoerd.

Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.


Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, vermeld in asbestinventarisatierapport Type A, leidt tot een aanvullende inventarisatie.

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden in dat geval voorafgaand aan de bouwkundige sloop, in samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf (conform SC-530), met destructief onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk).


Rapportage Type B is een destructief onderzoek. Dit onderzoek brengt asbestverdachte materialen in kaart die alleen door destructief onderzoek waarneembaar zijn. Rapportage Type B kan ook als aanvulling dienen op rapportage Type A. Tijdens een inventarisatie door een specialist kan er iets over het hoofd worden gezien. Het blijft altijd mogelijk dat, ondanks dit met zorg samengestelde asbestonderzoeksrapport, tijdens de sloop toch nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen.

In een gebouw kunnen meerdere verborgen ruimtes en/of schachten aanwezig zijn. Door het ontbreken van gedetailleerde tekeningen is het mogelijk dat dit tijdens onze inventarisatie niet is opgemerkt, of visueel en zonder destructief onderzoek niet is te achterhalen.

**Bijlage 1:
Locatie gebouw**



Bijlage 2:
Tekening asbesthoudende en/of monsterlocaties




Schuur

4 m² golfplaat asbesthoudend
Bron 8 (MM05)

6 m² vlakke plaat asbesthoudend
Bron 9 (MM06)

300 m² golfplaat asbesthoudend
Bron 7 (MM05)



Hazenstraat

**Bijlage 3:
Deskresearch**

Telefonisch/mail contact over de situatie met:	Dhr. J. Visser van Visser Hoogeloon.
Datum:	16-02-2016.
Eerder uitgevoerd asbestonderzoek:	Nee, er is geen eerder onderzoek uitgevoerd.
Gegevens aangeleverd:	Ja, situatietekening, plattegronden en historische gegevens.
Is het gebouw in gebruik/niet in gebruik, bewoond:	De 2 stallen en 1 schuur zijn niet in gebruik.
Reden van onderzoek:	Totaalsloop.
Bouwjaar:	Stal 1 1978, stal 2 1990.
Zijn er bijzonderheden bekend voordat het onderzoek wordt uitgevoerd:	Golfplaten op de daken.
Conclusie over uitgevoerd deskresearch:	Tekeningen zijn voor aanvang van het veldwerk doorgenomen en er zijn gesprekken geweest met de heer J. Visser.
Heeft bovengenoemde informatie voldoende informatie opgeleverd:	Ja, er is voldoende informatie om deze rapportage volledig uit te voeren.

**Bijlage 4:
Analyseresultaten van materialen**



FIBRECOUNT
Inspection & Testing



2016.007868.1



Analyserapport

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Jagers Asbestinventarisatie bv
t.a.v. dhr R. Jagers
Heikampweg 1
5249 JX ROSMALEN

Opdrachtgegevens

ref. Opdrachtgever : 2016108
locatie monstername : Hazenstraat 9 5521 NH Eersel
monsterneming door : Jagers, dhr R.J.A. (René)

analyse conform : NEN 5896
analyse locatie : Rotterdam
ontvangst monsters : 02-03-2016
aantal monsters : 6

opdrachtnummer : 2016.007868.1
datum rapportage : 02-03-2016
versie : 1

Resultaten

FBC ID	beschrijving	materiaal type	soort asbest	massa percentage	binding
488277	MM01 Golfplaat	Asbest Cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
488278	MM02 Golfplaat	Asbest Cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
488279	MM03 Vlakke plaat	Asbest Cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
488280	MM04 Golfplaat	Asbest Cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
488281	MM05 Golfplaat	Asbest Cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
488282	MM06 Vlakke plaat	Plaatmateriaal	chrysotiel	2-5%	hechtgebonden

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materiaaltipe is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltipe welke in het veld is vastgesteld
Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 06, blad 1/2, 27 februari 2014

**FIBRECOUNT**

Inspection & Testing



2016.007868.1



Analyserapport

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Bij blindings is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld cojomynitegels, klitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

R.M. Beukema
General manager

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com o.v.v het certificaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 06, blad 2/2, 27 februari 2014

Bijlage 5:
Validatiemetingen conform SC-548

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Bijlage 7:**Verplichtingen van de opdrachtgever in overeenstemming met wet- en regelgeving****Appendix A****1. Algemeen**

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3. De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

- a. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage en sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
- b. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen of verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling, dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;
5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit /Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006.

Par. 2 Asbestinventarisatie**Art. 3.1.b:**

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 3.2.b:

Ook hier wordt weer gesproken over degene, die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5:

Degene die de handelingen van par. 3 doet /laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt, vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene, die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene, die het asbest verwijderd.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

4. Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Art. 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, ~~die de handeling~~ bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Art. 4.54d. Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b. onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
4. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a. eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in Artikel 4.54a. eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Wet- en regelgeving

De volgende wetgevingen, of delen zijn van toepassing:

- Asbestverwijderingsbesluit dec. 2005, Staatscourant 704
- Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet juli 2006, Staatscourant 348
- Bouwbesluit Arbeidsomstandighedenwet
- Burgerlijk Wetboek
- Woningwet
- Wet Milieubeheer
- Bouwbesluit 2012
- SC-540

**Bijlage 8:
Evaluatieformulier**

1. Asbestinventarisatie Type A	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	2016108
Vrijgave datum	14-03-2016

2. Asbestinventarisatie Type B	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	
Vrijgave datum	

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorzien asbest	
Omschrijving	
Plaats	
Hoeveelheid	

Asbestverwijderingsbedrijf							
Naam							
SCA-code							
Naam				Handtekening			
Verzonden naar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Door(naam)							
Datum							
Paraaf							
Verzendlijst: 1=A/B Type A; 2=A/B Type B; 3=A/B onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever; 7=overig							

Bijlage 9: SMA-rt risicoclassificatie

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 11 maart 2016 om 08h44 (503944)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverkort deel uit van het asbestinventarisatie rapport (07-D070113.01-2016108); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascort

Identificatie

Adres Hazenstraat 9, Eersel
 Projectcode 2016108
 Projectnaam 2 stallen en 1 schuur
 Broncode Bron 1, 2, 6, 7 (MM01/MM02/MM04/MM05)
 Bronnaam Dakbeplating

Felton

Productspecificatie Asbestcement golfplaat
 Hechtgebondenheid Hechtgebonden
 Hoeveelheid asbest 1.651 m²
 Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
 Analysecertificaatnummer 488277 / 488278 / 488280 / 488281

Situatie

Bevestiging Geschroefd
 Binnen / buiten Buiten
 Beschadiging Niet
 Verweerdheid Licht

Verwijdering

Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie

Risicoklasse 2
 Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (Ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 10 maart 2016 om 20h43 (503837)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2016108]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascort

Identificatie

Adres	Hazenstraat 9, Eersel
Projectcode	2016108
Projectnaam	2 stallen en 1 schuur
Broncode	Bron 3 (MM02)
Bronnaam	Asbestcement golfplaat

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	6 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	488278

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overlig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	---

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RVA geaccrediteerde (ISO 17020) Inspectie-Instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(503837)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 10 maart 2016 om 20h43 (503838)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070113.01-2016108); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

Stichting
Certificatie
Asbest**Ascort****Identificatie**

Adres	Hazenstraat 9, Eersel
Projectcode	2016108
Projectnaam	2 stallen en 1 schuur
Broncode	Bron 4 (MM03)
Bronnaam	Wandbeplating

Felten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	14,5 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	488279

Situatie

Bevestiging	Geschoefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verwerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
------------------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisssie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990; onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(503838)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 10 maart 2016 om 20h43 (503840)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070113.01-2016108); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.


 Stichting
 Certificatie
 Asbest

Ascort
Identificatie

Adres	Hazenstraat 9, Eersel
Projectcode	2016108
Projectnaam	2 stallen en 1 schuur
Broncode	Bron 5 (MM03)
Bronnaam	Asbestcement vlakke plaat

Felten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	24 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	488279

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanellementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(503840)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 10 maart 2016 om 20h43 (503841)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreekbaar onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2016108]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascort

Identificatie

Adres	Hazenstraat 9, Eersel
Projectcode	2016108
Projectnaam	2 stallen en 1 schuur
Broncode	Bron 8 (MM05)
Bronnaam	Asbestcement golfplaat

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	4 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	48B281

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisssie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RVA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(503841)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 10 maart 2016 om 20h43 (503843)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070113.01-2016108); het inventarisatiebureau verklaart dat de Invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Adres	Hazenstraat 9, Eersel
Projectcode	2016108
Projectnaam	2 stallen en 1 schuur
Broncode	Bron 9 (MM06)
Bronnaam	Overige beplating (harde plaat)

Felten

Productspecificatie	Asbestcement board
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	6 m ²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	488282

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Zwaar
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen
------------------	--

Risicoclassificatie

Risikoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

Bijlage 10:
Kopie procescertificaat SC-540

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070113

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025



Eerland
CERTIFICATION

Certificaathouder:

Jagers Asbestinventarisatie bv

Adres: Heikampweg 1
5249 JX ROSMALEN
Telefoonnr: 073-5037094
Faxnummer:
Contactpersoon: Mevr. N. Jagers

Datum uitgifte: 11-01-2016
Vervaldatum: 20-04-2018
Datum eerste uitgifte: 20-04-2012
KvK-nummer: 17134867
e-mail: [info@jagers-
asbestinventarisatie.nl](mailto:info@jagers-asbestinventarisatie.nl)

Verklaring van uitgifte


Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.



Egon Eerland
Directie



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070113.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 1 van 2

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070113


Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025



Eerland
CERTIFICATION

Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.
3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.
5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 7.14.2).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3);
7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 par. 4.7).
8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te volgen. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).



Egon Eerland
Directie



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascet

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascet.nl

Certificerende instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070113.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 2 van 2

**Asbestinventarisatierapport
Aanvullend Type B conform SC-540**

(Aanvulling op rapportage Type A met projectnummer 2016108)



Projectidentificatiecode:	2016447
Bouwkundige eenheid:	Mestputten van stal 1 en 2
Adres:	Hazenstraat 9
Postcode:	5521 NH
Plaats:	Eersel

1. Titelblad

Opdrachtgever: Visser Hoogeloon
Adres: Dominepad 8
Postcode: 5528 NC
Plaats: Hoogeloon

Uitvoerend inventarisatiebureau:
Jagers Asbestinventarisatie bv
Heegterstraat 8
5386 CP Geffen
p/a Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen

Tel.: 073-5037094
E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl
Website: www.jagers-asbestinventarisatie.nl
KvK: 17134867

Cl: Eerland Certification B.V.
Certificaatnummer: 07-D070113
SCA-code: 07-D070113.01

Inventarisatie uitgevoerd door: Dhr. R.J.A. Jagers DIA-nummer: 51E-290615-410829

Datum van uitvoering: 05-10-2016
Rapportage uitgevoerd door: Dhr. R.J.A. Jagers
Technisch verantwoordelijke: Dhr. R.A.T. Jagers

Projectidentificatiecode: 2016447
Bouwkundige eenheid: Mestputten van stal 1 en 2
Adres: Hazenstraat 9
Postcode: 5521 NH
Plaats: Eersel

Geschiedt:

- ☒ Voor het verwijderen van uitsluitend in dit aanvullend rapport Type B geïnventariseerde asbesthoudende materialen
- ☐ Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek
- ☐ Voor het vaststellen van de gebruikintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type G
- ☐ Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk
- ☐ Voor de renovatie van het gehele bouwwerk
- ☐ Voor de sloop van het gehele bouwwerk

Omvang van het onderzoek:

- ☒ Gehele gebouw of object
- ☐ Gedeelte van gebouw of object
- ☐ Representatieve steekproef (10% voor vergunning)
- ☐ Aanvulling op representatieve steekproef
- ☐ Onvoorzien aanwezig asbest

Soort onderzoek:


- ☐ Asbestinventarisatie Type A, volledig
- ☐ Asbestinventarisatie Type A, onvolledig (NEN 2991-2005) ernstig blootstellingsrisico
- ☒ Asbestinventarisatie Type B, aanvullend
- ☐ Asbestinventarisatie Type G

Risicobeoordeling:

- ☒ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
- ☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005)

Geldigheid van de rapportage: 3 jaar na interne autorisatiedatum

Interne autorisatiedatum: Rosmalen, 07-10-2016


Dhr. R.A.T. Jagers
Technisch verantwoordelijke

Inhoudsopgave

1. Titelblad	1
2. Samenvatting	3
2.1. Totaaloverzicht	3
2.2. Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek	3
3. Omschrijving van de opdracht	4
3.1. Ter beschikking gestelde informatie/documenten	4
3.2. Omschrijving van opgedragen werkzaamheden	4
3.3. Inventarisatie	4
4. Methoden	5
5. Resultaten	6
5.1. Resultaten van het deskresearch	6
5.2. Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen	6
5.3. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke asbest bevatten	6
5.4. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke geen asbest bevatten	6
5.5. Aangetroffen asbestverdachte materialen	7
5.6. Niet-geïnventariseerde plaatsen	9
6. Indeling in risicoklassen bij verwijdering	10
6.1. Algemeen	10
6.2. Voorstel	10
6.3. Uitvoering	10
7. Conclusies en aanbevelingen	11
7.1. Conclusies	11
7.2. Aanbevelingen	11
8. Omschrijving rapportages	12

Bijlagen:

1. Plattegrond van de locatie van het gebouw of object
2. Tekening(en) van de asbesthoudende en/of monsterlocaties
3. Deskresearch, verslag en conclusie
4. Analyseresultaten van materialen
5. Validatiemetingen conform SC-548
6. Kopie Intechnum
7. Verplichtingen van de opdrachtgever
8. Evaluatieformulier
9. SMA-rt risicoclassificatie
10. Kopie procescertificaat SC-540

Masterrapportage: versie 2016-01

Het rapport is alleen geldig in volledig kleurenformaat inclusief bijlagen, tekeningen en foto's.

Wij rapporteren alleen aan de opdrachtgever. Indien derden informatie willen wordt dit alleen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verstrekt.

2. Samenvatting

Er is op 05-10-2016 een aanvullende asbestinventarisatie Type B uitgevoerd van de gehele mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Het betreft een aanvullend onderzoek om de beperkingen uit het eerder gemaakt rapport Type A met rapportnummer 2016108 van Jagers Asbestinventarisatie bv. op te heffen.

2.1. Totaaloverzicht

Bron-nr.	Monster-nr.	Omschrijving	Aantal	Locatie	Asbesthoudend Ja/Nee	Risico-klasse
1	MMO1	Golfplaat	74,5 m ² totaal	Stal 2, golfplaten als verloren bekisting onder de betonvloeren van de afdelingen	Ja	2

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in de mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel. Deze beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek worden bij hoofdstuk 2.2. beschreven.

Het aanvullend asbestinventarisatierapport Type B zal kunnen dienen als aanvulling op rapportnummer 2016108 van Jagers Asbestinventarisatie bv.

Uitgebreide informatie per bron is beschikbaar in hoofdstuk 5.5.

2.2. Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek

Voorafgaand aan totaalsloop en/of werkzaamheden in de ruimtes die tijdens de inventarisatie niet toegankelijk waren of alleen met destructief onderzoek toegankelijk zijn geldt het volgende:

De vergunningverlener is verplicht bij een vermoeden van verborgen asbest tot een aanvullende inventarisatie Type A, Type B voor sloop of renovatie of Type B tijdens sloop.

Ook veiligheidsaspecten zoals hoogte of niet toegankelijke ruimtes zijn een reden om de inspectie te beperken.

Deze ruimtes worden hieronder met een redelijk of geen redelijk vermoeden vermeld.

Bron	Ruimte	Reden	Type A aanvullend	Type B voor sloop	Type B tijdens sloop
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in het mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Wij achten bij werkzaamheden aan de beperkingen van het onderzoek een aanvullende inventarisatie Type A, Type B voor sloop of renovatie of Type B tijdens sloop niet noodzakelijk.

Onderzoek van losse inboedel, evenals asbestbronnen in de bodem, (chemisch) afval, vallen buiten het kader van dit onderzoek.

Jagers Asbestinventarisatie bv is alleen verantwoordelijk voor haar eigen uitgevoerde activiteiten en niet aansprakelijk voor een andere werkwijze bij het verwijderen van eventueel asbesthoudend materiaal dan is beschreven in dit rapport of in de bijlage welke als onderdeel zijn van de rapportage.

Vervolgwerkzaamheden zoals sloop en/of renovatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Jagers Asbestinventarisatie bv.

3. Omschrijving van de opdracht

3.1. Ter beschikking gestelde informatie/documenten

- Situatiekening
- Plattegronden
- Historische gegevens
- Eerder gemaakte rapportage door:
Jagers Asbestinventarisatie bv, SCA-code 07-D070113.01, projectnummer 2016108, d.d. 14-03-2016.

3.2. Omschrijving van opgedragen werkzaamheden

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen van de mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Er is op 01-10-2016 opdracht overeengekomen voor een aanvullende asbestinventarisatie Type B voor de gehele mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9 te Eersel.

Op 05-10-2016 is door de heer R.J.A. Jagers met DIA-nummer 51E-290615-410829 een visuele inspectie met destructieve handelingen uitgevoerd van de mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

Deze rapportage is intern geautoriseerd op 07-10-2016.

3.3. Inventarisatie

Alle ruimtes zijn geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest.

Er is destructief onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van verloren bekistingen onder de vloeren.

Uit het onderzoek blijkt dat de mestputten van stal 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel asbesthoudend materiaal bevat.

De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van asbesttoepassingen (zie SC-540 bijlage A par. 2.6 f-m) tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden kunnen zijn, die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn (zie ook SC-540 bijlage B par. 5.2). Deze bevinding wordt aangeduid met "een redelijk of geen redelijk vermoeden".

Gebouwbeschrijving:

De mestputten van stal 1 hebben vloeren van beton op zand. De tussenmuren zijn gestort en gemetseld. De mestroosters op de putten zijn van gewapend beton. De zuigbuizen van de mestputten zijn van pvc.

De mestputten van stal 2 hebben vloeren op zand en de loopplaten in de afdelingen zijn op golfplaten gestort. De tussenmuren zijn gestort en gemetseld. De mestroosters op de putten zijn van gewapend beton.

Voor een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 5.

4. Methoden

Historisch onderzoek en deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse heeft een historisch onderzoek plaatsgevonden. Aan de opdrachtgever is gevraagd om aanwezige bouwkundige en installatietechnische gegevens zoals bestekken, tekeningen en eventuele (eerder gemaakte) onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen.

Onderzoek ter plaatse

Via een globale schouwing wordt een idee verkregen van de actuele en globale staat van het gebouw (dit kan ook reeds in offertestadum zijn uitgevoerd). Beoordeeld wordt of het deskresearch of ontvangen tekeningen overeenkomen met de huidige staat; zo niet, dan wordt dit aangepast in deze fase. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het object voor inspectie, of wanneer het object niet voldoet aan de vooraf opgegeven kenmerken, wordt eerst contact opgenomen met de klant alvorens tot inventarisatie over te gaan.

Middels een systematische volgorde van doorlopen van het gebouw (bijvoorbeeld van boven naar beneden) worden alle ruimten geschouwd. Elke geschouwde ruimte wordt op tekening aangevinkt. Asbestverdachte materialen worden aangegeven op tekening en in het werkplan ingevoerd. Hoeveelheden, bereikbaarheid en de locatieomstandigheden worden vastgelegd. Ondersteuning van visuele waarneming wordt gedaan met behulp van foto's.

Na een volledig beeld te hebben van de situatie op asbestgebied wordt een nacontrole uitgevoerd of materialen voldoende gefixeerd zijn en geen emissie veroorzaken ten gevolge van bemonstering. Beoordeeld wordt of hoeveelheden juist zijn vastgesteld en er geen ruimten zijn overgeslagen. Beperkingen worden bepaald als ontoegankelijkheid, bereikbaarheid en in het gebruik zijn van de ruimte.

Indien de opdrachtgever of gebruiker aanwezig is, wordt er aangegeven wat er op dat moment bekend is op basis van visuele waarneming en ervaring. De kwaliteit van de opgedragen inventarisatie wordt gecontroleerd conform het kwaliteitssysteem. Afspraken omtrent rapportage of verdere gang van zaken worden aangetekend. Mogelijke blootstelling aan asbest wordt, indien van toepassing, aangegeven of er worden de nodige maatregelen getroffen. Dit gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever c.q. eigenaar van het pand.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de eigendommen van de opdrachtgever.

Monstername

Bemonsteringsplan wordt opgesteld op basis van bereikbaarheid en veiligheid. Tijdens monsternamen van asbestverdachte materialen zijn door de monsternemer persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen en is, indien nodig, gebruik gemaakt van een stofzuiger, welke is voorzien van een Hepa-filter. Het aantal te nemen monsters is afhankelijk van het aantal asbestverdachte materialen. Per type materiaal wordt minimaal één monster genomen. Alle bemonsterde locaties worden ingekapseld ter voorkoming van asbestemissie.

Analyse van de monsters

Alle door Jagers Asbestinventarisatie bv genomen materiaalmonsters worden conform NEN 5896 geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten van de analyse worden door het laboratorium vastgelegd in een analysecertificaat. Hierop staan of de aangeboden monsters asbest bevatten, om welke soort(en) asbest het gaat, hoe groot het massapercentage asbest is en of dit hechtgebonden of niet-hechtgebonden is.

Asbestinventarisatierapport

De onderzoeks- en analyseresultaten worden in het asbestinventarisatierapport samengevat. Van iedere asbestbron worden foto's in de rapportage opgenomen. De locaties van de asbestbronnen worden in tekeningen weergegeven en de risico-indeling van de verschillende asbestbronnen wordt toegevoegd in de rapportage.

Risicoclassificatiesysteem SMA-rt

Ten behoeve van het nemen van maatregelen tijdens het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen vindt een risicoklasse-indeling plaats middels het SMA-rt systeem. Dit systeem is ontwikkeld door het ministerie van SZW en wordt eveneens gebruikt door de Arbeidsinspectie en certificerende instellingen.

5. Resultaten

5.1. Resultaten van het deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse zijn, door middel van een interview, historische gegevens opgevraagd aan de opdrachtgever. Hieruit zijn de volgende bijzonderheden naar voren gekomen welke een aanvullende waarde hebben op het onderzoek:

- Er kan worden geconcludeerd dat er mogelijke asbestverdachte bronnen zijn te verwachten.
- Uit de gesprekken met de heer J. Visser komt naar voren dat er golfplaten onder de vloeren van stal 2 liggen.

Zie bijlage 3 voor meer deskresearch informatie.

5.2. Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen

Er is één monster ter controle aangeboden, dit monster bevat asbest. In hoofdstuk 5.5. wordt per monster een overzicht gegeven van de hoeveelheden, bevestiging en locatie.

Bron-nr.	Monster-nr.	Materiaal type	Soort(en) asbest	Gehalte	Toepassing
1	MM01	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Stal 2, golfplaten als verloren bekisting onder de betonvloeren van de afdelingen

5.3. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke asbest bevatten


Analyse-nr.	Beschrijving	Materiaal type	Soort(en) asbest	Gehalte	Binding
563761	MM01 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden

5.4. Analyseresultaten van bemonsterde materialen welke geen asbest bevatten

Analyse-nr.	Beschrijving	Materiaal type	Soort(en) asbest	Gehalte	Binding
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

5.5. Aangetroffen asbestverdachte materialen

Foto nr. 1, 2, 3 en 4: Golfplaat



Bronnummer	1
Verdieping/ruimte	Stal 2, golfplaten als verloren bekisting onder de betonvloeren van de afdelingen
Hoeveelheid	74,5 m ² totaal
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM01
Analysenummer	563761
Analyseresultaat	10-15% chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Opgestort met beton
Risicoklasse	2
Verwijdering binnen	n.v.t.
Verwijdering buiten	Afbakenen en markeren
Bereikbaarheid	Met een hydraulische graafmachine
Bijzonderheden	Wij adviseren de sanering uit te voeren met een hydraulische graafmachine voorzien van een overdrukcabine met de juiste filters in samenwerking met een SC-530 gecertificeerde DTA

Niet-asbestverdachte materialen:

Foto nr. 5



Foto nr. 6




Foto nr. 7



Foto nr. 8




Foto nr. 9




Foto nr. 10




Foto nr. 5	Stal 1, gemetselde tussenmuren in de putten
Foto nr. 6	Stal 1, gewapende betonroosters
Foto nr. 7	Stal 1, pvc zuigbuizen
Foto nr. 8	Stal 1, betonvloeren op plastic folie en zand
Foto nr. 9	Stal 2, pvc overloopbuizen
Foto nr. 10	Stal 2, stalen H-balken

Niet-asbestverdachte materialen:

Foto nr. 11




Foto nr. 12




Foto nr. 13



Foto nr. 11	Stal 2, beton van de voormalige centrale gang
Foto nr. 12	Stal 2, betonvloer van de voormalige opslagruimte en groepshuisvesting op folie en zand
Foto nr. 13	Stal 2, zuigbuizen van pvc

5.6. Niet-geïnventariseerde plaatsen

Bron	Ruimte	Reden	Type A aanvullend	Type B voor sloop	Type B tijdens sloop
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

6. Indeling in risicoklassen bij verwijdering

6.1. Algemeen

Het verwijderen van de asbesthoudende materialen moet door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden. Genoemd bedrijf dient in het bezit te zijn van een geldig procescertificaat conform de richtlijn SC-530. Tijdens de werkzaamheden dient het bedrijf alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de omgeving en het milieu te beschermen.

6.2. Voorstel

Indien het bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd dient het aanwezige asbesthoudend materiaal vooraf gesaneerd te worden. Er dient vooraf een sloopmelding of een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze dient op locatie aantoonbaar te zijn, anders is het asbestsaneringsbedrijf niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de saneringswerkzaamheden dient er altijd een persoon aanwezig te zijn met een DTA-A certificaat.

6.3. Uitvoering

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn een aantal technieken in de SC-530 voorgeschreven. De methode hangt af van de locatie en de toepassing van de asbestbron. De werknemers dragen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een wegwerpovertrek en adembescherming met P3-filter.

Openlucht situatie

De openlucht situatie wordt toegepast bij asbestverwijdering in open lucht en bij risicoklasse 1 verwijderingen. Stofemissie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door middel van bevochtigen, impregneren en puntafzuiging.

Verwijderen met behulp van Glove-Bag

Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove-Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveusezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In deze folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

Verwijderen in containment

Het verwijderen in containment is een van de omgeving afgezonderde ruimte. Alle toegangen worden dichtgeplakt, eventueel wordt een tijdelijke wand geplaatst. Er wordt onderdruk gecreëerd en een speciale gecontroleerde toegang gemaakt. De vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd door een pompinstallatie. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden volgt een vrijgavemeting conform NEN 2990. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

7. Conclusies en aanbevelingen

7.1. Conclusies

Asbesthoudende materialen:

- Stal 2, golfplaten als verloren bekisting onder de betonvloeren van de afdelingen

Asbestvrije materialen:

- Er zijn geen asbestvrije materialen bemonsterd

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in de mestputten van stal 1 en 2 aan de Hazenstraat 9, te Eersel.

7.2. Aanbevelingen

Wij achten bij werkzaamheden aan de beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek bij hoofdstuk 2.2. een aanvullende inventarisatie Type A, Type B voor sloop of renovatie of Type B tijdens sloop niet noodzakelijk.

Concreet betekent dit dat geen destructief onderzoek hebben verricht.

Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate bestekgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.

Door het aangaan van de opdracht hebben wij ons verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van ons, maar ook van factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.

Uiteraard horen wij altijd graag of dat wij een goed product hebben afgeleverd.

Mocht achteraf blijken dat er tijdens sloop of verwijdering van asbest nog onvoorzien asbest wordt aangetroffen, verzoeken wij u het bijgevoegde evaluatieformulier (bijlage 8) in te vullen en naar ons toe te zenden.

8. Omschrijving rapportages

Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Daarbij is onbelemmerde en passende toegang tot de ruimtes een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de inventarisatie. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport Type A.

Als deze inventarisatie leidt tot "een redelijk vermoeden" op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie (Type B) te worden uitgevoerd.


Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, vermeld in asbestinventarisatierapport Type A, leidt tot een aanvullende inventarisatie.

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden in dat geval voorafgaand aan de bouwkundige sloop, in samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf (conform SC-530), met destructief onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk).


Rapportage Type B is een destructief onderzoek. Dit onderzoek brengt asbestverdachte materialen in kaart die alleen door destructief onderzoek waarneembaar zijn. Rapportage Type B kan ook als aanvulling dienen op rapportage Type A. Tijdens een inventarisatie door een specialist kan er iets over het hoofd worden gezien. Het blijft altijd mogelijk dat, ondanks dit met zorg samengestelde asbestonderzoeksrapport, tijdens de sloop toch nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen. In een gebouw kunnen meerdere verborgen ruimtes en/of schachten aanwezig zijn. Door het ontbreken van gedetailleerde tekeningen is het mogelijk dat dit tijdens onze inventarisatie niet is opgemerkt, of visueel en zonder destructief onderzoek niet is te achterhalen.

**Bijlage 1:
Locatie gebouw**



Bijlage 2:
Tekening asbesthoudende en/of monsterlocaties

De bovenbouw van de stal 1 en 2 zijn gesloopt



**Bijlage 3:
Deskresearch**

Telefonisch/mail contact over de situatie met:	Dhr. J. Visser van Visser Hoogeloon.
Datum:	27-09-2016.
Eerder uitgevoerd asbestonderzoek:	Ja, asbestinventarisatie Type A, Jagers Asbestinventarisatie bv, SCA-code 07-D070113.01, projectnummer 2016108, d.d. 14-03-2016.
Gegevens aangeleverd:	Ja, situatietekening, plattegrond en historische gegevens.
Is het gebouw in gebruik/niet in gebruik, bewoond:	De mestputten van stal 1 en 2 zijn niet in gebruik.
Reden van onderzoek:	Totaalsloop.
Bouwjaar:	n.v.t.
Zijn er bijzonderheden bekend voordat het onderzoek wordt uitgevoerd:	Mogelijk golfplaten onder de vloer.
Conclusie over uitgevoerd deskresearch:	Er zijn gesprekken geweest met de heer J. Visser.
Heeft bovengenoemde informatie voldoende informatie opgeleverd:	Ja, er is voldoende informatie om deze rapportage volledig uit te voeren.

Bijlage 4:
Analyseresultaten van materialen



FIBRECOUNT

Inspection & Testing



2016.036789.1



Analyserapport

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Jagers Asbestinventarisatie bv
t.a.v. dhr R. Jagers
Helkampweg 1
5249 JX ROSMALEN

Opdrachtgegevens

ref. Opdrachtgever : 2016447
locatie monsternamen : Hazenstraat 9 5521 NH Eersel
monsterneming door : Jagers, dhr R.J.A. (René)

analyse conform : NEN 5896
analyse locatie : Rotterdam
ontvangst monsters : 06-10-2016
aantal monsters : 1

opdrachtnummer : 2016.036789.1
datum rapportage : 06-10-2016
versie : 1

Resultaten

FBC ID	beschrijving	materiaal type	soort asbest	massa percentage	binding
563761	MM01 Golfplaat	Asbest Cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld.

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovynyltegels, kitjes, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

A.H. Loete
Manager Laboratorium

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com of via het certificatsnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BAIK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857801 – KVK: 24370016

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896, versie 07, blad 1/1, 18 augustus 2016

Bijlage 5:
Validatiemetingen conform SC-548

Niet van toepassing



Bijlage 6:
Kopie Intechnum

Niet van toepassing

Bijlage 7:**Verplichtingen van de opdrachtgever in overeenstemming met wet- en regelgeving****Appendix A****1. Algemeen**

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3. De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

- a. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage en sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
- b. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen of verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling, dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;
5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De storbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit /Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006.

Par. 2 Asbestinventarisatie**Art. 3.1.b:**

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 3.2.b:

Ook hier wordt weer gesproken over degene, die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 5:

Degene die de handelingen van par. 3 doet /laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt, vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene, die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene, die het asbest verwijderd.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

4. Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Art. 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Art. 4.54d. Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
3. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
4. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
5. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
6. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a. eerste lid.
7. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in Artikel 4.54a. eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Wet- en regelgeving

De volgende wetgevingen, of delen zijn van toepassing:

- Asbestverwijderingsbesluit dec. 2005, Staatscourant 704
- Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet juli 2006, Staatscourant 348
- Bouwbesluit Arbeidsomstandighedenwet
- Burgerlijk Wetboek
- Woningwet
- Wet Milieubeheer
- Bouwbesluit 2012
- SC-540

**Bijlage 8:
Evaluatieformulier**

1. Asbestinventarisatie Type A	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	
Vrijgave datum	

2. Asbestinventarisatie Type B	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	2016477
Vrijgave datum	07-10-2016

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorzien asbest	
Omschrijving	
Plaats	
Hoeveelheid	

Asbestverwijderingsbedrijf							
Naam							
SCA-code							
Naam				Handtekening			
Verzonden naar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Door(naam)							
Datum							
Paraaf							
Verzendlijst: 1=A/B Type A; 2=A/B Type B; 3=A/B onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever; 7=overig							

Bijlage 9: SMA-rt risicoclassificatie

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 05 oktober 2016 om 13h58 (660971)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-coder: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070113.01-2016447); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascort

Identificatie

Adres	Hazenstraat 9, Eersel
Projectcode	2016447
Projectnaam	Mestputten stal 1 en 2
Broncode	Bron 1 (MM01)
Bronnaam	Verloren bekisting (inclusief beton)

Felten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	74,5 m²
Percentage Chrysotiel	10 -15 %
Analysecertificaatnummer	563761

Situatie

Bevestiging	Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC-530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC-530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070113

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025

**Eerland**
CERTIFICATION

Certificaathouder:

Jagers Asbestinventarisatie bv

Adres: Heikampweg 1
5249 JX ROSMALEN
Telefoonnr: 073-5037094
Faxnummer:
Contactpersoon: Mevr. N. Jagers

Datum uitgifte: 11-01-2016
Vervaldatum: 20-04-2018
Datum eerste uitgifte: 20-04-2012
KvK-nummer: 17134867
e-mail: [info@jagers-
asbestinventarisatie.nl](mailto:info@jagers-asbestinventarisatie.nl)

Verklaring van uitgifte


Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.



Egon Eerland
Directie



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende Instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070113.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 1 van 2

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070113

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025




Eerland
CERTIFICATION

CERTIFICAAT

Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.
3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.
5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 7.14.2).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3).
7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 par. 4.7).
8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te volgen. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).



Egon Eerland
Directie



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascertainment



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070113.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden.

Blad 2 van 2

BIJLAGE 5

**Bevindingsrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1629-1

Amos

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 14-9-2016

Ref.nr. opdrachtgever: 404
Kenmerk inventarisatierapport: Jagers Asbestinventarisatie; 2016108 Type A volledig. Interne autorisatie d.d. 14-03-2016.
Contactpersoon: Dhr. J. Thompson

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek: Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)
Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele Inspectie

Risicoklasse SZW

2

Containment?

Nee

Datum onderzoek

14-09-2016

Aankomsttijd:

11:30

Vertrektijd:

13:00

Inspecteur

M. Zorn

Tijdsduur visuele inspectie 60 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Omschrijving werkzaamheden
en werkplek
(Zie toegevoegde situatietekening)

Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder
risicoklasse 2.

Maaiveld
Weersomstandigheden
Oppervlakte werkplek (m2)

Stenen/gras

Zonnig

801 (Inspectie uitgevoerd in 4 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie. (zie tekening))

Golfplaat (Bron:2), 1651 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

Losse Golfplaat (Bron:3), 6 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

Vlakke Plaat (Bron:4), 14,5 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

Verwijderd asbest
(bronnummer)

Losse Vlakke Plaat (Bron:5), 24 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

In orde bevonden secties

1- 2- 3- 4-

Resultaat inspectie werkgebied In orde bevonden, na aanvullende schoonmaak.

Niet in orde bevonden secties

Geen

(Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)

Uitsluitingen en
niet toetsbare plaatsen.

Ja, namelijk; 5cm onder het maaiveld, in de hoogwerker en in de gierputten.

Beperkingen bij de inspectie
(inspectie efficiëntie niet optimaal)

Ja, namelijk; in alle gaten, kieren, naden en grove structuren van bouw- en constructiedelen.

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare
asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en
opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
M. Zorn

Handtekening Klant

pagina 1 van 4 F403 versie 5.04

Amos Milieutechniek b.v. Uraniumweg 27e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120

BODEMONDERZOEK • ASBESTINVENTARISATIE • ASBESTANALYSE • PROJECTMANAGEMENT

**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1629-1

Opdrachtgever

Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 14-9-2016

Ref.nr. opdrachtgever

404

Kenmerk inventarisatie

Jagers Asbestinventarisatie; 2016108 Type A volledig. Interne autorisatie d.d. 14-03-2016.

Contactpersoon

Dhr. J. Thompson

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)

Type onderzoek

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Risicoklasse SZW

2

Containment?

Nee

Datum onderzoek

14-092016

Aankomsttijd: 11:30

Vertrektijd:

13:00

Inspecteur

M. Zorn

Tijdsduur visuele inspectie 60 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 2 van 2)

Omschrijving werkzaamheden

o werkplek

(aangevulde situatiekening)

Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder risicoklasse 2.

constructiedeel

aangelegde delen

ondergelegen oppervlakken

opmerkingen

Inspectie van delen waar de verwijderde bronnen op gemonteerd waren	Golfplaat (Bron:2)	+	+	+
	Losse Golfplaat (Bron:3)	+	+	+
	Vlakke Plaat (Bron:4)	+	+	+
	Losse Vlakke Plaat (Bron:5)	+	+	+

Verklaring van de symbolen:

+ = in orde bevonden

+ (2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak

A = afgekeurd

Inspectie overige bouw- en

constructiedelen in het containment of werkgebied.

Verklaring van de symbolen:

+ = in orde bevonden

+ (2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak

A = afgekeurd

resultaat

opmerkingen

Maaiveld

+

Muren

+

Kozijnen

+

Balken

+

Container

+

Deco-unit

+(2)

betreft de vuile ruimte

Opmerkingen

Geen

Handtekening Inspecteur



M. Zorn

Handtekening Klant

Amos projectnummer: 163.1629-1

Plaats van onderzoek Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)
Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder risicoklasse 2.



Amos projectnummer: 163.1629-1

Plaats van onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)

Type onderzoek

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek

Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder risicoklasse 2.

Foto 1: Plaats verwijderde bron (bron 2)



Foto 2: Plaats alle verwijderde bronnen




Foto 3: Gierputten uitgesloten




Foto 4: Plaats verwijderde bron (bron 2)




Foto 5: Overzicht met maaiveld





Foto 6: Binnenzijde hoogwerker uitgesloten



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos

Amos projectnummer: 163.1767-1

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 8-10-2016

Ref.nr. opdrachtgever: 404
Kenmerk inventarisatie: Jagers Asbestinventarisatie B.V., d.d. 14-03-2016, rapportnummer 2016108
Contactpersoon: De heer H. Aarts

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek	Hazenstraat 9 te Eersel (stal en schuur)		
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.		
Risicoklasse SZW	2		
Containment?	Nee		
Datum onderzoek	8 oktober 2016	Aankomsttijd: 11:00	Vertrektijd: 12:00
Inspecteur	N. Meulblok	Tijdsduur visuele inspectie n.v.t. minuten	

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Omschrijving werkzaamheden (werkplek (eventueel toegevoegde situatietekening))	Verwijdering van golfplaten van stal en schuur		
Maatveld	Onverhard		
Weersomstandigheden	Droog, bewolkt		
Oppervlakte werkplek (m2)	800 (Inspectie uitgevoerd in 4 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie. (zie tekening))		
Verwijderd asbest (bronnnummer)	Golfplaten, n.v.t. M2, Schuur en stal, dak, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)		
In orde bevonden secties	Geen	Resultaat inspectie werkgebied	Niet in orde bevonden.
Niet in orde bevonden secties	1- 2- 3- 4-	(Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)	
Uitsluitingen en niet bereikbare plaatsen	n.v.t.		
Beperkingen bij de inspectie (inspectie efficiëntie niet optimaal)	n.v.t.		

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, WEL visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
N. Meulblok

(Handtekening N. Meulblok)

(Handtekening Kiani)
Handtekening Kiani



pagina 1 van 4 F403 versie 5.05:

Amos Milieutechniek b.v. Uraniumweg 27a 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120

BODEMONDERZOEK • ASBESTINVENTARISATIE • ASBESTANALYSE • PROJECTMANAGEMENT



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos

Amos projectnummer: 163.1767-1.

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 8-10-2016

Ref.nr. opdrachtgever: 404
Kenmerk inventarisatierapport: Jagers Asbestinventarisatie B.V., d.d. 14-03-2016, rapportnummer 2016108
Contactpersoon: De heer H. Aarts

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek	Hazenstraat 9 te Eersel (stal en schuur)		
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie, Visuele Inspectie		
Risikoklasse SZW	2		
Containment?	Nee		
Datum onderzoek	8 oktober 2016	Aankomsttijd: 11:00	Vertrektijd: 12:00
Inspecteur	N. Meulblok	Tijdsduur visuele inspectie n.v.t. minuten	

Gegevens Visuele inspectie (Blad 2 van 2)

Omschrijving werkzaamheden: (werkplek gevoegde situatietekening)	Verwijdering van golfplaten van stal en schuur
--	--

		constructiedeel			
		aangelegde delen			
		ondergelegen oppervlakken			
		opmerkingen			
Golfplaten		A	A	A	
Inspectie van delen waar de verwijderde bronnen op gemonteerd waren					
Verklaring van de symbolen: + = in orde bevonden +(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak A = afgekeurd					

	resultaat	opmerkingen
Inspectie overige bouw- en constructiedelen in het containment of werkgebied		
Verklaring van de symbolen: k = in orde bevonden k(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak A = afgekeurd		

Opmerkingen	Eindcontrole is niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van de juiste middelen om op hoogte te werken.
-------------	--

Handtekening Inspecteur:
N. Meulblok

(Handtekening)

(Handtekening)
Handtekening Klant

pagina 2 van 4

F403 versie 5.05



Amos Milieutechniek B.V. Uraniumweg 27e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120



BODEMONDERZOEK • ASBESTINVENTARISATIE • ASBESTANALYSE • PROJECTMANAGEMENT



Amos projectnummer: 163.1767-1

Plaats van onderzoek Hazenstraat 9 te Eersel (stal en schuur)
Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Omschrijving werkplek Visuele Inspectie
Verwijdering van golfplaten van stal en schuur



Amos projectnummer: 163.1767-1

Plaats van onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (stal en schuur)

Type onderzoek

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek

Verwijdering van golfplaten van stal en schuur

Foto 1: aanzicht dakconstructie schuur




Foto 2: aanzicht dakconstructie schuur



Foto 3: aanzicht werkgebied



Foto 4: decon-unit op zandpad achterzijde



Foto 5: aanzicht werkgebied



Foto 6: aanzicht werkgebied



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1792-3

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 13-10-2016

Ref.nr. opdrachtgever: 404
Kenmerk inventarisatierapport: Jagers asbestinventarisatie; 2016108 type A volledig; datum interne autorisatie; 14-03-2016.
Contactpersoon: Dhr. A. Luijten.

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek: Hazenstraat 9 te Eersel (schuur op vrijstaand perceel).
Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Risicoklasse: SZW: 2
Containment?: Nee
Datum onderzoek: 13 oktober 2016
Inspecteur: F. Peek
Aankomsttijd: 17:15
Vertrektijd: 19:30
Tijdsduur visuele inspectie 45 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Uitsluiting werkzaamheden: Verwijdering van golfplaten van schuur (bron 7) en restanten (bron 8 & 9) (vrijstaand in buiten gebied) onder risicoklasse 2.
(Zie bijgevoegde situatietekening)

Maalveld: Onverhard;
Weersomstandigheden: Droog, bewolkt
Oppervlakte werkplek (m2): 800 (Inspectie uitgevoerd in 4 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie. (zie tekening))

Verwijderd asbest (bronnummer): Bron 7; Golfplaten & Vormstukken, 300 M2, dak van schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

Bron 8; Losse Golfplaten; 4 M2, los naast schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

Bron 9; Restanten Vlakke Plaat, 6 M2, los naast schuur, (2-5% chrysotiel, hechtgebonden)

In orde bevonden secties: 1- 2- 3- 4- Resultaat Inspectie werkgebied: In orde bevonden, na aanvullende schoonmaak.
Niet in orde bevonden secties: Geen (Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)

Uitsluitingen en niet-reikbare plaatsen: Ja nl; de mestkelders zijn uitgesloten van inspectie en 5 cm onder het maaiveld.

Beperkingen bij de inspectie
(Inspectie efficiëntie niet optimaal)

Ja nl; de toplaag van het maaiveld, tussen alle naden en kieren en alle grove structuren (wanden en vloer).

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
F. Peek




**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1792-3

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 13-10-2016

Ref.nr. opdrachtgever
Kenmerk inventarisatie
Contactpersoon

404
Jagers asbestinventarisatie; 2016108 type A volledig; datum interne autorisatie; 14-03-2016.
Dhr. A. Luijteri.

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek
Type onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (schuur op vrijstaand perceel).
Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele inspectie

Risicoklasse SZW

2

Containment?

Nee

Datum onderzoek

13 oktober 2016

Inspecteur

F. Peek

Aankomsttijd: 17:15

Vertrektijd:

19:30

Tijdsduur visuele inspectie 45 minuten

Gegèvens Visuele inspectie (Blad 2 van 2)

Omschrijving werkzaamheden
werkplek
(Zie bijgevoegde situatietekening)

Verwijdering van golfplaten van schuur (bron 7) en restanten (bron 8 & 9) (vrijstaand in buiten gebied) onder risicoklasse 2.

constructiedeel

aangelegene delen

ondergelegen oppervlakken

opmerkingen

Bron 7; Golfplaten & Vormstukken

+

+

+

Geen opmerkingen.

Bron 8; Losse Golfplaten

+

+

+

Geen opmerkingen.

Bron 9; Restanten Vlakke Plaat

+

+

+

+(2) Restanten in maaiveld aangetroffen.

Inspectie van delen waar de verwijderde bronnen op gemonteerd waren

Verklaring van de symbolen:

+ = in orde bevonden

+(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak

A = afgekeurd

Inspectie overige bouw- en constructiedelen in het containment of werkgebied

Dakconstructie

resultaat

opmerkingen

Wanden

+

Ruwe delen beperkt geïnspecteerd.

Vloer

+

Ruwe delen beperkt geïnspecteerd.

Maaiveld

+

Ruwe delen beperkt geïnspecteerd.

Deco-unit

+

Restanten aangetroffen.

Vulle ruimte in orde bevonden.

Verklaring van de symbolen:

+ = in orde bevonden

+(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak

A = afgekeurd

Opmerkingen

In het maaiveld zijn nog wat restanten gevonden dit is doormiddel van handpicking aanvullend schoon gemaakt, en na een tweede inspectie in orde bevonden.

Handtekening Inspecteur
F. Peek

Handtekening Klant

pagina 2 van 4

F403 versie 5.05



Amos Milieutechniek B.V. Uraniumweg 27e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120

BODEMONDERZOEK • ASBESTINVENTARISATIE • ASBESTANALYSE • PROJECTMANAGEMENT



Amos projectnummer: 163.1792-3

Plaats van onderzoek Hazenstraat 9 te Eersel (schuur op vrijstaand perceel).

Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek Verwijdering van golfplaten van schuur (bron 7) en restanten (bron 8 & 9) (vrijstaand in buiten gebied) onder risicoklasse 2.



Amos projectnummer: 163.1792-3

Plaats van onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (schuur op vrijstaand perceel).

Type onderzoek

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Omschrijving werkplek

Visuele inspectie

Verwijdering van golfplaten van schuur (bron 7) en restanten (bron 8 & 9) (vrijstaand in buiten gebied) onder risicoklasse 2.

Foto 1: Opstelling deco t.o.v. werkgebied.




Foto 2: Overzicht verwijderde bron (bron 7)




Foto 3: Verwijderde bron (bron 7)




Foto 4: Gaten overmaats uitgeboord.



Foto 5: Overzicht verwijderde bron (bron 8 & 9).





Foto 6: Overzicht maaiveld.



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1792-1

Amos

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 13-10-2016

Ref.nr. opdrachtgever: 404
Kenmerk inventarisatie: Jagers asbestinventarisatie; 2016447 type B aanvullend; datum interne autorisatie; 07-10-2016.
Contactpersoon: Dhr. A. Luitjen

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek: Hazenstraat 9 te Eersel (gesloopte stallen)
Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie, Visuele Inspectie
Risicoklasse SZW: 2
Containment? Nee
Datum onderzoek: 13 oktober 2016
Inspecteur: F. Peek
Aankomsttijd: 15:15 Vertrektijd: INVULLEN
Tijdsduur visuele inspectie 45 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Uitsluiting werkzaamheden
na of werkplek
(Zie bijgevoegde situatiekening)
Maalveld
Weersomstandigheden
Oppervlakte werkplek (m2)
Betreft het verwijderen van verloren bekisting (inclusief beton) van mestputten stal 1 & 2 onder risicoklasse 2.
puin
Droog, bewolkt.
578 (Inspectie uitgevoerd in 3 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie. (zie tekening))
Bron 1: Verloren Bekisting, 74,5 M2, Stal 1 & 2, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

Verwijderd asbest
(bronnummer)

In orde bevonden secties: 1- 2- 3- Resultaat inspectie werkgebied: In orde bevonden, na aanvullende schoonmaak.
Niet in orde bevonden secties: Geen (Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)

Uitsluitingen en
niet bereikbare plaatsen: Ja nl; 5 cm onder de toplaag van het maalveld (puin).

Beperkingen bij de inspectie
(Inspectie efficiëntie niet optimaal): Ja nl; de eerste 5 cm van de toplaag (puin), alle grove structuren (wanden en vloer), en alle naden en kieren.

Conclusie visuele inspectie: Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
F. Peek

Handtekening Klant

pagina 1 van 4 F403 versie 5.05

Amos Milieutechniek b.v. Uraniumweg 27e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120

BODEMONDERZOEK • ASBESTINVENTARISATIE • ASBESTANALYSE • PROJECTMANAGEMENT

**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1792-1

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 13-10-2016

Ref.nr. opdrachtgever: 404
Kenmerk inventarisatierapport: Jagers asbestinventarisatie; 2016447 type B aanvullend; datum interne autorisatie; 07-10-2016.
Contactpersoon: Dhr. A. Luijten

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek: Hazenstraat 9 te Eersel (gesloopte stallen)
Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele inspectie
Risicoklasse SZW: 2
Containment?: Nee
Datum onderzoek: 13 oktober 2016
Inspecteur: F. Peek
Aankomsttijd: 15:15 Vertrektijd: INVULLEN
Tijdsduur visuele inspectie 45 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 2 van 2)

(Aanvulling werkzaamheden
en/of werkplek
(Zie bijgevoegde situatietekening))

Betreft het verwijderen van verloren bekisting (Inclusief beton) van mestputten stal 1 & 2 onder risicoklasse 2.

constructiedeel

aangelegde delen

ondergelegen oppervlakken

opmerkingen

Bron 1; Verloren Bekisting + (2) + (2) + (2) Bij eerste inspectie nog mest aangetroffen.

Inspectie van delen waar de verwijderde
bronnen op gemonteerd waren.

Verklaring van de symbolen:

+ = in orde bevonden
+ (2) = in orde bevonden na aanvullende
schoonmaak
A = afgekeurd

Inspectie overige bouw- en
constructiedelen in het containment of
werkgebied

Verklaring van de symbolen:

+ = in orde bevonden
+ (2) = in orde bevonden na aanvullende
schoonmaak
A = afgekeurd

Wanden
Vloer
Maaiveld
Deco-unit

resultaat

+
+
+
+

opmerkingen

Grove structuren beperkt geïnspecteerd.
Grove structuren beperkt geïnspecteerd.
Toplaag van puin beperkt geïnspecteerd.
Vuile ruimte in orde bevonden.

Opmerkingen

Het lint is op minder dan 5 meter uit de bron geplaatst wel is er tot die 5 meter (beperkt i.v.m. puin) geïnspecteerd.

Handtekening Inspecteur
F. Peek

Handtekening Klant

pagina 2 van 4

F403 versie 5.05



Amos Milleutechniek B.V. Uraniumweg 27e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120

BODEMONDERZOEK • ASBESTINVENTARISATIE • ASBESTANALYSE • PROJECTMANAGEMENT





Amos projectnummer: 163.1792-1

Plaats van onderzoek Hazenstraat 9 te Eersel (gesloopte stallen)

Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek Betreft het verwijderen van verloren bekisting (inclusief beton) van mestputten stal 1 & 2 onder risicoklasse 2.



Amos projectnummer: 163.1792-1

Plaats van onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (gesloopte stallen)

Type onderzoek

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Omschrijving werkplek

Visuele Inspectie

Betreft het verwijderen van verloren bekisting (inclusief beton) van mestputten stal 1 & 2 onder risicoklasse 2.

Foto 1: De werk locatie.



Foto 2: Overzicht verwijderde bron en lint.




Foto 3: Overzicht deco t.o.v. werkgebied.



Foto 4: Verwijderde bron (bron 1).





Foto 5: Puin beperkt geïnspecteerd.



Foto 6: De vloer na schoonmaak.



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos

Amos projectnummer: 163.1629-1

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 14-9-2016

Ref.nr. opdrachtgever 404
Kenmerk inventarisatie Jagers Asbestinventarisatie, 2016108 Type A volledig. Interne autorisatie d.d. 14-03-2016.
Contactpersoon Dhr. J. Thompson

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)
Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Risikoklasse SZW 2
Contaminant? Nee
Datum onderzoek 14-09-2016
Inspecteur M. Zorn
Aankomsttijd 11:30
Vertrektijd 13:00
Tijdsduur visuele inspectie 60 minuten

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Omschrijving werkzaamheden Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder
Werkplek risikoklasse 2.
Voegde situatietekening

Maaiveld Stenen/gras
Weersomstandigheden Zonnig
Oppervlakte werkplek (m2) 801. (Inspectie uitgevoerd in 4 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie, (zie tekening))

Verwijderd asbest
(bronnummer)
Golfplaat (Bron:2), 1651 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)
Losse Golfplaat (Bron:3), 6 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)
Vlakke Plaat (Bron:4), 14,5 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)
Losse Vlakke Plaat (Bron:5), 24 M2, Schuur, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)

In orde bevonden secties 1- 2- 3- 4- **Resultaat inspectie werkgebied** In orde bevonden, na aanvullende schoonmaak.
Niet in orde bevonden secties Geen **(Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)**

Uitsluitingen en niet toelinkbare plaatsen Ja, namelijk: Schijf onder het maaiveld, in de hoogwerker en in de gierputten.

Beperkingen bij de inspectie Ja, namelijk: in alle gaten, kieren, naden en grove structuren van bouw- en constructiedelen.
(inspectie efficiëntie niet optimaal)

Conclusie visuele inspectie: Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
M. Zorn

Handtekening Klant

**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1629-1

Amos

Opdrachtgever
Clean Service Hapert B.V.
Postbus 136, 5530 AC te Bladel

Utrecht, 14-9-2016

Ref.nr. opdrachtgever
Kenmerk inventarisatie
Contactpersoon

404
Jagers Asbestinventarisatie; 2016108 Type A volledig, Interne autorisatie d.d. 14-03-2016.
Dhr. J. Thompson

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek	Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)		
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder-accreditatie, Visuele inspectie		
Risicoklasse SZW	2		
Containment?	Nee		
Datum onderzoek	14-09-2016	Aankomsttijd: 11:30	Vertrektijd: 13:00
Inspecteur	M. Zorn	Tijdsduur visuele inspectie 60 minuten	

Gegevens Visuele inspectie (Blad 2 van 2)

Omschrijving werkzaamheden
werkplek
voegde situatietekening)

Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder risicoklasse 2.

constructiedeel				
	aangelegde delen			
	ondergelegen oppervlakken:			
	opmerkingen			
Inspectie van delen waar de verwijderde bronnen op gemonteerd waren	Golfplaat (Bron:2)	+	+	+
	Losse Golfplaat (Bron:3)	+	+	+
	Vlakke Plaat (Bron:4)	+	+	+
	Losse Vlakke Plaat (Bron:5)	+	+	+

Verklaring van de symbolen:
+ = in orde bevonden
+ (2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd

Verklaring van de symbolen:
+ = in orde bevonden
+(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd

Inspectie overige bouw- en constructiedelen in het containment of werkgebied:

Verklaring van de symbolen:
+ = in orde bevonden
+(2) = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd

	resultaat	opmerkingen
Maalveld	+	
Muren	+	
Kozijnen	+	
Balken	+	
Container	+	
Deco-unit	+(2)	betreft de vuile ruimte

Opmerkingen

Geen

Handtekening Inspecteur
M. Zorn



Handtekening Klant

Amos projectnummer: 163.1629-1

Plaats van onderzoek: Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)
Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Visuele Inspectie

Omschrijving werkplek	Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder risicoklasse 2.
-----------------------	--



Amos projectnummer: 163.1629-1

Plaats van onderzoek

Hazenstraat 9 te Eersel (schuur)

Type onderzoek

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.

Omschrijving werkplek

Visuele inspectie

Verwijderen van golfplaat (bron:2), losse golfplaten (bron:3), vlakke plaat (bron:4) en losse vlakke plaat (bron:5) uit schuur onder risicoklasse 2.

Foto 1: Plaats verwijderde bron (bron 2)




Foto 2: Plaats alle verwijderde bronnen




Foto 3: Gierputten uitgesloten




Foto 4: Plaats verwijderde bron (bron 2)




Foto 5: Overzicht met maaiveld



Foto 6: Binnenzijde hoogwerker uitgesloten



CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990
visuele inspectie

Pagina 1 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL0075.81.312.B01

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst 13:10 Vertrek 14:10 Geïnspecteerd 0:30

Opdrachtgever inspectie:	Clean Service Hapert b.v.	Referentie:	404
Adres (straat, huisnr., p.t., plaats):	Ooistraat 9 5555 KB Valkenswaard	Telefoon:	0497-381955
Omschrijving inspectie locatie:	Stal.		
Werkadres (straat, huisnr., p.t., plaats):	Hazenstraat 9 5521 NH Eersel	Naam DTA:	J. Tomson.
Op werk locatie aanwezig Asbest inventarisatie rapport opgemaakt door SC-540 bedrijf:	Jagers.	Al rapport nr. en datum:	2016108 14-03-2016
Op werk locatie aanwezig Sloopmelding / -vergunning afgegeven door gemeente:	Eersel.	SM / SV nr. en datum uitgifte:	EER-2016 -0275/16.05291 17-03-2016
Risicoklasse:	2 (beperkt risico).		

Aard van de sanering:	Buitensanering.
Afzetting van werkgebied door middel van:	Lint.
Soort ondergrond:	Gedeeltelijk verhard.
Inspectie vond plaats:	Buiten.
Weersomstandigheden:	Helder.
Situatie werkplek:	Droog.

Conform NEN 2990: De visuele inspectie zal plaats vinden in het volledig afgezet gebied. Ongeacht het afgezet gebied is de afstand tot en met 5 meter vanaf het geïnspecteerde object onderdeel van het te inspecteren gebied. De gebruikte hulp middelen, materialen of constructiedelen die gebruikt zijn tijdens de sanering, zijn eveneens onderdeel van de visuele inspectie. Bij afwezigheid van afzetting van het werkgebied of deco-unit zal de visuele inspectie onmiddellijk beëindigd worden.

Registratie verwijderde en achterblijvende asbesthoudende toepassingen/materialen in het werkgebied.

(conform inventarisatierapport + werkplan en conform mededelingen DTA).

Locatie, bouwdeel	Bron nr.	Materiaal	Asbestsoorten (gew %)	Kwaliteit / Risico klasse	Hoeveelheid	Verwijderd
Dak stal 1.	1	Golflaten.	Chr. 10-15 %	HB_R2.	ca. 586 m2	Ja.
Sloop.	6	Golflaten.	Chr. 10-15 %	HB_R2.	ca. 120 m2	Ja.

Beschrijving van duurzaam afgescheiden niet hechtgebonden asbesthoudende toepassingen / materialen in het werkgebied welke niet worden verwijderd indien van toepassing:

N.v.t.

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990
visuele inspectie
Pagina 2 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL0075.81.312.801

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum 12-09-2016 Aankomst 13:10 Vertrek 14:10 Geïnspecteerd 0:30

Inspectie (randvoorwaarden)

Opmerkingen

Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	Akkoord.	N.v.t.
Is elke te inspecteren plek in het werkgebied goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	Ja.	N.v.t.
Zijn losstaande producten in het te inspecteren werkgebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na de -contaminatie en controle uit het te inspecteren werkgebied verwijderen)	Ja.	Verreiker en container.
Resultaat inspectie (randvoorwaarden):	Akkoord.	N.v.t.

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbest of asbesthoudende materialen op gemonteerd / gespoten waren. (Let op spijker en schroefgaten)

Locatie, bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

dak.	V	V	V	n.v.t.
------	---	---	---	--------

Inspecteur: Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst: 13:10 Vertrek: 14:10 Geïnspecteerd: 0:30

Overige inspectie punten in het te inspecteren werkgebied:

Locatie, bouwdeel AANWEZIG	0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000 m ²
Nok / gordingen / muurplaat	V	V	V	V	V																				
Gevel(s) / wand(en)	V	V	V	V	V																				
maaiveld	V	V	V	V	V																				
Verruiker met werkbak	V																								
Container / containers	V																								
In en onder de container / containers	U																								
mestputten	U	U	U	U	U																				

Verklaring symbolen:

- V = in orde bevonden
- V² = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- V³ = n.v.t.
- U = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelmissie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
- U² = uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)

Visuele inspectie:

Is de visuele inspectie akkoord conform NEN 2990?	uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden:
Ja.	UITSLUITINGEN: Alles buiten het inspectie gebied, onder het maaiveld (enkel toplaag inspecteerbaar), spouw, begroeiing, grind (beperkte inspectie mogelijk), hwa putten, onder en in de container (geen inspectie mogelijk). OPMERKINGEN: De DTA heeft mij foto laten zien, dat in en rondom de, stal, folie heeft gelegen.

Conclusie:

Het geïnspecteerde gebied voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990, ruimte is **GOEDGEKEURD**.


Het geïnspecteerde gebied kan **ZONDER** beschermingsmiddelen worden betreden.

Voor akkoord

Lab-10: Ad Hoeks

DTA: J. Tomson

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum 12-09-2016 Aankomst 13:10 Vertrek 14:10 Geïnspecteerd 0:30



**CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990**

visuele inspectie

Pagina 5 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
Kvk: 17055225
BTW: NL0075.81.312.B01

Inspecteur: Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst: 13:10 Vertrek: 14:10 Geïnspecteerd: 0:30



Foto 1: aanzicht locatie.




Foto 4: verreikerbak.



Foto 2: deco.




Foto 5: verwijderde bron 1.



Foto 3: container.




Foto 6: verwijderde bron 6.

Dit certificaat bestaande uit rapportage incl. foto's en situatieschets mag op geen enkel wijze gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Lab-10 (Kvk nr.: 17055225). Een duplicaat van het op locatie afgegeven certificaat zal per post en/of per mail worden toegestuurd. Indien er bijna controle correcties aan het certificaat aangebracht worden, wordt het certificaat gekenmerkt met een oplopend versie nummer achter het inspectie volgnummer, deze geïnspecteerde versie vervangt het eerder afgegeven certificaat. Correcties kunnen geen invloed hebben op de eerder afgegeven eindconclusie. Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

**CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990**
visuele inspectie

Pagina 1 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL0075.81.312.B01

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst 13:10 Vertrek 14:10 Geïnspecteerd 0:30

Opdrachtgever inspectie:	Clean Service Hapert b.v.	Referentie:	404
Adres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Ooistraat 9 5555 KB Valkenswaard	Telefoon:	0497-381955
Omschrijving inspectie locatie:	Stal.		
Werkadres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Hazenstraat 9 5521 NH Eersel	Naam DTA:	J. Tomson.
Op werk locatie aanwezig Asbest inventarisatie rapport opgemaakt door SC-540 bedrijf:	Jagers.	Al rapport nr. en datum:	2016108 14-03-2016
Op werk locatie aanwezig Sloopmelding / -vergunning afgegeven door gemeente:	Eersel.	SM / SV nr. en datum uitgifte:	EER-2016 -0275/16.05291 17-03-2016
Risicoklasse:	2 (beperkt risico).		

Aard van de sanering :	Buitensanering.
Afzetting van werkgebied door middel van:	Lint.
Soort ondergrond:	Gedeeltelijk verhard.
Inspectie vond plaats:	Buiten.
Weersomstandigheden:	Helder.
Situatie werkplek:	Droog.

Conform NEN 2990: De visuele inspectie zal plaats vinden in het volledig afgezette werkgebied. Ongeacht het afgezette werkgebied is de afstand tot en met 5 meter vanaf het geïnspecteerde object onderdeel van het te inspecteren gebied. De gebruikte hulp middelen, materialen of constructiedelen die gebruikt zijn tijdens de sanering, zijn eveneens onderdeel van de visuele inspectie. Bij afwezigheid van afzetting van het werkgebied of deco-unit zal de visuele inspectie onmiddellijk beëindigd worden.

Registratie verwijderde en achterblijvende asbesthoudende toepassingen/materialen in het werkgebied.
(conform inventarisatierapport + werkplan en conform mededelingen DTA).

Locatie, bouwdeel	Bron nr.	Materiaal	Asbestsoorten (gew %)	Kwaliteit / Risico klasse	Hoeveelheid	Verwijderd
Dk stal 1.	1	Golfplaten.	Chr. 10-15 %.	HB_R2.	ca. 586 m2	Ja.
Stalloop.	6	Golfplaten.	Chr. 10-15 %.	HB_R2.	ca. 120 m2	Ja.

Beschrijving van duurzaam afgescheiden niet
techtgebonden asbesthoudende toepassingen /
materialen in het werkgebied welke niet worden
verwijderd indien van toepassing:

N.v.t.

**CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990**

visuele inspectie

Pagina 2 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL.0075.81.312.B01

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnummer: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst: 13:10 Vertrek: 14:10 Geïnspecteerd: 0:30

Inspectie (randvoorwaarden)

Opmerkingen

Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	Akkoord.	N.v.t.
Is elke te inspecteren plek in het werkgebied goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	Ja.	N.v.t.
Zijn losstaande producten in het te inspecteren werkgebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na de -contaminatie en controle uit het te inspecteren werkgebied verwijderen)	Ja.	Verreiker en container.
Resultaat inspectie (randvoorwaarden):	Akkoord.	N.v.t.

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbest of asbesthoudende materialen op gemonteerd / gespoten waren. (Let op spijker en schroefgaten)

Locatie, bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeft monsters
dak.	V	V	V	n.v.t.

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990
visuele inspectie
Pagina 3 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL.0075.81.312.B01

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst 13:10 Vertrek 14:10 Geïnspecteerd 0:30

Overige inspectie punten in het te inspecteren werkgebied:

Locatie, bouwdeel AANWEZIG	0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	m²
Nok / gordingen / muurplaat.	V	V	V	V	V																					
Gevell(s) / wand(en).	V	V	V	V	V																					
maaienveld	V	V	V	V	V																					
Verreiker met werkbak.			V																							
Container / containers.			V																							
In en onder de container / containers.			U																							
mestputten		U	U	U	U	U																				

Verklaring symbolen:

- V = in orde bevonden
- V² = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- V = n.v.t.
- = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
- U = uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)

Visuele inspectie:

Is de visuele inspectie akkoord conform NEN 2990?	uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden:
Ja.	UITSLUITINGEN: Alles buiten het inspectie gebied, onder het maaiveld (enkel toplaag inspecteerbaar), spouw, begroeiing, grind (beperkte inspectie mogelijk), hwa putten, onder en in de container (geen inspectie mogelijk). OPMERKINGEN: De DTA heeft mij foto laten zien, dat in en rondom de, stal, folie heeft gelegen.
Conclusie: Het geïnspecteerde gebied voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990, ruimte is GOEDGEKEURD. Het geïnspecteerde gebied kan ZONDER beschermingsmiddelen worden betreden.	
Voor akkoord Lab-10: Ad Hoeks DTA: J. Tomson.	

Dit certificaat bestaande uit rapportage met foto's en situatieschetsen mag op geen enkel wijze gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Lab-10 (KvK nr.: 17055225). Een duplicaat van het op locatie afgegeven certificaat zal per post en/of per mail worden toegestuurd. Indien er bijna controle correcties aan het certificaat aangebracht worden, wordt het certificaat gekeurd met een ophogend versie nummer achter het inspectie volgnummer, deze gewijzigde versie vervangt het eerder afgegeven certificaat. Correcties kunnen geen invloed hebben op de eerder afgegeven eindconclusie. Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


**CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990**

visuele inspectie

Pagina 4 van 5

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL.0075.81.312.B01

Inspecteur Ad Hoeks Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1 Inspectiedatum 12-09-2016 Aankomst 13:10 Vertrek 14:10 Geïnspecteerd 0:30



Inspecteur Ad Hoeks

Inspectie volgnr.: 15625604 Versie 1

Inspectiedatum: 12-09-2016 Aankomst: 13:10 Vertrek: 14:10 Geïnspecteerd: 0:30



Foto 1: aanzicht locatie.




Foto 4: verreikerbak.



Foto 2: deco.




Foto 5: verwijderde bron 1..




Foto 3: container.




Foto 6: verwijderde bron 6.

BIJLAGE 6

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplachte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) taandoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ☐ ontdeener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender: **Clean Service Hapert BV**
straat + nr.: **Ooistraat 9**
postc. + woonpl.: **5555 KB Valkenswaard**
VIHB-nummer:

2 **Clean Service Hapert BV**
factuuradres:
postbus of straat + nr.: **Ooistraat 9**
postc. + woonpl.: **5555 KB Valkenswaard**

3 **Clean Service Hapert BV**
ontdeener:
straat + nr.: **Ooistraat 9**
postc. + woonpl.: **5555 KB Valkenswaard**

4 **Attero Zuid BV**
uitbestede vervoerder:
straat + nr.: **Roermondseweg 53**
postc. + woonpl.: **6081 NT Haelen**
VIHB-nummer:

5 **Visser Hoogeloon BV**
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdeener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ inzamelaar ☒ 5 vervoerder ☐ 6 uitbestede vervoerder:
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder:
straat + nr.: **Dominepad 8**
postc. + woonpl.: **5528 NC Hoogeloon**

Visser Hoogeloon BV
Dominepad 8
5528 NC Hoogeloon

3 **Van Uijtrecht**
locatie van herkomst:
straat + nr.: **Hazenstraat 9**
postc. + woonpl.: **Eersel**
datum aanvang transport: **15-9**

4 **Attero Loc. Tilburg-Deponie**
locatie van bestemming:
straat + nr.: **Vloelveldweg 8**
postc. + woonpl.: **5048 TD Tilburg**
datum ontvangst transport: **15-9**

6 **511721**
VIHB-nummer:
838758
kenteken: **13 v p g p 5**
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
route bijstellen (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------

100300040902

Asbesthoudend afval

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstrm: 100300040902

Kenteken: BVP G85

Ontdeener: 5007177

Clean Service Hapert B.V.

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605

Bonnummer: 2225849

Weging1: 24.700 KG

Tijdstip1: 15.09.2016 12:28:16

Bestemming: 5603

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - De

Afvalstroomnr: 100300040902

Magazijn: STO_ASBEST

Kenteken: BVP G85

Ontdeener: Clean Service Hapert B

Product: Asbesthoudend afval

Bonnummer: 2225849

Brutogewicht: 24.700 KG 15.09.201

Tarragewicht: 14.040 KG 15.09.201

Nettogewicht: 10.660 KG

Klantref:

Attero Zuid B.V.

Locatie Tilburg

Chauffeursinstructie

Asbest D

Handtekening

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdeener

In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BC01763182

Handtekening

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verpakte (dorkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **Clean Service Hapert BV**

straat + nr **Ooistraat 9**

postc. + woonpl. **5555 KB Valkenswaard**

VIHB-nummer

2 factuuradres **Clean Service Hapert BV**

postbus of straat + nr **Ooistraat 9**

postc. + woonpl. **5555 KB Valkenswaard**

3^a ontvanger **Clean Service Hapert BV**

straat + nr **Ooistraat 9**

postc. + woonpl. **5555 KB Valkenswaard**

4^a uitbestede vervoerder **Attero Zuid BV**

straat + nr **Roermondseweg 53**

postc. + woonpl. **6081 NT Haalen**

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Visser Hoogeloon BV**

straat + nr **Dominepad 8**

postc. + woonpl. **5528 NC Hoogeloon**

VIHB-nummer **511721**

838758

kenteken **150985**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijlagen (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

6 afvalstroomnummer gebruikte benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. hoeveelheid meth. (kg)

100300040902

Asbesthoudend afval

Attero Locatie: Attero Loc. Tilburg - Deponie

Afvalstroomnr: 100300040902

Magazijn: STO ASBEST

Kenteken: BVP G85

Ontvanger: Clean Service Hapert B.V.

Product: Asbesthoudend afval

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstnr: 100300040902

Kenteken: BVP G85

Ontvanger: 5007177

Clean Service Hapert B.V.

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605*

Bonnummer: 2272562

Bonnummer: 2272562

Brutogewicht: 53.720 KG 14.10.2016 13:00

Tarragewicht: 20.140 KG 14.10.2016 13:00

Nettogewicht: 33.580 KG

Klantref:

Weging1: 53.720 KG

Tijdstip1: 14.10.2016 13:02:39

+++++

Bastemming: 5603

+++++


	Auteursrecht: SVA / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door SVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg. Inzake Verzekering: In de vracht is verzekering niet begrepen	BC01763206
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met gelijktijdig nummerde vrachtbijlage	handtekening ontvanger (geautoriseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig nummerde vrachtbijlage

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres te gelijfde van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het s/va's affenvoer oysr de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			14 BC01763193
handtekening afzender	handtekening ondoosner	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerd vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BIJLAGE 7




PLANGEBIED




BESTEMMINGEN


bestemmingen


ART. 3  Agrarisch met waarden - Landschap

ART. 4  Wonen

dubbelbestemmingen

ART. 5  Waarde - Archeologie 3

ART. 6  Waarde - Archeologie 4.1


ART. 7  Waarde - Archeologie 4.2

AANDUIDINGEN



bouwvlak



maatvoering



VERKLARINGEN



GEMEENTE EERSEL

Bestemmingsplan Hazenstraat 9 en 23

STARTDATUM	MAR 2015
STATUS	
DATUM	
BEILIJNEN	
FORMAAT	A2
PC-CODE	114-028
REF. TEK.	JH

PLANSTATUS	CONCEPT	verbeelding
PLANNUMMER	NL.IMRO.0770.Hazenstraat9en23PM-0000	SCHAAL 1:1000
DATUM	08-07-2016	

POUDEROYEN
compagnons

www.pouderoijen.nl



BIJLAGE 8

VERKLARING AFZIEN SLOOPSUBSIDIE

De ondergetekende:

De heer M.J.M. van Uijtrecht, gevestigd aan de Hazenstraat 9 te Eersel, verklaart hierbij geen sloopsubsidie te hebben ontvangen en geen sloopsubsidie te hebben aangevraagd voor sanering van de bedrijfslocaties Hazenstraat 9 en 23 te Eersel

Tevens verklaart ondergetekende nimmer sloopsubsidie te zullen aanvragen en dus af te zullen zien van de mogelijkheid om überhaupt sloopsubsidie te kunnen ontvangen.

Aldus ondertekend te Eersel, 3-2- 2016

.....
M.J.M. van Uijtrecht

BIJLAGE 9

Mestnummer 114063699

Overzicht van uw bedrijfssituatie

in verband met mestproductierechten en varkensrechten overzicht nummer 3,
blad 1

1 Varkensrechten per 1 september 1998 in varkensseenheden (=ve)

De verhandelbare varkensrechten zijn met 10% gekort. Vanaf 1 september 1998 mogen in de periode tot en met 31 december 1998 op uw bedrijf gemiddeld 433 ve worden gehouden. U kunt 34 ve verwerven zonder te voldoen aan de aangescherpte eisen van het Varkensbesluit. De verdeling van de varkensseenheden op uw bedrijf is als volgt:

	fokzeugen		niet-fokzeugen	
verhandelbaar	305	ve ✓	0	ve
niet-verhandelbaar	87	ve ✓	41	ve ✓
voorwaardelijk/verhandelbaar	0	ve	0	ve
voorwaardelijk/niet-verhandelbaar	0	ve	0	ve

2 Mestproductierechten**2.1 Mestproductierechten 1998 in kg fosfaat**

In verband met het registreren van varkensrechten vervalt op 1 september 1998 2507 kg mestproductierechten varkens/kippen. In 1998 mag op uw bedrijf daarom tot en met 31 december 1998 gemiddeld worden geproduceerd: 2671 kg.
De verdeling van deze kilogrammen is als volgt:

grondgebonden	1000	kg		
niet-gebonden			niet-verplaatsbaar	verplaatsbaar
Rundvee/Kalkoenen	0	kg	0	kg
Varkens/Kippen*	0	kg	1671	kg
Varkens/Kippen (voorwaardelijk)*	0	kg	0	kg
Schapen	0	kg	0	kg
GVNEK**	0	kg	0	kg

2.2 Mestproductierechten 1999 in kg fosfaat

Vanaf 1 januari 1999 mag u in totaal produceren: 1000 kg.

De verdeling van deze kilogrammen is als volgt (de hier genoemde hoeveelheid verplaatsbare mestproductierechten kunt u verplaatsen of verkopen):

grondgebonden	1000	kg		
niet-gebonden			niet-verplaatsbaar	verplaatsbaar
Rundvee/Kalkoenen	0	kg	0	kg
Varkens/Kippen*	0	kg	0	kg
Varkens/Kippen (voorwaardelijk)*	0	kg	0	kg
Schapen	0	kg	0	kg
GVNEK**	0	kg	0	kg

* Varkens/Kippen kunt u vanaf 1 september 1998 niet meer benutten voor het houden van varkens!

** GVNEK = geiten, vossen, nertsen, eenden, konijnen.

Mestnummer 114063699
Vervolg overzicht nummer 3, blad 2

3 Oppervlakte landbouwgrond op 16 oktober 1998

De grondgebonden mestproductierechten (zie 2) zijn gebaseerd op de oppervlakte landbouwgrond. De oppervlakte landbouwgrond bepaalt ook hoeveel niet-verhandelbare varkensrechten u mag benutten (zie 1; het gaat daarbij ook om de eventuele voorwaardelijke niet-verhandelbare varkensrechten). In de bijgevoegde Toelichting leest u meer over grond en grondgebonden mestproductierechten en niet-verhandelbare varkensrechten (zie 'Oppervlakte grond').

grond in eigendom	8.00	ha
grond in zakelijk gebruik	0.00	ha
grond in reguliere pacht	0.00	ha +
totaal landbouwgrond	8.00	ha

4 Ligging van uw bedrijf

Voor uw mestproductierechten: CONCENTRATIEGEBIED ZUID
Voor uw varkensrechten: CONCENTRATIEGEBIED ZUID

5 Locaties
HAZENSTR 9
5521 NH EERSEL

P23-2

114063699
UIJTRECHT M J M VAN
HAZENSTR 9
5521NH EERSEL



landbouw, natuurbeheer en visserij

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
			30 december 1998
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen

Overzicht van uw bedrijfssituatie
in verband met mestproductierechten en varkensrechten.
overzicht nummer 4

U ontvangt dit overzicht omdat u een wijziging in uw
bedrijfssituatie hebt doorgegeven, of omdat u hebt gevraagd om
het overzicht. In dit overzicht vindt u de oppervlakte
landbouwgrond (1), de mestproductierechten (2 en 3) en uw
varkensrechten (4 en 5) zoals die voor uw bedrijf zijn
geregistreerd.
Zie de bijlage voor meer informatie.

1 Oppervlakte landbouwgrond op 23 december 1998
De oppervlakte is van belang voor uw grondgebonden
mestproductierechten (zie 2 en 3) en uw niet-verhandelbare
varkensrechten.

grond in eigendom	8.00
grond in zakelijk gebruik	0.00
grond in reguliere pacht	0.00
	+
totaal landbouwgrond	8.00 ha

2 Mestproductierechten 1998 in kg fosfaat
Hieronder staat hoeveel kg u in heel 1998 mag produceren

grondgebonden	1000	
niet-gebonden	niet-verplaatsbaar	verplaatsbaar
Rundvee/Kalkoenen	0	0
Varkens/Kippen*	0	1671
Schapen	0	0
GVNEK**	0	0

Totaal grondgebonden en niet-gebonden in 1998 2671 kg

* Varkens/kippen kunt u vanaf 1 september 1998 niet
meer benutten voor het houden van varkens!

** GVNEK = geiten, vossen, nertsen, eenden, konijnen

Mandemaat 4
Postadres:
Postbus 322
9400 AH Assen
Telefoon (0592) 31 16 85
Fax (0592) 31 36 05

Giro: 566252

Mestnummer : 114063699-04

3 Mestproductierechten 1999 in kg fosfaat
Mestproductierechten die u vanaf 1 januari 1999 mag produceren.
Verplaatsbare mestproductierechten kunt u verplaatsen of verkopen.

grondgebonden	1000	
niet-gebonden	niet-verplaatsbaar	verplaatsbaar
Rundvee/Kalkoenen	0	0
Varkens/Kippen*	0	0
Schapen	0	0
GVNEK**	0	0

Totaal grondgebonden en niet-gebonden in 1999 1000 kg

* Varkens/kippen kunt u vanaf 1 september 1998 niet meer benutten voor het houden van varkens!

** GVNEK = geiten, vossen, nertsen, eenden, konijnen

4 Varkensrechten 1998 in varkensseenheden (=ve)
Hieronder staat hoeveel varkensseenheden u vanaf 1 september 1998 t/m 31 december 1998 gemiddeld mag houden.

	fokzeugen	niet-fokzeugen
verhandelbaar	337.9	0.0
niet verhandelbaar	87.0	41.0
beperkt verhandelbaar	0.0	0.0
voorwaardelijk/verhandelbaar	0.0	0.0
voorwaardelijk/beperkt-verhandelbaar	0.0	0.0

totaal varkensrechten per 1 september 1998 465.9 ve

5 Varkensrechten 1999 in varkensseenheden (=ve)
Hieronder staat hoeveel varkensseenheden u vanaf 1 januari 1999 gemiddeld mag houden. U kunt alle varkensrechten vervreemden met uitzondering van de (voorwaardelijke) niet-verhandelbare varkensrechten.

	fokzeugen	niet-fokzeugen
verhandelbaar	337.9	0.0
niet verhandelbaar	87.0	41.0
beperkt verhandelbaar	0.0	0.0
voorwaardelijk/verhandelbaar	0.0	0.0
voorwaardelijk/beperkt-verhandelbaar	0.0	0.0

totaal varkensrechten per 1 september 1999 465.9 ve

Mestnummer : 114063699-04

6 Ligging van uw bedrijf
Voor uw mestproductierechten in concentratiegebied Zuid.

Voor uw varkensrechten in concentratiegebied Zuid.

7 Locaties

HAZENSTR 9
5521NH EERSEL

Het hoofd van Bureau Heffingen,

mr. H.H.G. Kocks.

Toelichting bij het 'Overzicht van uw bedrijfssituatie'

Waarom dit overzicht?

U krijgt dit Overzicht omdat per 1 september 1998 uw bedrijfssituatie verandert in verband met de Wet herstructurering varkenshouderij: u krijgt varkensrechten en er vervallen eventueel mestproductierechten varkens/kippen. Het is ook mogelijk dat u geen varkensrechten krijgt, maar de mestproductierechten varkens/kippen per 1 september 1998 houdt (u hebt daarvoor kunnen kiezen op het formulier 'Melding varkensrechten'). Op het Overzicht ziet u de varkensrechten, mestproductierechten en oppervlakte landbouwgrond die op 1 september 1998 voor uw bedrijf zijn geregistreerd bij Bureau Heffingen. Bovendien is de ligging van uw bedrijf en de bijbehorende locaties aangegeven. Transacties die nog niet zijn verwerkt door Bureau Heffingen, kunnen van invloed zijn op de hoogte van de varkensrechten. U ontvangt zo spoedig mogelijk na de verwerking een nieuw Overzicht van uw bedrijfssituatie.

Het 'Overzicht van uw bedrijfssituatie' vervangt voortaan de 'Opgaaf mestproductierechten'. Dit ziet u ook in de nummering: die loopt gewoon door.

Varkensrechten per 1 september 1998

Bij 1 staan uw varkensrechten (fokzeugenrechten en niet-fokzeugenrechten) uitgedrukt in varkensseenheden. Eén varkensseenheid staat gelijk aan 7,4 kg fosfaat (dat is de forfaitaire fosfaatproductie van één vleesvarken per jaar). De varkensrechten kunnen bestaan uit verhandelbare en niet-verhandelbare rechten. U kunt ook voorwaardelijke verhandelbare en niet-verhandelbare rechten hebben. In dat geval moet uw bedrijf op tijd aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie de brochure 'Hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij'). Anders vervallen de voorwaardelijke rechten.

U ziet ook met hoeveel procent uw verhandelbare varkensrechten zijn gekort. Deze korting is berekend op grond van de gegevens die over uw bedrijfssituatie bekend zijn bij Bureau Heffingen. Hebt u geen 'Melding varkensrechten' teruggestuurd? Dan zijn de verhandelbare varkensrechten met 10% gekort. Hebt u wel de 'Melding varkensrechten' teruggestuurd, dan is het kortingspercentage berekend op grond van wat u hebt ingevuld op die Melding. En als u het formulier 'Hardheidsmelding' of het formulier 'Aanmelding Besluit hardheidsgevallen herstructurering als u geen Melding varkensrechten hebt ontvangen' hebt teruggestuurd, is het kortingspercentage berekend op grond van wat u hebt ingevuld op die formulieren. Uw korting is alleen lager dan 10% als u bent aangesloten bij een controleorganisatie voor biologische landbouw, als u een volledige scharrelvarkenshouderij hebt, of als u uw varkens in groenlabelstallen of uw fokzeugen in groepshuisvesting houdt. Als het bedrijf grondgebonden was in de periode 10 juli 1997 tot en met 31 augustus 1998, dan worden uw varkensrechten niet gekort.

Verder staat vermeld hoeveel varkensrechten u mag aankopen zonder aan de aangescherpte eisen van het Varkensbesluit te voldoen. Dit maximum is inmiddels achterhaald. Het is op het Overzicht opgenomen omdat het voortvloeit uit het Varkensbesluit dat per 1 september 1998 van kracht is geworden. De Minister heeft echter inmiddels aan de Tweede Kamer toegezegd dat varkenshouders in 1998 en 1999 varkensrechten kunnen verwerven, zonder dat de bestaande stallen op hun bedrijf aan de aangescherpte eisen van het Varkensbesluit hoeven te gaan voldoen. Dit geldt ook voor overdracht van een heel bedrijf met varkensrechten, samenvoegen van bedrijven met varkensrechten en splitsing van een bedrijf met varkensrechten. U hoeft dus geen rekening te houden met het genoemde aantal varkensrechten. Voor nieuwe en verbouwde stallen gelden de aangescherpte welzijnseisen per 1 september 1998. Voor meer informatie over het Varkensbesluit kunt u contact opnemen met uw landbouwadviseur.

Mestproductierechten

Bij 2 ziet u hoeveel grondgebonden en niet-gebonden mestproductierechten u hebt voor 1998 en voor 1999. Bij de hoeveelheden in het lopende jaar is rekening gehouden met afspraken die u eventueel hebt gemaakt over de benutting van rechten met de vervreemder of verwerver ervan. Wat dat betreft verandert er dus niets ten opzichte van uw oude 'Opgaaf mestproductierechten'. Er zijn echter twee verschillen: u kunt de eventuele mestproductierechten varkens/kippen niet meer benutten voor het houden van varkens, en u kunt voortaan voorwaardelijke mestproductierechten varkens/kippen hebben (zie de brochure 'Hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij'). In de brochure 'Uw mestproductierechten en de verplaatsingswet' leest u meer over de regels die gelden voor mestproductierechten. Daarin staat onder meer dat uw niet-gebonden mestproductierechten afnemen als u grond verwerft. Die afname vindt plaats in een bepaalde volgorde (zie paragraaf 9.2.2 van die brochure).

BIJLAGE 10



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

VAN UJTREGT
HAZENSTRAAT 9
5521 NH EERSEL



Rijksdienst voor
ondernemend Nederland
Vergunningen

Mandemaat 3
Assen
Postbus 40225
8004 DE Zwolle
mijn.rvo.nl

Relatienummer
110078106

KvK-nummer
17245417

Bijlage
1

Volgnummer
8

Datum 12 mei 2017

Betreft Overzicht geregistreerde dierproductierechten

Geachte heer/mevrouw,

U heeft uw gegevens gewijzigd of u (of een direct belanghebbende) heeft gevraagd om een overzicht van uw geregistreerde dierproductierechten. Daarom ontvangt u dit overzicht geregistreerde dierproductierechten. Het is belangrijk dat u controleert of de gegevens op het overzicht juist zijn. Zijn de gegevens niet juist? Neem dan contact op met mijn.rvo.nl.

Wat vindt u op het overzicht?

Hieronder staan de rubrieken die bij het overzicht horen. Als een rubriek voor u niet van toepassing is dan wordt deze niet vermeld op het overzicht.

- *Uw dierproductierechten per jaar*
Hier vindt u het aantal dierproductierechten die u per kalenderjaar op uw bedrijf mag benutten.
- *Uw verwerkte mutaties*
Als u dit overzicht krijgt naar aanleiding van het verwerken van één of meerdere mutaties, of als u heeft gevraagd om een overzicht waarbij ook alle mutaties vanaf 1 januari 2006 worden getoond, dan staan deze hier vermeld.
- *Uw geregistreerde stallen*
Hier vindt u de op dit moment geregistreerde stallen die in feitelijk gebruik zijn bij uw bedrijf.
- *Uw bedrijf in concentratiegebied*
Dit is het (concentratie)gebied waarin uw bedrijf ligt. Dat is van belang als u dierproductierechten wilt verplaatsen.
- *Gevestigd blokkaderecht*
Als er voor uw bedrijf een blokkaderecht is gevestigd, staan hier de gegevens van de hypotheekhouder(s) die het blokkaderecht hebben gevestigd. Het blokkaderecht is alleen van belang als u dierproductierechten wilt verplaatsen.
- *Overige informatie*
Als er nog andere relevante gegevens over de dierproductierechten of andere zaken van uw bedrijf bekend zijn dan wordt dat in dit veld vermeld.

Datum
12 mei 2017

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Voor de ondertekening heeft u een TAN-code nodig. Bij het indienen van een digitaal bezwaarschrift vragen wij u naar een aantal gegevens uit deze brief.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Vermeld in uw bezwaarschrift dan in ieder geval uw relatienummer en het mutatiekenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk indienen van een bezwaarschrift.

Met vriendelijke groet,

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Overzicht

Geregistreerde dierproductierechten

KvK-nummer	17245417	Naam	VAN UIJTREGT
Relatienummer	110078106	Adres	HAZENSTRAAT 9
Volgnummer	8	Plaats	5521 NH EERSEL

Uw dierproductierechten per jaar

	Pluimveerecht	Varkensrecht
Jaar	Aantal eenheden	Aantal eenheden
2017	0	0,0

Uw verwerkte mutaties

Datum mutatie	Omschrijving mutatie	Soort recht	Aantal eenheden	Bij-/afboeking	Kenmerk mutatie
03-05-2017	doorhalen pluimveerechten en/of varkensrechten	Varkenseenheden	473,9	af	98359

Opmerkingen over uw verwerkte mutaties

Kenmerk mutatie	Reden mutatie
98359	Het vervallen van dierproductierechten in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte Noord Brabant.

$$\rightarrow \times 7,4 = 3506,9 \text{ kg}$$

Uw geregistreerde stallen

HAZENSTRAAT 9, 5521NH EERSEL

Uw bedrijf in concentratiegebied

Uw bedrijf ligt in concentratiegebied Zuid



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Wijziging Vervallen van dierproductierechten

Waarom dit formulier?

Met dit formulier meldt u dat u uw dierproductierechten (varkens- en/of pluimveerechten) helemaal of voor een deel wilt laten vervallen. Ook kunt u aangeven hoeveel dierproductierechten u het lopende kalenderjaar nog wilt gebruiken.

U laat dierproductierechten vervallen

Nadat wij uw formulier hebben behandeld, ontvangt u een 'Overzicht geregistreerde productierechten'. Hierop zijn uw vervallen dierproductierechten verwerkt. U mag per kalenderjaar niet meer varkens- en/of pluimvee houden dan de hoeveelheid dierproductierechten die voor uw bedrijf staat geregistreerd. Als u uw dierproductierechten helemaal of voor een deel heeft laten vervallen, kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt deze dierproductierechten ook niet meer overdragen.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op onze website:
www.mijn.rvo.nl. Of bel met ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Relatienummer

1 Vul uw relatienummer in

Relatienummer

110078106

Hoeveel dierproductierechten wilt u laten vervallen?

2 Noteer in eenheden

Aantal dierproductierechten
dat u wilt laten vervallen

Aantal dierproductierechten dat u in het
lopende kalenderjaar nog wilt benutten

Varkenseenheden

473,9

473,9

Pluimvee-eenheden

Ondertekening

Stuur dit formulier
volledig ingevuld en
ondertekend naar:

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

Naam

M. J. M. v. UYTREGT

Telefoonnummer

0613040001

Plaats

EERSEL

Datum

24 09 2012

Handtekening

M. J. M. v. Uytregt