

Tabel maatwerk met als doel omgevingskwaliteit

Aanwezige bebouwing in m2:		1250						
Aanwezige verharding in m2:		1500						
Tegenprestatie afname bestemmingswaarde niet-agrarisch bedrijfsgebouw (minus 250 m² bebouwing =)		1000	voor omzetten bedrijfswoning naar 'wonen'	x	€	56,00	€	56.000,00
Tegenprestatie afname bestemmingswaarde niet-agrarische voorziening (niet zijnde gebouw)				x	€	17,50	€	26.250,00
		m²						
Tegenprestatie sloop gebouwen		0		x	€	25,00	€	-
Tegenprestatie sloop verharding		0		x	€	5,00	€	-
Asbest		616						
		(560 x 110% (dakschuinde)						
		basisprijs sloop zonder asbest €20,-/m2		x		616	€	12.320,00
		sloop asbest oppervlakte > 700 m² (€8)						
		sloop asbest inefficiënte oppervlakte < 700 m² (minder dan 1 volle dag werk voor 1 saneerploeg) (€11/m²)		x		616	€	6.776,00
					subtotaal	€	19.096,00	
					minus basisvergoeding	€	15.400,00	
							€	3.696,00
202 m3 aanvoer schoon gekeurd zand voor opvullen weggehaalde putten voormalige varkensstallen				x	€	25,00	€	5.050,00
15 x transport voor aanvoer gekeurd zand				x	€	150,00	€	2.250,00
16 uur mobiele kraan opvullen				x	€	100,00	€	1.600,00
o.b.v. navraag initiatiefnemer:								
2 putstroken van externe maat 25 m1 x 1,9 x 1,7 =						161,5		
gierkelder externe maat 5,4 x 3,4 x 2,2 =						40,392		
						201,892		
Demonteren 4 stuks kraanbanen, hogere sloopkosten gerelateerd aan de zware milieucategorie								
32 uur (ca. 8 uur per kraanbaan) demontageploeg (2 medewerkers)				x	€	150,00	€	4.800,00
32 uur telescoopkraan				x	€	250,00	€	8.000,00
		m²						
Afwaarderen grond naar 'Natuur'		0		x	€	-	€	-
Aanleg		0		x	€	-	€	-
6 jr onderhoud		0		x	€	-	€	-
							€	107.646,00

