

Selectiebesluit Archeologie Gemeente Eersel

Projectnaam	Rosheuvel 7 te Eersel gemeente Eersel
Type onderzoek	Proefsleuvenonderzoek (IVO-P),
Titel rapport	Proefsleuvenonderzoek rosheuvel 7 te Eersel gemeente Eersel
Rapport nummer	13156.005
Versie	1
Auteur	Dr. P.M.M.A. Bringmans
Datum	11 juni 2021
Archis OM-nummer	5065362100
Kadastrale nummers	Gemeente Eersel, sectie M, nummers 1190
Bevoegde overheid	Dr. N. Groot Beleidsmedewerker erfgoed Gemeente Eersel Telefoon: 0497 - 53 13 00

Inleiding

Econsultancy heeft op 18 mei 2021 in opdracht van Next Development B.V. een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied aan de Rosheuvel 7 te Eersel. De initiatiefnemer heeft voornemens om 28 woningen te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk te worden gemaakt welke archeologische waarden binnen het plangebied kunnen worden verwacht.

Het archeologisch onderzoek bestond allereerst uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (IVO-overig, verkennende fase). Uit de verrichte boringen bleek dat mogelijk archeologische waarden in het noordoostelijke deel van het plangebied kunnen worden verwacht. Daarnaast kon de locatie van een zandberg van circa 800 m² niet onderzocht worden. Mocht bij het vervolgonderzoek/proefsleuven in het noordoostelijk deel van het plangebied archeologische waarden aanwezig blijken te zijn, dan diende het gebied van de zandberg ook nog onderzocht te worden als de zand/puinhoop was verwijderd.

Doel van het voorliggende proefsleuvenonderzoek (IVO-P) was het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting zoals verkregen door het bureau- en booronderzoek.

Resultaten van het onderzoek

De aangetroffen profielopbouw bestaat uit de bouwvoor met daaronder een pakket geroerde grond (90 tot 100 cm dik) dat uit twee lagen bestaat met daaronder een pakket intact, maar afgetopt, gelaagd, geel-wit zand. Zelfs in het onderliggende, intacte zandpakket, dat eerder tijdens booronderzoek (IVO-O) als dekzand werd geïnterpreteerd, zijn op verschillende plekken de afdrukken van de tandenbak van een graafmachine te bespeuren. Het algemene beeld is dan ook dat in het gehele onderzoeksgebied de bodemopbouw tot op een diepte van circa 110 cm beneden maaiveld grotendeels is verstoord.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er in de top van de C-horizont, buiten de afdrukken van de tandenbak van een graafmachine, geen archeologische sporen aangetroffen en vondstmateriaal ontbrak ook volledig. In de geroerde bovenlaag werd er naast baksteen en puin ook plastic aangetroffen tot op een diepte van 1,1 m beneden maaiveld.

Interpretatie.

Tijdens het archeologisch proefsleuvenonderzoek bleek, dat de bodemprofielen bestonden uit zogenaamde AC-profielen. In het onderzoeksgebied werden echter hoge zwarte enkeerdgronden verwacht. Die zijn er oorspronkelijk wel geweest, maar deze zijn tegenwoordig (deels) machinaal herwerkt. Het terrein is blijkbaar afgegraven geweest en vervolgens geëgaliseerd. De archeologische sporen werden verwacht in de top van de C-horizont. De 'sporen' beperkten zich echter tot de afdrukken van de graafbak van een moderne graafmachine en enkele grotere uitgravingen. Er werden derhalve geen archeologische vondsten aangetroffen, behalve puin en afval.

Aanbevelingen uit onderzoek.

Aangezien er geen behoudenswaardige archeologische vindplaats in het plangebied aanwezig was, is vervolgonderzoek niet aan de orde en adviseert Econsultancy om het plangebied voor verdere ontwikkeling vrij te geven.

Selectiebesluit

Aangezien er geen behoudenswaardige archeologische vindplaats in het plangebied aanwezig was, neemt de gemeente Eersel het advies van Econsultancy over. We geven naast dit gebied ook de locatie van de zand/puinhoop vrij. Kortom, het gehele plangebied is bij deze vrijgeven voor verdere ontwikkeling.