

Oppervlaktes en ingevulde rekentool klimaatopgave gemeente Eindhoven

	oppvl.	eenh	type	%	m2	overig m2
dak grondgebonden	4160	m2	groene daken/waterbergend & traditioneel	60%	2496	1664
dak appartementen	1644	m2	groene daken, waterbergend	90%	1480	164
tuin grondgebonden woningen	3669	m2	groen	100%	3669	
tuin appartementen	391	m2	groen	100%	391	
elementen verharding	3157	m2	elementenverharding (klinkers en of tegels)	100%	3157	
parkeerplaatsen	1303	m2	grasbetonstenen	100%	1303	
pad door groen	2022	m2	halfverharding	100%	2022	
groen bos	3180	m2	oud groen met nieuwe toevoegingen	40%	1272	1908
groen park	7401	m2	nieuw groen	100%	7401	0
	26927	m2			23191	3736

Nieuwe bomen in plan 39 st exacte locaties n.t.b.
regentonnen 77 st elke grondgebonden woning
fauna voorzieningen 141 st elke woning krijgt een "nestkast"

Zie de tool van de gemeente Eindhoven

1 oppervlak plan gebied

- 2 grote tuinen
3 traditioneel dak
4 groen dak (>60mm)
5 Nieuw (partulier) groen
6 ongewijzigd bestaande groen
7 gesloten of open verharding
8 half verharding
9 nieuwe boom
10 faunavoorziening
11 regenton

26927	m2
4060	m2
1828	m2
3976	m2
8673	m2
1908	m2
4460	m2
2022	m2
39	st
141	st
77	st

2 WELKE KLIMAATROBUUSTE MAATREGELEN WORDEN BINNEN HET PLANGEBIED GEREALISEERD?

Zorg ervoor dat elke vierkante meter van de nieuwe inrichting van het plangebied gespecificeerd is om naar de volgende stap te kunnen gaan:

gespecificeerd: 26927 m² van 26927 m²
nog te specificeren: 0 m²

TUIN	1 Grote tuinen bij woningen en/of (bedrijfs)panden	4060	m ²
	2 Kleine tuinen bij woningen en/of (bedrijfs)panden	0	m ²
DAK	1 Traditioneel dak	1828	m ²
	2 Groen dak (>60 mm waterberging per m ²)	3976	m ²
	3 Groen dak (>45 mm waterberging per m ²)	0	m ²
	4 Groen dak (>30 mm waterberging per m ²)	0	m ²
	5 Groen dak (<30 mm waterberging per m ²)	0	m ²
	6 Waterdak	0	m ²
GROEN	1 Nieuw (particulier) groen	10561	m ²
OVERIG	1 Water met bergende functie	0	m ²
	2 Gesloten of open bestrating	4460	m ²
	3 Halfverharding open	2022	m ²

VERHOUDING GROENVERHARDING
Hoe groener je plan, des te kleiner de opgave. Probeer te variëren of extra te vergroenen.

RESTERENDE WATERBERGINGSOPGAVE 94,1 M³

3 HOE LOS JE DE RESTERENDE WATERBERGINGSOPGAVE OP?

Zorg ervoor dat de nog te realiseren waterberging 0 of minder bedraagt om naar de volgende stap te gaan.

1 Extra substraatberging nieuw groen dak	0	mm over	0	m ³
2 Extra waterberging op maaiveld (vadijstoot/verlaagd groen, geen parkeerterrein)	0		0	m ³
3 Extra waterberging in ondergrondse voorzieningen met leegloop op het gemeentelijk stelsel	70		70	m ³
4 De vier onderstaande voorzieningen kunnen samen tot maximaal 31,0 m ³ invulling geven aan of korting geven op de in stap 2 berekende waterbergingsopgave.				
1 Nieuwe boom (min. 8 m ³ ondergrondse groe ruimte per boom)	52	stuks	52	stuks
2 Faunavoorziening	141	stuks	141	stuks
3 Groene gewei	0	m ²	0	m ²
4 Regenton	73	stuks	73	stuks
Gerealiseerde waterberging door deze 4 maatregelen:				
86,7 m ³ van nieuw 31,0 m ³				

GEREALISEERDE EXTRA WATERBERGING: 101,0 M³ VAN MINIMAAL 94,1 M³

NOG TE REALISEREN WATERBERGINGSOPGAVE

-7,0 M³

JU BENT GOED BEZIG. JOUW PLAN DRAAGT BIJ AAN WATERBERGING!