



1. Inrit naar twee woningen

- andere kleur bestrating => zwart
- 2 parkeervakken inclusief achterliggende berm omvormen naar inrit
- wit kruis opnemen in de bestrating
- verband afstemmen op kruis => keperverband
- 2x 90 graden hoekbanden 13/15
- berm verhard inclusief cunet tot op de erfgrens
- op de erfgrens een band 10 x 20.
- menggranulaat 25 cm
- straatzand 5 cm
- inrit doortrekken tot op de erfgrens
- bestaande goot handhaven, nieuw werk start vanaf goot
- afmetingen huidige parkeervakken tot aan goot 4,5 x 2,50 meter per stuk
- geen werkzaamheden aan kolken benodigd, onder afschot te leggen naar bestaande kolken => precies op hoogste punt goot

2. Inrit naar één woning

- banden opschuiven
- 2,50 meter verlagen
- parkeervakken zwart met wit kruis
- opsluitband op de erfgrens

3. Locatie te compenseren parkeerplaatsen

- uitkomende stenen gebruiken voor 2 nieuwe parkeervakken

4. Riolering

- aansluiten riolering op bestaande put (142050)

5. Muur

- verwijderen muur inclusief fundering en afvoeren
- terugbrengen openbaar groenstrook in oorspronkelijke staat (aanbrengen teelaarde, achtergrondwaarde, leveren aanbrengen en verdichten, egaliseren en inzaaien)
- handhaven muur (tussen A - B)

Anton Pieckplein
Aanleg inritten bij drie particuliere woningen
26 juni 2017

Uitgangspunten

1	parkeerplaatsen met rollaag links en rechts. Afmetingen parkeervakken zonder rollaag
2	Entree door leilinde en niet rechts van leilinde ivm penant/steunbeer
3	Entree door leilinde en niet rechts van leilinde ivm opheffen 2 volledige vakken
4	Leilinde inrit inrit voor 1 woning vervalt ook

1. WERKZAAMHEDEN INRIT NAAR TWEE WONINGEN

Nr.	Omschrijving	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
1 Opruimingswerkzaamheden					
101	Beplanting				
101010	Verwijderen leilinde stamdiameter < 20 cm. (geen kapvergunning nodig)	1	st		€ -
103	Verharding				
103010	Verwijderen elementenverharding, keiformaat, gebakken hergebruik compenseren pp bij 3, inclusief molgoot, maar exclusief rollagen aan beide zijden parkeervakken	21	m2		€ -
103020	Verwijderen opsluitbanden 13/15 x 20 x 25, diverse afmetingen en vormen (boomkrans)	5	m1		€ -
103030	Afvoeren banden 13/15 x 20 x 25	2	m1		€ -

2	Grondwerk, funderingsweg	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
201010	Grond ontgraven uit berm, toplaag 0,05 - 0,10 meter	7,5	m2		€ -
201020	Grond ontgraven uit berm, laagdikte 0,30 meter, inclusief afvoer	7,5	m2		€ -
201030	Leveren en aanbrengen menggranulaat inclusief profileren en verdichten, laagdikte 0,25 m1	7,5	m2		€ -
201040	Leveren en aanbrengen straatzand, laagdikte 0,05 meter, inclusief verdichten en profileren	7,5	m2		€ -
201050	Herprofilen/opnieuw egaliseren parkeervakken	27,5	m2		€ -

3	Verharding	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
301010	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 10 x 20 op de erfgrens	5	m1		€ -
301020	Leveren en aanbrengen hoekstukken 13/15 x 20 x 25 in beton	2	st		€ -
301030	Aanbrengen trottoirbanden 13/15/ x 20 x 25 vrijgekomen bij 103020 in beton	3	m1		€ -
301040	Zagen trottoirbanden	4	st		€ -
301040	Leveren en aanbrengen elementenverharding, keiformaat, beton, zwart, keperverband	21	m2		€ -
301050	Leveren en aanbrengen elementenverharding, keiformaat, beton, wit tbv kruis in inrit	1,5	m2		€ -
301060	Herstraten gedeelte naastgelegen parkeervakken	5	m2		€ -

2. WERKZAAMHEDEN INRIT NAAR EEN WONING

1	Opruimingswerkzaamheden	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
	Lengte inrit = 8,00 meter				
	Breedte inrit = 3,00 mteer				
101	Beplanting				
101010	Verwijderen leilinde stamdiameter < 20 cm. (geen kapvergunning nodig)	1	st	€	-
102	Inrichtingselementen				
102010	Verwijderen palen uit maaiveld en in depot zetten, palen metaal rond	2	st	€	-
102020	Verwijderen palen uit maaiveld en in depot zetten, palen beton rond	2	st	€	-
103	Verharding				
103010	Verwijderen opsluitbanden 13/15 x 20 x 25, diverse afmetingen en vormen (boomkrans), inclusief bochtbanden	8	m1	€	-

2	Grondwerk, funderingsweg	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
201010	Grond ontgraven uit berm, toplaag 0,05 - 0,10 meter	24	m2	€	-
201020	Grond ontgraven uit berm, laagdikte 0,40 meter, inclusief afvoer	24	m2	€	-
201030	Leveren en aanbrengen menggranulaat inclusief profileren en verdichten, laagdikte 0,25 m1	24	m2	€	-
201040	Leveren en aanbrengen straatzand, laagdikte 0,05 meter, inclusief verdichten en profileren	24	m2	€	-

3	Verharding	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
301010	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 10 x 20 op de erfgrans	4	m1	€	-
301020	Leveren en aanbrengen hoekstukken 13/15 x 20 x 25 in beton	1	st	€	-
301030	Aanbrengen opsluitbanden 13/15/ x 20 x 25 vrijgekomen bij 103020 in beton	8	m1	€	-
301040	Leveren en aanbrengen elementenverharding, keiformaat, beton, zwart, keperverband	24	m2	€	-
301050	Leveren en aanbrengen elementenverharding, keiformaat, beton, wit tbv kruis in inrit	1,2	m2	€	-
301060	Herstraten gedeelte naastgelegen parkeervakken	2,5	m2	€	-

3. TE COMPENSEREN PARKEERVAKKEN

1	Opruimingswerkzaamheden	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
101	Verharding				
103010	Verwijderen opsluitbanden 13/15 x 20 x 25, diverse afmetingen en vormen (boomkrans), inclusief bochtbanden	10	m1		€ -
103020	Plegen van wortelkap	1	post		€ -
103030	Verwijderen elementenverharding, waalformaat, gebakken, inclusief afvoer gemeentewerf	5	m2		€ -
103040	Verwijderen elementenverharding, betontegels 30 x 30 x 6 inclusief afvoer en storten	19	m2		€ -
103050	Verwijderen opsluitbanden 13/15 x 20 x 25, diverse afmetingen en vormen (boomkrans)	5	m1		€ -
103060	Afvoeren banden 13/15 x 20 x 25	2	m1		€ -

2	Grondwerk, funderingsweg	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
201010	Grond ontgraven uit cunet, laagdikte 0,07 meter, inclusief afvoer, zand	23	m2		€ -
201020	Grond ontgraven uit cunet, laagdikte 0,30 meter, inclusief afvoer, zand	23	m2		€ -
201020	Leveren en aanbrengen menggranulaat inclusief profileren en verdichten, laagdikte 0,25 m1	23	m2		€ -
201030	Leveren en aanbrengen straatzand, laagdikte 0,05 meter, inclusief verdichten en profileren	23	m2		€ -
201040	Aanbrengen straatklinkers keiformaat, vrijgekomen in post 103010	23	m2		€ -

3	Verharding	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
301010	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 10 x 20 op de erfrens	4	m1		€ -
301020	Leveren en aanbrengen hoekstukken 13/15 x 20 x 25 in beton	1	st		€ -
301030	Aanbrengen opsluitbanden 13/15/ x 20 x 25 vrijgekomen bij 103020 in beton	8	m1		€ -
301040	Leveren en aanbrengen elementenverharding, keiformaat, beton, zwart, keperverband	24	m2		€ -
301050	Leveren en aanbrengen elementenverharding, keiformaat, beton, wit tbv kruis in inrit	1,2	m2		€ -
301060	Herstraten gedeelte naastgelegen parkeervakken	2,5	m2		€ -

stelpost: kleine werkzaamheden, te leveren materialen	1	post		€ -
Klic melding	1	post		€ -

4	Riolering	hoeveelheid	eenheid	ppe	totaal
401010	Verwijderen verharding rioolsleuf en in depot zetten	300	m2		€ -
401020	Verwijderen kolken	1	st		€ -
401030	Grond ontgraven uit rioolsleuf, sleufbreedte, 1,00 meter, diepte 2,50 meter minus maaiveld. Grond naast sleuf deponeren	70	m1		€ -
401040	Leveren en aanbrengen inspectieput kunststof, 1000 mm., nieuwe eindput	1	st		€ -
401050	Leveren en aanbrengen riool pvc	70	m1		€ -
401050	Maken aansluiting op bestaande put 142050	1	st		€ -
401060	Dichten rioolsleuf met grond vrijgekomen bij 401020, grond laagsgewijs verdichten in laagdiktes van 0,30 meter	70	m1		€ -
401070	Opnieuw aanbrengen straatkolk	1	st		€ -
401080	Leveren en aanbrengen straatzand, laagdikte 0,05 meter	300	m2		€ -
401090	Aanbrengen bestrating, verband als bestaand, inclusief goten, parkeervakken etc.	300	m2		€ -

subtotaal € -				
---------------	--	--	--	--