



VERWARMING / WARM TAPWATER Warmtepomp conform EPNberekening met gesloten bron, Uitvoering/installatie volgens opgave installateur/leverancier, Plaats: toestel: technische ruimte kelder Gehele woning v.z.v. vloerverwarming.
BRAND/WERENDHEID Gehele rieten kap brandvertragend impregneren/behandelen. Uitvoering conform Artikel 2.71 BB.