

MEMO

Aan: Henny de Jongh Advies
Van: John van den Berg
Datum: 3 januari 2021
Onderwerp: Stikstofberekening bouw woning Horst te Kaatsheuvel

KvK: 51692422
IBAN: NL11 RABO 0145 5718 31
BTW: NL850130116B01

1. Aanleiding

In verband met de geplande bouw van een woning op het perceel aan de Horst te Kaatsheuvel, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie O, nummer 283 is met toepassing van de AERIUS Calculator 2020 de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend. Doel van deze berekening is om te beoordelen of de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van deze woning en het gebruik van deze woning leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

Er zijn 2 berekeningen gemaakt: een berekening voor de realisatiefase en een berekening voor de gebruiksfase.

2. Realisatiefase

In verband met de realisatie van het project is ten behoeve van de stikstofberekening uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- de duur van de bouw wordt geschat op 6 maanden;
- verkeersbewegingen van licht verkeer zal bestaan uit verkeersbewegingen van aannemers en onderaannemers met (bestel)busjes;
- verkeersbewegingen van middelzwaar vrachtverkeer zal bestaan uit verkeersbewegingen ten behoeve van levering goederen (kozijnen, etc.);
- verkeersbewegingen van zwaar vrachtverkeer zal bestaan uit verkeersbewegingen ten behoeve van levering zware goederen en materieel (o.a. vloeren, kap, heipalen, heistelling etc.);
- gebruik van materieel op de bouwplaats zal onder andere bestaan uit het gebruik van een hei- of boorstelling en graafmachines.

In onderstaande tabel is het gebruik van de machines nader gespecificeerd:

Tabel: Gebruik van machines gedurende de verschillende bouwfasen

Bouwfase	Gebruik machine	Bedrijfstijd
Bouwrijp maken	Graafmachine	12 uur
Funderingspalen heien of boren	Hei- of boorstelling	12 uur
Fundering	Graafmachine	12 uur
	Betonstorter	12 uur
Constructie	Mobiele kraan	60 uur

Op basis van de aannames ten aanzien van de te gebruiken machines gedurende de bouw kan met behulp van de emissiegegevens de totale emissie van de aanlegfase worden berekend. De emissiegegevens zijn gebaseerd op gegevens uit een publicatie van TNO (Emissiemodel Mobile Machines gebaseerd op machineverkoop in combinatie met brandstof afzet (EMMA), TNO, 2009) en de aannames ten aanzien van het bouwproces (tabel 3). De deellastfactor geeft aan welk deel van het vermogen gemiddeld wordt gebruikt wanneer het werktuig in werking is. Deellastfactoren zijn overgenomen uit voornoemde TNO-publicatie. Ten aanzien van de emissiefactor is een gemiddelde bepaald van de emissiefactoren behorende bij STAGE klasse IIIB (bouwjaar 2012) en klasse IV (bouwjaar 2014). Dit betekent dat de werktuigen op de bouwplaats een maximale leeftijd hebben tussen 8 jaar en 6 jaar. Dit is een redelijke schatting voor werktuigen die geregeld gebruikt worden.

Tabel: Emissie bouwwerkzaamheden

Machine	Bedrijfstijd (uur/jaar)	Vermogen kW	Deellastfactor	Emissiefactor g NOx/kWh (gemiddeld)	Emissie NOx kg/jaar
Graafmachine	24	60	60	1,83	1,58
Hei- of boorstelling	12	200	50	1,83	2,20
Betonstorter	12	200	50	1,83	2,20
Mobiele kraan	60	100	50	1,83	5,49

De bouwwerkzaamheden brengen eveneens verkeersbewegingen met zich mee. Door deze verkeersbewegingen kan eveneens stikstofdepositie plaatsvinden. De stikstofuitstoot ten gevolge van de te verwachten verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase zijn derhalve betrokken in de berekening van stikstofdepositie gedurende de aanlegfase. Onderstaande tabel geeft de aannamen ten aanzien van de te verwachten verkeersbewegingen gedurende de bouw weer. In AERIUS wordt zoals eerder aangegeven de emissie berekend op basis van de lengte van de ingetekende rijroute, het aantal en type voertuigen, het wegtype en de mate van stagnatie.

Tabel: Verkeersgeneratie realisatiefase

Licht Verkeersbewegingen Verkeersklasse						
Type	Verkeer	Periode	Aantal ver- keersbewe- gingen/dag	Wegtype	Stagnatie	Totaal bewegingen per jaar
Licht ver- keer	Aannemer	130 dgn	6	Binnen be- bouwde kom	0%	780
	Onderaannemer	130 dgn	4			520
Totaal verkeersbewegingen licht verkeer						1300
Middelzwaar verkeer	Levering diverse goederen	15x	2	Binnen be- bouwde kom	0%	30
Totaal verkeersbewegingen middelzwaar verkeer						30

Zwaar ver- keer	Levering hier-/boor- stelling	1x	2	Binnen be- bouwde kom	0%	2
	Levering vloeren	2x	2			4
	Aanvoer hijskraan	3x	2			6
	Levering kap	2x	2			4
	Levering beton	7x	2			14
	Levering stenen	1x	2			2
Totaal verkeersbewegingen zwaar verkeer						32

Het verkeer dient gemodelleerd te worden het opgaat in het heersend verkeersbeeld. Dit betekent dat in het rekenmodel het verkeer is gemodelleerd tot/vanaf op de rotonde Horst-Vaartstraat-Van Haestrechtstraat-Tilburgseweg.

3. Gebruiksfase

In de berekening is ten aanzien van het gebruik van de woning alleen rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking van de woning, aangezien de woning gasloos wordt gebouwd. De verkeersaantrekkende werking is bepaald aan de hand van de kencijfers uit de CROW-publicatie "Toekomstig bestendig parkeren", d.d. december 2018. Volgens deze publicatie genereert een vrijstaande woning in de rest van de bebouwde gemiddeld 8,6 verkeersbewegingen per dag.

Het verkeer dient gemodelleerd te worden het opgaat in het heersend verkeersbeeld. Dit betekent dat in het rekenmodel het verkeer is gemodelleerd tot/vanaf op de rotonde Horst-Vaartstraat-Van Haestrechtstraat-Tilburgseweg.

4. Resultaat berekening

Uit de met toepassing van AERIUS Calculator gemaakte berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten zijn, hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat de bouw van een woning op het betreffende perceel aan de Horst te Kaatsheuvel niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

In de bijlage zijn de rekenresultaten van de AERIUS Calculator opgenomen.

Bijlage:

- *AERIUS-berekening van realisatiefase*
- *AERIUS-berekening van gebruiksfase*

