

Memo / Advies: kwaliteitsbijdrage / landschappelijke inpassing P203847

Project: Uitbreiding tuincentrum Coppelmans Oirschot

Opgesteld door: ir. P.J.H. de Bie *bnt*.

Datum: 23 mei 2023

Opstelling kostenraming investeringskosten landschappelijke Inpassing.

Deze kostenraming is opgesteld aan de hand van de landschappelijke inpassing dd. 06-oktober 2021 door Pouderoyen Tonnaer. Voor de berekening van de investeringskosten voor de landschappelijke inpassing is uitgegaan van de onderstaande leveranties en werkzaamheden.

Kosten algemeen:

- Uitzet- en Voorbereidingswerkzaamheden; 400 m2:	€.	500,00
- Grondbewerking en verbetering: 400 m2	€.	1.750,00
- Plantstrook afwerking / opsluiting: ca. 75 m1	€.	1.250,00
- Bemesting : 400 m2	€.	500,00
- Plantgat / grondverbetering bomen: 4 st. (ca. 10 m3)	€.	<u>2.500,00</u>

Totaal algemeen: **€. 6.500,00**

- Aanplant bosplantsoen: maat 200+ cm.		
212 st. Levering:	à € 8,75	€. 4.480,00
52 st. Levering:	à € 27,50	€. 1.430,00
Plantloon bosplantsoen:		€. <u>986,00</u>

Totaal bosplantsoen: **€. 6.896,00**

- Aanplant bomen: Quercus robur. Maat 40-45:		
4 st. Levering:		€. 5.000,00
Plantloon incl. verankering en beluchting:		€. <u>2.500,00</u>

Totaal bomen: **€. 7.500,00`**

Onderhoud voor een periode van 6 jaar :

- Bosplantsoen 75 m1: à € 1,08 p/jr	€.	486,00
- Bomen 4 st.: à € 15,10 p/jr.		€. <u>362,40</u>

Totaal investering beheerkosten 6 jaar: **€. 848,40**

Totale investering kwaliteitsbijdrage: **€. 21.744,40**

Bijlage:

- Landschappelijke inpassingsplan,
- Beplantingsplan met plantlijst



P203847 16 mei 2023 - Landschappelijke inpassing Bestseweg 53, Oirschot

