

Globale Kostenraming	
-----------------------------	--



Project	Venherstel Landgoed de Rimboe
Projectnr	6032
Fase	Voorontwerp

Naam ontwerper	G.J. Smit
Datum	9-7-2014

nr.	onderdeel	omschrijving	eenheid	aantal	eenheidsprijs	totaal	
Voorbereiding Venherstel							
1	Onderzoeken	(Water)bodemonderzoek	EUR	1	€ 2.000	€	2.000
2	Ontwerp- en plandetailering	Meet- en tekenwerk, opstellen werkomschrijving	EUR	1	€ 5.000	€	5.000
3	Vergunningen	Aanvragen vergunningen	EUR	1	€ 600	€	600
		(omgevingsvegunning, evt. ontgrondingsmelding, evt. kapmelding boswet)			subtotaal	€	7.600
Uitvoering Venherstel							
1	Voorbereidende werkzaamheden	inrichten transportroute, rijplaten	EUR	1	€ 2.500	€	1.500
2	Verwijderen onderbegroeiing	verwijderen rhodonderons en overige ondergroei	are	50	€ 25	€	1.250
3	Verwijderen bomen	verwijderen grove den (gem. 5st/are)	st	250	€ 50	€	12.500
4	Uitbaggeren vennen	slib/bladresten schoon ontgravinghooge 0,80m	m2	120	€ 6	€	720
		(verwerken op terrein, aanpassen bodemoppervlak en herstellen terrein)					
5	Verwijderen strooisellaag	verwijderen strooisellaag rondom vennen	m2	600	€ 1,50	€	900
		(verwijderen humeuze bovenlaag, verwerken in terrein)					
					subtotaal	€	16.870
5	Staartkosten uitvoering	Alg. kosten, winst en risico aannemer		12%		€	2.024
					subtotaal	€	18.894
TOTAAL afgerond						€	26.000
TOTAAL incl 21 % BTW afgerond						€	31.000

Uitgangspunten:

Kosten raming op basis van eenheidsprijzen

Raming is gemaakt obv beschikbare gegevens en aannames. Aan de raming kunnen geen rechten ontleend worden.

Bron: Ervaringsgetallen Eelerwoude; Prov. Noord-Brabant Handleiding Biodiversiteit bijlage financiële aspecten