

offerte

datum: 28-03-2022

offerte nummer: 2021011

betreft: Indicatie voor tuinaanleg.

aantal eenheid	omschrijving	totaal
-----------------------	---------------------	---------------

Grondwerk en voorbereiding

In het grondbwerk heb ik rekening gebouden met het uithalen en afvoeren van van +- 800 m2 bestrating. De oude graszoden en andere beplanting zullen worden afgevoerd. Op de plaatsen van de oude bestrating zal zullen we teelaarde voorzien voor een goede groei van de nieuwe beplanting. Ook het opschonen van de oude groenstrook langs de erfsgrens (langs de loods) is meegenomen.

<i>totaal incl. BTW</i>	€ 19.000,00
--------------------------------	--------------------

Bestrating

Totaal zal er zoon 400 m2 nieuwe bestrating worden gelegd. Hiervoor word het grondwerk uitgevoerd en voorzien van menggranulaat en straatzand. de betsrating word opgesloten dmv opsluitbanden 8x20x100 en 1x ingeveegd. de prijs is excl. nieuwe bestrating of bijleveren bij tekortkomen.

<i>totaal incl. BTW</i>	€ 17.500,00
--------------------------------	--------------------

Vergroten van de natuurvijver

De natuurvijver zal worden vergroot. De grond zal worden verspreijt voor een natuurlijk beeld zodat het in het landschap past. Aan de voorzijde van de vijver zal een hardhout (padouk) vlonder worden gebouwd van +- 25 m2.

<i>totaal incl. BTW</i>	€ 8.500,00
--------------------------------	-------------------

aantal eenheid omschrijving

totaal

Harmonicagaas hekwerk, 1,20m hoog

Rondom het perceel zal een nieuw hekwerk komen. Het hekwerk zal een harmonicagaas hekwerk worden van 1,20m hoog in de kleur groen. In de prijs is er uitgegaan van 275 m¹ hekwerk.

totaal incl. BTW**€ 6.925,00****Fruittuin**

In de fruittuin zullen 17 fruitbomen komen. De fruittuin zal bestaan uit verschillende soorten zoals appel, peer, pruim enz. De bomen zullen allemaal halfstammen worden.

totaal incl. BTW**€ 2.500,00****Beukenhaag**

Aan de voorzijde zal een beukenhaag worden geplant van 100/120cm. Totaal zal het gaan om zo'n 135 m¹.

totaal incl. BTW**€ 3.900,00****Beplanting**

Het perceel zal in zijn geheel opnieuw worden ingedeeld met nieuwe borders. De borders zullen strak worden vormgegeven en aangeplant met strakke vakbeplanting welke weinig onderhoud nodig hebben. Totaal is er rekening gehouden met 700 m² nieuwe beplanting en een aantal bomen en struiken van formaat. De bemesting is meegenomen in de prijs.

totaal incl. BTW**€ 16.750,00****Gazon**

De overige delen van de tuin zullen worden bemest en machinaal ingezaaid. In de prijs is er rekening gehouden met 4000-5000 m². Ook in de fruittuin zal de grond worden ingezaaid.

totaal incl. BTW**€ 4.000,00**

aantal eenheid omschrijving

totaal

	+
<i>totaal offerte incl. BTW</i>	€ 79.075,00