





Legenda:

- 

Plangrens
- 

H1 - Nieuwe kniphaag laag, bestaande uit; Carpinus betulus (Haagbeuk) (100%). Leve-
rantimaat: 60-80 wortelgoed. Lengte: 70 m1, breedte tot ca. 0.50m, á 6 planten per m1,
totaal; 420 stuks
- 

Nieuwe bomen, Nieuw te planten boom, solitair;
B1 - Alnus glutinosa - Zwarte els, mt 16-18 2 st.
B2 - Quercus robur - Zomereik 16-18 2 st.
B3 - Betula pendula - Ruwe berk 16-18 1 st.
- 

Bestaande gebouwen
- 

Bestaande bomen, te handhaven.
- 

Bestaande haag
- 

Woonkavel / Privétuin, zelf naar wens in te richten
- 

Natuurbestemming
- 

Nieuwe verharding

Beheerinstructies:

Bomen: De bomen dienen eens in de 5 jaar gecontroleerd te worden op gevaarlijke- en/of zieke takken. Deze zieke takken dienen verwijderd te worden. Er is gekozen voor gebiedseigen beplanting.

Kniphaag: De kniphaag dient maximaal twee maal per jaar geschoren te worden, de eerste keer dient gedaan te zijn vóór de langste dag (21 juni) en de tweede knipbeurt vindt plaats rond augustus tot midden september.

0	06-10-2023		LBRI	→COLBRI←	RVHE	→RORVHE←	RVHE	→LORVHE←
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.

Broekdijk 6, Oostelbeers

Beplantingsplan

Fase:
Formaat: A3
Schaal: 1:1000

Projectnummer: OIR040
Tekeningnr.: 2023-1953
Doc. nr.: -



088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

