B. Aan te planten landschapsbomen			
Plantmateriaal 10-12 cm, (in rij h.o.h. = tussen 8 en 12 meter)			aantal
Linde, berk, beuk of vergelijkbaar inheems			12

C. Aanplanten struweelhaag			
Struweel: 80-100 cm, 1,5 m driehoeksverband:	m²	st / m²	aantal
Max. 2 soorten boom en 5 soorten struweel toepasse	887	0,45	399
Bomen: Beukenboom (Fagus sylvatica) & Hollandse linde (Tilia europaea) & Eik (Quercus) of vergelijkbaar inheems			
Struweel: Liguster (Ligustrum) Kornoeltje (Cornus) Lijsterbes (Sorbus) Meidoorn (Crataegus) Sleedoorn (Prunus spinosa) Hondsroos (Rosa canina) Vlier (Sambucus)			

D. Aan te leggen retentiepoel			m²
			1094
gemiddeld maaiveld ter plaatse = circa 10,6 m +NAP, GLG = circa 1,20-1,40 m -mv, GHG = circa 0,8-1 m -mv, bodem poel minimaal 0,5 m beneden GLG, Voorzien waar mogelijk van flauwe oevers			

LEGENDA

1. bestaande woning
2. beoogd bijgebouw
3. vergunde rijhal, opslag en logiesgebouw (94 x 44 m)
4. te realiseren paardenstal (20 x 40 m)
5. geautomatiseerde mest afvoerinstallatie (5 x 20 m)
6. te realiseren buitenbak (30 x 70m)
7. te realiseren longeercirkel (Ø 18 m)
8. te realiseren stapmolen (Ø 18 m)

A. bestaande bomenrij
B. aan te planten landschapsbomen
C. aan te planten struweelhaag

D. aan te leggen retentievoorziening met natuurvriendelijke oevers

Opgesteld door: F.v.H.
Datum: 01-12-2023
Schaal: 1:1.000 (A3)
Project: 17183.001

van DUN ontwerp&planologie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING | OIRSCHOTSEWEG 76 | MOERGESTEL