


GEMEENTE OSS	
Ingekomen	Correspondentie
30.08.99	002572



WET MILIEUBEHEER

aanvraag vergunning - tevens beschrijving agrarische bedrijven

**Gemeente
Oss**

Aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA OSS

Naam verzoeker (rechtspersoon)	Manege I. de Jong
Adres	Van den Boogaardstraat 16
Postcode en woonplaats	5371 BC RAVENSTEIN
Telefoon	0486 - 413113
Telefax	

aankruisen wat van toepassing is

☒	Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting vergunning tot het:
☒	oprichten en in werking hebben van een manege
☐	veranderen en in werking hebben van
☐	Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting in verband met het veranderen van de inrichting een revisievergunning (art. 8.4).
☐	Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting in verband met het veranderen van de inrichting een deelrevisievergunning (art. 8.4).

PLAATS VAN DE INRICHTING

Adres inrichting	Harenseweg		
Postcode	5351 NG		
Contactpersoon	hr. M. de Iooijer en mevr. L. de Jong		
Telefoon	-		
Kadastrale ligging	sectie	D	nummer(s) 010981 ged.

Het aanvraagformulier, alsmede een plattegrondtekening (schaal bij voorkeur 1:100 doch niet kleiner dan 1:200), met één of meerdere doorsneden in -voud in te dienen bij :

afdeling Bedrijfsmilieuzaken
sector Bestuur en Milieu
Postbus 5
5340 BA OSS

A INRICHTING

A1 AARD VAN DE INRICHTING * Bedrijfsbeschrijving zie bijlage I

☐	varkensfokkerij
☐	varkensmesterij
☐	melkrundveehouderij
☐	kalverenmesterij
☐	stierenmesterij
☐	gemengde veehouderij, varkens en rundvee
☒	andere Manege

A2 BESCHRIJVING VAN DE TECHNIEKEN EN INSTALLATIES

techniek/installatie	code, standaard, richtlijn of norm*

* Zie toelichtingsformulier

A4 WAARUIT BESTAAT DE VERANDERING VAN DE INRICHTING ? N.V.T.

verandering	nr. op tekening

B GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN

B1 WEL/~~GEEN~~ DRUKHOUDERS doorhalen wat niet van toepassing is

soort	flessen	
	aantal	waterinhoud (l)
propan		
butaan		
acetyleen		
zuurstof		
Koolzuur	2	60

B2 WEL/~~GEEN~~ MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN

doorhalen wat niet van toepassing is

soort	opslag		hoeveelheid (kg of l)	opmerking*
	ondergronds ^a	bovengronds		
benzine				K1
petroleum				K2
huisbrandolie				K3
gas-/dieselolie				K3
koudemiddel (koelinstallaties)				
R22 (koelkast)		X	1 kg	K3
R22 (tapinstallatie)		X	1 kg	K3
bestrijdingsmiddelen	opslag in een kast		hoeveelheid (kg of l)	opmerkingen*
	betreedbaar	niet betreedbaar		

^a : tank- en installatie-certificaten toevoegen

* : zie toelichtingsformulier

B3 WEL/~~GEEN~~ MESTOPSLAG

doorhalen wat niet van toepassing is

☐	mestkelders), totale inhoud		m ³
☐	mestbassins), totale inhoud		m ³
☒	vaste mestplaat *	Zie plattegrondtekening 8.3827-01 nr. 9	
☐	anders		

*: Vloeistofdichte mestplaat volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

B4 ~~WEL~~/GEEN KUILVOEROPSLAG

doorhalen wat niet van toepassing is

☐	gras	
☐	snijmaai	
☐	anders	

B5 WEL/~~GEEN~~ OVERIGE OPSLAG
doorhalen wat niet van toepassing is

☐	kunstmestsilo, aantal		stuks
☒	voedersilo, aantal	1	stuks
☐	anders		

C ENERGIE

C1 BIJLAGE ENERGIE INVULLEN * Zie bijlge II

C2 WEL/GEEN TOE TE PASSEN VERMOGEN
doorhalen wat niet van toepassing is

☒	totaal elektro-motorisch vermogen		8	kW
☐	totaal benzinemotoren vermogen			kW
☒	totaal dieselmotoren vermogen		45	kW
☐	persluchtcompressor	werkdruk		atm
		ketelinhoud		l

C2 WEL/GEEN GAS- OF OLIEGESTOOKTE VERWARMINGSINSTALLATIES
doorhalen wat niet van toepassing is

	nr. op tekening	nominaal vermogen bovenwaarde (kW)	hoogte rookgas afvoerkanaal (m)
c.v. aardgas	2	23	6m
c.v. aardgas			
gasgestookte heater			
gasgestookte heater			0
c.v. huisbrandolie			

D AFVALSTOFFEN

D1 ~~WEL/GEEN~~ BEDRIJFSAFVAL

doorhalen wat niet van toepassing is

afvalstoffen	afvoerfrequentie		hoeveelheid per jaar (kg)	inzamelaar/verwerker
	week	maand		
papier		1x	200	
metaal				
plastic		1x	200	
kadavers				
bedrijfsafval	1x		4000 kg	erkende inzamelaar

D2 ~~WEL/GEEN~~ GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

doorhalen wat niet van toepassing is

soort afval	hoeveelheid (kg of l) per jaar	wijze van opslag	inzamelaar/verwerker
afgewerkte olie			
oliehoudend garage-afval			
verfrestanten			
restanten bestrijdingsmiddelen			
verpakkingsmateriaal bestrijdingsmiddelen			

D3 ~~WEL/GEEN~~ MAATREGELEN OM AFVALSTOFFEN TE HERGEBRUIKEN OF HET ONTSTAAN TE BEPERKEN

doorhalen wat niet van toepassing is

Brokken worden aangevoerd en opgeslagen in bulk, dit voorkomt afval in de vorm van verpakkingsmaterialen.

E LUCHT

E1 VENTILLATIE VAN DE STALLEN

aankruisen wat van toepassing is

☒	natuurlijke ventilatie	
☐	mechanische ventilatie, hoogte afvoer	m boven maaiveld

E2 ~~WED~~/GEEN VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN DE AMMONIAKEMISSION

doorhalen wat niet van toepassing is

nummer stal op de tekening	voorziening*

* Zie toelichtingsformulier

F AFVALWATER

F1 BIJLAGE AFVALWATER INVULLEN * Zie bijlage III

G GELUID, TRILLING EN VERKEERSBEWEGINGEN

G1 OMSCHRIJVING (BELANGRIJKSTE) GELUID-/TRILLINGSBRONNEN

geluid- trillingsbron	aard	aantal uren in bedrijf tussen			bronvermogen L _A (dB(A)) *
		07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 en 07.00 uur	
beregeningsinstallatie (pomp)	continu	1			+ 90 dB(A)
compressor					
ventilator					
Trainingsmolen	continu	3	1		+ 70 dB(A)
Hogedruk reiniger	continu	1			+ 98 dB(A)

* Zie toelichtingsformulier

*Bronvermogens bekend uit literatuur- en ervaringsgegevens.

G2 AAN- EN AFVOERBEWEGINGEN VAN EN NAAR DE INRICHTING

aan- en afvoer per	maximaal aantal keer per			aan- en afvoer tussen		
	dag	week	maand	07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 en 07.00 uur
X Personenauto's	40	200	800	x	x	x
bestelauto	2	10	30	x	x	x
vrachtauto	1	2	6	x		
veevoederleverancier	1	1	4	x		
destructor						
veehandelaar/-transporteur						
mest uitrijden/mesttransporteur	1	2	8	x		
melkafnemer						

H BODEM

H1 WEL/~~OF~~ BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

doorhalen wat niet van toepassing is

voorziening	nr. op tekening
Vloeistofdichte bak (mestopslag) volgens NRB	9

I OVERIGEN

II WEL/GEEN OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE NODIG ZIJN

doorhalen wat niet van toepassing is

soort vergunning/melding	aangevraagd		datum verleende vergunning/melding
	nee	ja datum	
bouwvergunning (kopie toevoegen)	x		
vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren	x		
onthefing art. 24 Lozingenbesluit bodembescherming (koeldekstelsysteem)			

I2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

aankruisen wat van toepassing is

☒	verandering of verandering van de werking van de inrichting, binnen	5	jaar te verwachten
	- de verandering zal bestaan uit	het volledig bezetten van de gebouwde stallen	
☐	niet binnen afzienbare tijd te verwachten		

I3 OPMERKINGEN

J BIJLAGEN

aankruisen wat van toepassing is

☒	plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 8.3827-01	1	sruks
☒	bijlage energie		
☒	bijlage afvalwater		
☐	metellingen dierteilingskaarten van de afgelopen 3 jaar		
☐	verzoek om onthetfing van het verbod voor het lozen in de bodem art. 24 Lozingenbesluit Bodembescherming		
☒	bedrijfsontwikkelingsplan (B.O.P.) met ingevulde checklist		
☐	kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)		
☐	kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)		
☐	keuring-rapporten		
☐	andere bijlage	Bedrijfsbeschrijving en bijlage lucht	


datum	23-8-99
plaats	Ravenstein
naam (in blokletters)	M. DE LOIJER
handtekening aanvrager	

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen door de aanvrager ondertekend te worden.

NIET IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER !

categorie-indeling N.M.P.		I	II	III	IV		
milieuklasse bestemmingsplan		I	II	III	IV	V	VI
S.B.L.-code	hoofdactiviteit	96.12.2.9					
	nevenactiviteit						

vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Oss, d.d. 25-01-1994



**BIJLAGEN BIJ OPRICHTINGS-
VERGUNNINGAANVRAAG
WET MILIEUBEHEER T.B.V.
MANEGE DE JONG TE
BERGHEM**

GEURTS TECHNISCH ADVISEURS



GEURTS TECHNISCH ADVISEURS BV

Installatietechniek

Industriële Automatisering

Industriële Techniek

GEMEENTE OSS	
Ingekomen	Corr.nr./mv
30.08.99	002572

BIJLAGEN BIJ OPRICHTINGS-
VERGUNNINGAANVRAAG
WET. MILIEUBEHEER T.B.V.
MANEGE DE JONG TE
BERGHEM

Projectnummer : 8.3827
Plaats/datum : Oss, 23 augustus 1999
Contactpersoon : Th. Brienens / T. Verhoeven

92

Hoofdvestiging Oss
Verdijkstraat 87, 5343 VD
Postbus 470, 5340 AL
Telefoonnr. : (0412) 62 49 80
Telefaxnr. : (0412) 62 68 03
Rabobank : 18 04 04 708
Postbank : 149 35 47
KvK : Den Bosch 160.43.385

Vestiging Tilburg
Postbus 387, 5000 AJ
Telefoonnr. : (013) 536 32 74
Telefaxnr. : (013) 535 30 31
ABN-AMRO : 40 16 51 363

Alle opdrachten worden
aanvaard en uitgevoerd
overeenkomstig de door
het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs vastgestelde
regeling RVOI-1998.





BIJLAGEN

- I Bedrijfsbeschrijving
- II Energie
- III Water
- IV Lucht
- V Bedrijfsontwikkelingsplan



GEURTS

Bijlage I

Bedrijfsbeschrijving



BEDRIJFSBESCHRIJVING

Algemeen

De vergunningaanvraag Wet Milieubeheer houdt verband met het oprichten van een nieuw te bouwen manege aan de Harenseweg te Berghem (sectie D, nummer 010981 ged.).

De openingstijden van de manege zijn van maandag tot en met zondag van 08.00 tot 23.00 uur. De kantine is open van 18.00 tot 24.00 uur van maandag tot en met zondag.

In de manege is 1 persoon continu aanwezig. Wisselend over de gehele dag zijn er maximaal 20 mensen tegelijkertijd aanwezig.

In de directe omgeving zijn enkele woningen gesitueerd, zoals aangegeven op de plattegrondtekening nummer 83827-01.

Op het met klinkerverharde parkeerterrein zijn 30 parkeerplaatsen voorzien.

Vrachtautobewegingen ten behoeve van de aanvoer van voeder en afvoer van mest vinden langs de noord- en oostzijde van de manege plaats. De rijroute wordt volledig verhard.

Tevens is er een tractor (in eigen beheer) op het gehele terrein van de inrichting in werking (enkele uren in de dag- en avondperiode). Hoofdzakelijk vinden de tractorbewegingen plaats in het weiland ten behoeve van het onderhouden en bewerken van het grasland.

Het weiland dient voor de weidegang van de paarden.

Incidenteel vinden er in de nachtperiode transportbewegingen plaats (bestelauto).

Deze bewegingen houden verband met het verzorgen van zieke paarden (dierenarts).

Vergunning aanvraag m.b.t. vigerende milieuvergunningrechten

Uit de mei-tellingen is gebleken dat op bovengenoemde lokatie maximaal 31 paarden mogen worden gehouden. De vergunningsrechten voor het houden van dieren met betrekking tot de totale ammoniakemissie op bedrijfsniveau is vermeld in de brief d.d. 25 juni 1999 van de gemeente Oss aan de heer J. Peels van Bato Partners BV (kopie brief is toegevoegd aan deze bijlage).

De oprichtingsvergunning wordt aangevraagd voor volledige benutting van de milieurechten (ammoniakemissie).

Bedrijfsactiviteiten

De bedrijfsactiviteiten die gaan plaatsvinden bij de nieuw te bouwen manege, zijn onder te verdelen in:

- a) Geven van pony- en paardrijlessen.
- b) Trainen en africhten van paarden.
- c) Verzorgen van de pony's en paarden.
- d) Organiseren van dressuur- en springconcoursen.
- e) Kantine-activiteiten.



De bovenstaande activiteiten worden achtereenvolgens kort omschreven:

Ad a)

Pony- en paardrijlessen worden hoofdzakelijk in de twee rijhallen gegeven. Er worden per week circa 15 rijlessen gegeven van 1 uur. Aan een rijles nemen circa 7 personen deel. De rijlessen worden in de dag- en avondperiode gegeven tussen 07.00 en 23.00 uur.

Ad b)

Het trainen en africhten van paarden vindt in de dag- en avondperiode zowel binnen in de hallen als buiten in de rijbak en in de trainingmolen plaats. In de trainingmolen worden paarden met een vooraf in te stellen snelheid rondgeleid. De rijbak wordt voorzien van buitenverlichting.

Ad c)

De pony's en paarden worden dagelijks meerdere malen verzorgd. Met verzorging wordt onder andere bedoeld het voederen, zorgen voor voldoende drinkwater, stallen uitmesten, ziektes constateren, wassen van de dieren en zorgen voor voldoende bewegingsvrijheid (weiland en paddock).

Ad d)

Dressuur- en springconcoursen zullen maximaal 10 keer per jaar in de wedstrijdhal georganiseerd gaan worden. Per concours zullen naar schatting 200 personen, verspreid over de gehele dag, aanwezig zijn. De transportbewegingen die tijdens een concours plaatsvinden zijn naar schatting 100 auto's met of zonder trailer. Auto's en trailers worden in dit geval geparkeerd in het weiland op de hoek Harenseweg/Hemelrijkstraat. Tijdens concoursen worden de kantine-activiteiten intensiever gebruikt; de kantine is tijdens een concours de gehele dag open.

Ad e)

De kantine-activiteiten omvatten hoofdzakelijk het kunnen voorzien van drank en kleine etenswaren aan de bezoekers van de manege. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen worden enkele kleine keukenapparaten in de opslagruimte/keuken geïnstalleerd (zie plattegrondtekening Manege L. de Jong, tekeningnummer 83827-01). De openingstijden van de kantine zijn iedere dag van 18.00 tot 24.00 uur.

Bestuur en Milieu
Raadhuislaan 2, Oss
Telefoon (0413) 62 99 11
Telefax (0413) 64 26 03

Postbus 3
5340 BA Oss

Bank BNC 28.30.66.951

Bij uw antwoord ons kenmerk
en datum vermelden a.u.b.

Bato Partners B.V.
t.a.v. de heer J. Peels
Palestrinastraat 24
5344 AA Oss

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
25 juni 1999	-	J. Wíngens	629476
Onderwerp	Uw kenmerk	Bijlagen	Afdeling
geldende milieurechten	-	-	Bedrijfsmilieuzaken

Geachte heer Peels,

Onlangs ontving ik van uw zijde een kopie van de metellingen over de jaren 1995 tot met 1998 aangaande het aan het adres Burgemeester van Erpstraat 57/Harenseweg ong. te Berghem gevestigde bedrijf. Daaraan voorafgaande is telefonisch met u afgesproken, dat u schriftelijk zal worden bericht in hoeverre er nog sprake is van vigerende milieuvergunningsrechten voor het houden van paarden op deze locatie. Er bestaan plannen van derden om met gebruikmaking van deze rechten op een deel van het bewuste perceel een manege te realiseren.

Naar aanleiding van het vorenstaande deel ik u het volgende mede.

Bij besluit van 27 oktober 1992 is door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Berghem aan Handelsonderneming H. Ruijs B.V. voor genoemd adres/perceel een oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) verleend voor onder meer het houden van 45 paarden. Uit de door u overgelegde metellingen blijkt, dat maximaal slechts 31 paarden zijn gehouden. Dit betekent, dat voor 14 paarden de betreffende vergunning van rechtswege is komen te vervallen.

Aldus resteren de volgende vergunningsrechten voor het houden van dieren:

Soort dieren	Aantal	NH ₂ per dier	Totaal NH ₂
Volwassen paard (3 jaar en ouder)	23	5,0	115
Paarden in opfok	8	2,1	16,8
Totaal			131,8

De personen, die ter plaatse een manege willen gaan opzetten, dienen een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor beoogde manege in te dienen. Hiervoor staat een proceduretijd van zes maanden na indiening van een ontvankelijke aanvraag.


Bovengenoemde vigerende rechten gelden als uitgangspunt voor de in te dienen aanvraag. Wenst men meer dieren te gaan houden, die een hogere totale ammoniakemissie op bedrijfsniveau inhouden, dan dient men een beroep te doen op de aanvullende saldomethode als bedoeld in het Osse Ammoniakreductieplan. Dit betekent, dat men ter saldering een hoeveelheid ammoniakvergunningrechten van elders moet verwerven met een omvang van tweemaal de toename van de ammoniakemissie.

De heer De Loijer en mevrouw De Jong hebben wij een afschrift van dit schrijven gezonden.

Hoogachtend,

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken.

JW/Bato
Coll.


A.F.C. Weerts.

Afschrift verstrekt aan:

- afdeling B/BM;
- de heer M. de Loijer en mevrouw L. de Jong, Van den Boogaardstraat 16, 5371 BC Ravenstein.



GEURTS

Bijlage II

Energie



ENERGIE

Ten behoeve van de energievoorziening verbruikt Manege L. de Jong aardgas en electriciteit afkomstig van nutsbedrijven.

Elektriciteit wordt gebruikt voor verlichting, diverse keukenapparatuur, de grondwaterpomp en voor de trainingmolen.

Aardgas wordt gebruikt voor de cv-ketel.

Het te verwachten energieverbruik op jaarbasis in de situatie zoals aangevraagd wordt geschat

op: electriciteitverbruik : 25.000 kWh;

aardgasverbruik : 2.000 m³.

De cv-ketel verwarmt de kantine, opslagruimte/keuken, WC's en de zadelkamers.

Energiebesparende maatregelen

De onderstaande energiebesparende maatregelen worden in de nieuw te bouwen manege toegepast:

Spouwmuurisolatie:

De voorgevel (westgevel) en een gedeelte van de noordgevel (gevel paardenboxen) van de manege.

Isolerende beglazing:

De voorgevel van de manege en de kantine.

Dakisolatie:

De kantine en de opslagruimte/keuken.

Energiezuinige verlichting:

In de gehele manege wordt gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting. Tevens zijn de rijhallen voorzien van lichtstraten (zie gevelaanzicht bouwtekening).

Warmte-opwekking:

Een HR-ketel wordt geïnstalleerd.



GEURTS

Bijlage III

Water



WATER

Waterverbruik

Het water dat de manege verbruikt is onder te verdelen in leidingwater en grondwater.

Grondwater wordt voornamelijk gebruikt voor:

- Het nathouden van de rijhallen (binnen), rijbak, traningsmolen en paddock.
- Het beregenen van het weiland (zomer).
- Wassen paarden.

De te installeren grondwaterpomp heeft een capaciteit $< 10 \text{ m}^3/\text{uur}$.

Het grondwaterverbruik per jaar wordt voor de aangevraagde vergunning geschat op 4.500 m^3 .

Leidingwater wordt voornamelijk gebruikt voor:

- Drinkwater voor de paarden.
- Sanitair gebruik.
- Kantine-activiteiten.

Het leidingwaterverbruik per jaar voor de situatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt geschat op 3.500 m^3 .

Afvalwater

Het afvalwater dat in de manege vrijkomt bestaat hoofdzakelijk uit huishoudelijk afvalwater (kantine en sanitair) en uit bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaatsen en stallen.

Het afvalwater wordt afgevoerd naar de vuilwaterriolering van de gemeente Oss.

De vuilwaterriolering is weergegeven op de plattegrondtekening nummer 83827-01.

De aard van het water afkomstig van de wasplaatsen is milieubelastend met betrekking tot aanwezige grove deeltjes (zand). Om deze grove deeltjes uit de afvalwaterstroom te scheiden wordt een slibvangput in de riolering geïnstalleerd (zie plattegrondtekening). De capaciteit van de slibvangput is 2 liter per seconde. De slibvangput is van type 3 met een minimale inhoud van 600 liter en een minimale oppervlakte van $0,70 \text{ m}^2$.

Voordat dit afvalwater uiteindelijk op het gemeentelijke riool wordt geloosd, passeert het afvalwater een controleput om het afvalwater te kunnen bemonsteren en controleren.

Door het gebruik van houtkrullen en stro in de paardenboxen, met een groot vochtabsorberend vermogen, wordt urine en percolatiewater volledig in de mest opgenomen.

De overige afvalwaterstromen zijn niet milieubelastend en/of verontreinigd.

In de kantine en keuken worden geen warme maaltijden bereid en wordt geen gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdend apparaat.



GEURTS

Bijlage IV

Lucht



LUCHT

De luchtemissie die in de inrichting kan ontstaan heeft betrekking op stofvorming. Stof kan ontstaan tijdens het lopen van de paarden over 'droog' zand.

Manege L. de Jong treft maatregelen om de stofvorming te voorkomen. Deze emissie maatregelen omvatten het installeren van een beregeningsinstallatie in de rijhallen, rijbak en paddock en het aanschaffen van een trainingmolen met ingebouwd watersproeisysteem.

De beregeningsinstallatie wordt gemiddeld driemaal per dag 20 minuten gebruikt om zand te bevochtigen, zodat nagenoeg geen stof ontstaat tijdens het rijden van paarden.

Het watersysteem in de trainingmolen wordt handmatig bediend en gebruikt wanneer stofvorming te verwachten is. Het watersysteem sproeit water op het looppad (zandpad) van de paarden.



GEURTS

Bijlage V

Bedrijfsontwikkelingsplan

BEDRIJFSONTWIKKELINGSPLAN

behorend bij de aanvraag vergunning Wet milieubeheer

BUREAU
T

	Aanvrager	Lokatie bedrijf	Adviseur bedrijf
Naam:	Hr. M. de Looijer en mevr. I. de Jong	Manege I. de Jong	Geurts Technisch Adviseurs BV
Adres / straat:	Van den Boogaardstraat 16	Hareneweg (ongenummerd)	Verdistraat 87
Postcode:	5371 BV	5351 NG	5343 VD
Plaats:	Ravenstein	Berghem	Oss
Telefoon:	0486 - 413113	/	0412 - 624980
Telefax:	/	/	0412 - 626603

In te vullen door de gemeente of technische dienst

Gegevens nagekeken en akkoord bevonden door:

naam:

gemeente / T.D.:

datum:

handtekening:

TILBURG, APRIL 1996

INHOUD

	pag.
1. Algemene gegevens bedrijf	1
2. Situatie conform de verleende vergunning(en) (Tabel 1)	2
3. Geldende vergunningsrechten (Tabel 2)	3
4. Aangevraagde situatie (Tabel 3)	4
Bijlagen	
1A. Beschrijving van niet erkende emissie-arme systemen	5
1B. Beschrijving van erkende emissie-arme systemen	7
2. Controlelijst	9

Toelichting bij het invullen

Voor het invullen van het bedrijfsontwikkelingsplan is een toelichting beschikbaar.

In de toelichting vindt u informatie over het bedrijfsontwikkelingsplan; de eisen waaraan het plan moet voldoen en hoe het formulier moet worden ingevuld.

De kwaliteit van het bedrijfsontwikkelingsplan is belangrijk. Met een goed beschreven en goed onderbouwd plan vergroot u de kans op goedkeuring en dus op het verlenen van de vergunning.

ALGEMENE GEGEVENS BEDRIJF

Beschrijf in het kort uw plannen, zoals:

- redenen en achtergronden, waarom?
- welke stallen veranderen, worden nieuw gebouwd of komen te vervallen?
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal);
- intrekken vergunningrechten elders (bij uitbreiding van de productiecapaciteit);
- eventuele andere activiteiten.

* Zie bijlage I behorende bij oprichtingsvergunning-aanvraag Wet Milieubeheer d.d. 23-08-'99.

1. SITUATIE CONFORM VERLEENDE VERGUNNING(EN)

[illegible]

* Geef een toelichting op de huisvesting indien deze afwijkt van de traditionele (TR). Gebruik hiervoor de bijlagen 1.

* Zie de toelichting bij dit formulier voor de codering van de huisvestingssystemen

2. GELDENDE VERGUNNINGSRECHTEN

[illegible]

• Geef een toelichting op de huisvesting indien deze afwijkt van de traditionele (TR). Gebruik hiervoor de bijlagen 1.

** Zie de toelichting bij dit formulier voor de codering van de hulsvestingssystemen

[illegible]

** Zie de toelichting bij dit formulier voor de codering van de huisvestingssystemen

Bijlage 2

Controlelijst

Bij het verzoek om advies dienen de onderstaande gegevens te worden aangeleverd.

Check adviseur	Controlepunt	Check gemeente
	Algemene gegevens: ● Formulier voor de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer, ingevuld.	○
	● Tekeningen Wet milieubeheer (inclusief plattegrond): ○ - oude tekening (geldende vergunning); ● - nieuwe tekening (volgens aanvraag).	○ ○ ○
	● Een compleet ingevuld formulier 'Bedrijfsontwikkelingsplan'.	○
	○ Beschrijving emissie-arme stalsystemen (toelichtingen op de emissie-arme stalsystemen anders dan Groen Label).	○
	Best uitvoerbare methoden Voor toetsing van het criterium dat het toepassen van de 'best uitvoerbare methoden' vereist is het van belang dat de volgende gegevens worden overlegd:	
	○ * een steekhoudende motivatie voor het afwijken van het toepassen van de in het ARP omschreven 'best uitvoerbare methoden'.	○
	○ * detailtekeningen van het emissie-arme systeem betreffende: ○ - lengtedoorsneden van de hokken incl. put voor de emissie-arme stal(len); ○ - dwarsdoorsneden van de hokken incl. put voor de emissie-arme stal(len); ● - plattegrond van de hokinrichting / putten, puttenplan voor de emissie-arme stal(len).	○ ○ ○ ○
	NB. Voor eisen aan de tekeningen emissie-arme systemen zie toelichting bij het formulier Bedrijfsontwikkelingsplan.	
	Emissie stand still Voor toetsing van het criterium dat 'emissie stand still op het bedrijf' vereist is het van belang dat de gegevens inhoudelijk op elkaar worden afgestemd. Dit betekent dat met name de gegevens met betrekking tot de huisvesting van de dieren en het aantal dierplaatsen moeten kloppen. Hiertoe vragen wij u te controleren of:	
	○ - de beschreven bestaande situatie in overeenstemming is met de huidige vergunning (gebruik in het bedrijfsontwikkelingsplan de vergunning en bijbehorende tekening Hinderwet c.q. Wet milieubeheer);	○
	○ - de feitelijke (bestaande) situatie verschilt ten opzichte van de verleende vergunning en / of de vergunde rechten, is dit het geval dan kan dit in een toelichting worden aangegeven;	○
	● - de nieuwe, aangevraagde situatie juist is beschreven en de veranderingen ten opzichte van de vergunde en/of de feitelijke situatie duidelijk zijn.	○
	VOOR AKKOORD:	



AANVULLINGEN VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER, D.D. 23 AUGUSTUS 1999 T.B.V. MANEGE DE JONG TE BERGHEM

Project 8.3827

Bedrijfsbeschrijving

Om parkeeroverlast naar de omgeving te voorkomen worden auto's en trailers tijdens dressuur-/springconcoursen geparkeerd in het weiland op de hoek Harenseweg/Hemelrijkstraat en worden organisatorische maatregelen getroffen, zoals bewegwijzering en continue aanwezigheid van een parkeerwachter. Tevens wordt een routebeschrijving toegezonden aan iedere deelnemer na aanmelding voor het concours.

Het aantal transportbewegingen bij normale bedrijfsvoering per periode is op het toegevoegde aanvraagformulier ingevuld.

Afvalwater

Het afvalwater dat in de manege vrijkomt bestaat hoofdzakelijk uit huishoudelijk afvalwater (kantine en sanitair) en bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaatsen.

Door het gebruik van houtkrullen en stro in de paardenboxen, met een groot vochtabsorberend vermogen, wordt urine volledig opgenomen. De stallen worden dagelijks uitgemest en voorzien van nieuwe houtkrullen en stro, zodat lozing van urine en mest wordt voorkomen. Met andere woorden er is geen mestkelder voor de opvang van urine en mest in de stallen noodzakelijk. De mest uit de stallen wordt opgeslagen op de vaste mestplaat. De mest wordt minimaal wekelijks opgehaald en is bestemd voor de champignonteelt. De vaste mestplaat wordt tevens voorzien van een gootje voor de percolaatopvang. Het percolaat wordt verzameld in een vloeistofdicht bassin/kelder met een inhoud van 2 m³. Het opgevangen percolaat zal volgens de normale mestverwerkingspraktijk worden verwerkt.

De bouwkundige samenstelling van de vaste mestplaat, van de vloeren van de paardenboxen en van de wasplaatsen is een vloeistofdichte cementbetonvloer (ongewapend en voegen afdichten) met een laagdikte van 200 mm. De bouwkundige samenstelling van de percolaatopvang is een vloeistofdicht cementgebonden bassin/kelder (beton) met een laagdikte van 200 mm. De vloeistofdichte cementbetonvloeren worden uitgevoerd volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Tekeningen (separaat toegevoegd)

De plattegrondtekening 83827-01 d.d. 23 augustus 1999 is aangevuld met:

- De bouwkundige samenstelling van de vloeren.
- De bedrijfsgebouwen, woningen van derden en later te bouwen eigen woning.
- Dwarsdoorsnede van de mestopslag met percolaatopvang.

Geurts Technisch Adviseurs BV
Oss, 15 september 1999
Th. Bienen / T. Verhoeven

GEMEENTE OSS	
Ingekomen	Com.nummer
20.09.99	002572

G2 AAN- EN AFVOERBEWEGINGEN VAN EN NAAR DE INRICHTING

aan- en afvoer per	maximaal aantal keer per			aan- en afvoer tussen		
	dag	week	maand	07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 en 07.00 uur
XXXXXX Personenauto's	40	200	800	20	20	
bestelauto	2	10	30	1	1	1
vrachtauto	1	2	6	1		
veevoederleverancier	1	1	4	1		
destructor						
veehandelaar/-transporteur						
mest uitrijden/mesttransporteur	1	2	8	1		
melkafnemer						

H BODEM

* Incidenteel

H1 WEL/~~GEEN~~ BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

doorhalen wat niet van toepassing is

voorziening	nr. op tekening
Vloeistofdichte betonvloer (mestplaat) volgens NRB	9
Vloeistofdichte betonvloeren volgens NRB in paardenboxen en wasplaats	
Vloeistofdichte betonnen opvangbak (percolaatopvang) volgens NRB	

I OVERIGEN

II WEL/GEEN OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE NODIG ZIJN

doorhalen wat niet van toepassing is

soort vergunning/melding	aangevraagd		datum verleende vergunning/melding
	nee	ja datum	
bouwvergunning (kopie toevoegen)	x		
vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren	x		
onthefing art. 24 Lozingenbesluit bodembescherming (koeldeksysteem)			

GEMEENTE OSS	
Ingekomen	Corr.nr. mv
20.09.99	002572

CONTENTS

aankruisen wat van toepassing is

●	verandering of verandering van de werking van de inrichting, binnen	5	jaar te verwachten
	- de verandering zal bestaan uit	het volledig bezetten van de gebouwde stralen	
○	niet binnen afzienbare tijd te verwachten		

13 OPMERKINGEN

[illegible]

J BIJLAGEN

markkruisen wat van toepassing is

☒	plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 8.3827-01	1	sruks
☒	bijlage energie		
☒	bijlage afvalwater		
☐	metellingen dierteilingskaarten van de afgelopen 3 jaar		
☐	verzoek om ontheffing van het verbod voor het lozen in de bodem art. 24 Lozingenbesluit Bodembescherming		
☒	bedrijfsontwikkelingsplan (B.O.P.) met ingevulde checklist		
☐	kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)		
☐	kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)		
☐	keuring-rapporten		
☒	andere bijlage	Bedrijfsbeschrijving en bijlage lucht	

TELEFAXBERICHT AAN:

GEMEENTE OSS	
Ingekomen	Corr.numm
05.11.99	002572

Naam bedrijf : Gemeente Oss (afdeling Bestuur en Milieu)
Ter attentie van : de heer P.Megens
Faxnummer : 0412-64.26.05
Aantal pagina's : 1
(incl. deze)

Behandeld door:
ML

Tel. secr.:
(040) 2979092

Kenmerk:
privemilieu1104.9F

Datum:
4 november 1999

Geachte heer Megens,

Hierbij delen wij u mede dat abusievelijk door ons de milieuvergunningsaanvraag voor de manege aan de Harense Weg te Berghem is ingediend als een oprichtingsvergunning. Dit dient echter een aanvraag voor een revisievergunning te zijn.

Daarnaast dient de aanvraag van de milieuvergunning op naam van Manege Lobke de Jong (eenmanszaak) geregistreerd te worden. Mevrouw L.E.J. de Jong zal deze fax ondertekenen als ondernemster van eenmanszaak Manege Lobke de Jong. Wij verzoeken u deze fax als ondertekening van de milieuvergunningsaanvraag te behandelen.

Met vriendelijke groeten,



Mevrouw L.E.J. de Jong

Patrick



Bestuur en Milieu
Raadhuislaan 2, Oss
Telefoon [0412] 62 99 11
Telefax [0412] 64 26 05

Postbus 5
5340 BA Oss

Bank BNG 28.50.66.951

Bij uw antwoord ons kenmerk
en datum vermelden a.u.b.

Mevrouw L.E.J. de Jong
Van den Boogaardstraat 16
5371 BC RAVENSTEIN.

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
8 november 1999	MV 2572	L. v.d. Veeken	629539
Onderwerp	Uw kenmerk	Bijlagen	Afdeling
Bewijs van ontvangst.			Bedrijfsmilieuzaken

Geachte mevrouw De Jong,

Op 20 september 1999 ontvingen wij van u, in antwoord op onze brief van 3 september 1999, de gevraagde aanvullingen en wijzigingen van de door u op 30 augustus 1999 ingediende aanvraag voor een milieuvergunning ingevolge de Wet milieu-beheer voor het oprichten en in werking hebben van een manege aan de Harenseweg ong. te Berghem.

Op 5 november 1999 ontvingen wij tevens uw telefaxbericht d.d. 4 november 1999, waarbij u mededeelt dat bedoeld wordt om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning aan te vragen.

Gelet op het vorenstaande hebben wij het volgende van u ontvangen:

1. een aanvraagformulier;
2. vervangende pagina's 7 en 8 van het aanvraagformulier;
3. een telefaxbericht;
4. een vervangende tekening;
5. een bijlage, bestaande uit 5 sub-bijlagen;
6. een aanvulling van de aanvraag.

GEMEENTE OSS
Bestuur en Milieu
Middelen
Sociale Zaken en Werk
Stad
Welzijn


De procedure voor het afhandelen van uw aanvraag is begonnen op 20 september 1999 en bestaat uit een aantal stappen. Van elke stap krijgt u schriftelijk bericht.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Oss.

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'J' shape followed by a horizontal line and a small 'd'.

A.F.C. Weerts.

WM/AWB-8
Coll: 

Afschrift verstrekt aan:

✓ inspecteur BM

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Oss.

Op 30 augustus 1999 is van mevrouw L.E.J. de Jong, Van den Boogaardstraat 16, 5371 BC Ravenstein, een aanvraag, gedateerd 23 augustus 1999, ontvangen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een manege in/op het perceel, plaatselijk gemerkt Harenseweg ong., kadastraal bekend Berghem (gemeente Oss), sectie D, nr 010981 (ged.).

Middels ons schrijven van 3 september 1999 is aanvrager bericht, dat de aanvraag onvolledig was, en is aanvrager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens alsnog vóór 1 oktober 1999 te verstrekken. Op 20 september 1999 hebben wij de gevraagde aanvullingen en wijzigingen ontvangen.

Op ons aangeven heeft aanvrager bij telefaxbericht van 4 november 1999, ontvangen op 5 november 1999, aangegeven dat bedoeld wordt om voor de beoogde bedrijfsactiviteiten geen oprichtingvergunning maar een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer aan te vragen. In dit stadium van de procedure zien wij geen bezwaren om deze wijziging van de aanvraag in de beoordeling van de aanvraag mee te nemen.

Ten aanzien van deze aanvraag wordt het volgende overwogen.

AANVRAAG.

Gelet op het vorenstaande omvat de aanvraag de volgende bescheiden:

- een aanvraagformulier, ontvangen op 30 augustus 1999,
- vervangende pagina's 7 en 8 van het aanvraagformulier, ontvangen d.d. 20 september 1999;

- een telefaxbericht d.d. 4 november 1999, waarin wordt aangegeven dat bedoeld wordt een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer aan te vragen, ontvangen d.d. 5 november 1999;
- een vervangende tekening, ontvangen d.d. 20 september 1999;
- een bijlage, bestaande uit vijf subbijlagen, ontvangen d.d. 30 augustus 1999;
- een aanvulling van de aanvraag (bijlage 2), ontvangen d.d. 20 september 1999.

De aanvraag heeft aldus betrekking op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met het opnieuw bouwen van een manege met paardenstallen.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.

Algemeen.

De inrichting is gelegen ten noorden van de kern Berghem in het overgangsgebied tussen dorpskern en buitengebied.

De dichtstbijgelegen woning is gelegen op een afstand van circa 50 meter. Het betreft een burgerwoning in het buitengebied.

Het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelige bosgebied is gelegen op circa 1.850 meter.

Vigerende vergunning.

Voor de inrichting is door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Berghem bij besluit van 27 oktober 1992 een vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een paardenhouderij annex (groot)handelsbedrijf. Met gebruikmaking van het desbetreffende deel van deze vigerende vergunning wil aanvraagster de gevraagde inrichting realiseren.

Verwijzend naar onze brief van 25 juni 1999 aan Bato Partners B.V., rechtsgeldig vertegenwoordiger van de toenmalige eigenaar en vergunninghouder, is in onderstaande tabel 1 het aantal dieren aangegeven waarvoor genoemde vergunning nog van kracht is.

Tabel 1.

Diersoort	Aantal dieren	kg NH ₃ per dier per jaar	kg NH ₃ totaal
Volwassen paard (3 jaar en ouder)	23	5,0	115
Paarden in opfok	8	2,1	16,8
Totaal			131,8

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu.

Algemeen.

De aanvraag is op de eerste plaats beoordeeld aan de milieu-aspecten afval, bodem, energie en dergelijke. In het belang van het milieu zullen hiertoe de gebruikelijk te stellen voorschriften in de vergunning worden opgenomen.

In het bijzonder overwegen wij ten aanzien van onderstaande milieu-aspecten het volgende.

Ammoniakproblematiek.

In dit verband is van belang dat ten opzichte van de vigerende vergunning de veebezetting in de inrichting gelijk blijft ten opzichte van de vigerende rechten.

In onderstaande tabel 2 worden de veranderingen aangegeven.

Tabel 2.

Bestaande situatie (volgens vigerende vergunning).	Wijziging	Nieuwe situatie (volgens de aanvraag).
In stal/gebouw H en J: - 23 volwassen paarden (3 jaar en ouder) - 8 paarden in opfok Emissieniveau bedrijf: 131,8 kg NH ₃ per jaar	oNieuwbouw manege met stallen.	In nieuw te bouwen manege met stallen: - 23 volwassen paarden (3 jaar en ouder) - 8 paarden in opfok Emissieniveau bedrijf: 131,8 kg NH ₃ per jaar

Uit dit overzicht blijkt, dat voldaan wordt aan het ammoniakstandstillbeleid, zoals neergelegd in het Ammoniakreductieplan van de gemeente Oss. Voor de volledigheid zij vermeld, dat voor het houden van paarden (nog) geen emissiearme stalsystemen voorhanden zijn.

De ammoniakemissie en ammoniakdepositie zijn berekend conform de Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij (St.crt. 25 augustus 1994, nr. 162) en de wijzigingen van 4 maart 1996, 17 augustus 1996, 9 april 1998, 16 juli 1998, 16 december 1998 en 23 juli 1999.

De ammoniakemissie van de inrichting op basis van de vigerende vergunning is 131,8 kg ammoniak per jaar (zie tabel 1). De ammoniakemissie op basis van onderhavige aanvraag wordt 131,8 kg ammoniak per jaar (zie onderstaande tabel 3). De ammoniakemissie van de inrichting blijft derhalve gelijk.

De afstand van het middelpunt van de inrichting tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige bosgebied is circa 1.850 meter. Gelet op deze afstand en de hierbij behorende omrekeningsfactor 0,0029 voor bosgebied is en blijft de depositie 0,38 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

Voor de volgende dieren wordt aldus vergunning gevraagd.

Tabel 3.

Diersoort	Aantal dieren	kg NH ₃ per dier per jaar	kg NH ₃ totaal
Volwassen paard (3 jaar en ouder)	23	5,0	115
Paarden in opfok	8	2,1	16,8
Totaal			131,8

Voor wat betreft de ammoniakbelasting is onderhavige aanvraag getoetst aan de Interimwet ammoniak en veehouderij en het Ammoniakreductieplan van de gemeente Oss.

De raad van de gemeente Oss heeft op 2 juni 1995 een ammoniakreductieplan, als bedoeld in artikel 8 van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij vastgesteld. Dit Ammoniakreductieplan is op 11 oktober 1995 door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant goedgekeurd.

Bij besluit van 8 juli 1999 heeft de gemeenteraad besloten tot verlenging van het Ammoniakreductieplan met twee jaar.

Met het oog op de beoordeling van de ammoniakemissie en de best toepasbare technieken is bij de aanvraag een bedrijfsontwikkelingsplan opgenomen. Bureau Toepassing Emissiearme Stallen (bureau TES) heeft aangegeven dat de beoordeling door Bureau TES van bedrijfsontwikkelingsplannen, die betrekking hebben op het houden van paarden, achterwege kan worden gelaten, omdat voor paarden op dit moment nog geen emissiearme stalsystemen voorhanden zijn.

Gelet op het vorenstaande, zijn wij van oordeel, dat voldaan wordt aan de Interimwet Ammoniak en Veehouderij en het Ammoniakreductieplan van de gemeente Oss.

Geurhinder.

In dit verband is onderhavige aanvraag getoetst aan de Brochure Veehouderij en Hinderwet voor wat betreft de categorie-indeling van de omgeving, de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 en de in dit verband ook van belang zijnde publicatie Beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij (publicatie Lucht nr. 46).

De geurhinder die van de inrichting is te duchten, is op de eerste plaats getoetst aan de afstandsnormen zoals aangegeven in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, waarbij voor wat betreft de categorie-indeling van de omgeving is uitgegaan van de Brochure Veehouderij en Hinderwet. Deze toetsing wijst het volgende uit.

De dichtstbijgelegen woning is gelegen op een afstand van circa 50 meter. Het betreft een enkele burgerwoning in het buitengebied.

In tabel 4 is een overzicht gegeven tussen de werkelijke en de gewenste afstand tussen paardenstallen en geurgevoelige objecten.

Tabel 4.

Categorie-indeling van stankgevoelige objecten	I	II	III	IV
<u>Gewenste</u> afstand tussen gevel van een stal en een geurgevoelig object	50 m	50 m	25 m	25 m
<u>Werkelijke</u> afstand tussen gevel van een stal en een geurgevoelig object	> 50 m	> 50 m	circa 50 m	> 50 m
<u>Gewenste</u> afstand tussen emissiepunt van een stal, waarin dieren worden gehuisvest waarvoor <u>geen</u> omrekeningsfactor geldt, en een geurgevoelig object (Bijlage 2)	50 m	50 m	50 m	50 m
<u>Werkelijke</u> afstand tussen emissiepunt van een stal, waarin dieren worden gehuisvest waarvoor <u>geen</u> omrekeningsfactor geldt, en een geurgevoelig object (Bijlage 2)	> 50 m	> 50 m	circa 50 m	> 50 m

Voor wat betreft het karakter van de omgeving moet worden uitgegaan van de in voornoemde brochure genoemde categorie III. De ruimtelijke scheiding tussen de stallen van de inrichting en de dichtstbijzijnde burgerwoning moet ten minste 50 meter bedragen, teneinde geurhinder in afdoende mate te beperken.

Zoals uit tabel 4 blijkt, ligt de dichtstbijzijnde burgerwoning van derden op circa 50 meter afstand. Derhalve wordt voldaan aan de minimaal aan te houden afstanden.

Bij de beoordeling dient in principe ook gekeken te worden of er een te grote cumulatie van stankhinder kan optreden als rekening wordt gehouden met de reeds aanwezige veehouderijen in de omgeving. Als toetsingskader hanteren wij in dit verband de publicatie Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij (publicatie Lucht nr. 46). Omdat hier betreft een aanvraag voor het houden van paarden, waarvoor geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld is berekening van mogelijke cumulatieve geurhinder niet mogelijk.

Gelet op de onderlinge ligging van de in de omgeving gevestigde veehouderijen en de afstanden tot de woonbebouwing achten wij het aannemelijk dat er geen sprake zal zijn van cumulatieve geurhinder naar de omgeving.

Geluid

Bij de vaststelling van de geluidgrenswaarden dient in beginsel aansluiting gezocht te worden bij het gestelde in hoofdstuk 4 van de per oktober 1998 uitgebrachte Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening ter vervanging van de Circulaire Industrielawaai 1979. Dit hoofdstuk is ook van toepassing voor onderhavige inrichting.

Ten aanzien van de vaststelling van de maximaal toelaatbare equivalente geluidsbelasting het volgende. In hoofdstuk 4 van de Handreiking zijn streefwaarden gesteld voor de verschillende te onderscheiden woonomgevingen. De omgeving, waarin onderhavige inrichting en met name de dichtstbijzijnde burgerwoning is gelegen, is aan te merken als een rustige woonwijk met weinig verkeer. De hiervoor aanbevolen streefwaarden zijn:

- 45 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Een hogere geluidsbelasting kan worden toegelaten. Hierbij spelen de reeds vergunde geluidsbelasting en het ter plaatse heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid een rol.

In de voor de inrichting geldende vergunning krachtens de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) is het volgende geluidsvoorschrift 1.10.1 opgenomen.

"Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en/of installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag ter plaatse van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 meter van de inrichting, niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 uur en 23.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur."

Omtrent het ter plaatse heersende referentieniveau van het omgevingsniveau kan worden opgemerkt, dat aangenomen kan worden, dat dit niet significant af zal wijken van genoemde streefwaarden voor een rustige woonwijk met weinig verkeer. In de omgeving zijn geen omgevingseigen geluidsbronnen, die significante invloed hebben op het ter plaatse geldende referentieniveau van het omgevingsgeluid. Gelet op de gevraagde geluidruimte ligt het in de rede om aansluiting te zoeken bij de reeds vergunde geluidruimte, zoals verwoord in aangehaald vigerend geluidsvoorschrift.

Ten aanzien van de vaststelling van de maximale geluidsdruk niveaus (L_{max}) (piekgeluiden), het volgende. De gebruikelijk te stellen piekgeluidgrenswaarden zijn:

- 70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Deze zullen als zodanig worden opgenomen in de vergunning.

Indirecte lozingen van afvalwater.

Op 1 maart 1996 is in werking getreden de wet van 2 november 1994, houdende de wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (afvalwater). Deze wijziging maakt het mogelijk regels te stellen ten aanzien van indirecte lozingen op het gemeentelijk rioolstelsel op grond van de Wet milieubeheer.

Op 22 maart 1996 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vervolgens middels een publicatie in de Staatscourant de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer bekendgemaakt.

Onderhavige inrichting wordt voor wat betreft het bedrijfsafvalwater aangesloten op de gemeentelijke riolering. Volgens de aanvraag wordt onder meer het afvalwater van de wasplaats voor paarden op deze wijze geloosd. Het merendeel van deze afvalwaterstroom bevat bezinkende delen zoals slib en zand.

Ook kan dit afvalwater urine en eventueel mest bevatten. Dit vindt incidenteel plaats. In de vergunning worden voorschriften opgenomen om lozing van met name mest zoveel mogelijk te voorkomen. Uit navraag bij het Waterschap "De Maaskant" is gebleken, dat men geen bezwaar heeft tegen deze lozing.

Slot.

Geoordeeld moet worden, dat er geen redenen zijn om in het belang van de bescherming van het milieu de gevraagde vergunning te weigeren.

In het belang van de bescherming van het milieu dient de vergunning onder beperkingen te worden verleend en dienen ter bescherming van het milieu voorschriften aan de vergunning te worden verbonden.

PROCEDURE.

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Bij besluit d.d. 4 januari 1994 van burgemeester en wethouders, bekend onder registratienummer WM/AWBm1, is aan het hoofd van de hoofdafdeling Milieu van de sector Bestuur en Milieu gemandateerd het uitoefenen van meerdere bevoegdheden die aan burgemeester en wethouders zijn toegekend op grond van de Wet milieubeheer.

Verder is bij besluit d.d. 5 januari 1994 van het hoofd van de hoofdafdeling Milieu, bekend onder registratienummer WM/AWBm1a, aan het hoofd van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken van de sector Bestuur en Milieu submandaat verleend voor het uitoefenen van eerdergenoemde bevoegdheden.

Gelet op de Wet milieubeheer, de Interimwet ammoniak en veehouderij, het Ammoniakreductieplan van de gemeente Oss en de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT:

- aan mevrouw L.E.J. de Jong, voornoemd, de gevraagde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden;
- te bepalen, dat bovenaangehaalde aanvraag om vergunning onderdeel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen;


- de vergunning onder beperkingen te verlenen en daaraan voorschriften te verbinden, zoals die in bijbehorend pakket zijn opgenomen.

Oss, 14 DEC. 1999

Burgemeester en wethouders van Oss.

Voor dezen,

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken,



A.F.C. Weerts.

BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN

BEHORENDE BIJ DE VERGUNNING D.D. 14 DEC. 1999

KRACHTENS DE WET MILIEUBEHEER

VAN MEVROUW L.E.J. DE JONG,

VAN DEN BOOGAARDSTRAAT 16, 5371 BC RAVENSTEIN,

VOOR EEN NIEUWE, DE GEHELE INRICHTING

OMVATTENDE VERGUNNING VOOR EEN MANEGE

AAN HET ADRES HARENSEWEG ONG.

TE BERGHEM

INHOUDSOPGAVE

- A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.
- B. BODEMBESCHERMING.
- C. AFVALWATER.
- D. LUCHTVERONTREINIGING.
- E. BRANDGEVAAR.
- F. GELUID, TRILLINGEN EN LICHT.
- G. AFVALSTOFFEN.
- H. ELEKTRISCHE INSTALLATIE.
- I. VERWARMING.
- J. VOORSCHRIFTEN VOOR HET HOUDEN VAN PAARDEN.
 - 1. Algemeen.
 - 2. Stalventilatie.
 - 3. Opslag dunne mest.
 - 4. Opslag vaste mest.
- K. TRANSPORT EN VERWERKING VAN MEST.
- L. VEEVOEDER.
- M. BEGRIPPEN.
 - 1. Begripsbepalingen.
 - 2. Toepassing normbladen.

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.

1. De nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen dan wel te worden beperkt.
2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
3. De inrichting dient overeenkomstig de aanvraag te worden uitgevoerd en in werking te worden gehouden.
4. Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie van verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
5. Indien blijkt dat de bodem na het van kracht worden van de beschikking is verontreinigd of aangetast, dan wel dreigt te worden aangetast zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming of van bijzondere omstandigheden in de zin van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer dient vergunninghoudster onverwijld:
 - hiervan melding te doen aan burgemeester en wethouders van Oss;
 - maatregelen te treffen om de verontreiniging, aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.
6. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, dient de vergunninghouder onmiddellijk:
 - maatregelen te treffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken;
 - de opgetreden verontreiniging op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
 - eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of te vervangen;
 - burgemeester en wethouders van Oss in kennis te stellen.
7. Indien burgemeester en wethouders van Oss hiertoe de wens te kennen geven, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld:
 - de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorgevallene;
 - de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn gekomen;
 - de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken;
 - de maatregelen die getroffen zijn om herhaling te voorkomen.

Dit rapport dient aan burgemeester en wethouders van Oss te worden gezonden.

8. Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden. Het milieulogboek dient ten minste te bevatten:
 - een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften;
 - een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water;
 - een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen;
 - de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles; tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te worden aangegeven;
 - afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en/of analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd.

Het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders van Oss kunnen worden getoond.
9. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking. Een kopie van de bij deze beschikking behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn.
10. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze beschikking geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
11. Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afschermingsmethoden.
12. Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen.
13. Eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en/of huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen.

B. BODEMBESCHERMING.

1. De bedrijfsriolering moet vloestofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de te transporteren stoffen.
2. De bedrijfsriolering mag niet anders worden gebruikt dan waarvoor deze is bestemd. Stoffen die de toegepaste materialen aantasten mogen niet worden getransporteerd.
3. Indien de bedrijfsriolering of een deel ervan buiten gebruik wordt gesteld, moet het niet meer in gebruik zijnde gedeelte op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd of worden afgedicht.
4. De vloeren van de wasplaats, de paardenstallen en de opslagplaats van vaste mest moeten vloestofdicht zijn uitgevoerd.

5. De vloestofdichte vloeren moeten zo vaak als de omstandigheden, daartoe aanleiding geven, maar ten minste ééns per jaar visueel worden gecontroleerd op afschot, scheuren, naden of andere gebreken die afbreuk doen aan de vloestofdichtheid van de vloer. Ingeval van geconstateerde gebreken dient de constructie te worden hersteld op aanwijzing van een onafhankelijke deskundige, die de constructie conform CUR/PBV-Aanbeveling nr. 44 keurt. Van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de vloestofdichte constructie moet een aantekening worden gemaakt in het milieulogboek.

C. AFVALWATER.

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss kan nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van bedrijfsafvalwater dat in een openbaar riool wordt geloosd met het oog op de doelmatige werking bedoeld onder a, de verwerking bedoeld onder b en de kwaliteit van het oppervlaktewater bedoeld onder c.
2. Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats van paarden dient, alvorens in een openbaar riool te worden gebracht, één of meer doelmatig werkende slibvangers van voldoende capaciteit te passeren waarin de in het afvalwater voorkomende vaste stoffen in voldoende mate worden teruggehouden. De slibvangput dient te voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089.
3. Op een afscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater (toiletten, wasbakken, douches e.d.) en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.
4. In de bezinkruimte van een afscheider mag niet meer dan 50% van de beschikbare ruimte worden ingenomen door bezonken materiaal.
5. Alvorens een afscheider na onderhoud weer in bedrijf wordt gesteld, dient deze gevuld te worden met schoon water. Hierbij dienen eventueel aanwezige schuiven en/of kleppen te zijn geopend totdat het schone water door de uitlaat naar het riool stroomt.
6. De bedrijfsriolering, alle apparatuur, werken en overige voorzieningen, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit of kwantiteit van het afvalwater, dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn, steeds doelmatig te functioneren, in goede staat van onderhoud te verkeren, met zorg te worden bediend en regelmatig te worden gecontroleerd op de goede werking.

7. Bedrijfsafvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voor vermenging met bedrijfsafvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een doelmatige, goed toegankelijke controlevoorziening te worden geleid.
8. Voordat paarden in de wasplaats worden gewassen moeten zij eerst zoveel mogelijk van eventuele zand, modder, vaste mest en dergelijke worden ontdaan door middel van vegen, schrobben en dergelijke. Het zand, de modder, vaste mest en dergelijke moeten uit de wasplaats worden verwijderd voordat de paarden worden gewassen. Eventuele vaste mest die tijdens het wassen in de wasplaats terecht komt, dient direct uit de wasplaats te worden verwijderd. Pas nadat de vaste mest is verwijderd mogen de wasactiviteiten weer worden hervat.

D. LUCHTVERONTREINIGING.

1. Op niet verharde gedeelten van het terrein waar zich paarden kunnen bevinden, bijvoorbeeld de uitloop de stapmolen, de buitenbak, de trainingsmolen en de paddock moeten voorzieningen zijn aangebracht om stofhinder te voorkomen in de vorm van een vast opgestelde beregeningsinstallatie. De beregeningsinstallatie moet zo vaak als nodig is in werking worden gesteld om stofhinder te voorkomen.
2. Het vullen van een silo uit de bulkwagen moet zodanig geschieden, dat voor de omgeving hinderlijke stofverspreiding wordt voorkomen. Het via de ontluchting ontwijkende stof moet worden opgevangen in een doeltreffende stofzak.

E. BRANDGEVAAR.

1. Binnen de inrichting moeten ten minste twee brandslanghaspels en een poederblusser aanwezig zijn. De slanghaspels moeten zodanig zijn geplaatst dat met de haspels de gehele inrichting kan worden bereikt.
2. Een brandslanghaspel moet zijn uitgevoerd conform het gestelde in de norm NEN-EN 671-1.
3. Nabij de kantine moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn, voorzien van een vulling van ten minste 12 kg.
4. Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn. Brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt pictogram. Het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559.
5. Een brandblusmiddel moet zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.
6. Eénmaal per jaar moet een brandblusmiddel op bruikbaarheid worden onderzocht door een daartoe bevoegde instantie. Een blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.

F. GELUID, TRILLINGEN EN LICHT.

1. Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} veroorzaakt door de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
2. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de inrichting mag op de in voorschrift F.1 genoemde beoordelingsplaatsen niet meer bedragen dan:
 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
3. Voorschrift F.2 is niet van toepassing op het laden en lossen inclusief aan- en afvoerbewegingen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
4. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
5. De trillingniveaus, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mogen in een geluidsgevoelige ruimte van woningen van derden geen trillingen veroorzaken met een trillingssterkte hoger dan de in de SBR-Richtlijn 2 gedefinieerde streefwaarden:
 tussen 07.00 - 19.00 uur (dagperiode): $A_1 = 0,1$; $A_2 = 0,30$; $A_3 = 0,05$;
 tussen 19.00 - 23.00 uur (avondperiode): $A_1 = 0,1$; $A_2 = 0,30$; $A_3 = 0,05$;
 tussen 23.00 - 07.00 uur (nachtperiode): $A_1 = 0,1$; $A_2 = 0,15$; $A_3 = 0,05$.
 De meting en beoordeling van de trillingen moet geschieden overeenkomstig deze richtlijn. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker(s) daarvan aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft (geven) voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.
6. Gedurende het laden en/of lossen mag de motor van een transportvoertuig niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de laad- en losapparatuur van het voertuig. Verbrandingsmotoren die niet zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers mogen in de inrichting niet in werking zijn.
7. Gedurende het laden en/of lossen moet een eventueel in werking zijnde muziekinstallatie van een transportvoertuig zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.
8. In de inrichting aanwezige omroep- en/of muziekinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
9. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is afkomstig van directe instraling van lichtbronnen.

G. AFVALSTOFFEN.

1. Binnen de inrichting dient het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:
 - effectief grondstofverbruik;
 - hergebruik en recycling;
 - een optimaal gebruik van de interne verzamel- en opbulksystemen;
 - ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.
2. Binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen, die afzonderlijk verwerkt moeten worden, moeten gescheiden worden bewaard. Afvalstoffen die voor herverwerking in aanmerking komen, zoals papier- en kartonafval en plastic bekertjes, dienen apart van het restafval naar aard en soort gescheiden te worden ingezameld en te worden bewaard in daarvoor geschikte, onbrandbare en afsluitbare containers. Deze afvalstoffen dienen aan een herverwerker voor de betreffende afvalstof te worden aangeboden.
3. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, moeten worden bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, verpakkingen. Deze verpakte afvalstoffen moeten worden bewaard in of boven een lekbak.
4. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting. Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. Gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.
5. Een afvalcontainer moet, telkens wanneer deze vol is, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen door een lege afvalcontainer of moet worden geleegd waarna de inhoud met een geschikt transportmiddel uit de inrichting moet worden afgevoerd. Zowel het legen van een container als het afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.
6. Afvalstoffen mogen, behoudens bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen de inrichting worden be- of verwerkt of worden vernietigd. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten, te begraven of te doen of te laten uitvloeien.
7. Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.
8. Stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden afgevoerd. Voorafgaand aan de afvoer dient van deze stoffen te worden nagegaan of nuttige toepassing elders mogelijk is.
9. Afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, moeten op gezette tijden, doch ten minste eens per maand, uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
10. Afvalstoffen moeten aan daartoe gerechtigde instanties worden afgegeven. Voor zover in redelijkheid kan worden verlangd, moet gekozen worden voor afgifte (via een inzamelaar) aan een verwerker die een verwerkingsmethode hanteert met de minst nadelige gevolgen voor het milieu, te weten (in volgorde van toenemende nadelige gevolgen voor het milieu):
 - producthergebruik;
 - materiaalhergebruik;

- nuttige toepassing;
- verwijdering met omzetting van energie;
- verwijdering op andere wijze dan storten;
- storten.

Vergunninghouder moet zich op de hoogte stellen van de uiteindelijke verwerkingswijzen van de binnen de inrichting vrijgekomen en afgegeven afvalstoffen.

11. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten dienen de in de inrichting aanwezige grond- en hulpstoffen die ten behoeve van deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, alsmede de afvalstoffen die bij deze activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging te worden afgevoerd uit de inrichting.
12. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te verbranden behoudens in die gevallen waar volgens een gemeentelijke verordening verbranden van de betrokken uit de inrichting afkomstige afvalstoffen is toegestaan.
13. Op het terrein van de inrichting mogen afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, of met afvalstoffen verontreinigd water, niet op of in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de omgeving kan optreden.
14. Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

H. ELEKTRISCHE INSTALLATIE.

1. De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat hierdoor in de omgeving van de inrichting geen storing optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisieontvangst.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010 voor zover deze hierop van toepassing zijn.

I. VERWARMING.

1. De aardgasgestookte installatie, de opstellings- of stookruimte, en de afvoer van de rookgassen moeten voldoen aan NEN 1078, NEN 2078 en NEN 3028.
2. De aardgasgestookte installatie moet voldoen aan de CE- en NO_x-typegoedkeuringseisen en moet rechtmatig zijn voorzien van een CE-markering en NO_x-typegoedkeuringskenmerk.
3. Een aardgasgestookte installatie moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, maar ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet/stof of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
4. Indien een rookgasafvoersysteem is voorzien van een regenkap, moet deze zodanig zijn geconstrueerd dat de gasstroom naar boven gericht blijft.

5. Een rookgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
6. De installatie moet zodanig zijn afgeregeld en worden onderhouden dat steeds een volledige verbranding kan worden bereikt.

J. VOORSCHRIFTEN VOOR HET HOUDEN VAN PAARDEN.

1. Algemeen.

- 1.1 De veebezetting van de inrichting mag niet meer bedragen dan 23 volwassen paarden en 8 paarden in opfok.
- 1.2 Bewijzen dat de in het vorige voorschrift bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten te allen tijde op verzoek van een namens burgemeester en wethouders van Oss controlerend persoon worden getoond.

2. Stalventilatie.

- 2.1 Ramen van de stallen moeten gesloten worden gehouden. In de stallen mogen alleen voorzieningen aanwezig zijn voor de toevoer van ventilatielucht ten behoeve van de mechanische ventilatie. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren en/of goederen.

3. Opslag dunne mest.

- 3.1 Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte. Deze opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
- 3.2 Het transport van dunne mest naar de mestopslagruimte moet plaatsvinden door middel van een gesloten en mestdicht riool of een ten minste daaraan gelijkwaardige voorziening.
- 3.3 De mestopslagruimte onder de mestplaat voor het bewaren van dunne mest, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de RM 1992.
- 3.4 Een mestopslagruimte voor het bewaren van dunne mest die direct grenst aan de buitenlucht moet zijn voorzien van een afdekking. De afdekking moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de RM 1992.
- 3.5 Een gewaarmerkte verklaring van de bouwer/aannemer waarin wordt verklaard dat de mestopslagruimte onder de mestplaat en de eventuele afdekking aan de RM 1992 voldoet moet te allen tijde aan een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders van Oss kunnen worden getoond.

4. Opslag vaste mest.

- 4.1 De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 4.2 De in de stallen aanwezige vaste mest moet zo vaak als voor een goede hygiëne noodzakelijk is worden verzameld en overgebracht naar een mestplaat als bedoeld in het voorgaande voorschrift, dan wel direct uit de inrichting worden afgevoerd.

K. TRANSPORT EN VERWERKING VAN MEST.

- 1. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 2. Het is in de inrichting verboden dierlijke meststoffen te drogen, te mengen, om te zetten of op enigerlei andere wijze te verwerken, anders dan ten behoeve van de normale bemestingspraktijk.
- 3. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen.
- 4. Het ledigen van mest- en gierkelders en/of -putten mag niet geschieden op zondagen en algemeen erkende feestdagen.
- 5. Het laden van de vaste mest en het ledigen van mest- en gierkelders en/of -putten is verboden op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

L. VEEVOEDER.

- 1. De dieren mogen niet worden gevoerd met snel aan bederf onderhevige etensresten, die van elders (bijvoorbeeld restaurants) worden betrokken. Deze etensresten mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.
- 2. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet in uitsluitend daarvoor bestemde, tegen ongedierte afgesloten, opslagplaatsen worden bewaard.
- 3. Voedsel dat dierlijke afvalstoffen bevat mag, voor zover het niet op de dag van aanvoer aan de dieren wordt verstrekt, uitsluitend worden bewaard in een gekoelde dan wel goed geïsoleerde en goed afgesloten ruimte.

M. BEGRIPPEN.

1. Begripsbepalingen.

In deze beschikking wordt verstaan onder:

afvalstoffen:	alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
afvalwater:	alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
bedrijfsafvalwater:	afvalwater niet zijnde huishoudelijk afvalwater;
bedrijfsriolering:	voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;
RM 1992:	Richtlijnen Mestbassins 1992, uitgegeven door Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en visserij, maart 1994;
CE-markering:	Europees productkeurmerk, dat de nationale keurmerken vervangt, als bedoeld in het Warenwetbesluit Gas-toestellen. De CE-markering garandeert dat het produkt aan de Europese richtlijnen voor de veiligheid, gezondheid en milieuzorg voldoet;
erfscheiding:	de grens van het bedrijfsterrein of de rand van de waterkant;
equivalent geluidsniveau L_{Aeq} :	het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999;

geluidsgevoelige bestemmingen:

gebouwen of projecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

geluidsniveau in dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651;

L_{Amax} :

de waarde die resteert na toepassing van de meteocorrectie C_m (conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999) op de de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand "fast";

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

(mest)bassin:

een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet gelegen is onder een gebouw;

NO_x-typegoedkeuring:

typegoedkeuring als bedoeld in het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstof-oxiden (Stb. 1995, 344);

openbaar riool:

gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;

percolaat:

water dat door afval is gesijpeld en vervolgens aan de onderzijde uittreedt of zich daar verzamelt;

rodenticiden:

middelen ter bestrijding van knaagdieren;

stookinstallatie:

de c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtverwarmer(s) met bijbehorende apparatuur;

woning:

een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt en daartoe is bestemd.

2. Toepassing normbladen.

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpelijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

G.H.A. VAN IPEREN BV

Import en export van antieke grenen meubelen

Galliërsweg 6k • 5349 AT Oss

Telefoon (0412) 64 52 02

Mobiel (06) 53 62 14 21

Privé (0412) 40 32 69

Fax (0412) 64 55 74



Gemeente Oss
Afdeling Milieu
T.a.v. de weledede heer P. Megens
Postbus 5
5340 BA OSS

Berghem, 14 juni 2000

Betreft: sectie D, nr. 010981, dossiernr. 4987
Bouw manege, Harenseweg te Berghem

Geachte heer Megens,

GEMEENTE OSS									
Codennr.: -1.777.13									
Corr.nr.: 2000-2530									
Datum: 15 JUN 2000									
Verblijft.: B/Bm									
Bestuurder: Patrick									
Kopie	B	S	1	2	3	4	5		

Naar aanleiding van ons nmondelinge onderhoud ten uw kantore op 6 juni j.l. en het gepubliceerde besluit van 24 mei 2000 in het weekblad Regio Oss, Katern Oss Actueel, op pagina 2 onder het kopje "Wet Milieubeheer", waar wij overigens 5 juni 2000 pas schriftelijk bericht van hebben gekregen, willen wij wederom kenbaar maken middels dit schrijven dat wij niet accoord gaan met genoemde wijziging zoals in het hierboven vermelde bericht is aangegeven.

Enwel om de volgende reden.

Wij zijn van mening dat door het plaatsen van de vernoemde mechanische ventilatie het probleem "stankcirkel-overlast" niet opgelost wordt. Want mocht de wind uit de verkeerde hoek komen valt ons perceel, Harenseweg 1, nog vol in de stankcirkel en daarmee is voor ons het gestelde probleem, zoals kenbaar gemaakt in ons schrijven d.d. 8 maart 2000, nog hetzelfde.

Dus tenovervloede misschien, maken wij hierbij weer kenbaar bezwaar te hebben tegen de bouw van de manege.

In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

G.H.A. van Iperen
Harenseweg 1
5351 NG BERGHEM

DRB✓

ARCHIEF

werkdossier HV 2210

De heer G.H.A. van Iperen
Harenseweg 1
5351 NG Berghem

Bestuur en Milieu
Raadhuislaan 2, Oss
Telefoon [0412] 62 99 11
Telefax [0412] 64 26 05

Postbus 5
5340 BA Oss

Bank BNG 28.50.66.951

Bij uw antwoord ons kenmerk
en datum vermelden a.u.b.

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
28 juni 2000	2000.2530	J. Wingens	629476
Onderwerp	Uw kenmerk	Bijlagen	Afdeling
Manege Harenseweg		-	Bedrijfsmilieuzaken

Geachte heer Van Iperen,

Middels uw brief van 15 juni 2000 reageert u op ons schrijven van 5 juni 2000, waarin wij u informeerden over de veranderingen van de te realiseren manege aan de Harenseweg ten opzichte van de bij besluit van 14 december 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

In uw brief stelt u, dat door het plaatsen van mechanische ventilatie uw vrees voor stankoverlast niet wordt weggenomen. In dit verband brengt u in, dat ingeval van oostelijke wind uw woning in de in acht te nemen stankcirkel komt te liggen. Hierbij gaat u kennelijk uit van de dichtstbijgelegen gevel van de manege op een afstand van 35 meter.

Wij zijn van oordeel, dat door het installeren van een mechanische ventilatie bij een deel van de in het manege-gebouw gesitueerde paardenboxen, waarbij de afvoer van de ventilatie op een afstand van 50 meter van uw woning wordt geplaatst, er geen nadelige geurhindergevolgen zijn ten opzichte van de bij besluit van 14 december 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij, dat volgens eerdere gerechtelijke uitspraken in formele zin tegen een acceptatie van een melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer geen bezwaar of beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

GEMEENTE OSS
Bestuur en Milieu
Middelen
Sociale Zaken en Werk
Stad
Welzijn

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Wingens van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken, tel. 0412 - 629476.

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend.

Burgemeester en wethouders van Oss.

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken.

JW/v.lperenz
Coll.



A.F.C. Weerts.

Afschrift verstrekt aan:

- afdeling S/RO (M. Flier);
- afdeling S/BW (M. Meijers);
- afdeling B/BM (P. Megens).

HV 2210

1:200

HV 2010 ?

Manesse De Jong

Patrick



GEMEENTE OSS

SITUATIETEKENING BETREFFENDE ~~GRONDOVERDRACHT AAN~~
~~EN/OF BOUWWERK VAN~~L.de JONG en M.de LOIJER
v/d BOOGAARDSTR 16, RAVENSTEIN

PERCEEL GELEGEN AAN: HARENSEWEG (BERGHEM)

HUISNUMMER 16

GRONDOVERDRACHT:			BOUWWERK: GET. T.Ruijs D.D. 16-8-00				WIJZ. (met omschr.)		D.D.		
GET.		D.D.	GEZ.	IB	BW	VR 			A		
KAD.GEGEVENS GEM: BERGHEM SECTIE: D PERC.NR 1197 GROOTTE; COMPLEX:	GEZ.	VR							BW	B	
					C						
					D						
					E						
					OPM.						
			P BEG.GRONDVLOER T.O.V.+ NAP ✓ WEGHOOGTE ✓ IDEM; TOEK HA HUISAANSLUITING OP 0.70 m BENEDEN ERFGRENSHOOGTE (B.O.B.) ATTENTIE: AFWIJKING VAN DEZE SITUATIETEKENING IS GEHEEL VOOR RISICO EN VERANTWOORDING VAN AANVRAGER. ART 372, BOUWVERORDENING								
SCHAAL 1 : 2000			R-NUMMER 14750			SECTOR STAD		TEK.NR. VR R 14750			

Banning De Ruijter & Wiegman

Advocaten en Notarissen



College van Burgemeester en Wethouders
der gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA OSS

Codenr.: -1.133.21
Corr.nr.: 2000 1389
Datum: 24 MRT 2000
Verblijfpl.: S/BW
Bestuurder: 11
Ronde B S 1 2 3 4 5

BAZV

Advocaten

Mr. J.H.M. Erkens
Mr. A.E.M. Cuyten
Mr. L.H.M. Zonnenberg
Mr. L.P. Schuttelaar
Mw. Mr. Y.M.Th.L. Verheggen - de Loo
Mr. Ph.C.M. van der Ven
Mw. Mr. A.R. van Wieren
Mr. P. de Boer LL.M.
Mr. dr. R.W.F. Hendriks*
Mr. E. Beele
Mw. Mr. M.J.M.G. van Gerwen*
Mr. E.H.H. Schelhaas
Mw. Mr. W.M. van Bokhoven
Mr. J.P. van Asten
Mw. Mr. dr. A.A. Freniks
Mw. Mr. M.J.L. Schram
Mr. A.J.F. van Dok
Mw. Mr. L.A. van Els-van den Berg
Mr. G.S.C.M. van Roeyen
Mw. Mr. I. Bruin
Mr. R.G. Roelfen
Mr. J.G. Kroon
Mw. Mr. A.H.M. Boaijink
Mw. Mr. L. Stam
Mw. Mr. A.J.L. Claassen
Mr. F.J. Laagland LL.M.
Mw. Mr. F.G.M. Krielaart
Mw. Mr. A.M.C.E. Goorden

*evens belastingkundige

Notarissen

Mr. M.B.J.M. de Ruijter
Mr. M.P.W.M. van den Oord
Mr. R.H. Schonenberg

Kandidaat-notarissen

Mw. Mr. dr. P.G.H.T. Konings
Mr. E.J.P. Bijsdorp
Mw. Mr. A.E.H.M. Blokland-Kerckhaert
Mr. R.M. Wagemakers
Mw. Mr. E.C.A. Groenewoud
Mr. R. Weismann
Mw. Mr. A.P.M. Mariens
Mr. R.P.M. Oomens
Mw. Mr. B.E.L.A.M. de Groot
Mw. Mr. C.H. van den Broek

'S-HERTOGENBOSCH

INZAKE:

UW REF:

DOORKIESNUMMER:

FAX DIRECT:

BEHANDELD DOOR:

23 maart 2000

De Loyer / Gemeente Oss

EB/572.00/BvB

073 - 692 77 32

073 - 689 01 28

E. Beele

Geacht College,

Zoals u bekend is, behartig ik in casu de belangen van de heer M. de Loyer en diens partner mevrouw L. de Jong, die voornemens zijn om aan de Harenseweg in de kern Berghem een manege en in een later stadium een daarbij behorende bedrijfswoning te bouwen.

Mijn cliënten hebben daartoe een bouwvergunning aangevraagd, alsmede een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer. De milieuvergunning is inmiddels door uw college verleend. Het desbetreffende besluit is inmiddels onherroepelijk geworden. Ten aanzien van de door mijn cliënte aangevraagde bouwvergunning zijn zij onlangs door uw college uitgenodigd voor een gesprek, dat op 28 februari jl. heeft plaatsgevonden. In dit gesprek is van uw zijde een aantal punten naar voren gebracht, dat naar uw mening aan vergunningverlening in de weg zou staan. Tijdens het gesprek is daarop van deze zijde - voor zover dat in het kader van die bespreking mogelijk was - gereageerd en toegezegd, dat op korte termijn een uitgebreidere inhoudelijke reactie zou volgen.

Bij dezen geef ik daaraan gevolg.

1. Het eerste punt, dat uw college ter sprake bracht, betrof de afstand van de manege tot de dichtsbij gelegen burgerwoning. Bij het uitzetten van de bouw was het mijn cliënten gebleken, dat de plaats waar deze woning feitelijk is gebouwd afweek van hetgeen aangegeven stond op de kadastrale kaart respectievelijk af te leiden viel uit de bouwregistratie op de bij het bestemmingsplan behorende plankaart.

*Orant alles om
Manege te overhand
uitgeret. of vergoeding?*

hfe

Hof van Zevenbergen 1, Postbus 1714, 5200 BT 's-Hertogenbosch, Telefoon 073 692 77 92, Telefax 073 614 58 04

Banning De Ruijter & Wiegman

Advocaten en Notarissen

-2-

Dit zou tot gevolg hebben, dat de afstand tussen de manege en de betreffende woning niet de vereiste 50 meter zou bedragen, maar slechts 35 meter.

*stamt niet overeen met
werkdagboek.*

Strikt genomen zou dit geen probleem behoeven te zijn, aangezien de onderhavige milieuvergunning inmiddels conform aanvraag verleend en onherroepelijk geworden is. In overleg met de betrokken ambtenaren van uw gemeente hebben mijn cliënten inmiddels evenwel aangegeven de afstand tussen de betreffende woning en het dichtsbijzijnde emissiepunt van de manege te vergroten door een mechanische ventilatie aan te brengen voor de paardenboxen, die naar thans blijkt binnen 50 meter van de woning hun ventilatieopeningen hebben. Door te werken met onderdruk en afzuiging in een centraal emissiepunt op 50 meter afstand tot de betrokken woning, wordt dit probleem opgelost. Aangezien het hier een verbetering ten opzichte van de vergunnings situatie betreft, is van de zijde van uw college kenbaar gemaakt, dat dit bij wege van melding kan worden afgewikkeld.

*geen verbetering, maar
vergelijking met de
milieukijnsituatie 2.*

Ook het tweede door uw college veronderstelde probleem is tijdens de bespreking van 28 februari jl. genoegzaam beantwoord. De door mijn cliënten in de aanvraag kenbaar gemaakte ruimte tussen de gebouwen onderling - inclusief de toekomstige bedrijfswoning - leidt niet tot een overschrijding van het op de plankaart aangegeven bebouwingsvlak en is evenmin in strijd met de bebouwingsvoorschriften. Weliswaar komt de toekomstige bedrijfswoning op de grens van het bouwvlak te staan, doch dit is niet in strijd met het bepaalde in artikel 10.2.5 van het thans geldende bestemmingsplan, aangezien het op de plankaart ingetekende bouwblok anders dan uw college veronderstelde slechts een zeer beperkt gedeelte van het totale perceel van mijn cliënten vormt. Het perceel van mijn cliënten loopt aan de noordzijde parallel aan de Harenseweg enige honderden meters (om precies te zijn: 234 meter) door. De noordzijde van het bouwblok is derhalve niet gelijk aan de zijdelingse perceelsgrens.

3. Resteert derhalve het derde probleem, dat uw college in dit stadium naar voren heeft gebracht: de diepte van de door mijn cliënten aangegeven groengordel aan de achterzijde van de manege.

Uw college heeft aangegeven, dat wordt overwogen om de door mijn cliënten aangevraagde bouwvergunning te weigeren, omdat de groengordel aan die zijde van het perceel blijkt de bij de bouwaanvraag behorende tekening niet de breedte van 5 meter zou hebben, die volgens uw college vereist is om van een deugdelijk erfbeplantingsplan te kunnen

spreken, dat geldt als voorwaarde voor de toepassing van de vrijstellingsbepaling van artikel 25.4.2 van het bestemmingsplan.

Mijn cliënten hebben aangegeven zich over dit nieuwe (immers van uw eerdere standpunt van juli vorig jaar afwijkende) kenbaar gemaakte standpunt te zullen beraden en hun reactie aan u kenbaar te zullen maken. Zij hechten eraan het navolgende op te merken.

4. In de eerste plaats stellen mijn cliënten vast, dat de betreffende opmerkingen van uw college lijken te zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat het bepaalde in artikel 23.1.3 van de beschrijving in hoofdlijnen van het bestemmingsplan een weigeringsgrond zouden kunnen vormen.

Deze veronderstelling is naar het oordeel van mijn cliënten evenwel onjuist.

Uw college verwijst hier naar een onderdeel van de beschrijving in hoofdlijnen, die weliswaar een onderdeel van een bestemmingsplan vormt, maar naar zijn aard slechts richtinggevend is en geen bindende voorschriften behelst respectievelijk kan behelzen.

5. Dit valt naar het oordeel van mijn cliënten overigens ook af te leiden uit de redactie van het betreffende artikel 23.1.3, waarin staat aangegeven dat een erfbeplantingsplan waar mogelijk mede een groenbeplantingsstrook dient te kennen van inheemse boomsoorten en/of heesters met een breedte van circa 5 meter naast een opgave van de wijze, waarop in de parkeerbehoefte op eigen terrein zal worden voorzien en de wijze, waarop de bebouwing in het landschap zal worden gesitueerd.

Het gegeven, dat het element van de groenbeplantingstrook nadrukkelijk geclausuleerd is tot die situatie, waarin dit mogelijk is, brengt mijn cliënten tot de conclusie, dat de planwetgever hier uitdrukkelijk geen eis heeft willen stellen, waaraan ~~te~~ ~~alle~~ ~~tijden~~ voldaan dient te zijn om van een vrijstellingsbevoegdheid als de onderhavige gebruik te kunnen maken, maar slechts heeft willen aangegeven dat een dergelijke groenstrook dient te worden aangebracht, indien en voor zover dit mogelijk is.

Zoals u college bekend is, bestaat het perceel van mijn cliënten uit een strook grond, die aansluit op de achterzijde van de bestaande lintbebouwing aan de rand van de bebouwde kom en dan ook evenals alle andere percelen in het onderhavige gedeelte van het plangebied alle kenmerken heeft van de dienovereenkomstige verkavelingstructuur ter plaatse. Het perceel bestaat uit een lange, smalle strook grond, die net zo breed is als het oorspronkelijke hoofdbebouwingsvlak in de lintbebouwing.

Het gevolg hiervan is, dat het perceel, zoals dat indertijd door mijn cliënten kon worden aangekocht, wel breed genoeg is om plaats te kunnen bieden aan de door mijn cliënten beoogde gebouwen, breed genoeg is om aan de zijde van de Harensestraat binnen het bebouwingvlak te kunnen voorzien in de eigen parkeerbehoefte en daarbij zelfs nog zo breed is, dat wordt voldaan aan het bebouwingsvoorschrift om tussen de gebouwen en de zijdelingse perceelsgrens een vrije ruimte van 5 meter te laten, maar niet zo breed, dat die strook volledig met een groensingel kan worden beplant. Ook die zijde van de gebouwen dient immers van buitenaf bereikbaar te zijn.

De bouwtekening geeft aan, dat aan die zijde van de gebouwen nooddeuren zijn voorzien. Deze nooddeuren zijn vereist en als zodanig ook door de brandweer voorgeschreven met het oog op de brandveiligheidseisen, die ten aanzien van een verblijfsruimte als de onderhavige worden gesteld.

Het komt mijn cliënten dan ook voor, dat in casu sprake is van een situatie, waar een groenbeplantingstrook als bedoeld onder artikel 23.1.3, sub a met een breedte van circa 5 meter niet mogelijk is, dat dit element derhalve niet dwingend aan mijn cliënten kan worden opgelegd en dat mijn cliënten met de door hen in de bouwtekening aangegeven groensingel met een breedte van 2,5 meter ruimschoots beantwoorden aan hetgeen het desbetreffende onderdeel van de beschrijving in hoofdlijnen beoogt te bewerkstelligen: een goede landschappelijke inpassing.

6. In de derde plaats stellen mijn cliënten vast, dat uw college er ten onrechte vanuit gaat, dat de groenbeplantingstrook in alle gevallen een breedte van 5 meter dient te kennen. De betreffende bepaling van artikel 23.1.3 van de beschrijving in hoofdlijnen is echter niet alleen beperkt tot die gevallen, waarin dit mogelijk is, maar kent bovendien een nadrukkelijk als zodanig geformuleerde indicatie omtrent de breedte van de strook en wel door het gebruik van het woord circa. Waar mogelijk - en alleen daar - kan derhalve in het kader van een goede landschappelijke inpassing bij het verlenen van een vrijstelling voor het vergroten van het bebouwingvlak met 10% worden aangegeven, dat een afschermdende groenbeplantingstrook dient te worden aangebracht met een breedte van circa 5 meter. Waar dit - zoals in casu - niet mogelijk is, is derhalve een andere beoordeling geïndiceerd. Niet de breedte is bepalend, maar de vraag of een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd is. Ter gelegenheid van de op 28 februari jl. gehouden bespreking hebben mijn cliënten aangegeven, dat de door hen beoogde groengordel aan dit aspect volledig beantwoordt, zodat er geen aanleiding bestaat de door mijn cliënten aan-

Banning De Ruijter & Wiegman

Advocaten en Notarissen

-5-

gevraagde bouwvergunning en de daarvoor noodzakelijke vrijstelling te weigeren.

7. In de derde plaats merken mijn cliënten op, dat de betreffende bepaling in de beschrijving in hoofdlijnen zowel naar zijn aard, als naar zijn inhoud, niet alleen geen weigeringsgrond kan zijn, maar door uw college zelf ook nooit als zodanig is beschouwd. Ter toelichting moge het navolgende dienen.

Na de op 28 februari jl. gehouden bespreking hebben mijn cliënten inza-ge verzocht in het onderhavige bouwdoossier en daarbij het verzoek kun-nen inzien, dat uw college heeft doen uitgaan aan het college van Gede-puteerde Staten om de in casu benodigde verklaring van geen bezwaar te verkrijgen. In dit verzoek, dat was gebaseerd op het ook nu nog steeds voorliggende bouwplan van mijn cliënten, dat strekt tot het bouwen van een manege, waarbij het bouwvlak met 10% dit wordt vergroot tot 2.970 m², is door uw college aangegeven dat bouwplan noch in strijd is met het geldende bestemmingsplan (zie het antwoord op vraag 1), noch in strijd is met het op dat moment in procedure zijnde bestemmingsplan, dat bij besluit van 14 september 1999 door Gedeputeerde Staten was goedge-keurd (in dat geval had uw college, mag worden aangenomen, geen ver-klaring van geen bezwaar verzocht, omdat deze dan per omgaande zou zijn geweigerd).

Het treft mijn cliënten, dat uw college in dat verzoek, dat was gebaseerd op hetzelfde bouwplan, dat nu kennelijk tot problemen aanleiding geeft, zich met dit bouwplan akkoord heeft verklaard en dat ook Gedeputeerde Staten met het besluit tot afgifte van een verklaring van geen bezwaar zich kennelijk met dit bouwplan hebben kunnen verenigen.

Dit zo zijnde, komt het mijn cliënten voor dat het op 28 februari jl. door uw college kenbaar gemaakte standpunt niet gebaseerd is op enige rech-tens relevante grondslag. Het college van Gedeputeerde Staten heeft zich immers met het bouwplan reeds akkoord verklaard, zulks mede op basis van hetgeen daartoe door uw college was aangegeven, zodat toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid van artikel 25.4.2 van het bestemmings-plan niet kan worden geweigerd. Ook het college van Gedeputeerde Sta-ten immers heeft zich kunnen beraden over de breedte van de beplanting, waarmee de manege een goede landschappelijke inpassing dient te krij-gen en heeft in deze breedte geen aanleiding gezien de verklaring van geen bezwaar te weigeren.

Dit is met name van belang, waar het college in het goedkeuringsbesluit van 14 september 1999 uitdrukkelijk had aangegeven er vanuit te gaan,

dat de gemeente erop zou toezien dat ter plaatse een goede landschappelijke inpassing van de manege zou plaatsvinden. Dit was - en is - derhalve kennelijk het geval. Een weigeringsgrond was - en is - dan ook niet aanwezig.

8. Het eerst in het laatste stadium van de besluitvorming door uw college opgeworpen bezwaar, dat de beplantingstrook aan de achterzijde van de manege geen 5 meter breed zou zijn en derhalve te smal om van een goede landschappelijke inpassing te kunnen spreken, vindt, zoals hiervoor gesteld, in de eerste plaats geen steun in de plaats van de betreffende bepaling in het bestemmingsplan in de beschrijving in hoofdlijnen, miskent in de tweede plaats de met zoveel woorden opgenomen beperking, dat deze voorwaarden alleen geldt in die gevallen, waarin het mogelijk is een beplantingstrook aan te brengen, gaat in de derde plaats voorbij aan het gegeven, dat deze strook ook in dat geval niet 5 meter breed dient te zijn (het woord "*circa*" spreekt voor zich), doch slechts een goede landschappelijke inpassing dient te waarborgen en staat in de vierde plaats haaks op het inmiddels kenbaar gemaakte oordeel van Gedeputeerde Staten en het aanvankelijk ook door uw college terzake gehuldigde standpunt.

De reden, dat mijn cliënten een vergroting van het bouwblok met 10% tot 2.970 m² hebben verzocht, is uw college genoegzaam bekend. Alleen bij een dergelijk bouwblok kan een rijhal worden gebouwd, waarin wedstrijden kunnen worden georganiseerd. De daaruit voortvloeiende inkomsten zijn niet alleen noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering, doch zelfs essentieel om de continuïteit van het manegebedrijf ook op de lange duur te kunnen waarborgen. Dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast, staat buiten kijf, zodat slechts ter beoordeling voorligt of wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 25.4.2 sub c. Mijn cliënten zijn van mening, dat het door hen aangegeven beplantingsplan een goede landschappelijke inpassing waarborgt, ook al is de afschermende groenbeplantingstrook in casu niet "*circa 5 meter*" breed, maar 2,50 meter. Het feit evenwel, dat het in casu te enen male onmogelijk is om bij toepassing van de vrijstellingsbepaling een afschermende groenbeplantingstrook met een breedte van 5 meter te realiseren, leidt naar het oordeel van mijn cliënten tot de conclusie, dat de onderhavige bepaling uit de beschrijving in hoofdlijnen - zo al van toepassing - slechts kan dienen als grondslag voor het stellen van de voorwaarde, dat een aan te brengen beplantingstrook een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing waarborgt. Het hanteren van het breedtecriterium van 5 meter als minimumeis miskent de bepaling in ditzelfde artikel 23.1.3 sub a, waarin wordt aangegeven dat deze eis alleen geldt waar dit

Banning De Ruijter & Wiegman

Advocaten en Notarissen

-7-

mogelijk is. Het standpunt van uw college, althans het standpunt zoals dat laatstelijk in afwijking van hetgeen uw college eerder aan Gedeputeerde Staten had kenbaar gemaakt, naar voren gebracht heeft, zou erop neerkomen, dat waar dit niet mogelijk is geen vrijstelling verleend kan worden. Uw college draait daarmee de zaak om: de bepaling luidt immers dat deze eis is geclausuleerd tot die gevallen, waar dit mogelijk is; niet de vrijstelling.

9. Namens mijn cliënten verzoek ik u dan ook om thans binnen veertien dagen na dagtekening dezes alsnog de door mijn cliënten aangebrachte bouwvergunning te verlenen onder toepassing van de daartoe benodigde vrijstellingsbevoegdheid voor de vergroting van het bouwvlak tot 2.970 m².


Indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, handelt uw college en daarmee de gemeente Oss naar het oordeel van mijn cliënten jegens hen onregelmatig en behouden zij zich alle rechten voor de in casu door hen geleden en nog te lijden schade op de gemeente Oss te verhalen.

Met het vorenstaande vertrouw ik erop uw college genoegzaam te hebben geïnformeerd en zie ik uw reactie gaarne tegemoet.

Ik verblijf inmiddels,

hoogachtend,
uw/dw.,

E. Beele





GEMEENTE OSS

SITUATIETEKENING BETREFFENDE GRONDOVERDRACHT AAN
EN/OF BOUWERK VAN

voorlopige tekening

PERCEEL GELEGEN AAN:

HUISNUMMER

GRONDOVERDRACHT:		BOUWERK: GET. D.D.				WIJZ. (met omschr.) D.D.	
GET.	D.D.	GEZ.	IB	BW	VR	A	
GEZ.	VR	BW				B	
KAD.GEGEVENS GEM: BERGHEM SECTIE: B PERC.NR 1197 GROOTTE; COMPLEX:		P BEG.GRONDVLOER T.O.V.+ NAP ✓ WEGHOOGTE ✓ IDEM; TOEK HA HUISAANSLUITING OP 0.70 m BENEDEN ERFGRENSHOOGTE (B.O.B.) ATTENTIE: AFWIJING VAN DEZE SITUATIETEKENING IS GEHEEL VOOR RISICO EN VERANTWOORDING VAN AANVRAGER. ART 372, BOUWVERORDENING				C	
						D	
						E	
						OPM.  EEN PARKEERPLAATS OP EIGEN ERF VERPLICHT	
SCHAAL 1 : 2000		R-NUMMER		SECTOR STAD TEK.NR. VR			

GEMEENTE OSS	
Ingekomen	Corr. nr. mv
17.05.00	002737



melding (melding als bedoeld in art. 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer)

Naam melder (rechtspersoon)	Mevrouw L. de Jong
Adres	Van den Boogerdstraat 16
Postcode en woonplaats	5371 BC RAVENSTEIN
Telefoon	(0486) 41 31 13
Telefax	

AARD EN PLAATS VAN DE INRICHTING

Handelsnaam	Manege L. de Jong
Aard van de inrichting	Manege
Adres inrichting	Harenseweg
Postcode	5351 NG BERGHEM
Contactpersoon	Dhr. M. de Loijer en mevrouw L. de Jong
Telefoon	
Telefax	
Kadastrale ligging	sectie D nummer(s) 010981 gedeeltelijk

A VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN KRACHTENS WELKE DE INRICHTING OPGERICHT DAN WEL IN WERKING IS

soort vergunning/melding	datum verleende vergunning/gedane melding
oprichtingsvergunning	14 december 1999
veranderingsvergunning	
nieuwe vergunning voor de gehele inrichting (revisievergunning)	
nieuwe vergunning voor onderdelen (deelrevisievergunning)	
melding	

Het meldingsformulier, alsmede een plattegrondtekening (schaal bij voorkeur 1:100 doch niet kleiner dan 1:200), met één of meerdere doorsneden in -voud, ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, in te dienen bij :

afdeling Bedrijfsmilieuzaken

sector Bestuur en Milieu

Postbus 5

5340 BA OSS

B WAARUIT BESTAAT DE VERANDERING VAN DE INRICHTING ?

Hier gegevens invullen waaruit kan worden afgeleid dat de verandering van de inrichting of de werking daarvan geen gevolgen, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu.

verandering	nr. op tekening
installaeren mechanische ventilatie deel paardenboxen	11

* Zie bijlage

C DATUM WAAROP DE VOORGENOMEN VERANDERING WORDT VERWEZENLIJKT

Juni 2000

datum	12-05-00
plaats	Oss
naam melder (in blokletters)	L de Jong
handtekening	

datum	
plaats	
functie of hoedanigheid	
naam (in blokletters)	
handtekening gemachtigde	

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen door de melder ondertekend te worden.



GEMEENTE OSS	
17.05.00	002737

**Bijlage behorende bij Melding Wet Milieubeheer t.b.v. Manege L. de Jong
Project 8.3935**

Inleiding

Voor het bouwen van een manege aan de Harenseweg te Berghem is op 14 december 1999 een bouwvergunning en milieuvergunning verleend.

Bij aanvang van de bouw is gebleken dat in het geplande bouwplan binnen de stankcirkel van 50 meter een burgerwoning is gelegen.

Mechanische ventilatie van paardenboxen (zie nummer 11 op plattegrondtekening 83935-01)

De paardenboxen gelegen binnen een afstand van 50 meter vanaf de dichtstbijzijnde woning worden uitgevoerd met een mechanische ventilatie. De afzuiginstallatie met aanzuigkanalen wordt in pandig geïnstalleerd. De ventilatorinstallatie wordt zodanig gedimensioneerd ($\varnothing 355$ mm) dat deze een onderdruk in deze paardenboxen bewerkstelligt. Hiertoe zullen de paardenluiken van deze paardenboxen (wegzijde) blijvend gesloten blijven door ze zodanig uit te voeren dat deze niet handmatig geopend kunnen worden. De verse luchttoevoer wordt verwezenlijkt door toevoerventilatioeroosters (oppervlakte per rooster per box is $0,23 \text{ m}^2$), oorspronkelijk bestemd voor natuurlijke ventilatie. De ventilator wordt trillingvrij aan de onderzijde van het dak bevestigd. Het emissiepunt van de ventilatie wordt gesitueerd op het dak van rijhal 1 op zodanige hoogte dat een goede verspreiding van de ventilatielucht is gewaarborgd.

Berekening capaciteit ventilator

Uit landmetingen vanaf de burgerwoning blijkt dat er 16 paardenboxen in de stankcirkel van 50 meter zijn gesitueerd. De totale inhoud van deze 16 paardenboxen is circa 700 m^3 . Rekeninghoudend met een ventilatievoud van 2,5 (2,5 maal de ruimte in een uur verversen) dient de ventilator een capaciteit van circa $1750 \text{ m}^3/\text{h}$ te hebben. De te installeren ventilator is separaat toegevoegd.

Geluidsberekening

De ventilator wordt in pandig geïnstalleerd en heeft geen invloed op de waar te nemen geluidsbelasting in de directe omgeving.

Het geluidsniveau afkomstig van de uitblaas van de ventilator (emissiepunt op dak) is 55 dB(A), zie ventilatorgegevens. De uitblaas van de ventilator is gelegen op een afstand van 57,5 meter gemeten vanaf de burgerwoning. De geluidsbelasting op de gevel van de woning, afkomstig van de uitblaas emissiepunt, is indicatief berekend zonder afscherming of demping als volgt:

$$55 \text{ dB(A)} + 20 \log 1,5 / 57,5 = 23,3 \text{ dB(A)}$$

en is derhalve te verwaarlozen ten opzichte van het reeds vergunde geluidsniveau in de nachtperiode van 35 dB(A).

Maatregelen

De deuren, paardenluiken en het overige gedeelte van de stal binnen een straal van 50 meter van de burgerwoning worden kierdicht uitgevoerd. Uitsluitend de toevoerventilatioeroosters vormen een open verbinding met de buitenlucht.

De toegangsdeuren aan de noord- en westzijde zijn zelfsluitend uitgevoerd en kunnen niet in geopende stand worden vastgezet.

De ventilator is continu in bedrijf en wordt uitsluitend voorzien van een hoofdschakelaar om de installatie spanningsloos te maken.



Centrifugaal Ventilatoren


Serie CVAB

■ Elektrische toebehoren

Elektronische toerenregelaar
REB





Tranformator regelaars,
RMB/RMT



Werkshakelaar IP 55
• Te monteren direct bij de ventilator
• 3 polig model



■ Afmetingen (mm)



Type	A	B	C	Ø D	E
CVAB/4-700/200	400	270	530	200	65
CVAB/4-1200/250	450	320	580	250	65
CVAB/4-1500/250	500	370	630	250	65
CVAB/4-2600/355	550	390	680	355	65
CVAB/4-3800/355	650	490	780	355	65
CVAB/4-5600/400	800	640	930	400	65



Research
Design and
High Technology


COMPANY REGISTERED TO ISO 9001
By British Standard Institute and AENOR
Laboratory approved by ENAC



Centrifugaal Ventilatoren

Serie CVAB


Eenvoudig te reinigen
Laag energieverbruik
Laag geluidsniveau
Toerenregelbaar
IP 55 motor



Serie centrifugale boxventilatoren met een achterover gebogen waaier. Geschikt voor hoge druk systemen. Voorzien van een IP 55 motor, klasse F.

Centrifugaal Ventilatoren

Serie CVAB



■ Omschrijving

Serie direct aangedreven geluidgedempte boxventilatoren voor hoge druksystemen. Capaciteiten van 700 tot 5.600 m³/h.

■ Toepassingen

Algemene ventilatie van gebouwen zoals:

- Kantoren
- Restaurants
- Cafés
- Industriële en huishoudelijke ruimten

■ Constructie

Kasten

De ventilatiekasten zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd plaatstaal, geïsoleerd met niet-brandbaar schuim. Voorzien van twee afneembare zijpanelen en kanaalaansluitingen.

Ventilatoren

Hoge druk ventilatoren dubbel aanzuigend direct gedreven met achterovergebogen gegalvaniseerde plaatstalen schoepen.

Motor

Direct gemonteerd in het ventilatorhuis.
- Enkelfasig 230 V 50 Hz
- IP 55

- Klasse F

- Zelfsmerende kogellagers
- Thermische motorbescherming
- Toerenregelbaar

Op verzoek kan deze serie uitgevoerd worden met een driefasen motor 230/400 V 50 Hz.


■ Technische gegevens

Type	Toerental (t/min)	Max. opgen. vermogen (W)	Max. opgen. stroom (A)	Max. cap. (m ³ /u)	Geluidsdruk* (dB(A))		Gewicht (Kg)
					aanzuig	uitblaas	
CVAB/4-700/200	1375	62	0,30	690	46,0	44,0	9
CVAB/4-1200/250	1340	115	0,57	1150	51,0	47,5	15
CVAB/4-1500/250	1380	160	0,72	1520	54,0	51,5	18
CVAB/4-2600/355	1350	275	1,20	2600	60,0	55,0	30
CVAB/4-3800/355	1380	570	2,60	3750	63,0	60,0	36
CVAB/4-5600/400	1380	1100	5,30	5600	70,0	65,5	45

* Geluids druk niveau op 1,5 mtr. onder vrije veld condities.

■ Geluids gegevens

		Geluidsdruk spectrum in dB(A) bij frequentieband (Hz)								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CVAB/4-700/200	Aanzuig		21.5	30.5	36.5	41.5	40.0	37.0	34.0	28.0
	Uitblaas		24.5	33.0	37.0	38.0	38.0	38.0	34.5	27.5
CVAB/4-1200/250	Aanzuig		23.0	34.5	39.0	45.5	44.0	41.5	45.5	33.0
	Uitblaas		27.5	38.5	38.5	40.5	41.5	39.0	38.0	30.0
CVAB/4-1500/250	Aanzuig		30.0	39.5	47.5	51.0	45.0	41.0	39.0	37.5
	Uitblaas		38.0	45.0	43.5	45.5	45.0	41.0	35.0	30.0
CVAB/4-2600/355	Aanzuig		26.5	44.0	54.0	56.0	48.0	48.5	51.0	48.5
	Uitblaas		33.5	45.0	50.0	48.0	48.5	45.5	43.0	38.5
CVAB/4-3800/355	Aanzuig		39.0	49.5	58.5	58.0	54.0	50.0	44.5	48.5
	Uitblaas		43.0	49.5	54.5	52.0	54.5	50.0	46.0	40.5
CVAB/4-5600/400	Aanzuig		44.5	49.5	58.5	60.0	67.0	61.5	60.5	56.5
	Uitblaas		49.5	50.5	56.5	58.5	62.5	55.5	51.5	46.0









Centrifugaal Ventilatoren

Serie CVAB



■ Grafieken

- Capaciteit in m³/u. - P = Statische druk in P en mmWK
- Luchtconditie bij 20 °C en 760 mmWK.
- Volgens BS 848, deel. 1



Bestuur en Milieu
Raadhuislaan 2, Oss
Telefoon [0412] 62 99 11
Telefax [0412] 64 26 05

Postbus 5
5340 BA Oss

Bank BNG 28.50.66.951

Bij uw antwoord ons kenmerk
en datum vermelden a.u.b.

Mevrouw L.E.J. de Jong
Van den Boogaardstraat 16
5371 BC RAVENSTEIN.

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
24 mei 2000	MV 2737	Secretariaat BM	629539
Onderwerp	Uw kenmerk	Bijlagen	Afdeling
Bewijs van ontvangst/ akkoordverklaring.		diversen	Bedrijfsmilieuzaken

Geachte mevrouw De Jong,

Door deze brief bevestigen wij dat wij op 17 mei 2000 van u een melding ontvingen als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer voor het veranderen en het in werking hebben van deze veranderingen van uw manege aan de Van den Boogaardstraat 16 te Berghem.

Wij hebben het volgende van u ontvangen:

1. het meldingsformulier in 4-voud;
2. 1 tekening in 4-voud;
3. 1 bijlage in 4-voud.

Uw melding is administratief getoetst. Wij hebben uw melding geaccepteerd.

Wij hebben een verklaring tot acceptatie van uw melding bijgevoegd. Deze dient u aan uw geldende vergunning toe te voegen.

De geplande veranderingen van uw inrichting zullen na realisering worden gecontroleerd of voldaan wordt aan de eisen van de Wet milieubeheer. Verder delen wij u mee, dat als gevolg van de acceptatie van deze melding, de voorschriften behorende bij uw milieuvergunning blijven gelden.

Uw melding en andere stukken daarover liggen vanaf 24 mei 2000 tot en met 4 juli 2000 op de volgende plaatsen voor iedereen ter inzage:

- op de afdeling Bedrijfsmilieuzaken in het gemeentehuis, Raadhuislaan 2 in Oss, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur;
- op het gemeentelijke informatiecentrum D'n Osse Winkel, Raadhuislaan 2 in Oss, op iedere donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Oss.

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsmilieuzaken,

r. d.


A.F.C. Weerts.

WM/AWB-2

Coll: