

Project: nr. W 37055

Olo nr: 3948327

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID)

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 14 februari 2019 van Gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA in Oss, een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen, oprichten en in werking hebben van het windmolenpark Elzenburg - de Geer, deelpark Gemeente Oss. Dit deelpark bestaat uit twee windturbines op de locatie ten noorden van de woonkern Oss en het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer, en ten zuiden van de woonkernen Macharen en Haren; op de percelen met de gemeentelijke kadastrale aanduidingen Oss, sectie S, perceelnummers 283, 64.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar.

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, overeenkomstig het vastgestelde bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021" (hierna: 'het bestemmingsplan'), de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu)
- Uitweg

voor een periode van maximaal 25 jaar, geldend vanaf de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; en het

- Uitvoeren van een werk of werkzaamheden
- Kappen.

En burgemeester en wethouders besluiten dat de voorschriften 1.6.1 (herstel vorige toestand) en 1.6.2 (financiële zekerheid) onder de voorschriften van de activiteit bouwen nog gedurende een periode 10 jaar nadat de vergunningentermijn van 25 jaar is verstreken, blijven gelden.

Wij doen dit onder de bepaling dat de gewaarmerkte vergunningaanvraag, omgevingsloketnummer 3948327, en de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

- Bijlage 1: Toelichting deelpark Gemeente Oss, datum 14 februari 2019, projectnummer 718026.
- Bijlage 2: Machtiging Pondera.
- Bijlage 3a: Situatietekening deelpark Gemeente Oss, datum 11 februari 2019, schaal 1:1000, tekeningnummer 001, versie C.
- Bijlage 3b: Aanzichttekening windturbine.
- Bijlage 3c: Aanzichttekening inkoopstation indicatief.
- Bijlage 3d: Voorbeeldconstructie inkoopstation.
- Bijlage 4a: Onderzoek Akoestiek deelpark Gemeente Oss, definitief v2, datum 5 februari 2019, documentnummer 718026 – Ako Oss.
- Bijlage 4b: Onderzoek Slagschaduw deelpark Gemeente Oss, definitief v2, datum 5 februari 2019, documentnummer 718026 – SLSch Oss.
- Bijlage 5a: Analyse PR Contouren Windpark Elzenburg-De Geer, Gemeente Oss, V2.0, datum 31 oktober 2018, projectnummer 718026.
- Bijlage 5b: Analyse veiligheidseffecten op transport nabij Windpark Elzenburg-De Geer, datum 10 april 2018, projectnummer 718026.
- Bijlage 6(a): Archeologische onderzoek Oss, Windmolenpark, Bedrijventerrein Elzenburg-De Geer, Inventariserend veldonderzoek (verkennde fase), BAAC Rapport V-18.0231, november 2018.
- Bijlage 6b: Oss Windmolenpark Elzenburg – De Geer (Gemeente Oss), Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, datum januari 2021, kenmerk ADC Rapport 5363.
- Bijlage 7a: Technische specificatie voorbeeld windturbine N117/3000, Nordex.
- Bijlage 7b: Technische specificatie fundatie N-117/3000, Nordex.
- Bijlage 7c: Technische specificatie fundatie V-112 3.3 MW, Vestas.
- Bijlage 7d: Technische specificatie fundatie V-112 3.0/3.3 Vestas.
- Bijlage 7e: Technische specificatie L136-3.6/4.0 MW Lagerwey.
- Bijlage 7f: Technische specificatie E-126 EP4 ENERCON.
- Bijlage 8: Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Gemeente Oss
- Bijlage 9: Milieueffectrapport Windmolenpark Elzenburg-De Geer te Oss, projectnummer 0408379.00, datum 9 maart 2018 definitief, Anteagroup.
- Bijlage 10: Quickscan te rooien bomen toegangswegen, Windmolenpark Elzenburg-De Geer, Gemeente Oss, datum 18 december 2018, Arcadis.
- Bijlage 11a: Gevelonderzoek deel 1, rapport Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Geluidsbelastingen en advies streefwaarde binnenniveau, datum 21 januari 2019, kenmerk M+P.GOSS.18.04.1.
- Bijlage 11b: Gevelonderzoek deel 2, Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Metingen geluidwering gevels 7 woningen, datum 21 januari 2019, rapportnummer M+P.GOSS.18.04.2, revisie 1.
- Bijlage 11c: Gevelonderzoek deel 3, Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Maatregelen en kostenraming Huisdaalsestraat 1, datum 18 januari 2019, kenmerk M+P.GOSS.18.04.3.

- Bijlage 11d: Gevelonderzoek deel 4, Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Maatregelen en kostenraming Bossekampstraat 1, datum 18 januari 2019, kenmerk M+P.GOSS.18.04.4.
- Bijlage 11e: Aanbod gevelmaatregelen Huisdaalsestraat 1, datum 12 februari 2019, ons kenmerk DMS3701420.
- Bijlage 11f: Aanbod gevelmaatregelen Bossekampstraat 1, datum 12 februari 2019, ons kenmerk DMS3701420.

Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

PROCEDURE

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in §3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 Awb (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor de omgevingsvergunning (uitgebreid) aan de daarbij behorende artikelen van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

We coördineren deze procedure met de procedure voor het bestemmingsplan en het MER, conform het raadsbesluit van 7 oktober 2021. We doen dit op basis van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening.

Hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (CHW) is op dit project van toepassing, want het gaat om een project als bedoeld in bijlage I, categorie 1.2 (duurzame energieproject) van de CHW.

OVERWEGINGEN

Gelet op artikel 2.1, 2.2 en §2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overwegingen in de bijlage "overwegingen en toetsingen" kan worden geconcludeerd dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden verleend.

RECHTSMIDDELEN

Beroepsclausule

Dit besluit is nog niet onherroepelijk. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden namelijk nog beroep instellen bij de Raad van State. Voor dit windmolenpark is gebruikt gemaakt van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Daarom behandelt de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen tegelijk in het beroep. Verderop in dit besluit staat een uitgebreide uitleg over de coördinatieregeling. Om beroep in te stellen moeten belanghebbenden een brief (een 'beroepschrift') sturen aan de Raad van State. In dit beroepschrift moet staan waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit. Belanghebbenden kunnen tegelijk beroep instellen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen van vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 3 februari 2022.

Belanghebbenden kunnen alleen een ontvankelijk beroep instellen als zij:

- Belang hebben bij het bestemmingsplan of de omgevingsvergunningen, of
- hebben gereageerd (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpomgevingsvergunningen.

Op deze omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

- Belanghebbenden hun beroepsgronden in het beroepschrift moeten opnemen
 - hun beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, als zij binnen de beroepstermijn geen gronden indienen, en
 - zij deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen aanvullen.
- Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Belanghebbenden sturen hun beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Zij kunnen hun beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen.

Stelt belanghebbende uiterlijk 3 februari 2022 beroep in? Dan kan belanghebbende de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een apart verzoekschrift vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over het verzoek tot voorlopige voorziening. De Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak. De Voorzieningenrechter kan alleen een voorlopige uitspraak doen als er snel een uitspraak nodig is. Dit heet het spoedeisend belang.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gestuurd naar:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Belanghebbenden moeten griffiekosten betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen.

Op de site www.raadvanstate.nl lezen zij meer over het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en hoeveel dit kost.

GELDIGHEID VAN DE VERGUNNING

De verleende vergunning geldt voor 25 jaar vanaf het in werking treden van het bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg-De Geer – 2021".


Na het verstrijken van deze termijn is de vergunninghouder gehouden de vergunde bouwwerken (windturbines en inkoopstation) te slopen, inclusief de bijbehorende voorzieningen, zoals grondplaten en hekwerken.

ONDERTEKENING

Oss, 17 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

Namens dezen,



A. Hemai LL.B.

Hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

LEGES

Grondslag

Leges

Bouwactiviteit	€ 4.200.000,00	€ 124.320,00
Kapvergunning		€ 53,10
Uitweg/inrit		€ 114,35
Aanlegactiviteit		€ 46,00
TOTAAL LEGES		€ 124.533,45

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	7
BIJLAGE I PROCEDURELE ASPECTEN	10
BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN.....	26
A. VOORSCHRIFTEN MILIEU	26
1. Slagschaduw	26
1.1 Slagschaduwwaarden	26
2. Geluid.....	27
2.1 Geluidgrenswaarde.....	27
3. Obstakel verlichting	28
3.1 Beperking hinder obstakelverlichting	28
4. IJsdetectie.....	28
4.1 Afschakelvoorziening	28
5. Lichtschittering	28
5.1 Anti-reflecterende coating	28
6. (Interne) veiligheid.....	28
6.1 Veiligheidseisen	28
7. Keuze windturbine.....	29
7.1 Aanvullende gegevens	29
8. MER evaluatie	29
8.1 Beschikbaar stellen onderzoekgegevens	29
9. Bedrijfsbeëindiging	30
B. VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN	31
1. Bouwen	31
1.1 Algemeen	31
1.2 Meldingsplicht	31
1.3 In te dienen gegevens en bescheiden	31
1.4 Geluid	32
1.5 Vergunningentermijn	32
1.6 Herstellen bestaande situatie na afloop vergunning	32
1.7 Obstakelverlichting.....	33
2. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	33
2.1 Meldingsplicht archeologie.....	33
3. Uitweg	33
3.1 Algemeen	33
4. KAPPEN	34
4.1 Herplantplicht.....	34
BIJLAGE III OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	35
A. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU	35

1.	Oprichten en in werking hebben van een inrichting	35
1.1	Inleiding	35
1.2	Toetsing oprichten en in werking hebben van een inrichting	35
2.	Algemene overwegingen	36
2.1	Algemeen	36
2.2	Concrete bepaling beste beschikbare technieken	36
2.3	Conclusies BBT	37
3.	Afval	37
3.1	Preventie	37
3.2	Afvalscheiding	37
4.	Bodem	38
4.1	Activiteitenbesluit	38
5.	Energie en vervoersmanagement	38
5.1	Energie niet-relevant	38
5.2	Vervoer	38
6.	Externe Veiligheid	38
6.1	Plaatsgebonden risico en andere externe veiligheidsaspecten	38
6.2	(Interne) veiligheidseisen	39
6.2	IJsdetectie en -afwerping	40
6.3	Beoordeling en conclusie	40
7.	Geluid	40
7.1	Algemeen	40
7.2	Normstelling	40
7.3	Toetsing en beoordeling	41
7.4	Conclusie	41
8.	Slagschaduw	42
8.1	Algemeen	42
8.2	Normstelling	42
8.3	Toetsing en beoordeling	42
8.4	Conclusie	44
9.	Lichtschittering en obstakelverlichting	44
9.1	Algemeen	44
9.2	Conclusie	44
10.	Conclusie	44
B.	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN	45
1.	Bouwen	45
1.1	Inleiding	45
1.2	Toetsing	45
1.3	Conclusie	46
2.	Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	46

2.1	Inleiding	46
2.2	Toetsing	47
2.3	Conclusie	47
3.	Uitweg	48
3.1	Inleiding	48
3.2	Toetsing	48
3.3	Conclusie	48
4.	Kappen	48
4.1	Inleiding	48
4.2	Toetsing	48
4.3.	Conclusie	49
BIJLAGE IV BEGRIPPEN		50

BIJLAGE I PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager en projectbeschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 14 februari 2019 van Gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA in Oss een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor onder meer het bouwen, oprichten en in werking hebben van het windmolenpark Elzenburg - de Geer, deelpark Gemeente Oss.

Dit deelpark bestaat uit twee windturbines op de locatie ten noorden van de woonkern Oss en het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer, en ten zuiden van de woonkernen Macharen en Haren; op de percelen met de gemeentelijke kadastrale aanduidingen Oss, sectie S, perceelnummers 283 (OSS00 – S-283) en 64 (OSS00 – S-64).

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar.

Bandbreedte

Aangezien nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een type winturbine is de vergunningaanvraag gebaseerd op een bandbreedte. Per milieuaspect is de milieuhygiënische aanvaardbaarheid van de (realistische) worst case binnen deze bandbreedte inzichtelijk gemaakt. Voor de ruimtelijke kenmerken als ashoogte en rotordiameter is een bandbreedte aangehouden, zoals vermeld in tabel 1, en die past binnen de hoogtematen/planregels van het bestemmingsplan.

Tabel 1 Afmetingen windturbine

Onderdeel	Hoogte (m) Vanaf maaiveld
Ashoogte	Minimaal 100 Maximaal 145
Rotordiameter	Minimaal 100 Maximaal 136
Tiphoogte	Maximaal 210
Tiplaagte	Maximaal 55

Activiteiten aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk met een instandhoudingsduur van 25 jaar;
- oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu) voor een periode van 25 jaar;
- uitweg met een instandhoudingsduur van 25 jaar;
- uitvoeren van een werk of werkzaamheden;
- kappen.

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of bij een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

Een aanvraag voor een vergunning en ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is aangevraagd voorafgaand aan deze aanvraag omgevingsvergunning. Het onderdeel natuur haakt derhalve niet aan.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat, naast het aanvraagformulier, uit de volgende delen:

- Bijlage 1: Toelichting deelpark Gemeente Oss, datum 14 februari 2019, projectnummer 718026.
- Bijlage 2: Machtiging Pondera.
- Bijlage 3a: Situatietekening deelpark Gemeente Oss, datum 11 februari 2019, schaal 1:1000, tekeningnummer 001, versie C.
- Bijlage 3b: Aanzichttekening windturbine.
- Bijlage 3c: Aanzichttekening inkoopstation indicatief.
- Bijlage 3d: Voorbeeldconstructie inkoopstation.
- Bijlage 4a: Onderzoek Akoestiek deelpark Gemeente Oss, definitief v2, datum 5 februari 2019, documentnummer 718026 – Ako Oss.
- Bijlage 4b: Onderzoek Slagschaduw deelpark Gemeente Oss, definitief v2, datum 5 februari 2019, documentnummer 718026 – SLSch Oss.
- Bijlage 5a: Analyse PR Contouren Windpark Elzenburg-De Geer, Gemeente Oss, V2.0, datum 31 oktober 2018, projectnummer 718026.
- Bijlage 5b: Analyse veiligheidseffecten op transport nabij Windpark Elzenburg-De Geer, datum 10 april 2018, projectnummer 718026.
- Bijlage 6(a): Archeologische onderzoek Oss, Windmolenpark, Bedrijventerrein Elzenburg-De Geer, Inventariserend veldonderzoek (verkennde fase), BAAC Rapport V-18.0231, november 2018.
- Bijlage 6b: Oss Windmolenpark Elzenburg – De Geer (Gemeente Oss), Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, datum januari 2021, kenmerk ADC Rapport 5363.
- Bijlage 7a: Technische specificatie voorbeeld windturbine N117/3000, Nordex.
- Bijlage 7b: Technische specificatie fundatie N-117/3000, Nordex.
- Bijlage 7c: Technische specificatie fundatie V-112 3.3 MW, Vestas.

- Bijlage 7d: Technische specificatie fundatie V-112 3.0/3.3 Vestas.
- Bijlage 7e: Technische specificatie L136-3.6/4.0 MW Lagerwey.
- Bijlage 7f: Technische specificatie E-126 EP4 ENERCON.
- Bijlage 8: Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Gemeente Oss
- Bijlage 9: Milieueffectrapport Windmolenpark Elzenburg-De Geer te Oss, projectnummer 0408379.00, datum 9 maart 2018 definitief, Anteagroup.
- Bijlage 10: Quicksan te rooien bomen toegangswegen, Windmolenpark Elzenburg-De Geer, Gemeente Oss, datum 18 december 2018, Arcadis.
- Bijlage 11a: Gevelonderzoek deel 1, rapport Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Geluidsbelastingen en advies streefwaarde binnenniveau, datum 21 januari 2019, kenmerk M+P.GOSS.18.04.1.
- Bijlage 11b: Gevelonderzoek deel 2, Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Metingen geluidwering gevels 7 woningen, datum 21 januari 2019, rapportnummer M+P.GOSS.18.04.2, revisie 1.
- Bijlage 11c: Gevelonderzoek deel 3, Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Maatregelen en kostenraming Huisdaalsestraat 1, datum 18 januari 2019, kenmerk M+P.GOSS.18.04.3.
- Bijlage 11d: Gevelonderzoek deel 4, Gevelonderzoek windpark Elzenburg-De Geer te Oss, Maatregelen en kostenraming Bossekampstraat 1, datum 18 januari 2019, kenmerk M+P.GOSS.18.04.4.
- Bijlage 11e: Aanbod gevelmaatregelen Huisdaalsestraat 1, datum 12 februari 2019, ons kenmerk DMS3701420.
- Bijlage 11f: Aanbod gevelmaatregelen Bossekampstraat 1, datum 12 februari 2019, ons kenmerk DMS3701420.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn niet eerder een vergunning en/of ontheffingen verleend dan wel een melding geaccepteerd.

Bevoegd gezag

Coördinatieregeling Elektriciteitswet 1998

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) zijn op basis van de Elektriciteitswet 1998, artikel 9f, eerste lid, aangewezen tot het toepassen van de provinciale coördinatieregeling ten aanzien van de benodigde uitvoeringsbesluiten voor de aanleg of uitbreiding van windenergieparken met een capaciteit van tussen 5 en 100 megawatt. Hieronder valt onderhavige aanvraag.

Op grond van artikel 9f, zesde lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 kan GS de coördinatieregeling niet van toepassing verklaren indien in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de coördinatieregeling de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden.

Gelet op het feit dat:

- De voorbereidingen voor windpark Elzenburg-De Geer in volle gang waren en de benodigde onderzoeken reeds werden uitgevoerd;
- De gemeente Oss voornemens was om de procedure van MER, bestemmingsplan en omgevingsvergunning gelijk te schakelen en gecoördineerd voor te bereiden in de zin van de Wet ruimtelijke Ordening;
- De gemeenteraad van Oss heeft aangegeven de gemeentelijke coördinatieregeling te willen toepassen;

verwachtten GS geen versnelling of andere aanmerkelijke voordelen indien GS een deel van de besluitvorming, de vergunningen, op zich zouden nemen.

GS hebben op 20 december 2016 besloten dat artikel 9f, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing is op het windpark Elzenburg-De Geer en dat de bevoegdheid voor het afgeven van de omgevingsvergunning hiervoor bij ons college ligt. GS hebben dit standpunt herhaald in hun brief van 10 augustus 2021.

Coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Om de procedure voor realisering van projecten, zoals een windpark, zo efficiënt mogelijk te laten lopen heeft de gemeente de mogelijkheid (op basis van artikel 3.30 Wro) om de besluiten die nodig zijn voor de realisering van een project gelijktijdig in procedure te brengen. In dit geval gaat het om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor bouwen, milieu, uitvoeren van een werk of werkzaamheden, uitweg en kappen, die nodig zijn voor de realisering van de windturbines. Deze werkwijze zorgt voor samenhang tussen de te nemen besluiten en dat maakt de procedure overzichtelijk voor de belanghebbenden, waaronder de initiatiefnemer en omwonenden. Daarnaast zorgt de coördinatie voor een efficiëntere procedure, omdat eventuele rechtsmiddelen (beroep) tegen de besluiten (bestemmingsplan, omgevingsvergunning) gezamenlijk moeten worden ingesteld. Verder kan op deze wijze een verkorting van de eventuele beroepsprocedure worden bereikt. Om deze gecoördineerde procedure te kunnen volgen heeft de gemeenteraad daartoe op 7 oktober 2021 expliciet besloten.

Beschrijving inrichting en vergunningplicht

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 20 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (het omzetten van windenergie in elektrische energie). Inrichtingen voor windturbines worden daarbij echter niet genoemd als vergunningplichtig.

Op basis van artikel 2.2a lid 1 onder a van het Bor worden categorieën activiteiten aangewezen waarvoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) noodzakelijk is. De oprichting van een windmolenpark is een activiteit waarvoor een OBM noodzakelijk is. Hierbij wordt opgemerkt dat deze aanwijzing niet van toepassing is in de gevallen waarvoor op basis van artikel 7.18 van de Wet milieubeheer een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld.

Door de gemeente Oss is gekozen voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een gecombineerd plan- en projectMER. Het planMER is opgesteld voor het te wijzigen bestemmingsplan en het projectMER is opgesteld voor de omgevingsvergunning. Op grond van artikel 2.1 lid 2 van het Bor juncto het Bor, bijlage I, onderdeel B, artikel 1, eerste lid onder b, geldt een vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 1, van de Wabo voor deze inrichting omdat artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing is. Dit artikel is van toepassing omdat een projectMER is opgesteld. Omdat er een MER is opgesteld is er geen OBM vereist.

Het windmolenpark met de 2 windturbines die zijn aangevraagd door de Gemeente Oss, wordt aangemerkt als een inrichting type C als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat naast de vergunningplicht ook bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Een uitzondering geldt voor de windturbine-bepalingen uit de paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Ingevolge de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:-2021:1395, moeten deze windturbinebepalingen bij het verlenen van onder meer een omgevingsvergunning bouwen en milieu buiten toepassing worden gelaten. Het betreft geen inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, of waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Voorbereiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze

uitzonderingsgrond zich voordoet hebben wij kennis gegeven van de aanvraag op onze website www.oss.nl en in Oss Actueel van 20 februari 2019.

De aanvraag is getoetst voor bouwen aan artikel 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor uitvoeren van een werk of werkzaamheden aan artikel 2.1 lid 1b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu) aan artikel 2.1 lid 1e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor uitweg aan artikel 2.2 lid 1e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voor kappen aan artikel 2.2 lid 1g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

We coördineren deze procedure met de procedure voor het bestemmingsplan en het MER, conform het raadsbesluit van 7 oktober 2021. We doen dit op basis van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening.

Hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (CHW) is op dit project van toepassing, want het gaat om een project als bedoeld in bijlage I, categorie 1.2 (duurzame energieproject) van de CHW.

Toetsing milieueffectrapportage

De aanvrager (gemeente) heeft besloten om op vrijwillige basis een gecombineerd plan- en project-MER (milieueffectrapport) op te stellen.

Het MER is derhalve mede opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de aanvraag om vergunning op grond van de Wabo voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder e). Het MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu inzichtelijk te maken en zo de milieubelangen een volwaardige plaats bij de besluitvorming op de aanvraag te geven. Het MER maakt dan ook onderdeel uit van de aanvraag.

Het milieueffectrapport (MER)

In het kader van de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD beschrijft de voorgenomen reikwijdte en detailniveau van het MER. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 17 november 2016 advies uitgebracht over de NRD, vóórdat deze voor inspraak ter inzage werd gelegd. Het advies van de Commissie is in de NRD verwerkt. Na de inspraak hebben burgemeester en wethouders een 'Nota beantwoording adviezen en zienswijzen NRD Windmolenpark Elzenburg-De Geer' opgesteld. Zij hebben op 1 maart 2017 besloten deze Nota te betrekken bij het op te stellen milieueffectrapport.

Overwegingen bij het MER

Het vervolgens opgestelde gecombineerde plan- en project-MER is op 14 december 2017

voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft toen besloten het MER in procedure te brengen tegelijk met de te doorlopen ruimtelijke (te coördineren) procedures voor het windmolenpark. De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met de start van de ruimtelijke (te coördineren) procedures voor 5 windturbines, conform de geoptimaliseerde voorkeursvariant uit het MER (VKA 2a). Ook stemde de gemeenteraad in met opname van een wijzigingsbevoegdheid voor een uitbreiding van 5 naar 7 windturbines, conform de opbrengstvariant (OA a). Dit laatste met de afspraak dat burgemeester en wethouders de wijzigingsprocedure voor 2 extra windturbines pas opstarten na instemming door de gemeenteraad.

In de periode september-oktober 2018 heeft het voorontwerpbestemmingsplan samen met het MER voor inspraak ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is er één windturbine afgefallen en is er, vanaf 7 maart 2019, een ontwerpbestemmingsplan voor 4 rechtstreeks te bestemmen windturbines en twee windturbines in een wijzigingsbevoegdheid ter inzage gelegd, opnieuw tezamen met het MER.


De Commissie MER heeft op 30 oktober 2018 haar toetsingsadvies uitgebracht en één tekortkoming geconstateerd voor vleermuizen. Zij adviseert om het MER aan te vullen met informatie over negatieve effecten op vleermuizen en maatregelen om dit te voorkomen. Daarnaast geeft de Commissie nog enkele aanbevelingen. Bij rapport d.d. 7 januari 2019 is het MER door Antea Group aangevuld naar aanleiding van het advies van de Commissie. Wij hebben op 26 februari 2019 ingestemd met deze aanvulling.

Bij de formele terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het MER is de aanvulling op het MER d.d. 7 januari 2019 ter inzage gelegd.

Wij hebben het MER (incl. aanvulling) beoordeeld en merken daarover het volgende op. In het MER zijn de effecten van diverse opstellingsvarianten voor windturbines bij Elzenburg - De Geer onderzocht. Er is voor het onderzoek naar opbrengsten versus effecten gekozen om per alternatief te werken met een variant met lagere windturbines (A alternatieven) en een variant met hogere windturbines (B-alternatieven). In de onderstaande tabel staan alle onderzochte opstellingsvarianten en alternatieven benoemd en de figuur op de navolgende pagina geeft ze weer (bron: MER).

Alternatief	Omschrijving	Aantal windmolens vermogen (1)
1A	• Maximaal gebruik van het zoekgebied: locaties op Elzenburg, in de Hoed en de Schil • Lagere windmolens, onderlinge afstand ca. 400 m.	• maximaal 11 (22-33 MW)
1B	• Maximaal gebruik van het zoekgebied: locaties op Elzenburg, in de Hoed en de Schil • Hogere windmolens, onderlinge afstand ca. 500 m	• maximaal 8 (24-32 MW)
2A	• Geen windmolens in de Schil: locaties op Elzenburg en in de Hoed • Lagere windmolens, onderlinge afstand ca. 400 m	• maximaal 6 (12-18 MW)
2B	• Geen windmolens in de Schil, locaties op Elzenburg en in de Hoed • Hogere windmolens, onderlinge afstand ca. 500 m	• maximaal 5 (15-20 MW)
3A	• Geen windmolens op Elzenburg, locaties in de Hoed en de Schil • Lagere windmolens, onderlinge afstand ca. 400 m	• maximaal 8 (16-24 MW)
3B	• Geen windmolens op Elzenbrug, locaties in de Hoed en de Schil • Hogere windmolens, onderlinge afstand ca. 500 m	• maximaal 6 (18-24 MW)
4A	• Alleen locaties in de Hoed • Lagere windmolens, onderlinge afstand ca. 400 m	• maximaal 5 (10-15 MW)
4B	• Alleen locaties in de Hoed • Hogere windmolens, onderlinge afstand ca. 500 m	• maximaal 3 (9-12 MW)
5A	• Locaties op maximale afstand van woningen gelegen buiten Elzenburg de Geer • Lagere windmolens, onderlinge afstand ca. 400 m	• maximaal 4 (8-12 MW)
5B	• Locaties op maximale afstand van woningen gelegen buiten Elzenburg de Geer • Hogere windmolens, onderlinge afstand ca. 500 m	• maximaal 4 (12-16 MW)
6A	• Locaties in een lijnopstelling langs de N329 • op maximale afstand van woningen buiten Elzenburg de Geer • Lagere windmolens, onderlinge afstand ca. 400 m	• maximaal 3 (6-9 MW)
6B	• Locaties in een lijnopstelling langs de N329 • op maximale afstand van woningen buiten Elzenburg de Geer • Hogere windmolens, onderlinge afstand ca. 500 m	• maximaal 3 (9 – 12 MW)

Opgesteld vermogen is een eerste indicatie op basis van kengetallen, in dit MER is het daadwerkelijke opgestelde vermogen bepaald en de daadwerkelijke energieopbrengst per alternatief berekend (hoofdstuk 14).



De beoordeling van de alternatieven is gedaan aan de hand van de doelcriteria: in hoeverre voldoen de alternatieven aan de drie hoofddoelen/uitgangspunten voor een windpark op en nabij Elzenburg - De Geer:

- (Maximale) opbrengst;
- (minimale) hinder;
- (passendheid in) landschap.

Verkenning voorkeursalternatief: keuze voor maximale opbrengst, minimale hinder, passendheid in het landschap of mix van alle drie?

Op basis van de beoordeling van alle alternatieven is de eerste stap gemaakt naar een integrale afweging voor het voorkeursalternatief. Alternatief 1B geeft (verreweg) de grootste energieopbrengst en bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Oss. Daar staat tegenover dat alternatief 1B ook voor een aantal hinderaspecten tot de meeste effecten leidt, aandachtspunten geeft vanuit bestaande waarden en daarmee om de grootste mitigatie-inspanning vraagt. Alternatieven 5 en 6 leiden tot aanzienlijk minder hinder op de omgeving, maar leveren veel minder energieopbrengst op dan alternatief 1B en dragen daarmee minder bij aan duurzaamheidsambities van Oss.

Het voorkeursalternatief vanuit milieu gezien is een optimale mix tussen (maximale) energieopbrengst, (minimale) hinder en passendheid in het landschap. Dat betekent een ruimtelijk-landschappelijk ontworpen alternatief (ruimtelijk-landschappelijke kwaliteit) met zoveel mogelijk hoge windturbines (maximale opbrengst) in De Hoed, niet of beperkt op of direct aangrenzend aan bedrijventerrein Elzenburg (in verband met externe veiligheid en geur) en niet of beperkt in De Schil (minimale hinder).

Vanuit bovenstaande redeneerlijn is een verkenning gedaan naar het voorkeursalternatief. Als uitgangspunten en variabelen hierbij zijn gehanteerd:

- Hoge(re) windturbines: in de onderzoeken voor het voorkeursalternatief is uitgegaan van de referentiewindturbine uit het MER (Enercon E-126-EP4, ashoogte 135 meter, rotordiameter 126 meter, tiphoogte 198 meter, opgesteld vermogen 4 MW, onderlinge afstand minimaal 500 meter (4x de rotordiameter));
- een minimale afstand van windturbines tot de bestemming 'Bedrijf' op Elzenburg-De Geer van 182 meter (overeenkomend met de Plaatsgebonden Risicocontour PR 10⁻⁶);
- windturbines zoveel mogelijk in de Hoed met 1 windturbine in de Schil aanliggend aan Elzenburg/de Hoed. Maar ook onderzoek naar de mogelijkheden voor en effecten van meer windturbines in de Schil;
- openhouden van de optie voor een windturbine op het noordelijk deel van Elzenburg: op de locatie die het meest kansrijk wordt geacht en de minste belemmering geeft voor omliggende bedrijven. Maar ook inzicht in een voorkeursalternatief zonder windturbine op Elzenburg;
- onderzoeken mogelijkheid voor een gefaseerde ontwikkeling: Met andere woorden: locaties die de optie geven om met minder windturbines te starten en eventueel later het aantal windturbines uit te breiden. Dit vraagt om een zodanige locatiekeuze die eventuele toekomstige windturbines niet onmogelijk maakt;
- zoveel mogelijk streven naar geluidbelasting vanwege de windturbines van maximaal 42 dB Lden op gevoelige objecten (woningen).

Voorkeursalternatief en Opbrengstalternatief

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn twee alternatieven uitgewerkt, het Voorkeursalternatief en het Opbrengstalternatief, ieder met een aantal varianten (zie onderstaande tabel, bron: MER).

Alternatief	Aantal windmolens				Opgesteld vermogen
Voorkeurs alternatief	Totaal	De Hoed	De Schil	Elzenburg	Megawatt
VKA 1a	5	3	1	1	20
VKA 1b	4	3	1		16
VKA 2a	5	3	1	1	20
VKA 2b	4	3	1		16
Opbrengst alternatief					
OA a	7	3	3	1	28
OA b	6	3	3		24
OA c	5	3	2		20

Op basis van de beoordeling van de varianten voor het Voorkeursalternatief en Opbrengstalternatief wordt geconstateerd dat het Voorkeursalternatief een optimale mix is tussen energieopbrengst, hinder en passendheid in het landschap. Binnen het voorkeursalternatief is er vanuit milieu geen uitgesproken voorkeur voor variant 1 of 2. Variant 2 geeft de beste mogelijkheid om eventueel in de toekomst het windpark uit te breiden. Variant 2 leidt tot meer geluidhinder en geluidgehinderden en daarmee vergroting van het aandachtspunt op de Huisdaalsestraat, minder geluidbelasting op de Harenseweg, minder woningen met kans op slagschaduw, en meer effect op natuurwaarden.


Toevoegen van windturbines in de Schil in het Opbrengstalternatief leidt tot meer energieopbrengst en daarmee een grotere bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Oss.

Daar staat tegenover dat de geluidbelasting in het gebied ten noordoosten van het plangebied toeneemt (overigens onder de 42 dB Lden streefwaarde) en het aantal woningen met kans op slagschaduw toeneemt. Windturbines in de Schil passen minder goed in de landschappelijke visie voor dit gebied en hebben meer effecten op landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden dan het Voorkeursalternatief.

Besluit voorkeursalternatief

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Oss besloten over het te realiseren voorkeursalternatief voor het windpark in dit bestemmingsplan. Besloten is in te stemmen met de start van de ruimtelijke (te coördineren) procedures voor 5 windturbines, conform de geoptimaliseerde voorkeursvariant uit het MER (VKA 2a) en om in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor een uitbreiding van 5 naar 7 windturbines, conform de opbrengstvariant (OA a), waarbij de afspraak geldt dat burgemeester en wethouders de wijzigingsprocedure voor 2 extra windturbines pas opstarten na instemming door de gemeenteraad.

Figuur: Voorkeursalternatief 2a en Opbrengstalternatief OA a (bron: MER)



Zoals hiervoor vermeld is er vanaf de ontwerpfase sprake van een ontwerpbestemmingsplan dat uitgaat van vier rechtstreeks te bestemmen windturbines en twee windturbines in een wijzigingsbevoegdheid, omdat één windturbine komt te vervallen.

Onze beoordeling

De aanvraag omgevingsvergunning dient binnen de bandbreedte van VKA 2a te vallen.

Uit de aanvraag van de gemeente Oss blijkt dat de aangevraagde windturbines binnen de bandbreedte van dit VKA vallen.

Overige regels

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels, zoals hieronder (niet uitputtend) opgenomen.

Radarverstoring

Algemeen

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de bijbehorende regeling (Rarro) bevatten het toetsingskader voor radarverstoring van defensieradar. Op grond van artikel 2.6.9 Barro, is voorgeschreven dat onder meer een omgevingsvergunning voor bouwwerken (zoals windturbines) met een grotere bouwhoogte dan is opgenomen in de Rarro, moet worden getoetst aan de rekenregels voor radarverstoring. Een uitgevoerde radarbeoordeling dient ter goedkeuring aan het Ministerie van Defensie te worden verstrekt. Deze radarbeoordeling moet worden uitgevoerd zodra bekend is welk type windturbines worden geplaatst.

Verstoringstoets

In het kader van de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunningaanvragen is een (aanvullende) radarverstoringstoets uitgevoerd door TNO (brief met bijlagen d.d. 26 november 2018). Daaruit is gebleken dat de doorgerekende configuratie 1, met 4 windturbines in de worstcase categorie binnen de door Commando Luchtmacht Strijdkrachten gestelde limieten blijft. De Minister van Defensie heeft bij brief d.d. 15 april 2019 met kenmerk 701939 aangegeven dan ook geen bezwaar te hebben tegen uitvoering van een windpark dat blijft binnen de bandbreedte van deze getoetste worst case configuratie 1.

De (bandbreedte) aanvraag omgevingsvergunning blijft binnen dit kader.

Ter inzage legging

Van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het milieueffectrapport hebben tegelijk ter inzage gelegen op grond van de coördinatieregeling conform artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. 18 personen hebben een zienswijze ingediend. In de 'Nota zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunningen en milieueffectrapport Windmolenpark Elzenburg-De Geer' is tegelijk ingegaan op alle zienswijzen. In deze Nota staat een samenvatting van de zienswijzen en de beantwoording van de zienswijzen. Deze Nota is opgenomen in bijlage 24 bij de toelichting van het bestemmingsplan 'Windmolenpark Elzenburg – De Geer' en maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

Ter inzage legging definitieve beschikking en beroepsprocedure

Van 09 augustus tot en met 19 september 2019 heeft onze definitieve beschikking op de aanvraag ter inzage gelegen en konden belanghebbenden tegelijk beroep instellen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. De Raad van State heeft dit beroep behandeld en uitspraak gedaan. Wij hebben de opdracht gekregen om met de genoemde verbeterpunten opnieuw te besluiten. Hieronder leggen wij dit uit.

Ook heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een ander bestemmingsplan, bestemmingsplan windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020. Die uitspraak maakt dat dat de windturbinebepalingen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Dit heeft direct gevolgen voor de wijze van normstelling in dit dossier en de vindplek van die voorschriften. Hieronder leggen wij dit uit.

Uitspraak Raad van State Windmolenpark Elzenburg-De Geer

De oorspronkelijke vergunning is tezamen met het bijbehorende bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg-De Geer" (2019) en de omgevingsvergunning voor het deelpark gemeente Oss, getoetst door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). De Afdeling heeft het bestemmingsplan 2019 en de omgevingsvergunningen bij uitspraak van 28 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1681) vernietigd en noemt hiervoor drie tekortkomingen:

- Cumulatie van geluid; door appellanten is betoogd dat ten onrechte de geluidbronnen afkomstig van het vaarverkeer, landbouwverkeer en vliegverkeer ten gevolge van het laagvlieggebied niet zijn betrokken in het onderzoek naar de cumulatieve effecten van het geluid. De Afdeling oordeelt dat de gemeenteraad had moeten motiveren waarom de genoemde geluidbronnen zijn aangemerkt als incidentele geluidbronnen die niet relevant zijn voor de cumulatieve geluidbelasting. De enkele stelling ter zitting dat niet sprake is van een relevante geluidbron vormt onvoldoende motivering voor het niet betrekken van deze bron bij het cumulatieve geluidonderzoek.

- Slagschaduw; de Afdeling stelt vast dat de gehanteerde strengere norm voor slagschaduw van maximaal 6 uur slagschaduw per jaar, zoals vastgesteld in voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning weliswaar voldoet, maar ten onechte niet is opgenomen in de planregels. Hieruit volgt dat de raad niet in het plan heeft geregeld wat hij heeft beoogd te regelen, namelijk het vaststellen van een strengere norm ten behoeve van slagschaduw.
- Financiële zekerheidsstelling; de provinciale omgevingsverordening bepaalt dat aan de omgevingsvergunning voorwaarden verbonden dienen te zijn dat er financiële zekerheid wordt gesteld dat na uiterlijk 25 jaar de windturbines worden verwijderd en de vóór de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand wordt hersteld. Dit was geregeld in de anterieure overeenkomsten maar de Afdeling oordeelt dat dit ook in de regels van het bestemmingsplan opgenomen had moet worden om te waarborgen dat de omgevingsvergunningen alleen hadden mogen worden verleend wanneer zij voldeden aan de in het bestemmingsplan gestelde voorwaarden.

Wij hebben deze tekortkomingen in deze beschikking en in het bestemmingsplan hersteld. Een toelichting vindt u bij de betreffende onderwerpen in deze beschikking en in het bestemmingsplan.

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020.

Naast bovenstaande uitspraak heeft de Afdeling in een (tussen)uitspraak van iets eerdere datum (30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395) vastgesteld dat er gebreken zijn aan de besluitvorming van een ander windpark (Delfzijl Zuid Uitbreiding). Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor windmolenpark Elzenburg-De Geer. Concreet stelt de Afdeling dat de bepalingen in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling (ook wel de windturbinebepalingen genoemd) buiten toepassing worden gesteld, waardoor ze niet meer als toetsingskader gesteld mogen worden voor het in werking hebben van windturbines. Daarbij wijst de Afdeling er onder meer op dat voor de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo alsnog een beoordeling moet worden uitgevoerd van de milieuaspecten betrokken in het Activiteitenbesluit en -regeling. Voor zover het belang van de bescherming van het milieu dat vereist, moeten over die milieuaspecten voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De Afdeling overweegt daarbij dat artikel 2.22 lid 2 Wabo niet aan het opnemen van voorschriften in de omgevingsvergunning in de weg staat. De Afdeling stelt in haar uitspraak over windmolenpark Elzenburg-De Geer voor geluid vast dat de raad in dit geval naar aanleiding van het uitgevoerde milieuonderzoek in de planregels een eigen, afwijkende en strengere geluidnorm heeft toegepast en niet is aangesloten op het Activiteitenbesluit waardoor hier invulling is gegeven aan de uitspraak Delfzijl. Maar desondanks betekent de uitspraak Delfzijl dat ook voor dit windmolenpark het opnemen van een (aanvulling op) eigen normen ten aanzien van slagschaduw, lichtschittering en veiligheid wenselijk is.

De uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 bestemmingsplan windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020, heeft alleen betrekking op de windturbinebepalingen

in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling. Voor het overige is het Activiteitenbesluit en -regeling niet buiten toepassing gesteld en direct geldend.

Ambtshalve wijzigingen definitieve beschikking 2019

Ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zijn er een aantal wijzigingen aangebracht. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- Het voorschrift 1.4.2. van de activiteit 'bouwen' is vervallen. Dit ging over het verplicht uitvoeren van geluidreducerende maatregelen door exploitanten van het windpark aan/in twee woningen, dicht bij het windpark. Dit om een binnenwaarde van 18 dB Lnight te kunnen bereiken in deze woningen, om eventuele slaapverstoring te voorkomen. Het voorschrift in de ontwerpvergunning hield een verplichting voor exploitanten in, om vóór de ingebruikname van het windpark deze maatregelen te realiseren, als een aanbod van exploitanten hiertoe door bewoners zou zijn aanvaard. Voor één van de twee adressen is het aanbod inmiddels aanvaard en is er dus sprake van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen partijen. Voor het andere adres is het aanbod niet aanvaard en komt er geen overeenkomst. Het is, gelet op de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken naar de binnenwaarde (in totaal voor zeven woningen) en het gedane aanbod voor twee adressen met reacties hierop, niet meer nodig om de door een geluidbureau geadviseerde binnenwaarde af te dwingen via het publiekrechtelijk stelsel van planregels en omgevingsvergunningen. Het bestemmingsplan en deze omgevingsvergunning is hierop aangepast.
- In voorschrift 4.1.1. van de activiteit 'kappen' is een herplantplicht opgenomen in verband met de aanleg van de toegangsweg naar de windturbines. Dit is een ambtshalve wijziging ten opzichte van de ontwerp-vergunning, omdat uit de zienswijzen blijkt dat indieners er in het algemeen moeite mee hebben als er in de omgeving géén herplant plaatsvindt na kap. Zij willen de bestaande filtering van het zicht op de windmolens door bomen, zo veel mogelijk intact laten. Omdat kap van de twee bomen noodzakelijk is, worden er vervangende bomen op een andere, in overleg met de gemeente bepaalde locatie, herplant.

Ambtshalve wijzigingen definitieve beschikking 2021

Naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State en de buiten toepassing gestelde windturbinebepalingen in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling, hebben wij nu op grond van artikel 2.22 juncto artikel 2.10 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 8.1.4. van de planregels van het bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg-De Geer – 2021" ter bescherming van het milieu en in het kader van een goede ruimtelijke ordening de volgende voorschriften aangepast dan wel toegevoegd:

Deelactiviteit 'milieu'

- Voorschrift 1.1.1 ten aanzien van slagschaduw is aangepast
- Voorschrift 2.1.1 en 2.1.2 ten aanzien van normen voor geluid ter plaatse van gevoelige objecten zijn toegevoegd;
- Voorschrift 3.1.1 ten aanzien van obstakelverlichting is aangepast;
- Voorschrift 4.1.1 ijsdetectie en -afwerping is de aanduiding 'ongewenste' ijsafwerping ambtshalve verduidelijkt
- Voorschrift 5.1.1 is opgenomen met een algemene bepaling ter beperking of voorkoming van lichtschittering;
- Voorschrift 6.1.1 t/m 6.1.4 zijn opgenomen ten aanzien van (interne) veiligheid en controle bij windturbines.

Deelactiviteit 'bouwen'

- Voorschrift 1.6.1 is opgenomen zodat na het verstrijken van de vergunningtermijn van 25 jaar wordt de vóór de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld en worden de windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen, zoals grondplaten en hekwerken, verwijderd;
- Voorschrift 1.6.2 is opgenomen zodat voor het gestelde onder 1.6.1 ook financiële zekerheid wordt gesteld;

Daarnaast zijn in de overwegingen diverse tekstuele aanpassingen aangebracht vanwege de uitspraken van de Raad van State inzake Windmolenpark Elzenburg-De Geer en Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding, zoals niet meer kunnen toepassen windturbinebepalingen Activiteitenbesluit en -regeling en opnemen voorschriften daartoe in deze beschikking;

en zijn diverse tekstuele aanpassingen door (andere) actualiseringen zoals het opnemen van het Selectiebesluit Archeologie en toetsing aan het (nieuwe) bestemmingsplan

"Windmolenpark Elzenburg-De-Geer – 2021".

BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN

A. VOORSCHRIFTEN MILIEU

1. SLAGSCHADUW

1.1 Slagschaduwwaarden

1.1.1

De maximale toegestane slagschaduw (u/jr) van de windturbines van het deelpark Gemeente Oss (G), mag op de ramen binnen de gevel van slagschaduw gevoelige objecten die zijn weergegeven in tabel 1, niet meer bedragen dan de bijbehorende maximale toegestane slagschaduw uit kolom 7G.

De windturbines van het deelpark Gemeente Oss (G) moeten zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbines afschakelt indien de slagschaduw op een woning zoals weergegeven in tabel 1 binnen een kalenderjaar meer zou bedragen dan de bijbehorende maximale toegestane slagschaduw uit kolom 7G.

Tabel 1 Woningen waar de verwachte cumulatieve slagschaduw van beide deelparken (R = Raedthuys, G = Gemeente Oss) meer dan 6 uur per jaar bedraagt. De toegestane 6 uur per jaar is naar rato van bijdrage verdeeld over beide inrichtingen.

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3		Kolom 4	Kolom 5		Kolom 6	Kolom 7
Adres	Verwachte slagschaduw (u/jr)				Bijdrage van beide deelparken			Maximale toegestane slagschaduw (u/jr)	
	R	G	R+G		R	G		R	G
Bossekampstraat 1	06:44	02:00	08:45		77%	23%		04:37	01:22
Bossekampstraat 2	05:58	02:08	08:07		74%	26%		04:25	01:34
Harenseweg 1	09:21	01:48	10:25		84%	16%		05:01	00:58
Harenseweg 3	12:20	01:33	12:22		89%	11%		05:19	00:40
Harenseweg 3 MZ	12:19	01:35	12:25		89%	11%		05:19	00:41
Harenseweg 44	09:50	01:30	10:18		87%	13%		05:12	00:47
Huisdaalsestraat 1	04:52	23:27	28:19		17%	83%		01:01	04:58
Huisdaalsestraat 2	03:49	15:33	19:22		20%	80%		01:10	04:49
Lekstraat 13	07:29	00:00	07:29		100%	0%		06:00	00:00
Lekstraat 2	02:42	12:12	14:55		18%	82%		01:05	04:54
Lekstraat 4	02:56	11:06	14:03		21%	79%		01:15	04:44
Lekstraat 6	03:06	10:13	13:20		23%	77%		01:23	04:36
Maaskade 41	01:30	04:56	06:27		23%	77%		01:23	04:36
Ossestraat 11	02:31	10:13	12:44		20%	80%		01:11	04:48
Ossestraat 5	01:22	06:48	07:01		17%	83%		01:00	04:59
Ossestraat 6	01:22	06:56	08:18		16%	84%		00:59	05:00
Ossestraat 8	01:25	07:35	09:00		16%	84%		00:56	05:03

2. GELUID

2.1 Geluidgrenswaarde

2.1.1

De windturbines van het deelpark Gemeente Oss (windturbine 1 en 4) dienen per windturbine te voldoen aan de immissienormen per toetspunt zoals weergegeven in de tabel in 2.1.1, kolommen 'windturbine 1 en windturbine 4'.

Tabel 2.1.1

toetspunt (adres)	immissienorm L_{den} (dB)				
	per windturbine (zie Bijlage 1)				totaal
	wind-turbine 1	wind-turbine 2	wind-turbine 3	wind-turbine 4	windturbine 1 t/m wind-turbine 4
Oss, Maaskade 41	35	30	31	34	39
Oss, Lekstraat 13	41	36	35	35	44
Oss, Lekstraat 6	39	34	34	35	42
Berghem, Broekstraat 13	36	40	34	30	43
Berghem, Broekstraat 13A	36	41	34	31	43
Berghem, Valendonkstraat 19	31	34	30	26	37
Berghem, Harenseweg 1A	32	37	33	29	40
Berghem, Harenseweg 3	32	37	34	29	40
Macharen, Eusselingstraat 3	29	27	31	35	38
Macharen, Ossestraat 11	35	30	33	37	41
Macharen, Ossestraat 5	32	28	32	37	40
Macharen, Huisdaalsestraat 1	36	32	36	42	44
Macharen, Huisdaalsestraat 2	36	32	35	41	43
Haren, Bossekampstraat 1	30	33	34	31	39
Haren, Bossekampstraat 2	30	33	34	32	39
Haren, Bossekampstraat 4	29	32	32	29	37

2.1.2

Voor het vaststellen of voldaan wordt aan de op grond van voorschrift 2.1.1 geldende immissienormen, is de rekenmethodiek en de handhavingsmethodiek van toepassing zoals opgenomen in de bijlage 2 'reken- en handhavingsmethodiek' bij artikel 8.1.4 b 'gemeentelijke norm voor geluid' van het bestemmingsplan windmolenpark Elzenburg – de Geer 2021.

3. OBSTAKEL VERLICHTING

3.1 Beperking hinder obstakelverlichting

3.1.1

De verspreiding van licht van obstakelverlichting onder het horizontale vlak moet in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer zoveel mogelijk worden beperkt door het realiseren van een obstakelverlichting overeenkomstig een door de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport goedgekeurd verlichtingsplan veiligheid voor het luchtverkeer.

4. IJSDTECTIE

4.1 Afschakelvoorziening

4.1.1

De windturbines moeten zijn uitgerust met een ijsdetectiesysteem, waardoor een voorziening in werking treedt die ijsafwerping voorkomt, tenzij ten aanzien van de ijsafwerping de veiligheid op een andere door het bevoegd goed te keuren wijze kan worden geborgd.

5. LICHTSCHITTERING

5.1 Anti-reflecterende coating

5.1.1

Alvorens een windturbine voor energieproductie in gebruik genomen en gehouden mag worden, dient deze ten behoeve van het voorkomen of beperken van lichtschittering voorzien te zijn van niet reflecterende materialen of coatinglagen op betreffende onderdelen.

Het meten van reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode.

6. (INTERNE) VEILIGHEID

6.1 Veiligheidseisen

6.1.1

Een windturbine wordt minstens eenmaal per kalenderjaar beoordeeld op de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van windturbines. Een windturbine mag niet in gebruik worden genomen als aan deze plicht niet wordt voldaan;

6.1.2

Indien wordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat een onderdeel of onderdelen van de windturbine een gebrek bezitten, waardoor de veiligheid voor de omgeving in het geding is, wordt de windturbine onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en het bevoegd gezag daaromtrent geïnformeerd. De windturbine wordt eerst weer in bedrijf genomen nadat alle gebreken zijn hersteld.

6.1.3

Indien een windturbine als gevolg van het in werking treden van een beveiliging buiten bedrijf is gesteld, wordt deze pas weer in werking gesteld nadat de oorzaak van het buiten werking stellen is opgeheven

6.1.4

Een windturbine mag enkel in gebruik worden genomen en gehouden indien wordt voldaan aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-1, NEN-EN-IEC 61400-2 of NEN-EN-IEC 61400-3.

7. KEUZE WINDTURBINE

7.1 Aanvullende gegevens

7.1.1

Ten minste 2 maanden voor de start van de bouw van de windturbines moeten de volgende gegevens worden overgelegd aan het bevoegd gezag ter goedkeuring:

Definitieve keuze turbintype, inclusief technische specificaties en type certificaat; en voor dit definitieve windturbintype:

- a. Een slagschaduw onderzoek waarmee wordt aangetoond dat voldaan wordt aan voorschrift 1.1.1;
- b. een akoestisch onderzoek waarmee wordt aangetoond dat voldaan wordt aan voorschrift 2.1.1;
- c. een door de Inspectie Leefomgeving en Transport goedgekeurd verlichtingsplan;
- d. veiligheidsanalyse externe veiligheid, opgesteld conform 'Handleiding Risicozonering Windturbines' (v1.1, 20 mei 2020) en 'Handleiding Risicoberekeningen Windturbines' (versie oktober 2019).

8. MER EVALUATIE

8.1 Beschikbaar stellen onderzoekgegevens

8.1.1

Binnen 18 maanden na realisatie van de windturbines dient aan het bevoegd gezag de MER-evaluatie te worden overgelegd. De informatie die vergunninghouder voor de MER-evaluatie moet verstrekken bevat tenminste:

- a. De feitelijk gerealiseerde omvang van de windturbines: ashoogte, rotordiameter, vermogen, bronsterkte geluid;
- b. gegevens over de feitelijke bedrijfsvoering, eventueel doorgevoerde wijzigingen, controles van de installaties e.d., eventueel opgetreden calamiteiten;
- c. de daadwerkelijk optredende geluidemissies en een berekening van de geluidbelasting ter plaatse van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten;

- d. een overzicht van de instelling van de slagschaduwsensor, waaruit de daadwerkelijk optredende slagschaduw blijkt;
- e. overige informatie, waarover vergunninghouder redelijkerwijs kan beschikken en voor zover nog niet eerder verzonden.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de benodigde informatie.

9. BEDRIJFSBEËINDIGING

9.1.1

Van het op enig moment vóór het verstrijken van de vergunningentermijn structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 2 weken schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

9.1.2

Binnen 6 maanden na het op enig moment vóór het verstrijken van de vergunningentermijn beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting dienen de windturbines, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag te worden verwijderd.

B. VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

1. BOUWEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening gemeente Oss, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 Meldingsplicht

1.2.1

De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

1.3.1

Ten minste 2 maanden voor de start van de bouw van de windturbines moeten de volgende gegevens en bescheiden ter goedkeuring bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden ingediend:

- Bouwveiligheidsplan
- Constructieberekeningen en tekeningen

- Definitieve keuze van het type windturbine die voldoet aan de bouwregels van artikel 8.1.2 a “windturbinepark” van het bestemmingsplan “Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021”.
- Tekeningen van de definitieve keuze inkoopstation
- Een onderzoek naar niet-gesprongen explosieven

1.3.2

Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

1.4 Geluid

1.4.1

Ten minste 2 maanden voor de start van de bouw van de windturbines moet een akoestisch onderzoek worden ingediend waarmee wordt aangetoond dat voldaan wordt aan artikel 8.1.4 b (gemeentelijke norm voor geluid) van het bestemmingsplan “Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021”.

1.5 Vergunningentermijn

1.5.1

De windturbines van het deelpark Gemeente Oss moeten na 25 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021” worden verwijderd inclusief de bijbehorende voorzieningen, zoals grondplaten en hekwerken.

1.6 Herstellen bestaande situatie na afloop vergunning

1.6.1

Na het verstrijken van de vergunningentermijn van 25 jaar wordt de vóór de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld en worden de windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen, zoals grondplaten en hekwerken, verwijderd;

1.6.2

Voor het naleven van het gestelde onder 1.6.1 moet een door het bevoegd gezag goed te keuren financiële zekerheid worden gesteld.

1.7 Obstakelverlichting

1.7.1

Ten minste 2 maanden voor de bouw van de windturbines moet een door Inspectie Leefomgeving en Transport goedgekeurd verlichtingsplan worden overlegd dat voldoet aan de volgende eisen:

- Het verlichtingsplan is gericht op het zoveel mogelijk beperken van hinder naar de omgeving;
- waarbij de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar wordt gebracht.

2. UITVOEREN VAN EEN WERK OF WERKZAAMHEDEN

2.1 Meldingsplicht archeologie

2.1.1

In het gebied geldt op basis van het selectiebesluit van 11 januari 2021 een meldingsplicht bij het aantreffen van archeologische resten. Deze meldingsplicht bestaat uit twee onderdelen:

- a. De start van de werkzaamheden dient voor aanvang aan de gemeentelijk archeoloog te worden gemeld per email.
- b. De mogelijkheid dat er in het plangebied archeologische vondsten worden gedaan, wordt niet uitgesloten. Nadrukkelijk wordt gewezen op de wettelijke verplichting (Erfgoedwet) om archeologische vondsten te melden. Bij het doen van vondsten waarvan wordt vermoed dat het om archeologische vondsten of sporen gaat bestaat de verplichting deze onmiddellijk te melden bij de bevoegde instantie, in dit geval de gemeente. De vondsten dienen te worden gemeld bij de gemeentelijk archeoloog, de gemeentelijk projectleider of gemeentelijk contactpersoon van het project.

3. UITWEG

3.1 Algemeen

3.1.1

Met deze vergunning wordt de aan de gemeente in eigendom toebehorende ondergrond die nodig is voor het maken van de aansluiting aan de openbare weg voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven.

3.1.2

Bij deze omgevingsvergunning zit een brief van onze afdeling Beheer Openbare ruimte over de realisatie van de aansluiting van de in- uitrit. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet u daarmee rekening houden.

4. KAPPEN

4.1 Herplantplicht

4.1.1

Na het kappen van de boom, in verband met de aan te leggen toegangsweg naar windturbine 4, vindt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een jaar na het kappen van de boom herplant plaats van één Iepenboom met een stamomtrek van 18-20 centimeter op de locaties plaats, zoals aangegeven op onderstaande kaart. Door middel van het groene rondje op de onderstaande kaart is de te herplanten boom aangegeven.



BIJLAGE III OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

A. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU

1. Oprichten en in werking hebben van een inrichting

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor een vergunningplicht (type C-inrichting) geldt. Binnen het windmolenpark Elzenburg - de Geer, deelpark Gemeente Oss, vinden activiteiten plaats die milieugevolgen met zich meebrengen. Gezien de recente uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395) zijn de voorheen rechtstreeks geldende normen ten aanzien van windturbines uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer niet meer van toepassing. Ter bescherming van het milieu is het echter wel benodigd normen te stellen op het vlak van geluid, slagschaduw, lichtschittering en veiligheid.

Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

1.2 Toetsing oprichten en in werking hebben van een inrichting

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- De aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Algemene overwegingen

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Hierbij moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Een BBT-conclusie is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd. Dat betekent dat wij bij het bepalen van de BBT geen rekening hebben gehouden met BBT-conclusies, maar wel met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor): NRB 2012 (Nederlandse richtlijn bodembescherming).

Verder geldt dat op het deelwindturbinepark Raedthuys de specifieke regels uit het bestemmingsplan en de voorschriften uit deze beschikking van toepassing zijn. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de BBT voor windturbines. Wanneer hieraan wordt voldaan, mag verondersteld worden dat aan BBT wordt voldaan. Een en ander wordt voor de relevante milieuaspecten hierna nog nader toegelicht.

2.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3. Afval

3.1 Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval dat binnen de inrichting ontstaat ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

3.2 Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Uit de aanvraag blijkt dat de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen direct worden afgevoerd en dus niet worden opgeslagen binnen deze inrichting.

4. Bodem

4.1 Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Binnen de inrichting vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats, waardoor Afdeling 2.4 Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

5. Energie en vervoersmanagement

5.1 Energie niet-relevant

De inrichting is per saldo een energieleverancier. De inrichting wordt derhalve als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met de regelgeving zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

5.2 Vervoer

De exploitatie van een windpark met bijbehorende voorzieningen zoals het inkoopstation heeft geen noemenswaardige verkeersaantrekkende werking. Een monteur bezoekt het windpark voor regulier onderhoud en voor incidentele reparaties.

6. Externe Veiligheid

6.1 Plaatsgebonden risico en andere externe veiligheidsaspecten

Door aanvrager is bij de aanvraag een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) overlegd. Wij hebben deze beoordeeld en in orde bevonden. Wij kunnen instemmen met de conclusie, dat voldaan wordt aan de veiligheidseisen uit de Handreiking Risicozonering Windturbines' (v1.1, 20 mei 2020) en 'Handleiding Risicoberekeningen Windturbines' (versie oktober 2019) en onderliggende regelingen, als ook (de toelichting op) het bestemmingsplan en daarmee de veiligheid van de omgeving voldoende geborgd is. Daarvoor hebben wij de volgende redenen:

1. Er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10^{-5} en 10^{-6} contouren. De beoogde windturbines hebben een plaatsgebonden risicocontour 10^{-6} die kleiner is dan 182 meter;
2. In de omgeving is het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer gelegen. Dit bedrijventerrein is mede bedoeld voor de vestiging van risicovolle inrichtingen. De risicovolle installaties van de reeds bestaande risicovolle inrichtingen op het bedrijventerrein zijn niet gelegen binnen de identificatieafstand van de windturbines. Door de aanwezigheid van de windturbine(s) wordt de intrinsieke faalkans van deze risicovolle installaties derhalve niet verhoogd.
3. In de omgeving van de inrichting liggen geen buisleidingen, vaarwegen of spoorwegen.
4. Er vindt geen overdraai plaats over een openbare weg.
5. De hoogspanningsinfrastructuur bevindt zich buiten de werpafstand bij nominaal toerental van de beoogde windturbines. Hiermee wordt voldaan aan de adviesafstand.
6. Er wordt voldaan aan de richtlijnen voor de individuele passantenrisico (IPR) en maatschappelijk risico (MR) voor de provinciale weg N329.

6.2 (Interne) veiligheidseisen

Voor de volledigheid zijn een aantal (interne) veiligheidseisen ten aanzien van het in gebruik nemen en hebben van windturbines uit de windturbinebepalingen toegevoegd aan de planregels van het bestemmingsplan:

- Algemene veiligheid en controle;
- verplichte NEN-certificering van de windturbines.

Algemene veiligheid en controle

Om te borgen dat bij een geconstateerd of vermoed gebrek de windturbine buiten bedrijf moet worden gesteld, wordt voorkomen dat het gebrek een gevaarlijke situatie voor de omgeving oplevert. Opgelegd wordt dat minimaal op jaarbasis een controle van de windturbine wordt uitgevoerd op de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van windturbines.

Verplichte NEN-certificering van de windturbines

Om te zorgen dat de te realiseren windturbines voldoen aan de laatste stand van techniek wat betreft de veiligheid van de constructie, wordt ruimtelijk geborgd dat voldaan moet worden aan bepaalde NEN-normen. Daarmee worden de veiligheidsaspecten van de windturbine zoveel mogelijk beheerst.

Een windturbine mag enkel in gebruik worden genomen en gehouden indien wordt voldaan aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-1, NEN-EN-IEC 61400-2 of NEN-EN-IEC 61400-3.

Om de interne veiligheid te borgen, zijn de milieuvorschriften 6.1.1 tot en met 6.1.4 opgenomen.

6.2 IJsdetectie en -afwerping

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat ijsafzetting plaatsvindt op de rotorbladen van de windturbines. Op basis van artikel 2.22 juncto artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen vergunningvoorschriften worden gesteld. Om het risico van ijsafwerping zoveel mogelijk te beperken is milieuvoorschrift 4.1.1 opgenomen.

6.3 Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de voorschriften van de omgevings-vergunning en het bestemmingsplan en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving en dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

7. Geluid

7.1 Algemeen

De windturbines hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd naar de omgeving. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht met een akoestisch onderzoek: Onderzoek Akoestiek deelpark Gemeente Oss, definitief v2, datum 5 februari 2019, documentnummer 718026 – Ako Oss.

Dit rapport geeft inzicht in de geluiduitstraling van de inrichting (2 windturbines) naar de omgeving. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de geluidbelasting van het totale windpark met maximaal 6 windturbines. Twee worden nu aangevraagd binnen deelpark gemeente Oss, twee worden aangevraagd binnen deelpark Raedthuys, en voor nog twee wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan.

7.2 Normstelling

Geluidimmissieniveaus L_{den}

Geluid kan tot hinder leiden. Om die reden geldt een strenge geluidswetgeving in Nederland, ook voor windturbines.

Voor de bepaling welke gebouwen en terreinen wij willen beschermen tegen geluidhinder sluiten we aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder. Het gaat specifiek om gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen.

Sinds 2011 geldt voor de geluidsemissie van windturbines de Europese jaardosisnorm L_{den} . Met deze nieuwe normsystematiek – die overigens al veel langer geldt voor weg-, rail- en vliegverkeer – wordt het gehele geluidkarakter van windturbinegeluid meegenomen, dus ook laagfrequent geluid. Bij het vaststellen van deze normsystematiek zijn uitgebreide onderzoeken naar hinderbeleving meegenomen. Uit deze onderzoeken blijkt dat windturbines

bij gelijke blootstelling hinderlijker zijn dan andere bronnen, en met die waardering is dus al rekening gehouden bij de vaststelling van de L_{den} -norm.

Geluidnormen in het bestemmingsplan

In de regels van het bestemmingsplan stellen we eigen geluidnormen voor windpark Elzenburg-De Geer. Tijdens de MER-fase hebben wij aangegeven dat wij, met het oog op het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat, streven naar een maximale geluidbelasting van 42 dB L_{den} op alle woningen. De planregels in het bestemmingsplan zorgen dat deze waarde van 42 dB L_{den} ook wordt gehaald op bijna alle woningen (op maximaal 7 woningen na). Voor deze maximaal 7 woningen, waarbij we de streefwaarde van 42 dB L_{den} niet helemaal kunnen halen, heeft in het kader van het bestemmingsplan onderzoek naar de binnenwaarde heeft plaatsgevonden in gevoelige ruimten en daar waar deze boven een 'aanvaardbaar' niveau bleek te zijn, zijn maatregelen voorgesteld aan de bewoners om aan die waarde te kunnen voldoen. Daarom geldt in het bestemmingsplan een iets ruimere normstelling en dus een iets hogere geluidbelasting door het vastleggen van immissienormen op woningen. Maar nog altijd geldt hier op grond van de planregels dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van deze woningen.

Geluidnormen in deze vergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt de mogelijkheid aan het bevoegd gezag om met een voorschrift de bescherming van het milieu en de leefomgeving te waarborgen. Voor de normering van geluid sluiten wij aan bij de planregels.

7.3 Toetsing en beoordeling

Omdat het exacte turbinetype nog niet bekend is, heeft de aanvrager in het akoestisch onderzoek een realistische worst-case in beeld gebracht voor wat betreft het geluid van de windturbines. Het akoestisch onderzoek is door ons beoordeeld en in orde bevonden. Het rapport geeft inzicht in de geluidbelasting van het totale windpark als geheel met maximaal 6 windturbines. In het bestemmingsplan zijn hiervoor regels opgenomen. Ook geeft dit rapport inzicht in de geluidbelasting van het deelpark en de maximale bijdrage van het deelpark om aan de regels voor de totaalbelasting te kunnen voldoen. Op alle geluidgevoelige gebouwen kan worden voldaan aan de immissienorm uit het bestemmingsplan. Dit hebben wij geborgd in de milieuvoorschriften onder 2.1.1 en 2.1.2. Voor een compleet beeld van de geluidssituatie hebben wij ook maximale totaalbelasting weergegeven.

Het uiteindelijk te kiezen turbinetype dient dus aan de geluidnormen uit het bestemmingsplan en de voorschriften uit deze vergunning te voldoen. Om dit te controleren hebben wij voorschrift 7.1.1 opgenomen.

7.4 Conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsbelasting is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

8. Slagschaduw

8.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat slagschaduw kan ontstaan. Door aanvrager is een rapportage van een slagschaduwonderzoek bij de aanvraag overgelegd, uitgevoerd door Pondera Consult: Onderzoek slagschaduw deelpark Gemeente Oss, definitief v2, datum 5 februari 2019, documentnummer 718026 – SLSch Oss (hierna: het slagschaduwonderzoek).

In de planregels van het bestemmingsplan worden eisen gesteld ten aanzien van het voorkomen van slagschaduw en lichtschittering als gevolg van windturbines. Indien de slagschaduw optreedt ter plaatse van een voor slagschaduw gevoelig object, voor zover afstand tussen de windturbine en het object minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en meer dan 6 uur per jaar voorkomt, moet de windturbine worden voorzien van een automatische stilstandvoorziening.

8.2 Normstelling

Het algemene uitgangspunt voor het totale project Windpark Elzenburg-de Geer is dat bij woningen van derden gezamenlijk aan de slagschaduwnorm wordt voldaan als gevolg van beoogde windturbines in het plangebied. Dit betekent dat windturbines cumulatief gezien niet meer dan 6 uur slagschaduw per jaar op een woning mogen veroorzaken.

Wij vinden het belangrijk dat het windpark in zijn geheel aan de slagschaduwnorm voldoet. Wij willen uit milieuhygiënisch oogpunt slagschaduwhinder van het windpark als geheel zo veel mogelijk beperken.

Indien een woning cumulatief meer dan 6 uur slagschaduw ontvangt, zal de toegestane slagschaduw (6 uur per jaar) worden verdeeld onder de betreffende inrichtingen, zoals beschreven in paragraaf 5.3 van de toelichting van het bestemmingsplan. Voor de 2 inrichtingen waarvoor nu een vergunning is aangevraagd (windturbine 1 t/m 4), regelen we in de omgevingsvergunning dat beide deelparken samen (cumulatief) niet meer dan 6 uur slagschaduw veroorzaken (in totaal, op jaarbasis).

8.3 Toetsing en beoordeling

In het slagschaduwonderzoek is berekend wat de verwachte slagschaduw per jaar is per woning, veroorzaakt door

- Deelpark Raedthuys (windturbines 2 en 3).
- Deelpark Gemeente Oss (windturbines 1 en 4).

Omdat het exacte turbinetype nog niet bekend is, heeft de aanvrager in het slagschaduwonderzoek de maximale slagschaduweffecten in beeld gebracht door te rekenen met een turbinetype met maximale afmetingen (ashoogte en rotordiameter). Dit onderzoek hebben wij beoordeeld en in orde bevonden.

De bijdrage van de inrichtingen aan de totale slagschaduw op een woning wordt naar rato vertaald in een maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw per jaar.

De maximale toegestane slagschaduwen (u/jr) zijn in onderstaande tabel opgenomen voor alle woningen waar de cumulatieve slagschaduw van deelpark Raedthuys en deelpark Gemeente Oss meer is dan 6 uur per jaar. Dit betreft 17 woningen.

Tabel 8.3 Woningen waar de verwachte cumulatieve slagschaduw van beide deelparken (R = Raedthuys, G = Gemeente Oss) meer dan 6 uur per jaar bedraagt. De toegestane 6 uur per jaar is naar rato van bijdrage verdeeld over beide inrichtingen.

Adres	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4		Kolom 5		Kolom 6	Kolom 7
	Verwachte slagschaduw (u/jr)			Bijdrage van beide deelparken				Maximale toegestane slagschaduw (u/jr)	
	R	G	R+G	R	G			R	G
Bossekampstraat 1	06:44	02:00	08:45	77%	23%			04:37	01:22
Bossekampstraat 2	05:58	02:08	08:07	74%	26%			04:25	01:34
Harenseweg 1	09:21	01:48	10:25	84%	16%			05:01	00:58
Harenseweg 3	12:20	01:33	12:22	89%	11%			05:19	00:40
Harenseweg 3 MZ	12:19	01:35	12:25	89%	11%			05:19	00:41
Harenseweg 44	09:50	01:30	10:18	87%	13%			05:12	00:47
Huisdaalsestraat 1	04:52	23:27	28:19	17%	83%			01:01	04:58
Huisdaalsestraat 2	03:49	15:33	19:22	20%	80%			01:10	04:49
Lekstraat 13	07:29	00:00	07:29	100%	0%			06:00	00:00
Lekstraat 2	02:42	12:12	14:55	18%	82%			01:05	04:54
Lekstraat 4	02:56	11:06	14:03	21%	79%			01:15	04:44
Lekstraat 6	03:06	10:13	13:20	23%	77%			01:23	04:36
Maaskade 41	01:30	04:56	06:27	23%	77%			01:23	04:36
Ossestraat 11	02:31	10:13	12:44	20%	80%			01:11	04:48
Ossestraat 5	01:22	06:48	07:01	17%	83%			01:00	04:59
Ossestraat 6	01:22	06:56	08:18	16%	84%			00:59	05:00
Ossestraat 8	01:25	07:35	09:00	16%	84%			00:56	05:03

Uit het onderzoek blijkt dat in de worst-case situatie maximaal 6 woningen in deelpark 'Raedthuys' en maximaal 9 woningen in deelpark 'Gemeente Oss' meer dan 6 uur per jaar slagschaduw kunnen verwachten van ieder deelpark afzonderlijk. Daarnaast zijn er nog 2 woningen die opgeteld meer dan 6 uur per jaar slagschaduw kunnen verwachten als we de slagschaduw van beide deelparken op deze woningen optellen. Dit zijn de woningen Bossekampstraat 2 en Maaskade 41.

Voor beide deelparken samen is de maximale cumulatieve slagschaduw meer dan 6 uur per jaar op maximaal 17 woningen (6+9+2=17).

Voor de woningen waar de cumulatieve slagschaduw van de windturbines 1 t/m 4 uit Windmolenpark Elzenburg-de Geer de 6 uur per jaar overschrijdt is een vergunningvoorschrift opgenomen.

8.4 Conclusie

Ten aanzien van de optredende slagschaduw is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

9. Lichtschittering en obstakelverlichting

9.1 Algemeen

Eén van de aandachtspunten bij windturbines in de nabijheid van onder andere woningen van derden is visuele hinder als gevolg van lichtschittering of reflectie van zonlicht.

Volgens de aanvraag zullen de windturbines worden voorzien van een anti-reflecterende coating. Wij hebben dit geborgd in vergunningvoorschrift 5.1.1, in lijn met de planregels in het bestemmingsplan.

Obstakelverlichting is, afhankelijk van de tiphoogte, noodzakelijk in verband met de veiligheid voor vliegverkeer. Wij hebben een milieuvoorschrift (3.1.1) gesteld, conform de planregels in het bestemmingsplan.

9.2 Conclusie

Ten aanzien van het aspect lichtschittering en obstakelverlichting is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

10. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten en in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante vergunningvoorschriften opgenomen.

B. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN

1. Bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

Gezien de coördinatieregeling hebben wij deze activiteit getoetst aan het gelijktijdig in procedure gebrachte bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021".

Afmetingen windturbine

De aanvraag betreft een windturbinetype met algemene kenmerken, waarbij een bandbreedte is aangehouden ten aanzien van de hoogte, rotordiameter, draairichting, vormgeving, enz. De selectie van de uiteindelijke te plaatsen windturbinetype moet passen binnen de bestemmingsplanvoorschriften. Hiervoor hebben wij voorschrift 1.3.1 opgenomen.

Obstakelverlichting

Voor een windturbine hoger dan 150 meter (tiphoogte) geldt dat de turbine voorzien dient te worden van obstakelverlichting. Voor het windpark wordt voor de aanvang van de bouw een verlichtingsvoorstel uitgewerkt gericht op het zo veel mogelijk beperken van hinder. In de planregels is een regel opgenomen om de keuze voor een verlichtingsplan gericht op zo min mogelijk hinder te borgen. Een voorstel voor het aanbrengen van markering en obstakellichten op windturbines en windparken dient voorafgaand aan de realisatie van het windpark ter instemming aan ons te worden voorgelegd. Hiervoor hebben wij voorschrift 1.7.1 opgenomen.

Geluid

Ten aanzien van geluid zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen. Omdat het een bandbreedte vergunning is hebben wij ter controle voorschrift 1.4.1 opgenomen, zodat de definitieve keuze van het type windmolen past binnen de gemeentelijke norm voor geluid zoals opgenomen in deze regels.

Tijdelijkheid

De windturbine wordt tijdelijk vergund voor een periode van maximaal 25 jaar, geldend vanaf de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021'.

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het bestemmingsplan "Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021". Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo behoeven tijdelijke bouwwerken niet aan redelijke eisen van welstand te voldoen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk twee maanden voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden**2.1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

De opsteller van dit bestemmingsplan wil voorkomen dat een in dit plan begrepen grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de ter plaatse geldende of beoogde bestemming. Daarom is in artikel 10 en 11 bepaald dat het verboden is om binnen de waarde –Archeologie verwachtingswaarde hoog en middelhoog zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

Volgens het artikel 10.2.3 en 11.2.3 kan de vergunning worden verleend voor zover:

- Door die werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de archeologische waarden van het betreffende terrein niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en/of;
- uit door de aanvrager overgelegd archeologisch onderzoek conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie naar het oordeel van het bevoegd gezag blijkt dat de archeologische waarden van het betreffende terrein in voldoende mate zijn vastgesteld en zo nodig zijn zeker gesteld, dan wel dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden niet of niet onevenredig worden geschaad.

De aangevraagde activiteit verdraagt zich onder voorwaarden met dit toetsingskader. Er is een inventariserend veldonderzoek door BAAC Rapport V-18.0231 gedaan. Vervolgens is door ADC ArcheoProjecten tussen 25 en 28 november 2019 en op 28 oktober 2020 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Elzenburg – De Geer te Oss. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn binnen de vier onderzoekslocaties 37 proefsleuven gegraven. De totale oppervlakte van de aangelegde proefsleuven is ca. 1.408 m². Geen van de onderzoekslocaties heeft behoudenswaardige archeologische resten opgeleverd. Er was sprake van een beperkt aantal verspreid liggende sporen, die echter geen duidelijke samenhang vertoonden.

Op basis van dit onderzoek hebben wij op 11 januari 2021 een selectiebesluit genomen. Hierin hebben wij besloten dat voor het terrein geen archeologische restricties meer gelden ten aanzien van de werkzaamheden. Archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. In het gebied geldt echter wel een meldingsplicht bij het aantreffen van archeologische resten. Hiertoe hebben wij voorschrift 2.1.1 opgenomen.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in bestemmingsplan 'Windmolenpark Elzenburg-De Geer - 2021' zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

3. Uitweg

3.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo niet voldoet aan het in de Algemene plaatselijke verordening Oss 2016 gestelde toetsingskader. Een toetsing aan dit kader heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de genoemde algemene plaatselijke verordening. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning onder voorwaarden op deze grond worden verleend.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aanleggen of wijzigen van een uitweg zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

4. Kappen

4.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g Wabo niet voldoet aan het in de Algemene plaatselijke verordening Oss 2016 gestelde toetsingskader. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

4.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de genoemde algemene plaatselijke verordening. De houtopstand heeft geen of beperkte waarde vanuit het oogpunt van natuur, milieu, landschap, stads-/dorpsschoon, cultuurhistorie en/of recreatief gebruik. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze gronden worden verleend.

Herplantplicht

Wij verbinden aan deze vergunning de voorwaarde om één Iepenboom met een stamomtrek van 18-20 cm te herplanten, die in verband met de aan te leggen toegangsweg naar windturbine 4 wordt gekapt. Herplant moet plaatsvinden op de locaties, zoals op onderstaande kaart is aangegeven. Wij willen de bestaande filtering van het zicht op de windmolens door bomen, hiermee zo veel mogelijk intact laten. Door middel van het groene rondje op de onderstaande kaart is de te herplanten boom aangegeven.



4.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

BIJLAGE IV BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- Overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU service, afdeling verkoop
Postbus 20014
2500 EA den haag
Telefoon (070) 378 98 80
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon (015) 269 03 91
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Telefoon (070) 414 44 00

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

Lden:

Lden staat voor Level day, evening, night, ofwel het tijdgewogen jaargemiddelde geluidniveau in de dag, de avond en de nachtperiode.

Lnight:

Lnight is het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode.

Slagschaduw gevoelig object:

Ieder object bedoeld voor bewoning of anderszins voor permanent verblijf van personen (woningen, woonboten of woonwagens en zorginstellingen), voor zover het gebruik in overeenstemming met de geldende bestemming is, en voor zover de gevel of het dakvlak voorzien is van één of meerdere lichtdoorlatende vlakken in de richting van de windturbine(s).

Dossiernr.: W 37055

ADRESBESLUIT

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten met betrekking tot nummeraanduidingen het volgende.

Aan de volgende verblijfsobjecten worden de volgende nummeraanduidingen (opnieuw) toegekend:

Naam openbare ruimte	Nummer-aanduiding	Woonplaats	Gebruiks-oppervlakte	Gebruiksdoel
Eemmeer	1 NUT	Oss	530 m ²	Overige gebruiksfunctie
Megensebaan	11 NUT	Oss	530 m ²	Overige gebruiksfunctie

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende adrestekening en postcodetoekenning.

OVERWEGINGEN

Het besluit is genomen op basis van het gestelde in:

- artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Oss 2013;
- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

Gelet op het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss van 3 juli 2018.

RECHTSMIDDELEN

Een belanghebbende, die het niet eens is met het genomen adresbesluit, heeft de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge artikel 6:4 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan, binnen zes weken na dagtekening van dit adresbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college, postbus 5, 5340 BA te Oss. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning, dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.oss.nl, bij het Digitaal Loket, 'Bezwaarschrift indienen'.


Een bezwaarschrift schorst overigens niet de werking van dit besluit.

ONDERTEKENING

Oss, 17 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

Namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Hemai', with a horizontal line drawn underneath it.

A. Hemai LL.B.

Hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving



Datum: 14 feb 2019

Dossiernr.: 30 W 37055

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3948327
Aanvraagnaam	WP Elzenburg-De Geer, Deelpark Gemeente Oss
Uw referentiecode	718026

Ingediend op	14-02-2019
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Het bouwen, oprichten en in werking hebben van het Windmolenpark Elzenburg - De Geer, deelpark Gemeente Oss. Dit deelpark bestaat uit 2 windturbines.
---------------------	---

Opmerking	Aanvraag eerder als concept 'ingediend' voor vooroverleg op 1 november 2018 en 15 januari 2019. Alle concept bijlagen zijn verwijderd uit het Omgevingsloket en nu vervangen door de definitieve versies.
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Bijlagen die later komen	zie bijlage 1
--------------------------	---------------

Bijlagen n.v.t. of al bekend	zie bijlage 1
------------------------------	---------------

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Oss
-------	--------------

Telefoonnummer:	14 0412
-----------------	---------

E-mailadres:	baliebml@oss.nl
--------------	-----------------

Website:	www.oss.nl
----------	------------

Contactpersoon:	Balie BML Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.
-----------------	---

d.d. 17 december 2021

Namens dezen,

A. Hemai LL.B.

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Kappen

- Kappen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2018.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	50616641
Vestigingsnummer	000020978944
Statutaire naam	Gemeente Oss
Handelsnaam	Gemeente Oss

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	F.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Beerens
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5341 GM
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Raadhuislaan
Woonplaats	Oss

4 Correspondentieadres

Adres	Raadhuislaan 2 5341 GM Oss
-------	-------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	08156154
Vestigingsnummer	000017968313
Statutaire naam	Pondera Consult B.V.
Handelsnaam	Pondera Consult

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	JFW
Voorvoegsels	-
Achternaam	Rijntalder
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7556 PE
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Welbergweg
Woonplaats	Hengelo

4 Correspondentieadres

Postbus	579
Postcode	7550 AN
Plaats	Hengelo

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Oss

Kadastrale gemeente Oss

Kadastrale sectie S

Kadastraal perceelnummer 64

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie De windturbines worden gerealiseerd op percelen S-0283
en S-64.

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Zie bijlage 1.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

700

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

14000

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1060

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☒ Ja

☐ Nee

Hoeveel hele jaren blijft het bouwwerk op de locatie bestaan?

25

Hoeveel maanden?

0

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Zie bijlage 1.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Het opwekken van energie. Zie bijlage 1 voor verdere uitleg.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties		1060	1060

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bijlage 1.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Werk of werkzaamheden uitvoeren

Formulierversie
2018.02

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Zie bijlage 1.

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Zie bijlage 1.

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☒ Ja
☐ Nee

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- | | |
|--|---|
| Wat is de naam van de inrichting? | Deelwindpark Gemeente Oss |
| Wat is de aard van de inrichting? | Zie bijlage 1. |
| Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? | ☐ Onbepaalde tijd
☒ Bepaalde tijd |
| Voor hoeveel jaar vraagt u de vergunning aan? | 25 |
| Geef het tijdstip waarop de activiteit(en) uiterlijk zullen worden beëindigd. | Zie bijlage 1. |
| Waarom wilt u een vergunning voor bepaalde tijd aanvragen en op welke onderdelen van de inrichting is deze bepaalde tijd van toepassing? | Zie bijlage 1. |
| Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? | Zie bijlage 1. |
| Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? | Zie bijlage 1. |
| Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. | Zie bijlage 1. |
| Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | Zie bijlage 1. |

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie bijlage 1.

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Zie bijlage 1.

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 0

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie bijlage 1.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie bijlage 1.

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Zie bijlage 1.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Zie bijlage 1.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☒ Ja ☐ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☐ Ja ☒ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie bijlage 1.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage 1.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja
☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen [de volgende site. \(https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/\)](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/) Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 0

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? Zie bijlage 1.

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 0

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?

☐ Ja
☒ Nee

21 Windturbine

Welke maatregelen met betrekking
tot veiligheid en noodvoorziening
zijn genomen?

Zie bijlage 1.

Zijn er berekeningen en/of
rapporten uitgevoerd met
betrekking tot de 'slagschaduw' van
de windturbine(s)?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. -
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. -
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. -
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. -
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen

- Staat de boom of houtopstand op eigen (particuliere) grond? ☒ Ja
☐ Nee
- Staat de boom op de lijst 'Bijzondere bomen in Oss'? ☐ Ja
☒ Nee
- In de toelichting staan 4 situaties genoemd. Geldt er 1 voor de boom of houtopstand? ☒ Ja
☐ Nee
- Waarom wilt u de boom of houtopstand kappen? Zie bijlage 1
- Voegt u een rapport van een deskundige toe? ☐ Ja
☒ Nee

Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Zie bijlage 1

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Zie bijlage 1

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

Zie bijlage 1

Welk materiaal wordt gebruikt?

Zie bijlage 1

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke obstakel(s) zijn aanwezig?

- ☒ Boom
☐ Lantaarnpaal
☐ Nutsvoorziening
☐ Anders

Tabellen

Oprichting
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Zie bijlage 1.		0	Zie bijlage 1.	Zie bijlage 1.	Zie bijlage 1.

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Zie bijlage 1.	Zie bijlage 1.	Zie bijlage 1.

Tabellen

Oprichting Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 21 Windturbines			
Naam/nummer van de windturbine	Ashoogte (m)	Vermogen (kW)	
Zie bijlage 1.	0	0	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1 - Toelichting aanvraag	Bijlage 1 - Toelichting deelpark gemeente Oss - Definitief.pdf	Anders	2019-02-14	In behandeling
2 - Machtiging	Bijlage 2 - Machtigingsformulier gemeente Oss.pdf	Anders	2019-02-14	In behandeling
3a - Situatiekening deelpark gemeente	Bijlage 3a - Situatiekening deelpark gemeente Oss.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Situatiekening Werk of werkzaamheden uitvoeren Situatiekening milieu Situatiekening uitrit Situatiekening kappen	2019-02-14	In behandeling
3b - Aanzichtkening windturbine	Bijlage 3b - Aanzichtkening windturbine.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
3c - Aanzichtkening inkoopstation	Bijlage 3c - Aanzichtkening inkoopstation indicatief.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
3d - Voorbeeldconstructie inkoopstation	Bijlage 3d - Voorbeeldconstructie inkoopstation.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
4a - onderzoek akoestiek gemeente Oss	Bijlage 4a - Onderzoek akoestiek deelpark gemeente Oss.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling
4b - onderzoek slagschaduw gemeente Oss	Bijlage 4b - Onderzoek slagschaduw deelpark gemeente Oss.pdf	Gegevens windturbine	2019-02-14	In behandeling
5a - PR-analyse deelpark gemeente Oss	Bijlage 5a - PR-analyse deelpark gemeente Oss.pdf	Gegevens externe veiligheid	2019-02-14	In behandeling
5b - EV effecten op transport	Bijlage 5b - EV effecten op transport.pdf	Gegevens externe veiligheid	2019-02-14	In behandeling
6 - Archeologische onderzoeken	Bijlage 6 - Archeologische onderzoeken.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	2019-02-14	In behandeling
7a - Specs voorbeeld N-117	Bijlage 7a - Specs voorbeeld N-117.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
7b - Specs fundatie N-117	Bijlage 7b - Specs fundatie N-117.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
7c - Specs fundatie V-112	Bijlage 7c - Specs fundatie V-112.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
7d - Specs fundatie V-112-3 MW	bijlage 7d - Specs fundatie V-112-3 MW.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
7e - Technische specs L-136	Bijlage 7e - Technische specs L-136.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
7f - Technische specs E-126	Bijlage 7f - Technische specs E-126.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-14	In behandeling
8 - Uittreksel KvK	Bijlage 8 - Uittreksel KvK.pdf	Anders	2019-02-14	In behandeling
9 - Milieueffectrapport	Bijlage 9 - Milieueffectrapport.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2019-02-14	In behandeling
10 - Quicksan te rooien bomen	Bijlage 10 - Quicksan te rooien bomen.pdf	Gegevens houtopstanden	2019-02-14	In behandeling
11a - Gevelonderzoek deel 1	Bijlage 11a - Gevelonderzoek deel 1 - geluidsbelastingen en advies streefwaarde binnenniveau.PDF	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling
11b - Gevelonderzoek deel 2	Bijlage 11b - Gevelonderzoek deel 2 - meting geluidwering 7 woningen.PDF	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling
11c - Gevelonderzoek deel 3	Bijlage 11c - Gevelonderzoek deel 3 - maatregelen en kostenraming Huisdaalsestraat 1.PDF	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling
11d - Gevelonderzoek deel 4	Bijlage 11d - Gevelonderzoek deel 4 - maatregelen en kostenraming Bossekampstraat 1.PDF	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling
11e - Aanbod gevelmaatr. Huisdaalsestr 1	Bijlage 11e - Aanbod gevelmaatregelen Huisdaalsestraat 1.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling
11f - Aanbod gevelmaatr. Bossekampstr 1	Bijlage 11f - Aanbod gevelmaatregelen Bossekampstraat 1.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2019-02-14	In behandeling

Formulierversie
2018.02

Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)? 4200000

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
