



Gemeente Sint-Oedenrode
Mevrouw J.G.C. Meijkamp
Postbus 44
5490 AA SINT-OEDENRODE

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (04 11) 618 618
Fax (04 11) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel : 13 januari 2015
ons kenmerk : Z29625/U31624
uw kenmerk : Email 10 december 2014
onderwerp : zienswijze Ontwerp
wijzigingsplan Fietspad
Bobbenagelseweg te Sint-
Oedenrode

behandeld door : Karin van der Hoeven
doorkiesnummer : (0411) 618 538
e-mailadres : KvdHoeven@dommel.nl
bijlagen : -
verzonden : 15 - 1 - 15

Geachte mevrouw Meijkamp,

Op 10 december 2014 ontving ik van u per e-mail de publicatie van het ontwerp wijzigingsplan Fietspad Bobbenagelseweg te Sint-Oedenrode. Hierbij geef ik u mijn zienswijze op het wijzigingsplan.


Ik vraag u de onderstaande opmerkingen in het bestemmingsplan te verwerken:

- Paragraaf 6.2. Beleidskader, blz. 16. Ik zie graag in deze paragraaf een korte beschrijving van het vigerende waterbeheerplan 'Krachtig Water 2010-2015'. Ook zie ik graag de beleidsnota 'Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk' vermeld. Beide zijn terug te vinden op onze website www.dommel.nl.
- Op diverse plaatsen in de Ruimtelijke onderbouwing wordt de 'dode Dommelarm' vermeld. Het betreft een oude meander, maar geen 'dode arm', want het staat wel degelijk in open verbinding met rivier De Dommel. Ik verzoek u dit aan te passen.
- Paragraaf 6.3. blz. 16. U geeft aan dat rond het plangebied bermsloten liggen aan de Bobbenagelseweg. Ik vraag u daarnaast de volgende leggerwaterlopen met een A-status in de Keur van het waterschap expliciet te noemen:
 - Dommel DO1;
 - DO63.1 (oude Dommelmeander);
 - DO61 (bermsloot tussen Dommel en Liempdseweg).
- In de waterparagraaf ontbreekt de vermelding van de waterhuishoudkundige aanduidingen in het plangebied, de randvoorwaarden die dat aan het plan stelt en de toetsing van het plan daaraan. Het gaat om Regionale Waterberging en Reserveringsgebied Waterberging (Verordening Ruimte), Natte Natuurparel plus beschermingszone en watersysteemherstel/ beekherstel met meandering (Provinciaal Waterplan Noord-Brabant), Keurgebied en Keurattentiegebied (Keur Waterschap De Dommel).

- Art. 13.2. lid 3 van de Verordening Ruimte stelt als voorwaarde voor wijziging van de begrenzing Regionale Waterberging dat de beoogde wijziging tenminste een vergelijkbare functie kan vervullen en dat de waterbeheerder met de wijziging in moet stemmen. Ik constateer dat met het plan de ruimte voor regionale waterberging wordt verminderd, maar lees nergens of en hoe dit verlies wordt gecompenseerd, ofwel wat de consequenties zijn op het inundatierisico. Het gaat hier om zowel de ophoging van het fietspad tot het niveau van de Bobbenagelseweg als de pijlers voor de nieuwe brug. Concreet moet het bergingsgebied in m³ gelijk blijven. Gevraagd wordt om aan te geven om hoeveel bergingsgebied er hier verloren gaat en op welke wijze u dit wil compenseren.
- In paragraaf 2.3. blz. 5 geeft u aan dat de berm en daarmee de breedte van het schouwpad langs de watergang tussen Dommel en Liempdseweg smaller wordt, dat Gemeente Sint-Oedenrode het beheer van de watergang heeft overgenomen en dat daarom niet meer aan de minimale eis voor breedte van het schouwpad hoeft te worden voldaan. In 2008 is gesproken over een mogelijke overname. Deze is echter nooit geëffectueerd. Gevraagd wordt aan de gemeente om een verzoek tot overdracht op te starten, waarbij ook eisen aan beheer en onderhoud worden geformaliseerd.
- In paragraaf 2.3. blz. 5 staat dat het profiel van de Dommel (het betreft hier oude Dommelmeander, DO61) plaatselijk 2 meter wordt versmald omdat Waterschap De Dommel de eis voor het terugbrengen van het natte profiel heeft losgelaten. De oude meander is echter een hoofdwatgang met A-status op de legger en staat in open verbinding met De Dommel. Voor gedeeltelijke demping is een watervergunning noodzakelijk. Voorwaarde voor vergunningverlening is of het hydrologisch geen nadelige effecten heeft zoals het verlies aan berging.
- Op de tekeningen en dwarsprofielen die bij de Ruimtelijke Onderbouwing zijn bijgevoegd geeft profiel B-B' het profiel aan ter hoogte van de oude Dommelmeander. U geeft aan dat in de huidige situatie een berm van 3,15 m aanwezig is tussen bestaande weg (grasbetontegel) en insteek van de watergang. Uit streetviewopnames lijkt de aanwezige berm veel smaller, wat consequenties kan hebben voor de uitvoerbaarheid van het plan. Ik verzoek u aan te geven hoe de breedte van de berm ter plaatse is bepaald, dan wel de breedte te verifiëren.
- Paragraaf 6.3 blz. 17 alinea "hydrologisch neutraal ontwikkelen". U geeft aan dat met de planontwikkeling het verhard oppervlak met circa 4.100 m² toeneemt. Met de HNO-tool van het waterschap is ter compensatie van versnelde afvoer van verhard oppervlak een bufferopgave van 196 m³ bepaald bij een neerslagsituatie T=10+10%. Hoe met deze bufferopgave in het plan wordt omgegaan ontbreekt. Uit de voorliggende paragraaf maak ik impliciet op dat geen extra voorzieningen worden getroffen, omdat het afstromende hemelwater voldoende kan infiltreren in de bermen en bermsloten langs het tracé. Ik verzoek u dit expliciet op te nemen. En met deze aanpak kan ik, gezien het diffuse karakter van de afstroming, instemmen.
- Nabij de vertakking van Bobbenagelseweg met Het Achterom ligt een persleiding van het waterschap. Ik vraag u dit te vermelden in de waterparagraaf.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met mevrouw Van der Hoeven bereikbaar op doorkiesnummer (0411) 618 538.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Edwin van der Schoot
procesmanager Externe Planvorming