

Kostenindicatie Landschappelijke inpassing: Hoppenbrouwers Valkenswaard

datum: 20-9-2021

oppervlakte plangebied:

houtsingel	1380 m2
haagbeplanting	230 m1
fruitboomgaard	520 m2

preispeil/normering: Stika

Omschrijving werkzaamheden	Eh	€/Eh	Subtotaal €	Totaal €
1 Voorbereidende werkzaamheden				
<i>1.1 Algemene werkzaamheden</i>				
1.1.1 Opschonen terrein	2084 m2	€ 0,25	€ 521,00	
1.1.2 Uitzetten terrein	2084 m2	€ 0,10	€ 208,40	
<i>1.2 Ontwerpwerkzaamheden</i>				
1.2.1 Ontwerp en beplantingsplan (MAX 20% aanlegkosten)	1 post	€	2500,00	
			€	3229,40
2 Beplanting				
<i>2.1 Bomen / heesters</i>				
2.1.1 Leveren en aanbrengene bomen: (diverse soorten in plantsoen + hoogstam fruitbomen)	69 st	€ 64,90	€ 4.478,10	
2.1.2 Leveren en aanbrengene bomen: (hoogstam fruitbomen)	22 st	€ 64,90	€ 1.427,80	
2.1.3 Leveren en aanbrengen bosplantsoen: hazelaar, kornoelje, lijsterbes, sleedoorn, hondsroos, egelantier en gelderse roos	1932 st	€ 1,66	€ 3.207,12	
2.1.4 Leveren en aanbrengen haagbeplanting (5st/m1)	1150 st	€ 3,50	€ 4.025,00	
			€	13.138,02
<small>(stuks heester in houtsingel 1,5m uit elkaar in driehoeksverband = 1,4 st per 1m2 - stuks bomen 1 st per 20m2)</small>				
3 Beheer				
<i>3.1 Beheer</i>				
3.1.1 Beheer hakhoutsingel	14 are	€ 11,59	€ 162,26	
3.1.2 Beheer landschapsboom	69 st	€ 5,54	€ 382,26	
3.1.3 Beheer hoogstam fruitboom	22 st	€ 15,86	€ 348,92	
			€	893,44
			€	8.934,40
			€	25.301,82