

Baken Bouwbedrijf B.V. - DDV projecten B.V.
BRM
Centiemhof Valkenswaard
Datum 13-04-2022

Schaal : N.V.T.
Alle maten vooraf in het werk te controleren
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

- 1 post

Aanleg drainagekoffer 125 m².
- Leveren en verwerken van drainagegranulaat 2/22,4 (menggranulaat) conform NEN-normen.

-

Poriëngehalte 42%

-

Waterbergende capaciteit 53 m²
- 1 post

Graafwerk en aanvullen van hoofdriolering.
- Grondsoorten gescheiden ontgraven.

1 post

Leveren en leggen van gescheiden buitenriolering conform rioleringstekening.

-

hwa: pvc klasse SN8 grijs

-

pvc IT buizen klasse SN8 groen met geotextiel

-

4 st bolle bodemput PE Ø630mm

-

putrand en betondeksel 520 D400 geperforeerd

-

8 st straatkolk pvc-gietijzer

-

hulpstukken SN8

-

1 st leveren en aanbrengen schrale beton ter plaatse van uitloop overstort

-

vwa : pvc klasse SN8 bruin

-

2 st bolle bodemput PE Ø630mm

-

putrand en betondeksel 520 D400

-

div. hulpstukken SN8

Peil woningen (23,80+NAP): - 0,00
Huidig mv gem: - 0,42
Kruin weg /putdeksel - 0,15
b.k. puinverharding - 0,28
o.k. puinverharding - 0,58
o.k. puinverharding tpv IT - 0,63
b.k. Infiltratiekoffer - 0,63
o.k. infiltratiekoffer - 1,18
b.o.b. huisaansluitingen hwa - 0,60
b.o.b. Infiltratiebuis - 0,90
b.k. infiltratiebuis - 0,65
b.o.b. overstort - 0,62
b.o.b. overstort uitloop ca - 0,80
b.o.b. rioolaansluiting gem ca - 1,50

Legenda			
Beschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	
 bolle bodemput pe 630mm	2	St.	
 bolle bodemput pe 630mm	4	St.	
 drainagekoffer h=55cm v=125m3	3228	m²	
 HWA PVC infiltratie Ø250	58	m	
 HWA PVC Ø125	67	m	
 HWA PVC Ø160	22	m	
 straatkolk	8	St.	
 VWA PVC Ø125	51	m	
 VWA PVC Ø200	45	m	

Begane grond