

Berekening landschappelijke kwaliteitsverbetering

Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	P.p.e.	Bedrag
Aanvullen bomenrij Abdijweg.				
<i>Grondbewerking</i>				
Spitten en grondverbetering groeiplaatsen (4 m3/boom)	m3	48	€ 7,00	€ 336,00
<i>Leveren en aanbrengen beplanting</i>				
Leveren Tilia cordata, maat 18-20 met draadkluit	st	12	€ 110,00	€ 1.320,00
Planten bomen	st	12	€ 65,00	€ 780,00
Aanbrengen boompalen/boomband/gietrand	st	12	€ 28,00	€ 336,00
<i>Nazorg</i>				
Watergeven	EUR			€ 300,00
Verwijderen boompalen/boomband/gietrand	st	12	€ 5,00	€ 60,00
Begeleidingssnoei bomen	st	12	€ 17,75	€ 213,00
Achterzijde perceel (haaks op Maastrichterweg) realisatie houtwal.				
<i>Grondbewerking</i>				
Spitten en grondverbetering	m2	1300	€ 1,31	€ 1.703,00
Spitten en grondverbetering groeiplaatsen (4 m3/boom)	m3	52	€ 7,00	€ 364,00
<i>Leveren en aanbrengen beplanting</i>				
Leveren Sambucus nigra, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 1,00	€ 185,71
Leveren Rhamnus frangula, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 0,95	€ 176,43
Leveren Corylus avellana, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 1,25	€ 232,14
Leveren Acer campestre, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 0,65	€ 120,71
Leveren Viburnum opulus, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 1,25	€ 232,14
Leveren Crataegus monogyna, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 0,70	€ 130,00
Leveren Euonymus europaeus, maat 80-100, wortelgoed	st	186	€ 1,00	€ 185,71
Leveren Tilia platyphyllos maat 18-20 met draadkluit	st	13	€ 110,00	€ 1.430,00
Planten bosplantsoen	st	1313	€ 0,73	€ 958,49
Planten bomen	st	13	€ 65,00	€ 845,00
Aanbrengen boompalen/boomband/gietrand	st	13	€ 28,00	€ 364,00
<i>Nazorg</i>				
Watergeven	EUR			€ 550,00
Uitmaaien beplanting	m2	1300	€ 0,56	€ 728,00
Verwijderen boompalen/boomband/gietrand	st	13	€ 5,00	€ 65,00
Begeleidingssnoei bomen	st	13	€ 17,75	€ 230,75
Subtotaal				€ 11.846,10
Staartkosten (10%)				€ 1.184,61
Subtotaal				€ 13.030,71
BTW levering beplanting (6%)				€ 240,77
BTW overige werkzaamheden (21%)				€ 2.685,89
Totaal raming inclusief BTW				€ 15.957,36

Stedenbouwkundig plan & landschappelijk inpassingsplan Abdijweg 10 Valkenswaard

