DE ROEVER
OMGEVINGSADVIES

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

BLAARTHEMSEWEG 83 VELDHOVEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek industrielawaai, Blaarthemseweg 83 Veldhoven
Referentie:	20260323.v03.IL
Datum:	9 april 2026
Opdrachtgever:	Rho Adviseurs

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 5

1.1. Algemeen 5
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 5
1.3. AMZ en akoestisch onderzoek 6

2. TOETSINGSKADER 8

2.1. Instructieregels met het oog op een ETFAL 8
2.1.1. Standaardwaarden en grenswaarden Bkl 8
2.1.2. Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer 10

2.2. Gemeentelijk beleid 11
2.3. Geluidvoorschriften Omgevingsplan 11
2.3.1. Geluid door activiteiten 11

2.4. Definitie periodes 12

3. REKENONDERZOEK 13

3.1. Representatieve situatie 13
3.1.1. Voertuigbewegingen licht verkeer 13
3.1.2. Voertuigbewegingen zwaar verkeer 14
3.1.3. Laden en lossen (handmatig) 14
3.1.4. Stemgeluid buitenterrein 14
3.1.5. Installaties 16
3.1.6. Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer 17
3.1.7. Overig 17

3.2. Geluidbronnen (overzicht) 18
3.3. Berekeningswijze 19

4. REKENRESULTATEN 22

4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 22
4.1.1. Beschouwing maatregelen en nadere eisen appartementen A 24
4.1.2. Beschouwing maatregelen en nadere eisen appartementen B 25
4.1.3. Beschouwing maatregelen en nadere eisen appartementen C 29

4.2. Maximale geluidniveaus 31
4.3. Rekenresultaten Verkeer 32
4.4. Rekenresultaten omgevingsplan Veldhoven 32
4.4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 32
4.4.2. Maximale geluidniveaus 32
4.4.3. Bespreking en maatwerk 32

5. CONCLUSIES 33
BIJLAGE I. GEGEVENS 34
BIJLAGE II. AFBEELDINGEN REKENMODEL 35
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 36
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ 37
BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_MAX 38
BIJLAGE VI. TABELLEN MAATREGELEN EN NADERE EISEN 39
BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN OMGEVINGSPLAN VELDHOVEN 40

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de huidige school aan de Blaarthemseweg 83 in Veldhoven te slopen en een kleiner schoolgebouw met woningen/appartementen erboven en tegenover te realiseren.

In het kader van deze beoogde ontwikkeling, vanwege het realiseren van een school en geluidgevoelige gebouwen op relatief korte afstand, is een akoestisch onderzoek industrielawaai wenselijk.

Op voorhand zijn de volgende geluidbronnen het meest relevant geacht:

- Voertuigbewegingen en parkeren.
- Installaties (koeling/verwarming, luchtbehandeling etc.).
- Stemgeluid op het buitenterrein.

Bovenstaande geluidbronnen zullen in dit onderzoek nader worden onderzocht.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Het plangebied is kadastraal bekend als de percelen 2877 en 2878. De locatie van het plangebied is met een rood kader weergegeven in afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)

In afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied (begane grond) weergegeven. De detailtekeningen zijn opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het terrein

1.3. AMZ en akoestisch onderzoek

In het kader van de beoogde ontwikkeling is in een eerder stadium een onderzoek ‘Activiteiten en milieuzonering’ uitgevoerd met referentie 20250386.v01, d.d. 17 april 2025.

In voornoemd onderzoek is beschreven dat de omgeving van het plangebied een ‘gemengd gebied met wonen’ betreft. In het onderzoek is verder geconcludeerd dat:

- De beoogde school in omvang zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie waardoor ter plaatse van omliggende woningen minder geur en/of geluidoverlast te verwachten is in de nieuwe situatie. Nader onderzoek voor geur en geluid wordt voor bestaande woningen in de omgeving niet nodig geacht.
- In de beoogde plannen worden woningen direct boven en rondom de school gecreëerd. Deze woningen zijn (deels) direct aangrenzend aan de school, waardoor een nader akoestisch onderzoek industrielawaai wenselijk wordt geacht. Aan de hand van dit akoestisch onderzoek kan worden bepaald of maatregelen nodig, en mogelijk, zijn om een aanvaardbaar geluidniveau ter plaatse van deze nieuwe woningen te kunnen garanderen.

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluid ter plaatse van de te realiseren geluidgevoelige gebouwen – als gevolg van de activiteiten behorende bij de beoogde school – wordt aangesloten bij de instructieregels zoals opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Om de geluidbelasting vanwege de geluidrelevante activiteiten behorende bij de beoogde school ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige objecten binnen het plangebied vast te stellen is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig Bijlage IVh van de Omgevingsregeling (meet- en rekenmethode geluid industrie).

Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:

- de akoestisch representatief te achten invulling van de activiteit(en) bij de beoogde school binnen het plangebied;
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- de maximale geluidniveaus;
- de indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- tekeningen behorende bij de beoogde ontwikkeling;
- informatie verstrekt door de initiatiefnemer;
- vigerend omgevingsplan en bijbehorende informatie;
- via internet toegankelijke informatie zoals Streetview en Bing Maps en digitale ondergronden (PDOK);
- gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

2. TOETSINGSKADER

Het Bkl bevat een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid door activiteiten beoordeelt (artikel 5.59). Deze systematiek is opgesteld met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

Artikel 5.59. (geluid door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid)

1 In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door activiteiten op geluidgevoelige gebouwen.

2 Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar is.

3 Op het bepalen van het geluid door activiteiten op geluidgevoelige gebouwen zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 5.60. (waar waarden gelden)

Een omgevingsplan bepaalt dat de waarden voor het geluid door een activiteit:

a. op een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen, gelden:

1°. op de gevel, als het gaat om een geluidgevoelig gebouw; en

2°. op de locatie waar een gevel mag komen, als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw;

b. op een woonschip of woonwagen gelden op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van dat woonschip of die woonwagen; en

c. in een geluidgevoelige ruimte gelden in de geluidgevoelige ruimte.

2.1. Instructieregels met het oog op een ETFAL

De instructieregels volgend uit paragraaf 5.1.4.2.2 'Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten' van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn van toepassing.

Artikel 5.64 (verhouding met aanvaardbaarheid)

1 Aan artikel 5.59, tweede lid, wordt voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.65.

2 In afwijking van het eerste lid kan aan artikel 5.59, tweede lid, worden voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70 of 5.71.

2.1.1. Standaardwaarden en grenswaarden Bkl

De standaardwaarden zorgen in het algemeen voor voldoende bescherming tegen geluid. Daarom is een uitgebreide motivering van een aanvaardbaar geluid bij hanteren van deze waarde niet nodig (artikel 5.64, lid 1 Bkl). Voor de bescherming van het binnenmilieu zijn grenswaarden van toepassing.

Artikel 5.65. Geluid: (standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

1 Een omgevingsplan bevat:

a. als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw.

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)

Artikel 5.66. (flexibiliteit – afwijken tot grenswaarden)

1 Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit of cumulatie, andere waarden bevatten dan de standaardwaarden, bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, aanhef en onder a, tweede, derde, of vierde lid.

2 Een omgevingsplan bevat op grond van het eerste lid alleen hogere waarden als:

a. dat niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.66, in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 5.66 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45 dB(A)	45 dB(A)

3 Het tweede lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op geluidgevoelige gebouwen als:

a. zwaarwegende bezwaren van bouwkundige aard bestaan tegen het treffen van maatregelen aan de gevel die nodig zijn om voor dat gebouw te voldoen aan de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.66, mits, als andere maatregelen mogelijk zijn om de geluidwering zoveel mogelijk te verbeteren, die andere maatregelen wel worden getroffen;

b. de eigenaar geen medewerking verleent aan het onderzoek naar het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen zijn gebouw en naar de noodzakelijke geluidwerende maatregelen; of

c. de eigenaar geen medewerking verleent aan het treffen van geluidwerende maatregelen.

4 Het tweede lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op geluidgevoelige gebouwen als:

a. geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval; en

b. onversterkt menselijk stemgeluid.

5 Een omgevingsplan kan hogere waarden bevatten dan de grenswaarden, bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, aanhef en onder b, als op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op grond van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift voor een activiteit een hogere waarde gold. De waarde is niet hoger dan de grenswaarde, zijnde de waarde die op grond van het omgevingsplan, de omgevingsvergunning of het maatwerkvoorschrift was toegelaten.

Artikel 5.67. (flexibiliteit – waarden maximaal geluidniveau in de dagperiode)

Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit, voor de periode van 07.00 tot 19.00 uur voor geluidgevoelige gebouwen of geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen een maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van die activiteit bevatten.

Artikel 5.70. (flexibiliteit – geen waarden)

In afwijking van artikel 5.65 kan een omgevingsplan, gelet op de aard of locatie van de activiteit, geheel of gedeeltelijk geen waarden bevatten.

Artikel 5.71. (flexibiliteit – andere regels dan waarden)

Een omgevingsplan kan in plaats van de waarden, bedoeld in artikel 5.65, andere regels bevatten.

Artikel 5.73. (uitzonderingen geluidbronnen)

1 Een omgevingsplan bepaalt dat de waarden die het omgevingsplan bevat voor geluid door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen of in geluidgevoelige ruimten niet van toepassing zijn op:

a. het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval; en

b. onversterkt menselijk stemgeluid, tenzij het muziekgeluid is of daarmee is vermengd.

2 Als een omgevingsplan naast of in plaats van de waarden regels bevat over geluid, zien die niet op activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a.

2.1.2. Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer

De instructieregels volgend uit paragraaf 5.1.4.2a.5 ' Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer' van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn van toepassing.

Artikel 5.78ae. (toepassingsbereik)

1 Deze subparagraaf is van toepassing op het geluid door:

a. verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde.

Artikel 5.78af. (indirecte akoestische effecten)

1 Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige

gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de verkeersintensiteit.

2 De toename van het geluid wordt bepaald door de situatie in een voor die weg of spoorweg maatgevend jaar na de wijziging te vergelijken met de situatie in datzelfde jaar zonder die wijziging.

3 Een omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid met meer dan 1,5 dB toeneemt als:

a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om die toename te voorkomen;

b. de toename van het geluid door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en

c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 3.35.

4 Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het derde lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

5 Bij de toepassing van het derde lid wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld.

2.2. Gemeentelijk beleid

De gemeente Veldhoven heeft geluidbeleid onder de Omgevingswet opgesteld, geldend van 14-02-2024 tot heden. Dit beleid is weergegeven in het document ‘Beleidsregel geluid onder de Omgevingswet gemeente Veldhoven’. In het kader van het beoordelen van een ETFAL dient een analogie te worden getrokken met de voorwaarden uit dit geluidbeleid.

2.3. Geluidvoorschriften Omgevingsplan

Indien er sprake is van een ETFAL dan dient te worden vastgesteld of dat de beoogde school passend is binnen de rechtstreeks werkende regels van het (gemeentedekkend) omgevingsplan. In dit geval zijn deze regels opgenomen in artikel 22..63 van het omgevingsplan gemeente Veldhoven.

2.3.1. Geluid door activiteiten

De geluidvoorschriften voor milieubelastende activiteiten zijn opgenomen in paragraaf 22.3.4 ‘Geluid door activiteiten, anders dan door windturbines en windparken en civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen’ van de regels bij het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Voor deze situatie zijn de Artikelen onder paragraaf 22.3.4.2 van toepassing.

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1.
Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

3.
Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.3.

Tabel 22.3.3 Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

4.
De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen

1.
Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69 en 22.71, blijft buiten beschouwing:

b. Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.

Artikel 22.74 Geluid: meet- en rekenbepalingen
Op het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) of het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), bedoeld in deze paragraaf, zijn de artikelen 6.6 en 6.7 van de Omgevingsregeling van toepassing.

2.4. Definitie periodes

De periodes worden als volgt gedefinieerd:
- dagperiode: 07.00 tot 19.00 uur
- avondperiode: 19.00 tot 23.00 uur
- nachtperiode: 23.00 tot 07.00 uur

3. REKENONDERZOEK

DOE is een democratische school voor jonge mensen van 4 t/m 21 jaar. Leerlingen zijn vrij om individueel te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze willen leren. Zo wordt er continu van elkaar geleerd en leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen ontwikkel- en leerproces.

3.1. Representatieve situatie

De openingstijden van de beoogde school zullen op een maatgevende dag tussen 08.00 en 18:00 uur liggen, waarbij uitgegaan wordt van een lesdag van ten hoogste 8 uur voor leerlingen binnen deze periode. Op woensdag, zaterdag en zondag is de school gesloten. De beoogde school is een democratische school voor leerlingen van 4 tot en met 21 jaar (maximaal 100 leerlingen totaal in de toekomstige situatie). In dit onderzoek wordt uitgegaan van een representatief te achten dag.

Uit de aangeleverde informatie met betrekking tot een representatieve dag blijken voertuigen (bezoekers, personeel en bevoorrading), het stemgeluid op het buitenterrein en (mogelijke) installaties de maatgevende geluidbronnen te vormen. Hieronder worden de geluidbronnen op een maatgevende (maximaal mogelijke) dag nader toegelicht.

3.1.1. Voertuigbewegingen licht verkeer

Door de initiatiefnemer is aangegeven dat op een representatieve dag sprake zal zijn van maximaal 60 voertuigbewegingen met personenwagens én maximaal 6 voertuigbewegingen met bestelwagens ten behoeve van de beoogde school in de dagperiode. Dit zijn de voertuigbewegingen voor personeel, halen en brengen en het leveren van pakketjes en/of kleinschalige goederen tezamen. Een deel van het personeel en een deel van de leerlingen zullen daarnaast te voet of met de fiets komen. In de avond- en nachtperiode is geen sprake van voertuigbewegingen vanwege de school.

De voertuigen ten behoeve van de beoogde school zullen gebruik maken van de (openbare) parkeerplaats ten oosten van de beoogde school. Deze parkeerplaatsen worden daarnaast door de andere functies in de directe omgeving (waaronder zorg en wonen) gebruikt. Het geluid vanwege het parkeren en de voertuigen is daarom niet in zijn geheel toe te schrijven aan de beoogde school. Om alsnog een beeld te krijgen van de geluidniveaus vanwege de voertuigen behorende bij de school zijn de specifieke voertuigbewegingen alsnog in beeld gebracht over de toegangsweg (Blaarthemseweg, doodlopend) en de parkeerplaats.

In het rekenmodel is rekening gehouden met de rijlijnen **PWr01** (Blaarthemseweg) en **PWr02** (parkeerterrein) voor de personenwagens én rijlijn **BWr** voor de bestelwagens (Blaarthemseweg). De rijsnelheid is aangehouden op gemiddeld 20 km/uur over de Blaarthemseweg en gemiddeld 10 km/uur op het parkeerterrein. Door het hanteren van deze lage snelheid op het parkeerterrein wordt direct rekening gehouden met het manoeuvreren van de lichte voertuigen tijdens het parkeren. Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 89 dB(A) en voor bestelwagens is uitgegaan van 92 dB(A). Deze waarden worden als representatief gezien voor het gemiddelde Nederlandse wagenpark.

Voor de maximale geluidniveaus vanwege de lichte voertuigen zijn de bronnen **xLVo01** en **xLVo02** meegenomen voor het optrekken met een bronvermogen van 94 dB(A). Voor het parkeerterrein is ter plaatse van de parkeerplaatsen rekening gehouden met de bronnen **xPortier01-04** een bronvermogen van 98 dB(A) door het dichtslaan van portieren. Deze waarde volgt uit de rechterlijke uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:882 van 28 augustus 2013. Deze geluidbron is maatgevend ten opzichte van het optrekken (circa 94 dB(A)).

3.1.2. Voertuigbewegingen zwaar verkeer

Ten behoeve van de beoogde school is geen sprake van zware voertuigbewegingen met bijvoorbeeld vrachtwagens.

3.1.3. Laden en lossen (handmatig)

Het laden en lossen van de bestelwagens zal handmatig plaatsvinden waardoor geen relevante geluidemissie wordt verwacht door deze activiteit. Tijdens het laden en lossen zijn de voertuigen uitgeschakeld.

Voor de maximale geluidniveaus tijdens het handmatig laden/lossen (bron **xLadLos**) wordt worst-case uitgegaan van 100 dB(A). Deze maximale geluidniveaus zullen dan met name worden veroorzaakt door het dichtklappen van de zij- en/of achterdeuren van de bestelwagen(s).

3.1.4. Stemgeluid buitenterrein

In de toekomstige situatie wordt uitgegaan van totaal maximaal 100 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar. Hierbij is sprake van een verdeling van 60% basisschoolleeftijd (4-12 jaar) en 40% met een leeftijd tussen 13 en 21 jaar.

De leerlingen bij DOE mogen en kunnen de gehele dag naar buiten, er is geen sprake van vaste buiten (speel)tijden. Leerlingen zullen in de toekomstige situatie buiten kunnen zijn op verschillende locaties:

- Het (speel)plein ten zuiden van de school.
- De nabijgelegen kinderboerderij.
- Het verhoogde plein ten zuiden van de school (binnentuin behorende bij het appartementencomplex).

<u>Speelplein</u>
Het (speel)plein direct ten zuiden van de beoogde school zal niet worden ingericht als regulier speelterrein. Er zullen maximaal 20 leerlingen tegelijk op het plein aanwezig zijn, voor grotere groepen (voor lesdoeleinden of bij zeer mooi weer) wordt de locatie van de kinderboerderij gebruikt. De activiteiten op het plein betreft dan met name het spelen in kleinere groepen (leerlingen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar) in combinatie met samen lunchen en/of het spelen van een potje basketbal voor de oudere leerlingen (13 tot 21 jaar).

Spelen (leerlingen 4 tot 12 jaar)
In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van gemiddeld 10 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar welke gedurende de gehele lestijd van 8 uur buiten zouden kunnen spelen, dit komt neer op gemiddeld 1 uur en 20 minuten per leerling in deze leeftijdscategorie.

Voor het bepalen van het bronvermogen van de spelende leerlingen op het buitenterrein is gebruikgemaakt van het ‘Journaal Geluid, nr. 10’ d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Daarbij wordt aangesloten bij leerlingen op een schoolplein met een gemiddeld bronvermogen van 80-87 dB(A) per leerling. Het gemiddeld bronvermogen per spelende leerling is daarmee aangehouden op 84,80 dB(A). De bronhoogte bedraagt (gemiddeld) 1,4 meter boven het maaiveld.

De 10 leerlingen met een (gemiddeld) bronvermogen van 84,80 dB(A) per leerling zorgen voor een totaal bronvermogen van 84,80 + 10 x log(10) = 94,80 dB(A) verdeeld over het plein gedurende totaal 8 uur in de dagperiode (bron **Stem01**).

Overig stemgeluid (leerlingen 13 tot 21 jaar)
De leerlingen in de leeftijdscategorie 13 tot 21 jaar gedragen zich rustig op het plein en zullen nooit in grote getalen aanwezig zijn. De activiteiten betreffen met name samen buiten lunchen en/of het spelen van een potje basketbal. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van gemiddeld 5 leerlingen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar welke gedurende de gehele lestijd van 8 uur buiten op het plein aanwezig zouden kunnen zijn, dit komt neer op gemiddeld 1 uur per leerling in deze leeftijdscategorie.

Het is aannemelijk dat het grootste gedeelte van de leerlingen tussen 12.00 en 13.00 uur tegelijk zullen lunchen waarbij dus meer dan 5 leerlingen op het buitenterrein aanwezig zullen zijn. Dit zal daarnaast worden afgewisseld met momenten waarbij geen sprake zal zijn van leerlingen op het buitenterrein. Daarom is in het rekenmodel rekening gehouden met gemiddeld 1 uur per leerling, verdeeld over een periode van 8 uur komt dit uit op gemiddeld 5 leerlingen welke constant buiten zouden kunnen zijn. Dit is gelijk aan 10 leerlingen gedurende 4 uur óf 20 leerlingen gedurende 2 uur.

Voor het bepalen van het bronvermogen van de spelende leerlingen op het buitenterrein is gebruikgemaakt van het ‘Journaal Geluid, nr. 10’ d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Daarbij wordt aangesloten bij het spreken met een verheven stem met een bronvermogen van 70 dB(A) per leerling. De bronhoogte bedraagt (gemiddeld) 1,4 meter boven het maaiveld.

De 5 leerlingen met een (gemiddeld) bronvermogen van 70 dB(A) per leerling zorgen voor een totaal bronvermogen van 70 + 10 x log(5) = 76,99 dB(A) verdeeld over het plein gedurende totaal 8 uur in de dagperiode (bron **Stem02**).

<u>Kinderboerderij</u>
DOE beschikt over een kinderboerderij in de directe nabijheid van de school. Op deze locatie worden leerlingen geïnspireerd om te leren van dieren, dieren te verzorgen en planten te kweken. Deze locatie wordt in de bestaande situatie ook al gebruikt door DOE en woningen in de omgeving zijn op voldoende afstand gelegen. In dit akoestisch onderzoek wordt het (stem)geluid ter plaatse van de kinderboerderij niet meegenomen.

Binnentuin
De binnentuin behoort tot de Vereniging van Eigenaars (VVE). Het idee is om in de toekomstige situatie de oudere leerlingen op bezoek te kunnen laten komen in de binnentuin om bijvoorbeeld te lunchen. Dit zal enkel het geval zijn wanneer dit in de praktijk goed werkt en als VVE gaan de kopers daar zelf over mogen beslissen. Het is op dit moment nog niet zeker of hier uiteindelijk sprake van zal zijn. Bij deze eventuele (lunch) activiteiten wordt geen relevante geluidemissie naar de omgeving verwacht, hiervoor zijn in het akoestisch onderzoek dan ook geen geluidbronnen opgenomen.

Maximale geluidniveaus
De maximale geluidniveaus bij de spelende leerlingen op het buitenterrein volgen uit het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het bronvermogen bedraagt 95 tot 107 dB(A) op een schoolplein.

Voor de maximale geluidniveaus is aan de randen van het speelplein een mobiele bron (**xStem**) gemodelleerd met een bronvermogen van worst-case 107 dB(A). Excessen (luid schreeuwen) worden door middel van toezicht op de speelpleinen natuurlijk wel zoveel als mogelijk beperkt/voorkomen.

3.1.5. Installaties

Ten behoeve van de beoogde school zal sprake zijn van een tweetal Lucht-water-warmtepompen en een installatie voor de luchtbehandeling. Voor dit akoestisch onderzoek industrielawaai zijn enkel de relevante buitenopstellingen relevant, te weten:

- 2x PUHZ-SHW230 YKA buitendeel
- 1x LBK (OC-Verhulst BASIC W 80 a 6.400 m3/h a 250Pa extern)

Deze installaties komen op het dak (1^{e} etage) te staan, afgeschermd door een afschermende voorziening.

Warmtepomp(en)
Ten behoeve van ruimte koeling en verwarming zal op het dak sprake zijn van een tweetal relevante buitenunits (PUHZ-SHW230 YKA). Uit de technische documentatie blijkt een geluidsvermogen van 75 dB(A) per buitenunit.

In het rekenmodel is rekening gehouden met een tweetal puntbronnen behorende bij de buitenunits (bronnen **Unit01** en **Unit02**). Het bronvermogen bedraagt 75 dB(A) per buitenunit waarbij rekening is gehouden met een bronhoogte van 1,5 meter boven het dak vanwege de mogelijkheid dat de installatie iets verhoogd zal worden geplaatst. Het productblad met de technische specificaties is opgenomen in bijlage I.

Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 100% van de tijd in de dagperiode (12 uur) en respectievelijk 75% (3 uur) en 50% (4 uur) in de avond- en nachtperiode. Deze bedrijfsduren zullen in de praktijk zeer waarschijnlijk lager uitvallen, zeker in de avond- en nachtperiode vanwege de geringe bezetting binnen de school.

Luchtbehandelingskast

Ten behoeve van de luchtbehandeling zal een luchtbehandelingskast op het dak worden geplaatst (Basic HR 80). Uit de technische documentatie en een toelichting van de installateur blijkt een geluidsvermogen van 76 dB(A) ten behoeve van de uitblaas sectie én 68 dB(A) ten behoeve van de aanzuig sectie. De geluiduitstraling vanuit de kast zelf (afgestraald geluid) is ten opzichte van deze geluidbronnen te verwaarlozen.

In het rekenmodel is rekening gehouden met een tweetal puntbronnen behorende bij de luchtbehandelingskast (bronnen **LBK01** voor de uitblaas sectie en **LBK02** voor de aanzuig sectie). Het bronvermogen bedraagt 76 dB(A) voor de uitblaas sectie én 68 dB(A) voor de aanzuig sectie met een bronhoogte van worst-case 2,0 meter boven het dak. Het productblad met de technische specificaties is opgenomen in bijlage I.

Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 100% van de tijd in de dagperiode (12 uur) en respectievelijk 75% (3 uur) en 50% (4 uur) in de avond- en nachtperiode. Deze bedrijfsduren zullen in de praktijk zeer waarschijnlijk lager uitvallen, zeker in de avond- en nachtperiode vanwege de geringe bezetting binnen de school.

Bij de (dak)installatie is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

3.1.6. Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer

In de huidige situatie is sprake van maximaal 125 leerlingen bij DOE. In de toekomstige situatie zal maximaal sprake zijn van 100 leerlingen. De verkeersgeneratie vanwege de school, 66 voertuigbewegingen per etmaal in de toekomstige situatie, zal naar verwachting lager liggen dan wanneer de huidige school behouden blijft. In paragraaf 4.3 zal verder worden beoordeeld of sprake is van een aanvaardbare situatie.

3.1.7. Overig

Binnen de beoogde school is sprake van diverse (praktijk)klaslokalen, speelruimten, een werkplaats en een gymzaal.

Specifiek voor de werkplaats geldt dat met name sprake zal zijn van kleinschalige houtbewerking met handmatige gereedschappen zoals zagen en boren. Sporadisch zullen kleinschalige machines worden ingezet (decoupeerzaag, kleine schuurmachine, boormachine etc.), vergelijkbaar met een regulier woonhuis. Binnen de werkplaats is geen sprake van grootschalige inzet van voornoemde machines en daarnaast is geen sprake van de inzet van grote schuurmachines, cirkelzagen of afzuigingen.

Ter plaatse van de beoogde bovenwoningen én buiten de gebouwdelen zal bij het gebruik van de boven benoemde ruimten geen sprake zijn van relevant (hoorbaar) geluid. Wanneer onverhoopt toch sprake zal zijn van een verhoogd binnenniveau in een van de ruimten dan zullen de ramen/deuren naar de buitenlucht gesloten worden gehouden om geluidoverlast naar buiten te voorkomen. De scheidingsconstructies tussen de school en de bovenwoningen zullen voldoen aan de geldende bouwkundige eisen.

3.2. Geluidbronnen (overzicht)

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1. Geluidbronnen RBS school

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L_W dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr01	Personenwagens Blaarthemseweg	60x	-	-	Mobiele bron	89
PWr02	Personenwagens parkeerplaats (rondgaand)	30x	-	-	Mobiele bron	89
BWr	Bestelwagens t.b.v. laden en lossen	6x	-	-	Mobiele bron	92
Stem01	Stemgeluid buiten spelen	8 uur	-	-	Oppervlaktebron	94,80 tot.
Stem02	Stemgeluid buiten regulier	8 uur	-	-	Oppervlaktebron	76,99 tot.
Unit01	Warmtepomp buitenunit	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	75
Unit02	Warmtepomp buitenunit	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	75
LBK01	Luchtbehandelingskast uitblaas sectie	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	76
LBK01	Luchtbehandelingskast aanzuig sectie	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	68
Maximale geluidniveaus						
xLVo01	Licht verkeer optrekken Blaarthemseweg	✓	-	-	Mobiele bron	94
xLVo02	Licht verkeer optrekken parkeerplaats	✓	-	-	Mobiele bron	94
xPortier01-04	Dichtslaan portieren parkeerplaats	✓	-	-	Mobiele bronnen	98
xLadLos	Laden en lossen bestelwagens	✓	-	-	Puntbron	100
xStem	Maximale geluidniveaus stemgeluid buiten	✓	-	-	Mobiele bron	107


3.3. Berekeningswijze

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (V2025.2 revisie 1, module Omgevingswet).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden en worden ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen op beoordelingshoogten variërend van 2,25 t/m 14,38 meter boven het maaiveld.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

Om het geluid vanwege spelende kinderen ter plaatse van de beoogde binnentuin en een groot aantal appartementen te beperken is een afschermende voorziening meegenomen in het akoestisch onderzoek. De afschermende voorziening heeft een hoogte van 2,7 meter boven de binnentuin (6,08 meter hoog ten opzichte van maaiveldniveau, speelplein). De afschermende voorziening zal voldoen aan de gestelde eisen voor een geluidscherm (bij gesloten poort). Deze eisen zijn dat de massa ten minste 10 kg/m^2 moet bedragen én dat sprake is van een gesloten geheel. De poort zal tijdens schooltijden enkel worden geopend voor de onmiddellijke doorlaat van personen. Buiten schooltijden zal de poort geopend kunnen zijn zonder nadere eisen. De beoogde afschermende voorziening is weergegeven in afbeelding 3.




Afbeelding 3. Afschermende voorziening binnentuin

De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN.


Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een afzonderlijke groep geluidbronnen (L_{Amax}) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn berekend door per beoordelingslocatie het hoogste L_i minus C_m te bepalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.

In bijlage II is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.


In afbeelding 4, 5 en 6 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 4. 3D-weergave rekenmodel (overzicht)



Afbeelding 5. 3D-weergave rekenmodel (detail school)



Afbeelding 6. 3D-weergave rekenmodel (detail appartementen)

4. REKENRESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de rekenresultaten vanwege het geluid afkomstig van de beoogde activiteiten behorende bij de school op de locatie Blaarthemseweg 83 in Veldhoven weergegeven. Beoordeeld zal worden of, en eventueel onder welke voorwaarden, sprake zal zijn van een ETFAL.

In eerste instantie zal worden getoetst aan de standaardwaarden die voortvloeien uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Vervolgens zal, wanneer nodig, ook worden getoetst aan de grenswaarden uit het Bkl (eventueel inclusief cumulatie), de geluidregels uit het gemeentedekkende omgevingsplan, de indirecte akoestische effecten ten gevolge van veranderend verkeer en het gemeentelijk geluidbeleid.

4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De rekenresultaten (etmaalwaarde) zijn per beoordelingshoogte weergegeven in bijlage IV. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidniveaus ter plaatse van geluidgevoelige objecten binnen het plangebied, voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, variëren van:

- Minimaal 29 dB(A) tot maximaal 68 dB(A) in de dagperiode.
- Nihil tot maximaal 36 dB(A) in de avondperiode.
- Nihil tot maximaal 34 dB(A) in de nachtperiode.

Voor de dagperiode is het stemgeluid maatgevend. Voor de avond- en nachtperiode worden de geluidniveaus veroorzaakt door de installaties (buitenopstellingen).

Toetsing standaardwaarden Bkl

Op basis van deze rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat de standaardwaarde uit het Bkl van 50 dB(A) in de dagperiode (fors) wordt overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 68 dB(A) etmaalwaarde veroorzaakt door met name het stemgeluid behorende bij spelende leerlingen.

In de avond- en nachtperiode wordt wel ruimschoots aan de standaardwaarden uit het Bkl van 45 dB(A) en 40 dB(A) voldaan.

Doorkijk grenswaarden Bkl

In het Bkl zijn naast standaardwaarden ook grenswaarden opgenomen. Voor de dagperiode bedraagt de grenswaarde voor het toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten in geluidgevoelige gebouwen 35 dB(A). Om deze waarde te kunnen borgen zal een aanvullende gevelwering nodig zijn welke kan oplopen tot 68 – 35 = 33 dB. Voordat gekeken wordt naar de gevelwering zullen eerst andere maatregelen worden beschouwd.

Maatregelen

Maatregelen aan de bron- en in de overdracht zijn uitgebreid onderzocht. De uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 zijn gebaseerd op de benodigde activiteiten waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met maatregelen aan de bron, verdere bronmaatregelen zijn niet mogelijk. Maatregelen in de overdracht zijn uitgebreid onderzocht, op basis hiervan is enkel de afschermende voorziening ter hoogte van de binnentuin als doelmatig en wenslijk aangemerkt. De overige maatregelen zullen worden gezocht bij de ontvanger(s).

Doorkijk beoordeling ETFAL
Vanwege het grote aantal beoordelingspunten en de verschillende voorwaarden/eisen waaraan moet worden getoetst in het kader van het aantonen van een ETFAL is een selectie gemaakt in appartementen met aandachtspunten. Een appartement met aandachtspunt betreft een appartement met enige geluidbelasting boven de standaardwaarde voor industrielawaai.

Voor de appartementen waarbij eveneens sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde door wegverkeerslawaai (rijkswegen) zal enkel ingegaan worden op de gevels met een verhoogde waarde door industrielawaai. Deze appartementen zijn in het onderzoek wegverkeerslawaai wel in totaliteit beoordeeld.

1. *Appartementen zonder aandachtspunten*

De appartementen B-02 t/m B-07, B-09 t/m B-20, B-22 t/m B-26, B-28 t/m B-38, B-43 t/m B-56 en B-63 t/m B-67 én de gezamenlijke binnentuin hebben geen waarden boven de standaardwaarden van 50 dB(A) etmaalwaarde vanwege industrielawaai. Voor deze appartementen geldt dat, zonder het treffen van aanvullende maatregelen, sprake is van een aanvaardbaar geluidniveau vanwege het industrielawaai (school en overige installaties behorende bij de beoogde woningbouw).

2. *Appartementen A met aandachtspunten boven de beoogde school*

De appartementen A-01 t/m A-10 hebben waarden boven de standaardwaarde vanwege industrielawaai (stemgeluid school). Voor deze appartementen zullen maatregelen nader worden onderzocht en zal de aanvaardbaarheid van het geluid worden beschouwd in paragraaf 4.1.1.

3. *Appartementen B met aandachtspunten (zuidelijk appartementengebouw)*

De appartementen B-01, B-08, B-21, B-27, B-39 t/m B-43, B-57 t/m B-62 en B-68 t/m B-70 hebben waarden boven de standaardwaarde vanwege industrielawaai (stemgeluid school). Voor deze appartementen zullen maatregelen nader worden onderzocht en zal de aanvaardbaarheid van het geluid worden beschouwd in paragraaf 4.1.2.

4. *Appartementen C met aandachtspunten (zuidelijk appartementengebouw)*

De appartementen C-01 t/m C-08 hebben waarden boven de standaardwaarde vanwege industrielawaai (stemgeluid school). Voor deze appartementen zullen maatregelen nader worden onderzocht en zal de aanvaardbaarheid van het geluid worden beschouwd in paragraaf 4.1.3.

In bijlage VI zijn tabellen opgenomen waarin alle appartementen met aandachtspunten ten aanzien van industrielawaai nader in beeld gebracht zijn. In de tabellen is informatie opgenomen met betrekking tot de berekende geluidniveaus door industrielawaai (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de school en vanwege installaties behorende bij de beoogde woningbouw), de beoordeling of sprake is van een geluidluwe gevel/buitenruimte, welke maatregelen (moeten) worden getroffen, welke gevelwering nodig is en of voldaan wordt aan de overige voorwaarden volgend uit het gemeentelijk beleid.

Het gecumuleerd en gezamenlijk geluid is niet bepaald aangezien de desbetreffende gevels geen waarden ondervinden boven de standaardwaarden voor wegverkeer, railverkeer of industrieterreinen.

Voor de gevels met een geluidbelasting ten gevolge van activiteiten moet er worden voldaan aan een gevelgeluidwering die gelijk is aan de geluidbelasting ten gevolge van de toegestane activiteit en 35 dB(A). Echter, alleen bij een geluidbelasting van boven de standaardwaarde ten gevolge van activiteiten is er een noodzaak om aan te tonen dat hieraan wordt voldaan.

4.1.1. Beschouwing maatregelen en nadere eisen appartementen A

Appartementen A-01 t/m A-10

Voor de appartementen A-01 t/m A-10 geldt dat de standaardwaarde vanwege industrielawaai (school) wordt overschreden. Verder geldt dat de beoogde buitenruimte (balkon) is gelegen aan de geluidbelaste zijde.

De volgende maatregelen zullen worden getroffen:

- De balkons zullen worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond zodanig dat binnen het afgesloten balkon sprake zal zijn van geluidwaarden welke voldoen aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Concreet zal dit inhouden dat het geluid met 10 tot 17 dB(A) zal moeten worden gereduceerd, afhankelijk van het desbetreffende appartement.
- Door het treffen van maatregelen aan de balkons zal binnen de balkons sprake zijn van een geluidwaarde tot maximaal de standaardwaarde. De achterliggende gevels hebben dan geen aanvullende geluidwering meer nodig.
- De resterende geluidbelaste gevels met waarden boven de standaardwaarde zullen worden voorzien van een aanvullende gevelwering. De aanvullende gevelwering zal op het maatgevende punt minimaal 28 dB moeten bedragen om het binneniveau van 35 dB(A) te kunnen garanderen. De benodigde gevelwering per appartement en per geveldeel is opgenomen in de tabellen in bijlage VI. In een later stadium zal de gevelwering worden getoetst door middel van een nader bouwakoestisch onderzoek. Hierin zullen de te treffen bouwkundige maatregelen worden meegenomen.

Met voornoemde maatregelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Binnen alle appartementen zal worden voldaan aan de grenswaarden van 35 dB(A) etmaalwaarde volgend uit het Bkl.
- Alle appartementen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel (slaapkamers aan de noordzijde én gevels grenzend aan het af te sluiten balkon).
- Alle appartementen beschikken over een geluidluwe buitenruimte (vanwege het afgesloten balkon) waarbij ter plaatse van de thermische schil voldaan zal worden aan de standaardwaarden. Daarmee kan de buitenruimte alsnog worden gerealiseerd aan de hoogst belaste gevels.
- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw) liggen tussen 37 en 67 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het

gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten vallen binnen de kwalificaties ‘Zeer goed’, ‘Goed’, ‘Redelijk’, ‘Tamelijk slecht’ en/of ‘Slecht’. Daarbij geldt dat alle appartementen beschikken over geluidniveaus binnen de kwalificatie ‘Tamelijk slecht’ of ‘Slecht’.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:

- De slaapkamers zijn voorzien aan de geluidluwe noordzijde.
- Het verplaatsen van de buitenruimten (balkons) aan de zuidzijde naar de noordzijde is niet wenselijk.
- Het permanent dichtzetten van de buitenruimten (balkons) wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor de geluidniveaus ter plaatse van de balkons aanvaardbaar zal zijn.
- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat, na het treffen van maatregelen, sprake zal zijn van aanvaardbare geluidniveaus ter plaatse van de appartementen ‘A’ waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de eisen uit het gemeentelijk beleid. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk integraal besluiten of hiermee sprake is van een ETFAL en welke voorwaarden daarbij zullen gelden.

4.1.2. Beschouwing maatregelen en nadere eisen appartementen B

Appartementen B-01, B-08 en B-27

Voor de appartementen B-01, B-08 en B-27 geldt dat enkel de noordgevel van de woonkamer geluidbelast is met een geluidwaarde boven de standaardwaarde. Deze gevel bevat geen te openen delen waardoor verwacht wordt dat aan de benodigde geluidwering zal worden voldaan om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.

Voor deze appartementen geldt verder:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel.
- Er is sprake van een geluidluwe buitenruimte.
- De aanvullende gevelwering zal op het maatgevende punt minimaal 33 dB moeten bedragen om het binneniveau van 35 dB(A) te kunnen garanderen. De benodigde gevelwering per appartement en per geveldeel is opgenomen in de tabellen in bijlage VI. In een later stadium zal de gevelwering worden getoetst door middel van een nader bouwakoestisch onderzoek.

- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw) liggen tussen 37 en 68 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten vallen ter plaatse van de meeste gevels binnen de kwalificatie ‘Zeer goed’. Voor de noordgevels (zonder te openen delen) is sprake van een kwalificatie ‘Tamelijk slecht’ of ‘Slecht’. Omdat het hier gaat om dichte geveldelen wordt het niet nodig geacht om de aanvaardbaarheid aanvullend te motiveren.

Appartement B-21

Voor appartement B-21 geldt dat de standaardwaarde vanwege industrielawaai (school) wordt overschreden. De buitenruimte (terras /tuin) is voorzien achter de voorgenomen borstwering van de binnentuin.

Voor dit appartement geldt verder:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel.
- Er is sprake van een geluidluwe buitenruimte.
- De aanvullende gevelwering zal op het maatgevende punt minimaal 31 dB moeten bedragen om het binneniveau van 35 dB(A) te kunnen garanderen. De benodigde gevelwering per geveldeel is opgenomen in de tabellen in bijlage VI. In een later stadium zal de gevelwering worden getoetst door middel van een nader bouwakoestisch onderzoek.
- De noordgevel van de slaapkamer wordt dicht uitgevoerd (geen te openen delen).
- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw)
- liggen tussen 50 en 66 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus worden gekwalificeerd als ‘Goed’ tot ‘Slecht’ afhankelijk van de desbetreffende gevel.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:

- Het appartement beschikt over een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte vanwege de voorgenomen borstwering van de binnentuin (maatregel).
- De geluidbelaste slaapkamer wordt voorzien van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening.
- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Appartementen B-39, B-57 en B-68

Voor de appartementen B-39, B-57 en B-68 geldt dat de standaardwaarde vanwege industrielawaai (school) wordt overschreden.

De volgende maatregelen zullen worden getroffen:

- Door het treffen van maatregelen aan de buitenruimten (loggia's) zal ter plaatse van de buitenruimten sprake zijn van een geluidwaarde tot maximaal de standaardwaarde. Concreet zal dit inhouden dat het geluid met 1 tot 2 dB(A) zal moeten worden gereduceerd, afhankelijk van het desbetreffende appartement.
- Door het treffen van maatregelen aan de loggia's zal binnen de loggia's sprake zijn van een geluidwaarde tot maximaal de standaardwaarde. De achterliggende gevels hebben dan geen aanvullende geluidwering meer nodig.
- Een aanvullende gevelwering is voor deze appartementen niet nodig, er worden geen waarden berekend boven 55 dB(A) vanwege activiteiten én geen waarden boven 75 dB(A) vanwege maximale geluidniveaus. De standaard gevelwering van 20 dB is voldoende om een aanvaardbaar binnenniveau te waarborgen, zie ook tabellen in bijlage VI.

Met voornoemde maatregelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Binnen alle appartementen zal worden voldaan aan de grenswaarden van 35 dB(A) etmaalwaarde volgend uit het Bkl.
- Alle appartementen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel.
- Alle appartementen beschikken over een geluidluwe buitenruimte waarbij ter plaatse van de thermische schil voldaan zal worden aan de standaardwaarden. Daarmee bestaat er geen bezwaar om de buitenruimten te realiseren aan de geluidbelaste zijde.
- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw) liggen tussen 40 en 54 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten vallen binnen de kwalificaties 'Zeer goed' tot 'Redelijk'.

Appartementen B-58, B-61 en B-69

Voor de appartementen B-58, B-61 en B-69 geldt dat de standaardwaarde vanwege industrielawaai (school) wordt overschreden.

De volgende maatregelen zullen worden getroffen:

- Door het treffen van maatregelen aan de buitenruimten (loggia's) zal ter plaatse van de buitenruimten sprake zijn van een geluidwaarde tot maximaal de standaardwaarde. Concreet zal dit inhouden dat het geluid met 1 tot 2 dB(A) zal moeten worden gereduceerd, afhankelijk van het desbetreffende appartement.
- Door het treffen van maatregelen aan de loggia's zal binnen de loggia's sprake zijn van een geluidwaarde tot maximaal de standaardwaarde. De achterliggende gevels kunnen dan worden aangemerkt als geluidluwe gevels.
- Een aanvullende gevelwering is voor deze appartementen niet nodig, er worden geen waarden berekend boven 55 dB(A) vanwege activiteiten én geen waarden boven 75 dB(A) vanwege maximale geluidniveaus. De standaard gevelwering van 20 dB is voldoende om een aanvaardbaar binnenniveau te waarborgen, zie ook tabellen in bijlage VI.

Met voornoemde maatregelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Binnen alle appartementen zal worden voldaan aan de grenswaarden van 35 dB(A) etmaalwaarde volgend uit het Bkl.
- Alle appartementen beschikken over een geluidluwe buitenruimte waarbij ter plaatse van de thermische schil voldaan zal worden aan de standaardwaarden. Daarmee is eveneens sprake van een geluidluwe gevel.
- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw) liggen tussen 51 en 53 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten vallen binnen de kwalificatie ‘Redelijk’.

Appartementen B-40, B-41, B-42, B-43, B-59, B-60, B-62 en B-70

Voor de appartementen B-40, B-41, B-42, B-43, B-59, B-60, B-62 en B-70 geldt dat de standaardwaarde vanwege industrielawaai (school) wordt overschreden. Dit betreffen appartementen met een relatief klein oppervlakte waardoor geen eigen buitenruimte wordt geëist. Deze appartementen hebben de beschikking over de (gezamenlijke) geluidluwe binnentuin.

De volgende maatregelen zullen worden getroffen:

- Voor deze appartementen is het vanwege de kleine oppervlakte niet mogelijk om een geluidluwe gevel te creëren door bijvoorbeeld het toepassen van een loggia. Om alsnog een gelijkwaardige oplossing mee te nemen zal voor deze appartementen een Duco Acoustic Panel 300 rooster worden toegepast.
- Voor een aantal appartementen geldt een zeer beperkte overschrijding van de standaardwaarde (1 of 2 dB(A)). Wanneer voor bepaalde appartementen een andere oplossing mogelijk is (aan de gevel of door bijvoorbeeld een verhoogde borstwering op het balkon) om een geluidluwe gevel te creëren, dan is het toepassen van een Duco Acoustic Panel 300 rooster niet noodzakelijk. Dit is per appartement toegelicht in de tabellen in bijlage VI en zal verder worden uitgewerkt in het bouwakoestisch onderzoek.
- Enkel voor de appartementen B-40 en B-41 zal een aanvullende gevelwering nodig zijn om aanvaardbare binneniveaus te kunnen garanderen. De benodigde gevelwering bedraagt op het maatgevende punt minimaal 28 dB. De benodigde gevelwering per appartement en per geveldeel is opgenomen in de tabellen in bijlage VI. In een later stadium zal de gevelwering worden getoetst door middel van een nader bouwakoestisch onderzoek. Hierin zullen de te treffen bouwkundige maatregelen worden meegenomen.
- Een aanvullende gevelwering voor de appartementen B-42, B-43, B-59, B-60, B-62 en B-70 is niet nodig, er worden geen waarden berekend boven 55 dB(A) vanwege activiteiten én geen waarden boven 75 dB(A) vanwege maximale geluidniveaus. De standaard gevelwering van 20 dB is voldoende om een aanvaardbaar binnenniveau te waarborgen, zie ook tabellen in bijlage VI.

Met voornoemde maatregelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Binnen alle appartementen zal worden voldaan aan de grenswaarden van 35 dB(A) etmaalwaarde volgend uit het Bkl.
- Alle appartementen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel of gelijkwaardige oplossing.
- De appartementen beschikken over een gezamenlijke geluidluwe buitenruimte (binnentuin).
- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw) liggen tussen 50 en 63 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten vallen binnen de kwalificaties ‘Goed’ tot ‘Tamelijk slecht’, afhankelijk van het desbetreffende appartement.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:

- Ter plaatse van de meest geluidbelaste gevels wordt een Duco Acoustic Panel 300 geplaatst ten behoeve van de spuivoorziening.
- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat, na het treffen van maatregelen, sprake zal zijn van aanvaardbare geluidniveaus ter plaatse van de appartementen ‘B’ waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de eisen uit het gemeentelijk beleid. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk integraal besluiten of hiermee sprake is van een ETFAL en welke voorwaarden daarbij zullen gelden.

4.1.3. Beschouwing maatregelen en nadere eisen appartementen C

Appartementen C-01 t/m C-08

Voor de appartementen C-01 t/m C-08 geldt dat de standaardwaarde vanwege industrielawaai (school) wordt overschreden. Verder geldt dat de beoogde buitenruimten (deels) gelegen zijn aan de geluidbelaste zijde.

De volgende maatregelen zullen worden getroffen:

- De buitenruimten behorende bij de appartementen C-02, C-04, C-06 en C-08 zullen worden voorzien van een schuifvouwwand aan de meest geluidbelaste zijde (noordzijde) zodat ter plaatse van de buitenruimten (en achterliggende gevels) voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Concreet zal dit inhouden dat het geluid met 10 tot 15 dB(A) zal moeten worden gereduceerd, afhankelijk van het desbetreffende appartement.

- Door het treffen van maatregelen aan de buitenruimten zal ter plaatse van de buitenruimten sprake zijn van een geluidwaarde tot maximaal de standaardwaarde. De achterliggende gevels hebben dan geen aanvullende geluidwering meer nodig.
- De resterende geluidbelaste gevels met waarden boven de standaardwaarde zullen worden voorzien van een aanvullende gevelwering. De aanvullende gevelwering zal op het maatgevende punt minimaal 33 dB moeten bedragen om het binneniveau van 35 dB(A) te kunnen garanderen. De benodigde gevelwering per appartement en per geveldeel is opgenomen in de tabellen in bijlage VI. In een later stadium zal de gevelwering worden getoetst door middel van een nader bouwakoestisch onderzoek. Hierin zullen de te treffen bouwkundige maatregelen worden meegenomen.

Met voornoemde maatregelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- Binnen alle appartementen zal worden voldaan aan de grenswaarden van 35 dB(A) etmaalwaarde volgend uit het Bkl.
- Alle appartementen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel.
- Alle appartementen beschikken over een geluidluwe buitenruimte waarbij ter plaatse van de thermische schil voldaan zal worden aan de standaardwaarden. Daarmee bestaat er geen bezwaar om de buitenruimten te realiseren aan de geluidbelaste zijde.
- De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten (school en installaties woningbouw) liggen tussen 41 en 68 dB(A). Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de aanvaardbaarheid van het geluid wordt aangesloten bij paragraaf 4.5 uit het gemeentelijk beleid. De cumulatieve geluidniveaus door activiteiten vallen binnen de kwalificaties ‘Zeer goed’, ‘Goed’, ‘Redelijk’, ‘Tamelijk slecht’ en/of ‘Slecht’. Daarbij geldt dat alle appartementen beschikken over geluidniveaus binnen de kwalificatie ‘Tamelijk slecht’ of ‘Slecht’.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:
- Het verplaatsen van de buitenruimten is niet wenselijk.
- Het permanent dichtzetten van de buitenruimten wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor de geluidniveaus ter plaatse van de balkons aanvaardbaar zal zijn.
- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat, na het treffen van maatregelen, sprake zal zijn van aanvaardbare geluidniveaus ter plaatse van de appartementen ‘C’ waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de eisen uit het gemeentelijk beleid. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk integraal besluiten of hiermee sprake is van een ETFAL en welke voorwaarden daarbij zullen gelden.

4.2. Maximale geluidniveaus

De rekenresultaten zijn per beoordelingshoogte weergegeven in bijlage V. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidniveaus ter plaatse van geluidgevoelige objecten binnen het plangebied, voor de maximale geluidniveaus, variëren van:

- Minimaal 45 dB(A) tot maximaal 95 dB(A) in de dagperiode waarbij het stemgeluid op het speelterrein verreweg maatgevend is.
- In de avond- en nachtperiode zijn geen relevante maximale geluidniveaus aanwezig.

In het Bkl is geen beoordelingskader opgenomen voor maximale geluidniveaus in de dagperiode. Daarentegen zal er niet bij elke geluidbelasting ten gevolge van pieken sprake zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Naar aanleiding daarvan is er een analyse gedaan naar de maximale geluidsniveaus.

Doorkijk beoordeling ETFAL

De rapportage met de titel ‘*Grenswaarden piekniveaus’*, met het kenmerk RC 913-1-RA-002 en de datum 17 mei 2016 is opgesteld in het kader van de afweging voor een beoordelingskader van maximale geluidniveaus in de dagperiode in het geval van een ETFAL-beoordeling. In deze rapportage wordt voor de dagperiode een beoordelingskader gegeven van 75 dB(A). Aan dit beoordelingskader wordt op meerdere beoordelingspunten niet voldaan. Voor het binnenniveau ten gevolge van pieken is een beoordelingskader van 55 dB(A) gegeven. Om hieraan te kunnen voldoen zal op bepaalde locaties sprake moeten zijn van een aanvullende gevelwering.

In veel gevallen zal de daadwerkelijk benodigde gevelwering vanwege het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau al vergelijkbaar of zelfs hoger zijn. Daarnaast geldt dat een aantal buitenruimten zal worden voorzien van afscherming zodat er sprake is van een geluidluwe buitenruimte ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De benodigde reductie in dat kader is ruimschoots voldoende om de benodigde reductie voor de maximale geluidniveaus eveneens te behalen.

De benodigde aanvullende gevelwering is weergegeven in de tabellen in bijlage VI, daarbij is uitgegaan van de hoogste waarde (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau óf maximale geluidniveaus).

Conclusie maximale geluidniveaus

Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat, na het treffen van de nodige maatregelen in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aangevuld met het voorzien in een aanvullende gevelwering, sprake zal zijn van aanvaardbare geluidniveaus in het kader van de maximale geluidniveaus. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk integraal besluiten of hiermee sprake is van een ETFAL en welke voorwaarden daarbij zullen gelden.

4.3. Rekenresultaten Verkeer

In de huidige situatie is sprake van maximaal 125 leerlingen bij DOE. In de toekomstige situatie zal maximaal sprake zijn van 100 leerlingen. De verkeersgeneratie vanwege de school, 66 voertuigbewegingen per etmaal in de toekomstige situatie, zal naar verwachting lager liggen dan wanneer de huidige school behouden blijft. Op basis hiervan is het niet de verwachting dat de voertuigbewegingen vanwege de beoogde school zullen zorgen voor een significante toename van de geluidniveaus ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving (1,5 dB of meer).

4.4. Rekenresultaten omgevingsplan Veldhoven

Indien er sprake is van een ETFAL dient te worden vastgesteld of de beoogde school passend is binnen de rechtstreeks werkende regels van het (gemeentedekkende) omgevingsplan. De geluidregels zijn opgenomen in artikel 22.63 van het omgevingsplan gemeente Veldhoven.

Voor toetsing aan de geluidvoorschriften uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente Veldhoven blijft buiten beschouwing:

- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- maximale geluidniveaus vanwege het laden en lossen in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur).

Het gaat concreet om de geluidbronnen **Stem01**, **Stem02**, **xStem** en **xLadlos** in het rekenmodel.

4.4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De totale rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII. Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst berekende waarde ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied 45 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de geluidwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het omgevingsplan van de gemeente Veldhoven.

4.4.2. Maximale geluidniveaus

De totale rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII. Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst berekende waarde ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied 70 dB(A) in de dagperiode bedraagt. Daarmee wordt voldaan aan de geluidwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode uit het omgevingsplan van de gemeente Veldhoven. In de avond- en nachtperiode zijn geen relevante maximale geluidniveaus aanwezig.

4.4.3. Bespreking en maatwerk

Op basis van bovenstaande geluidniveaus is de beoogde school passend binnen de rechtstreeks werkende regels van het (gemeentedekkende) omgevingsplan. Het opstellen van maatwerk is niet nodig.

5. CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn de te verwachten geluidniveaus ter plaatse van de appartementen binnen het plangebied vanwege de beoogde school aan de Blaarthemseweg 83 in Veldhoven in beeld gebracht.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Uit paragraaf 4.1 blijkt dat bij een groot aantal appartementen niet direct voldaan kan worden aan de standaardwaarden voor industrielawaai uit het Bkl. De hoogste geluidniveaus worden berekend door het stemgeluid van spelende kinderen. Maatregelen zullen worden getroffen om de volgende eisen te garanderen:

- Alle appartementen moeten beschikken over een geluidluwe gevel of gelijkwaardige oplossing.
- Alle appartementen moeten beschikken over een geluidluwe buitenruimte (eventueel gezamenlijk).
- De gevelwering moet voldoende zijn om geluidniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde te kunnen waarborgen. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Bkl.

Door het treffen van maatregelen aan de bron, in de overdracht en bij de ontvangers kan een situatie worden gecreëerd waarbij sprake is van aanvaardbare geluidniveaus. De benodigde maatregelen zijn per appartement geschetst in bijlage VI.

Maximale geluidniveaus
In paragraaf 4.2 is toegelicht dat in het kader van maximale geluidniveaus in de dagperiode wordt aangesloten bij de grenswaarde van 55 dB(A) binnen geluidgevoelige ruimten. Om dit te kunnen garanderen zal op bepaalde punten een aanvullende gevelwering nodig zijn, de benodigde gevelwering per appartement/gevel is weergegeven in bijlage VI.


Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer
In paragraaf 4.3 is toegelicht dat geen sprake is van relevante indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer.


Omgevingsplan gemeente Veldhoven
In paragraaf 4.4 is toegelicht dat voldaan wordt aan de geluidwaarden uit het omgevingsplan van de gemeente Veldhoven. De beoogde school is passend binnen de rechtstreeks werkende regels van het omgevingsplan. Het opstellen van maatwerk is niet nodig.

Conclusie en vervolg
Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat, na het treffen van maatregelen, sprake zal zijn van aanvaardbare geluidniveaus waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de eisen uit het gemeentelijk beleid. De benodigde maatregelen worden, samen met de toetsing van de aanvullende gevelwering, nader uitgewerkt in een bouwakoestisch onderzoek.


Het bevoegd gezag zal uiteindelijk integraal besluiten of hiermee sprake is van een ETFAL en welke voorwaarden daarbij zullen gelden.

BIJLAGE I. GEGEVENS





Doorsnede A



Doorsnede B



Doorsnede C

Technisch ontwerp

Eerste en tweede verdieping en doorsneden
Blok A

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

werknummer
S-561

bladnummer
TO.A101


datum
19-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026


schaal
1:100

afmeting
A0

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl



Doorsnede D



Dakaanzicht

Technisch ontwerp

Dakaanzicht en doorsnede
Blok A

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

werknummer
S-561

bladnummer
T0.A102


datum
19-12-2025


gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A1

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl





Documentatie Wavin

Doorsnede aansluiting Infiltratiesysteem op gemeente riool

RENVOOI

ARCERINGEN-AFKORTINGEN-SYMBOLEN

- schoon metselwerk, conform kleur- en materiaalstaat
- gelijkwaarde metalsiut scheidingswand
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand (kwaliteit zwaar)
- breedplaatvloer
- geïsoleerde kanaalplaatvloer
- geïsoleerde prefab dakplaat
- dakpan, beton
- deurkozijnen
  - 3 breedte deurmaat
  - 21 diepte
  - ge geïsoleerde deur
  - pa paneelvulling
- Toegepaste deurmaat breedte vermeld op tekenwerk. Toegepaste deurmaat hoogte 2315 mm tenzij anders vermeld. Voor doorgang toegang volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.6 Toegankelijkheid, § 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen.
- Alle binnendeuren 20 mm vrijhouden van onderdorpel oq. vloer.
- vulwater riolering, pvc rood/bruin

TOEGANKELIJKHEID

Toegang tot een bouwwerk volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.6 Toegankelijkheid.

Vrije doorgang verkeersroute en doorgang volgens § 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen.

Het hoogteverschil bij alle toegangen van het bouwwerk bedraagt max. 20 mm, gemeten vanaf bovenzijde vloerafwerking en het aansluitende terrein. Op dilatatie vloerniveau zijn ook geen hoogteverschillen aanwezig groter dan 20 mm.

TRAPPEN EN AFSCHEIDINGEN

Afschedingen van vloer, trap en hellingbaan volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.3 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan.
- Hoogte trapafscheiding min. 850 mm vanaf bovenzijde voorkant tredevlak.
- Hoogte vloerafscheiding min. 1000 mm +vl. en bij een vloerniveau > 13 m min. 1200 mm +vl.
- Horizontale openingen tussen afscheiding en vloer/trap 50 mm.
- Géén openingen in afschedingenl 100 mm.
- Géén opstapmogelijkheid tussen 200 mm en 700 mm +vl.; tredevlak of vloer hellingbaan.

Trappen volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.4 Veilig traplopen, trapgeometrie en trapmaten.
- breedte: (min.) 800 mm
- vrije hoogte: (min.) 2300 mm
- aantrede: (min.) 220 mm
- optrede: (max.) 188 mm
- leuring: min. 800 mm en max. 1000 mm boven voorkant tredevlak.

Definitieve afmeting conform tekeningen

WERING VAN VOCHT

Wering van vocht volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.5 Wering van Vocht.

De uitwendige scheidingsconstructie van een vertrijfgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

De ruimten en wanden van toilet- en badruimte voorzien van een waterdichte afwerking:
- De wanden van toiletruimte voorzien van een waterdichte afwerking tot min. 1200 mm +vloer
- De wanden van badruimte voorzien van een waterdichte afwerking tot min 1200 mm +vloer en tot min. 2100 mm t.p.v. bad of douche over een lengte van min. 3,0 rh.

Wateropname vloer- en wandafwerking mag niet groter zijn dan gemiddeld 0,01 kg/(#*S^1/2) en plaatselijk max. 0,02 kg/(#*S^1/2)

Al het houtwerk inclusief achterhout welke in aanraking komt met beton- en / of metselwerk constructies voorzien van menie of grondverf.

GELUID

Geluidwering van buiten, bouwwerkinstallaties en tussen ruimten onderling conform NEN 5077 en Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Geondheid, § 4.3.1 t/m § 4.3.4.

Geluidsniveau als gevolg van installaties in de woning en van installaties van aangrenzende percelen is niet hoger dan 30 dB.

Bij een installatie die in werking is en kouddoorwerking, die opgesteld is buiten de uitwendige scheidingsconstructie van het bouwwerk, is het geluidsniveau niet hoger dan 40 dB op de perceelsgrens niet een bouwwerkperceel voor een andere woonfunctie.

Maatregelingen conform rapport De Roever

ENERGIEZUINIGHEID

Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal volgens eisen Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.4 Duurzaamheid, bepaald volgens NTA 8800.

Toetsing BENG-eisen van het bouwwerk is vastgelegd in separate BENG-berekening, opgesteld door een gecertificeerd EPA-adviseur. Alle benodigde maatregelen aan bouwwerk uit te voeren zoals geraporteerd in BENG-berekening.

Rc-waarden scheidingsconstructies volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.4 Duurzaamheid, § 4.4.1 Energiezuinigheid, bepaald volgens NTA 8800.
Toegepaste Rc-waarden conform opgave BENG-berekening, waarbij onderstaande minimale/maximale waarden conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving vereist zijn;
- Uitwendige scheidingsconstructies die grenzen aan een kruipruimte, de grond of water, met inbegrip van de op de constructies aansluitende delen van andere constructies voor het gedeelte dat grenst aan de kruipruimte, de grond of water: 3,7m²*K/W
- Verticale uitwendige scheidingsconstructies : min. 4,7 m²*K/W
- Horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies : min. 6,3 m²*K/W
- Ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangs-coefficiënt van max. 2,2 W/m²K en de gemiddelde warmtedoorgangscoefficient hiervan is max. 1,65 W/m²K.

Maatregelingen conform berekeningen en tekeningen Adviseur Bpem

BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De bouwconstructie is brandwerend m.b.t. bezwijken volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook.

Maatregelingen conform rapport brandadviseur Stravea

- gekoppelde rookmelder volgens NEN 2555
- 30 min. brandwerende scheiding
- 60 min. brandwerende scheiding
- Rookwerendheid Ra
- Rookwerendheid R200
- 30 min. brandwerende scheiding
- 30 min. brandwerende zelfsluitende scheiding
- 60 min. brandwerende scheiding
- 60 min. brandwerende zelfsluitende scheiding

INBRAAKWERENDHEID

Inbraakwering constructieve onderdelen zoals deuren, ramen, kozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk, panelen e.d., bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087, dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
Hang- en sluitwerk moet voldoen aan politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 10mm, volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen.
De eisen als gesteld aan openingen gelden niet voor afsluitbare gevelopeningen en openingen van uitmondingen voor installaties bovendien.

RIOLERING

bad	bad	ø 75mm
dch	douche	ø 75mm
dch.wtw	douchegrp wtw	ø 75mm
fst	fontein	ø 50mm
gs	goot/steen	ø 75mm
hwa	hemelwaterafvoer	ø 80mm
ontl	ontluchting	ø110mm
sp	schrobput/pp	ø 75mm
st	standleiding	ø110mm
ur	urinoir	ø 75mm
vw	vlaswaterasser	ø 75mm
wc	waterclosetpot	ø110mm
wd	wasdroger	ø 75mm
wm	wasmachine	ø 75mm
wt	wastafel	ø 75mm
wtw	condensafvoer wtw unit	ø 50mm
wp	condensafvoer warmtepomp	ø 50mm
os	ontstoppingsstuk	

- schoonwater riolering, pvc grijs

VENTILATIE

Ventilatievoorzieningen volgens eisen Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.6 Luchtverversing en § 4.3.7 Spuivoorziening en volgens NEN 1087

Aantal en posities van de componenten voor de mechanische ventilatie, uitvoeren volgens opgave tekeningen en berekeningen installateur.

- mv Plafond verdiet (afzuiguunt mechanische ventilatie)
- mv Wand/opbouw ventiel (afzuiguunt mechanische ventilatie)
- bel Plafond ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)
- bel Wand/opbouw ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)
- nv Natuurlijke ventiel (dakdoorvoer)

INSTALLATIES OVERIG

Drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006.

Verwarmingsbedrijf + warmwatervoorziening opstellen volgens adviseur en NEN 3028 en NEN 1006.

Elektra volgens NEN 1010.

Aantal, positie en oriëntatie PV-panelen conform BENG-rapportage.

Meterkast volgens NEN 2768.

ALGEMEEN

Er zal worden gebouwd conform het geldende Besluit Bouwwerken Leefomgeving en alle van toepassing zijnde NEN-, NTA- en NPR normen en eventueel aanvullende eisen van de gemeente.

Maten in millimeters.

Alle maten vooraf door de aannemer in het werk te controleren.

Lagenmaat = 62.5 mm.

Tekenwerk is opgesteld voor omgevingsvergunning aanvraag doeleinden.

Alle belaste constructieve onderdelen en dilataties volgens opgave tekening en berekening constructeur prevaleren boven het bouwkundig tekenwerk.

Technisch ontwerp

Begane Grond
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer S-561
bladnummer T0.B200
datum 19-12-2025
gewijzigd A 02-03-2026
schaal 1:100
afmeting A0

Eerste verdieping 3375+

Technisch ontwerp

Eerste Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B201

datum
18-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

Tweede verdieping 6375+

Technisch ontwerp

Tweede Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B202

datum
18-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

Derde verdieping 9375+

Technisch ontwerp

Derde Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B203

datum
19-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

BL - Projecten [A]\S-561 - CV Blaart - Blaarthemseweg 83 - Veldhoven\2-561_tekeningen\Blok_B\B2.rvt

Vierde verdieping 12375+

Technisch ontwerp


Vierde Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer: S-561
bladnummer: T0.B204
datum: 19-12-2025
gewijzigd: A 02-03-2026
schaal: 1:100
afmeting: A0



Technisch ontwerp

Dakaanzicht
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B205

datum
19-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

Ecodan

Lucht-water-warmtepomp

Productinformatie

PUHZ-SHW230 YKA





De PUHZ-SHW230 YKA, is de oudgediende Ecodan lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric. Dit buitendeel gecombineerd met een Hydrobox of Cilinder-unit biedt niet alleen ruimteverwarming en -koeling, maar kan ook voorzien in de warmtapwaterbereiding, waardoor het een alles-in-één oplossing is.

Deze warmtepomp maakt deel uit van de Zubadan-Inverter-serie, die gebruik maakt van de unieke Flash Injectie-technologie. Hierdoor kunnen Zubadan-systemen het nominale verwarmingsvermogen handhaven, zelfs bij een buitentemperatuur van -15 °C. De PUHZ-SHW230 YKA kan een hoge aanvoertemperatuur van 60 °C bereiken, zelfs bij buitentemperaturen van -15 °C, waarbij nog steeds 55 °C wordt behaald. Het werkbereik van deze serie is zelfs gegarandeerd tot -25 °C.

Combineer de PUHZ-SHW230 YKA moeiteloos met een Hydrobox of Hydrobox met 3-wegklep en losse boiler en creëer zo een geïntegreerd, energiezuinig systeem dat perfect aansluit op al je verwarmings- en koelingsbehoeften.

Unieke eigenschappen

+ Koudemiddel R410a met een GWP (Global Warming Potential) van 2088
+ Tot 80 meter leidingwerk
+ Verwarmen, koelen en tapwaterbereiding
+ Vermogen 23 kW
+ Te combineren met Hydrobox of Hydrobox met 3-wegklep en losse boiler
+ 55 °C aanvoertemperatuur bij -10 °C
+ Werkbereik tot -25 °C
+ Maximale aanvoertemperatuur van 60 °C
+ Nominale verwarmingscapaciteit tot -15 °C gelijk



MITSUBISHI ELECTRIC
WARMTEPOMPEN & AIRCONDITIONERS

ZUBADAN New Generation

ecodan Advanced Heating Technology

Ecodan

Lucht-water-warmtepomp

Productinformatie

PUHZ-SHW230 YKA




Buitendeel

		PUHZ-SHW230 YKA
Vermogen en prestaties		
Verwarmingscapaciteit Nom. (A7/W35)	kW	23,00
C.O.P. verwarmen (A7/W35)		3,65
Verwarmingscapaciteit Max. (A-10/W35)	kW	25,60
C.O.P. verwarmen (A-10/W35)		2,34
Koelvermogen Nom. (A35/W18)	kW	20,00
E.E.R. koelen (A35/W18)		3,55
Elektrische gegevens		
Voeding	V/Fase/Hz	400/3/50
Nominale stroomsterkte	A	20
Afzekerwaarde	A	3x25
Bekabeling tussen binnen- en buitendeel	mm²	min. 4 x 2,5
Voedingskabel naar binnen- of buitendeel		Buitendeel
Aansluitingen		
Max. Leidinglengte	m	2 - 80
Max. Hoogteverschil	m	30
Koelleiding diameters	inch	1/2 - 1
Nominale koudemiddelvulling	kg	7,1
Voorgevuld tot x m leidinglengte **	m	30
Technische gegevens		
Luchtvolume	m³/h	8400
Geluidsvermogen	dB	75
Geluidsdrukniveau*	dB(A)	59
Gewicht	kg	143
Afmetingen (HxBxD)	mm	1338 x 1050 x 370
Werking		
Werkbereik verwarmen	°C	-25 tot +21
Werkbereik tapwater	°C	-25 tot +35
Werkbereik koelen	°C	-15 tot +46

* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities. In verwarmingsbedrijf ** Extra vulling per meter leidinglengte zie installatie handleiding

Afmetingen

Buitendeel



AUTHORIZED DISTRIBUTOR
ALKLIMA
KLIMAATOPLOSSINGEN

Alklima B.V.
Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasserdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T +31 (0)78 615 00 00
E info@alklima.nl
I www.alklima.nl

Alklima B.V. is exclusief importeur van Mitsubishi Electric Living Environment Systems voor Nederland

PB-240-PUZ-25-1

Offerte

Basic HR 80 Links Buiten **2026-02-26**



Project:	Blaarthemseweg veldhoven
Projectplaats:	********
Datum:	2026-02-26 14:54
Gebruiker:	********

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij hebben deze aanbieding voor u samengesteld aan de hand van uw selecties.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. De offerte is geldig tot twee maanden na dagtekening.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons. U vind de dichtstbijzijnde dealer via https://www.orangeclimate.com/contact

Prijzenoverzicht / Condities

AHU Type	Aantal		Stuksprijs		Totaal prijs
Basic HR 80 Links Buiten	1	×	€ 21.316	=	€ 21.316
Regeling op basis van contant volume	1	×	€ 569	=	€ 569
Inbedrijfstellen geleverde unit	1	×	€ 631	=	€ 631
Extra display voor plaatsing extern	1	×	€ 362	=	€ 362
Overwerk timer	1	×	€ 217	=	€ 217
Set reserve filters	1	×	€ 393	=	€ 393
					€ 23.488

Technische specificatie

Positie / referentie	10 / Blaarthemseweg veldhoven
Kasttype	Basic HR 80
Opstelling	Buitenopstelling
Bedienzijde	Links
Uitvoering	Tegenstroomwisselaar
Afwerking inwendig/uitwendig	Panelen gecoat uitgevoerd in RAL 7035
Dak type / kleur	Vlak, met overstek / lichtgrijs
Afmeting B × H × L	1940 x 2100 x 3090 mm
Gewicht Ca.	1150 kg
Energielabel	A+ (De Bilt)



Luchtgegevens	**Toevoer**		**Retour**	
Luchthoeveelheid:	1.806	m³ / s	1.806	m³ / s
	6500	m³ / h	6500	m³ / h
Lucht conditie winter:	-10 °C	60 % RV	21 °C	35 % RV
Lucht conditie zomer:	28 °C	60 % RV	25 °C	55 % RV
Externe druk:	250	Pa	250	Pa
Luchtsnelheid:	1.07	m/s	1.07	m/s

© Orange Climate

ERP-Verordening Nr.: 1253/2014
De geselecteerde LBK voldoet aan eisen gesteld in de ERP verordening per 1 januari 2018.

AHU Categorie:	NRVE	WTW Rendement / eis:	79 / 73	%
AHU Type:	TVE	SFPInt / SFPInt norm:	614 / 1009	W / (m³/s)
Aandrijving:	Variabele snelheid			

Sterkte	Luchtdichtheid			Thermische geleiding	Koudebrug factor	Filter bypass klasse
		-400 Pa	+400 Pa			
D1	L1 (M)	L2 (R)	L2 (R)	T2	TB3	F8

Afleverdelen, globale afmetingen en gewichten

Nummer	Breedte	Hoogte	Lengte	Ondersteuningsframe	Gewicht
1	1940 mm	2100 mm	3090 mm	160 mm	1150 kg

Accessoires
Extra display voor plaatsing extern
Overwerk timer
Koppelen op locatie van geleverde secties (excl. verticaal & horizontaal transport)
Inbedrijfstellen geleverde unit
Set reserve filters
Panelen gecoat uitgevoerd in RAL 7035

© Orange Climate

Retour Componenten

Aanzuig sectie

Openingpositie	Kopkant	Afmeting B × H	1600 x 700 mm
Luchtweerstand	4 Pa		

Geluidsvermogen	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**	**Hz**	**LwA Tot.**	
Opening(en)	66	76	64	60	54	52	45	33	dB	64	dB(A)

Filter

Type	Panel	Aantal filters 595x595	2
Materiaal filter medium	Glassfibre	Aantal filters 390x390	0
Aanvangsweerstand	62 Pa	Aantal filters 287x595	1
Ontwerpweerstand	112 Pa	Aantal filters 287x287	0
Eindweerstand	162 Pa	Filterlengte	100 mm
Filterklasse	ePM10 50% / M5	Filtertestmethode	ISO 16890 / EN 77…
Verwisselmethode	Schuiffilter		

Tegenstroomwisselaar

Luchthoeveelheid	1.806 m³ / s
Luchtweerstand	130 Pa

Voor overige gegevens zie toevoersectie van de LBK.

© Orange Climate

Plugfan

Ventilator type	8300100095	Motortype	EC
Aantal ventilatoren	1	Motorvermogen nom.	1 x 4.4 kW
Schoepvorm	Achterover geboge	I nom	6.7 A
Luchthoeveelheid	1.806 m³ / s	Voedingspanning	400 V
Externe druk	250 Pa	Opgen. elektrisch vermogen	1 x 1.459 kW
Tot. statische druk	526 Pa		
Dynamische druk	23 Pa		
Systeem Effect	12 Pa		
Totaaldruk	549 Pa		
Ventilator toerental	1397 rpm		

Geluidsvermogen	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**	**Hz**	**LwA Tot.**	
Aanzuigopening	64	75	68	66	63	62	58	53	dB	70	dB(A)
Uitblaaszijde	67	82	69	71	71	68	62	56	dB	76	dB(A)
Afgestraald geluid (Lw)	68	68	55	54	54	37	19	11	dB	58	dB(A)

Uitblaas sectie

Openingpositie	Kopkant	Afmeting B × H	1600 x 700 mm
Luchtweerstand	18 Pa		

Geluidsvermogen	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**	**Hz**	**LwA Tot.**	
Opening(en)	68	84	69	71	71	68	62	57	dB	76	dB(A)

© Orange Climate

Toevoer Componenten

Aanzuig sectie

Openingpositie	Kopkant	Afmeting B × H	1600 x 700 mm
Opening voorzien van	Kleppenregister		
Luchtweerstand	6 Pa		

Geluidsvermogen	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**	**Hz**	**LwA Tot.**	
Opening(en)	69	82	66	63	57	52	45	30	dB	68	dB(A)

Filter

Type	Panel	Aantal filters 595x595	2
Materiaal filter medium	Glassfibre	Aantal filters 390x390	0
Aanvangsweerstand	70 Pa	Aantal filters 287x595	1
Ontwerpweerstand	120 Pa	Aantal filters 287x287	0
Eindweerstand	170 Pa	Filterlengte	100 mm
Filterklasse	ePM1 60% / F7	Filtertestmethode	ISO 16890 / EN 77…
Verwisselmethode	Schuiffilter		

© Orange Climate

Tegenstroomwisselaar

Luchthoeveelheid	1.806 m³ / s	Materiaal	Kunststof
Type	Tegenstr. platenwis…	Afwerking behuizing	Sendzimir verzinkt
Luchtweerstand	114 Pa		

Winter gegevens	**Toevoer**		
Intredeconditie	-10.0 °C / 60 %	Rend. voelbaar	79.0 %
Absolute luchtvochtigheid	1.0 gr/kg		
Uittrede conditie	15.4 °C / 9.0 %		
Absolute luchtvochtigheid	1.0 gr/kg		
WTW vermogen	55.0 kW		
	Retour		
Intredeconditie	21 °C / 35 %		
Absolute luchtvochtigheid	10.9 gr/kg		

Zomer gegevens	**Toevoer**		
Intredeconditie	28 °C / 60 %	Rend. voelbaar	79.0 %
Absolute luchtvochtigheid	14.3 gr/kg		
Uittrede conditie	25.6 °C / 69.0 %		
Absolute luchtvochtigheid	10.9 gr/kg		
WTW vermogen	-5.2 kW		
	Retour		
Intredeconditie	25 °C / 55 %		
Absolute luchtvochtigheid	10.9 gr/kg		

© Orange Climate

Plugfan

Ventilator type	8300100095	Motortype	EC
Aantal ventilatoren	1	Motorvermogen nom.	1 x 4.4 kW
Schoepvorm	Achterover geboge	I nom	6.7 A
Luchthoeveelheid	1.806 m³ / s	Voedingspanning	400 V
Externe druk	250 Pa	Opgen. elektrisch vermogen	1 x 1.567 kW
Tot. statische druk	566 Pa		
Dynamische druk	23 Pa		
Systeem Effect	12 Pa		
Totaaldruk	589 Pa		
Ventilator toerental	1437 rpm		

Geluidsvermogen	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**	**Hz**	**LwA Tot.**	
Aanzuigopening	65	77	69	67	64	62	58	54	dB	71	dB(A)
Uitblaaszijde	68	85	70	72	72	68	62	56	dB	77	dB(A)
Afgestraald geluid (Lw)	68	68	55	54	54	37	19	11	dB	58	dB(A)

Koeler

Luchthoeveelheid	1.806 m³ / s	Buis	Koper
Intredeconditie	25.6 °C / 69.0 %	Vinnen	Aluminium
Uittrede conditie	14.1 °C / 100.0 %	Verzamelaar	Koper
Luchtweerstand	39 Pa	Aantal rijen	5
Nat drukverlies	57 Pa	Aantal circuits	13
Drukverlies druppelvanger	7 Pa	Lamelafstand	3 mm
Vermogen	49.0 kW	Aansluiting	11/4"
Medium	water	Elementinhoud	21.4 l
Mediumintredetemperatuur	6.0 °C		
Mediumuittredetemperatuur	12.0 °C		
Mediumhoeveelheid	1.956 l/s		
Drukverlies mediumzijdig	50.0 kPa		

© Orange Climate

Water Changeover (verwarm bedrijf)

Intredetemperatuur	15.4 °C
Uittrede temperatuur	45.7 °C
Luchtweerstand	30 Pa
Nat drukverlies	30 Pa
Vermogen	66.6 kW
Mediumintredetemperatuur	50.0 °C
Mediumuittredetemperatuur	39.9 °C
Mediumhoeveelheid	1.6 l/s
Drukverlies mediumzijdig	26.2 kPa


Uitblaas sectie

Openingpositie	Kopkant	Afmeting B × H	1600 x 700 mm
Luchtweerstand	18 Pa		

Geluidsvermogen	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**	**Hz**	**LwA Tot.**	
Opening(en)	71	91	77	79	75	68	59	48	dB	81	dB(A)

© Orange Climate

BIJLAGE II. AFBEELDINGEN REKENMODEL



Omgevingswet, [Versie v03 - definitieve modellen - v03, IL school t.p.v. beoogde woningen] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

Hoogtelijnen en plangebied

De Roever Omgevingsadvies




Omgevingswet, [Versie v03 - definitieve modellen - v03, IL school t.p.v. beoogde woningen] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Gebouwen (hoogte) en schermen binnen plangebied

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Versie v03 - definitieve modellen - v03, IL school t.p.v. beoogde woningen] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies




Puntbronnen

De Roever Omgevingsadvies



Mobiele bronnen


De Roever Omgevingsadvies



Oppervlaktebronnen

De Roever Omgevingsadvies


Omgevingswet, [Versie v03 - definitieve modellen - v03, IL school t.p.v. beoogde woningen] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten 1e etage boven school

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten app boven school)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten 2e etage boven school

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten app boven school)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten - Appartementen BG

De Roever Omgevingsadvies


Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - BG)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten - Appartementen 1e etage

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - 1e etage)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
20 m
schaal = 1 : 500
BLAARTHEMSEWEG
381840
381800
157560
157600
157640
157680
Tp139
Tp140
Tp141
Tp142
Tp143
Tp144
Tp145
Tp146
Tp147
Tp148
Tp149
Tp150
Tp151
Tp152
Tp153
Tp154
Tp155
Tp156
Tp157
Tp158
Tp159
Tp160
Tp161
Tp162
Tp163
Tp164
Tp165
Tp166
Tp167
Tp168
Tp169
Tp170
Tp171
Tp172
Tp173
Tp174
Tp175
Tp176
Tp177
Tp178
Tp179
Tp180
Tp181
Tp182
Tp183
Tp184
Tp185
Tp186
Tp187
Tp188
Tp189
Tp190
Tp191
Tp192
Tp194
Tp195
Tp196
Tp197
Tp198
Tp199
Tp200
Tp201
Tp202
Tp203
Tp204
Tp205
Tp206
Tp207
Tp208
Tp209
Tp210



Toetspunten - Appartementen 3e etage

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - 3e etage)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - 4e etage)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

Toetspunten - Appartementen 4e etage

De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen

Model eigenschap	
Omschrijving	v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	t.oerlemans op 14-10-2025
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 9-4-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Definitief	09-04-2026
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 9-4-2026
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
xLadLos	Laden en lossen bestelwagens	157638,06	381857,90	0,75	20,80	Relatief
LBK01	Luchtbehandelingskast uitblaas sectie	157592,88	381857,17	2,00	27,36	Relatief aan onderliggend item
LBK02	Luchtbehandelingskast aanzuig sectie	157594,89	381857,41	2,00	27,36	Relatief aan onderliggend item
Unit01	Warmtepomp buitenunit	157592,58	381858,91	1,50	27,36	Relatief aan onderliggend item
Unit02	Warmtepomp buitenunit	157594,67	381859,55	1,50	27,36	Relatief aan onderliggend item

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
xLadLos				Ja	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A
LBK01				Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A
LBK02				Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	15,00	A
Unit01				Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A
Unit02				Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
xLadLos	Nee	Nee	Nee	71,71	80,01	86,81	91,31	93,51	94,41	93,41	88,41	82,01	100,00
LBK01	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	61,70	66,90	68,30	71,50	70,10	66,60	55,40	76,28
LBK02	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	53,70	58,90	60,30	63,50	62,10	58,60	47,40	68,28
Unit01	Nee	Nee	Nee	34,66	51,06	63,06	64,46	66,56	68,86	67,76	68,76	59,96	75,00
Unit02	Nee	Nee	Nee	34,66	51,06	63,06	64,46	66,56	68,86	67,76	68,76	59,96	75,00

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
xLadLos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	80,01	86,81	91,31	93,51
LBK01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	66,90	68,30
LBK02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	58,90	60,30
Unit01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	51,06	63,06	64,46	66,56
Unit02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	51,06	63,06	64,46	66,56

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
xLadLos	94,41	93,41	88,41	82,01	100,00
LBK01	71,50	70,10	66,60	55,40	76,28
LBK02	63,50	62,10	58,60	47,40	68,28
Unit01	68,86	67,76	68,76	59,96	75,00
Unit02	68,86	67,76	68,76	59,96	75,00

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.
xLVo01	Licht verkeer optrekken Blaarthemseweg	157635,25	381857,80	157666,99	381776,41	0,75	--
xLVo02	Licht verkeer optrekken parkeerplaats	157645,42	381857,42	157651,00	381840,63	0,75	--
xPortier01	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157644,62	381862,21	157669,84	381878,03	0,75	20,50
xPortier02	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157654,54	381855,49	157671,57	381865,70	0,75	20,50
xPortier03	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157657,25	381851,08	157673,97	381861,50	0,75	--
xPortier04	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157658,60	381838,81	157683,23	381855,94	0,75	--
xStem	Maximale geluidniveaus stemgeluid buiten	157617,40	381841,78	157617,61	381841,81	1,40	20,80
BWr	Bestelwagens t.b.v. laden en lossen	157635,52	381856,84	157666,01	381776,80	0,75	--
PWr02	Personenwagens parkeerplaats (rondgaand)	157650,57	381841,52	157650,56	381841,53	0,75	--
PWr01	Personenwagens Blaarthemseweg	157650,57	381841,52	157667,85	381776,02	0,75	--

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
xLVo01	Relatief				Ja	A	1	--	--	44,01	--	--
xLVo02	Relatief				Ja	A	1	--	--	43,85	--	--
xPortier01	Relatief				Ja	A	1	--	--	43,84	--	--
xPortier02	Relatief				Ja	A	1	--	--	43,83	--	--
xPortier03	Relatief				Ja	A	1	--	--	43,87	--	--
xPortier04	Relatief				Ja	A	1	--	--	44,45	--	--
xStem	Relatief				Ja	A	1	--	--	43,95	--	--
BWr	Relatief				Nee	A	6	--	--	37,87	--	--
PWr02	Relatief				Nee	A	30	--	--	29,20	--	--
PWr01	Relatief				Nee	A	60	--	--	29,13	--	--

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
xLVo01	10	5,00	0,00	77,10	74,40	78,30	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01
xLVo02	10	5,00	0,00	77,10	74,40	78,30	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01
xPortier01	10	5,00	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xPortier02	10	5,00	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xPortier03	10	5,00	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xPortier04	10	5,00	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xStem	10	5,00	--	--	93,68	100,38	104,38	98,18	92,67	90,18	--	107,00
BWr	15	5,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77
PWr02	10	5,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25
PWr01	20	5,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
xLVo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	74,40	78,30
xLVo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	74,40	78,30
xPortier01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	78,01	84,81	89,31
xPortier02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	78,01	84,81	89,31
xPortier03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	78,01	84,81	89,31
xPortier04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	78,01	84,81	89,31
xStem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	93,68	100,38
BWr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	54,20	62,50	79,30
PWr02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80
PWr01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
xLVo01	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01
xLVo02	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01
xPortier01	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xPortier02	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xPortier03	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xPortier04	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00
xStem	104,38	98,18	92,67	90,18	--	107,00
BWr	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77
PWr02	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25
PWr01	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron
Stem02	Stemgeluid buiten regulier	157608,00	381853,64	1,40	20,80	Relatief				Nee
Stem01	Stemgeluid buiten spelen	157608,00	381853,64	1,20	20,80	Relatief				Nee

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
Stem02	True	A	1,76	--	--	2,0	2,0	24	13	Ja	--	26,36	33,36
Stem01	True	A	1,76	--	--	2,0	2,0	24	13	Ja	--	44,17	51,17

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
Stem02	37,36	41,36	47,36	46,36	42,36	--	51,36	--	51,99	58,99	62,99	66,99	72,99
Stem01	55,17	59,17	65,17	64,17	60,17	--	69,17	--	69,80	76,80	80,80	84,80	90,80

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Stem02	71,99	67,99	--	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stem01	89,80	85,80	--	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp05	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	20,80	Relatief			
Tp02	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	20,80	Relatief			
Tp03	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	20,80	Relatief			
Tp06	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	20,80	Relatief			
Tp09	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	20,80	Relatief			
Tp18	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	20,80	Relatief			
Tp01	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	20,80	Relatief			
Tp04	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	20,80	Relatief			
Tp13	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	20,80	Relatief			
Tp14	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	20,80	Relatief			
Tp07	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	20,80	Relatief			
Tp08	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	20,80	Relatief			
Tp11	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	20,80	Relatief			
Tp10	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	20,80	Relatief			
Tp16	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	20,80	Relatief			
Tp17	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	20,80	Relatief			
Tp15	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	20,80	Relatief			
Tp12	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	20,80	Relatief			
Tp23	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	20,80	Relatief			
Tp20	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	20,80	Relatief			
Tp21	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	20,80	Relatief			
Tp24	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	20,80	Relatief			
Tp27	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	20,80	Relatief			
Tp36	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	20,80	Relatief			
Tp19	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	20,80	Relatief			
Tp22	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	20,80	Relatief			
Tp31	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	20,80	Relatief			
Tp32	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	20,80	Relatief			
Tp25	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	20,80	Relatief			
Tp26	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	20,80	Relatief			
Tp29	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	20,80	Relatief			
Tp28	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	20,80	Relatief			
Tp34	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	20,80	Relatief			
Tp35	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	20,80	Relatief			
Tp33	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	20,80	Relatief			
Tp30	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	20,80	Relatief			
Tuin	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	20,80	Relatief			
Tp37	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	20,80	Relatief			
Tp38	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	20,80	Relatief			
Tp39	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	20,80	Relatief			
Tp40	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	20,80	Relatief			
Tp41	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	20,80	Relatief			
Tp42	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	20,80	Relatief			
Tp43	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	20,80	Relatief			
Tp44	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	20,80	Relatief			
Tp45	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	20,80	Relatief			
Tp46	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	20,80	Relatief			
Tp47	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	20,80	Relatief			
Tp48	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	20,80	Relatief			
Tp49	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	20,80	Relatief			
Tp50	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	20,80	Relatief			
Tp51	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	20,80	Relatief			
Tp52	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	20,80	Relatief			
Tp53	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	20,80	Relatief			
Tp54	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	20,80	Relatief			
Tp55	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	20,80	Relatief			
Tp56	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	20,80	Relatief			
Tp58	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	20,80	Relatief			
Tp59	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	20,80	Relatief			
Tp60	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	20,80	Relatief			
Tp61	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	20,80	Relatief			
Tp62	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	20,80	Relatief			
Tp63	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	20,80	Relatief			
Tp64	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	20,80	Relatief			
Tp66	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	20,80	Relatief			
Tp65	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	20,80	Relatief			
Tp72	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	20,80	Relatief			
Tp71	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	20,80	Relatief			
Tp70	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	20,80	Relatief			
Tp69	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	20,80	Relatief			
Tp68	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	20,80	Relatief			
Tp67	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	20,80	Relatief			
Tp73	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	20,80	Relatief			
Tp74	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	20,80	Relatief			
Tp75	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	20,80	Relatief			

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp05	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp02	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp03	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp06	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp09	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp18	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp01	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp04	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp13	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp14	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp07	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp08	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp11	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp10	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp16	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp17	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp15	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp12	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp23	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp20	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp21	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp24	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp27	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp36	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp19	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp22	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp31	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp32	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp25	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp26	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp29	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp28	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp34	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp35	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp33	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp30	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tuin	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp37	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp38	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp39	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp40	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp41	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp42	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp43	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp44	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp45	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp46	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp47	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp48	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp49	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp50	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp51	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp52	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp53	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp54	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp55	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp56	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp58	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp59	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp60	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp61	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp62	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp63	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp64	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp66	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp65	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp72	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp71	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp70	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp69	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp68	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp67	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp73	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp74	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp75	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp76	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	20,80	Relatief			
Tp77	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	20,80	Relatief			
Tp78	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	20,80	Relatief			
Tp79	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	20,80	Relatief			
Tp80	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	20,80	Relatief			
Tp81	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	20,80	Relatief			
Tp82	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	20,80	Relatief			
Tp83	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	20,80	Relatief			
Tp84	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	20,80	Relatief			
Tp85	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	20,80	Relatief			
Tp86	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	20,80	Relatief			
Tp87	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	20,80	Relatief			
Tp88	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	20,80	Relatief			
Tp89	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	20,80	Relatief			
Tp90	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	20,80	Relatief			
Tp91	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	20,80	Relatief			
Tp92	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	20,80	Relatief			
Tp93	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	20,80	Relatief			
Tp94	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	20,80	Relatief			
Tp95	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	20,80	Relatief			
Tp96	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	20,80	Relatief			
Tp97	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	20,80	Relatief			
Tp98	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	20,80	Relatief			
Tp99	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	20,80	Relatief			
Tp100	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	20,80	Relatief			
Tp101	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	20,80	Relatief			
Tp102	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	20,80	Relatief			
Tp103	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	20,80	Relatief			
Tp104	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	20,80	Relatief			
Tp105	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	20,80	Relatief			
Tp106	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	20,80	Relatief			
Tp107	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	20,80	Relatief			
Tp108	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	20,80	Relatief			
Tp109	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	20,80	Relatief			
Tp113	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	20,80	Relatief			
Tp112	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	20,80	Relatief			
Tp111	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	20,80	Relatief			
Tp110	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	20,80	Relatief			
Tp114	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	20,80	Relatief			
Tp115	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	20,80	Relatief			
Tp116	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	20,80	Relatief			
Tp117	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	20,80	Relatief			
Tp118	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	20,80	Relatief			
Tp119	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	20,80	Relatief			
Tp120	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	20,80	Relatief			
Tp121	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	20,80	Relatief			
Tp122	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	20,80	Relatief			
Tp123	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	20,80	Relatief			
Tp124	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	20,80	Relatief			
Tp125	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	20,80	Relatief			
Tp126	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	20,80	Relatief			
Tp127	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	20,80	Relatief			
Tp128	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	20,80	Relatief			
Tp130	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	20,80	Relatief			
Tp131	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	20,80	Relatief			
Tp132	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	20,80	Relatief			
Tp133	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	20,80	Relatief			
Tp134	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	20,80	Relatief			
Tp135	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	20,80	Relatief			
Tp136	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	20,80	Relatief			
Tp137	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	20,80	Relatief			
Tp138	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	20,80	Relatief			
Tp139	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	20,80	Relatief			
Tp140	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	20,80	Relatief			
Tp141	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	20,80	Relatief			
Tp142	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	20,80	Relatief			
Tp143	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	20,80	Relatief			
Tp144	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	20,80	Relatief			
Tp145	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	20,80	Relatief			
Tp146	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	20,80	Relatief			
Tp147	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	20,80	Relatief			
Tp148	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	20,80	Relatief			
Tp149	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	20,80	Relatief			
Tp150	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	20,80	Relatief			
Tp151	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	20,80	Relatief			

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp76	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp77	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp78	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp79	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp80	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp81	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp82	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp83	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp84	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp85	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp86	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp87	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp88	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp89	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp90	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp91	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp92	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp93	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp94	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp95	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp96	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp97	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp98	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp99	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp100	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp101	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp102	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp103	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp104	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp105	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp106	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp107	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp108	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp109	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp113	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp112	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp111	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp110	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp114	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp115	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp116	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp117	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp118	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp119	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp120	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp121	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp122	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp123	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp124	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp125	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp126	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp127	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp128	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp130	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp131	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp132	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp133	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp134	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp135	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp136	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp137	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp138	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp139	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp140	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp141	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp142	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp143	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp144	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp145	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp146	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp147	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp148	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp149	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp150	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp151	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp152	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	20,80	Relatief			
Tp153	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	20,80	Relatief			
Tp154	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	20,80	Relatief			
Tp155	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	20,80	Relatief			
Tp156	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	20,80	Relatief			
Tp157	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	20,80	Relatief			
Tp158	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	20,80	Relatief			
Tp159	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	20,80	Relatief			
Tp160	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	20,80	Relatief			
Tp161	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	20,80	Relatief			
Tp162	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	20,80	Relatief			
Tp163	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	20,80	Relatief			
Tp164	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	20,80	Relatief			
Tp165	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	20,80	Relatief			
Tp166	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	20,80	Relatief			
Tp167	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	20,80	Relatief			
Tp168	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	20,80	Relatief			
Tp169	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	20,80	Relatief			
Tp170	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	20,80	Relatief			
Tp171	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	20,80	Relatief			
Tp172	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	20,80	Relatief			
Tp173	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	20,80	Relatief			
Tp174	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	20,80	Relatief			
Tp175	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	20,80	Relatief			
Tp176	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	20,80	Relatief			
Tp180	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	20,80	Relatief			
Tp179	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	20,80	Relatief			
Tp178	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	20,80	Relatief			
Tp177	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	20,80	Relatief			
Tp181	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	20,80	Relatief			
Tp182	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	20,80	Relatief			
Tp183	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	20,80	Relatief			
Tp184	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	20,80	Relatief			
Tp185	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	20,80	Relatief			
Tp186	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	20,80	Relatief			
Tp187	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	20,80	Relatief			
Tp188	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	20,80	Relatief			
Tp189	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	20,80	Relatief			
Tp190	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	20,80	Relatief			
Tp191	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	20,80	Relatief			
Tp192	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	20,80	Relatief			
Tp193	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	20,80	Relatief			
Tp194	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	20,80	Relatief			
Tp195	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	20,80	Relatief			
Tp196	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	20,80	Relatief			
Tp197	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	20,80	Relatief			
Tp198	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	20,80	Relatief			
Tp199	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	20,80	Relatief			
Tp200	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	20,80	Relatief			
Tp201	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	20,80	Relatief			
Tp202	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	20,80	Relatief			
Tp203	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	20,80	Relatief			
Tp204	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	20,80	Relatief			
Tp205	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	20,80	Relatief			
Tp206	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	20,80	Relatief			
Tp207	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	20,80	Relatief			
Tp208	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	20,80	Relatief			
Tp209	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	20,80	Relatief			
Tp210	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	20,80	Relatief			
Tp212	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	20,80	Relatief			
Tp213	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	20,80	Relatief			
Tp214	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	20,80	Relatief			
Tp215	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	20,80	Relatief			
Tp216	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	20,80	Relatief			
Tp217	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	20,80	Relatief			
Tp218	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	20,80	Relatief			
Tp219	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	20,80	Relatief			
Tp220	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	20,80	Relatief			
Tp221	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	20,80	Relatief			
Tp222	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	20,80	Relatief			
Tp223	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	20,80	Relatief			
Tp224	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	20,80	Relatief			
Tp225	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	20,80	Relatief			
Tp226	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	20,80	Relatief			
Tp227	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	20,80	Relatief			

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp152	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp153	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp154	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp155	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp156	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp157	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp158	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp159	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp160	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp161	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp162	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp163	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp164	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp165	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp166	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp167	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp168	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp169	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp170	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp171	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp172	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp173	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp174	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp175	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp176	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp180	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp179	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp178	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp177	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp181	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp182	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp183	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp184	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp185	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp186	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp187	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp188	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp189	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp190	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp191	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp192	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp193	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp194	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp195	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp196	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp197	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp198	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp199	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp200	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp201	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp202	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp203	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp204	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp205	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp206	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp207	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp208	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp209	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp210	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp212	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp213	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp214	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp215	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp216	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp217	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp218	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp219	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp220	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp221	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp222	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp223	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp224	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp225	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp226	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp227	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp228	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	20,80	Relatief			
Tp229	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	20,80	Relatief			
Tp230	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	20,80	Relatief			
Tp231	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	20,80	Relatief			
Tp232	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	20,80	Relatief			
Tp233	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	20,80	Relatief			
Tp234	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	20,80	Relatief			
Tp235	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	20,80	Relatief			
Tp236	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	20,80	Relatief			
Tp237	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	20,80	Relatief			
Tp238	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	20,80	Relatief			
Tp239	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	20,80	Relatief			
Tp243	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	20,80	Relatief			
Tp242	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	20,80	Relatief			
Tp241	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	20,80	Relatief			
Tp240	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	20,80	Relatief			
Tp244	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	20,80	Relatief			
Tp245	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	20,80	Relatief			
Tp246	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	20,80	Relatief			
Tp247	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	20,80	Relatief			
Tp248	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	20,80	Relatief			
Tp249	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	20,80	Relatief			
Tp250	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	20,80	Relatief			
Tp251	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	20,80	Relatief			
Tp252	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	20,80	Relatief			
Tp253	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	20,80	Relatief			
Tp254	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	20,80	Relatief			
Tp256	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	20,80	Relatief			
Tp257	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	20,80	Relatief			
Tp258	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	20,80	Relatief			
Tp259	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	20,80	Relatief			
Tp260	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	20,80	Relatief			
Tp261	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	20,80	Relatief			
Tp262	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	20,80	Relatief			
Tp263	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	20,80	Relatief			
Tp264	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	20,80	Relatief			
Tp265	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	20,80	Relatief			
Tp267	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	20,80	Relatief			
Tp268	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	20,80	Relatief			
Tp269	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	20,80	Relatief			
Tp270	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	20,80	Relatief			
Tp271	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	20,80	Relatief			
Tp272	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	20,80	Relatief			
Tp273	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	20,80	Relatief			
Tp274	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	20,80	Relatief			
Tp275	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	20,80	Relatief			
Tp276	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	20,80	Relatief			
Tp277	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	20,80	Relatief			
Tp278	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	20,80	Relatief			
Tp279	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	20,80	Relatief			
Tp280	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	20,80	Relatief			
Tp281	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	20,80	Relatief			
Tp282	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	20,80	Relatief			
Tp283	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	20,80	Relatief			
Tp288	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	20,80	Relatief			
Tp287	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	20,80	Relatief			
Tp286	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	20,80	Relatief			
Tp284	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	20,80	Relatief			
Tp291	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	20,80	Relatief			
Tp292	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	20,80	Relatief			
Tp293	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	20,80	Relatief			
Tp294	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	20,80	Relatief			
Tp285	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	20,80	Relatief			
Tp211	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	20,80	Relatief			
Tp255	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	20,80	Relatief			
Tp266	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	20,80	Relatief			
Tp289	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	20,80	Relatief			
Tp57	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	20,80	Relatief			
Tp129	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	20,80	Relatief			
Tp290	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	20,80	Relatief			

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp228	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp229	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp230	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp231	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp232	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp233	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp234	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp235	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp236	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp237	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp238	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp239	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp243	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp242	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp241	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp240	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp244	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp245	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp246	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp247	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp248	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp249	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp250	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp251	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp252	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp253	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp254	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp256	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp257	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp258	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp259	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp260	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp261	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp262	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp263	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp264	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp265	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp267	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp268	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp269	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp270	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp271	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp272	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp273	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp274	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp275	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp276	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp277	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp278	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp279	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp280	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp281	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp282	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp283	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp288	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp287	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp286	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp284	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp291	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp292	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp293	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp294	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp285	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp211	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp255	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp266	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp289	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp57	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp129	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp290	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
Scherm01	Scherm bij installaties	157589,40	381861,39	157597,86	381856,12	9,50	20,80	Relatief
Scherm02	Borstwering binnentuin (2,7m hoog)	157601,88	381829,58	157624,54	381832,41	6,08	20,80	Relatief

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 8k
Scherm01				Scherp	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0
Scherm02				Scherp	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
BG	BG - School	157584,84	381840,90	3,56	20,80	Relatief			
1e	1e etage - School	157584,84	381840,90	6,56	20,80	Relatief			
2e - 1	2e etage appartementen	157635,71	381863,29	9,56	20,80	Relatief			
2e - 2	Verhoging	157593,26	381863,94	11,00	20,80	Relatief			
2e - 3	Gymzaal	157582,93	381855,98	8,00	20,80	Relatief			
Trap01	Trap	157600,76	381838,36	0,42	20,80	Relatief			
Trap02	Trap	157600,92	381837,13	0,85	20,80	Relatief			
Trap03	Trap	157601,08	381835,90	1,27	20,80	Relatief			
Trap04	Trap	157601,23	381834,68	1,70	20,80	Relatief			
Trap05	Trap	157601,39	381833,40	2,12	20,80	Relatief			
Trap06	Trap	157601,55	381832,19	2,54	20,80	Relatief			
Trap07	Trap	157601,71	381830,92	2,96	20,80	Relatief			
BG-APP	Begane grond appartementen	157600,76	381838,39	3,38	20,80	Relatief			
1e-APP	1e etage appartementen	157600,76	381838,39	6,38	20,80	Relatief			
2e-APP	2e etage appartementen	157600,76	381838,39	9,38	20,80	Relatief			
3e-APP	3e etage appartementen	157604,89	381806,61	12,38	20,80	Relatief			
4e-APP	4e etage appartementen	157626,81	381803,84	15,38	20,80	Relatief			
59	woonfunctie	157600,35	381936,59	26,63	21,00	Absoluut			
61	woonfunctie	157516,69	381938,12	27,01	21,00	Absoluut			
62	woonfunctie	157658,14	381941,83	26,57	21,00	Absoluut			
110		157529,46	381830,08	23,09	20,65	Absoluut			
111		157534,68	381830,64	22,93	20,66	Absoluut			
112		157548,78	381832,41	23,46	20,67	Absoluut			
113		157554,07	381833,02	23,21	20,63	Absoluut			
114		157501,96	381839,96	23,61	20,62	Absoluut			
116		157569,43	381834,80	23,62	20,51	Absoluut			
39	woonfunctie	157489,85	381848,08	27,83	20,50	Absoluut			
40	woonfunctie	157495,90	381855,75	27,61	20,52	Absoluut			
117		157481,16	381831,79	24,04	20,50	Absoluut			
118		157484,50	381832,09	23,89	20,50	Absoluut			
41	woonfunctie	157507,02	381861,15	26,06	20,98	Absoluut			
119		157527,48	381842,15	24,36	20,82	Absoluut			
42	woonfunctie	157532,74	381856,11	27,70	20,99	Absoluut			
120	overige gebruiksfunctie	157587,34	381877,12	23,04	21,03	Absoluut			
162	woonfunctie	157556,78	381889,77	28,43	21,88	Absoluut			
165	woonfunctie	157482,02	381892,02	28,51	20,69	Absoluut			
163	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	157516,56	381897,18	27,73	21,00	Absoluut			
166	woonfunctie	157600,52	381886,38	28,37	21,38	Absoluut			
178	woonfunctie	157495,38	381894,09	26,27	20,98	Absoluut			
179	woonfunctie	157558,23	381952,09	28,01	21,00	Absoluut			
180	woonfunctie	157654,17	381950,16	26,29	21,00	Absoluut			
100		157492,58	381825,73	22,82	20,50	Absoluut			
99		157487,32	381825,06	23,06	20,50	Absoluut			
181	woonfunctie	157520,23	381922,37	27,61	21,00	Absoluut			
101		157508,34	381827,52	22,81	20,61	Absoluut			
102		157519,26	381830,71	23,01	20,67	Absoluut			
125		157699,23	381887,53	24,37	20,23	Absoluut			
186	woonfunctie	157652,76	381965,10	27,14	20,81	Absoluut			
187	woonfunctie	157552,57	381960,92	27,03	21,00	Absoluut			
188	woonfunctie	157612,09	381965,77	26,99	21,00	Absoluut			
210	woonfunctie	157657,21	381920,31	26,71	21,00	Absoluut			
211	woonfunctie	157520,52	381928,67	28,26	21,00	Absoluut			
214	bijeenkomstfunctie	157700,87	381929,05	24,80	21,00	Absoluut			
217	woonfunctie	157493,66	381920,88	27,10	20,85	Absoluut			
218	woonfunctie	157499,25	381925,14	28,12	20,95	Absoluut			
172		157539,42	381730,65	23,12	20,50	Absoluut			
201		157547,33	381738,81	22,86	20,50	Absoluut			
203		157521,93	381739,55	22,97	20,50	Absoluut			
204		157527,40	381740,17	22,96	20,50	Absoluut			
205		157541,47	381741,52	22,99	20,50	Absoluut			
206		157547,03	381741,99	23,02	20,50	Absoluut			
207		157563,45	381743,47	22,95	20,50	Absoluut			
232		157503,01	381931,06	23,20	21,00	Absoluut			
233		157717,87	381933,72	25,00	20,83	Absoluut			
234		157573,19	381938,54	24,24	21,00	Absoluut			
235		157591,69	381936,29	23,72	21,00	Absoluut			
238		157569,49	381957,27	24,50	21,00	Absoluut			
251		157537,74	381831,91	22,50	20,68	Absoluut			
252		157501,46	381839,90	24,09	20,60	Absoluut			
253		157545,01	381844,26	25,90	20,87	Absoluut			
224		157497,19	381905,77	23,24	20,95	Absoluut			
226		157719,60	381904,62	23,34	21,00	Absoluut			
227		157489,29	381908,98	23,16	20,79	Absoluut			
228		157495,58	381910,10	23,15	20,91	Absoluut			
229		157501,52	381911,15	23,15	21,00	Absoluut			

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
BG					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
1e					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e - 1					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e - 2					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e - 3					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap01					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap02					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap03					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap04					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap05					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap06					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap07					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
BG-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
1e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
3e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
4e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
59					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
61					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
62					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
110					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
111					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
112					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
113					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
114					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
116					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
39					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
40					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
117					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
118					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
41					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
119					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
42					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
120					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
162					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
165					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
163					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
166					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
178					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
179					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
180					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
100					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
99					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
181					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
101					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
102					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
125					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
186					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
187					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
188					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
210					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
211					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
214					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
217					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
218					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
172					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
201					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
203					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
204					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
205					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
206					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
207					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
232					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
233					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
234					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
235					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
238					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
251					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
252					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
253					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
224					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
226					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
227					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
228					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
229					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
267		157499,22	381887,86	23,33	20,96	Absoluut			
268		157576,29	381894,62	23,90	21,07	Absoluut			
269		157714,90	381896,37	23,14	20,86	Absoluut			
270		157684,07	381963,03	23,13	20,51	Absoluut			
246	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	157610,95	381679,59	24,53	20,62	Absoluut			
247		157687,12	381696,45	23,55	20,09	Absoluut			
291	woonfunctie	157546,50	381906,72	25,90	21,00	Absoluut			
292	woonfunctie	157519,94	381916,12	27,29	21,00	Absoluut			
348	woonfunctie	157539,69	381855,82	28,02	20,98	Absoluut			
322	woonfunctie	157551,20	381754,72	26,66	20,40	Absoluut			
349	woonfunctie	157508,26	381907,22	27,78	21,00	Absoluut			
350	woonfunctie	157655,78	381905,05	25,90	21,00	Absoluut			
380	bijeenkomstfunctie	157696,67	381747,26	23,88	20,00	Absoluut			
295	woonfunctie	157503,10	381751,26	27,81	20,50	Absoluut			
296	woonfunctie	157515,39	381766,30	27,82	20,27	Absoluut			
297	woonfunctie	157530,31	381762,37	28,04	20,30	Absoluut			
298	woonfunctie	157537,36	381762,40	26,13	20,28	Absoluut			
302	woonfunctie	157520,03	381800,86	27,16	20,24	Absoluut			
303	woonfunctie	157541,15	381807,07	26,55	20,30	Absoluut			
304	woonfunctie	157484,82	381803,98	27,22	20,50	Absoluut			
305	woonfunctie	157494,61	381809,13	27,67	20,50	Absoluut			
388	woonfunctie	157649,06	381978,70	26,51	20,89	Absoluut			
414	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	157595,80	381700,99	24,66	20,61	Absoluut			
425	woonfunctie	157558,30	381766,39	27,82	20,22	Absoluut			
400	woonfunctie	157601,86	381905,63	27,51	20,81	Absoluut			
428	woonfunctie	157577,77	381956,20	26,33	21,00	Absoluut			
406	woonfunctie	157561,75	381809,62	27,25	20,38	Absoluut			
407	woonfunctie	157569,85	381800,89	27,76	20,39	Absoluut			
403	woonfunctie	157536,95	381806,58	27,69	20,30	Absoluut			
408	woonfunctie	157526,47	381810,09	26,64	20,38	Absoluut			
433		157560,77	381741,38	20,62	20,50	Absoluut			
422	woonfunctie	157505,78	381805,15	27,97	20,34	Absoluut			
470		157573,82	381918,85	24,10	21,00	Absoluut			
437	woonfunctie	157676,53	381826,35	23,08	20,21	Absoluut			
439	woonfunctie	157674,90	381833,13	23,07	20,22	Absoluut			
440	woonfunctie	157691,13	381847,03	23,06	20,00	Absoluut			
438	woonfunctie	157676,87	381830,73	23,08	20,20	Absoluut			
441	woonfunctie	157694,67	381844,55	23,06	20,00	Absoluut			
442	woonfunctie	157694,75	381844,56	23,05	20,00	Absoluut			
443	woonfunctie	157715,50	381845,64	23,09	20,02	Absoluut			
444	woonfunctie	157715,94	381849,95	23,10	20,05	Absoluut			
445	woonfunctie	157716,24	381854,24	23,10	20,09	Absoluut			
446	woonfunctie	157716,60	381858,51	23,08	20,12	Absoluut			
447	woonfunctie	157724,24	381865,64	23,10	20,24	Absoluut			
448	woonfunctie	157730,57	381863,64	23,11	20,29	Absoluut			
449	woonfunctie	157731,17	381860,89	23,09	20,28	Absoluut			
450	woonfunctie	157734,78	381858,44	22,83	20,30	Absoluut			
451	woonfunctie	157736,73	381839,10	23,12	20,13	Absoluut			
452	woonfunctie	157730,88	381840,83	23,08	20,10	Absoluut			
453	woonfunctie	157726,99	381839,07	23,07	20,06	Absoluut			
454	woonfunctie	157720,95	381820,30	22,95	20,00	Absoluut			
455	woonfunctie	157727,62	381818,81	22,94	20,00	Absoluut			
456	woonfunctie	157727,14	381821,63	22,94	20,00	Absoluut			
457	woonfunctie	157734,31	381794,10	22,95	19,97	Absoluut			
458	woonfunctie	157734,20	381793,78	22,95	19,97	Absoluut			
459	woonfunctie	157724,92	381793,25	22,96	20,00	Absoluut			
460	woonfunctie	157715,19	381795,92	22,95	20,00	Absoluut			
461	woonfunctie	157713,18	381802,42	22,96	20,00	Absoluut			
462	woonfunctie	157713,22	381806,71	22,96	20,00	Absoluut			
463	woonfunctie	157713,19	381810,98	22,98	20,00	Absoluut			
464	woonfunctie	157696,03	381825,92	23,11	20,00	Absoluut			
465	woonfunctie	157693,85	381823,00	23,09	20,00	Absoluut			
466	woonfunctie	157685,36	381823,00	23,10	20,09	Absoluut			
485		157584,63	381688,99	25,90	20,83	Absoluut			
60	woonfunctie	157549,80	381933,58	25,98	21,00	Absoluut			
164	woonfunctie	157480,23	381883,35	27,69	20,56	Absoluut			
208		157500,31	381737,34	22,99	20,65	Absoluut			

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
267					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
268					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
269					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
270					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
246					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
247					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
291					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
292					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
348					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
322					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
349					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
350					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
380					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
295					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
296					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
297					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
298					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
302					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
303					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
304					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
305					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
388					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
414					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
425					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
400					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
428					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
406					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
407					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
403					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
408					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
433					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
422					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
470					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
437					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
439					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
440					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
438					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
441					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
442					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
443					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
444					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
445					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
446					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
447					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
448					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
449					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
450					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
451					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
452					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
453					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
454					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
455					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
456					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
457					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
458					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
459					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
460					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
461					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
462					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
463					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
464					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
465					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
466					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
485					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
60					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
164					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
208					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
Parkeren	parkeren nieuw				0,00
Bodem03	Wegen (factor 0,0)				0,00
b2cbaa632-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7909d57f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bce83c725-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6c84ba37-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b81494ac5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfd0c9a77-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2b087f38-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b54d1c2c9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3a22e876-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b077cc0b6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3eac6e4e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3734662d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b54a86be2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8c7f389d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b77af81e5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1081a81a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2615a5ce-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b18d238b2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf43bd571-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1568b959-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd68cf5fd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b47c6a728-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfc478663-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc1b9aa52-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7678b0d1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bdd66057b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b05265dde-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf8694d17-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baf01d74c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b18b86f9d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b394013c3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf96c7678-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b87a4f4ef-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b518bdb98-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9b6232c5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5f2d51e2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b18b19551-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4233eea2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9206a254-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd1b8c2f0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3fac46c4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b51bef0b7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4aa7eac5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb2f50f81-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b11560122-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb51d545d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b13735174-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b26b6adb5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7f711e9c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3ca669c4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b04119889-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfcbea978-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7f2007e4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b59f541ee-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b92c00fcc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b550195bd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8ef3bad1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b132f398e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf772775d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6a7b4425-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb58b6517-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8f314715-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9f1e41ea-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b85e61dc6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb659f7be-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd1b8c2f0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
Bodem01	Halfverharding (factor 0,5)				0,50
Bodem02	Halfverharding (factor 0,5)				0,50
bf4778200-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b81aa1d88-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b4198781e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b97b2eb87-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bcb7b60c8-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b52ef9abc-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be7b025e1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b5c894564-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfd5dee98-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2ae8907b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba21cd8bf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbcbd1c0c-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b65b3086e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b53ea7943-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b472c72a6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdf5fe3b6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b06e5c964-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b927baa6e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd285cf11-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbfc30f53-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf2faa5f0-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1ec81c16-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b191c04cf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf9d1aa58-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfdcf2e1b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf88adce3-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b745fa8df-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf0ff3b5a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd380c170-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b91021111-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50

Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b85d78da1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf9fb7306-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba2dab2bb-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2742750a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1177b9c2-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bed38c095-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0c40a146-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0c40a146-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
Verhard03	parkeren nieuw				0,00
Verhard02	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
Verhard01	Factor 0 binnen plangebied				0,00
Half05	Factor 0.5 binnen plan				0,50
Half06	Factor 0.5 binnen plan				0,50
Half07	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half06	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half02	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half01	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half03	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half05	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half04	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half06	Factor 0.5 binnen plan				0,50

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	64,52	33,18	31,32	64,52
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	65,46	31,19	29,34	65,46
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	38,04	31,18	29,33	39,33
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	66,42	28,60	26,79	66,42
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	66,74	27,11	25,33	66,74
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	37,99	26,46	24,63	37,99
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	66,76	24,07	22,29	66,76
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	66,56	22,27	20,47	66,56
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	37,66	25,45	23,62	37,66
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	40,01	3,09	1,20	40,01
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	42,69	3,36	1,46	42,69
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	42,96	3,86	1,96	42,96
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	44,11	4,24	2,30	44,11
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	43,87	5,22	3,28	43,87
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	44,75	3,76	1,83	44,75
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	44,99	7,78	5,95	44,99
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	45,39	8,20	6,37	45,39
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	44,75	12,55	10,71	44,75
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	44,55	7,25	5,38	44,55
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	66,22	21,60	19,77	66,22
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	44,71	10,17	8,36	44,71
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	42,77	21,61	19,77	42,77
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	45,55	26,26	24,47	45,55
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	45,93	29,16	27,29	45,93
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	44,12	11,12	9,32	44,12
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	44,33	11,88	10,09	44,33
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	62,80	31,00	29,15	62,80
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	40,71	21,11	19,27	40,71
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	44,41	14,24	12,45	44,41
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	48,31	19,00	17,22	48,31
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	65,70	18,40	16,57	65,70
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	63,89	29,01	27,21	63,89
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	64,75	30,25	28,44	64,75
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	66,10	30,40	28,57	66,10
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	64,77	30,69	28,84	64,77
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	66,15	29,48	27,65	66,15
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	64,31	20,23	18,40	64,31
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	62,80	18,77	16,94	62,80
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	50,19	20,46	18,61	50,19
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	46,81	23,24	21,39	46,81
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	45,84	22,62	20,77	45,84
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	36,84	19,67	17,77	36,84
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	45,19	21,99	20,13	45,19
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	43,90	15,23	13,37	43,90
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	44,47	23,72	21,88	44,47
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	44,55	28,54	26,71	44,55
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	45,00	29,37	27,50	45,00
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	45,10	28,99	27,12	45,10
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	45,69	29,11	27,24	45,69
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	45,94	27,98	26,08	45,94
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	45,88	29,24	27,37	45,88
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	60,68	35,99	34,17	60,68
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	64,61	17,52	15,69	64,61
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	42,22	25,11	23,29	42,22
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	39,18	22,68	20,87	39,18
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	38,10	21,23	19,41	38,10
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	37,07	19,21	17,35	37,07
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	36,25	19,22	17,38	36,25
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	35,48	19,72	17,92	35,48
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	35,00	19,12	17,31	35,00
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	33,96	18,03	16,22	33,96
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	36,01	17,03	15,22	36,01
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	35,26	16,16	14,34	35,26
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	62,91	22,18	20,40	62,91
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	34,19	15,56	13,75	34,19
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	31,58	13,27	11,45	31,58
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	31,45	9,97	8,15	31,45
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	31,20	8,62	6,79	31,20
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	31,16	7,23	5,39	31,16
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	31,23	6,78	4,94	31,23
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	31,72	6,51	4,67	31,72
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	31,94	6,40	4,56	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	31,81	6,58	4,74	31,81
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	32,18	6,84	5,06	32,18
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	46,46	13,48	11,59	46,46
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	31,57	8,54	6,68	31,57
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	31,12	6,63	4,76	31,12
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	30,69	8,15	6,27	30,69
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	32,62	7,03	5,17	32,62
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	35,12	5,86	4,00	35,12
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	35,84	4,86	2,99	35,84
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	38,74	4,38	2,50	38,74
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	41,15	4,58	2,70	41,15
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	41,57	4,95	3,07	41,57
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	41,83	5,36	3,47	41,83
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	42,68	13,46	11,57	42,68
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	42,27	4,86	2,95	42,27
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	42,20	5,55	3,63	42,20
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	42,96	6,09	4,17	42,96
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	43,19	9,17	7,32	43,19
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	43,58	8,77	6,93	43,58
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	43,18	10,84	8,99	43,18
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	43,39	9,94	8,09	43,39
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	43,45	10,17	8,36	43,45
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	45,24	19,51	17,67	45,24
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	51,75	22,84	21,04	51,75
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	40,02	13,64	11,76	40,02
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	50,79	29,07	27,19	50,79
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	42,68	11,02	9,23	42,68
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	42,95	11,75	9,96	42,95
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	60,71	30,97	29,11	60,71
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	40,36	18,66	16,82	40,36
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	43,16	14,01	12,23	43,16
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	47,27	17,79	16,01	47,27
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	62,19	30,39	28,60	62,19
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	62,85	31,34	29,54	62,85
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	64,07	31,41	29,59	64,07
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	36,57	20,99	19,20	36,57
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	62,91	30,70	28,83	62,91
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	62,78	35,16	33,30	62,78
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	61,39	22,16	20,32	61,39
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	59,94	20,90	19,06	59,94
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	58,68	23,07	21,22	58,68
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	57,17	22,97	21,13	57,17
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	54,83	22,36	20,51	54,83
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	53,11	21,78	19,94	53,11
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	51,10	21,26	19,41	51,10
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	49,69	21,06	19,20	49,69
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	62,05	34,17	32,33	62,05
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	47,53	15,51	13,67	47,53
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	46,91	26,62	24,77	46,91
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	46,93	27,51	25,66	46,93
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	46,90	28,58	26,75	46,90
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	47,02	29,09	27,21	47,02
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	47,03	29,06	27,21	47,03
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	47,41	29,80	27,94	47,41
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	47,13	29,06	27,20	47,13
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	47,94	29,18	27,32	47,94
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	48,84	28,01	26,11	48,84
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	62,44	31,92	30,08	62,44
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	49,56	29,36	27,48	49,56
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	46,23	30,39	28,50	46,23
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	34,81	23,31	21,41	34,81
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	34,96	21,50	19,60	34,96
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	33,74	20,18	18,29	33,74
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	31,36	13,09	11,25	31,36
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	31,89	16,05	14,19	31,89
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	31,23	11,43	9,58	31,23
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	31,29	11,99	10,13	31,29
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	31,52	11,71	9,84	31,52
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	37,99	32,20	30,35	40,35
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	31,54	11,53	9,67	31,54
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	31,64	11,69	9,82	31,64
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	31,78	11,88	10,10	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	32,93	16,64	14,80	32,93
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	30,89	11,73	9,88	30,89
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	30,52	9,75	7,91	30,52
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	31,88	8,47	6,64	31,88
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	33,78	7,68	5,85	33,78
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	34,38	5,41	3,54	34,38
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	36,53	5,00	3,13	36,53
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	62,86	29,51	27,70	62,86
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	39,10	5,20	3,32	39,10
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	39,47	5,54	3,66	39,47
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	39,75	6,03	4,16	39,75
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	40,12	5,47	3,56	40,12
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	40,15	6,14	4,23	40,15
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	40,86	7,10	5,19	40,86
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	41,10	8,68	6,79	41,10
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	41,49	9,21	7,34	41,49
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	41,33	10,88	9,03	41,33
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	41,79	10,40	8,53	41,79
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	62,99	27,76	25,98	62,99
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	41,94	15,64	13,82	41,94
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	44,95	21,34	19,49	44,95
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	52,44	23,87	22,06	52,44
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	53,39	28,58	26,68	53,39
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	40,85	14,06	12,26	40,85
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	41,40	14,83	13,03	41,40
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	58,77	30,78	28,89	58,77
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40,80	19,72	17,88	40,80
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	41,93	16,08	14,29	41,93
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	46,81	19,60	17,82	46,81
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	37,21	27,38	25,55	37,21
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	60,35	32,79	31,01	60,35
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	60,69	33,44	31,66	60,69
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	61,77	32,99	31,19	61,77
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	60,45	33,32	31,49	60,45
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	51,38	30,70	28,84	51,38
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	51,72	18,92	17,06	51,72
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	51,13	28,91	27,04	51,13
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	51,36	28,97	27,09	51,36
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	51,26	29,69	27,87	51,26
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	51,25	30,10	28,23	51,25
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	62,98	24,79	23,00	62,98
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	51,04	30,02	28,14	51,04
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	51,40	30,46	28,60	51,40
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	51,04	30,32	28,48	51,04
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	51,39	30,51	28,67	51,39
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	52,37	28,05	26,18	52,37
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	52,68	29,02	27,14	52,68
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	46,79	28,49	26,59	46,79
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	40,96	27,79	25,89	40,96
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	31,71	14,44	12,53	31,71
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	30,66	12,51	10,60	30,66
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	62,87	22,84	21,05	62,87
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	31,24	10,84	8,96	31,24
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	32,20	10,32	8,48	32,20
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	32,67	8,80	6,94	32,67
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	34,27	8,84	6,98	34,27
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	36,40	8,90	7,03	36,40
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	36,79	7,90	6,00	36,79
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	37,20	8,33	6,43	37,20
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	37,54	8,78	6,87	37,54
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	37,59	9,34	7,44	37,59
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	38,34	10,13	8,22	38,34
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	36,85	23,81	21,99	36,85
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	38,66	11,43	9,54	38,66
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	39,01	11,74	9,87	39,01
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	39,30	15,11	13,23	39,30
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	39,90	12,98	11,11	39,90
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	40,12	19,54	17,74	40,12
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	43,51	32,36	30,56	43,51
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	48,17	29,60	27,67	48,17
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	51,44	27,66	25,69	51,44
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	52,36	27,42	25,45	52,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	50,60	29,76	27,84	50,60
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	62,57	21,97	20,13	62,57
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	52,40	30,92	29,00	52,40
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	51,82	30,63	28,74	51,82
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	52,03	31,02	29,16	52,03
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	52,57	29,09	27,21	52,57
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	52,66	27,38	25,42	52,66
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	62,13	20,03	18,20	62,13
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	36,50	19,92	18,07	36,50
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	61,32	19,16	17,32	61,32
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	60,22	21,44	19,64	60,22
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	45,77	15,81	13,95	45,77
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	41,79	15,52	13,66	41,79
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	38,80	15,82	13,97	38,80
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	36,21	18,72	16,88	36,21
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	67,61	29,40	27,57	67,61
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	43,10	24,41	22,60	43,10
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	38,76	20,60	18,78	38,76
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	37,01	17,32	15,47	37,01
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	35,95	16,11	14,26	35,95
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	34,68	15,78	13,94	34,68
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	33,57	14,43	12,61	33,57
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	33,69	12,91	11,09	33,69
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	32,23	15,04	13,16	32,23
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	31,82	15,06	13,23	31,82
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	29,37	8,56	6,75	29,37
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	29,58	8,40	6,54	29,58
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	29,56	6,99	5,12	29,56
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	29,40	6,22	4,35	29,40
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	29,71	5,85	3,97	29,71
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	30,47	5,55	3,67	30,47
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	30,48	5,34	3,46	30,48
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	30,60	5,49	3,61	30,60
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	30,86	5,50	3,72	30,86
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	30,07	6,42	4,56	30,07
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	29,60	4,68	2,81	29,60
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	28,90	4,47	2,51	28,90
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	32,92	3,81	1,96	32,92
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	36,70	3,00	1,16	36,70
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	37,82	0,51	-1,37	37,82
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	41,39	0,03	-1,86	41,39
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	43,69	0,29	-1,61	43,69
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	44,04	0,70	-1,20	44,04
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	45,10	13,28	11,50	45,10
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	63,69	30,26	28,42	63,69
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	45,26	16,64	14,86	45,26
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	48,79	20,71	18,94	48,79
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	65,10	27,77	25,96	65,10
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	66,09	29,41	27,59	66,09
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	67,64	29,97	28,14	67,64
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	66,05	30,65	28,80	66,05
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	64,67	30,05	28,22	64,67
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	41,79	24,07	22,25	41,79
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	39,32	21,46	19,64	39,32
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	38,19	19,77	17,95	38,19
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	37,30	17,63	15,77	37,30
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	36,31	17,09	15,25	36,31
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	35,61	17,81	16,00	35,61
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	35,09	16,85	15,03	35,09
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	34,58	15,88	14,08	34,58
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	34,88	14,68	12,88	34,88
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	34,06	13,56	11,75	34,06
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	33,58	12,49	10,68	33,58
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	31,31	10,33	8,51	31,31
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	31,55	9,57	7,74	31,55
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	31,47	7,63	5,78	31,47
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	31,30	6,57	4,72	31,30
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	31,50	6,04	4,19	31,50
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	32,08	5,71	3,85	32,08
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	32,32	5,60	3,74	32,32
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	32,21	5,79	3,93	32,21
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	32,56	5,94	4,16	32,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	31,72	7,19	5,32	31,72
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	30,67	5,38	3,49	30,67
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	30,67	4,93	3,05	30,67
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	33,17	6,46	4,54	33,17
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	36,17	6,41	4,56	36,17
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	37,06	3,83	1,95	37,06
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	47,24	29,12	27,28	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	64,51	--	--	64,51
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	65,46	--	--	65,46
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	36,55	--	--	36,55
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	66,42	--	--	66,42
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	66,74	--	--	66,74
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	37,54	--	--	37,54
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	66,76	--	--	66,76
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	66,56	--	--	66,56
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	37,27	--	--	37,27
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	29,38	--	--	29,38
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	29,94	--	--	29,94
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	30,65	--	--	30,65
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	31,67	--	--	31,67
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	32,30	--	--	32,30
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	32,87	--	--	32,87
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	33,38	--	--	33,38
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	33,97	--	--	33,97
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	37,48	--	--	37,48
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	35,72	--	--	35,72
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	66,22	--	--	66,22
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	36,87	--	--	36,87
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	42,71	--	--	42,71
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	45,47	--	--	45,47
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	45,80	--	--	45,80
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	38,38	--	--	38,38
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	38,97	--	--	38,97
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	62,80	--	--	62,80
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	40,62	--	--	40,62
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	40,11	--	--	40,11
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	46,98	--	--	46,98
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	65,70	--	--	65,70
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	63,88	--	--	63,88
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	64,74	--	--	64,74
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	66,10	--	--	66,10
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	64,77	--	--	64,77
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	66,14	--	--	66,14
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	64,30	--	--	64,30
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	62,80	--	--	62,80
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	50,18	--	--	50,18
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	46,78	--	--	46,78
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	45,80	--	--	45,80
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	36,69	--	--	36,69
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	45,15	--	--	45,15
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	43,88	--	--	43,88
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	44,41	--	--	44,41
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	44,39	--	--	44,39
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	44,82	--	--	44,82
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	44,93	--	--	44,93
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	45,55	--	--	45,55
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	45,83	--	--	45,83
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	45,74	--	--	45,74
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	60,66	--	--	60,66
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	64,60	--	--	64,60
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	42,10	--	--	42,10
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	39,04	--	--	39,04
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	37,97	--	--	37,97
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	36,96	--	--	36,96
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	36,12	--	--	36,12
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	35,31	--	--	35,31
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	34,83	--	--	34,83
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	33,80	--	--	33,80
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	35,92	--	--	35,92
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	35,18	--	--	35,18
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	62,89	--	--	62,89
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	34,10	--	--	34,10
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	31,48	--	--	31,48
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	31,39	--	--	31,39
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	31,15	--	--	31,15
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	30,89	--	--	30,89
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	31,18	--	--	31,18
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	31,49	--	--	31,49
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	31,72	--	--	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	31,74	--	--	31,74
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	32,12	--	--	32,12
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	45,41	--	--	45,41
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	31,49	--	--	31,49
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	30,19	--	--	30,19
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	30,23	--	--	30,23
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	29,89	--	--	29,89
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	29,68	--	--	29,68
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	29,56	--	--	29,56
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	29,62	--	--	29,62
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	30,05	--	--	30,05
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	30,64	--	--	30,64
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	31,04	--	--	31,04
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	40,52	--	--	40,52
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	31,53	--	--	31,53
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	32,16	--	--	32,16
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	32,74	--	--	32,74
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	33,26	--	--	33,26
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	33,91	--	--	33,91
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	36,67	--	--	36,67
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	35,56	--	--	35,56
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	36,72	--	--	36,72
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	45,20	--	--	45,20
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	51,74	--	--	51,74
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	37,05	--	--	37,05
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	50,75	--	--	50,75
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	38,05	--	--	38,05
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	38,70	--	--	38,70
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	60,70	--	--	60,70
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	40,30	--	--	40,30
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	39,85	--	--	39,85
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	46,22	--	--	46,22
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	62,17	--	--	62,17
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	62,84	--	--	62,84
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	64,06	--	--	64,06
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	36,37	--	--	36,37
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	62,91	--	--	62,91
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	62,76	--	--	62,76
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	61,38	--	--	61,38
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	59,94	--	--	59,94
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	58,68	--	--	58,68
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	57,16	--	--	57,16
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	54,82	--	--	54,82
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	53,10	--	--	53,10
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	51,09	--	--	51,09
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	49,67	--	--	49,67
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	62,04	--	--	62,04
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	47,51	--	--	47,51
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	46,85	--	--	46,85
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	46,85	--	--	46,85
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	46,81	--	--	46,81
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	46,92	--	--	46,92
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	46,92	--	--	46,92
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	47,29	--	--	47,29
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	47,03	--	--	47,03
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	47,85	--	--	47,85
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	48,79	--	--	48,79
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	62,43	--	--	62,43
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	49,50	--	--	49,50
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	46,05	--	--	46,05
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	34,34	--	--	34,34
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	34,66	--	--	34,66
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	33,44	--	--	33,44
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	31,25	--	--	31,25
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	31,71	--	--	31,71
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	30,99	--	--	30,99
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	31,20	--	--	31,20
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	31,33	--	--	31,33
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	35,97	--	--	35,97
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	31,33	--	--	31,33
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	31,54	--	--	31,54
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	31,68	--	--	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	32,76	--	--	32,76
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	30,08	--	--	30,08
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	30,04	--	--	30,04
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	29,70	--	--	29,70
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	29,47	--	--	29,47
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	29,39	--	--	29,39
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	29,45	--	--	29,45
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	62,86	--	--	62,86
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	29,89	--	--	29,89
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	30,44	--	--	30,44
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	30,87	--	--	30,87
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	31,35	--	--	31,35
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	31,97	--	--	31,97
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	32,54	--	--	32,54
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	33,07	--	--	33,07
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	33,73	--	--	33,73
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	35,78	--	--	35,78
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	35,40	--	--	35,40
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	62,98	--	--	62,98
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	36,52	--	--	36,52
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	44,90	--	--	44,90
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	52,43	--	--	52,43
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	53,36	--	--	53,36
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	37,67	--	--	37,67
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	38,60	--	--	38,60
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	58,76	--	--	58,76
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40,73	--	--	40,73
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	39,97	--	--	39,97
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	46,22	--	--	46,22
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	36,53	--	--	36,53
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	60,33	--	--	60,33
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	60,67	--	--	60,67
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	61,76	--	--	61,76
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	60,44	--	--	60,44
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	51,33	--	--	51,33
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	51,72	--	--	51,72
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	51,09	--	--	51,09
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	51,32	--	--	51,32
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	51,21	--	--	51,21
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	51,20	--	--	51,20
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	62,98	--	--	62,98
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	50,99	--	--	50,99
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	51,35	--	--	51,35
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	50,99	--	--	50,99
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	51,34	--	--	51,34
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	52,35	--	--	52,35
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	52,65	--	--	52,65
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	46,70	--	--	46,70
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	40,64	--	--	40,64
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	31,17	--	--	31,17
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	30,17	--	--	30,17
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	62,86	--	--	62,86
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	29,74	--	--	29,74
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	29,40	--	--	29,40
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	29,30	--	--	29,30
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	29,33	--	--	29,33
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	29,69	--	--	29,69
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	30,28	--	--	30,28
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	30,76	--	--	30,76
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	31,23	--	--	31,23
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	31,84	--	--	31,84
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	32,46	--	--	32,46
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	36,53	--	--	36,53
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	33,03	--	--	33,03
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	33,68	--	--	33,68
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	35,38	--	--	35,38
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	35,40	--	--	35,40
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	36,42	--	--	36,42
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	42,88	--	--	42,88
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	48,08	--	--	48,08
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	51,41	--	--	51,41
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	52,34	--	--	52,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	50,54	--	--	50,54
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	62,57	--	--	62,57
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	52,35	--	--	52,35
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	51,77	--	--	51,77
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	51,98	--	--	51,98
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	52,55	--	--	52,55
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	52,64	--	--	52,64
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	62,12	--	--	62,12
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	36,34	--	--	36,34
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	61,31	--	--	61,31
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	60,20	--	--	60,20
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	45,14	--	--	45,14
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	40,49	--	--	40,49
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	36,82	--	--	36,82
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	36,06	--	--	36,06
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	67,61	--	--	67,61
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	43,02	--	--	43,02
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	38,66	--	--	38,66
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	36,94	--	--	36,94
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	35,89	--	--	35,89
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	34,60	--	--	34,60
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	33,49	--	--	33,49
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	33,64	--	--	33,64
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	32,10	--	--	32,10
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	31,68	--	--	31,68
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	29,31	--	--	29,31
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	29,52	--	--	29,52
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	29,51	--	--	29,51
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	29,05	--	--	29,05
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	29,66	--	--	29,66
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	30,16	--	--	30,16
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	30,33	--	--	30,33
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	30,53	--	--	30,53
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	30,79	--	--	30,79
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	30,00	--	--	30,00
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	28,26	--	--	28,26
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	28,28	--	--	28,28
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	27,74	--	--	27,74
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	27,52	--	--	27,52
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	27,29	--	--	27,29
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	27,33	--	--	27,33
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	27,75	--	--	27,75
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	28,44	--	--	28,44
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	38,62	--	--	38,62
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	63,68	--	--	63,68
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	40,28	--	--	40,28
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	47,17	--	--	47,17
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	65,09	--	--	65,09
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	66,08	--	--	66,08
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	67,63	--	--	67,63
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	66,05	--	--	66,05
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	64,67	--	--	64,67
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	41,69	--	--	41,69
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	39,22	--	--	39,22
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	38,10	--	--	38,10
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	37,23	--	--	37,23
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	36,23	--	--	36,23
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	35,50	--	--	35,50
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	35,00	--	--	35,00
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	34,49	--	--	34,49
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	34,81	--	--	34,81
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	34,00	--	--	34,00
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	33,53	--	--	33,53
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	31,25	--	--	31,25
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	31,50	--	--	31,50
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	31,43	--	--	31,43
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	30,97	--	--	30,97
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	31,46	--	--	31,46
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	31,81	--	--	31,81
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	32,05	--	--	32,05
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	32,15	--	--	32,15
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	32,51	--	--	32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	31,65	--	--	31,65
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	30,30	--	--	30,30
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	30,20	--	--	30,20
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	29,83	--	--	29,83
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	29,50	--	--	29,50
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	29,33	--	--	29,33
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	47,14	--	--	47,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voertuigen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	30,76	--	--	30,76
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	31,29	--	--	31,29
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	12,31	--	--	12,31
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	32,01	--	--	32,01
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	32,90	--	--	32,90
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	12,08	--	--	12,08
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	33,96	--	--	33,96
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	34,86	--	--	34,86
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	12,46	--	--	12,46
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	39,61	--	--	39,61
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	42,45	--	--	42,45
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	42,70	--	--	42,70
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	43,85	--	--	43,85
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	43,55	--	--	43,55
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	44,46	--	--	44,46
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	44,68	--	--	44,68
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	45,06	--	--	45,06
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	43,84	--	--	43,84
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	43,94	--	--	43,94
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	36,04	--	--	36,04
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	43,93	--	--	43,93
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	19,26	--	--	19,26
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	17,81	--	--	17,81
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	16,56	--	--	16,56
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	42,77	--	--	42,77
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	42,83	--	--	42,83
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	18,71	--	--	18,71
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	17,91	--	--	17,91
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	42,38	--	--	42,38
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	42,52	--	--	42,52
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	37,14	--	--	37,14
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	37,89	--	--	37,89
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	37,12	--	--	37,12
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	35,73	--	--	35,73
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	24,19	--	--	24,19
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	29,91	--	--	29,91
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	29,80	--	--	29,80
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	27,27	--	--	27,27
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	18,76	--	--	18,76
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	18,21	--	--	18,21
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	17,85	--	--	17,85
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	13,42	--	--	13,42
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	17,19	--	--	17,19
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	17,60	--	--	17,60
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	16,91	--	--	16,91
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	16,55	--	--	16,55
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	16,67	--	--	16,67
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	18,25	--	--	18,25
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	15,22	--	--	15,22
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	15,80	--	--	15,80
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	16,21	--	--	16,21
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	25,26	--	--	25,26
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	38,60	--	--	38,60
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	10,98	--	--	10,98
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	10,43	--	--	10,43
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	9,30	--	--	9,30
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	8,10	--	--	8,10
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	7,82	--	--	7,82
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	7,22	--	--	7,22
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	6,54	--	--	6,54
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	6,56	--	--	6,56
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	5,96	--	--	5,96
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	5,52	--	--	5,52
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	39,81	--	--	39,81
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	5,82	--	--	5,82
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	6,89	--	--	6,89
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	6,26	--	--	6,26
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	6,84	--	--	6,84
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	18,60	--	--	18,60
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	8,45	--	--	8,45
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	18,39	--	--	18,39
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	18,56	--	--	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voertuigen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	11,99	--	--	11,99
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	12,31	--	--	12,31
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	39,77	--	--	39,77
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	11,77	--	--	11,77
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	23,86	--	--	23,86
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	20,34	--	--	20,34
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	29,28	--	--	29,28
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	33,65	--	--	33,65
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	34,67	--	--	34,67
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	38,17	--	--	38,17
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	40,79	--	--	40,79
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	41,20	--	--	41,20
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	41,45	--	--	41,45
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	38,59	--	--	38,59
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	41,88	--	--	41,88
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	41,75	--	--	41,75
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	42,53	--	--	42,53
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	42,72	--	--	42,72
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	43,08	--	--	43,08
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	42,07	--	--	42,07
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	42,61	--	--	42,61
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	42,41	--	--	42,41
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	22,56	--	--	22,56
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	20,68	--	--	20,68
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	36,94	--	--	36,94
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	17,13	--	--	17,13
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	40,84	--	--	40,84
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	40,89	--	--	40,89
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	17,89	--	--	17,89
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	17,17	--	--	17,17
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	40,41	--	--	40,41
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	40,56	--	--	40,56
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	36,48	--	--	36,48
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	35,68	--	--	35,68
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	34,84	--	--	34,84
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	14,33	--	--	14,33
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	24,09	--	--	24,09
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	29,17	--	--	29,17
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	28,99	--	--	28,99
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	27,08	--	--	27,08
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	26,48	--	--	26,48
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	25,50	--	--	25,50
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	24,75	--	--	24,75
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	24,45	--	--	24,45
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	22,94	--	--	22,94
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	22,27	--	--	22,27
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	28,02	--	--	28,02
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	20,79	--	--	20,79
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	18,51	--	--	18,51
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	17,64	--	--	17,64
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	16,02	--	--	16,02
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	15,86	--	--	15,86
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	16,05	--	--	16,05
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	17,36	--	--	17,36
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	17,40	--	--	17,40
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	15,11	--	--	15,11
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	15,60	--	--	15,60
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	28,90	--	--	28,90
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	16,29	--	--	16,29
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	22,08	--	--	22,08
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	8,96	--	--	8,96
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	7,55	--	--	7,55
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	7,05	--	--	7,05
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	6,98	--	--	6,98
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	7,31	--	--	7,31
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	17,17	--	--	17,17
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	8,48	--	--	8,48
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	16,23	--	--	16,23
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	10,48	--	--	10,48
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	16,80	--	--	16,80
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	11,24	--	--	11,24
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	11,71	--	--	11,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voertuigen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	11,64	--	--	11,64
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	22,74	--	--	22,74
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	20,14	--	--	20,14
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	27,77	--	--	27,77
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	31,75	--	--	31,75
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	32,72	--	--	32,72
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	35,58	--	--	35,58
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	29,49	--	--	29,49
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	38,54	--	--	38,54
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	38,89	--	--	38,89
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	39,15	--	--	39,15
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	39,50	--	--	39,50
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	39,43	--	--	39,43
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	40,16	--	--	40,16
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	40,35	--	--	40,35
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	40,69	--	--	40,69
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	39,90	--	--	39,90
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	40,65	--	--	40,65
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	30,44	--	--	30,44
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	40,45	--	--	40,45
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	20,33	--	--	20,33
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	18,78	--	--	18,78
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	15,85	--	--	15,85
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	37,98	--	--	37,98
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	38,14	--	--	38,14
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	17,09	--	--	17,09
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	16,24	--	--	16,24
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	37,49	--	--	37,49
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	37,78	--	--	37,78
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	11,37	--	--	11,37
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	34,42	--	--	34,42
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	33,14	--	--	33,14
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	32,52	--	--	32,52
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	18,52	--	--	18,52
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	22,38	--	--	22,38
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	20,50	--	--	20,50
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	17,72	--	--	17,72
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	16,52	--	--	16,52
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	13,89	--	--	13,89
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	13,71	--	--	13,71
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	31,44	--	--	31,44
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	14,01	--	--	14,01
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	15,89	--	--	15,89
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	15,81	--	--	15,81
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	14,24	--	--	14,24
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	14,77	--	--	14,77
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	15,27	--	--	15,27
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	11,75	--	--	11,75
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	11,79	--	--	11,79
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	21,27	--	--	21,27
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	19,88	--	--	19,88
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	32,29	--	--	32,29
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	25,69	--	--	25,69
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	28,89	--	--	28,89
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	29,94	--	--	29,94
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	32,56	--	--	32,56
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	35,35	--	--	35,35
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	35,68	--	--	35,68
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	36,07	--	--	36,07
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	36,38	--	--	36,38
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	36,23	--	--	36,23
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	37,03	--	--	37,03
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	12,35	--	--	12,35
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	37,25	--	--	37,25
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	37,49	--	--	37,49
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	36,99	--	--	36,99
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	37,98	--	--	37,98
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	37,62	--	--	37,62
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	28,29	--	--	28,29
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	17,90	--	--	17,90
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	16,16	--	--	16,16
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	15,58	--	--	15,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voertuigen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	12,30	--	--	12,30
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	33,40	--	--	33,40
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	14,59	--	--	14,59
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	14,23	--	--	14,23
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	13,76	--	--	13,76
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	14,28	--	--	14,28
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	14,87	--	--	14,87
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	34,40	--	--	34,40
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	13,41	--	--	13,41
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	35,87	--	--	35,87
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	36,92	--	--	36,92
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	37,00	--	--	37,00
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	35,86	--	--	35,86
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	34,35	--	--	34,35
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	15,16	--	--	15,16
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	24,64	--	--	24,64
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	6,76	--	--	6,76
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	5,87	--	--	5,87
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	5,50	--	--	5,50
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	5,60	--	--	5,60
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	6,09	--	--	6,09
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	6,26	--	--	6,26
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	4,91	--	--	4,91
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	4,84	--	--	4,84
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	4,23	--	--	4,23
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	3,30	--	--	3,30
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	3,94	--	--	3,94
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	4,45	--	--	4,45
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	17,92	--	--	17,92
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	6,84	--	--	6,84
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	18,62	--	--	18,62
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	15,19	--	--	15,19
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	11,20	--	--	11,20
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	11,52	--	--	11,52
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	10,41	--	--	10,41
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	23,76	--	--	23,76
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	19,99	--	--	19,99
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	31,34	--	--	31,34
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	36,14	--	--	36,14
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	37,42	--	--	37,42
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	41,22	--	--	41,22
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	43,58	--	--	43,58
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	43,91	--	--	43,91
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	43,99	--	--	43,99
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	17,91	--	--	17,91
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	43,59	--	--	43,59
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	43,69	--	--	43,69
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	38,72	--	--	38,72
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	37,66	--	--	37,66
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	35,99	--	--	35,99
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	23,88	--	--	23,88
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	25,88	--	--	25,88
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	8,66	--	--	8,66
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	7,85	--	--	7,85
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	7,34	--	--	7,34
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	7,04	--	--	7,04
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	7,01	--	--	7,01
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	7,24	--	--	7,24
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	7,71	--	--	7,71
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	7,14	--	--	7,14
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	6,38	--	--	6,38
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	4,69	--	--	4,69
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	3,70	--	--	3,70
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	4,69	--	--	4,69
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	5,34	--	--	5,34
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	6,29	--	--	6,29
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	19,65	--	--	19,65
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	8,36	--	--	8,36
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	19,79	--	--	19,79
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	19,85	--	--	19,85
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	12,33	--	--	12,33
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	12,59	--	--	12,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voertuigen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	11,71	--	--	11,71
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	19,55	--	--	19,55
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	20,56	--	--	20,56
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	30,44	--	--	30,44
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	35,11	--	--	35,11
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	36,25	--	--	36,25
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	17,02	--	--	17,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	34,65	33,18	31,32	41,32
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	32,64	31,19	29,34	39,34
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	32,64	31,18	29,33	39,33
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	29,99	28,60	26,79	36,79
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	28,40	27,11	25,33	35,33
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	27,88	26,46	24,63	34,63
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	25,39	24,07	22,29	32,29
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	23,60	22,27	20,47	30,47
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	26,87	25,45	23,62	33,62
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	4,66	3,09	1,20	11,20
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	4,93	3,36	1,46	11,46
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	5,43	3,86	1,96	11,96
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	5,89	4,24	2,30	12,30
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	6,88	5,22	3,28	13,28
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	5,40	3,76	1,83	11,83
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	9,19	7,78	5,95	15,95
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	9,59	8,20	6,37	16,37
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	14,00	12,55	10,71	20,71
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	8,76	7,25	5,38	15,38
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	23,02	21,60	19,77	29,77
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	11,53	10,17	8,36	18,36
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	23,04	21,61	19,77	29,77
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	27,58	26,26	24,47	34,47
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	30,66	29,16	27,29	37,29
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	12,45	11,12	9,32	19,32
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	13,21	11,88	10,09	20,09
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	32,45	31,00	29,15	39,15
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	22,54	21,11	19,27	29,27
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	15,55	14,24	12,45	22,45
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	20,29	19,00	17,22	27,22
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	19,82	18,40	16,57	26,57
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	30,36	29,01	27,21	37,21
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	31,62	30,25	28,44	38,44
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	31,81	30,40	28,57	38,57
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	32,16	30,69	28,84	38,84
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	30,90	29,48	27,65	37,65
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	21,64	20,23	18,40	28,40
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	20,18	18,77	16,94	26,94
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	21,92	20,46	18,61	28,61
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	24,68	23,24	21,39	31,39
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	24,07	22,62	20,77	30,77
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	21,26	19,67	17,77	27,77
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	23,47	21,99	20,13	30,13
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	16,71	15,23	13,37	23,37
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	25,16	23,72	21,88	31,88
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	29,95	28,54	26,71	36,71
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	30,87	29,37	27,50	37,50
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	30,49	28,99	27,12	37,12
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	30,62	29,11	27,24	37,24
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	29,55	27,98	26,08	36,08
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	30,74	29,24	27,37	37,37
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	37,39	35,99	34,17	44,17
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	18,94	17,52	15,69	25,69
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	26,51	25,11	23,29	33,29
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	24,06	22,68	20,87	30,87
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	22,61	21,23	19,41	29,41
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	20,69	19,21	17,35	27,35
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	20,64	19,22	17,38	27,38
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	21,09	19,72	17,92	27,92
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	20,48	19,12	17,31	27,31
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	19,40	18,03	16,22	26,22
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	18,40	17,03	15,22	25,22
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	17,53	16,16	14,34	24,34
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	23,48	22,18	20,40	30,40
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	16,94	15,56	13,75	23,75
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	14,65	13,27	11,45	21,45
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	11,37	9,97	8,15	18,15
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	10,05	8,62	6,79	16,79
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	8,67	7,23	5,39	15,39
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	8,22	6,78	4,94	14,94
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	7,95	6,51	4,67	14,67
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	7,85	6,40	4,56	14,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	8,03	6,58	4,74	14,74
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	8,15	6,84	5,06	15,06
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	15,03	13,48	11,59	21,59
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	10,02	8,54	6,68	16,68
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	8,14	6,63	4,76	14,76
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	9,67	8,15	6,27	16,27
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	8,51	7,03	5,17	15,17
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	7,35	5,86	4,00	14,00
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	6,37	4,86	2,99	12,99
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	5,91	4,38	2,50	12,50
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	6,11	4,58	2,70	12,70
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	6,49	4,95	3,07	13,07
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	6,90	5,36	3,47	13,47
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	15,01	13,46	11,57	21,57
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	6,48	4,86	2,95	12,95
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	7,17	5,55	3,63	13,63
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	7,71	6,09	4,17	14,17
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	10,63	9,17	7,32	17,32
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	10,20	8,77	6,93	16,93
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	12,32	10,84	8,99	18,99
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	11,41	9,94	8,09	18,09
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	11,55	10,17	8,36	18,36
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	20,94	19,51	17,67	27,67
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	24,20	22,84	21,04	31,04
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	15,17	13,64	11,76	21,76
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	30,60	29,07	27,19	37,19
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	12,36	11,02	9,23	19,23
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	13,09	11,75	9,96	19,96
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	32,45	30,97	29,11	39,11
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	20,09	18,66	16,82	26,82
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	15,33	14,01	12,23	22,23
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	19,10	17,79	16,01	26,01
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	31,73	30,39	28,60	38,60
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	32,69	31,34	29,54	39,54
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	32,80	31,41	29,59	39,59
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	22,31	20,99	19,20	29,20
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	32,20	30,70	28,83	38,83
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	36,64	35,16	33,30	43,30
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	23,59	22,16	20,32	30,32
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	22,33	20,90	19,06	29,06
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	24,55	23,07	21,22	31,22
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	24,42	22,97	21,13	31,13
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	23,81	22,36	20,51	30,51
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	23,24	21,78	19,94	29,94
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	22,72	21,26	19,41	29,41
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	22,55	21,06	19,20	29,20
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	35,64	34,17	32,33	42,33
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	16,97	15,51	13,67	23,67
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	28,09	26,62	24,77	34,77
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	28,97	27,51	25,66	35,66
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	30,00	28,58	26,75	36,75
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	30,61	29,09	27,21	37,21
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	30,54	29,06	27,21	37,21
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	31,27	29,80	27,94	37,94
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	30,56	29,06	27,20	37,20
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	30,68	29,18	27,32	37,32
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	29,59	28,01	26,11	36,11
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	33,37	31,92	30,08	40,08
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	30,88	29,36	27,48	37,48
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	31,94	30,39	28,50	38,50
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	24,89	23,31	21,41	31,41
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	23,06	21,50	19,60	29,60
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	21,73	20,18	18,29	28,29
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	14,52	13,09	11,25	21,25
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	17,54	16,05	14,19	24,19
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	12,90	11,43	9,58	19,58
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	13,48	11,99	10,13	20,13
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	13,20	11,71	9,84	19,84
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	33,66	32,20	30,35	40,35
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	13,03	11,53	9,67	19,67
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	13,19	11,69	9,82	19,82
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	13,17	11,88	10,10	20,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	18,08	16,64	14,80	24,80
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	13,21	11,73	9,88	19,88
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	11,20	9,75	7,91	17,91
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	9,89	8,47	6,64	16,64
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	9,10	7,68	5,85	15,85
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	6,91	5,41	3,54	13,54
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	6,52	5,00	3,13	13,13
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	30,88	29,51	27,70	37,70
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	6,72	5,20	3,32	13,32
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	7,06	5,54	3,66	13,66
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	7,55	6,03	4,16	14,16
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	7,06	5,47	3,56	13,56
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	7,74	6,14	4,23	14,23
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	8,70	7,10	5,19	15,19
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	10,23	8,68	6,79	16,79
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	10,71	9,21	7,34	17,34
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	12,36	10,88	9,03	19,03
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	11,91	10,40	8,53	18,53
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	29,05	27,76	25,98	35,98
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	17,02	15,64	13,82	23,82
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	22,80	21,34	19,49	29,49
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	25,25	23,87	22,06	32,06
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	30,17	28,58	26,68	36,68
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	15,39	14,06	12,26	22,26
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	16,17	14,83	13,03	23,03
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	32,34	30,78	28,89	38,89
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	21,17	19,72	17,88	27,88
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	17,41	16,08	14,29	24,29
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	20,91	19,60	17,82	27,82
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	28,79	27,38	25,55	35,55
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	34,09	32,79	31,01	41,01
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	34,74	33,44	31,66	41,66
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	34,33	32,99	31,19	41,19
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	34,75	33,32	31,49	41,49
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	32,20	30,70	28,84	38,84
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	20,41	18,92	17,06	27,06
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	30,44	28,91	27,04	37,04
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	30,49	28,97	27,09	37,09
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	31,09	29,69	27,87	37,87
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	31,61	30,10	28,23	38,23
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	26,10	24,79	23,00	33,00
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	31,55	30,02	28,14	38,14
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	31,94	30,46	28,60	38,60
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	31,77	30,32	28,48	38,48
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	31,95	30,51	28,67	38,67
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	29,57	28,05	26,18	36,18
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	30,55	29,02	27,14	37,14
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	30,08	28,49	26,59	36,59
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	29,37	27,79	25,89	35,89
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	16,03	14,44	12,53	22,53
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	14,10	12,51	10,60	20,60
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	24,16	22,84	21,05	31,05
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	12,38	10,84	8,96	18,96
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	11,76	10,32	8,48	18,48
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	10,29	8,80	6,94	16,94
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	10,32	8,84	6,98	16,98
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	10,39	8,90	7,03	17,03
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	9,48	7,90	6,00	16,00
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	9,91	8,33	6,43	16,43
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	10,36	8,78	6,87	16,87
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	10,92	9,34	7,44	17,44
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	11,72	10,13	8,22	18,22
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	25,20	23,81	21,99	31,99
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	12,98	11,43	9,54	19,54
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	13,24	11,74	9,87	19,87
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	16,63	15,11	13,23	23,23
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	14,49	12,98	11,11	21,11
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	20,86	19,54	17,74	27,74
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	33,71	32,36	30,56	40,56
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	31,23	29,60	27,67	37,67
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	29,39	27,66	25,69	35,69
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	29,15	27,42	25,45	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	31,38	29,76	27,84	37,84
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	23,40	21,97	20,13	30,13
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	32,54	30,92	29,00	39,00
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	32,17	30,63	28,74	38,74
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	32,51	31,02	29,16	39,16
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	30,64	29,09	27,21	37,21
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	29,07	27,38	25,42	35,42
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	21,47	20,03	18,20	28,20
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	21,38	19,92	18,07	28,07
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	20,59	19,16	17,32	27,32
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	22,78	21,44	19,64	29,64
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	17,28	15,81	13,95	23,95
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	17,00	15,52	13,66	23,66
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	17,28	15,82	13,97	23,97
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	20,14	18,72	16,88	26,88
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	30,82	29,40	27,57	37,57
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	25,79	24,41	22,60	32,60
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	22,00	20,60	18,78	28,78
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	18,79	17,32	15,47	25,47
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	17,57	16,11	14,26	24,26
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	17,24	15,78	13,94	23,94
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	15,84	14,43	12,61	22,61
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	14,30	12,91	11,09	21,09
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	16,57	15,04	13,16	23,16
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	16,48	15,06	13,23	23,23
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	9,93	8,56	6,75	16,75
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	9,88	8,40	6,54	16,54
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	8,50	6,99	5,12	15,12
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	7,74	6,22	4,35	14,35
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	7,37	5,85	3,97	13,97
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	7,07	5,55	3,67	13,67
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	6,88	5,34	3,46	13,46
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	7,02	5,49	3,61	13,61
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	6,78	5,50	3,72	13,72
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	7,92	6,42	4,56	14,56
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	6,19	4,68	2,81	12,81
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	6,19	4,47	2,51	12,51
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	5,29	3,81	1,96	11,96
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	4,45	3,00	1,16	11,16
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	2,05	0,51	-1,37	8,63
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	1,60	0,03	-1,86	8,14
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	1,86	0,29	-1,61	8,39
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	2,27	0,70	-1,20	8,80
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	14,58	13,28	11,50	21,50
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	31,70	30,26	28,42	38,42
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	17,93	16,64	14,86	24,86
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	21,99	20,71	18,94	28,94
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	29,13	27,77	25,96	35,96
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	30,78	29,41	27,59	37,59
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	31,40	29,97	28,14	38,14
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	32,10	30,65	28,80	38,80
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	31,48	30,05	28,22	38,22
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	25,45	24,07	22,25	32,25
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	22,86	21,46	19,64	29,64
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	21,15	19,77	17,95	27,95
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	19,10	17,63	15,77	25,77
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	18,53	17,09	15,25	25,25
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	19,19	17,81	16,00	26,00
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	18,24	16,85	15,03	25,03
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	17,23	15,88	14,08	24,08
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	16,03	14,68	12,88	22,88
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	14,91	13,56	11,75	21,75
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	13,86	12,49	10,68	20,68
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	11,71	10,33	8,51	18,51
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	11,00	9,57	7,74	17,74
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	9,10	7,63	5,78	15,78
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	8,04	6,57	4,72	14,72
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	7,51	6,04	4,19	14,19
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	7,18	5,71	3,85	13,85
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	7,07	5,60	3,74	13,74
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	7,27	5,79	3,93	13,93
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	7,25	5,94	4,16	14,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	8,70	7,19	5,32	15,32
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	6,92	5,38	3,49	13,49
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	6,47	4,93	3,05	13,05
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	8,08	6,46	4,54	14,54
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	7,86	6,41	4,56	14,56
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	5,37	3,83	1,95	11,95
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	30,55	29,12	27,28	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	67,64	29,97	28,14	67,64
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	67,61	29,40	27,57	67,61
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	66,76	24,07	22,29	66,76
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	66,74	27,11	25,33	66,74
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	66,56	22,27	20,47	66,56
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	66,42	28,60	26,79	66,42
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	66,22	21,60	19,77	66,22
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	66,15	29,48	27,65	66,15
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	66,10	30,40	28,57	66,10
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	66,09	29,41	27,59	66,09
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	66,05	30,65	28,80	66,05
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	65,70	18,40	16,57	65,70
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	65,46	31,19	29,34	65,46
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	65,10	27,77	25,96	65,10
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	64,77	30,69	28,84	64,77
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	64,75	30,25	28,44	64,75
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	64,67	30,05	28,22	64,67
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	64,61	17,52	15,69	64,61
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	64,52	33,18	31,32	64,52
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	64,31	20,23	18,40	64,31
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	64,07	31,41	29,59	64,07
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	63,89	29,01	27,21	63,89
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	63,69	30,26	28,42	63,69
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	62,99	27,76	25,98	62,99
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	62,98	24,79	23,00	62,98
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	62,91	22,18	20,40	62,91
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	62,91	30,70	28,83	62,91
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	62,87	22,84	21,05	62,87
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	62,86	29,51	27,70	62,86
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	62,85	31,34	29,54	62,85
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	62,80	31,00	29,15	62,80
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	62,80	18,77	16,94	62,80
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	62,78	35,16	33,30	62,78
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	62,57	21,97	20,13	62,57
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	62,44	31,92	30,08	62,44
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	62,19	30,39	28,60	62,19
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	62,13	20,03	18,20	62,13
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	62,05	34,17	32,33	62,05
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	61,77	32,99	31,19	61,77
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	61,39	22,16	20,32	61,39
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	61,32	19,16	17,32	61,32
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	60,71	30,97	29,11	60,71
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	60,69	33,44	31,66	60,69
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	60,68	35,99	34,17	60,68
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	60,45	33,32	31,49	60,45
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	60,35	32,79	31,01	60,35
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	60,22	21,44	19,64	60,22
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	59,94	20,90	19,06	59,94
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	58,77	30,78	28,89	58,77
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	58,68	23,07	21,22	58,68
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	57,17	22,97	21,13	57,17
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	54,83	22,36	20,51	54,83
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	53,39	28,58	26,68	53,39
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	53,11	21,78	19,94	53,11
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	52,68	29,02	27,14	52,68
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	52,66	27,38	25,42	52,66
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	52,57	29,09	27,21	52,57
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	52,44	23,87	22,06	52,44
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	52,40	30,92	29,00	52,40
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	52,37	28,05	26,18	52,37
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	52,36	27,42	25,45	52,36
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	52,03	31,02	29,16	52,03
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	51,82	30,63	28,74	51,82
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	51,75	22,84	21,04	51,75
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	51,72	18,92	17,06	51,72
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	51,44	27,66	25,69	51,44
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	51,40	30,46	28,60	51,40
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	51,39	30,51	28,67	51,39
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	51,38	30,70	28,84	51,38
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	51,36	28,97	27,09	51,36
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	51,26	29,69	27,87	51,26
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	51,25	30,10	28,23	51,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	51,13	28,91	27,04	51,13
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	51,10	21,26	19,41	51,10
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	51,04	30,02	28,14	51,04
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	51,04	30,32	28,48	51,04
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	50,79	29,07	27,19	50,79
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	50,60	29,76	27,84	50,60
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	50,19	20,46	18,61	50,19
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	49,69	21,06	19,20	49,69
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	49,56	29,36	27,48	49,56
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	48,84	28,01	26,11	48,84
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	48,79	20,71	18,94	48,79
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	48,31	19,00	17,22	48,31
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	48,17	29,60	27,67	48,17
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	47,94	29,18	27,32	47,94
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	47,53	15,51	13,67	47,53
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	47,41	29,80	27,94	47,41
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	47,27	17,79	16,01	47,27
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	47,24	29,12	27,28	47,24
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	47,13	29,06	27,20	47,13
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	47,03	29,06	27,21	47,03
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	47,02	29,09	27,21	47,02
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	46,93	27,51	25,66	46,93
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	46,91	26,62	24,77	46,91
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	46,90	28,58	26,75	46,90
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	46,81	23,24	21,39	46,81
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	46,81	19,60	17,82	46,81
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	46,79	28,49	26,59	46,79
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	46,46	13,48	11,59	46,46
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	46,23	30,39	28,50	46,23
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	45,94	27,98	26,08	45,94
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	45,93	29,16	27,29	45,93
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	45,88	29,24	27,37	45,88
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	45,84	22,62	20,77	45,84
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	45,77	15,81	13,95	45,77
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	45,69	29,11	27,24	45,69
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	45,55	26,26	24,47	45,55
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	45,39	8,20	6,37	45,39
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	45,26	16,64	14,86	45,26
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	45,24	19,51	17,67	45,24
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	45,19	21,99	20,13	45,19
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	45,10	13,28	11,50	45,10
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	45,10	28,99	27,12	45,10
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	45,00	29,37	27,50	45,00
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	44,99	7,78	5,95	44,99
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	44,95	21,34	19,49	44,95
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	44,75	3,76	1,83	44,75
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	44,75	12,55	10,71	44,75
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	44,71	10,17	8,36	44,71
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	44,55	7,25	5,38	44,55
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	44,55	28,54	26,71	44,55
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	44,47	23,72	21,88	44,47
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	44,41	14,24	12,45	44,41
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	44,33	11,88	10,09	44,33
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	44,12	11,12	9,32	44,12
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	44,11	4,24	2,30	44,11
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	44,04	0,70	-1,20	44,04
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	43,90	15,23	13,37	43,90
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	43,87	5,22	3,28	43,87
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	43,69	0,29	-1,61	43,69
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	43,58	8,77	6,93	43,58
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	43,51	32,36	30,56	43,51
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	43,45	10,17	8,36	43,45
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	43,39	9,94	8,09	43,39
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	43,19	9,17	7,32	43,19
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	43,18	10,84	8,99	43,18
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	43,16	14,01	12,23	43,16
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	43,10	24,41	22,60	43,10
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	42,96	3,86	1,96	42,96
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	42,96	6,09	4,17	42,96
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	42,95	11,75	9,96	42,95
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	42,77	21,61	19,77	42,77
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	42,69	3,36	1,46	42,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	42,68	13,46	11,57	42,68
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	42,68	11,02	9,23	42,68
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	42,27	4,86	2,95	42,27
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	42,22	25,11	23,29	42,22
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	42,20	5,55	3,63	42,20
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	41,94	15,64	13,82	41,94
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	41,93	16,08	14,29	41,93
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	41,83	5,36	3,47	41,83
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	41,79	15,52	13,66	41,79
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	41,79	24,07	22,25	41,79
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	41,79	10,40	8,53	41,79
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	41,57	4,95	3,07	41,57
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	41,49	9,21	7,34	41,49
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	41,40	14,83	13,03	41,40
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	41,39	0,03	-1,86	41,39
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	41,33	10,88	9,03	41,33
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	41,15	4,58	2,70	41,15
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	41,10	8,68	6,79	41,10
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	40,96	27,79	25,89	40,96
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	40,86	7,10	5,19	40,86
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	40,85	14,06	12,26	40,85
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40,80	19,72	17,88	40,80
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	40,71	21,11	19,27	40,71
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	40,36	18,66	16,82	40,36
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	37,99	32,20	30,35	40,35
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	40,15	6,14	4,23	40,15
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	40,12	5,47	3,56	40,12
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	40,12	19,54	17,74	40,12
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	40,02	13,64	11,76	40,02
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	40,01	3,09	1,20	40,01
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	39,90	12,98	11,11	39,90
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	39,75	6,03	4,16	39,75
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	39,47	5,54	3,66	39,47
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	38,04	31,18	29,33	39,33
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	39,32	21,46	19,64	39,32
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	39,30	15,11	13,23	39,30
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	39,18	22,68	20,87	39,18
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	39,10	5,20	3,32	39,10
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	39,01	11,74	9,87	39,01
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	38,80	15,82	13,97	38,80
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	38,76	20,60	18,78	38,76
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	38,74	4,38	2,50	38,74
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	38,66	11,43	9,54	38,66
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	38,34	10,13	8,22	38,34
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	38,19	19,77	17,95	38,19
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	38,10	21,23	19,41	38,10
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	37,99	26,46	24,63	37,99
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	37,82	0,51	-1,37	37,82
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	37,66	25,45	23,62	37,66
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	37,59	9,34	7,44	37,59
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	37,54	8,78	6,87	37,54
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	37,30	17,63	15,77	37,30
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	37,21	27,38	25,55	37,21
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	37,20	8,33	6,43	37,20
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	37,07	19,21	17,35	37,07
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	37,06	3,83	1,95	37,06
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	37,01	17,32	15,47	37,01
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	36,85	23,81	21,99	36,85
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	36,84	19,67	17,77	36,84
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	36,79	7,90	6,00	36,79
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	36,70	3,00	1,16	36,70
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	36,57	20,99	19,20	36,57
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	36,53	5,00	3,13	36,53
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	36,50	19,92	18,07	36,50
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	36,40	8,90	7,03	36,40
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	36,31	17,09	15,25	36,31
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	36,25	19,22	17,38	36,25
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	36,21	18,72	16,88	36,21
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	36,17	6,41	4,56	36,17
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	36,01	17,03	15,22	36,01
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	35,95	16,11	14,26	35,95
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	35,84	4,86	2,99	35,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	35,61	17,81	16,00	35,61
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	35,48	19,72	17,92	35,48
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	35,26	16,16	14,34	35,26
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	35,12	5,86	4,00	35,12
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	35,09	16,85	15,03	35,09
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	35,00	19,12	17,31	35,00
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	34,96	21,50	19,60	34,96
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	34,88	14,68	12,88	34,88
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	34,81	23,31	21,41	34,81
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	34,68	15,78	13,94	34,68
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	34,58	15,88	14,08	34,58
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	34,38	5,41	3,54	34,38
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	34,27	8,84	6,98	34,27
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	34,19	15,56	13,75	34,19
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	34,06	13,56	11,75	34,06
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	33,96	18,03	16,22	33,96
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	33,78	7,68	5,85	33,78
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	33,74	20,18	18,29	33,74
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	33,69	12,91	11,09	33,69
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	33,58	12,49	10,68	33,58
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	33,57	14,43	12,61	33,57
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	33,17	6,46	4,54	33,17
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	32,93	16,64	14,80	32,93
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	32,92	3,81	1,96	32,92
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	32,67	8,80	6,94	32,67
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	32,62	7,03	5,17	32,62
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	32,56	5,94	4,16	32,56
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	32,32	5,60	3,74	32,32
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	32,23	15,04	13,16	32,23
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	32,21	5,79	3,93	32,21
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	32,20	10,32	8,48	32,20
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	32,18	6,84	5,06	32,18
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	32,08	5,71	3,85	32,08
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	31,94	6,40	4,56	31,94
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	31,89	16,05	14,19	31,89
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	31,88	8,47	6,64	31,88
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	31,82	15,06	13,23	31,82
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	31,81	6,58	4,74	31,81
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	31,78	11,88	10,10	31,78
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	31,72	7,19	5,32	31,72
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	31,72	6,51	4,67	31,72
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	31,71	14,44	12,53	31,71
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	31,64	11,69	9,82	31,64
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	31,58	13,27	11,45	31,58
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	31,57	8,54	6,68	31,57
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	31,55	9,57	7,74	31,55
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	31,54	11,53	9,67	31,54
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	31,52	11,71	9,84	31,52
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	31,50	6,04	4,19	31,50
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	31,47	7,63	5,78	31,47
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	31,45	9,97	8,15	31,45
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	31,36	13,09	11,25	31,36
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	31,31	10,33	8,51	31,31
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	31,30	6,57	4,72	31,30
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	31,29	11,99	10,13	31,29
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	31,24	10,84	8,96	31,24
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	31,23	6,78	4,94	31,23
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	31,23	11,43	9,58	31,23
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	31,20	8,62	6,79	31,20
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	31,16	7,23	5,39	31,16
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	31,12	6,63	4,76	31,12
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	30,89	11,73	9,88	30,89
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	30,86	5,50	3,72	30,86
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	30,69	8,15	6,27	30,69
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	30,67	5,38	3,49	30,67
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	30,67	4,93	3,05	30,67
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	30,66	12,51	10,60	30,66
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	30,60	5,49	3,61	30,60
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	30,52	9,75	7,91	30,52
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	30,48	5,34	3,46	30,48
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	30,47	5,55	3,67	30,47
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	30,07	6,42	4,56	30,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	29,71	5,85	3,97	29,71
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	29,60	4,68	2,81	29,60
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	29,58	8,40	6,54	29,58
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	29,56	6,99	5,12	29,56
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	29,40	6,22	4,35	29,40
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	29,37	8,56	6,75	29,37
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	28,90	4,47	2,51	28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_MAX

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	83,47	--	--
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	85,44	--	--
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	53,59	--	--
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	87,28	--	--
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	86,56	--	--
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	54,37	--	--
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	87,23	--	--
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	87,81	--	--
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	54,44	--	--
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	66,87	--	--
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	67,97	--	--
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	68,42	--	--
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	69,61	--	--
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	68,92	--	--
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	70,18	--	--
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	70,44	--	--
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	70,25	--	--
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	70,42	--	--
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	68,75	--	--
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	87,74	--	--
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	68,63	--	--
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	64,44	--	--
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	67,33	--	--
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	68,09	--	--
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	68,26	--	--
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	69,45	--	--
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	81,46	--	--
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	60,24	--	--
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	71,02	--	--
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	73,64	--	--
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	87,07	--	--
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	84,75	--	--
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	84,90	--	--
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	84,73	--	--
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	83,17	--	--
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	88,63	--	--
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	86,02	--	--
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	81,67	--	--
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	72,99	--	--
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	68,25	--	--
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	66,11	--	--
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	54,26	--	--
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	65,82	--	--
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	64,36	--	--
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	64,99	--	--
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	63,38	--	--
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	64,00	--	--
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	63,45	--	--
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	66,19	--	--
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	65,81	--	--
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	66,31	--	--
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	83,98	--	--
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	87,15	--	--
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	71,09	--	--
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	66,69	--	--
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	62,97	--	--
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	59,06	--	--
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	53,54	--	--
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	55,05	--	--
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	54,15	--	--
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	50,48	--	--
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	59,87	--	--
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	58,66	--	--
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	83,81	--	--
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	56,27	--	--
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	47,33	--	--
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	48,03	--	--
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	47,63	--	--
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	50,10	--	--
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	47,18	--	--
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	51,32	--	--
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	51,83	--	--
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	48,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	49,14	--	--
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	74,75	--	--
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	47,12	--	--
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	55,79	--	--
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	52,95	--	--
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	59,03	--	--
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	63,10	--	--
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	64,67	--	--
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	64,88	--	--
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	65,83	--	--
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	66,21	--	--
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	66,52	--	--
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	71,55	--	--
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	67,06	--	--
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	66,83	--	--
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	67,45	--	--
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	67,68	--	--
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	67,55	--	--
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	68,11	--	--
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	67,87	--	--
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	66,73	--	--
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	68,54	--	--
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	70,58	--	--
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	68,17	--	--
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	69,95	--	--
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	66,91	--	--
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	68,04	--	--
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	78,59	--	--
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	59,56	--	--
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	69,40	--	--
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	71,46	--	--
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	81,27	--	--
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	81,38	--	--
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	81,31	--	--
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	54,27	--	--
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	80,32	--	--
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	84,44	--	--
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	80,77	--	--
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	77,79	--	--
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	75,24	--	--
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	72,81	--	--
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	70,40	--	--
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	68,92	--	--
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	66,99	--	--
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	66,44	--	--
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	81,39	--	--
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	65,89	--	--
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	64,77	--	--
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	64,89	--	--
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	64,88	--	--
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	65,92	--	--
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	65,69	--	--
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	65,76	--	--
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	64,65	--	--
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	66,66	--	--
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	66,46	--	--
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	80,66	--	--
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	67,45	--	--
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	62,97	--	--
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	57,26	--	--
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	56,67	--	--
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	56,03	--	--
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	47,59	--	--
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	49,23	--	--
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	48,32	--	--
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	48,34	--	--
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	48,84	--	--
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	53,46	--	--
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	49,41	--	--
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	48,72	--	--
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	49,21	--	--
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	50,84	--	--
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	54,10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	52,78	--	--
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	57,18	--	--
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	61,07	--	--
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	62,63	--	--
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	62,34	--	--
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	80,67	--	--
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	63,08	--	--
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	63,33	--	--
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	63,61	--	--
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	64,00	--	--
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	64,31	--	--
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	64,26	--	--
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	64,44	--	--
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	64,33	--	--
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	65,35	--	--
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	65,61	--	--
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	80,38	--	--
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	64,80	--	--
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	67,18	--	--
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	72,03	--	--
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	71,73	--	--
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	62,50	--	--
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	66,26	--	--
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	75,73	--	--
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	60,03	--	--
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	67,42	--	--
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	70,19	--	--
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	53,76	--	--
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	77,65	--	--
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	77,65	--	--
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	77,72	--	--
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	76,78	--	--
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	67,06	--	--
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	67,89	--	--
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	67,57	--	--
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	67,35	--	--
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	67,59	--	--
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	68,03	--	--
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	80,65	--	--
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	68,22	--	--
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	68,82	--	--
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	68,08	--	--
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	68,06	--	--
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	69,12	--	--
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	69,63	--	--
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	62,51	--	--
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	58,86	--	--
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	51,55	--	--
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	52,47	--	--
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	81,39	--	--
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	54,73	--	--
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	58,39	--	--
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	59,85	--	--
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	58,88	--	--
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	59,31	--	--
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	59,55	--	--
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	59,85	--	--
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	60,15	--	--
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	62,08	--	--
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	60,24	--	--
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	53,60	--	--
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	60,39	--	--
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	60,38	--	--
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	62,89	--	--
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	63,04	--	--
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	63,13	--	--
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	61,71	--	--
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	67,50	--	--
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	71,04	--	--
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	70,89	--	--
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	67,06	--	--
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	81,32	--	--
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	69,13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	68,44	--	--
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	68,00	--	--
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	69,83	--	--
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	70,16	--	--
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	81,09	--	--
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	53,52	--	--
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	81,12	--	--
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	79,67	--	--
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	70,55	--	--
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	68,41	--	--
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	65,55	--	--
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	53,63	--	--
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	95,38	--	--
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	73,97	--	--
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	61,52	--	--
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	57,39	--	--
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	53,65	--	--
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	52,47	--	--
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	50,49	--	--
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	56,90	--	--
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	54,79	--	--
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	53,09	--	--
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	46,42	--	--
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	46,22	--	--
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	46,68	--	--
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	50,27	--	--
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	46,52	--	--
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	51,84	--	--
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	47,77	--	--
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	47,19	--	--
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	46,81	--	--
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	45,09	--	--
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	56,96	--	--
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	52,76	--	--
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	61,42	--	--
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	65,71	--	--
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	67,39	--	--
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	68,26	--	--
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	69,55	--	--
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	70,04	--	--
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	69,20	--	--
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	82,68	--	--
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	72,20	--	--
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	75,12	--	--
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	87,23	--	--
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	87,61	--	--
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	87,28	--	--
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	85,19	--	--
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	88,37	--	--
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	64,80	--	--
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	64,68	--	--
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	60,71	--	--
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	57,31	--	--
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	53,60	--	--
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	53,22	--	--
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	52,39	--	--
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	50,97	--	--
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	57,63	--	--
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	56,58	--	--
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	54,41	--	--
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	47,45	--	--
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	48,23	--	--
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	47,63	--	--
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	51,68	--	--
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	47,80	--	--
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	52,88	--	--
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	49,61	--	--
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	48,39	--	--
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	49,56	--	--
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	46,53	--	--
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	52,15	--	--
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	53,19	--	--
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	60,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	64,62	--	--
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	66,24	--	--
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	68,22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	95,38	--	--
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	88,63	--	--
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	88,37	--	--
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	87,81	--	--
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	87,74	--	--
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	87,61	--	--
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	87,28	--	--
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	87,28	--	--
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	87,23	--	--
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	87,23	--	--
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	87,15	--	--
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	87,07	--	--
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	86,56	--	--
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	86,02	--	--
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	85,44	--	--
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	85,19	--	--
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	84,90	--	--
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	84,75	--	--
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	84,73	--	--
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	84,44	--	--
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	83,98	--	--
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	83,81	--	--
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	83,47	--	--
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	83,17	--	--
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	82,68	--	--
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	81,67	--	--
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	81,46	--	--
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	81,39	--	--
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	81,39	--	--
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	81,38	--	--
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	81,32	--	--
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	81,31	--	--
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	81,27	--	--
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	81,12	--	--
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	81,09	--	--
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	80,77	--	--
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	80,67	--	--
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	80,66	--	--
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	80,65	--	--
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	80,38	--	--
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	80,32	--	--
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	79,67	--	--
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	78,59	--	--
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	77,79	--	--
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	77,72	--	--
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	77,65	--	--
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	77,65	--	--
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	76,78	--	--
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	75,73	--	--
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	75,24	--	--
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	73,97	--	--
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	72,99	--	--
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	72,81	--	--
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	72,03	--	--
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	71,73	--	--
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	71,46	--	--
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	71,28	--	--
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	71,09	--	--
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	71,04	--	--
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	70,89	--	--
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	70,67	--	--
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	70,58	--	--
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	70,40	--	--
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	70,19	--	--
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	70,16	--	--
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	69,95	--	--
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	69,83	--	--
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	69,68	--	--
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	69,65	--	--
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	69,63	--	--
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	69,13	--	--
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	69,12	--	--
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	68,92	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	68,82	--	--
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	68,54	--	--
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	68,44	--	--
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	68,25	--	--
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	68,22	--	--
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	68,22	--	--
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	68,09	--	--
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	68,08	--	--
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	68,06	--	--
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	68,03	--	--
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	68,00	--	--
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	67,89	--	--
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	67,59	--	--
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	67,57	--	--
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	67,50	--	--
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	67,45	--	--
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	67,35	--	--
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	67,33	--	--
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	67,18	--	--
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	67,06	--	--
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	67,06	--	--
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	66,99	--	--
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	66,69	--	--
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	66,66	--	--
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	66,46	--	--
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	66,44	--	--
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	66,31	--	--
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	66,19	--	--
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	66,11	--	--
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	65,92	--	--
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	65,89	--	--
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	65,82	--	--
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	65,81	--	--
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	65,76	--	--
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	65,69	--	--
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	64,99	--	--
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	64,89	--	--
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	64,88	--	--
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	64,80	--	--
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	64,77	--	--
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	64,68	--	--
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	64,65	--	--
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	64,44	--	--
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	64,36	--	--
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	64,00	--	--
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	63,45	--	--
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	63,38	--	--
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	62,97	--	--
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	62,97	--	--
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	62,51	--	--
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	62,41	--	--
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	62,23	--	--
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	61,71	--	--
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	61,52	--	--
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	60,71	--	--
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	60,42	--	--
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	60,38	--	--
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	60,28	--	--
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	60,24	--	--
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	60,09	--	--
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	60,03	--	--
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	59,87	--	--
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	59,56	--	--
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	59,06	--	--
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	58,86	--	--
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	58,66	--	--
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	57,63	--	--
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	57,39	--	--
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	57,31	--	--
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	57,26	--	--
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	56,90	--	--
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	56,84	--	--
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	56,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	56,62	--	--
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	56,58	--	--
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	56,34	--	--
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	56,33	--	--
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	56,27	--	--
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	56,17	--	--
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	56,16	--	--
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	56,09	--	--
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	56,03	--	--
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	55,84	--	--
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	55,81	--	--
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	55,35	--	--
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	55,27	--	--
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	55,22	--	--
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	55,05	--	--
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	54,79	--	--
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	54,44	--	--
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	54,41	--	--
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	54,37	--	--
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	54,27	--	--
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	54,26	--	--
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	54,15	--	--
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	54,12	--	--
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	54,00	--	--
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	53,77	--	--
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	53,76	--	--
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	53,65	--	--
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	53,63	--	--
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	53,60	--	--
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	53,60	--	--
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	53,59	--	--
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	53,54	--	--
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	53,52	--	--
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	53,51	--	--
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	53,46	--	--
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	53,40	--	--
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	53,39	--	--
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	53,22	--	--
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	53,20	--	--
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	53,09	--	--
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	52,81	--	--
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	52,47	--	--
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	52,43	--	--
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	52,39	--	--
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	52,28	--	--
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	52,02	--	--
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	51,79	--	--
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	51,78	--	--
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	51,31	--	--
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	50,97	--	--
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	50,95	--	--
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	50,84	--	--
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	50,79	--	--
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	50,74	--	--
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	50,49	--	--
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	50,48	--	--
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	49,56	--	--
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	49,23	--	--
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	49,21	--	--
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	49,14	--	--
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	48,92	--	--
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	48,72	--	--
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	48,65	--	--
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	48,57	--	--
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	48,56	--	--
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	48,49	--	--
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	48,39	--	--
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	48,38	--	--
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	48,35	--	--
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	48,34	--	--
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	48,32	--	--
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	48,31	--	--
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	48,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	48,29	--	--
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	48,23	--	--
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	48,23	--	--
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	48,22	--	--
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	48,03	--	--
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	48,00	--	--
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	48,00	--	--
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	47,99	--	--
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	47,98	--	--
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	47,92	--	--
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	47,82	--	--
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	47,80	--	--
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	47,80	--	--
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	47,75	--	--
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	47,66	--	--
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	47,63	--	--
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	47,63	--	--
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	47,61	--	--
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	47,59	--	--
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	47,54	--	--
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	47,45	--	--
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	47,41	--	--
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	47,33	--	--
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	47,19	--	--
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	47,18	--	--
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	47,13	--	--
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	47,12	--	--
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	46,81	--	--
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	46,81	--	--
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	46,79	--	--
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	46,77	--	--
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	46,68	--	--
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	46,61	--	--
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	46,56	--	--
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	46,53	--	--
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	46,52	--	--
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	46,42	--	--
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	46,38	--	--
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	46,38	--	--
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	46,30	--	--
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	46,22	--	--
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	46,13	--	--
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	46,11	--	--
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	46,07	--	--
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	46,02	--	--
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	45,99	--	--
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	45,95	--	--
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	45,94	--	--
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	45,93	--	--
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	45,89	--	--
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	45,85	--	--
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	45,81	--	--
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	45,80	--	--
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	45,80	--	--
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	45,79	--	--
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	45,75	--	--
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	45,74	--	--
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	45,65	--	--
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	45,59	--	--
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	45,48	--	--
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	45,44	--	--
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	45,43	--	--
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	45,41	--	--
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	45,38	--	--
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	45,35	--	--
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	45,19	--	--
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	45,09	--	--
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	44,93	--	--
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	44,87	--	--
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	44,41	--	--
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	44,10	--	--
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	44,06	--	--
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	43,84	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	43,48	--	--
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	43,42	--	--
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	43,19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	76,09	--	--
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	75,44	--	--
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	75,12	--	--
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	74,80	--	--
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	74,75	--	--
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	74,40	--	--
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	73,64	--	--
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	73,48	--	--
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	73,24	--	--
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	72,21	--	--
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	72,20	--	--
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	71,55	--	--
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	71,49	--	--
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	71,46	--	--
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	71,33	--	--
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	71,32	--	--
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	71,30	--	--
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	71,02	--	--
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	70,94	--	--
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	70,55	--	--
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	70,45	--	--
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	69,96	--	--
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	69,63	--	--
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	69,58	--	--
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	69,45	--	--
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	69,40	--	--
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	69,20	--	--
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	69,06	--	--
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	68,96	--	--
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	68,84	--	--
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	68,84	--	--
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	68,83	--	--
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	68,41	--	--
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	68,26	--	--
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	68,17	--	--
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	68,04	--	--
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	67,88	--	--
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	67,73	--	--
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	67,66	--	--
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	67,42	--	--
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	67,18	--	--
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	67,09	--	--
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	66,91	--	--
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	66,76	--	--
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	66,69	--	--
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	66,26	--	--
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	66,13	--	--
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	65,84	--	--
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	65,82	--	--
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	65,69	--	--
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	65,67	--	--
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	65,55	--	--
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	65,01	--	--
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	64,80	--	--
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	64,76	--	--
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	64,61	--	--
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	64,55	--	--
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	63,88	--	--
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	63,63	--	--
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	63,41	--	--
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	63,13	--	--
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	63,08	--	--
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	62,96	--	--
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	62,90	--	--
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	62,85	--	--
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	62,50	--	--
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	61,88	--	--
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	61,57	--	--
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	61,57	--	--
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	61,34	--	--
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	60,98	--	--
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	58,89	--	--
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	58,66	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	58,33	--	--
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	57,83	--	--
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	57,79	--	--
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	57,04	--	--
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	57,00	--	--
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	56,88	--	--
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	56,73	--	--
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	55,95	--	--
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	55,39	--	--
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	55,17	--	--
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	54,85	--	--
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	54,61	--	--
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	54,02	--	--
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	53,59	--	--
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	53,39	--	--
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	53,11	--	--
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	52,17	--	--
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	51,87	--	--
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	51,82	--	--
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	51,77	--	--
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	51,48	--	--
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	51,34	--	--
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	51,32	--	--
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	51,32	--	--
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	51,24	--	--
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	50,98	--	--
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	50,72	--	--
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	50,69	--	--
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	50,49	--	--
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	50,34	--	--
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	50,19	--	--
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	49,86	--	--
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	48,62	--	--
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	48,57	--	--
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	48,48	--	--
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	48,03	--	--
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	47,93	--	--
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	47,70	--	--
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	47,45	--	--
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	47,43	--	--
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	45,29	--	--
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	45,22	--	--
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	45,16	--	--
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	45,10	--	--
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	45,08	--	--
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	45,07	--	--
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	45,02	--	--
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	44,87	--	--
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	44,76	--	--
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	44,72	--	--
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	44,72	--	--
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	44,68	--	--
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	44,59	--	--
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	44,52	--	--
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	44,46	--	--
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	44,37	--	--
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	44,12	--	--
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	44,00	--	--
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	43,96	--	--
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	43,52	--	--
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	43,43	--	--
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	43,28	--	--
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	43,13	--	--
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	43,04	--	--
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	42,97	--	--
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	42,96	--	--
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	42,93	--	--
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	42,93	--	--
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	42,87	--	--
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	42,86	--	--
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	42,77	--	--
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	42,61	--	--
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	42,45	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	42,43	--	--
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	42,41	--	--
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	42,35	--	--
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	42,14	--	--
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	42,11	--	--
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	41,98	--	--
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	41,94	--	--
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	41,94	--	--
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	41,89	--	--
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	41,86	--	--
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	41,50	--	--
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	41,48	--	--
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	41,45	--	--
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	41,36	--	--
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	41,28	--	--
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	41,25	--	--
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	41,13	--	--
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	41,01	--	--
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	40,95	--	--
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	40,88	--	--
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	40,73	--	--
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	40,67	--	--
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	40,62	--	--
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	40,56	--	--
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	40,54	--	--
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	40,41	--	--
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	40,41	--	--
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	40,07	--	--
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	39,87	--	--
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	39,48	--	--
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	39,47	--	--
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	39,41	--	--
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	39,17	--	--
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	39,17	--	--
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	39,13	--	--
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	39,10	--	--
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	39,09	--	--
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	39,06	--	--
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	38,90	--	--
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	38,72	--	--
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	38,67	--	--
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	38,61	--	--
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	38,50	--	--
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	38,31	--	--
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	38,10	--	--
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	37,92	--	--
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	37,72	--	--
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	37,66	--	--
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	37,62	--	--
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	37,59	--	--
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	37,53	--	--
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	37,53	--	--
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	37,36	--	--
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	37,28	--	--
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	37,17	--	--
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	37,01	--	--
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	36,69	--	--
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	36,69	--	--
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	36,48	--	--
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	36,31	--	--
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	36,31	--	--
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	36,27	--	--
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	36,16	--	--
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	36,16	--	--
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	36,15	--	--
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	36,11	--	--
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	36,11	--	--
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	36,10	--	--
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	35,96	--	--
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	35,87	--	--
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	35,85	--	--
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	35,83	--	--
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	35,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	35,76	--	--
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	35,71	--	--
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	35,64	--	--
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	35,60	--	--
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	35,54	--	--
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	35,36	--	--
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	35,03	--	--
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	34,95	--	--
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	34,92	--	--
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	34,83	--	--
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	34,81	--	--
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	34,65	--	--
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	34,41	--	--
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	34,33	--	--
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	34,10	--	--
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	34,09	--	--
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	34,07	--	--
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	34,06	--	--
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	34,04	--	--
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	33,99	--	--
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	33,99	--	--
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	33,97	--	--
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	33,94	--	--
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	33,91	--	--
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	33,91	--	--
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	33,91	--	--
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	33,84	--	--
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	33,78	--	--
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	33,77	--	--
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	33,76	--	--
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	33,74	--	--
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	33,68	--	--
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	33,65	--	--
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	33,65	--	--
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	33,64	--	--
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	33,62	--	--
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	33,61	--	--
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	33,60	--	--
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	33,60	--	--
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	33,58	--	--
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	33,55	--	--
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	33,54	--	--
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	33,49	--	--
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	33,43	--	--
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	33,39	--	--
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	33,36	--	--
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	33,35	--	--
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	33,33	--	--
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	33,24	--	--
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	33,11	--	--
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	32,98	--	--
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	32,93	--	--
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	32,92	--	--
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	32,83	--	--
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	32,64	--	--
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	32,56	--	--
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	32,55	--	--
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	32,53	--	--
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	32,43	--	--
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	32,39	--	--
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	32,29	--	--
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	32,27	--	--
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	31,95	--	--
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	31,44	--	--
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	31,26	--	--
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	31,20	--	--
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	31,13	--	--
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	31,03	--	--
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	30,86	--	--
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	30,79	--	--
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	30,78	--	--
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	30,62	--	--
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	30,55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	30,46	--	--
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	30,41	--	--
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	30,18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	69,80	--	--
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	68,78	--	--
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	68,50	--	--
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	68,34	--	--
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	68,01	--	--
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	67,45	--	--
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	66,95	--	--
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	66,91	--	--
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	66,85	--	--
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	66,80	--	--
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	66,74	--	--
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	66,59	--	--
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	66,43	--	--
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	66,25	--	--
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	66,19	--	--
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	66,04	--	--
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	65,82	--	--
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	65,81	--	--
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	65,67	--	--
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	65,61	--	--
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	65,60	--	--
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	65,55	--	--
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	65,44	--	--
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	65,31	--	--
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	65,27	--	--
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	64,98	--	--
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	64,94	--	--
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	64,89	--	--
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	64,81	--	--
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	64,73	--	--
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	64,48	--	--
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	64,45	--	--
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	64,45	--	--
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	64,44	--	--
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	64,06	--	--
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	63,92	--	--
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	63,87	--	--
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	63,80	--	--
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	63,62	--	--
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	63,60	--	--
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	63,55	--	--
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	63,53	--	--
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	63,16	--	--
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	63,14	--	--
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	63,04	--	--
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	62,99	--	--
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	62,88	--	--
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	62,87	--	--
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	62,51	--	--
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	62,37	--	--
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	62,25	--	--
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	62,23	--	--
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	62,04	--	--
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	61,93	--	--
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	61,80	--	--
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	61,71	--	--
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	61,57	--	--
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	61,47	--	--
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	61,34	--	--
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	61,31	--	--
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	61,29	--	--
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	61,14	--	--
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	61,05	--	--
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	60,97	--	--
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	60,91	--	--
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	60,83	--	--
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	60,47	--	--
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	60,30	--	--
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	60,27	--	--
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	60,07	--	--
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	59,92	--	--
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	59,72	--	--
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	59,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	59,54	--	--
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	59,45	--	--
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	59,42	--	--
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	59,34	--	--
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	58,65	--	--
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	58,63	--	--
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	58,47	--	--
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	58,42	--	--
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	58,29	--	--
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	58,08	--	--
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	57,86	--	--
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	57,82	--	--
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	57,75	--	--
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	57,68	--	--
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	57,62	--	--
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	57,60	--	--
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	57,47	--	--
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	56,86	--	--
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	56,81	--	--
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	56,80	--	--
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	56,66	--	--
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	56,65	--	--
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	56,55	--	--
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	56,31	--	--
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	56,02	--	--
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	55,55	--	--
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	55,44	--	--
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	55,17	--	--
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	54,85	--	--
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	54,63	--	--
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	54,52	--	--
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	54,37	--	--
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	54,19	--	--
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	53,72	--	--
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	53,58	--	--
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	53,47	--	--
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	53,45	--	--
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	53,34	--	--
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	53,13	--	--
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	52,79	--	--
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	52,29	--	--
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	51,85	--	--
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	51,56	--	--
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	51,56	--	--
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	51,53	--	--
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	51,14	--	--
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	50,85	--	--
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	50,57	--	--
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	50,53	--	--
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	50,45	--	--
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	50,38	--	--
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	50,23	--	--
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	50,06	--	--
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	49,74	--	--
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	49,43	--	--
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	49,04	--	--
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	49,01	--	--
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	48,92	--	--
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	48,77	--	--
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	48,76	--	--
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	48,63	--	--
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	48,18	--	--
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	48,15	--	--
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	47,33	--	--
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	47,06	--	--
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	45,62	--	--
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	44,90	--	--
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	44,86	--	--
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	44,78	--	--
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	44,30	--	--
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	44,02	--	--
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	43,92	--	--
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	43,73	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	42,82	--	--
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	42,20	--	--
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	42,16	--	--
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	41,88	--	--
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	41,81	--	--
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	41,80	--	--
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	41,59	--	--
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	41,47	--	--
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	41,27	--	--
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	41,02	--	--
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	40,78	--	--
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	40,65	--	--
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	40,14	--	--
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	40,04	--	--
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	39,95	--	--
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	39,95	--	--
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	39,94	--	--
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	39,75	--	--
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	39,73	--	--
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	39,72	--	--
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	39,71	--	--
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	39,71	--	--
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	39,64	--	--
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	39,39	--	--
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	39,15	--	--
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	38,91	--	--
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	38,90	--	--
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	38,79	--	--
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	38,66	--	--
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	38,53	--	--
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	38,48	--	--
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	38,22	--	--
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	38,13	--	--
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	38,12	--	--
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	37,84	--	--
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	37,79	--	--
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	37,63	--	--
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	37,60	--	--
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	37,58	--	--
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	37,56	--	--
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	37,46	--	--
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	37,31	--	--
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	37,17	--	--
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	36,93	--	--
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	36,82	--	--
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	36,82	--	--
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	36,81	--	--
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	36,77	--	--
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	36,56	--	--
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	36,42	--	--
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	36,36	--	--
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	36,27	--	--
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	36,18	--	--
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	36,14	--	--
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	36,11	--	--
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	36,07	--	--
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	35,95	--	--
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	35,82	--	--
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	35,66	--	--
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	35,48	--	--
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	35,45	--	--
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	35,34	--	--
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	35,32	--	--
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	35,32	--	--
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	35,31	--	--
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	35,14	--	--
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	34,95	--	--
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	34,94	--	--
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	34,60	--	--
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	34,54	--	--
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	33,93	--	--
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	33,92	--	--
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	33,81	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	33,77	--	--
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	33,76	--	--
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	33,74	--	--
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	33,64	--	--
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33,56	--	--
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	33,51	--	--
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	33,35	--	--
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	33,35	--	--
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	33,14	--	--
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	33,14	--	--
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	33,02	--	--
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	32,96	--	--
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	32,95	--	--
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	32,93	--	--
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	32,88	--	--
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	32,82	--	--
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	32,72	--	--
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	32,69	--	--
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	32,69	--	--
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	32,61	--	--
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	32,60	--	--
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	32,57	--	--
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	32,57	--	--
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	32,55	--	--
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	32,53	--	--
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	32,52	--	--
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	32,52	--	--
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	32,47	--	--
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	32,41	--	--
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	32,40	--	--
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	32,39	--	--
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	32,38	--	--
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	32,37	--	--
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	32,36	--	--
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	32,33	--	--
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	32,24	--	--
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	32,17	--	--
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	32,14	--	--
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	32,12	--	--
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	32,11	--	--
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	32,08	--	--
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	32,02	--	--
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	32,02	--	--
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	31,98	--	--
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	31,96	--	--
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	31,93	--	--
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	31,78	--	--
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	31,77	--	--
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	31,75	--	--
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	31,74	--	--
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	31,69	--	--
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	31,68	--	--
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	31,60	--	--
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	31,54	--	--
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	31,52	--	--
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	31,34	--	--
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	31,21	--	--
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	31,21	--	--
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	31,19	--	--
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	31,07	--	--
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	31,00	--	--
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	30,98	--	--
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	30,91	--	--
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	30,90	--	--
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	30,79	--	--
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	30,66	--	--
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	30,64	--	--
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	30,62	--	--
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	30,36	--	--
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	30,24	--	--
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	30,21	--	--
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	30,13	--	--
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	29,88	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	29,87	--	--
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	29,63	--	--
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	29,46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer optrekken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	70,44	--	--
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	70,42	--	--
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	70,25	--	--
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	70,23	--	--
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	70,18	--	--
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	70,04	--	--
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	70,02	--	--
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	69,61	--	--
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	69,55	--	--
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	69,09	--	--
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	68,92	--	--
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	68,91	--	--
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	68,75	--	--
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	68,64	--	--
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	68,63	--	--
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	68,42	--	--
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	68,40	--	--
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	68,26	--	--
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	68,11	--	--
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	68,11	--	--
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	68,08	--	--
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	67,99	--	--
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	67,97	--	--
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	67,87	--	--
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	67,68	--	--
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	67,63	--	--
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	67,55	--	--
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	67,45	--	--
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	67,39	--	--
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	67,38	--	--
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	67,10	--	--
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	67,06	--	--
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	67,02	--	--
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	66,87	--	--
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	66,83	--	--
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	66,73	--	--
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	66,52	--	--
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	66,33	--	--
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	66,30	--	--
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	66,24	--	--
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	66,22	--	--
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	66,21	--	--
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	65,83	--	--
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	65,76	--	--
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	65,72	--	--
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	65,71	--	--
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	65,62	--	--
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	65,54	--	--
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	65,48	--	--
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	65,44	--	--
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	65,35	--	--
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	65,04	--	--
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	64,88	--	--
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	64,84	--	--
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	64,81	--	--
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	64,73	--	--
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	64,67	--	--
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	64,66	--	--
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	64,66	--	--
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	64,62	--	--
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	64,44	--	--
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	64,33	--	--
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	64,31	--	--
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	64,26	--	--
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	64,21	--	--
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	64,05	--	--
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	64,00	--	--
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	63,82	--	--
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	63,80	--	--
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	63,61	--	--
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	63,33	--	--
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	63,28	--	--
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	63,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer optrekken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	63,10	--	--
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	63,08	--	--
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	63,08	--	--
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	63,07	--	--
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	63,05	--	--
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	62,89	--	--
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	62,87	--	--
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	62,69	--	--
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	62,63	--	--
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	62,34	--	--
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	62,27	--	--
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	62,14	--	--
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	62,08	--	--
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	61,97	--	--
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	61,89	--	--
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	61,89	--	--
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	61,77	--	--
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	61,74	--	--
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	61,60	--	--
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	61,42	--	--
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	61,34	--	--
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	61,07	--	--
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	61,01	--	--
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	60,91	--	--
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	60,39	--	--
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	60,39	--	--
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	60,38	--	--
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	60,24	--	--
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	60,15	--	--
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	60,12	--	--
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	59,93	--	--
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	59,90	--	--
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	59,85	--	--
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	59,85	--	--
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	59,55	--	--
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	59,31	--	--
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	59,31	--	--
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	59,03	--	--
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	59,01	--	--
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	58,88	--	--
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	58,39	--	--
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	58,15	--	--
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	57,39	--	--
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	57,28	--	--
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	57,18	--	--
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	57,14	--	--
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	56,96	--	--
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	56,95	--	--
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	55,79	--	--
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	55,78	--	--
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	55,66	--	--
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	55,21	--	--
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	54,73	--	--
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	54,55	--	--
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	54,10	--	--
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	53,19	--	--
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	52,95	--	--
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	52,93	--	--
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	52,88	--	--
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	52,78	--	--
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	52,76	--	--
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	52,74	--	--
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	52,47	--	--
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	52,15	--	--
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	51,98	--	--
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	51,92	--	--
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	51,91	--	--
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	51,84	--	--
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	51,83	--	--
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	51,68	--	--
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	51,55	--	--
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	51,32	--	--
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	51,24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer optrekken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	51,11	--	--
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	51,06	--	--
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	50,76	--	--
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	50,72	--	--
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	50,27	--	--
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	50,12	--	--
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	50,10	--	--
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	49,61	--	--
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	49,41	--	--
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	49,38	--	--
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	49,38	--	--
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	48,84	--	--
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	48,82	--	--
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	48,58	--	--
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	48,41	--	--
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	48,23	--	--
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	48,00	--	--
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	47,96	--	--
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	47,78	--	--
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	47,77	--	--
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	47,66	--	--
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	47,43	--	--
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	47,38	--	--
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	46,63	--	--
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	46,62	--	--
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	46,58	--	--
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	46,29	--	--
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	46,27	--	--
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	46,22	--	--
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	45,86	--	--
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	45,76	--	--
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	45,75	--	--
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	45,74	--	--
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	45,22	--	--
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	45,13	--	--
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	44,94	--	--
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	44,81	--	--
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	44,80	--	--
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	44,60	--	--
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	44,26	--	--
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	43,74	--	--
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	43,37	--	--
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	43,36	--	--
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	42,55	--	--
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	42,32	--	--
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	41,68	--	--
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	41,66	--	--
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	41,64	--	--
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	41,41	--	--
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	41,21	--	--
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	41,00	--	--
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	40,98	--	--
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40,60	--	--
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	40,58	--	--
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	40,08	--	--
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	39,78	--	--
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	39,75	--	--
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	39,61	--	--
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	39,49	--	--
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	39,33	--	--
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	38,66	--	--
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	38,62	--	--
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	38,55	--	--
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	38,30	--	--
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	38,26	--	--
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	38,00	--	--
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	37,94	--	--
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	37,75	--	--
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	37,71	--	--
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	37,67	--	--
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	37,58	--	--
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	37,55	--	--
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	37,41	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer optrekken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	37,36	--	--
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	37,18	--	--
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	37,16	--	--
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	37,07	--	--
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	37,00	--	--
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	36,99	--	--
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	36,89	--	--
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	36,64	--	--
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	36,54	--	--
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	36,44	--	--
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	36,40	--	--
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	36,34	--	--
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	36,20	--	--
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	36,09	--	--
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	36,08	--	--
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	35,79	--	--
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	35,72	--	--
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	35,54	--	--
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	35,26	--	--
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	35,23	--	--
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	35,15	--	--
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	34,92	--	--
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	34,70	--	--
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	34,39	--	--
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	34,13	--	--
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	33,99	--	--
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33,79	--	--
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	33,66	--	--
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	33,59	--	--
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	33,56	--	--
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	33,30	--	--
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	33,29	--	--
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	33,27	--	--
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	33,18	--	--
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	33,01	--	--
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	32,95	--	--
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	32,86	--	--
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	32,85	--	--
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	32,77	--	--
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	32,38	--	--
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	32,35	--	--
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	32,34	--	--
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	32,32	--	--
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	32,31	--	--
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	32,19	--	--
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	32,16	--	--
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	31,86	--	--
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	31,77	--	--
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	31,70	--	--
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	31,65	--	--
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	31,56	--	--
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	31,32	--	--
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	31,10	--	--
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	31,05	--	--
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	30,93	--	--
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	30,89	--	--
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	30,87	--	--
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	30,75	--	--
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	30,69	--	--
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	30,44	--	--
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	30,34	--	--
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	30,14	--	--
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	30,08	--	--
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	29,83	--	--
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	29,51	--	--
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	29,32	--	--
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	29,24	--	--
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	29,06	--	--
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	28,97	--	--
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	28,61	--	--
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	28,53	--	--
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	28,51	--	--
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	27,83	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer optrekken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	27,15	--	--
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	27,13	--	--
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	26,65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VI. TABELLEN MAATREGELEN EN NADERE EISEN

Appartementen boven school (1e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
A-01	Tp01	Woonkamer	64,52	37,70	65	83	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 65 - 50 = 15 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	30	28	30	
	Tp02	Balkon (woonkamer)	65,46	37,77	65	85				30	30	30	*
	Tp03	Open galerij (slaapkamers)	39,33	27,36	40	54				5	-1	5	**
A-02	Tp04	Balkon (woonkamer)	66,42	38,06	66	87	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 66 - 50 = 16 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	31	32	32	*
	Tp05	Woonkamer	66,74	37,94	67	87				32	32	32	
	Tp06	Open galerij (slaapkamers)	37,99	26,70	38	54				3	-1	3	**
A-03	Tp07	Woonkamer	66,76	37,85	67	87	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 67 - 50 = 17 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	32	32	32	
	Tp08	Balkon (woonkamer)	66,56	37,42	67	88				32	33	33	*
	Tp09	Open galerij (slaapkamers)	37,66	26,64	38	54				3	-1	3	**
A-04	Tp10	Balkon (woonkamer)	66,22	37,46	66	88	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 66 - 50 = 16 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	31	33	33	*
	Tp11	Woonkamer	65,70	37,37	66	87				31	32	32	
	Tp12	Open galerij (slaapkamers)	36,84	24,21	37	54				2	-1	2	**
A-05	Tp13	Woonkamer-1	64,61	36,74	65	87	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 63 - 50 = 13 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	30	32	32	
	Tp14	Balkon-1 (woonkamer)	62,91	35,70	63	84				28	29	29	*
	Tp15	Balkon-2 (woonkamer)	46,46	25,25	46	75				11	20	20	
	Tp16	Woonkamer-2	42,68	24,23	43	72				8	17	17	**
	Tp17	Slaapkamer	40,02	22,29	40	68				5	13	13	**
	Tp18	Open galerij (slaapkamer)	36,57	21,87	37	54				2	-1	2	**

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.

Appartementen boven school (1e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
A-07	Tp19	Woonkamer	62,05	39,03	62	81	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 62 - 50 = 12 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	27	26	27	
	Tp20	Balkon (woonkamer)	62,44	38,51	62	81				27	26	27	*
	Tp21	Open galerij (slaapkamers)	40,35	25,28	40	53				5	-2	5	**
A-07	Tp22	Balkon (woonkamer)	62,86	38,17	63	81	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 63 - 50 = 13 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	28	26	28	*
	Tp23	Woonkamer	62,99	38,29	63	80				28	25	28	
	Tp24	Open galerij (slaapkamers)	37,21	25,75	38	54				3	-1	3	**
A-08	Tp25	Woonkamer	62,98	38,08	63	81	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 63 - 50 = 13 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	28	26	28	
	Tp26	Balkon (woonkamer)	62,87	37,42	63	81				28	26	28	*
	Tp27	Open galerij (slaapkamers)	36,85	25,57	37	54				2	-1	2	**
A-09	Tp28	Balkon (woonkamer)	62,57	37,28	63	81	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 63 - 50 = 13 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	28	26	28	*
	Tp29	Woonkamer	62,13	37,40	62	81				27	26	27	
	Tp30	Open galerij (slaapkamers)	36,50	25,32	37	54				2	-1	2	**
A-10 (***)	Tp31	Woonkamer-1	61,32	36,91	61	81	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 60 - 50 = 10 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	26	26	26	
	Tp32	Balkon-1 (woonkamer)	60,22	35,62	60	80				25	25	25	*
	Tp33	Balkon-2 (woonkamer)	45,77	28,02	46	71				11	16	16	**
	Tp34	Woonkamer-2	41,79	27,29	42	68				7	13	13	**
	Tp35	Slaapkamer	38,80	25,56	39	66				4	11	11	**
	Tp36	Open galerij (slaapkamer)	36,21	24,99	37	54				2	-1	2	**

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.
*** Dit appartement heeft óók nadere eisen in het kader van WVL, dit wordt in het rapport WVL nader beschouwd.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (BG)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
B-01	Tp37	Slaapkamer - 1	67,61	30,29	68	95	Ja	Ja	De meest geluidbelaste gevel grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen).	33	40	40	
	Tp38	Slaapkamer - 2	43,10	24,70	43	74				8	19	19	**
	Tp39	Terras/tuin (slaapkamer en woonkamer)	38,76	26,28	39	62				4	7	7	**
	Tp40	Woonkamer	37,01	26,71	37	57				2	2	2	**
C-01	Tp65	Woonkamer (terras/tuin)	45,10	23,93	45	69	Ja	Ja	Geen specifieke maatregelen buiten een aanvullende gevelwering waar nodig.	10	14	14	**
	Tp66	Slaapkamers	63,69	36,54	64	83				29	28	29	
C-02	Tp67	Woonkamer - 1	45,26	23,85	45	72	Ja	Ja, na maatregelen	De noordgevel van de slaapkamer grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen). Daarnaast wordt de noordzijde van het terras/tuin afgeschermd door middel van een schuifvouwwand. Om ter plaatse van het terras/tuin te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 65 - 50 = 15 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	10	17	17	**
	Tp68	Terras/tuin - 1 (woonkamer)	48,79	26,02	49	75				14	20	20	
	Tp69	Terras/tuin - 2 (woonkamer)	65,10	33,12	65	87				30	32	32	*
	Tp70	Woonkamer - 1	66,09	33,80	66	88				31	33	33	
	Tp71	Slaapkamer	67,64	34,55	68	87				33	32	33	
	Tp72	Slaapkamers	66,05	36,79	66	85				31	30	31	

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (1e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
B-08	Tp73	Woonkamer - 1	64,67	33,41	65	88	Ja	Ja	De meest geluidbelaste gevel grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen).	30	33	33	
	Tp74	Woonkamer - 2	41,79	25,22	42	65				7	10	10	**
	Tp75	Loggia (woon- en slaapkamer)	39,32	25,30	39	65				4	10	10	**
B-21	Tp124	Slaapkamer - 1	66,15	35,75	66	89	Ja	Ja	De beoogde slaapkamer heeft de meest geluidbelaste gevels. De noordgevel van de slaapkamer wordt dicht uitgevoerd (geen te openen delen). De oostgevel van de slaapkamer wordt voorzien van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening.	31	34	34	
	Tp125	Slaapkamer - 2	64,31	38,52	64	86				29	31	31	
	Tp126	Woonkamer - 1	62,80	38,38	63	82				28	27	28	
	Tp127	Woonkamer - 2 (terras/tuin)	50,19	37,65	50	73				15	18	18	**
C-03	Tp114	Woonkamer	44,12	25,04	44	68	Ja	Ja	Geen specifieke maatregelen buiten een aanvullende gevelwering waar nodig.	9	13	13	**
	Tp115	Loggia (woonkamer)	44,33	24,74	44	69				9	14	14	**
	Tp116	Slaapkamers	62,80	40,11	63	81				28	26	28	
	Tp117	Slaapkamer	40,71	40,01	43	60				8	5	8	**
C-04	Tp118	Woonkamer - 1	44,41	24,88	44	71	Ja	Ja, na maatregelen	De noordgevel van de slaapkamer grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen). Daarnaast wordt de noordzijde van de loggia afgeschermd door middel van een schuifvouwwand. Om ter plaatse van de loggia te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 64 - 50 = 14 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	9	16	16	**
	Tp119	Loggia 1 (woonkamer)	48,31	27,19	48	74				13	19	19	**
	Tp120	Loggia 2 (woonkamer)	63,89	36,96	64	85				29	30	30	*
	Tp121	Woonkamer - 2	64,75	37,42	65	85				30	30	30	
	Tp122	Slaapkamer	66,10	38,01	66	85				31	30	31	
	Tp123	Slaapkamers	64,77	40,16	65	83				30	28	30	

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (2e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
B-27	Tp139	Woonkamer - 1	60,68	34,90	61	84	Ja	Ja	De meest geluidbelaste gevel grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen).	26	29	29	
	Tp140	Woonkamer - 2	42,22	28,70	42	71				7	16	16	**
	Tp141	Loggia (slaapkamer)	39,18	28,71	40	67				5	12	12	**
B-39	Tp176	Woonkamer - 1	43,39	25,73	43	68	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Hiervoor is aan de westzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de westzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	8	13	13	**
	Tp177	Slaapkamer - 1	43,45	24,87	44	67				9	12	12	**
	Tp178	Slaapkamer - 2	45,24	40,95	47	69				12	14	14	**
	Tp179	Loggia (woonkamer)	51,75	41,10	52	71				17	16	17	**
	Tp180	Woonkamer - 2	50,79	41,11	51	70				16	15	16	**
B-40	Tp191	Woon- en slaapkamer - 1	62,78	36,30	63	84	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	De meest geluidbelaste gevel (noordgevel) wordt dicht uitgevoerd (geen te openen delen). De oostgevel wordt voorzien van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte. De binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	28	29	29	
	Tp192	Woon- en slaapkamer - 2	61,39	38,73	61	81				26	26	26	
	Tp193	Woon- en slaapkamer - 3	59,94	38,64	60	78				25	23	25	
B-41	Tp194	Woon- en slaapkamer - 1	58,68	38,59	59	75	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	De oostgevel wordt voorzien van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	24	20	24	
	Tp195	Woon- en slaapkamer - 2	57,17	38,51	57	73				22	18	22	
B-42	Tp196	Woon- en slaapkamer - 1	54,83	38,53	55	70	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	De oostgevel wordt voorzien van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	20	15	20	
	Tp197	Woon- en slaapkamer - 2	53,11	38,26	53	69				18	14	18	**
B-43	Tp198	Woon- en slaapkamer - 1	51,10	37,80	51	67	Ja	Ja (gezamenlijk)	De oostgevel wordt voorzien van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	16	12	16	
	Tp199	Woon- en slaapkamer - 2	49,69	37,47	50	66				15	11	15	**
C-05	Tp181	Woonkamer	42,68	26,15	43	67	Ja	Ja	Geen specifieke maatregelen buiten een aanvullende gevelwering waar nodig.	8	12	12	**
	Tp182	Loggia (woonkamer)	42,95	25,89	43	68				8	13	13	**
	Tp183	Slaapkamers	60,71	39,89	61	79				26	24	26	
	Tp184	Slaapkamer	40,36	40,68	44	60				9	5	9	**
C-06 (***)	Tp185	Woonkamer - 1	43,16	26,09	43	69	Ja	Ja, na maatregelen	De noordgevel van de slaapkamer grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen). Daarnaast wordt de noordzijde van de loggia afgeschermd door middel van een schuifvouwwand. Om ter plaatse van de loggia te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 62 - 50 = 12 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	8	14	14	**
	Tp186	Loggia 1 (woonkamer)	47,27	27,22	47	71				12	16	16	**
	Tp187	Loggia 2 (woonkamer)	62,19	38,26	62	81				27	26	27	*
	Tp188	Woonkamer - 2	62,85	38,66	63	81				28	26	28	
	Tp189	Slaapkamer	64,07	39,29	64	81				29	26	29	
	Tp190	Slaapkamers	62,91	40,10	63	80				28	25	28	

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.
*** Dit appartement heeft óók nadere eisen in het kader van WVL, dit wordt in het rapport WVL nader beschouwd.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (3e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
B-57 (***)	Tp239	Woonkamer - 1	41,79	27,33	42	66	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Hiervoor is aan de westzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de westzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	7	11	11	**
	Tp240	Slaapkamer - 1	41,94	26,15	42	65				7	10	10	**
	Tp241	Slaapkamer - 2	44,95	42,48	47	67				12	12	12	**
	Tp242	Loggia (woonkamer)	52,44	42,65	53	72				18	17	18	**
	Tp243	Woonkamer - 2	53,39	41,89	54	72				19	17	19	**
B-58	Tp254	Woonkamer	51,38	46,73	53	67	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). De loggia zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 52 - 50 = 2 dB(A). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	18	12	18	**
	Tp255	Loggia (woonkamer)	51,72	39,85	52	68				17	13	17	**
	Tp256	Slaapkamer	51,13	38,88	51	68				16	13	16	**
B-59	Tp257	Woon- en slaapkamer - 1 (balkon)	51,36	39,79	52	67	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	Om een geluidluwe gevel te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de achterliggende gevel bij het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Hiervoor is een reductie van 1 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een (gedeeldtelijke) borstwering op het balkon. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	17	12	17	**
	Tp258	Woon- en slaapkamer - 2	51,26	39,32	52	68				17	13	17	**
B-60	Tp259	Woon- en slaapkamer - 1	51,25	39,05	52	68	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	Om een geluidluwe gevel te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de achterliggende gevel bij het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). Hiervoor is een reductie van 1 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een (gedeeldtelijke) borstwering op het balkon. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	17	13	17	**
	Tp260	Woon- en slaapkamer - 2 (balkon)	51,04	38,85	51	68				16	13	16	**
B-61	Tp261	Slaapkamer - 1	51,40	39,91	52	69	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). De loggia zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 51 - 50 = 1 dB(A). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	17	14	17	**
	Tp262	Slaapkamer - 2	51,04	39,59	51	68				16	13	16	**
	Tp263	Loggia (woonkamer)	51,39	39,55	52	68				17	13	17	**
B-62	Tp264	Woon- en slaapkamer - 1	52,37	41,04	53	69	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	Aan de westgevel zijn voorzieningen nodig om een geluidluwe gevel te creëren. Daarbij kan gedacht worden aan het toepassen van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	18	14	18	**
	Tp265	Woon- en slaapkamer - 2	52,68	41,17	53	70				18	15	18	**
C-07 (***)	Tp244	Woonkamer	40,85	28,75	41	63	Ja	Ja	Geen specifieke maatregelen buiten een aanvullende gevelwering waar nodig.	6	8	8	**
	Tp245	Loggia (woonkamer)	41,40	29,01	42	66				7	11	11	**
	Tp246	Slaapkamers	58,77	38,51	59	76				24	21	24	
	Tp247	Slaapkamer	40,80	40,02	43	60				8	5	8	**
C-08 (***)	Tp248	Woonkamer - 1	41,93	29,43	42	67	Ja	Ja, na maatregelen	De noordgevel van de slaapkamer grenst direct aan het speelplein, deze gevel wordt dicht uitgevoerd (zonder te openen delen). Daarnaast wordt de noordzijde van de loggia afgeschermd door middel van een schuifvouwwand. Om ter plaatse van de loggia te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 60 - 50 = 10 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	7	12	12	**
	Tp249	Loggia - 1 (woonkamer)	46,81	29,69	47	70				12	15	15	**
	Tp250	Loggia - 2 (woonkamer)	60,35	36,80	60	78				25	23	25	*
	Tp251	Woonkamer - 2	60,69	37,43	61	78				26	23	26	
	Tp252	Slaapkamer	61,77	37,82	62	78				27	23	27	
	Tp253	Slaapkamers	60,45	38,37	60	77				25	22	25	

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.
*** Dit appartement heeft óók nadere eisen in het kader van WVL, dit wordt in het rapport WVL nader beschouwd.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (4e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	IL (dB(A)) cumulatief	IL (dB(A)) piek dagperiode (maximaal)	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Benodigde gevelwering Cumulatief (35 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Piek (55 dB(A) binnen)	Benodigde gevelwering Hoogste waarde	Bijzonderheden
B-68 (***)	Tp283	Woonkamer - 1	39,90	31,56	40	63	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A) vanwege activiteiten (stemgeluid). Hiervoor is aan de westzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de westzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	5	8	8	**
	Tp284	Slaapkamer - 1	40,12	29,61	40	63				5	8	8	**
	Tp285	Slaapkamers	43,51	45,19	47	62				12	7	12	**
	Tp286	Slaapkamer - 2	48,17	44,00	50	68				15	13	15	**
	Tp287	Loggia (woonkamer)	51,44	41,37	52	71				17	16	17	**
	Tp288	Woonkamer - 2	52,36	40,61	53	71				18	16	18	**
B-69	Tp289	Slaapkamer - 1	50,60	46,30	52	67	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A). De loggia zal worden voorzien van een schuifvouwwand + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarde is een geluidreductie nodig van minimaal 52 - 50 = 2 dB(A). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	17	12	17	**
	Tp290	Slaapkamer - 2	52,40	40,20	53	69				18	14	18	**
	Tp291	Slaapkamer - 3	51,82	38,91	52	68				17	13	17	**
	Tp292	Loggia (woonkamer)	52,03	40,35	52	68				17	13	17	**
B-70	Tp293	Woon- en slaapkamer - 1	52,57	40,03	53	70	Ja, na maatregelen	Ja (gezamenlijk)	Aan de westgevel zijn voorzieningen nodig om een geluidluwe gevel te creëren. Daarbij kan gedacht worden aan het toepassen van een Duco Acoustic Panel 300 rooster ten behoeve van de spuivoorziening. Dit appartement heeft geen verplichting tot het hebben van een eigen buitenruimte, de binnentuin is daarmee de geluidluwe (gezamenlijke) buitenruimte.	18	15	18	**
	Tp294	Woon- en slaapkamer - 2	52,66	40,17	53	70				18	15	18	**

* De gepresenteerde gevelwering is gebasseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.
*** Dit appartement heeft óók nadere eisen in het kader van WVL, dit wordt in het rapport WVL nader beschouwd.

BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN OMGEVINGSPLAN VELDHOVEN

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	36,14	33,18	31,32	41,32
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	35,03	31,19	29,34	39,34
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	32,68	31,18	29,33	39,33
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	34,12	28,60	26,79	36,79
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	34,22	27,11	25,33	35,33
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	27,99	26,46	24,63	34,63
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	34,53	24,07	22,29	34,53
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	35,18	22,27	20,47	35,18
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	27,02	25,45	23,62	33,62
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	39,62	3,09	1,20	39,62
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	42,45	3,36	1,46	42,45
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	42,70	3,86	1,96	42,70
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	43,85	4,24	2,30	43,85
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	43,55	5,22	3,28	43,55
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	44,46	3,76	1,83	44,46
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	44,68	7,78	5,95	44,68
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	45,06	8,20	6,37	45,06
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	43,84	12,55	10,71	43,84
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	43,94	7,25	5,38	43,94
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	36,25	21,60	19,77	36,25
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	43,93	10,17	8,36	43,93
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	24,56	21,61	19,77	29,77
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	28,02	26,26	24,47	34,47
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	30,82	29,16	27,29	37,29
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	42,77	11,12	9,32	42,77
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	42,83	11,88	10,09	42,83
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	32,63	31,00	29,15	39,15
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	23,82	21,11	19,27	29,27
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	42,39	14,24	12,45	42,39
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	42,54	19,00	17,22	42,54
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	37,22	18,40	16,57	37,22
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	38,60	29,01	27,21	38,60
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	38,20	30,25	28,44	38,44
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	37,21	30,40	28,57	38,57
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	32,80	30,69	28,84	38,84
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	33,45	29,48	27,65	37,65
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	30,42	20,23	18,40	30,42
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	28,05	18,77	16,94	28,05
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	23,63	20,46	18,61	28,61
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	25,56	23,24	21,39	31,39
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	25,00	22,62	20,77	30,77
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	21,92	19,67	17,77	27,77
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	24,39	21,99	20,13	30,13
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	20,19	15,23	13,37	23,37
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	25,77	23,72	21,88	31,88
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	30,14	28,54	26,71	36,71
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	31,03	29,37	27,50	37,50
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	30,75	28,99	27,12	37,12
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	30,74	29,11	27,24	37,24
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	29,73	27,98	26,08	36,08
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	30,89	29,24	27,37	37,37
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	37,65	35,99	34,17	44,17
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	38,65	17,52	15,69	38,65
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	26,63	25,11	23,29	33,29
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	24,25	22,68	20,87	30,87
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	22,81	21,23	19,41	29,41
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	20,93	19,21	17,35	27,35
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	20,86	19,22	17,38	27,38
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	21,26	19,72	17,92	27,92
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	20,66	19,12	17,31	27,31
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	19,62	18,03	16,22	26,22
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	18,64	17,03	15,22	25,22
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	17,80	16,16	14,34	24,34
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	39,91	22,18	20,40	39,91
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	17,26	15,56	13,75	23,75
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	15,32	13,27	11,45	21,45
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	12,54	9,97	8,15	18,15
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	11,74	8,62	6,79	16,79
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	19,02	7,23	5,39	19,02
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	11,35	6,78	4,94	14,94
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	18,76	6,51	4,67	18,76
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	18,91	6,40	4,56	18,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	13,46	6,58	4,74	14,74
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	13,72	6,84	5,06	15,06
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	39,79	13,48	11,59	39,79
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	13,99	8,54	6,68	16,68
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	23,98	6,63	4,76	23,98
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	20,70	8,15	6,27	20,70
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	29,32	7,03	5,17	29,32
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	33,66	5,86	4,00	33,66
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	34,68	4,86	2,99	34,68
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	38,17	4,38	2,50	38,17
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	40,79	4,58	2,70	40,79
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	41,21	4,95	3,07	41,21
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	41,45	5,36	3,47	41,45
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	38,61	13,46	11,57	38,61
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	41,88	4,86	2,95	41,88
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	41,75	5,55	3,63	41,75
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	42,53	6,09	4,17	42,53
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	42,73	9,17	7,32	42,73
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	43,09	8,77	6,93	43,09
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	42,08	10,84	8,99	42,08
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	42,61	9,94	8,09	42,61
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	42,42	10,17	8,36	42,42
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	24,84	19,51	17,67	27,67
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	25,80	22,84	21,04	31,04
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	36,97	13,64	11,76	36,97
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	30,80	29,07	27,19	37,19
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	40,85	11,02	9,23	40,85
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	40,90	11,75	9,96	40,90
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	32,60	30,97	29,11	39,11
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	21,88	18,66	16,82	26,82
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	40,43	14,01	12,23	40,43
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	40,60	17,79	16,01	40,60
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	37,73	30,39	28,60	38,60
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	37,45	31,34	29,54	39,54
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	36,95	31,41	29,59	39,59
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	22,95	20,99	19,20	29,20
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	32,82	30,70	28,83	38,83
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	37,35	35,16	33,30	43,30
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	30,09	22,16	20,32	30,32
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	28,34	20,90	19,06	29,06
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	28,63	23,07	21,22	31,22
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	28,00	22,97	21,13	31,13
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	27,31	22,36	20,51	30,51
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	26,90	21,78	19,94	29,94
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	25,84	21,26	19,41	29,41
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	25,43	21,06	19,20	29,20
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	36,33	34,17	32,33	42,33
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	22,30	15,51	13,67	23,67
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	28,55	26,62	24,77	34,77
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	29,28	27,51	25,66	35,66
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	30,17	28,58	26,75	36,75
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	30,75	29,09	27,21	37,21
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	30,69	29,06	27,21	37,21
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	31,44	29,80	27,94	37,94
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	30,77	29,06	27,20	37,20
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	30,80	29,18	27,32	37,32
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	29,76	28,01	26,11	36,11
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	34,69	31,92	30,08	40,08
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	31,03	29,36	27,48	37,48
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	32,37	30,39	28,50	38,50
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	25,00	23,31	21,41	31,41
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	23,18	21,50	19,60	29,60
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	21,88	20,18	18,29	28,29
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	15,23	13,09	11,25	21,25
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	17,93	16,05	14,19	24,19
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	18,55	11,43	9,58	19,58
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	14,68	11,99	10,13	20,13
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	17,98	11,71	9,84	19,84
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	33,68	32,20	30,35	40,35
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	18,33	11,53	9,67	19,67
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	15,34	11,69	9,82	19,82
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	15,51	11,88	10,10	20,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	18,97	16,64	14,80	24,80
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	23,20	11,73	9,88	23,20
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	20,66	9,75	7,91	20,66
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	27,84	8,47	6,64	27,84
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	31,77	7,68	5,85	31,77
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	32,73	5,41	3,54	32,73
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	35,59	5,00	3,13	35,59
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	33,25	29,51	27,70	37,70
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	38,54	5,20	3,32	38,54
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	38,89	5,54	3,66	38,89
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	39,15	6,03	4,16	39,15
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	39,51	5,47	3,56	39,51
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	39,43	6,14	4,23	39,43
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	40,17	7,10	5,19	40,17
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	40,36	8,68	6,79	40,36
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	40,70	9,21	7,34	40,70
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	39,91	10,88	9,03	39,91
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	40,66	10,40	8,53	40,66
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	32,81	27,76	25,98	35,98
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	40,47	15,64	13,82	40,47
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	24,75	21,34	19,49	29,49
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	26,13	23,87	22,06	32,06
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	30,33	28,58	26,68	36,68
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	38,00	14,06	12,26	38,00
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	38,17	14,83	13,03	38,17
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	32,47	30,78	28,89	38,89
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	22,38	19,72	17,88	27,88
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	37,54	16,08	14,29	37,54
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	37,87	19,60	17,82	37,87
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	28,87	27,38	25,55	35,55
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	37,27	32,79	31,01	41,01
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	37,02	33,44	31,66	41,66
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	36,53	32,99	31,19	41,19
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	34,86	33,32	31,49	41,49
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	32,63	30,70	28,84	38,84
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	23,46	18,92	17,06	27,06
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	30,66	28,91	27,04	37,04
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	30,66	28,97	27,09	37,09
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	31,18	29,69	27,87	37,87
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	31,68	30,10	28,23	38,23
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	32,55	24,79	23,00	33,00
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	31,62	30,02	28,14	38,14
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	32,04	30,46	28,60	38,60
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	31,88	30,32	28,48	38,48
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	32,02	30,51	28,67	38,67
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	29,71	28,05	26,18	36,18
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	30,68	29,02	27,14	37,14
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	30,14	28,49	26,59	36,59
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	29,44	27,79	25,89	35,89
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	22,41	14,44	12,53	22,53
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	20,90	12,51	10,60	20,90
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	32,91	22,84	21,05	32,91
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	25,89	10,84	8,96	25,89
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	28,97	10,32	8,48	28,97
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	29,99	8,80	6,94	29,99
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	32,58	8,84	6,98	32,58
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	35,36	8,90	7,03	35,36
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	35,69	7,90	6,00	35,69
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	36,08	8,33	6,43	36,08
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	36,39	8,78	6,87	36,39
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	36,24	9,34	7,44	36,24
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	37,04	10,13	8,22	37,04
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	25,42	23,81	21,99	31,99
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	37,27	11,43	9,54	37,27
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	37,51	11,74	9,87	37,51
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	37,03	15,11	13,23	37,03
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	38,00	12,98	11,11	38,00
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	37,71	19,54	17,74	37,71
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	34,80	32,36	30,56	40,56
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	31,42	29,60	27,67	37,67
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	29,59	27,66	25,69	35,69
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	29,34	27,42	25,45	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	31,44	29,76	27,84	37,84
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	33,82	21,97	20,13	33,82
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	32,61	30,92	29,00	39,00
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	32,24	30,63	28,74	38,74
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	32,57	31,02	29,16	39,16
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	30,73	29,09	27,21	37,21
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	29,23	27,38	25,42	35,42
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	34,62	20,03	18,20	34,62
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	22,02	19,92	18,07	28,07
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	35,99	19,16	17,32	35,99
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	37,09	21,44	19,64	37,09
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	37,04	15,81	13,95	37,04
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	35,92	15,52	13,66	35,92
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	34,43	15,82	13,97	34,43
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	21,33	18,72	16,88	26,88
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	31,76	29,40	27,57	37,57
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	25,84	24,41	22,60	32,60
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	22,11	20,60	18,78	28,78
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	18,99	17,32	15,47	25,47
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	17,84	16,11	14,26	24,26
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	17,56	15,78	13,94	23,94
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	16,29	14,43	12,61	22,61
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	14,77	12,91	11,09	21,09
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	16,85	15,04	13,16	23,16
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	16,73	15,06	13,23	23,23
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	10,78	8,56	6,75	16,75
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	10,86	8,40	6,54	16,54
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	9,94	6,99	5,12	15,12
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	18,32	6,22	4,35	18,32
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	10,12	5,85	3,97	13,97
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	18,91	5,55	3,67	18,91
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	15,79	5,34	3,46	15,79
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	12,60	5,49	3,61	13,61
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	12,78	5,50	3,72	13,72
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	12,35	6,42	4,56	14,56
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	23,83	4,68	2,81	23,83
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	20,16	4,47	2,51	20,16
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	31,35	3,81	1,96	31,35
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	36,14	3,00	1,16	36,14
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	37,42	0,51	-1,37	37,42
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	41,22	0,03	-1,86	41,22
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	43,58	0,29	-1,61	43,58
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	43,91	0,70	-1,20	43,91
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	44,00	13,28	11,50	44,00
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	31,88	30,26	28,42	38,42
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	43,60	16,64	14,86	43,60
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	43,72	20,71	18,94	43,72
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	39,18	27,77	25,96	39,18
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	38,47	29,41	27,59	38,47
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	37,29	29,97	28,14	38,14
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	32,71	30,65	28,80	38,80
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	32,53	30,05	28,22	38,22
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	25,54	24,07	22,25	32,25
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	22,99	21,46	19,64	29,64
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	21,33	19,77	17,95	27,95
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	19,36	17,63	15,77	25,77
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	18,82	17,09	15,25	25,25
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	19,46	17,81	16,00	26,00
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	18,61	16,85	15,03	25,03
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	17,64	15,88	14,08	24,08
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	16,48	14,68	12,88	22,88
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	15,31	13,56	11,75	21,75
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	14,26	12,49	10,68	20,68
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	12,49	10,33	8,51	18,51
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	12,04	9,57	7,74	17,74
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	10,93	7,63	5,78	15,78
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	19,94	6,57	4,72	19,94
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	10,97	6,04	4,19	14,19
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	20,02	5,71	3,85	20,02
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	20,07	5,60	3,74	20,07
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	13,51	5,79	3,93	13,93
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	13,71	5,94	4,16	14,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	13,47	7,19	5,32	15,32
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	19,78	5,38	3,49	19,78
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	20,72	4,93	3,05	20,72
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	30,46	6,46	4,54	30,46
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	35,12	6,41	4,56	35,12
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	36,25	3,83	1,95	36,25
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	30,74	29,12	27,28	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp107_B - 1e App _ B-19 - Woonkamer 1
Groep: 1. Omgevingsplan
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	45,06	8,20	6,37	45,06
PWr01	Personenwagens Blaarthemseweg	157650,57	381841,52	0,75	42,95	--	--	42,95
PWr02	Personenwagens parkeerplaats (rondgaand)	157650,57	381841,52	0,75	38,00	--	--	38,00
BWr	Bestelwagens t.b.v. laden en lossen	157635,52	381856,84	0,75	37,80	--	--	37,80
Unit01	Warmtepomp buitenunit	157592,58	381858,91	1,50	8,04	6,79	5,03	15,03
Unit02	Warmtepomp buitenunit	157594,67	381859,55	1,50	0,68	-0,57	-2,33	7,67
LBK01	Luchtbehandelingskast uitblaas sectie	157592,88	381857,17	2,00	0,46	-0,79	-2,55	7,45
LBK02	Luchtbehandelingskast aanzuig sectie	157594,89	381857,41	2,00	-3,36	-9,36	-18,36	-3,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	61,14	--	--
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	61,93	--	--
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	37,94	--	--
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	61,01	--	--
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	61,97	--	--
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	38,79	--	--
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	63,07	--	--
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	64,21	--	--
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	39,71	--	--
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	66,87	--	--
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	67,97	--	--
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	68,42	--	--
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	69,61	--	--
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	68,92	--	--
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	70,18	--	--
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	70,44	--	--
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	70,25	--	--
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	70,42	--	--
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	68,75	--	--
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	65,62	--	--
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	68,63	--	--
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	42,82	--	--
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	44,86	--	--
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	44,90	--	--
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	67,10	--	--
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	67,02	--	--
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	51,56	--	--
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	42,55	--	--
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	66,33	--	--
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	67,63	--	--
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	65,76	--	--
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	68,40	--	--
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	67,38	--	--
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	64,66	--	--
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	53,47	--	--
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	57,47	--	--
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	57,14	--	--
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	57,28	--	--
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	45,62	--	--
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	44,78	--	--
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	44,30	--	--
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	39,95	--	--
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	43,73	--	--
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	44,02	--	--
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	40,04	--	--
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	40,65	--	--
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	39,75	--	--
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	41,02	--	--
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	37,18	--	--
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	41,41	--	--
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	47,33	--	--
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	54,63	--	--
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	68,11	--	--
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	41,59	--	--
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	38,48	--	--
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	36,93	--	--
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	36,42	--	--
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	36,11	--	--
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	35,32	--	--
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	35,14	--	--
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	34,94	--	--
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	34,54	--	--
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	33,02	--	--
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	70,23	--	--
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	34,60	--	--
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	33,93	--	--
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	33,14	--	--
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	31,93	--	--
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	50,10	--	--
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	32,47	--	--
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	51,32	--	--
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	51,83	--	--
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	36,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	36,54	--	--
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	69,80	--	--
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	33,29	--	--
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	55,79	--	--
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	52,95	--	--
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	59,03	--	--
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	63,10	--	--
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	64,67	--	--
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	64,88	--	--
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	65,83	--	--
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	66,21	--	--
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	66,52	--	--
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	68,50	--	--
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	67,06	--	--
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	66,83	--	--
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	67,45	--	--
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	67,68	--	--
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	67,55	--	--
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	68,11	--	--
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	67,87	--	--
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	66,73	--	--
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	47,78	--	--
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	51,53	--	--
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	65,81	--	--
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	51,14	--	--
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	64,81	--	--
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	64,66	--	--
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	51,56	--	--
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	41,68	--	--
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	63,82	--	--
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	65,54	--	--
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	66,30	--	--
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	65,48	--	--
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	63,28	--	--
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	41,81	--	--
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	53,45	--	--
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	56,55	--	--
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	55,78	--	--
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	55,21	--	--
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	54,55	--	--
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	53,34	--	--
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	52,29	--	--
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	51,85	--	--
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	50,53	--	--
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	50,23	--	--
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	59,34	--	--
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	50,06	--	--
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	46,62	--	--
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	45,86	--	--
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	39,72	--	--
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	39,39	--	--
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	38,91	--	--
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	39,95	--	--
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	40,08	--	--
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	37,00	--	--
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	44,60	--	--
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	60,07	--	--
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	50,85	--	--
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	49,74	--	--
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	37,31	--	--
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	35,95	--	--
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	35,31	--	--
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	34,95	--	--
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	31,78	--	--
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	47,66	--	--
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	32,85	--	--
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	48,84	--	--
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	36,64	--	--
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	49,41	--	--
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	35,15	--	--
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	34,13	--	--
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	33,99	--	--
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	54,10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	52,78	--	--
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	57,18	--	--
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	61,07	--	--
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	62,63	--	--
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	62,34	--	--
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	59,01	--	--
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	63,08	--	--
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	63,33	--	--
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	63,61	--	--
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	64,00	--	--
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	64,31	--	--
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	64,26	--	--
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	64,44	--	--
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	64,33	--	--
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	65,35	--	--
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	65,61	--	--
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	59,90	--	--
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	64,73	--	--
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	44,94	--	--
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	49,04	--	--
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	48,77	--	--
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	62,14	--	--
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	61,77	--	--
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	48,63	--	--
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	41,88	--	--
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	61,60	--	--
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	63,12	--	--
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	37,36	--	--
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	63,80	--	--
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	63,05	--	--
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	61,34	--	--
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	50,57	--	--
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	50,45	--	--
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	50,38	--	--
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	46,58	--	--
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	45,74	--	--
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	38,22	--	--
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	37,60	--	--
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	60,91	--	--
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	36,18	--	--
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	38,13	--	--
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	38,30	--	--
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	36,34	--	--
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	44,80	--	--
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	48,18	--	--
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	33,01	--	--
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	36,89	--	--
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	51,55	--	--
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	52,47	--	--
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	61,89	--	--
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	54,73	--	--
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	58,39	--	--
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	59,85	--	--
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	58,88	--	--
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	59,31	--	--
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	59,55	--	--
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	59,85	--	--
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	60,15	--	--
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	62,08	--	--
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	60,24	--	--
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	38,53	--	--
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	60,39	--	--
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	60,38	--	--
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	62,89	--	--
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	63,04	--	--
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	61,89	--	--
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	55,55	--	--
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	48,92	--	--
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	49,01	--	--
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	48,76	--	--
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33,79	--	--
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	63,08	--	--
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	37,46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	36,08	--	--
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	35,32	--	--
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	44,81	--	--
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	48,15	--	--
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	62,27	--	--
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	39,73	--	--
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	64,05	--	--
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	65,60	--	--
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	66,43	--	--
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	65,27	--	--
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	62,87	--	--
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	42,16	--	--
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	54,52	--	--
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	36,36	--	--
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	32,93	--	--
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	31,54	--	--
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	31,21	--	--
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	32,53	--	--
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	32,82	--	--
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	31,34	--	--
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	30,91	--	--
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	31,96	--	--
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	29,46	--	--
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	29,87	--	--
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	30,21	--	--
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	50,27	--	--
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	31,05	--	--
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	51,84	--	--
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	47,77	--	--
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	37,58	--	--
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	36,99	--	--
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	32,77	--	--
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	56,96	--	--
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	52,76	--	--
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	61,42	--	--
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	65,71	--	--
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	67,39	--	--
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	68,26	--	--
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	69,55	--	--
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	70,04	--	--
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	68,64	--	--
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	49,43	--	--
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	68,08	--	--
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	69,09	--	--
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	70,02	--	--
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	68,91	--	--
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	65,72	--	--
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	53,13	--	--
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	57,86	--	--
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	38,90	--	--
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	35,45	--	--
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	33,92	--	--
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	33,51	--	--
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	33,14	--	--
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	33,76	--	--
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	33,64	--	--
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	33,35	--	--
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	32,72	--	--
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	31,21	--	--
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	30,90	--	--
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	31,07	--	--
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	31,68	--	--
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	30,98	--	--
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	51,68	--	--
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	32,16	--	--
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	52,88	--	--
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	49,61	--	--
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	38,00	--	--
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	37,07	--	--
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	33,56	--	--
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	52,15	--	--
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	53,19	--	--
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	60,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Omgevingsplan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	64,62	--	--
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	66,24	--	--
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	40,14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, IL school t.p.v. beoogde woningen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Tp106_B - 1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)
Groep: 1. Omgevingsplan

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	70,44	--	--
xLVo01	Licht verkeer optrekken Blaarthemseweg	157635,25	381857,80	0,75	70,44	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157658,60	381838,81	0,75	64,44	--	--
xPortier03	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157657,25	381851,08	0,75	62,25	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157654,54	381855,49	0,75	61,70	--	--
xLVo02	Licht verkeer optrekken parkeerplaats	157645,42	381857,42	0,75	61,15	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren parkeerplaats	157644,62	381862,21	0,75	60,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen