



Rapportstatus		Definitief	
	Naam	Handtekening	Datum
Opgesteld	F.J.H. van Wanrooij		25 februari 2021
Gecontroleerd	Ing. G.J. Loeffen		25 februari 2021
Vrijgegeven	Ing. G.J. Loeffen		25 februari 2021

Dit rapport mag niet worden gebruikt voor contractuele doeleinden of ingenieursdiensten tenzij de bovenstaande tabel juist en volledig is ingevuld en getekend door de projectmanager, technische- en kwaliteitsreviewer(s) en het rapport als DEFINITIEF is aangewezen.

© Dit rapport valt onder het auteursrecht van RSK Netherlands. Elke niet geautoriseerde reproductie of elk gebruik door iemand anders zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever is strikt verboden.



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Doel en aanleiding	1
1.2	Kwaliteit	1
1.3	Onafhankelijkheid	1
2	Vooronderzoek	2
2.1	Locatiebeschrijvingen	2
2.2	Historische informatie	2
2.3	Algemene bodemkwaliteit	4
2.4	Antropogene bijmengingen en ophooglagen	4
2.5	Bodemopbouw en geohydrologie	4
2.6	Toekomstig gebruik	5
2.7	Conclusies vooronderzoek/verwachte bodemkwaliteit	5
3	Onderzoeksopzet.....	6
3.1	Verkennd bodemonderzoek	6
3.2	Verkennd onderzoek asbest	6
3.3	Geotechnisch en civieltechnisch onderzoek	7
4	Veldonderzoek.....	8
4.1	Uitvoering werkzaamheden en erkenningen	8
4.2	Locatie inspectie en maaiveldinspectie	8
4.3	Grondboringen, peilbuizen en zintuiglijk onderzoek	8
4.4	Bemonstering grondwater	9
4.5	Asbest.....	10
4.6	Geotechnisch en civieltechnisch onderzoek	10
4.7	Afwijkingen protocol veldonderzoek	10
5	Laboratoriumonderzoek en toetsingsresultaten	11
5.1	Grond.....	11
5.2	PFAS in grond	13
5.3	Asbest.....	15
5.4	Zand – civieltechnische kwaliteit	15
5.5	Grondwater.....	16
5.6	Afwijkingen laboratoriumonderzoek	16
6	Conclusie.....	17

Bijlagen:

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. Regionale ligging | 3. Boorprofielen | 5. Overschrijdingstabellen |
| 2. Situatietekening | 4. Analysecertificaten | 6. Sonderingen en zeefkrommen |

1 Inleiding

1.1 Doel en aanleiding

In opdracht van de gemeente Vught heeft RSK Netherlands milieukundige en geotechnische onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de projectlocatie 'Groensche Hoeven' in Vught.

De aanleiding van de onderzoeken worden gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de locatie voor woningbouw en natuur. In de herinrichtingsplannen is een waterbergingsvijver en grondwal voorzien.

De onderzoeken hebben tot doel:

- Het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit (inclusief PFAS) en het indicatief vaststellen van de milieuhygiënische hergebruikskwaliteit;
- Het bepalen van civieltechnische hergebruikskwaliteit van de zandgrond ter plaatse van de geplande waterbergingsvijver;
- Het vaststellen of asbest aanwezig is in de halfverhardingen.

De diepe bodemopbouw ter plaatse van de toekomstige grondwal, woningen en waterbergingsvijver wordt door middel van geotechnisch onderzoek (sonderingen en boringen) bepaald.

1.2 Kwaliteit

Het veldwerk is onder certificaat op basis van de BRL SIKB 2000 uitgevoerd, waardoor is voldaan aan de eisen van Kwalibo. Zo is gebruik gemaakt van externe functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt (Kwaliteitsborging in het bodembeheer).

RSK Netherlands is verder in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO-9001. De door RSK Netherlands genomen bodemonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium (conform de vigerende ISO/IEC). Het laboratorium is tevens AS3000 geaccrediteerd.

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een steekproef betreft, waardoor niet kan worden uitgesloten dat lokale afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin aanwezige verontreiniging(en)) niet zijn herkend. Er is een beperkte geldigheid van het onderzoek in verband met mogelijke (bedrijfs-)activiteiten op de onderzoekslocatie en stofeigenschappen welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem.

1.3 Onafhankelijkheid

Het adviesbureau mag geen "eigen grond" keuren of onderzoeken. RSK Netherlands heeft geen grond in eigendom. RSK Netherlands is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie heeft met de opdrachtgever dan opdrachtnemer – opdrachtgever. RSK verklaart hierbij dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

Het procescertificaat van RSK Netherlands en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.

De advisering is overeenkomstig de vigerende DNR.

2 Vooronderzoek


2.1 Locatiebeschrijvingen

Het projectgebied Groensche Hoeven in Vught omvat de volgende vijf deellocaties:

1. Aanleg grondwal en aangrenzend perceel
2. Ontwikkelingslocatie woningen en waterbergingsvijver
3. (Halfverhardings)pad ten noordwesten van de ontwikkelingslocatie
4. (Halfverhardings)pad ten oosten van de ontwikkelingslocatie (Groensteeg)
5. Oevers van de watergang tussen Beukenlaan en Middenlaan.

De onderzoeklocaties 1 en 2 betreffen onverharde akkers en een voormalig boerderijerf. Onderzoekslocaties 3 en 4 betreffen (half)verharde paden. Onderzoekslocatie 5 betreft beide onverharde oevers van de watergang tussen de Middenlaan en de Beukenlaan.

De deellocaties zijn weergegeven op figuur 1.



Figuur 1. Deellocaties 1 t/m 5 project Groensche Hoeven te Vught (bron Google Earth).


2.2 Historische informatie

Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het gebied vanaf circa 1850 ontwikkeld is voor de landbouw en er bebouwing aanwezig is. De landschapsindeling verandert door de jaren geleidelijk, maar blijft in hoofdlijnen gehandhaafd. Rond 2016 verdwijnen de boerderijen en blijft alleen de stal achter.

1850




1870



1900



1960



2016

Verkennd bodemonderzoek locatie aan de Groensteeg te Vught, Lankelma, kenmerk 65691, 31 mei 2012.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de boerderijlocatie een licht verhoogd gehalte van cadmium, PAK en PCB in de bovengrond is gemeten. Plaatselijk (midden van het akkerveld) is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten in de ondergrond tot 2 m-mv. Ten noorden van de boerderijlocatie (het noordelijk deel van de huidige planlocatie) zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalte aan lood en zink gemeten. Ten westen van de boerderijlocatie zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalte aan kobalt, koper, kwik en pcb gemeten. In het overige terrein zijn geen gehalte boven de achtergrondwaarde gemeten.

2.3 Algemene bodemkwaliteit

In de bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant (Lieveense, kenmerk 16M1041.RAP001, 28 februari 2019) vallen de deellocaties in de kwaliteitszone landbouw/natuur. De bodemkwaliteitsklasse voor de boven- en ondergrond is Landbouw/ natuur. De bodemfunctie is landbouw/natuur.

PFAS

In heel Nederland zijn de bovengrond en de geroerde bodems verdacht op het (diffuus) voorkomen van PFAS (Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van 2 juli 2020). Er zijn geen puntbronverontreinigingen met PFAS en/of GenX op of in de omgeving van de onderzoekslocatie bekend.

Om hergebruik van PFAS-houdende grond mogelijk te maken hebben de drie Brabantse Omgevingsdiensten op 2 december 2019 hun achtergrondwaardenbeleid voor PFAS geactualiseerd (*Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant, kenmerk ODZOB: Z/133736 OMWB: 19071229 ODBN: Z/100880; Drie OD's Brabant, d.d. 2 december 2019*). De gemeente Vught heeft ervoor gekozen dit beleid te volgen totdat de Bkk zijn vastgesteld. In tabel 2.1 zijn de lokale achtergrondwaarden voor PFAS opgenomen.

In tabel 2.1 zijn de regionale en landelijke achtergrondwaarde voor PFAS alsmede de regionale (Brabantse) toepassingseis opgenomen.

Tabel 2.1. regionale en landelijke achtergrondwaarde PFAS en regionale toepassingseisen

Tijdelijke achtergrondwaarde (µg/kg d.s.)				
PFAS-verbinding	Regionaal		Landelijk ¹	Toepassingseis ² (µg/kg d.s.)
	0-0,5 m-mv	0,5-2,0 m-mv		
PFOA	1,1	0,8	1,9	1,9
PFOS	0,9	0,6	1,4	1,4
GenX	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
overige PFAS	0,3	<0,1	1,4	1,4

¹ Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (geactualiseerde versie van 2 juli 2020)

² Als toepassingseis wordt de hoogste achtergrondwaarde aangehouden (landelijk dan wel regionaal).

2.4 Antropogene bijmengingen en ophooglagen

Op basis van de beschikbare informatie wordt op de locatie geen (stedelijke) ophooglagen verwacht. Er zijn mogelijk voormalige erfverhardingen (boerderijlocatie) aanwezig. Er worden op basis van het kaartmateriaal geen slootdempingen verwacht.

Indien sprake is van een puinfundering is, afhankelijk van de aanlegperiode de kans op het aantreffen van asbest aannemelijk. Op basis van bovenstaande informatie zijn de deellocaties 3 en 4 (bij aanwezigheid van puinfundering) verdacht op het voorkomen van asbest.

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische situatie wordt verwezen naar tabel 2.2.

Tabel 2.2. Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Diepte (m-mv)	Geologische eenheid / Formatie	Lithologische beschrijving / Grondsoort	Geohydrologische indeling
0,00 – 20,48	Formatie van Boxtel	Tweede en derde zandige eenheid	Deklaag
20,48 – 23,60	Formatie van Boxtel	Tweede kleiige eenheid	1 ^e scheidende laag
23,60 – 24,09	Formatie van Boxtel	Vierde zandige eenheid	1 ^e watervoerend pakket
24,09 – 87,62	Formatie van Sterksel	Eerste en tweede zandige eenheid	1 ^e watervoerend pakket
87,62 – 90,4	Formatie van Stramproy	Eerste kleiige eenheid	2 ^{de} scheidende laag

Het maaiveld op de onderzoekslocatie bevindt zich globaal op een hoogte van NAP + 4,6 m. De gemiddelde grondwaterstand op de locatie bevindt zich op een diepte van circa 1,20 m-mv.

De locatie ligt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied en ook niet binnen de boringvrije zone. Voor zover bekend ligt de locatie niet binnen het invloedsgebied van een industriële of particuliere grondwateronttrekking.

2.6 Toekomstig gebruik

Binnen het projectplan Groensche Hoeven in Vught worden landelijke woningen, een waterbergingsvijver, een grondwal en nieuwe natuur gerealiseerd.

2.7 Conclusies vooronderzoek/verwachte bodemkwaliteit

Op basis van de voorinformatie worden op de onderzoekslocatie in de grond geen tot (lokaal) licht verhoogde gehalten (boven de achtergrondwaarde) verwacht aan zware metalen, PAK en PCB.

De halfverharding in deelgebied 3 en 4 zijn verdacht op de aanwezigheid van asbest.
De onderzoekslocatie is (diffuus) verdacht op de aanwezigheid van PFAS.

3 Onderzoeksopzet

3.1 Verkennend bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de onderzoeksgebieden is gebaseerd op de NEN5740/A1 Bodem – Landbodemonderzoek – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, waarbij deellocaties 1 (grondwal) en 2 (waterbergingsvijver) wordt uitgegaan van niet-lijnvormige, grootschalige onverdachte locatie (ONV-GR-NL). Voor de onderzoeken ter plaatse van de (halfverhardings)paden (deellocatie 3 en 4) is uitgegaan van strategie verdacht heterogeen lijnvormige locatie (VED-HE-L) en voor locatie 5 (taluds watergang) is uitgegaan van de strategie onverdacht lijnvormig (ONV-L). Voor het PFAS-onderzoek wordt uitgegaan van de onderzoeksstrategie verdacht homogeen niet lijnvormig (VED-HO-NL). Bij de uitvoering worden beide strategieën gecombineerd.

De ondiepe boringen bij deellocaties 1 en 2 worden doorgezet tot minimaal 0,5 m-mv. De ondiepe boringen bij de verdachte deellocaties 3 en 4 en bij deellocatie 5 worden doorgezet tot minimaal 1,0 m-mv.

In tabel 3.1 is de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek weergegeven.

Tabel 3.1. Strategie verkennend bodemonderzoek en verwachte bodemkwaliteit

Deellocatie	Oppervlakte	Verwachte bodemkwaliteit op basis van vooronderzoek	Kritische parameter	Strategie NEN5740/A1
1 Aanleg grondwal en aangrenzend perceel	ca. 42.500 m ²	Niet of mogelijk lokaal licht verhoogde gehalten	Zware metalen, PAK en PCB PFAS	ONV-GR-NL VED-HO-NL
2 Ontwikkelingslocatie woningen en waterbergingsvijver	ca.143.000 m ²	Niet of mogelijk lokaal licht verhoogde gehalten	Zware metalen, PAK en PCB PFAS	ONV-GR-NL VED-HO-NL
3 (Halfverhardings)pad ten westen van de ontwikkelingslocatie	ca.1.000 m ²	Niet of mogelijk lokaal licht verhoogde gehalten	Zware metalen, PAK en PCB PFAS	VED-HE-L VED-HO-NL
4 (Halfverhardings)pad (Groensteeg)	ca.1.500 m ²	Niet of mogelijk lokaal licht verhoogde gehalten	Zware metalen, PAK en PCB PFAS	VED-HE-L VED-HO-NL
5 Watergang tussen beukenlaan en Middenlaan	ca. 210 m	Niet of mogelijk lokaal licht verhoogde gehalten	Zware metalen, PAK en PCB PFAS	ONV-L VED-HO-NL

3.2 Verkennend onderzoek asbest

Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform de vigerende NEN5897 – Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (onderzoeksstrategie afgedekte funderingslagen – kleinschalige locatie) en de vigerende norm NEN5707 Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (onderzoeksstrategie - verkennend onderzoek asbest verdachte bovengrond).

De werkzaamheden in het kader van NEN5897 en 5707 zijn in tabel 3.2 weergegeven.

Tabel 3.2. Strategie verkennend onderzoek asbest

Onderzoeks- c.q. deellocatie	Oppervlakte (m ²)	Verwachte kwaliteit op basis van vooronderzoek	Strategie
3 (Halfverhardings)pad (ten westen van de ontwikkelingslocatie)	ca.1.000 m ²	Asbest in grond	NEN5707 – verdachte bovengrond – heterogeen verdeeld
4 (Halfverhardings)pad (Groensteeg)	ca.1.500 m ²	Asbest in puin	NEN5897 – afgedekte fundering (kleinschalig)

3.3 Geotechnisch en civieltechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek

Voor het geotechnisch onderzoek ter plaatste van de grondwal (deellocatie 1), de toekomstige woningbouwlocaties en de waterberging (deellocatie 2) worden de volgende werkzaamheden voorzien:

- Deellocatie 1: Uitvoeren van 3 sonderingen tot 10 à 15 m-mv met kleefmeting en presentatie wrijvingsgetal.
- Deellocatie 2: Uitvoeren van 14 sonderingen tot 15 à 20 m-mv met kleefmeting en presentatie wrijvingsgetal ter plaatse van de zeven woningbouwlocaties/ waterbergingsvijver.

Civieltechnisch onderzoek zand

Om de civieltechnische hergebruikskwaliteit van het zand ter plaatse van de toekomstige waterbergingsvijver te bepalen worden machinaal 5 boringen tot 8 m-mw geplaatst.

De civieltechnische kwaliteit van het zand bepaald door middel van RAW proeven (opgenomen in de Standaard RAW bepalingen). De resultaten worden getoetst aan de eisen voor zand in aanvulling of ophoging en optioneel aan de eisen voor draineerzand en zand in zandbed.

Om te bepalen of het zand voldoet aan de eisen voor zand in aanvulling of ophoging (22.06.01), eisen voor draineerzand (22.06.02) en eisen voor zand in zandbed (22.06.03) worden één of meerdere van de volgende RAW (of gelijkwaardig aan RAW) proeven uitgevoerd: proef 2, proef 1, proef 28 en proef 11.1, 11.2 en 11.3

4 Veldonderzoek

4.1 Uitvoering werkzaamheden en erkenningen

In tabel 4.1 is aangegeven wanneer en door wie het veldonderzoek is uitgevoerd.

Tabel 4.1. Overzicht uitgevoerde werkzaamheden

Werkzaamheden	Datum uitvoering	Uitgevoerd door	Erkend voor protocol
Locatiebezoek, grondboringen en asbestinspectiegaten	18-22 januari 2021	R. (Rudo) de Kroon ¹ B (Bram) de Koning C (Chris) Vervest ¹	1001 2001, 2002, 2003, 2018 In opleiding 2001, 2002, 2003, 2018
Sonderingen	20 & 21 januari 2021	Van Dijk Geo en milieutechniek	
Grondwatermonsternamen	1 februari 2021	R. (Rudo) de Kroon ¹ B (Bram) de Koning	1001 2001, 2002, 2003, 2018 In opleiding
Mechanische boringen		Bouten Geotron	

¹: Gekwalificeerd, gecertificeerd en voor de uitvoering van deze werkzaamheden erkend.

4.2 Locatie inspectie en maaiveldinspectie

Deellocatie 3 en 4 zijn (half)verhard met puin. De andere deellocaties zijn onverhard (akker). Binnen deellocatie 2 is een voormalig boerderij aanwezig. Hier zijn nog een mestkelder en enkele muren aanwezig. Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

4.3 Grondboringen, peilbuizen en zintuiglijk onderzoek

Er zijn in totaal 114 grondboringen geplaatst, waarvan 80 tot 0,50 m-mv, 23 tot 1 m-mv, 3 tot 2 m-mv, 5 boringen tot 8 m-mv en 15 peilbuizen. Daarnaast zijn er nog 14 inspectiegaten gegraven. De coderingen van de boringen zijn per deellocatie weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2. Overzicht boringen

Deellocatie	Grondboringen	Peilbuizen
1 Aanleg grondwal en aangrenzend perceel	0,5 m-mv: 101 t/m 126	-
2 Ontwikkelingslocatie woningen en waterbergingsvijver	0,5 m-mv: 201 t/m 254 2 m-mv: 255 t/m 257 8 m-mv: 258 t/m 262	Pb201 t/m pb215
3 (Halfverhardings)pad ten westen van de ontwikkelingslocatie	1 m-mv: 301 t/m 306	-
4 (Halfverhardings)pad (Groensteeg)	1 m-mv: 401 t/m 409	-
5 Watergang tussen beukenlaan en Middenlaan	1 m-mv: 501 t/m 508	-

De boorlocaties zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.

Het halfverhardingspad van deellocatie 3 bestaat uit zand met een bijmenging van baksteen, dakpan en betongranulaat. De Halfverharding van de Groensteeg (deellocatie 4) bestaat uit baksteen en puin met zand.

De bodem bestaat over het algemeen tot 8 m-mv uit zeer fijn, zwak siltig zand met een meer humeuze toplaag. In de ondergrond is plaatselijk tussen circa 3,0 en 5,5 m-mv klei en/of veen aanwezig.

Het bodemmateriaal is zintuiglijk onderzocht op verontreinigingskenmerken (kleur, aanwezigheid van bodemvreemd materiaal e.d.). Er zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen in de bodem waargenomen.

De aangetroffen afwijkingen die zijn waargenomen bij het zintuiglijk onderzoek zijn weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.3. Samenvatting zintuiglijk onderzoek

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
Deellocatie 2				
201	0,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend
203	0,50	0,00 - 0,50	Zand	sporen baksteen
243	0,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend
244	0,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend, zwak roesthoudend
Pb201	3,50	0,00 - 0,50	Zand	sporen baksteen
Pb202	3,00	0,00 - 0,50	Zand	sporen baksteen
Deellocatie 3				
301	1,00	0,00 - 0,30	Zand	zwak baksteenhoudend
302	1,00	0,00 - 0,50	Zand	matig baksteenhoudend, sporen dakpan
303	1,00	0,00 - 0,50	Zand	matig baksteenhoudend, sporen dakpan
304	1,00	0,00 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend, sporen dakpan
305	1,00	0,00 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend, sporen dakpan, sporen beton
306	1,00	0,00 - 0,20	Zand	matig dakpan houdend, zwak baksteenhoudend
Deellocatie 4				
401	1,00	0,00 - 0,50	-	sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend, matig zandhoudend
		0,50 - 0,70	Zand	zwak baksteenhoudend
402	1,00	0,00 - 0,45	-	sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend, matig zandhoudend
403	1,00	0,00 - 0,45	-	sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend, matig zandhoudend
404	1,00	0,00 - 0,50	-	sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend, matig zandhoudend
405	1,00	0,00 - 0,40	-	matig zandhoudend, sterk puinhoudend, uiterst baksteenhoudend
406	1,00	0,00 - 0,40	-	matig zandhoudend, sterk puinhoudend, uiterst baksteenhoudend
407	1,00	0,00 - 0,40	-	matig zandhoudend, sterk puinhoudend, uiterst baksteenhoudend
408	1,00	0,00 - 0,35	-	matig zandhoudend, sterk puinhoudend, uiterst baksteenhoudend
409	1,00	0,00 - 0,30	-	matig zandhoudend, sterk puinhoudend, uiterst baksteenhoudend

Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorpunten wordt verwezen naar de boorprofielen die zijn opgenomen in bijlage 3.

4.4 Bemonstering grondwater

De gegevens met betrekking tot de grondwaterbemonstering zijn opgenomen in tabel 4.4.

Tabel 4.4. Kenmerken grondwater

Peilbuis	Filtertraject (m-mv)	Grondwaterstand (m-mv)	pH (-)	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)	Toestroming
Pb201	2,50 - 3,50	0,82	6,3	621	12	Goed
Pb202	2,00 - 3,00	0,08	6,6	428	6	Goed
Pb203	2,00 - 3,00	0,29	6,6	149	6	Goed
Pb204	1,50 - 2,50	0,42	6,6	275	28	Goed
Pb205	1,50 - 2,50	0,23	6,2	408	24	Goed
Pb206	1,50 - 2,50	0,21	6,3	304	14	Goed
Pb207	1,50 - 2,50	0,24	6,2	357	8	Goed
Pb208	1,50 - 2,50	0,14	6,5	353	5,51	Goed
Pb209	1,50 - 2,50	0,21	6,2	380	16	Goed
Pb210	1,50 - 2,50	0,12	6,2	384	384	Goed
Pb211	1,50 - 2,50	0,14	6,2	258	72	Goed
Pb212	1,50 - 2,50	0,22	6,2	387	17	Goed
Pb213	1,50 - 2,50	0,15	6,1	399	399	Goed
Pb214	1,50 - 2,50	0,11	6,0	244	244	Goed
Pb215	1,50 - 2,50	0,27	6,3	376	17	Goed

m-mv meter beneden het maaiveld
pH maat voor zuurgraad
Pb# peilbuis met nummer
EC Electrische geleidbaarheid
NTU Nephelometric Turbidity Unit (maat voor de troebelheid van het grondwater)

De gemeten pH en EC kunnen als normaal worden beschouwd.

De troebelheid is verhoogd (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de concentraties aan organische parameters in het grondwater. Bij het onderzoek overschrijden de concentraties van geen enkele organische parameter de streefwaarde. De eventuele overschatting van de concentraties als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is derhalve niet uitgevoerd. De bemonstering van het grondwater kan als representatief worden beschouwd

4.5 Asbest

Ter plaatse van de asbestverdachte halfverharding (deellocatie 3 en 4) is een verkennend onderzoek asbest uitgevoerd. Er zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen aangetroffen

Tabel 4.5. Samenvatting aangetroffen funderingen

deellocatie		Fundering / ondergrond	Verkennend onderzoek asbest - Inspectiegaten
3	(Halfverhardings)pad (ten westen van de ontwikkelingslocatie)	Zand met baksteen, betongranulaat en dakpan bijmenging	301 t/m 306
4	(Halfverhardings)pad (Groensteeg)	Puingranulaat met baksteen	401 t/m 408

In totaal zijn 14 inspectiegaten in de halfverharding gegraven (30x30 cm). De locaties zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.

4.6 Geotechnisch en civieltechnisch onderzoek

Ter plaatse van deellocatie 1 en 2 zijn in totaal 17 sonderingen uitgevoerd. Voor de resultaten en de locatie van geplaatste sonderingen wordt verwezen naar bijlage 6. Hieronder de codering van de uitgevoerde sonderingen.

- Deellocatie 1: 1 t/m 3;
- Deellocatie 2: 4 t/m 17

Voor het bepalen van de civieltechnische kwaliteit van het zand (en milieuhygiënische kwaliteit) ter plaatse van de te graven waterbergingsvijver zijn 5 boringen tot 8 m-mv geplaatst: boringen 258 t/m 262.

4.7 Afwijkingen protocol veldonderzoek

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden en tijdens de monsternamen zijn geen kritische afwijkingen opgetreden.

5 Laboratoriumonderzoek en toetsingsresultaten

5.1 Grond

De analyses zijn uitgevoerd volgens de bepalingmethoden zoals vermeld op de analyserapporten (bijlage 4).

De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden en (indicatief) aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Het resultaat van deze toetsing is integraal opgenomen in de overschrijdingstabellen in bijlage 5.

Het analyseprogramma voor de grond(meng)monsters is samengevat in tabel 5.1. In deze tabel zijn tevens de aangetoonde verontreinigingen met de berekende BodemIndex waarde (BI) opgenomen.

Tabel 5.1. Toetsingsresultaten geanalyseerde grond(meng)monsters

Analyse-Monster	Bodem-type	(Deel)monsters (traject in m-mv)	Analyse-pakket	Toetsing Wet bodembescherming			Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk) - indicatief
				> AW	> ½ AW+I	> I	
Deellocatie 1							
MM101	Zand	101 (0,00 - 0,50) 103 (0,00 - 0,50) 104 (0,00 - 0,50) 105 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM102	Zand	106 (0,00 - 0,50) 107 (0,00 - 0,30) 108 (0,00 - 0,50) 109 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM103	Zand	110 (0,00 - 0,50) 111 (0,00 - 0,50) 112 (0,00 - 0,30) 113 (0,00 - 0,30)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM104	Zand	114 (0,00 - 0,50) 115 (0,00 - 0,50) 117 (0,00 - 0,50) 118 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM105	Zand	119 (0,00 - 0,50) 120 (0,00 - 0,50) 121 (0,00 - 0,50) 122 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM106	Zand	123 (0,00 - 0,50) 124 (0,00 - 0,50) 125 (0,00 - 0,50) 126 (0,00 - 0,50)	STAP-g	Lood (0,12)	-	-	Klasse wonen
Deellocatie 2							
MM201	Zand	205 (0,00 - 0,50) 236 (0,00 - 0,50) 255 (0,00 - 0,50) 256 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM202	Zand	210 (0,00 - 0,50) 215 (0,00 - 0,50) 218 (0,00 - 0,50) 229 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM203	Zand	224 (0,00 - 0,50) 226 (0,00 - 0,50) 227 (0,00 - 0,50) 230 (0,00 - 0,50) 231 (0,00 - 0,50) 232 (0,00 - 0,50) 249 (0,00 - 0,50) 254 (0,00 - 0,50) Pb210 (0,00 - 0,50) Pb215 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM204	Zand	206 (0,00 - 0,50) 207 (0,00 - 0,50) 208 (0,00 - 0,50) 209 (0,00 - 0,50) 211 (0,00 - 0,50) 212 (0,00 - 0,50) 217 (0,00 - 0,50) 220 (0,00 - 0,50) 221 (0,00 - 0,50) 251 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM205	Zand	216 (0,00 - 0,50) 219 (0,00 - 0,50) 223 (0,00 - 0,50) 225 (0,00 - 0,50) 228 (0,00 - 0,50) 233 (0,00 - 0,50) 257 (0,00 - 0,50) Pb211 (0,00 - 0,50) Pb213 (0,00 - 0,50) Pb214 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM206	Zand	204 (0,00 - 0,50) 235 (0,00 - 0,50) 238 (0,00 - 0,50) 239 (0,00 - 0,50) 246 (0,00 - 0,50) 247 (0,00 - 0,50) 248 (0,00 - 0,50) 253 (0,00 - 0,50) Pb208 (0,00 - 0,50) Pb209 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM207	Zand	255 (0,50 - 1,00) Pb212 (0,50 - 1,00) Pb214 (0,50 - 1,00) Pb215 (0,50 - 1,00)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM208	Zand	255 (1,50 - 2,00) 256 (1,00 - 1,50) Pb209 (1,00 - 1,50) Pb215 (1,50 - 2,00)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM209	Zand	Pb204 (2,00 - 2,50) Pb206 (2,00 - 2,50) Pb208 (2,00 - 2,50) Pb209 (2,00 - 2,50) Pb210 (2,00 - 2,50) Pb211 (2,00 - 2,50) Pb212 (2,00 - 2,50) Pb213 (2,00 - 2,50) Pb214 (2,00 - 2,50) Pb215 (2,00 - 2,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar

Analyse-Monster	Bodem-type	(Deel)monsters (traject in m-mv)	Analyse-pakket	Toetsing Wet bodembescherming			Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk) - indicatief
				> AW	> ½ AW+I	> I	
MM210	Zand	201 (0,00 - 0,50) 203 (0,00 - 0,50) 243 (0,00 - 0,50) 244 (0,00 - 0,50)	STAP-g	PCB (0,03) Nikkel (0,22) Koper (0,29) Zink (0,46) Cadmium (0,22) Kwik (0,01) Lood (0,11) PAK (0,1) Minerale olie (0,03)	-	-	Klasse industrie
MM211	Zand	202 (0,00 - 0,50) 241 (0,00 - 0,50) 245 (0,00 - 0,50) Pb203 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM212	Zand	258 (1,00 - 1,50) 258 (2,00 - 2,50) 259 (1,20 - 1,70) 259 (2,50 - 3,00) 260 (1,80 - 2,20) 260 (2,20 - 2,70) 261 (0,80 - 1,30) 261 (2,30 - 2,80) 262 (1,10 - 1,60) 262 (2,60 - 3,10)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM213	Zand	258 (3,50 - 4,00) 258 (4,50 - 5,00) 259 (3,50 - 4,00) 259 (4,00 - 4,20) 260 (3,80 - 4,30) 260 (4,30 - 4,80) 261 (4,30 - 4,80) 261 (4,80 - 5,00) 262 (3,80 - 4,30) 262 (4,30 - 4,80)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM214	Zand	258 (5,50 - 6,00) 258 (6,50 - 7,00) 259 (5,00 - 5,50) 259 (7,50 - 8,00) 260 (6,00 - 6,50) 260 (7,00 - 7,50) 261 (5,00 - 5,50) 261 (7,50 - 8,00) 262 (5,80 - 6,30) 262 (6,80 - 7,30)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM215 (klei)	Klei	258 (2,70 - 3,10) 258 (5,00 - 5,50) 259 (4,20 - 4,70) 259 (4,70 - 5,00) 260 (3,20 - 3,50)	STAP-g	Nikkel (0,12)	-	-	Altijd toepasbaar
MM216 (veen)	Veen	258 (3,10 - 3,50) 260 (3,50 - 3,80) 262 (3,60 - 3,80)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
Deellocatie 3							
MM301	Zand	302 (0,00 - 0,50) 303 (0,00 - 0,50) 304 (0,00 - 0,50) 305 (0,00 - 0,50)	STAP-g	PAK (0,31)	-	-	Klasse industrie
MM302	Zand	301 (0,50 - 1,00) 302 (0,50 - 1,00) 303 (0,50 - 1,00) 306 (0,50 - 1,00)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
Deellocatie 4							
MM401	Zand	402 (0,45 - 0,70) 404 (0,50 - 1,00) 406 (0,40 - 0,60) 408 (0,35 - 0,85)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM402	Zand	403 (0,70 - 1,00) 405 (0,50 - 1,00) 407 (0,60 - 1,00) 409 (0,60 - 1,00)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
Deellocatie 5							
MM501	Zand	502 (0,00 - 0,50) 504 (0,00 - 0,20) 506 (0,00 - 0,50) 508 (0,00 - 0,50)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM502	Zand	502 (0,50 - 1,00) 504 (0,20 - 0,70) 504 (0,70 - 1,00) 506 (0,50 - 1,00)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM503	Zand	501 (0,00 - 0,50) 503 (0,00 - 0,20) 505 (0,00 - 0,50) 507 (0,00 - 0,30)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar
MM504	Zand	501 (0,50 - 1,00) 503 (0,20 - 0,70) 505 (0,50 - 1,00) 507 (0,70 - 1,00)	STAP-g	-	-	-	Altijd toepasbaar

Verklaring tabel

m-mv meter beneden het maaiveld

STAP-g zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink), minerale olie (GC), polychloorbifenylen (PCB (som 7)) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM (som 10))

BI berekende BodemIndex waarde (berekend toetsresultaat - AW) / (I - AW) – zie overschrijdingstabellen (bijlage 5)

Wet bodembescherming (Wbb):

- onderzochte parameter(s) niet aangetoond of in gehalte(n) beneden de Achtergrondwaarde(n)

> AW overschrijding achtergrondwaarde

> ½ AW+I overschrijding helft achtergrondwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde)

> I overschrijding interventiewaarde

In de grond zijn lokaal licht verhoogde gehalten (> Achtergrondwaarde) zware metalen, PCB, PAK en minerale olie aangetoond, vooral te relateren aan bijmengingen c.q. bodemvreemde materialen. In de kleilaag is een licht verhoogd gehalte (> Achtergrondwaarde) aan nikkel aangetoond.

Hergebruik

Op basis van indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is de boven- en ondergrond altijd toepasbaar (Achtergrondwaarde) met uitzondering van MM106 (klasse wonen) en MM210 en MM301 (klasse industrie).

5.2 PFAS in grond

PFAS - Landelijk beleid

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toepassingsnormen uit het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (geactualiseerde versie van 2 juli 2020). De toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie met PFAS op landbodem boven grondwaterniveau zijn opgenomen in tabel 5.2.

Tabel 5.2. Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau (in µg/kg d.s.)

Bodemfunctieklass (Bbk)	PFOA	PFOS	Overige PFAS
Landbouw / natuur (tijdelijke achtergrondwaarden)	1,9	1,4	1,4
Wonen	7,0	3,0	3,0
Industrie	7,0	3,0	3,0

Bovengenoemde toepassingsnormen gelden ook voor grootschalige bodemtoepassingen. Voor toepassing van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden, in oppervlaktewater en toepassing onder grondwaterniveau gelden strengere eisen. Hiervoor wordt verwezen naar het Tijdelijk handelingskader.

PFAS - Lokaal beleid

De analyseresultaten worden getoetst aan de regionale toepassingsnormen opgenomen in de Handreiking van de omgevingsdiensten van Brabant (versie van 2 december 2019). De lokale achtergrondwaarden c.q. toepassingsnormen voor PFAS zijn opgenomen in tabel 2.1.

In de tabel 5.3 zijn de analyse- en toetsingsresultaten van PFAS in grond opgenomen.

Tabel 5.3. Analyseresultaten PFAS in grond (µg/kg d.s.)

Monstercode mengmonster	Samenstelling mengmonster (traject in m-mv)	PFOA	PFOS	Overige PFAS	Landelijk beleid	Lokaal beleid
					Geschied voor Functieklasse Bbk ¹	
Deellocatie 1						
MM101	101 (0,00 - 0,50) 103 (0,00 - 0,50) 104 (0,00 - 0,50) 105 (0,00 - 0,50)	0,30	0,45	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM103	110 (0,00 - 0,50) 111 (0,00 - 0,50) 112 (0,00 - 0,30) 113 (0,00 - 0,30)	0,30	0,31	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM105	119 (0,00 - 0,50) 120 (0,00 - 0,50) 121 (0,00 - 0,50) 122 (0,00 - 0,50)	1,00	0,38	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM106	123 (0,00 - 0,50) 124 (0,00 - 0,50) 125 (0,00 - 0,50) 126 (0,00 - 0,50)	0,80	0,47	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
Deellocatie 2						
MM201	205 (0,00 - 0,50) 236 (0,00 - 0,50) 255 (0,00 - 0,50) 256 (0,00 - 0,50)	0,23	0,22	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM202	210 (0,00 - 0,50) 215 (0,00 - 0,50) 218 (0,00 - 0,50) 229 (0,00 - 0,50)	0,14	0,19	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM207	255 (0,50 - 1,00) Pb212 (0,50 - 1,00) Pb214 (0,50 - 1,00) Pb215 (0,50 - 1,00)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar

Monstercode mengmonster	Samenstelling mengmonster (traject in m-mv)	PFOA	PFOS	Overige PFAS	Landelijk beleid	Lokaal beleid
					Geschikt voor Functieklasse Bbk ¹	
MM208	255 (1,50 - 2,00) 256 (1,00 - 1,50) Pb209 (1,00 - 1,50) Pb215 (1,50 - 2,00)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM211	202 (0,00 - 0,50) 241 (0,00 - 0,50) 245 (0,00 - 0,50) Pb203 (0,00 - 0,50)	0,33	1,00	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM212	258 (1,00 - 1,50) 258 (2,00 - 2,50) 259 (1,20 - 1,70) 259 (2,50 - 3,00) 260 (1,80 - 2,20) 260 (2,20 - 2,70) 261 (0,80 - 1,30) 261 (2,30 - 2,80) 262 (1,10 - 1,60) 262 (2,60 - 3,10)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM213	258 (3,50 - 4,00) 258 (4,50 - 5,00) 259 (3,50 - 4,00) 259 (4,00 - 4,20) 260 (3,80 - 4,30) 260 (4,30 - 4,80) 261 (4,30 - 4,80) 261 (4,80 - 5,00) 262 (3,80 - 4,30) 262 (4,30 - 4,80)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM214	258 (5,50 - 6,00) 258 (6,50 - 7,00) 259 (5,00 - 5,50) 259 (7,50 - 8,00) 260 (6,00 - 6,50) 260 (7,00 - 7,50) 261 (5,00 - 5,50) 261 (7,50 - 8,00) 262 (5,80 - 6,30) 262 (6,80 - 7,30)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM215 (klei)	258 (2,70 - 3,10) 258 (5,00 - 5,50) 259 (4,20 - 4,70) 259 (4,70 - 5,00) 260 (3,20 - 3,50)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM216 (veen)	258 (3,10 - 3,50) 260 (3,50 - 3,80) 262 (3,60 - 3,80)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
<i>Deellocatie 3</i>						
MM301	302 (0,00 - 0,50) 303 (0,00 - 0,50) 304 (0,00 - 0,50) 305 (0,00 - 0,50)	0,32	0,34	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM302	301 (0,50 - 1,00) 302 (0,50 - 1,00) 303 (0,50 - 1,00) 306 (0,50 - 1,00)	1,3	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
<i>Deellocatie 4</i>						
MM401	402 (0,45 - 0,70) 404 (0,50 - 1,00) 406 (0,40 - 0,60) 408 (0,35 - 0,85)	0,47	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM403	403 (0,70 - 1,00) 405 (0,50 - 1,00) 407 (0,60 - 1,00) 409 (0,60 - 1,00)	0,50	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
<i>Deellocatie 5</i>						
MM501	502 (0,00 - 0,50) 504 (0,00 - 0,20) 506 (0,00 - 0,50) 508 (0,00 - 0,50)	0,45	0,67	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar
MM502	502 (0,50 - 1,00) 504 (0,20 - 0,70) 504 (0,70 - 1,00) 506 (0,50 - 1,00)	0,14	0,14	<0,1	landbouw/ natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie	Toepasbaar

m-mv meter beneden het maaiveld

¹ Deze toets is alleen gebaseerd op de analyseresultaten PFAS.

In de (boven)grond zijn verhoogde gehalten PFAS (met name PFOA en PFOS) gemeten. In MM211 overschrijdt het gehalte PFOS de lokale achtergrondwaarden voor de bovengrond (0 - 0,5 m-mv) en in MM302 overschrijdt het gehalte PFOA de lokale achtergrondwaarde voor de ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv). De (tijdelijke) landelijke achtergrondwaarden worden niet overschreden.

De boven- en ondergrond van deellocaties 1 t/m 5 is op basis van PFAS volgens het regionale en landelijk kader (altijd) toepasbaar.

5.3 Asbest

De analyses zijn uitgevoerd volgens de bepalingmethoden zoals vermeld op de analyserapporten (bijlage 4). De analyseresultaten zijn getoetst aan de interventiewaarde voor asbest in grond en aan de maximale samenstellingswaarde voor asbest in bouwstoffen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

In tabel 5.4 is een overzicht gegeven van de (toetsings)resultaten van asbest in grond en puin.

Tabel 5.4. (Toetsings)resultaten asbest in grond en puin

(Meng)-monster	deelmonsters	Materiaal verzamelmonster (fractie > 20 mm)	Gewogen gehalte asbest fijne fractie (fractie < 20 mm) (mg/kg d.s.)	Gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.)
3.asb	303 (0,00-0,50)	n.a.	<d	<d
4.asb-1	401 (0,00-0,50), 402 (0,00-0,45), 403 (0,00-0,45), 404 (0,00-0,50)	n.a.	<d	<d
4.asb-2	405 (0,00-0,40), 406 (0,00-0,40), 407 (0,00-0,40), 408 (0,00-0,35)	n.a.	<d	<d

n.a. niet aangetoond <d kleiner dan detectielimiet

In de grond ter plaatse van deellocatie 3 (pad) en in de puinverharding van deellocatie 4 (halfverhardingspad) is analytisch geen asbest aangetoond.

5.4 Zand – civieltechnische kwaliteit

De analyses zijn uitgevoerd volgens de bepalingmethoden zoals vermeld op het analyserapport van Kiwa-KOAC (bijlage 6). De resultaten van de proeven zijn getoetst aan de RAW 2015 art 22.06.01 t/m 22.06.03. De toetsingsresultaten zijn samengevat in tabel 5.5.

Tabel 5.5. Civieltechnische toetsing korrelgrootteverdeling

Monster-code	(Deel)monsters (Traject in m-mv)	Toetsing RAW-criteria		
		Zand in aanvulling of ophoging	Zand in zandbed	Draineerzand
Deellocatie 2				
Civiel 0,00-1,00	258 (0,00 - 0,50) 258 (0,50 - 1,00) 259 (0,00 - 0,50) 259 (0,50 - 0,70) 260 (0,00 - 0,50) 260 (0,50 - 0,80) 261 (0,00 - 0,40) 261 (0,40 - 0,80) 262 (0,00 - 0,50) 262 (0,50 - 0,60)	Voldoet	Voldoet niet	Voldoet niet
Civiel 1,00-2,00	258 (1,00 - 1,50) 258 (1,50 - 2,00) 259 (0,70 - 1,20) 259 (1,20 - 1,70) 259 (1,70 - 2,00) 260 (0,80 - 1,30) 260 (1,30 - 1,80) 260 (1,80 - 2,20) 261 (0,80 - 1,30) 261 (1,30 - 1,80) 262 (0,60 - 1,10) 262 (1,10 - 1,60) 262 (1,60 - 2,10)	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
Civiel 2,00-3,00	258 (2,00 - 2,50) 258 (2,50 - 2,70) 259 (2,00 - 2,50) 259 (2,50 - 3,00) 260 (2,20 - 2,70) 260 (2,70 - 3,20) 261 (2,30 - 2,80) 261 (2,80 - 3,30)262 (2,60 - 3,10)	Voldoet niet	Voldoet niet	Voldoet niet
Civiel 3,00-4,00	258 (3,50 - 4,00) 259 (3,50 - 4,00) 259 (4,00 - 4,20) 261 (3,30 - 3,80) 261 (3,80 - 4,00)	Voldoet	Voldoet niet	Voldoet niet
Civiel 4,00-5,00	258 (4,00 - 4,50) 258 (4,50 - 5,00) 260 (3,80 - 4,30) 260 (4,30 - 4,80) 261 (4,00 - 4,30) 261 (4,30 - 4,80) 261 (4,80 - 5,00) 262 (3,80 - 4,30) 262 (4,30 - 4,80)	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
Civiel 5,00-6,00	258 (5,50 - 6,00) 259 (5,00 - 5,50) 259 (5,50 - 6,00) 260 (4,80 - 5,30) 260 (5,30 - 5,80) 260 (5,80 - 6,00) 261 (5,00 - 5,50) 261 (5,50 - 6,00) 262 (4,80 - 5,30) 262 (5,30 - 5,80)	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
Civiel 6,00-7,00	258 (6,00 - 6,50) 258 (6,50 - 7,00) 259 (6,00 - 6,50) 259 (6,50 - 7,00) 260 (6,00 - 6,50) 260 (6,50 - 7,00) 261 (6,00 - 6,50) 261 (6,50 - 7,00) 262 (5,80 - 6,30) 262 (6,30 - 6,80)	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
Civiel 7,00-8,00	258 (7,00 - 7,50) 258 (7,50 - 8,00) 259 (6,50 - 7,00) 259 (7,00 - 7,50) 260 (7,00 - 7,50) 260 (7,50 - 8,00) 261 (7,00 - 7,50) 261 (7,50 - 8,00) 262 (6,80 - 7,30) 262 (7,30 - 7,80) 262 (7,80 - 8,00)	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet

Uit de zeefkromme-bepaling blijkt dat de zandgrond (tot 8 m-mv) voldoet aan de criteria van zand in aanvulling of ophoging, behalve de zandgrond uit de bodemlaag van circa 2 tot 3 m-mv (monster Civiel 2,00 – 3,00). Alle mengmonsters met uitzondering van Civiel 0,00 – 1,00, Civiel 2,00-3,00 en Civiel 3,00-4,00 voldoen aan de criteria voor zand in zandbed. Het zand voldoet niet aan de criteria voor draineerzand.

De analysecertificaten zijn is opgenomen in bijlage 6.

5.5 Grondwater

De analyses zijn uitgevoerd volgens de bepalingmethoden zoals vermeld op de analyserapporten (bijlage 4).

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing is integraal opgenomen in de overschrijdingstabellen in bijlage 5.

Het analyseprogramma voor het grondwatermonster is samengevat in tabel 5.6. In deze tabel zijn tevens de aangetoonde verontreinigingen met de berekende BodemIndex waarde (BI) opgenomen.

Tabel 5.6. Toetsingsresultaten geanalyseerde grondwatermonsters

Watermonster	Filterdiepte (m -mv)	Analysepakket	Toetsing Wet bodembescherming		
			> S	> ½ S+I	> I
Pb201	2,50 - 3,50	STAP-gw	-	-	-
Pb202	2,00 - 3,00	STAP-gw	Molybdeen (0,04)	-	-
Pb203	2,00 - 3,00	STAP-gw	Koper (0,12)	-	-
Pb204	1,50 - 2,50	STAP-gw	Cadmium (0,02) Barium (0,04)	-	-
Pb205	1,50 - 2,50	STAP-gw	Barium (0,06)	-	-
Pb206	1,50 - 2,50	STAP-gw	-	-	-
Pb207	1,50 - 2,50	STAP-gw	Koper (0,02) Cadmium (0,02) Barium (0,01)	-	-
Pb208	1,50 - 2,50	STAP-gw	-	-	-
Pb209	1,50 - 2,50	STAP-gw	-	-	-
Pb210	1,50 - 2,50	STAP-gw	Koper (0,02)	-	-
Pb211	1,50 - 2,50	STAP-gw	-	-	-
Pb212	1,50 - 2,50	STAP-gw	Barium (0,26)	-	-
Pb213	1,50 - 2,50	STAP-gw	Barium (0,43)	-	-
Pb214	1,50 - 2,50	STAP-gw	Barium (0,12)	-	-
Pb215	1,50 - 2,50	STAP-gw	Koper (0,02)	-	-

m-mv meter beneden het maaiveld

STAP-gw zware metalen (Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Molybdeen, Lood, Nikkel, Zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen en minerale olie (GC)

BI berekende BodemIndex waarde (berekend toetsresultaat - S) / (I - S) – zie overschrijdingstabellen (bijlage 5)

Wet bodembescherming

- onderzochte parameter(s) niet aangetoond of in gehalte(n) beneden de streefwaarde(n)

>S overschrijding streefwaarde

>½ S+I overschrijding helft streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde)

>I overschrijding interventiewaarde

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties (>streefwaarde) aan zware metalen (molybdeen, koper, cadmium en barium) aangetoond.

5.6 Afwijkingen laboratoriumonderzoek

Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek zijn geen kritische afwijkingen opgetreden.

6 Conclusie

In opdracht van de gemeente Vught heeft RSK Netherlands milieukundige en civieltechnische onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van het projectgebied Groensche Hoeven te Vught.

De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de locatie voor woningbouw en natuur.

Het onderzoek heeft betrekking de volgende vijf deellocaties: Aanleg grondwal, ontwikkelingslocatie woningen en waterbergingsvijver, twee (halfverhardings)paden en de oevers van een watergang.

Met het onderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit (inclusief PFAS), civieltechnische en milieuhygiënische hergebruikskwaliteit van de grond en van het funderingsmateriaal (inclusief asbest) bepaald, alsmede de benodigde veiligheidsmaatregelen conform CROW400 bij de werkzaamheden.

Grond

De bodem bestaat over het algemeen tot 8 m-mv uit zeer fijn, zwak siltig zand met een meer humeuze toplaag. In de ondergrond is plaatselijk tussen circa 3,0 en 5,5 m-mv klei en/of veen aanwezig.

In de grond zijn lokaal licht verhoogde gehalten (> Achtergrondwaarde) zware metalen, PCB, PAK en minerale olie aangetoond, vooral te relateren aan bijmengingen c.q. bodemvreemde materialen. In de kleilaag is een licht verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond.

Asbest

In de grond ter plaatse van deellocatie 3 (halfverharding) is geen asbest aangetoond.

PFAS

In de (boven)grond zijn verhoogde gehalten PFAS (met name PFOA en PFOS) gemeten, waarbij het gehalte PFOS en PFOA plaatselijk de lokale achtergrondwaarden overschrijdt. De (tijdelijke) landelijke achtergrondwaarden worden niet overschreden.

Hergebruik grond

Op basis van indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is de boven- en ondergrond altijd toepasbaar (Achtergrondwaarde) met uitzondering van MM106 (klasse wonen), MM210 en MM301 (klasse industrie). De boven- en ondergrond is wat betreft PFAS volgens het regionale en landelijk kader (altijd) toepasbaar.

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de milieuhygiënische hergebruikskwaliteit van het zand ter plaatse van de toekomstige waterbergingslocatie.

Civieltechnische kwaliteit grond

De civieltechnische hergebruikskwaliteit van het zand ter plaatse van de geplande waterbergingsvijver is door middel van RAW-proeven bepaald. De zandgrond (tot 8 m-mv) voldoet aan de criteria van zand in aanvulling of ophoging, behalve de zandgrond uit de bodemlaag van circa 2 tot 3 m-mv en aan zand in zandbed, behalve de bodemlaag van 0 tot 1 en de bodemlaag van 2 tot 4 m-mv. Het zand voldoet niet aan de eisen voor drainzand.

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de civieltechnische hergebruikskwaliteit van het zand ter plaatse van de toekomstige waterbergingslocatie.

Grondwater

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties (>streefwaarde) aan zware metalen (molybdeen, koper, cadmium en barium) aangetoond.

Bouwstoffen (asbest)

In de halfverharding van deellocatie 4 (halfverhardingspad) is geen asbest aangetoond.

Eindconclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen belemmeringen voor de geplande ontwikkeling en herinrichting van de locatie.

Hergebruik zand

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de milieuhygiënische (inclusief PFAS) en civieltechnische toepasbaarheid van het zand (per bodemlaag) ter plaatse van de toekomstige waterbergingslocatie. De plaatselijk (tussen circa 3 en 5,5 m-mv) aanwezige klei- en veenlagen zijn niet opgenomen in het overzicht (er is geen civieltechnisch onderzoek uitgevoerd). Milieuhygiënisch gezien zijn de klei- en veenlagen (altijd) toepasbaar.

Tabel 6.1. Samenvatting van milieukundige en civieltechnische toepasbaarheid.

Bodemlaag traject	Milieuhygiënische kwaliteit (indicatief)		Civieltechnische kwaliteit		
	Toetsing Besluit bodemkwaliteit	Toetsing PFAS	Toetsing RAW-criteria		
			Zand in aanvulling of ophoging	Zand in zandbed	Draineerzand
0,00-1,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet niet	Voldoet niet
1,00-2,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
2,00-3,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet niet	Voldoet niet	Voldoet niet
3,00-4,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet niet	Voldoet niet
4,00-5,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
5,00-6,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
6,00-7,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet
7,00-8,00	Altijd toepasbaar	Regionaal en landelijk toepasbaar	Voldoet	Voldoet	Voldoet niet



Opmerking hergebruik grond en bouwstoffen:

- Voor het toepassen van grond en bouwstoffen elders is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. Onderhavig bodemonderzoek is een indicatief onderzoek. Voor het bepalen van de definitieve hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond en bouwstoffen is formeel een keuring conform de geldende richtlijnen uit het Besluit bodemkwaliteit (BRL 1000) noodzakelijk.
- Voor het PFAS-beleid binnen de gemeente Vught voor verwezen naar het *Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant (kenmerk ODZOB: Z/133736 OMWB: 19071229 ODBN: Z/100880; Drie OD's Brabant, d.d. 2 december 2019)*.

Veiligheidsklasse

Conform de CROW400 'Werken in en met verontreinigde bodem' is voor de (grond)werkzaamheden geen veiligheidsklasse van toepassing. Dit betekent dat voor deze werkzaamheden de basishygiëne geldt.

BIJLAGE 1



Onderzoekslocatie

Bijlage 1

Regionale ligging onderzoekslocatie

Locatie

Groensche Hoeven te Vught

Datum

10-02-2021

Formaat

A4

Projectnummer



517362

Schaal

1 : 25.000

BIJLAGE 2






Bijlage	Situatietekening (zuid)		Schaal	1:1.500
Locatie	Groensche Hoeven te Vught			
Datum	15-02-2021	 Burg. de Zeeuwstraat 2 2985 AB Ridderkerk +31 (0)180 463 330 Info@rskgroup.nl	Formaat	 A3
Project nr	517362			
Tekenaar	BdK			

Legenda	
	1. boringen grondwal (0,5 m-mv)
	2. boring (0,5 m-mv)
	3./4. inspectiegat (incl. boring 1,0 m-mv)
	boring (1,0 m-mv)
	2. boring (2,0 m-mv)
	2. boring (8,0 m-mv)
	2. peilbuis

BIJLAGE 3


Boring: 101

Datum: 21-1-2021
X: 148636,79
Y: 405623,67
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 102

Datum: 21-1-2021
X: 148687,92
Y: 405606,70
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 103

Datum: 21-1-2021
X: 148647,07
Y: 405576,64
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 104

Datum: 21-1-2021
X: 148694,74
Y: 405568,26
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 105

Datum: 21-1-2021
X: 148647,07
Y: 405523,22
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 106

Datum: 21-1-2021
X: 148694,89
Y: 405534,45
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 107

Datum: 21-1-2021
X: 148691,70
Y: 405484,85
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 108

Datum: 21-1-2021
X: 148648,91
Y: 405448,53
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 109

Datum: 21-1-2021
 X: 148690,40
 Y: 405428,15
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 110

Datum: 21-1-2021
 X: 148643,22
 Y: 405401,08
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 111

Datum: 21-1-2021
 X: 148680,63
 Y: 405381,88
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 112

Datum: 21-1-2021
 X: 148654,28
 Y: 405353,22
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 113

Datum: 21-1-2021
 X: 148686,87
 Y: 405330,68
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 114

Datum: 21-1-2021
 X: 148653,86
 Y: 405310,85
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 115

Datum: 21-1-2021
 X: 148675,18
 Y: 405289,23
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 116

Datum: 21-1-2021
 X: 148693,90
 Y: 405263,93
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 117

Datum: 21-1-2021
X: 148658,21
Y: 405243,08
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 118

Datum: 21-1-2021
X: 148691,63
Y: 405228,13
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 119

Datum: 21-1-2021
X: 148671,80
Y: 405202,61
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 120

Datum: 21-1-2021
X: 148685,62
Y: 405172,47
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 121

Datum: 21-1-2021
X: 148668,77
Y: 405140,82
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 122

Datum: 21-1-2021
X: 148687,71
Y: 405105,72
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 123

Datum: 21-1-2021
X: 148677,47
Y: 405063,63
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 124

Datum: 21-1-2021
X: 148683,74
Y: 405012,06
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 125

Datum: 21-1-2021
X: 148686,27
Y: 404962,10
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 126

Datum: 21-1-2021
X: 148689,59
Y: 404903,66
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 201

Datum: 20-1-2021
X: 148758,21
Y: 405503,25
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 202

Datum: 20-1-2021
X: 148822,05
Y: 405514,49
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 203

Datum: 20-1-2021
X: 148741,41
Y: 405388,26
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 204

Datum: 19-1-2021
X: 148848,79
Y: 405416,20
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 205

Datum: 19-1-2021
X: 148884,98
Y: 405257,27
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 206

Datum: 19-1-2021
X: 148854,38
Y: 405211,06
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 207

Datum: 19-1-2021
X: 148889,65
Y: 405166,02
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 208

Datum: 19-1-2021
X: 148859,49
Y: 405154,11
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 209

Datum: 19-1-2021
X: 148900,83
Y: 405112,06
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 210

Datum: 19-1-2021
X: 148853,59
Y: 405072,17
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 211

Datum: 19-1-2021
X: 148907,24
Y: 405058,42
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 212

Datum: 18-1-2021
X: 148868,68
Y: 404976,66
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 213

Datum: 18-1-2021
X: 148906,91
Y: 404951,81
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 214

Datum: 18-1-2021
X: 148906,29
Y: 404902,70
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 215

Datum: 18-1-2021
X: 148868,89
Y: 404928,68
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 216

Datum: 18-1-2021
X: 148865,03
Y: 404877,81
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 217

Datum: 18-1-2021
X: 148811,84
Y: 404882,76
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 218

Datum: 18-1-2021
X: 148734,35
Y: 404870,99
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 219

Datum: 18-1-2021
X: 148763,75
Y: 404900,93
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 220

Datum: 18-1-2021
X: 148807,37
Y: 404922,03
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 221

Datum: 18-1-2021
X: 148835,15
Y: 404958,18
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 222

Datum: 18-1-2021
X: 148723,45
Y: 404921,17
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 223

Datum: 18-1-2021
X: 148764,72
Y: 404946,25
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 224

Datum: 18-1-2021
X: 148797,68
Y: 404979,38
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 225

Datum: 18-1-2021
X: 148746,96
Y: 404984,77
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 226

Datum: 19-1-2021
X: 148824,09
Y: 405008,80
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 227

Datum: 19-1-2021
X: 148816,54
Y: 405046,39
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 228

Datum: 18-1-2021
X: 148730,37
Y: 405045,21
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 229

Datum: 18-1-2021
X: 148756,25
Y: 405086,22
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 230

Datum: 18-1-2021
X: 148727,62
Y: 405115,16
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 231

Datum: 18-1-2021
X: 148746,19
Y: 405160,97
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 232

Datum: 18-1-2021
X: 148812,19
Y: 405170,49
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 233

Datum: 18-1-2021
X: 148788,32
Y: 405227,31
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 234

Datum: 18-1-2021
X: 148736,00
Y: 405233,74
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 235

Datum: 18-1-2021
X: 148757,35
Y: 405288,63
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 236

Datum: 19-1-2021
X: 148822,13
Y: 405306,30
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 237

Datum: 18-1-2021
X: 148734,50
Y: 405316,45
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 238

Datum: 18-1-2021
X: 148781,43
Y: 405361,37
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 239

Datum: 18-1-2021
X: 148736,43
Y: 405357,04
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 240

Datum: 20-1-2021
X: 148742,03
Y: 405429,63
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 241

Datum: 20-1-2021
X: 148779,63
Y: 405454,41
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 242

Datum: 20-1-2021
X: 148749,14
Y: 405476,24
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 243

Datum: 20-1-2021
X: 148798,03
Y: 405512,63
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 244

Datum: 20-1-2021
X: 148805,11
Y: 405481,25
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 245

Datum: 20-1-2021
X: 148852,40
Y: 405472,20
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 246

Datum: 19-1-2021
X: 148836,38
Y: 405387,47
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 247

Datum: 19-1-2021
X: 148827,60
Y: 405345,39
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 248

Datum: 19-1-2021
X: 148879,25
Y: 405379,15
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 249

Datum: 18-1-2021
X: 148806,53
Y: 405121,60
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 250

Datum: 19-1-2021
X: 148874,39
Y: 405344,21
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 251

Datum: 19-1-2021
X: 148895,87
Y: 405299,40
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 252

Datum: 19-1-2021
X: 148856,26
Y: 405276,22
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 253

Datum: 19-1-2021
X: 148830,43
Y: 405247,46
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 254

Datum: 19-1-2021
X: 148911,41
Y: 405205,00
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 255

Datum: 19-1-2021
X: 148797,84
Y: 405390,79
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 256

Datum: 18-1-2021
X: 148763,99
Y: 405258,96
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 257

Datum: 18-1-2021
X: 148772,35
Y: 405053,03
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 258

Datum: 28-1-2021
X: 148893,18
Y: 405017,24
Boormeester: Frank Vullings




Boring: 259

Datum: 28-1-2021
X: 148835,80
Y: 405107,90
Boormeester: F. Vullings




Boring: 260

Datum: 28-1-2021
X: 148782,20
Y: 405192,70
Boormeester: F. Vullings




Boring: 261

Datum: 28-1-2021
X: 148807,10
Y: 405279,00
Boormeester: F. Vullings




Boring: 262

Datum: 28-1-2021
 X: 148810,68
 Y: 405426,92
 Boormeester: Frank Vullings




Boring: Pb201

Datum: 20-1-2021
X: 148772,91
Y: 405494,66
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb202

Datum: 20-1-2021
X: 148832,94
Y: 405495,37
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb203

Datum: 20-1-2021
X: 148749,89
Y: 405403,91
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb204

Datum: 19-1-2021
X: 148860,52
Y: 405427,62
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb205

Datum: 19-1-2021
X: 148898,12
Y: 405236,23
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb206

Datum: 19-1-2021
X: 148866,15
Y: 405189,61
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb207

Datum: 19-1-2021
X: 148907,59
Y: 405153,25
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb208

Datum: 18-1-2021
X: 148783,21
Y: 405331,92
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb209

Datum: 19-1-2021
X: 148862,53
Y: 405303,07
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb210

Datum: 18-1-2021
X: 148754,61
Y: 405215,86
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb211

Datum: 18-1-2021
X: 148777,78
Y: 405147,66
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb212

Datum: 19-1-2021
X: 148826,50
Y: 405219,77
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb213

Datum: 18-1-2021
X: 148805,28
Y: 405085,73
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb214

Datum: 18-1-2021
X: 148768,17
Y: 405023,09
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: Pb215

Datum: 19-1-2021
X: 148877,98
Y: 405052,29
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 301

Datum: 20-1-2021
X: 148714,78
Y: 405660,05
Boormeester: Chris Vervest




Boring: 302

Datum: 20-1-2021
X: 148725,42
Y: 405614,07
Boormeester: Chris Vervest




Boring: 303

Datum: 18-1-2021
X: 148732,45
Y: 405552,82
Boormeester: Chris Vervest




Boring: 304

Datum: 20-1-2021
X: 148737,71
Y: 405504,28
Boormeester: Chris Vervest




Boring: 305

Datum: 18-1-2021
X: 148727,69
Y: 405451,64
Boormeester: Chris Vervest




Boring: 306

Datum: 20-1-2021
X: 148712,57
Y: 405396,03
Boormeester: Chris Vervest




Boring: 401

Datum: 20-1-2021
X: 148851,44
Y: 405565,42
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 402

Datum: 20-1-2021
X: 148861,93
Y: 405523,59
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 403

Datum: 20-1-2021
X: 148880,23
Y: 405466,64
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 404

Datum: 20-1-2021
X: 148896,56
Y: 405415,76
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 405

Datum: 21-1-2021
X: 148912,85
Y: 405355,10
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 406

Datum: 21-1-2021
X: 148923,04
Y: 405296,25
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 407

Datum: 21-1-2021
X: 148933,09
Y: 405245,14
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 408

Datum: 21-1-2021
X: 148940,81
Y: 405206,16
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 409

Datum: 21-1-2021
X: 148939,97
Y: 405153,88
Boormeester: Rudo De Kroon




Boring: 501

Datum: 21-1-2021
X: 149200,78
Y: 405013,91
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 502

Datum: 21-1-2021
X: 149196,82
Y: 405084,88
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 503

Datum: 21-1-2021
X: 149192,72
Y: 405142,06
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 504

Datum: 21-1-2021
X: 149188,58
Y: 405201,61
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 505

Datum: 21-1-2021
X: 149197,64
Y: 405178,84
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 506

Datum: 21-1-2021
X: 149201,63
Y: 405118,26
Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 507

Datum: 21-1-2021
 X: 149206,35
 Y: 405061,10
 Boormeester: Bram Koning, de




Boring: 508

Datum: 21-1-2021
 X: 149208,98
 Y: 405010,80
 Boormeester: Bram Koning, de




Legenda (conform NEN 5104)

grind




zand



veen



peilbuis




klei




leem



overige toevoegingen




BoToVa Wbb (T12, T13)




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



BIJLAGE 4

RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13390887, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : P81TKTY9

Rotterdam, 29-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM101 101 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MM102 106 (0-50) 107 (0-30) 108 (0-50) 109 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	MM103 110 (0-50) 111 (0-50) 112 (0-30) 113 (0-30)					
004	Grond (AS3000)	MM104 114 (0-50) 115 (0-50) 117 (0-50) 118 (0-50)					
005	Grond (AS3000)	MM105 119 (0-50) 120 (0-50) 121 (0-50) 122 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	88.6	86.2	83.8	85.2	82.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.8	3.2	3.3	3.5	4.4
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	2.2	2.0	2.3	2.6
METALEN							
barium	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20
cadmium	mg/kgds	S	0.24	0.22	<0.2	<0.2	0.27
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
koper	mg/kgds	S	13	12	7.9	8.4	6.9
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05
lood	mg/kgds	S	15	16	13	14	15
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3	<3	<3	<3	<3
zink	mg/kgds	S	28	21	20	20	21
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.131 ¹⁾	0.194 ¹⁾	0.184 ¹⁾	0.134 ¹⁾	0.111 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Projectnummer 517362
 Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
 Startdatum 22-01-2021
 Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM101 101 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MM102 106 (0-50) 107 (0-30) 108 (0-50) 109 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	MM103 110 (0-50) 111 (0-50) 112 (0-30) 113 (0-30)					
004	Grond (AS3000)	MM104 114 (0-50) 115 (0-50) 117 (0-50) 118 (0-50)					
005	Grond (AS3000)	MM105 119 (0-50) 120 (0-50) 121 (0-50) 122 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		0.41
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		0.23		0.23		0.98
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.30 ²⁾		0.30 ²⁾		1.0 ²⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		0.83
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.35		0.24		0.23
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.10		<0.1		0.15

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM101 101 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MM102 106 (0-50) 107 (0-30) 108 (0-50) 109 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	MM103 110 (0-50) 111 (0-50) 112 (0-30) 113 (0-30)					
004	Grond (AS3000)	MM104 114 (0-50) 115 (0-50) 117 (0-50) 118 (0-50)					
005	Grond (AS3000)	MM105 119 (0-50) 120 (0-50) 121 (0-50) 122 (0-50)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.45 ²⁾		0.31 ²⁾		0.38 ²⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
MeFOSAA (n-methyl perfluorocataansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorocataansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
PFOSA (perfluorocataansulfonamide)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorocataansulfonamide)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1		<0.1		<0.1

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM106 123 (0-50) 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	006
---------	---------	---	-----

monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	83.2
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen

organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.3
--------------------------------	---------	---	-----

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)	% vd DS	S	<1
---------------	---------	---	----

METALEN

barium	mg/kgds	S	<20
cadmium	mg/kgds	S	0.26
kobalt	mg/kgds	S	<1.5
koper	mg/kgds	S	9.2
kwik	mg/kgds	S	0.06
lood	mg/kgds	S	70
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3
zink	mg/kgds	S	22

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	mg/kgds	S	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.02
antraceen	mg/kgds	S	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.03
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.02
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.144 ¹⁾

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM106 123 (0-50) 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	006
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20
<i>PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN</i>			
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		0.30
PFPeA (perfluoropentaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		0.12
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		0.73
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.80 ²⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		0.64
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
PFPeS (perfluoropentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.33
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.15
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.47 ²⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM106 123 (0-50) 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	006
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8902698	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8902688	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8902689	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8902873	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8902874	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8904123	22-01-2021	21-01-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390887 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8902998	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8904110	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8904124	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8903002	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8904127	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8904116	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8902613	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8904122	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8169630	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8903994	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
005	Y8169640	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
005	Y8169645	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
005	Y8902748	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
005	Y8169643	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
006	Y8169588	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
006	Y8169626	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
006	Y8902592	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
006	Y8902735	22-01-2021	21-01-2021	ALC201

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 18

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13389278, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : V7CLAZPS

Rotterdam, 27-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Projectnummer 517362
 Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
 Startdatum 20-01-2021
 Rapportagedatum 27-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM201 205 (0-50) 236 (0-50) 255 (0-50) 256 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MM202 210 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50) 229 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	MM203 224 (0-50) 226 (0-50) 227 (0-50) 230 (0-50) 231 (0-50) 232 (0-50) 249 (0-50) 254 (0-50) Pb210 (0-50) Pb215 (0-50)					
004	Grond (AS3000)	MM204 206 (0-50) 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50) 217 (0-50) 220 (0-50) 221 (0-50) 251 (0-50)					
005	Grond (AS3000)	MM205 216 (0-50) 219 (0-50) 223 (0-50) 225 (0-50) 228 (0-50) 233 (0-50) 257 (0-50) Pb211 (0-50) Pb213 (0-50) Pb214 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	82.8	83.1	82.8	81.4	82.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.7	2.2	2.6	2.7	2.8
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	<1	1.3	<1	<1
METALEN							
barium	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
koper	mg/kgds	S	10	8.6	7.9	11	8.2
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	12	11	11	10	11
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3	<3	<3	<3	<3
zink	mg/kgds	S	22	<20	<20	27	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.111 ¹⁾	0.079 ¹⁾	0.082 ¹⁾	0.073 ¹⁾	0.089 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM201 205 (0-50) 236 (0-50) 255 (0-50) 256 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM202 210 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50) 229 (0-50)
003	Grond (AS3000)	MM203 224 (0-50) 226 (0-50) 227 (0-50) 230 (0-50) 231 (0-50) 232 (0-50) 249 (0-50) 254 (0-50) Pb210 (0-50) Pb215 (0-50)
004	Grond (AS3000)	MM204 206 (0-50) 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50) 217 (0-50) 220 (0-50) 221 (0-50) 251 (0-50)
005	Grond (AS3000)	MM205 216 (0-50) 219 (0-50) 223 (0-50) 225 (0-50) 228 (0-50) 233 (0-50) 257 (0-50) Pb211 (0-50) Pb213 (0-50) Pb214 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)							
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.3 ²⁾	0.21 ²⁾			
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.29 ²⁾	0.26 ²⁾			
Adviespakket PFAS 30 componenten			zie bijlage	zie bijlage			

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed. |

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM206 204 (0-50) 235 (0-50) 238 (0-50) 239 (0-50) 246 (0-50) 247 (0-50) 248 (0-50) 253 (0-50) Pb208 (0-50) Pb209 (0-50)
007	Grond (AS3000)	MM207 255 (50-100) Pb212 (50-100) Pb214 (50-100) Pb215 (50-100)
008	Grond (AS3000)	MM208 255 (150-200) 256 (100-150) Pb209 (100-150) Pb215 (150-200)
009	Grond (AS3000)	MM209 Pb204 (200-250) Pb206 (200-250) Pb208 (200-250) Pb209 (200-250) Pb210 (200-250) Pb211 (200-250) Pb212 (200-250) Pb213 (200-250) Pb214 (200-250) Pb215 (200-250)

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	83.0	82.3	79.8	76.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.0	1.5	<0.5	<0.5
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	<1	<1	1.4
METALEN						
barium	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	1.9
koper	mg/kgds	S	9.4	<5	<5	<5
kwik	mg/kgds	S	0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	26	<10	<10	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3	<3	<3	6.7
zink	mg/kgds	S	25	<20	<20	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.177 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM206 204 (0-50) 235 (0-50) 238 (0-50) 239 (0-50) 246 (0-50) 247 (0-50) 248 (0-50) 253 (0-50) Pb208 (0-50) Pb209 (0-50)
007	Grond (AS3000)	MM207 255 (50-100) Pb212 (50-100) Pb214 (50-100) Pb215 (50-100)
008	Grond (AS3000)	MM208 255 (150-200) 256 (100-150) Pb209 (100-150) Pb215 (150-200)
009	Grond (AS3000)	MM209 Pb204 (200-250) Pb206 (200-250) Pb208 (200-250) Pb209 (200-250) Pb210 (200-250) Pb211 (200-250) Pb212 (200-250) Pb213 (200-250) Pb214 (200-250) Pb215 (200-250)

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)						
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds			0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds			0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	
Adviespakket PFAS 30 componenten				zie bijlage	zie bijlage	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 009 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed. |

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Adviespakket PFAS 30 componenten	Grond (AS3000)	Idem
Adviespakket PFAS 30 componenten	Grond (AS3000)	Analyse uitgevoerd door SYNLAB A&S Sweden (Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8902884	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
001	Y8904284	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
001	Y8902869	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
001	Y8904926	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
002	Y8904212	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
002	Y8904014	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
002	Y8904232	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
002	Y8904500	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
003	Y8903010	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
003	Y8904612	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
003	Y8905154	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
003	Y8904504	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
003	Y8904615	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
003	Y8904291	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
003	Y8904634	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
003	Y8904613	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
003	Y8902866	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
003	Y8904495	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
004	Y8902853	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
004	Y8904518	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
004	Y8904019	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
004	Y8904497	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
004	Y8905172	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
004	Y8904221	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
004	Y8904505	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
004	Y8904234	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
004	Y8904217	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
004	Y8904510	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
005	Y8903569	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8904624	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8903004	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8903001	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8904119	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8904270	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8902948	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8904260	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8904220	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
005	Y8904223	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
006	Y8902882	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
006	Y8902886	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
006	Y8904280	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
006	Y8902942	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
006	Y8904282	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
006	Y8904606	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
006	Y8904474	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
006	Y8902887	19-01-2021	19-01-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13389278 - 1

Orderdatum 20-01-2021
Startdatum 20-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
006	Y8904627	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
006	Y8904917	21-01-2021	19-01-2021	ALC201
007	Y8904120	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
007	Y8903694	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
007	Y8904928	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
007	Y8904503	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
008	Y8904922	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
008	Y8904279	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
008	Y8902881	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
008	Y8904514	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
009	Y8903698	21-01-2021	19-01-2021	ALC201
009	Y8904622	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
009	Y8902883	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
009	Y8904489	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
009	Y8904283	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
009	Y8904616	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
009	Y8904509	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
009	Y8903688	19-01-2021	19-01-2021	ALC201
009	Y8904625	19-01-2021	18-01-2021	ALC201
009	Y8904909	21-01-2021	19-01-2021	ALC201

Paraaf :





SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21028455

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-001) MM201 205 (0-50) 236 (0-50) 255 (0
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97118240

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	82.1	± 8.21	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	0.23	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	0.23	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	0.22	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctanoic acid PFOS = Perfluorooctanoic acid sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage k = 2. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21028455
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-001) MM201 205 (0-50) 236 (0-50) 255 (0-50)
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97118240

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	0.22	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluoroocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-01-27

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 4474 8168 9079 1858

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21028456

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-002) MM202 210 (0-50) 215 (0-50) 218 (0
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97118460

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	82.0	± 8.20	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	0.14	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	0.14	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	0.19	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21028456
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-002) MM202 210 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50)
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97118460

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	0.19	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluoroocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-01-27

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 4379 8162 9273 1653

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety."



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21028457

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-007) MM207 255 (50-100) Pb212 (50-100)
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97123618

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	82.8	± 8.28	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordodec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21028457
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-007) MM207 255 (50-100) Pb212 (50-100)
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97123618

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluoroocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-01-27

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 4278 8162 9775 1455

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety."



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21028458

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-008) MM208 255 (150-200) 256 (100-150)
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97123478

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	80.8	± 8.08	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21028458
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-01-25
Time of Arrival : 1100
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-01-25

Sample name : (13389278-008) MM208 255 (150-200) 256 (100-150)
Sampling date : 2021-01-18
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P117761
Label-id @mis : 97123478

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluoroocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-01-27

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 4170 8162 9372 1254

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety."

RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13390121, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 11DT1NNB

Rotterdam, 28-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MM210 201 (0-50) 203 (0-50) 243 (0-50) 244 (0-50)				
002	Grond (AS3000)	MM211 202 (0-50) 241 (0-50) 245 (0-50) Pb203 (0-50)				
003	Grond (AS3000)	MM301 302 (0-50) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50)				
004	Grond (AS3000)	MM302 301 (50-100) 302 (50-100) 303 (50-100) 306 (50-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	86.2	89.0	90.5	91.7
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.7	2.5	2.0	0.9
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	<1	1.1	<1
METALEN						
barium	mg/kgds	S	95	<20	25	<20
cadmium	mg/kgds	S	2.1	0.21	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	3.4	<1.5	<1.5	<1.5
koper	mg/kgds	S	43	6.6	6.3	<5
kwik	mg/kgds	S	0.29	<0.05	0.08	<0.05
lood	mg/kgds	S	68	19	20	<10
molybdeen	mg/kgds	S	0.56	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	17	<3	3.9	<3
zink	mg/kgds	S	180	35	41	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	0.06	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.62	0.05	2.1	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	0.19	0.01	0.43	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	1.3	0.15	3.3	0.02
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.89	0.10	1.9	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.50	0.08	1.4	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.38	0.06	0.81	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.61	0.08	1.4	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.46	0.06	0.91	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.43	0.06	0.96	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	5.39 ¹⁾	0.657 ¹⁾	13.27 ¹⁾	0.083 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	1.3	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	5.2	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	5.1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	4.4	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MM210 201 (0-50) 203 (0-50) 243 (0-50) 244 (0-50)				
002	Grond (AS3000)	MM211 202 (0-50) 241 (0-50) 245 (0-50) Pb203 (0-50)				
003	Grond (AS3000)	MM301 302 (0-50) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50)				
004	Grond (AS3000)	MM302 301 (50-100) 302 (50-100) 303 (50-100) 306 (50-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	18.1 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		9	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		61	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		47	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	120	<20	<20	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN						
PFBA (perfluorbutaan zuur)	µg/kgds			0.13	<0.1	<0.1
PFPeA (perfluorpentaan zuur)	µg/kgds			<0.1	0.11	<0.1
PFHxA (perfluorhexaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFHpA (perfluorheptaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaan zuur)	µg/kgds			0.26	0.25	1.2
PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds			0.33 ²⁾	0.32 ²⁾	1.3 ²⁾
PFNA (perfluornonaan zuur)	µg/kgds			<0.1	0.11	<0.1
PFDA (perfluordecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFUnDA (perfluorundecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFDoDA (perfluordodecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFTTrDA (perfluortridecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFODA (perfluoroctadecaan zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfon zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfon zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfon zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfon zuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfon zuur)	µg/kgds			0.75	0.22	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon zuur)	µg/kgds			0.27	0.11	<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds			1.0 ²⁾	0.34 ²⁾	0.14 ²⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM210 201 (0-50) 203 (0-50) 243 (0-50) 244 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM211 202 (0-50) 241 (0-50) 245 (0-50) Pb203 (0-50)
003	Grond (AS3000)	MM301 302 (0-50) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50)
004	Grond (AS3000)	MM302 301 (50-100) 302 (50-100) 303 (50-100) 306 (50-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
PFDS (perfluorodecaansulfonzuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds			<0.1	<0.1	<0.1

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8902947	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
001	Y8903726	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
001	Y8903722	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
001	Y8904140	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
002	Y8904216	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
002	Y8904152	21-01-2021	20-01-2021	ALC201

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij

Analysereport

Blad 8 van 9

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1

Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8903571	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
002	Y8904147	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
003	Y8703925	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
003	Y8703929	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
003	Y8705537	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
003	Y8703924	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
004	Y8790809	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
004	Y8703923	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
004	Y8703907	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
004	Y8703933	21-01-2021	20-01-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390121 - 1


Orderdatum 21-01-2021
Startdatum 21-01-2021
Rapportagedatum 28-01-2021

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MM210201 (0-50) 203 (0-50) 243 (0-50) 244 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 18

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13397939, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : NUXSZUY1

Rotterdam, 10-02-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Projectnummer 517362
 Rapportnummer 13397939 - 1

Orderdatum 03-02-2021
 Startdatum 03-02-2021
 Rapportagedatum 10-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM212 258 (100-150) 258 (200-250) 259 (120-170) 259 (250-300) 260 (180-220) 260 (220-270) 261 (80-130) 261 (230-280) 262 (110-160) 262 (260-310)
002	Grond (AS3000)	MM213 258 (350-400) 258 (450-500) 259 (350-400) 259 (400-420) 260 (380-430) 260 (430-480) 261 (430-480) 261 (480-500) 262 (380-430) 262 (430-480)
003	Grond (AS3000)	MM214 258 (550-600) 258 (650-700) 259 (500-550) 259 (750-800) 260 (600-650) 260 (700-750) 261 (500-550) 261 (750-800) 262 (580-630) 262 (680-730)
004	Grond (AS3000)	MM215 (klei) 258 (270-310) 258 (500-550) 259 (420-470) 259 (470-500) 260 (320-350)
005	Grond (AS3000)	MM216 (veen) 258 (310-350) 260 (350-380) 262 (360-380)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	79.1	82.4	81.3	72.8	61.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	0.7	<0.5	0.7	3.8	10.8
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	3.9	1.0	2.5	7.3	4.7
METALEN							
barium	mg/kgds	S	<20	<20	<20	37	27
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	3.6	<1.5	<1.5	6.0	2.6
koper	mg/kgds	S	<5	<5	<5	9.4	5.6
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	<10	<10	<10	<10	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	9.8	<3	<3	21	14
zink	mg/kgds	S	<20	<20	<20	34	21
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
antracene	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)antracene	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397939 - 1

Orderdatum 03-02-2021
Startdatum 03-02-2021
Rapportagedatum 10-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM212 258 (100-150) 258 (200-250) 259 (120-170) 259 (250-300) 260 (180-220) 260 (220-270) 261 (80-130) 261 (230-280) 262 (110-160) 262 (260-310)
002	Grond (AS3000)	MM213 258 (350-400) 258 (450-500) 259 (350-400) 259 (400-420) 260 (380-430) 260 (430-480) 261 (430-480) 261 (480-500) 262 (380-430) 262 (430-480)
003	Grond (AS3000)	MM214 258 (550-600) 258 (650-700) 259 (500-550) 259 (750-800) 260 (600-650) 260 (700-750) 261 (500-550) 261 (750-800) 262 (580-630) 262 (680-730)
004	Grond (AS3000)	MM215 (klei) 258 (270-310) 258 (500-550) 259 (420-470) 259 (470-500) 260 (320-350)
005	Grond (AS3000)	MM216 (veen) 258 (310-350) 260 (350-380) 262 (360-380)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	11	17
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	8	8
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	20
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)							
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾
Adviespakket PFAS 30 componenten			zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397939 - 1

Orderdatum 03-02-2021
Startdatum 03-02-2021
Rapportagedatum 10-02-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed. |

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397939 - 1

Orderdatum 03-02-2021
Startdatum 03-02-2021
Rapportagedatum 10-02-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Adviespakket PFAS 30 componenten	Grond (AS3000)	Idem
Adviespakket PFAS 30 componenten	Grond (AS3000)	Analyse uitgevoerd door SYNLAB A&S Sweden (Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397939 - 1

Orderdatum 03-02-2021
Startdatum 03-02-2021
Rapportagedatum 10-02-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7710430	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7708697	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710691	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710586	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710784	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710685	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710622	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710585	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7708491	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
001	Y7710564	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710623	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710778	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7708484	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710618	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710739	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710583	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7708485	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710582	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710742	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
002	Y7710780	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710615	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710597	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710769	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710611	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7708479	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710571	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710743	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7708666	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7708480	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
003	Y7710764	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
004	Y7710738	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
004	Y7710628	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
004	Y7710619	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
004	Y7710744	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
004	Y7710581	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
005	Y7708488	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
005	Y7710573	02-02-2021	01-02-2021	ALC201
005	Y7710740	02-02-2021	01-02-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397939 - 1


Orderdatum 03-02-2021
Startdatum 03-02-2021
Rapportagedatum 10-02-2021

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MM215 (klei)258 (270-310) 258 (500-550) 259 (420-470) 259 (470-500) 260 (320-350)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397939 - 1


Orderdatum 03-02-2021
Startdatum 03-02-2021
Rapportagedatum 10-02-2021

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MM216 (veen)258 (310-350) 260 (350-380) 262 (360-380)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21049406

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-001) MM212 258 (100-150) 258 (200-250)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413374

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	85.0	± 8.50	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21049406
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-001) MM212 258 (100-150) 258 (200-250)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413374

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-02-10

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 9371 8290 5216 0359

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety."



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden


Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21049407

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-002) MM213 258 (350-400) 258 (450-500)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413266

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	82.3	± 8.23	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTrDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21049407
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-002) MM213 258 (350-400) 258 (450-500)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413266

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-02-10

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 9276 8591 5816 0255

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety."



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden


Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21049408

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-003) MM214 258 (550-600) 258 (650-700)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413381

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	80.8	± 8.08	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21049408
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-003) MM214 258 (550-600) 258 (650-700)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413381

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-02-10

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 9178 8795 5716 0653

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21049409

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-004) MM215 (klei) 258 (270-310) 258 (50)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413257

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	70.7	± 7.07	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21049409
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-004) MM215 (klei) 258 (270-310) 258 (50)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413257

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluoroocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-02-10

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 9075 8791 5516 0353

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Ackred. nr 1006

Provning

ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 21049410

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-005) MM216 (veen) 258 (310-350) 260 (35)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413534

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	58.7	± 5.87	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOA, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorododec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.


SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 21049410
Assigner
SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam
Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL
Applies to
Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2021-02-08
Time of Arrival : 1150
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2021-02-09

Sample name : (13397939-005) MM216 (veen) 258 (310-350) 260 (35)
Sampling date : 2021-02-01
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P118385
Label-id @mis : 97413534

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
Calculated	PFOS, total	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg DS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg DS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

Analysis initiated indicates the date when preparation of the sample was started. More detailed information can be obtained via our customer portal @mis.

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2021-02-10

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 8974 8190 5162 0758

Results refer only to the submitted sample as it has been received. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety."

RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13390891, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 7WKEMEHW

Rotterdam, 29-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM401 402 (45-70) 404 (50-100) 406 (40-60) 408 (35-85)
002	Grond (AS3000)	MM402 403 (70-100) 405 (50-100) 407 (60-100) 409 (60-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	94.2	92.7
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	0.8	1.0
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	<1
METALEN				
barium	mg/kgds	S	<20	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	<1.5
koper	mg/kgds	S	<5	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	<10	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3	<3
zink	mg/kgds	S	<20	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	0.02
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	0.02
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	0.01
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	0.01
benzo(ghi)perylene	mg/kgds	S	<0.01	0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	0.02
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.073 ¹⁾	0.134 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM401 402 (45-70) 404 (50-100) 406 (40-60) 408 (35-85)
002	Grond (AS3000)	MM402 403 (70-100) 405 (50-100) 407 (60-100) 409 (60-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		0.40	0.38
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1	0.11
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.47 ²⁾	0.50 ²⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.14 ²⁾	0.14 ²⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM401 402 (45-70) 404 (50-100) 406 (40-60) 408 (35-85)
002	Grond (AS3000)	MM402 403 (70-100) 405 (50-100) 407 (60-100) 409 (60-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1	<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1	<0.1

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster beschrijvingen

- 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- 2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8902879	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8790814	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8904912	22-01-2021	20-01-2021	ALC201
001	Y8904923	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
002	Y8903723	21-01-2021	20-01-2021	ALC201
002	Y8902875	22-01-2021	21-01-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390891 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8904148	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8903720	22-01-2021	21-01-2021	ALC201

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13390894, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : XXJHZRWG

Rotterdam, 29-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MM501 502 (0-50) 504 (0-20) 506 (0-50) 508 (0-50)				
002	Grond (AS3000)	MM502 502 (50-100) 504 (20-70) 504 (70-100) 506 (50-100)				
003	Grond (AS3000)	MM503 501 (0-50) 503 (0-20) 505 (0-50) 507 (0-30)				
004	Grond (AS3000)	MM504 501 (50-100) 503 (20-70) 505 (50-100) 507 (70-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	82.7	81.9	81.6	86.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.7	<0.5	2.9	<0.5
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	1.3	1.7	1.8	<1
METALEN						
barium	mg/kgds	S	21	<20	<20	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
koper	mg/kgds	S	<5	<5	<5	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	14	<10	15	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3	<3	<3	<3
zink	mg/kgds	S	28	<20	26	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.05	<0.01	0.02	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.04	<0.01	<0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.277 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.083 ¹⁾	0.07 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MM501 502 (0-50) 504 (0-20) 506 (0-50) 508 (0-50)				
002	Grond (AS3000)	MM502 502 (50-100) 504 (20-70) 504 (70-100) 506 (50-100)				
003	Grond (AS3000)	MM503 501 (0-50) 503 (0-20) 505 (0-50) 507 (0-30)				
004	Grond (AS3000)	MM504 501 (50-100) 503 (20-70) 505 (50-100) 507 (70-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN						
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		0.24			<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		0.38			<0.1
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.45 ²⁾			0.14 ²⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.60			<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.67 ²⁾			0.14 ²⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM501 502 (0-50) 504 (0-20) 506 (0-50) 508 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM502 502 (50-100) 504 (20-70) 504 (70-100) 506 (50-100)
003	Grond (AS3000)	MM503 501 (0-50) 503 (0-20) 505 (0-50) 507 (0-30)
004	Grond (AS3000)	MM504 501 (50-100) 503 (20-70) 505 (50-100) 507 (70-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
PFDS (perfluorodecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1			<0.1
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1			<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1			<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1			<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1			<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1			<0.1

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
-

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8902690	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8903575	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8169623	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
001	Y8902607	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8792659	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8169580	22-01-2021	21-01-2021	ALC201

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij

Analysrapport

Blad 8 van 8

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390894 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 29-01-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8903589	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
002	Y8903000	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8902707	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8902877	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8903007	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
003	Y8902876	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8169605	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8903005	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8902692	22-01-2021	21-01-2021	ALC201
004	Y8902697	22-01-2021	21-01-2021	ALC201

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13397239, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 8FT3YZUX

Rotterdam, 09-02-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	Pb201-1-1 Pb201 (250-350)
002	Grondwater (AS3000)	Pb202-1-1 Pb202 (200-300)
003	Grondwater (AS3000)	Pb203-1-1 Pb203 (200-300)
004	Grondwater (AS3000)	Pb204-1-1 Pb204 (150-250)
005	Grondwater (AS3000)	Pb205-1-1 Pb205 (150-250)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
METALEN							
barium	µg/l	S	27	50	<15	75	82
cadmium	µg/l	S	<0.20	<0.20	<0.20	0.49	<0.20
kobalt	µg/l	S	<2	<2	2.3	<2	<2
koper	µg/l	S	5.9	13	22	11	12
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
molybdeen	µg/l	S	4.3	17	<2	<2	<2
nikkel	µg/l	S	<3	<3	15	<3	<3
zink	µg/l	S	<10	<10	20	18	<10
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	0.22	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grondwater (AS3000)	Pb201-1-1 Pb201 (250-350)						
002	Grondwater (AS3000)	Pb202-1-1 Pb202 (200-300)						
003	Grondwater (AS3000)	Pb203-1-1 Pb203 (200-300)						
004	Grondwater (AS3000)	Pb204-1-1 Pb204 (150-250)						
005	Grondwater (AS3000)	Pb205-1-1 Pb205 (150-250)						

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grondwater (AS3000)	Pb206-1-1 Pb206 (150-250)
007	Grondwater (AS3000)	Pb207-1-1 Pb207 (150-250)
008	Grondwater (AS3000)	Pb208-1-1 Pb208 (150-250)
009	Grondwater (AS3000)	Pb209-1-1 Pb209 (150-250)
010	Grondwater (AS3000)	Pb210-1-1 Pb210 (150-250)

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
METALEN							
barium	µg/l	S	22	55	28	41	16
cadmium	µg/l	S	0.24	0.51	<0.20	<0.20	<0.20
kobalt	µg/l	S	<2	<2	<2	<2	<2
koper	µg/l	S	14	16	9.9	7.7	16
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
molybdeen	µg/l	S	<2	<2	<2	<2	<2
nikkel	µg/l	S	<3	<3	<3	<3	3.1
zink	µg/l	S	<10	<10	<10	<10	24
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
006	Grondwater (AS3000)	Pb206-1-1 Pb206 (150-250)						
007	Grondwater (AS3000)	Pb207-1-1 Pb207 (150-250)						
008	Grondwater (AS3000)	Pb208-1-1 Pb208 (150-250)						
009	Grondwater (AS3000)	Pb209-1-1 Pb209 (150-250)						
010	Grondwater (AS3000)	Pb210-1-1 Pb210 (150-250)						

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 009 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 010 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
011	Grondwater (AS3000)	Pb211-1-1 Pb211 (150-250)
012	Grondwater (AS3000)	Pb212-1-1 Pb212 (150-250)
013	Grondwater (AS3000)	Pb213-1-1 Pb213 (150-250)
014	Grondwater (AS3000)	Pb214-1-1 Pb214 (150-250)
015	Grondwater (AS3000)	Pb215-1-1 Pb215 (150-250)

Analyse	Eenheid	Q	011	012	013	014	015
METALEN							
barium	µg/l	S	<15	200	300	120	<15
cadmium	µg/l	S	<0.20	0.28	0.40	0.28	<0.20
kobalt	µg/l	S	3.0	<2	<2	2.1	<2
koper	µg/l	S	7.9	5.8	5.8	4.4	16
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
molybdeen	µg/l	S	<2	<2	<2	<2	<2
nikkel	µg/l	S	<3	<3	<3	<3	<3
zink	µg/l	S	<10	11	15	23	<10
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
011	Grondwater (AS3000)	Pb211-1-1 Pb211 (150-250)						
012	Grondwater (AS3000)	Pb212-1-1 Pb212 (150-250)						
013	Grondwater (AS3000)	Pb213-1-1 Pb213 (150-250)						
014	Grondwater (AS3000)	Pb214-1-1 Pb214 (150-250)						
015	Grondwater (AS3000)	Pb215-1-1 Pb215 (150-250)						

Analyse	Eenheid	Q	011	012	013	014	015
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 011 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 012 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 013 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 014 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 015 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B1929574	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
001	G6892373	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
001	G6891896	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
002	G6891884	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
002	B1929556	02-02-2021	01-02-2021	ALC204

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13397239 - 1

Orderdatum 02-02-2021
Startdatum 02-02-2021
Rapportagedatum 09-02-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	G6892372	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
003	B1940886	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
003	G6891903	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
003	G6891899	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
004	B1929586	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
004	G6892366	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
004	G6830171	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
005	B1940892	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
005	G6891885	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
005	G6892402	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
006	G6892377	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
006	B1940880	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
006	G6830204	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
007	B1962159	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
007	G6892369	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
007	G6891891	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
008	G6891900	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
008	B1940891	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
008	G6891881	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
009	B1940866	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
009	G6892403	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
009	G6892389	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
010	G6892362	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
010	B1940873	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
010	G6892368	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
011	G6892357	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
011	G6892356	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
011	B1929549	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
012	B1940879	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
012	G6830179	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
012	G6892378	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
013	G6892365	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
013	B1929550	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
013	G6892358	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
014	G6892364	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
014	B1940875	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
014	G6892363	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
015	G6891882	02-02-2021	01-02-2021	ALC236
015	B1940874	02-02-2021	01-02-2021	ALC204
015	G6892370	02-02-2021	01-02-2021	ALC236

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13390896, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : HCUYQ6PU

Rotterdam, 26-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390896 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 26-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	3.asb 303 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster	kg		15.71
in behandeling genomen gewicht	kg		15.71
Mengmonster samengesteld			nee
totaal gewicht <20 mm na drogen	g		14049
droge stof	gew.-%		89.4

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
ondergrens (95% betrouw.intervall)	mg/kgds	S	<2
bovengrens (95% betrouw.intervall)	mg/kgds	S	<2
gemeten hechtgebonden Serpentin-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentin-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	S	0.58
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390896 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 26-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1938454	21-01-2021	20-01-2021	ALC291

Paraaf :



Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

SYNLABnummer: 13390896-001

Datum analyse: 26-01-2021

Projectnummer: 517362

Projectnaam: 517362

Monsteromschrijving: 3.asb

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.58		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	14049	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	14049	g	
totaal gewicht voor drogen	15710	g	
droge stof	89.4	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthrophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	1705	100														
4-8	1036	100														
2-4	581	100														
1-2	472	29.1														0.4
0.5-1	541	14.7														0.2
<0.5	9713															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthrophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.

RSK Netherlands
Frank van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Groensche Hoeven te Vught
Uw projectnummer : 517362
SYNLAB rapportnummer : 13390923, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : I9A1588F

Rotterdam, 27-01-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 517362. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390923 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdacht	4.asb-1 401 (0-50) 402 (0-50)
002	Asbestverdacht	4.asb-2 405 (0-50) 407 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
VOORBEREIDENDE RESULTATEN				
totaal aangeleverd monster	kg		29.53	30.65
in behandeling genomen gewicht	kg		29.53	30.65
Mengmonster samengesteld			nee	nee
totaal gewicht <20 mm na drogen	g		26180	27772
droge stof	gew.-%		88.7	90.6
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK				
gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	Q	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	Q	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	Q	<2	<2
ondergrens (95% betrouw.intervall)	mg/kgds	Q	<2	<2
bovengrens (95% betrouw.intervall)	mg/kgds	Q	<2	<2
gemeten hechtgebonden Serpentin-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentin-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	Q	0.57	0.49
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	Q	<2	<2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



RSK Netherlands
Frank van Wanrooij

Analyserapport

Blad 3 van 5

Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
Projectnummer 517362
Rapportnummer 13390923 - 1

Orderdatum 22-01-2021
Startdatum 22-01-2021
Rapportagedatum 27-01-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Asbestverdacht	Conform NEN 5898
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdacht	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1938408	21-01-2021	20-01-2021	ALC291
001	E1932149	21-01-2021	20-01-2021	ALC291
002	E1919623	22-01-2021	21-01-2021	ALC291
002	E1938478	22-01-2021	21-01-2021	ALC291

Paraaf :



Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

SYNLABnummer: 13390923-001

Datum analyse: 27-01-2021

Projectnummer: 517362

Projectnaam: 517362

Monsteromschrijving: 4.asb-1

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2		
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2		
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.57		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	26180	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	26180	g	
totaal gewicht voor drogen	29530	g	
droge stof	88.7	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zeeffractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthrophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	2296	100														
4-8	2167	100														
2-4	1205	83.8														0.08
1-2	1459	23.4														0.3
0.5-1	2404	7.7														0.2
<0.5	16649															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthrophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

SYNLABnummer: 13390923-002

Datum analyse: 27-01-2021

Projectnummer: 517362

Projectnaam: 517362

Monsteromschrijving: 4.asb-2

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2		
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2		
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.49		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	27772	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	27772	g	
totaal gewicht voor drogen	30650	g	
droge stof	90.6	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthrophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	2828	100														
4-8	2132	100														
2-4	1300	79.7														0.1
1-2	1271	27.3														0.2
0.5-1	2214	8.4														0.2
<0.5	18026															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthrophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.

BIJLAGE 5

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM101	MM102
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	88.6	88.6			86.2	86.2		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.8	2.8			3.2	3.2		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			2.2	2.2		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	52.9	--	
cadmium	mg/kg	0.24	0.398	<=AW	-0.02	0.22	0.358	<=AW	-0.02
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.61	<=AW	-0.07
koper	mg/kg	13	26.2	<=AW	-0.09	12	23.7	<=AW	-0.11
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.05	<=AW	0.00	<0.05	0.0496	<=AW	0.00
lood	mg/kg	15	23.3	<=AW	-0.06	16	24.5	<=AW	-0.05
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	6.02	<=AW	-0.45
zink	mg/kg	28	65.1	<=AW	-0.13	21	47.9	<=AW	-0.16
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.131	0.131	<=AW	-0.04	0.194	0.194	<=AW	-0.03
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	17.5	<=AW	-	4.9	15.3	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	50	<=AW	-0.03	<20	43.8	<=AW	-0.03
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFPa (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	0.23	0.23	--		-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.30	0.3	▫	-	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFTDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFFxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFOA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFPs (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFFxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFFpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.35	0.35	--		-			
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.10	0.1	-		-			
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.45	0.45	▫	-	-			
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			

Monstercode	Monsteromschrijving
13390887-001	MM101 101 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50)
13390887-002	MM102 106 (0-50) 107 (0-30) 108 (0-50) 109 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM103	MM105
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	83.8	83.8			82.8	82.8		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	3.3	3.3			4.4	4.4		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	2.0	2.0			2.6	2.6		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	50.5	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.227	<=AW	-0.03	0.27	0.415	<=AW	-0.01
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.46	<=AW	-0.07
koper	mg/kg	7.9	15.6	<=AW	-0.16	6.9	12.9	<=AW	-0.18
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0498	<=AW	0.00	<0.05	0.0489	<=AW	0.00
lood	mg/kg	13	20	<=AW	-0.06	15	22.4	<=AW	-0.06
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	5.83	<=AW	-0.45
zink	mg/kg	20	45.9	<=AW	-0.16	21	45.7	<=AW	-0.16
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.184	0.184	<=AW	-0.03	0.111	0.111	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	14.8	<=AW	-	4.9	11.1	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	42.4	<=AW	-0.03	<20	31.8	<=AW	-0.03
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		0.41	0.41	□	--
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kgds	0.23	0.23	--		0.98	0.98	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOA (0.7 factor)	ug/kgds	0.30	0.3	□	-	1.0	1	□	-
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		0.83	0.83	□	--
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFHS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kgds	0.24	0.24	--		0.23	0.23	--	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		0.15	0.15	-	
som PFOS (0.7 factor)	ug/kgds	0.31	0.31	□	-	0.38	0.38	□	-
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	

Monstercode	Monsteromschrijving
13390887-003	MM103 110 (0-50) 111 (0-50) 112 (0-30) 113 (0-30)
13390887-005	MM105 119 (0-50) 120 (0-50) 121 (0-50) 122 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM106	MM104
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	83.2	83.2			85.2	85.2		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	4.3	4.3			3.5	3.5		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			2.3	2.3		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	52.3	--	
cadmium	mg/kg	0.26	0.405	<=AW	-0.02	<0.2	0.224	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.57	<=AW	-0.07
koper	mg/kg	9.2	17.6	<=AW	-0.15	8.4	16.4	<=AW	-0.16
kwik ^o	mg/kg	0.06	0.0846	<=AW	0.00	0.06	0.0848	<=AW	0.00
lood	mg/kg	70	106	WO	0.12	14	21.3	<=AW	-0.06
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	5.98	<=AW	-0.45
zink	mg/kg	22	49.3	<=AW	-0.16	20	45.1	<=AW	-0.16
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.144	0.144	<=AW	-0.04	0.134	0.134	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	11.4	<=AW	-	4.9	14	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	32.6	<=AW	-0.03	<20	40	<=AW	-0.03
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kgds	0.30	0.3	□	--	-			
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kgds	0.12	0.12	□	--	-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kgds	0.73	0.73	--		-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
som PFOA (0.7 factor)	ug/kgds	0.80	0.8	□	-	-			
PFNA (perfluormonaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	ug/kgds	0.64	0.64	□	--	-			
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFTTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kgds	0.33	0.33	--		-			
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kgds	0.15	0.15	-		-			
som PFOS (0.7 factor)	ug/kgds	0.47	0.47	□	-	-			
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		-			
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		-			

diester)

Monstercode	Monsteromschrijving
13390887-006	MM106 123 (0-50) 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50)
13390887-004	MM104 114 (0-50) 115 (0-50) 117 (0-50) 118 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM201	MM202
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	82.8	82.8			83.1	83.1		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.7	2.7			2.2	2.2		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.233	<=AW	-0.03	<0.2	0.239	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.69	<=AW	-0.06
koper	mg/kg	10	20.2	<=AW	-0.13	8.6	17.7	<=AW	-0.15
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.05	<=AW	0.00	<0.05	0.0502	<=AW	0.00
lood	mg/kg	12	18.6	<=AW	-0.07	11	17.3	<=AW	-0.07
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	6.12	<=AW	-0.44
zink	mg/kg	22	51.3	<=AW	-0.15	<20	33.1	<=AW	-0.18
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.111	0.111	<=AW	-0.04	0.079	0.079	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	18.1	<=AW	-	4.9	22.3	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	51.9	<=AW	-0.03	<20	63.6	<=AW	-0.03
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)					-toetsing uitgevoerd door SYNLAB				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	0.23	0.23	--		0.14	0.14	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.3	0.3	▣	-	0.21	0.21	▣	-
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.22	0.22	--		0.19	0.19	--	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.29	0.29	▣	-	0.26	0.26	▣	-
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	

Adviespakket PFAS 30 componenten

zie
bijlage

-

zie
bijlage

-

Monstercode

13389278-001

13389278-002

Monsteromschrijving

MM201 205 (0-50) 236 (0-50) 255 (0-50) 256 (0-50)

MM202 210 (0-50) 215 (0-50) 218 (0-50) 229 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM203	MM204
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	82.8	82.8			81.4	81.4		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.6	2.6			2.7	2.7		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.3	1.3			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.235	<=AW -0.03		<0.2	0.233	<=AW -0.03	
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW -0.06		<1.5	3.69	<=AW -0.06	
koper	mg/kg	7.9	16	<=AW -0.16		11	22.2	<=AW -0.12	
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.05	<=AW 0.00		<0.05	0.05	<=AW 0.00	
lood	mg/kg	11	17.1	<=AW -0.07		10	15.5	<=AW -0.07	
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW -0.01		<0.5	0.35	<=AW -0.01	
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW -0.44		<3	6.12	<=AW -0.44	
zink	mg/kg	<20	32.7	<=AW -0.18		27	62.9	<=AW -0.13	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.082	0.082	<=AW -0.04		0.073	0.073	<=AW -0.04	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	18.8	<=AW -		4.9	18.1	<=AW -	
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	53.8	<=AW -0.03		<20	51.9	<=AW -0.03	

Monstercode	Monsteromschrijving
13389278-003	MM203 224 (0-50) 226 (0-50) 227 (0-50) 230 (0-50) 231 (0-50) 232 (0-50) 249 (0-50) 254 (0-50) Pb210 (0-50) Pb215 (0-50)
13389278-004	MM204 206 (0-50) 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50) 217 (0-50) 220 (0-50) 221 (0-50) 251 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM205	MM206
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	82.6	82.6			83.0	83		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.8	2.8			3.0	3		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.232	<=AW -0.03		<0.2	0.23	<=AW -0.03	
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW -0.06		<1.5	3.69	<=AW -0.06	
koper	mg/kg	8.2	16.5	<=AW -0.16		9.4	18.8	<=AW -0.14	
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.05	<=AW 0.00		0.05	0.0713	<=AW 0.00	
lood	mg/kg	11	17.1	<=AW -0.07		26	40.2	<=AW -0.02	
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW -0.01		<0.5	0.35	<=AW -0.01	
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW -0.44		<3	6.12	<=AW -0.44	
zink	mg/kg	<20	32.6	<=AW -0.19		25	57.9	<=AW -0.14	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.089	0.089	<=AW -0.04		0.177	0.177	<=AW -0.03	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	17.5	<=AW -		4.9	16.3	<=AW -	
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	50	<=AW -0.03		<20	46.7	<=AW -0.03	

Monstercode	Monsteromschrijving
13389278-005	MM205 216 (0-50) 219 (0-50) 223 (0-50) 225 (0-50) 228 (0-50) 233 (0-50) 257 (0-50) Pb211 (0-50) Pb213 (0-50) Pb214 (0-50)
13389278-006	MM206 204 (0-50) 235 (0-50) 238 (0-50) 239 (0-50) 246 (0-50) 247 (0-50) 248 (0-50) 253 (0-50) Pb208 (0-50) Pb209 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM207	MM208
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling			Ja	-		Ja		-	
droge stof	%	82.3	82.3			79.8	79.8		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	1.5	1.5			<0.5	0.5		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=AW	-0.03	<0.2	0.241	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.69	<=AW	-0.06
koper	mg/kg	<5	7.24	<=AW	-0.22	<5	7.24	<=AW	-0.22
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0503	<=AW	0.00	<0.05	0.0503	<=AW	0.00
lood	mg/kg	<10	11	<=AW	-0.08	<10	11	<=AW	-0.08
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	6.12	<=AW	-0.44
zink	mg/kg	<20	33.2	<=AW	-0.18	<20	33.2	<=AW	-0.18
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=AW	-0.04	0.07	0.07	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=AW	-	4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=AW	-0.02	<20	70	<=AW	-0.02
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)					-toetsing uitgevoerd door SYNLAB				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluorooctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA vertakt (perfluorooctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.14	-	
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.14	-	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl									
perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl									
perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
Adviespakket PFAS 30 componenten	zie			-		zie		-	

bijlage

bijlage

Monstercode
13389278-007
13389278-008

Monsteromschrijving
MM207 255 (50-100) Pb212 (50-100) Pb214 (50-100) Pb215 (50-100)
MM208 255 (150-200) 256 (100-150) Pb209 (100-150) Pb215 (150-200)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM209	MM210
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling			Ja		-	Ja			-
droge stof	%	76.0	76			86.2	86.2		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5			3.7	3.7		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.4	1.4			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		95	368	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=AW -0.03		2.1	3.35	IN	0.22
kobalt	mg/kg	1.9	6.68	<=AW -0.05		3.4	12	<=AW	-0.02
koper	mg/kg	<5	7.24	<=AW -0.22		43	84	IN	0.29
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0503	<=AW 0.00		0.29	0.411	WO	0.01
lood	mg/kg	<10	11	<=AW -0.08		68	104	WO	0.11
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW -0.01		0.56	0.56	<=AW	0.00
nikkel	mg/kg	6.7	19.5	<=AW -0.24		17	49.6	IN	0.22
zink	mg/kg	<20	33.2	<=AW -0.18		180	409	IN	0.46
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		0.01	0.01	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=AW -0.04		5.39	5.39	WO	0.10
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=AW -		18.1	48.9	IN	0.03
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=AW -0.02		120	324	IN	0.03

Monstercode	Monsteromschrijving
13389278-009	MM209 Pb204 (200-250) Pb206 (200-250) Pb208 (200-250) Pb209 (200-250) Pb210 (200-250) Pb211 (200-250) Pb212 (200-250) Pb213 (200-250) Pb214 (200-250) Pb215 (200-250)
13390121-001	MM210 201 (0-50) 203 (0-50) 243 (0-50) 244 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM211	MM212
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	89.0	89			79.1	79.1		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.5	2.5			0.7	0.7		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			3.9	3.9		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	43.8	--	
cadmium	mg/kg	0.21	0.353	<=AW -0.02		<0.2	0.234	<=AW -0.03	
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW -0.06		3.6	10.5	<=AW -0.03	
koper	mg/kg	6.6	13.4	<=AW -0.18		<5	6.8	<=AW -0.22	
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0501	<=AW 0.00		<0.05	0.0488	<=AW 0.00	
lood	mg/kg	19	29.6	<=AW -0.04		<10	10.6	<=AW -0.08	
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW -0.01		<0.5	0.35	<=AW -0.01	
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW -0.44		9.8	24.7	<=AW -0.16	
zink	mg/kg	35	82	<=AW -0.10		<20	30.3	<=AW -0.19	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.657	0.657	<=AW -0.02		0.07	0.07	<=AW -0.04	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	19.6	<=AW -		4.9	24.5	<=AW -	
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	56	<=AW -0.03		<20	70	<=AW -0.02	
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	0.13	0.13 [□]	--		--			
PFPa (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	0.26	0.26	--		--			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.33	0.33 [□]	-		-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.75	0.75	--		--			
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.27	0.27	-		-			
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	1.0	1 [□]	-		-			
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		--			
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB

PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	-	0.14	0.14	-
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	-	0.14	0.14	-
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	--	<0.1	0.07	--
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	-	<0.1	0.07	-
Adviespakket PFAS 30 componenten		-		zie bijlage	-

Monstercode	Monsteromschrijving
13390121-002	MM211 202 (0-50) 241 (0-50) 245 (0-50) Pb203 (0-50)
13397939-001	MM212 258 (100-150) 258 (200-250) 259 (120-170) 259 (250-300) 260 (180-220) 260 (220-270) 261 (80-130) 261 (230-280) 262 (110-160) 262 (260-310)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM213	MM214
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling			Ja		-	Ja			-
droge stof	%	82.4	82.4			81.3	81.3		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5			0.7	0.7		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.0	1.0			2.5	2.5		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	51.1	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=AW	-0.03	<0.2	0.239	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.5	<=AW	-0.07
koper	mg/kg	<5	7.24	<=AW	-0.22	<5	7.12	<=AW	-0.22
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0503	<=AW	0.00	<0.05	0.0499	<=AW	0.00
lood	mg/kg	<10	11	<=AW	-0.08	<10	10.9	<=AW	-0.08
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	5.88	<=AW	-0.45
zink	mg/kg	<20	33.2	<=AW	-0.18	<20	32.4	<=AW	-0.19
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=AW	-0.04	0.07	0.07	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=AW	-	4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=AW	-0.02	<20	70	<=AW	-0.02
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)					-toetsing uitgevoerd door SYNLAB				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluorooctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA vertakt (perfluorooctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.14	-	
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOA (perfluorooctaadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.14	-	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl									
perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl									
perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
Adviespakket PFAS 30 componenten	zie			-		zie		-	

bijlage

bijlage

Monstercode	Monsteromschrijving
13397939-002	MM213 258 (350-400) 258 (450-500) 259 (350-400) 259 (400-420) 260 (380-430) 260 (430-480) 261 (430-480) 261 (480-500) 262 (380-430) 262 (430-480)
13397939-003	MM214 258 (550-600) 258 (650-700) 259 (500-550) 259 (750-800) 260 (600-650) 260 (700-750) 261 (500-550) 261 (750-800) 262 (580-630) 262 (680-730)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM215 (klei)	MM216 (veen)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	72.8	72.8			61.6	61.6		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8			10.8	10.8		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	7.3	7.3			4.7	4.7		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	37	86.2	--		27	78.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.207	<=AW	-0.03	<0.2	0.167	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	6.0	13.4	<=AW	-0.01	2.6	7.06	<=AW	-0.05
koper	mg/kg	9.4	15.6	<=AW	-0.16	5.6	8.3	<=AW	-0.21
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0457	<=AW	0.00	<0.05	0.0451	<=AW	0.00
lood	mg/kg	<10	9.74	<=AW	-0.08	<10	9.08	<=AW	-0.09
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	21	42.5	IN	0.12	14	33.3	<=AW	-0.03
zink	mg/kg	34	61.3	<=AW	-0.14	21	36.6	<=AW	-0.18
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.00648	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=AW	-0.04	0.07	0.0648	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.9	<=AW	-	4.9	4.54	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	36.8	<=AW	-0.03	20	18.5	<=AW	-0.04
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)					-toetsing uitgevoerd door SYNLAB				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.13	-	
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxS (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.13	-	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	

Adviespakket PFAS 30 componenten

zie
bijlage

-

zie
bijlage

-

Monstercode

13397939-004

13397939-005

Monsteromschrijving

MM215 (klei) 258 (270-310) 258 (500-550) 259 (420-470) 259 (470-500) 260 (320-350)

MM216 (veen) 258 (310-350) 260 (350-380) 262 (360-380)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM301	MM302
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	90.5	90.5			91.7	91.7		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.0	2			0.9	0.9		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.1	1.1			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	25	96.9	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=AW -0.03		<0.2	0.241	<=AW -0.03	
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW -0.06		<1.5	3.69	<=AW -0.06	
koper	mg/kg	6.3	13	<=AW -0.18		<5	7.24	<=AW -0.22	
kwik ^o	mg/kg	0.08	0.115	<=AW 0.00		<0.05	0.0503	<=AW 0.00	
lood	mg/kg	20	31.5	<=AW -0.04		<10	11	<=AW -0.08	
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW -0.01		<0.5	0.35	<=AW -0.01	
nikkel	mg/kg	3.9	11.4	<=AW -0.36		<3	6.12	<=AW -0.44	
zink	mg/kg	41	97.3	<=AW -0.07		<20	33.2	<=AW -0.18	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	0.06	0.06	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	13.27	13.3	IN	0.31	0.083	0.083	<=AW -0.04	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=AW -		4.9	24.5	<=AW -	
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=AW -0.02		<20	70	<=AW -0.02	
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	0.11	0.11	▫	--	<0.1	0.07	--	
PFFaA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	0.25	0.25	--		1.2	1.2	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.32	0.32	▫	--	1.3	1.3	▫	--
PFNA (perfluormonaanzuur)	µg/kgds	0.11	0.11	▫	--	<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBs (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.22	0.22	--		<0.1	0.07	--	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.11	0.11	-		<0.1	0.07	-	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.34	0.34	▫	-	0.14	0.14	-	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	

diester)

Monstercode
13390121-003
13390121-004

Monsteromschrijving
MM301 302 (0-50) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50)
MM302 301 (50-100) 302 (50-100) 303 (50-100) 306 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM401	MM402
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	94.2	94.2			92.7	92.7		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	0.8	0.8			1.0	1		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=AW	-0.03	<0.2	0.241	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.69	<=AW	-0.06
koper	mg/kg	<5	7.24	<=AW	-0.22	<5	7.24	<=AW	-0.22
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0503	<=AW	0.00	<0.05	0.0503	<=AW	0.00
lood	mg/kg	<10	11	<=AW	-0.08	<10	11	<=AW	-0.08
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	6.12	<=AW	-0.44
zink	mg/kg	<20	33.2	<=AW	-0.18	<20	33.2	<=AW	-0.18
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.073	0.073	<=AW	-0.04	0.134	0.134	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=AW	-	4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=AW	-0.02	<20	70	<=AW	-0.02
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaA (perfluorpentaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kgds	0.40	0.4	--		0.38	0.38	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		0.11	0.11	-	
som PFOA (0.7 factor)	ug/kgds	0.47	0.47	▯	-	0.50	0.5	▯	-
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFFHS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFFpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
som PFOS (0.7 factor)	ug/kgds	0.14	0.14	-		0.14	0.14	-	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kgds	<0.1	0.07	--		<0.1	0.07	--	
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	ug/kgds	<0.1	0.07	-		<0.1	0.07	-	

Monstercode	Monsteromschrijving
13390891-001	MM401 402 (45-70) 404 (50-100) 406 (40-60) 408 (35-85)
13390891-002	MM402 403 (70-100) 405 (50-100) 407 (60-100) 409 (60-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM501	MM502
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	82.7	82.7			81.9	81.9		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.7	2.7			<0.5	0.5		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.3	1.3			1.7	1.7		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	21	81.4	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.233	<=AW -0.03		<0.2	0.241	<=AW -0.03	
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW -0.06		<1.5	3.69	<=AW -0.06	
koper	mg/kg	<5	7.07	<=AW -0.22		<5	7.24	<=AW -0.22	
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.05	<=AW 0.00		<0.05	0.0503	<=AW 0.00	
lood	mg/kg	14	21.8	<=AW -0.06		<10	11	<=AW -0.08	
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW -0.01		<0.5	0.35	<=AW -0.01	
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW -0.44		<3	6.12	<=AW -0.44	
zink	mg/kg	28	65.3	<=AW -0.13		<20	33.2	<=AW -0.18	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.277	0.277	<=AW -0.03		0.07	0.07	<=AW -0.04	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	18.1	<=AW -		4.9	24.5	<=AW -	
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	51.9	<=AW -0.03		<20	70	<=AW -0.02	
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	0.24	0.24	--		-			
PFPa (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	0.38	0.38	--		-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	0.45	0.45	--		-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFTDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	0.60	0.6	--		-			
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	0.67	0.67	--		-			
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	--		-			
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	µg/kgds	<0.1	0.07	-		-			

Monstercode	Monsteromschrijving
13390894-001	MM501 502 (0-50) 504 (0-20) 506 (0-50) 508 (0-50)
13390894-002	MM502 502 (50-100) 504 (20-70) 504 (70-100) 506 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 15:54)

Projectcode	517362	517362
Projectnaam	Groensche Hoeven te Vught	Groensche Hoeven te Vught
Monsteromschrijving	MM503	MM504
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	81.6	81.6			86.4	86.4		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.9	2.9			<0.5	0.5		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.8	1.8			<1	<1		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--		<20	54.2	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.231	<=AW	-0.03	<0.2	0.241	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06	<1.5	3.69	<=AW	-0.06
koper	mg/kg	<5	7.02	<=AW	-0.22	<5	7.24	<=AW	-0.22
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0499	<=AW	0.00	<0.05	0.0503	<=AW	0.00
lood	mg/kg	15	23.2	<=AW	-0.06	<10	11	<=AW	-0.08
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44	<3	6.12	<=AW	-0.44
zink	mg/kg	26	60.3	<=AW	-0.14	<20	33.2	<=AW	-0.18
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.083	0.083	<=AW	-0.04	0.07	0.07	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	16.9	<=AW	-	4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE									
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	48.3	<=AW	-0.03	<20	70	<=AW	-0.02
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN									
-toetsing uitgevoerd door SYNLAB									
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFPa (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	-		0.14		0.14	-		
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFPaS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	-		0.14		0.14	-		
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
MeFOSAA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
EtFOSAA (n-ethyl									
perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	--		
MeFOSA (n-methyl									
perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat									
diester)	µg/kgds	-		<0.1		0.07	-		

Monstercode
13390894-003
13390894-004

Monsteromschrijving
MM503 501 (0-50) 503 (0-20) 505 (0-50) 507 (0-30)
MM504 501 (50-100) 503 (20-70) 505 (50-100) 507 (70-100)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel
BI	SYNLAB berekende BodemIndex waarde: $= (BT - (S \text{ of } AW)) / (I - (S \text{ of } AW))$

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°	Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
NT	(Pfas) Niet toepasbaar
▣	Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden.
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
>IND	Groter dan industrie

Kleur informatie

Rood	> Interventiewaarde
Roze	> Industrie
Oranje	>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw	>= Achtergrond waarde

Normenblad

Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
METALEN					
cadmium	mg/kg	0.6	1.2	4.3	13
kobalt	mg/kg	15	35	190	190
koper	mg/kg	40	54	190	190
kwik°	mg/kg	0.15	0.83	4.8	36
lood	mg/kg	50	210	530	530
molybdeen	mg/kg	1.5	88	190	190
nikkel	mg/kg	35	39	100	100
zink	mg/kg	140	200	720	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.5	6.8	40	40
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	20	40	500	1000
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB					
PFBA (perfluorbutaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFPeA (perfluorpentaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFHxA (perfluorhexaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFFHpA (perfluorheptaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFOA lineair (perfluoroctaan zuur)	ug/kg	--	--	--	--
PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur)	ug/kg	--	--	--	--
som PFOA (0.7 factor)	ug/kg	1.9	7	7	1100
PFNA (perfluornonaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFDA (perfluordecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFUnDA (perfluorundecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFDoDA (perfluordodecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFTTrDA (perfluortridecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFTTeDA (perfluortetradecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFHxDA (perfluorhexadecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFODA (perfluoroctadecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFBS (perfluorbutaansulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFPeS (perfluorpentaansulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFHxS (perfluorhexaansulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFFHpS (perfluorheptaansulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFOS lineair (perfluoroctaansulfon zuur)	ug/kg	--	--	--	--
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon zuur)	ug/kg	--	--	--	--
som PFOS (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3	3	110
PFDS (perfluordecaansulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfon zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	1.4	3	3	--
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	1.4	3	3	--
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	1.4	3	3	--
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	1.4	3	3	--
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB					
PFBA (perfluorbutaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFPeA (perfluorpentaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFHxA (perfluorhexaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFFHpA (perfluorheptaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFOA lineair (perfluoroctaan zuur)	ug/kg	--	--	--	--
PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur)	ug/kg	--	--	--	--
som PFOA (0.7 factor)	ug/kg	1.9	7	7	1100
PFNA (perfluornonaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFDA (perfluordecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFUnDA (perfluorundecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFDoDA (perfluordodecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFTTrDA (perfluortridecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFTTeDA (perfluortetradecaan zuur)	ug/kg	1.4	3	3	--

PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFFpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	--	--	--	--
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	--	--	--	--
som PFOS (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3	3	110
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	1.4	3	3	--
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	1.4	3	3	--
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	1.4	3	3	--
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	1.4	3	3	--
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	1.4	3	3	--
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	1.4	3	3	--

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden
WO = Maximale waarden bodemfunctieklaas woen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklaas industrie
I = Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb201-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Voldoet aan Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	27	27	27		<=S	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20		<=S	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2		<=S	-	20	60	100	2
koper	ug/l	5.9	5.9	5.9		<=S	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05		<=S	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0		<=S	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	4.3	4.3	4.3		<=S	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3		<=S	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10		<=S	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21		<=S	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02		<=S	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14		<=S	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42		<=S	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		---				630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50		<=S	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode 13397239-001
 Monsteromschrijving Pb201-1-1 Pb201 (250-350)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb202-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	50	50	50	<=S	-		50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20	<=S	-		0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-		20	60	100	2
koper	ug/l	13	13	13	<=S	-		15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-		0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-		15	45	75	2
molybdeen	ug/l	17	17	17	*	>S	0.04	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-		15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10	<=S	-		65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-		0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-		0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-		0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-		0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-		0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-		0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-		0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-		0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-		0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-		0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---					630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-		50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-002

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-002
 Monsteromschrijving Pb202-1-1 Pb202 (200-300)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb203-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	<15	10.5	<15	<=S	-	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	2.3	2.3	2.3	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	22	22	22	* >S	0.12	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	15	15	15	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	20	20	20	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-003

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-003
 Monsteromschrijving Pb203-1-1 Pb203 (200-300)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb204-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	75	75	75	*	>S	0.04	50	338	625	20
cadmium	ug/l	0.49	0.49	0.49	*	>S	0.02	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	11	11	11	<=S	-	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	18	18	18	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	0.22	0.22	0.22	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-004

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.85 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-004
 Monsteromschrijving Pb204-1-1 Pb204 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb205-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	82	82	82	*	>S	0.06	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	12	12	12	<=S	-	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-005

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-005
 Monsteromschrijving Pb205-1-1 Pb205 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb206-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Voldoet aan Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	22	22	22	<=S	-	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	0.24	0.24	0.24	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	14	14	14	<=S	-	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-006

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode 13397239-006
 Monsteromschrijving Pb206-1-1 Pb206 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb207-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	55	55	55	*	>S	0.01	50	338	625	20
cadmium	ug/l	0.51	0.51	0.51	*	>S	0.02	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=	S	-	20	60	100	2
koper	ug/l	16	16	16	*	>S	0.02	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=	S	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=	S	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=	S	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=	S	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10	<=	S	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=	S	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=	S	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=	S	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=	S	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=	S	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=	S	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=	S	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=	S	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=	S	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=	S	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=	S	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-007

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-007
 Monsteromschrijving Pb207-1-1 Pb207 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb208-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Voldoet aan Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	28	28	28		<=S	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20		<=S	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2		<=S	-	20	60	100	2
koper	ug/l	9.9	9.9	9.9		<=S	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05		<=S	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0		<=S	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2		<=S	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3		<=S	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10		<=S	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21		<=S	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02		<=S	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14		<=S	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42		<=S	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		---				630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50		<=S	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-008

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode 13397239-008
 Monsteromschrijving Pb208-1-1 Pb208 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb209-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Voldoet aan Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	41	41	41		<=S	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20		<=S	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2		<=S	-	20	60	100	2
koper	ug/l	7.7	7.7	7.7		<=S	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05		<=S	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0		<=S	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2		<=S	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3		<=S	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10		<=S	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21		<=S	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02		<=S	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14		<=S	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42		<=S	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		---				630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50		<=S	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-009

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT
BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode 13397239-009
 Monsteromschrijving Pb209-1-1 Pb209 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb210-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	16	16	16	<=S	-	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	16	16	16	* >S	0.02	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	3.1	3.1	3.1	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	24	24	24	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-010

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT
BC

ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-010
 Monsteromschrijving Pb210-1-1 Pb210 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb211-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Voldoet aan Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	<15	10.5	<15		<=S	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20		<=S	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	3.0	3	3.0		<=S	-	20	60	100	2
koper	ug/l	7.9	7.9	7.9		<=S	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05		<=S	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0		<=S	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2		<=S	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3		<=S	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10		<=S	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21		<=S	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02		<=S	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14		<=S	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42		<=S	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1		<=S	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		<=S	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2		---				630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50		<=S	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-011

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode 13397239-011
 Monsteromschrijving Pb211-1-1 Pb211 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb212-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	200	200	200	*	>S	0.26	50	338	625	20
cadmium	ug/l	0.28	0.28	0.28	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	5.8	5.8	5.8	<=S	-	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	11	11	11	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-012

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-012
 Monsteromschrijving Pb212-1-1 Pb212 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb213-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	300	300	300	*	>S	0.43	50	338	625	20
cadmium	ug/l	0.40	0.4	0.40	<=S	-	0.4	3.2	6	0.2	
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	20	60	100	2	
koper	ug/l	5.8	5.8	5.8	<=S	-	15	45	75	2	
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	0.05	0.18	0.3	0.05	
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	15	45	75	2	
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	5	152	300	2	
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	15	45	75	3	
zink	ug/l	15	15	15	<=S	-	65	432	800	10	
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	0.2	15	30	0.2	
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	7	504	1000	0.2	
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	4	77	150	0.2	
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-				0.1	
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-				0.2	
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	0.2	35	70	0.21	
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	6	153	300	0.2	
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	0.01	35	70	0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	7	454	900	0.2	
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	7	204	400	0.2	
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	0.01	5.0	10	0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-				0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-					
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	0.01	10	20	0.14	
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	0.01500		1000	0.2	
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-					
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	0.8	40	80	0.42	
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	0.01	20	40	0.1	
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	0.01	5.0	10	0.1	
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	0.01150		300	0.1	
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	0.01	65	130	0.1	
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	24	262	500	0.2	
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	6	203	400	0.2	
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	0.01	2.5	5	0.2	
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---				630	0.2	
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-				
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	50	325	600	50	

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-013

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-013
 Monsteromschrijving Pb213-1-1 Pb213 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb214-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	120	120	120	*	>S	0.12	50	338	625	20
cadmium	ug/l	0.28	0.28	0.28	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	2.1	2.1	2.1	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	4.4	4.4	4.4	<=S	-	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	23	23	23	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xyleen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-014

 som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT

BC

 ug/l 0.77 ^--
 DIMSLS 0.0002

Monstercode 13397239-014
 Monsteromschrijving Pb214-1-1 Pb214 (150-250)

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-02-2021 - 08:44)

Projectcode 517362
 Projectnaam Groensche Hoeven te Vught
 Monsteromschrijving Pb215-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Overschrijding Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	ST	SC	BC	BI	S	T	I	RBK
METALEN											
barium	ug/l	<15	10.5	<15	<=S	-	-	50	338	625	20
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<0.20	<=S	-	-	0.4	3.2	6	0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	20	60	100	2
koper	ug/l	16	16	16	* >S	0.02	-	15	45	75	2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05	<=S	-	-	0.05	0.18	0.3	0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0	<=S	-	-	15	45	75	2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2	<=S	-	-	5	152	300	2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3	<=S	-	-	15	45	75	3
zink	ug/l	<10	7	<10	<=S	-	-	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN											
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.2	15	30	0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	504	1000	0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	4	77	150	0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21	<=S	-	-	0.2	35	70	0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	153	300	0.2
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02	<=S	-	-	0.01	35	70	0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN											
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	454	900	0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	7	204	400	0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-	-	-	-	-	0.1
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14	<=S	-	-	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01500	1000	1000	0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-	-	-	-	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42	<=S	-	-	0.8	40	80	0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	20	40	0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	5.0	10	0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01150	300	300	0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	<=S	-	-	0.01	65	130	0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	24	262	500	0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	6	203	400	0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	<=S	-	-	0.01	2.5	5	0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	---	-	-	-	-	630	0.2
MINERALE OLIE											
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--	-	-	-	-	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50	<=S	-	-	50	325	600	50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13397239-015

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

EenheidBT
BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode 13397239-015
 Monsteromschrijving Pb215-1-1 Pb215 (150-250)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel
ST	SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend)
SC	SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald)
AW	Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd)
T	Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I	Interventie waarde (door SYNLAB beheerd)
RBK	Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
BI	SYNLAB berekende BodemIndex waarde: $\frac{BT - (S \text{ of } AW)}{I - (S \text{ of } AW)}$

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S	Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S	Groter dan de streefwaarde
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^	Enkele parameters ontbreken in de som
*	Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)
**	Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)
***	Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd)

Kleur informatie

Rood	> Interventiewaarde
Oranje	>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw	> streefwaarde

Normenblad**Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb**

Analyse	Eenheid	S	I
METALEN			
barium	ug/l	50	625
cadmium	ug/l	0.4	6
kobalt	ug/l	20	100
koper	ug/l	15	75
kwik	ug/l	0.05	0.3
lood	ug/l	15	75
molybdeen	ug/l	5	300
nikkel	ug/l	15	75
zink	ug/l	65	800
VLUCHTIGE AROMATEN			
benzeen	ug/l	0.2	30
tolueen	ug/l	7	1000
ethylbenzeen	ug/l	4	150
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.2	70
styreen	ug/l	6	300
naftaleen	ug/l	0.01	70
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN			
1,1-dichloorethaan	ug/l	7	900
1,2-dichloorethaan	ug/l	7	400
1,1-dichlooretheen	ug/l	0.01	10
dichloormethaan	ug/l	0.01	1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.01	20
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.8	80
tetrachlooretheen	ug/l	0.01	40
tetrachloormethaan	ug/l	0.01	10
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	0.01	300
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	0.01	130
trichlooretheen	ug/l	24	500
chloroform	ug/l	6	400
vinylchloride	ug/l	0.01	5
tribroommethaan	ug/l		630
MINERALE OLIE			
totaal olie C10 - C40	ug/l	50	600

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

S = Streefwaarden

I = Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

BIJLAGE 6

Hoofdvestiging

Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern

030 - 666 1746

info@vandijktech.nl

**GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.****Nevenvestiging**

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud

0229 - 578 123

nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum : 25 januari 2021

Opdrachtnummer : **118862 versie 1**

Project : Nieuwbouw woningen en waterpartij
Groensteeg

Plaats : **VUGHT**

Opdrachtgever : RSK
t.a.v. dhr. F. van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB Ridderkerk

Inhoud

Fotoreportage	:	1
Situatie	:	1
Sonderingen	:	17
Inmeting	:	1
Elektrisch sonderen	:	1
Verklaring der tekens	:	1

FOTOREPORTAGE

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Legenda



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, Fax : 030 - 666 48 54
3454 PM DE MEERN E-mail : info@vandijktech.nl

Project: Nieuwbouw woningen en waterpartij
Groensteeg

Plaats: Vught
Opdrachtnr.: 118862
Datum: januari 2021
Volgnummer: 1/2

FOTOREPORTAGE VASTE PUNTEN

Bk.mestrooster:



Legenda




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, Fax : 030 - 666 48 54
3454 PM DE MEERN E-mail : info@vandijktech.nl

Project: Nieuwbouw woningen en waterpartij
Groensteeg

Plaats: Vught
Opdrachtnr.: 118862
Datum: januari 2021
Volgnummer: 2/2



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : **Vught**

Maaiveld : 4.88 m t.o.v. NAP


Uitgevoerd : 20-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 1



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : **Vught**

Maaiveld : 4.58 m t.o.v. NAP


Uitgevoerd : 20-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 2




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : **Vught**

Maaiveld : 4.81 m t.o.v. NAP
 Uitgevoerd : 21-1-2021 conus : I-CFXY-15201002
 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : **Vught**

Maaiveld : 4.34 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 21-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg


OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 4

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



SONDERING: 4



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 4.34 m t.o.v. NAP


Uitgevoerd : 21-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 5



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 4.49 m t.o.v. NAP


Uitgevoerd : 21-1-2021


conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 6





GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 4.48 m t.o.v. NAP


Uitgevoerd : 21-1-2021


conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 7






 GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.	Plaats : Vught	OPDRACHT NR: 118862
	Maaiveld : 4.40 m t.o.v. NAP Uitgevoerd : 21-1-2021 conus : I-CFXY-15201002 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg	SONDERING : 8

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



SONDERING: 8



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 4.40 m t.o.v. NAP


Uitgevoerd : 21-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 9




10

Plaatselijke wrijving (MPa) ———→
 0 0.05 0.10 0.15 0.20
 Conusweerstand (MPa) ———→

← Wrijvingsgetal (%)
 6 5 4 3 2 1 0

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught


Maaiveld : 4.47 m t.o.v. NAP
 Uitgevoerd : 20-1-2021 conus : I-CFXY-15201002
 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 10

This geotechnical plot displays data from a sounding test. The vertical axis represents depth in meters below NAP, ranging from -17 to -41. The horizontal axis at the top has two scales: 'Plaatselijke wrijving (MPa)' (local friction) from 0 to 0.20 and 'Conusweerstand (MPa)' (cone resistance) from 0 to 20. A secondary scale on the right shows 'Wrijvingsgetal (%)' (friction ratio) from 6 to 0. The plot features a solid red line for cone resistance, which starts at approximately 18 MPa at -17m depth and decreases to about 6 MPa at -18.2m. Blue dashed lines represent local friction, with values between 0.05 and 0.15 MPa in the upper 1.5 meters. A vertical black line is drawn at a depth of -10.5 meters.

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : **Vught**

Maaiveld : 4.47 m t.o.v. NAP
Uitgevoerd : 20-1-2021 conus: I-CFXY-15201002
Omschrijving: Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862


SONDERING: 10

11

Plaatselijke wrijving (MPa) ———→
 0 0.05 0.10 0.15 0.20
 Conusweerstand (MPa) ———→

← Wrijvingsgetal (%)
 6 5 4 3 2 1 0

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



← 30.37

← 40.01

← 30.16



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 4.53 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 20-1-2021


conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 11

11



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 4.53 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 20-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862


SONDERING : 11

12

Plaatselijke wrijving (MPa) ———→
 0 0.05 0.10 0.15 0.20
 Conusweerstand (MPa) ———→

← Wrijvingsgetal (%)
 6 5 4 3 2 1 0

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 5.39 m t.o.v. NAP
 Uitgevoerd : 20-1-2021 conus : I-CFXY-15201002
 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 12

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



SONDERING: 12


13

Plaatselijke wrijving (MPa) ———→
 0 0.05 0.10 0.15 0.20
 Conusweerstand (MPa) ———→

← Wrijvingsgetal (%)
 6 5 4 3 2 1 0

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.


Plaats : Vught

Maaiveld : 5.71 m t.o.v. NAP
 Uitgevoerd : 20-1-2021 conus : I-CFX-15201002
 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 13

13



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 5.71 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 20-1-2021


conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 13

14



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 5.25 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 20-1-2021


conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 14

14



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 5.25 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 20-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862


SONDERING : 14

15

Plaatselijke wrijving (MPa) ———→
 0 0.05 0.10 0.15 0.20
 Conusweerstand (MPa) ———→

← Wrijvingsgetal (%)
 6 5 4 3 2 1 0

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.


Plaats : Vught

Maaiveld : 5.22 m t.o.v. NAP
 Uitgevoerd : 20-1-2021 conus : I-CFXY-15201002
 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 15

16



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 5.49 m t.o.v. NAP

Uitgevoerd : 20-1-2021

conus : I-CFXY-15201002

Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862


SONDERING : 16

17

Plaatselijke wrijving (MPa) ———→
 0 0.05 0.10 0.15 0.20
 Conusweerstand (MPa) ———→

← Wrijvingsgetal (%)
 6 5 4 3 2 1 0

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Plaats : Vught

Maaiveld : 6.01 m t.o.v. NAP
 Uitgevoerd : 20-1-2021 conus : I-CFXY-15201002
 Omschrijving : Nieuwbouw woningen en waterpartij, Groensteeg

OPDRACHT NR: 118862

SONDERING : 17

INMETING

OPDRACHTNR.: 118862		PLAATS: Vught	
meetpunt nr	hoogte maaiveld in m t.o.v. NAP	RD X-coördinaten in m	RD Y-coördinaten in m
1	4.88	148653.12	405482.77
2	4.58	148665.61	405270.32
3	4.81	148684.38	404995.35
4	4.34	148906.33	405146.40
5	4.34	148884.26	405166.73
6	4.49	148851.54	405190.72
7	4.48	148871.39	405212.64
8	4.40	148903.23	405238.40
9	4.40	148881.32	405258.18
10	4.47	148865.93	405414.36
11	4.53	148840.86	405431.70
12	5.39	148753.75	405386.10
13	5.71	148733.85	405404.13
14	5.25	148840.75	405506.85
15	5.22	148818.62	405505.16
16	5.49	148780.29	405486.29
17	6.01	148754.52	405502.98
bk mestrooster	5.50		
open water	3.41		
De gemeten hoogten en coördinaten zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan deze rapportage			
Meetmethode:	Coördinaten en hoogten gemeten met 06-GPS		
Gemeten door:	van DIJK geo- en milieutechniek b.v.		
Datum meting:	20 januari 2021		
Datum verwerking:	25 januari 2021		

CONTINU ELEKTRISCH SONDEREN

Algemeen

De sonderingen worden bij van Dijk geo- en milieutechniek bv uitgevoerd conform NEN – EN-ISO 22476-1:2012/CI.

De sondeerresultaten geven een goed en betrouwbaar beeld van de gelaagdheid van de ondergrond.

De sondeerconus met een basisoppervlak van 1500 mm² en een tophoek van 60° wordt met een constante snelheid van 20 mm/s in de grond gedrukt. Indien ook de plaatselijke wrijving gemeten moet worden, zal een conus met een mantel van ca 15000 mm² worden toegepast. De meetsignalen worden met een kabel, dan wel via een lichtgeleider (draadloos), naar een meeteenheid, verbonden aan een computer, gestuurd. De gedigitaliseerde meetsignalen worden opgeslagen.

De bestanden worden op kantoor definitief verwerkt. De gemeten parameters worden tegen de diepte uitgezet.

Klassenindeling

In de norm NEN-EN-ISO 22476-1:2012/CI is de nauwkeurigheid van sonderen in 4 toepassingsklassen verdeeld. Zoals uit onderstaande tabel volgt is de indeling gebaseerd op de nauwkeurigheid van meting van de parameters en de diepte.

toepassingsklasse	meetgrootte	toelaatbare meetonzekerheid	meetinterval
1	Conusweerstand Plaatselijke wrijving Helling Sondeerdiepte	35kPa of 5% 5 kPa of 10% 2° 0,1 m of 1%	20 mm
2	Conusweerstand Plaatselijke wrijving Helling Sondeerdiepte	100 kPa of 5% 5 kPa of 15% 2° 0,1 m of 1%	20 mm
3	Conusweerstand Plaatselijke wrijving Helling Sondeerdiepte	200 kPa of 5% 25 kPa of 15% 5° 0,2 m of 2%	50 mm
4	Conusweerstand Plaatselijke wrijving Sondeerlengte	500kPa of 5% 50 kPa of 20% 0,2 m of 2%	50 mm
Opmerking: De toelaatbare meetonzekerheid is de grotere waarde van de absolute meetonzekerheid en de relatieve meetonzekerheid (van de meetwaarde).			

Standaard zal van Dijk geo- en milieutechniek bv sonderen in toepassingsklasse 2 met een meetinterval van 20 mm.

Wrijvingsgetal

Wordt tijdens het sonderen simultaan conusweerstand en plaatselijke wrijving gemeten, dan kan het wrijvingsgetal worden berekend.

Dit is het quotiënt uitgedrukt in procenten van de plaatselijke wrijving en conusweerstand op een bepaalde diepte ($R_f = f_s/q_c \cdot 100\%$).

Dit wrijvingsgetal geeft meer inzicht omtrent de bodemopbouw onder de grondwaterstand.

In grote lijnen kunnen de volgende hoofdgrondsoorten worden herkend:

grondsoort	R_f in %	grondsoort	R_f in %
grof zand	0,2 – 0,6	klei	3,0 – 5,0
zand	0,6 – 1,2	potklei	5,0 – 7,0
silt/leem	1,2 – 4,0	veen	5,0 - >10


Boven de grondwaterstand en in geroerde gronden kunnen aanzienlijke afwijkingen voorkomen. Overigens geven wrijvingsgetallen een indicatie van de samenstelling van de ondergrond. Boringen al dan niet met ongeroerde monsters, aangevuld met laboratorium proeven, geven uiteraard meer inzicht.

verklaring der tekens




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

BOORSTAAT



peilbuis



grondwaterstand


bentoniet afdichting

filter

geur




olie




SITUATIETEKENING


sonderingen



boringen - peilbuizen



diversen



tegels



stelconplaten



klinkers



betonverharding



asfaltverharding

RSK Netherlands
t.a.v. de heer F. van Wanrooij
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Datum : 17 februari 2021
Referentie : lv21.0146/staf/rvd
Projectnummer : 210011001
Opdracht : V21.0146

Beproevingscertificaat

Opdrachtgever : RSK Netherlands
Ontvangstdatum : 4 februari 2021
Begin onderzoek : 4 februari 2021
Einde onderzoek : 17 februari 2021
Aantal bladen : 2
Aantal bijlagen : 1

Volgens opgave opdrachtgever

Werk : Groensche Hoeven, Vught
Factuur aan : RSK Netherlands, administratie@rskgroup.nl
Codering monster(s) : Civiel 0.00-100, Civiel 1.00-2.00, Civiel 2.00-3.00,
Civiel 3.00-4.00, Civiel 4.00-5.00, Civiel 5.00-6.00,
Civiel 6.00-7.00, Civiel 7.00-8.00

In geval van versienummer '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. De in deze rapportage vermelde onderzoeken zijn uitgevoerd door Kiwa KOAC, tenzij anders vermeld. De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. De codering van de monsters is opgegeven door de opdrachtgever tenzij anders vermeld. Nadere informatie over de uitvoering van de beproeving, meetonzekerheid en rapportage is op aanvraag beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van Kiwa KOAC mag het rapport of certificaat niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.





1 Monsterneming

De monsterneming is niet door Kiwa KOAC Laboratorium uitgevoerd. Het onderzochte materiaal en/of proefstukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. Kiwa KOAC Laboratorium kan derhalve geen gegevens over de monsterneming en vervaardiging/bewaring van de proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en geen uitspraak doen ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte materiaal in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn genomen.

2 Gehanteerde onderzoeksmethode(n) of norm(en)

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm(en) of proefomschrijving(en):

K-IP-104b Gelijkwaardig aan RAW 2015 proef 2	Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm
RAW 2015 proef 1	Korrelverdeling, areometerproef
K-IP-116 conform RAW 2015 proef 28	Gloeiverlies
RAW 2015 proef 11.1 + 11.2 + 11.3	Korrelverdeling (zeefproef) droog, nat, droog

Indien er bij de uitvoering van het onderzoek afwijkingen van de norm hebben plaatsgevonden, dan zijn deze in het rapport vermeld. Deze afwijkingen kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en/of betrouwbaarheid van de resultaten.

Kiwa KOAC Laboratorium Vught is door de RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 onder L007 voor de met **(Q)** gemerkte verrichtingen.

3 Resultaten van het onderzoek

In bijlage 1 worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

Voor akkoord:

Kiwa KOAC B.V.

J.H. (Hans) Buurman
Manager Laboratorium (Keuring)



bijlage 1: Resultaten

	Civiel 0.00- 1.00	Civiel 1.00- 2.00	Eenheid
(Q) K-IP-104b Gelijkwaardig aan RAW 2015 proef 2			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van de fractie door zeef 2 mm)	9.9	3.4	% ^(m/m)
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van het totale materiaal)	9.9	3.4	% ^(m/m)
(Q) RAW 2015 proef 1			
Korrelverdeling, areometerproef			
Materiaal kleiner dan 20 µm	5.0		% ^(m/m)
Materiaal kleiner dan 20 µm (van de fractie door zeef 2 mm)	5.0		% ^(m/m)
Materiaal kleiner dan 2 µm	2.5		% ^(m/m)
(Q) K-IP-116 conform RAW 2015 proef 28			
Gloeiverlies			
Van de fractie door zeef 2 mm	Ja	Ja	
Gloeiverlies	2.1	0.4	% ^(m/m)
(Q) RAW 2015 proef 11.1 + 11.2 + 11.3			
Korrelverdeling (zeefproef) droog, nat, droog			
Bevat het monster vreemde bestanddelen	Nee	Nee	
Is het monster gepeptiseerd	Ja	Ja	
Op zeef 2 mm	0.0	0.0	% ^(m/m)
Op zeef 250 µm	12.8	13.9	% ^(m/m)
Op zeef 63 µm	90.1	96.6	% ^(m/m)
Door zeef 63 µm	9.9	3.4	% ^(m/m)



	Civil 2.00-3.00	Civil 3.00-4.00	Eenheid
(Q) K-IP-104b Gelijkaardig aan RAW 2015 proef 2			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van de fractie door zeef 2 mm)	57.6	10.7	% ^(m/m)
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van het totale materiaal)	57.6	10.7	% ^(m/m)
(Q) RAW 2015 proef 1			
Korrelverdeling, areometerproef			
Materiaal kleiner dan 20 µm		6.0	% ^(m/m)
Materiaal kleiner dan 20 µm (van de fractie door zeef 2 mm)		6.0	% ^(m/m)
Materiaal kleiner dan 2 µm		3.0	% ^(m/m)
(Q) K-IP-116 conform RAW 2015 proef 28			
Gloeiverlies			
Van de fractie door zeef 2 mm		Ja	
Gloeiverlies		0.8	% ^(m/m)
(Q) RAW 2015 proef 11.1 + 11.2 + 11.3			
Korrelverdeling (zeefproef) droog, nat, droog			
Bevat het monster vreemde bestanddelen	Nee	Nee	
Is het monster gepeptiseerd	Ja	Ja	
Op zeef 2 mm	0.0	0.3	% ^(m/m)
Op zeef 250 µm	5.8	19.2	% ^(m/m)
Op zeef 63 µm	42.4	89.3	% ^(m/m)
Door zeef 63 µm	57.6	10.7	% ^(m/m)



	Civiel 4.00-5.00	Civiel 5.00-6.00	Eenheid
(Q) K-IP-104b Gelijkwaardig aan RAW 2015 proef 2			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van de fractie door zeef 2 mm)	2.3	9.2	% ^(m) /m
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van het totale materiaal)	2.3	9.2	% ^(m) /m
(Q) RAW 2015 proef 1			
Korrelverdeling, areometerproef			
Materiaal kleiner dan 20 µm		5.2	% ^(m) /m
Materiaal kleiner dan 20 µm (van de fractie door zeef 2 mm)		5.2	% ^(m) /m
Materiaal kleiner dan 2 µm		2.0	% ^(m) /m
(Q) K-IP-116 conform RAW 2015 proef 28			
Gloeiverlies			
Van de fractie door zeef 2 mm	Ja	Ja	
Gloeiverlies	0.2	0.6	% ^(m) /m
(Q) RAW 2015 proef 11.1 + 11.2 + 11.3			
Korrelverdeling (zeefproef) droog, nat, droog			
Bevat het monster vreemde bestanddelen	Nee	Nee	
Is het monster gepeptiseerd	Ja	Ja	
Op zeef 2 mm	0.0	0.0	% ^(m) /m
Op zeef 250 µm	24.5	18.7	% ^(m) /m
Op zeef 63 µm	97.7	90.8	% ^(m) /m
Door zeef 63 µm	2.3	9.2	% ^(m) /m



	Civiel 6.00-7.00	Civiel 7.00-8.00	Eenheid
(Q) K-IP-104b Gelijkwaardig aan RAW 2015 proef 2			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm			
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van de fractie door zeef 2 mm)	4.4	3.6	% ^(m/m)
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (van het totale materiaal)	4.4	3.6	% ^(m/m)
(Q) K-IP-116 conform RAW 2015 proef 28			
Gloeiverlies			
Van de fractie door zeef 2 mm	Ja	Ja	
Gloeiverlies	0.4	0.5	% ^(m/m)
(Q) RAW 2015 proef 11.1 + 11.2 + 11.3			
Korrelverdeling (zeefproef) droog, nat, droog			
Bevat het monster vreemde bestanddelen	Nee	Nee	
Is het monster gepeptiseerd	Ja	Ja	
Op zeef 2 mm	0.0	0.0	% ^(m/m)
Op zeef 250 µm	26.2	41.0	% ^(m/m)
Op zeef 63 µm	95.6	96.4	% ^(m/m)
Door zeef 63 µm	4.4	3.6	% ^(m/m)

Toetsing zand (RAW 2015 art. 22.06.01 t/m 22.06.03):

Codering monster	Voldoet aan Zand in aanvulling of ophoging (art. 22.06.01)	Voldoet aan Draineerzand (art. 22.06.02)	Voldoet aan Zand in zandbed (art.22.06.03)
Civiel 0.00 – 1.00	Ja	Nee	Nee
Civiel 1.00 – 2.00	Ja	Nee	Ja
Civiel 2.00 – 3.00	Nee	Nee	Nee
Civiel 3.00 – 4.00	Ja	Nee	Nee
Civiel 4.00 – 5.00	Ja	Nee	Ja
Civiel 5.00 – 6.00	Ja	Nee	Ja
Civiel 6.00 – 7.00	Ja	Nee	Ja
Civiel 7.00 – 8.00	Ja	Nee	Ja