



Plantsortiment

Aan te leggen kruiden- en faunairijk grasland	m²
Pinksterbloem, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, klein vogelpootje, knooppkruid, moerasstruisgras, muizenoor, waterkruiskruid en/of zwarte zegge etc.	ca. 635
Aan te leggen natuurlijke oever bij bestaande retentievoorziening	m²
Riet, grote en kleine lisdodde, gele lis, kalmoes, zwanenbloem etc.	ca. 240

Aan te planten houtsingel (afmetingen ± 95 x 2 = 190 m²)	m²	st / m²	aantal
Struweel: 80-100 cm, 1,5 m driehoeksverband:	190	0,45	86
10% witte kornoelje			9
25% hondsroos			21
25% spierstruik			21
15% egelantier			13
25% sleedoorn			21
Bomen: Tot circa 25 meter hoog, h.o.h. minimaal 8 meter:			
Es, zomereik, populier en linde			7

Bestaande knip- en scheerheg met enkele bomen handhaven (60 m²)

Aan te planten houtsingel (190 m²)

Aan te leggen bloemrijk grasland met natuurlijke oevers langs bestaande retentievoorziening (875 m²)

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN

De landschappelijke inpassing van het initiatief aan de Sasweg 5 te Sprang-Capelle is afgestemd op de kwaliteiten en kenmerken van het ter plaatse aanwezige landschap en op de Structuurvisie Waalwijk.

Huidige situatie
De locatie is gelegen ter plaatse van in de Structuurvisie aangegeven agrarische kleigronden. Landschappelijke kenmerken van deze locatie en de omgeving zijn het relatief open en rechtlijnig verkavelde landschap met grote percelen, sloten en weinig perceel- en laanbeplanting. Erven in de omgeving zijn niet of gedeeltelijk met erfbeplanting voorzien. Op locatie is enkel rond de woning beplanting te vinden.

Beoogde situatie
De bestaande heg rond de woning zal worden gehandhaafd. Om aan te sluiten bij het rechtlijnige landschap en het reliëf van het landschap wordt een houtsingel van inheemse struweel- en boomvormers beoogd langs de westzijde. Ook sluit dit aan bij enkele erven in de omgeving die gedeeltelijk zijn omzoomd door middel van een houtsingel. De oostelijke erfgrens wordt met een bloemrijk grasland begeleid. Hiertussen loopt een bestaande retentievoorziening. Deze zal worden gehandhaafd en worden voorzien met natuurlijke oevers. Langs de oostzijde kan gesteld worden dat het open landschap blijft behouden. Deze nieuwe groenstructuren in het landschap versterken het eigen karakter van het gebied. Gezien voorgaand worden diverse landschapselementen aangeplant welke zorgen voor een versterking van het landschapsbeeld en een kwaliteitsverbetering van het landschap tot gevolg heeft. Door deze landschapsversterkende maatregelen wordt de ruimtelijke vormgeving van de gebouwen verzacht en gedeeltelijk aan het zicht onttrokken en sluit het aan op de landschappelijke kenmerken van de omgeving en sluit het aan op de Structuurvisie Waalwijk.

Wat de initiatiefnemer precies gaat doen (aanplant en beheer): Zie volgende bladzijde.

Opgesteld door: T.M.C. van Hooijdonk
Datum: 25-10-2021
Schaal: 1:1000
Project: 12053.004

Deze tekening bevat tevens informatie die geen betrekking heeft op de verplichte landschappelijke inpassing als gevolg van bijbehorende procedure, hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

TOTALE OPPERVLAKTE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING: 1125 m²

Bestaand knip- en scheerheg handhaven:

De breedte is circa 70 cm van de heg.

Het beheer van de heg bestaat uit het 1 maal per jaar scheren.

Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.

Aandachtspunten bij nieuwe aanplant:

Bij de haag worden de toppen niet ingekort voordat de gewenste hoogte bereikt is (ca. 150 cm). De zijanten worden kort geschoren, zo vertakt de haag tot een volle haag ontstaat. Dus er wordt begonnen met een smalle heg. Elke scheerbeurt wordt de heg verbreed tot de gewenste breedte is bereikt.

Aan te planten houtsingel:

De gewenste beplanting komt tot stand door het aanplanten van individuele voorgekweekte struweel en bomen.

Deze beplanting zal in een 1,5 meter verband worden aangeplant en zal een mix zijn van de genoemde beplantingssoorten. De totale breedte van de houtsingel is 2 meter, hierbinnen zullen de bomen worden aangeplant. De bomen zullen minimaal 8 meter uit elkaar staan (h.o.h.).

Terugsnoeiwerkzaamheden van de struweelbeplanting worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken aan de zijanten worden maximaal 1 maal per 3 jaar worden teruggesnoeid.

Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier worden mechanisch (uitgraven, afzagen, uittrezen) bestreden.

Voor de houtsingel zal geen gebruik worden gemaakt van chemische onkruidbestrijding.

Als de bomen worden gesnoeid, beslaat de kroon minimaal 50% van de lengte van de boom (tot 25 meter).

Aan te leggen bloemrijk grasland met natuurlijke oevers langs bestaande retentievoorziening:

Het bloemrijk grasland wordt ingezaaid met de genoemde kruiden in het vroege voorjaar of najaar. Deze kruiden vermeerderen zich door middel van zaad maar stelen ook weer uit als vaste planten. Er zal later niet worden bijgezaaid omdat dit niet nodig is. Op kale plekken kan de grond pleksgewijs verwond worden met bv. een hark om de kruiden zelf een kans te geven om daar te groeien.

Het gewas van het grasland wordt jaarlijks 1 keer gemaaid en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd. De eerste maaibeurt is tussen 1 juli en 1 augustus en bij deze maaibeurt wordt 50% van de beheer-eenheid niet gemaaid en blijft overstaan. De tweede maaibeurt is tussen 15 september en 15 november en dan wordt het deel dat nog niet gemaaid is gemaaid. Het overige deel blijft staan.

Het grasland zal niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai/herinzaai zal, na overleg en advies van de veldcoördinator, gebeuren om de kruidenrijkdom te vergroten.

De gewenste vegetatie voor de natuurlijke oevers komt tot stand door het aanplanten van waterplanten en oeverplanten (individuele voorgekweekte plantjes). Deze beplanting zal in een wild plantverband worden geplant: Enigszins door elkaar en niet in zich herhalende rijen van soorten. Dit geeft het meest natuurlijke resultaat. Hiernaast zal een spontane ontwikkeling van oever- en watervegetatie afgewacht worden. Als de toplaag begroeibaar is, dan zal zich op termijn een diverse begroeiing ontwikkelen die is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

De natuurvriendelijke oevers worden uitgegraven uit de bestaande sloot. De insteken zullen onder water worden gebracht zodat de water- en oeverplanten hier kunnen groeien.

Maaien van de natuurlijke over zal ca. één keer per jaar gebeuren.

