



BIJLAGE 2: BEREKENING VERLOOP VERHARD OPPERVLAK EN WATEROPPERVLAK PER JAAR IN DE NIEUWE BANNE

Benodigd water 436 m3/ha verhard
 Max peilstijging 0,30 m
 Benodigd water 0,1453 m2/m2 verhard
 Basisaf trek verharding 500 m2

	bruto oppervlak [m2]	verhard	gesloopt verhard [m2]	nieuw verhard [m2]	bestaand water [m2]	gedempt water [m2]	nieuw water [m2]	start bouw [jaar]	toename verhard [m2]	totaal gedempt [m2]	totaal water [m2]	benodigde toename water [m2]	benodigd water [m2]	overschot aan water [m2]
De Hoogjens				0									5400	-5400
app Rijksstraatweg	1567	100%	3050	-1483	4875			2010	-1483	0	4875	-288	5112	-237
bouwnrijp maken fase 1	7050	100%		7050		3885	13480	2010	5567	3885	14470	1025	10021	4449
carlock systems	1544	100%		1544				2011	7111	3885	14470	152	10173	4297
bouwblok 1	5004	50%		2502				2011	9613	3885	14470	364	10537	3933
bouwblok 2	4740	50%		2370				2011	11983	3885	14470	344	10881	3589
bouwblok 3	1023	100%		1023				2011	13006	3885	14470	149	11030	3440
woonrijp 1	1296	100%		1296				2012	14302	3885	14470	188	11218	3252
woonrijp 2	452	50%		226				2012	14528	3885	14470	33	11251	3219
woonrijp 3	1428	100%		1428				2012	15956	3885	14470	208	11459	3011
bouwblok 4	3159	50%		1580				2015	17536	3885	14470	230	11688	2782
woonrijp 4	300	100%		300				2016	17836	3885	14470	44	11732	2738
bouwblok 5	5645	50%		2823				2016	20658	3885	14470	410	12142	2328
bouwblok 6	1932	50%		966				2016	21624	3885	14470	140	12282	2188
woonrijp 5	2105	100%		2105				2017	23729	3885	14470	306	12588	1882
woonrijp 6	780	100%		780		420	1330	2017	24509	4305	15380	113	13122	2258
bouwblok 7	477	100%		477				2017	24986	4305	15380	69	13191	2189
bouwblok 8	1478	50%		739				2017	25725	4305	15380	107	13298	2082
bouwblok 9	5344	50%		2672				2017	28397	4305	15380	388	13687	1693
woonrijp 7	800	100%		800			115	2018	29197	4305	15495	116	13803	1692
woonrijp 8	180	100%		180			2030	2018	29377	4305	17525	26	13829	3696
woonrijp 9	1238	100%		1238				2018	30615	4305	17525	180	14009	3516
bouwblok 10	1932	50%		966				2018	31581	4305	17525	140	14149	3376
woonrijp 10	540	100%		540		570	3100	2019	32121	4875	20055	78	14798	5257
bouwblok 11	5252	50%		2626				2020	34747	4875	20055	382	15179	4876
bouwblok 12	640	100%		640				2020	35387	4875	20055	93	15273	4782
woonrijp 11	2868	100%		2868				2021	38255	4875	20055	417	15689	4366
woonrijp 12	1031	100%		1031			1190	2021	39286	4875	21245	150	15839	5406

bruto oppervlak is bij bouwblokken het totaal van de uitgeefbare percelen

woonrijp maken is het aanleggen van parkeervakken/terreinen en trottoirs naast/aan de al aangelegde bouwweg

benodigde toename water = toename verhard x 0,1453 m2/m2

rekening is gehouden met een aftrek van 500 m2 voor Nieuwe Banne én voor Carlock Systems