



AKOESTISCH ONDERZOEK

WEGVERKEERSLAWAAI

ANTWERPSE STRAATWEG 64 HOOGERHEIDE

REALISATIE APPARTEMENTEN EN WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Referentie:	20210906.v02
Datum:	17 december 2021
Opdrachtgever:	Compositie 5 Stedenbouw

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Scheldeweg.....	10
3.3. Hogere-waardebeleid	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	12
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	14
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	19

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Antwerpsestraatweg 64 in Hoogerheide te verwijderen. Op dit perceel zullen vervolgens twee appartementencomplexen en vier levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. Elk appartementencomplex zal plaats bieden aan negen appartementen, voor een totaal van 18 appartementen.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze indeling is in meer detail weergegeven in bijlage I. De appartementen worden uitgevoerd in drie bouwlagen, de levensloopbestendige woningen worden met een twee bouwlagen gemodelleerd.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen en appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Scheldeweg (50 km/u). In de directe omgeving zijn verder een aantal relevante wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden..

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:


- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Scheldeweg bedraagt 50 km per uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel (2040). Alle intensiteiten zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Scheldeweg is uitgevoerd met een referentiewegdek (W0 in de tabel C_{wegdek} , weergegeven als W1 in de gebruikte versie van Geomilieu). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a in de tabel C_{wegdek} , weergegeven als W13 in de gebruikte versie van Geomilieu). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

Bij de appartementen is een hoogte van 9 meter aangehouden. Bij de levensloopbestendige woningen zijn twee bouwlagen met een totale hoogte van 6 meter aangehouden

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen.. Bij verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Scheldeweg

Op de afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van de Scheldeweg weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Scheldeweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 56 dB ter plaatse van het appartementencomplex. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op vier beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden (meerdere hoogtes). Bij de gewenste woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.3.

3.3. Hogere-waardebeleid

Een hogere waarde zal nodig zijn voor het meest westelijke appartementencomplex vanwege het geluid afkomstig van de Scheldeweg. Het verlenen van hogere waarden wordt, op basis van de gehanteerde uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek, mogelijk geacht.

Ontheffingsbeleid

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de geluidbelasting bij een klein aantal appartementen niet reëel (financieel). Daarnaast is de Scheldeweg in 2019 nog volledig gereconstrueerd, dus het opnieuw vervangen van het wegdek zou leiden tot kapitaalvernietiging. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente). Daarbij wordt opgemerkt dat een meer geluidreducerend wegdek niet gaat zorgen voor een situatie waarbij ter plaatse van de gewenste appartementen sprake zal zijn van een geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij enkele appartementen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afscherpende wand tussen het gewenste appartementencomplex en de Scheldeweg is uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Het scherm zal daarnaast dermate hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 7,5 meter) dat dit niet inpasbaar is. Bovendien zullen de kosten voor een scherm niet opwegen tegen het beperken van de geluidbelasting bij enkele appartementen. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Het verder verschuiven van het appartementencomplex naar achteren gaat niet zorgen voor een situatie dat overal zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast zou een dergelijke verplaatsing niet passen binnen de beoogde stedenbouwkundige opzet van het plan.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.


3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.



Abbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

3.4.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de westgevel van het appartementencomplex direct aan de Antwerpsestraatweg (1^e en 2^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB bij de appartementen en 48 dB bij de woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen en woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 37 tot 61 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 39 tot 48 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De appartementen en woningen beschikken over geluidluwe gevels.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de wooneenheden niet in de weg staat.

Bij de woningen kan daarnaast in overweging worden meegenomen dat deze beschikken over geluidluwe achtertuinen.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de gewenste appartementencomplexen en woningen aan de Antwerpsestraatweg 64 in Hoogerheide.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor het meest westelijke appartementencomplex door het wegverkeersgeluid afkomstig van de Scheldeweg. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.3. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht. Voor de woningen is er geen hogere waarde nodig.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB. Voor de geveldelen van de gewenste appartementen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de appartementen wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt, zie de toelichting in paragraaf 3.4.2.

De milieukwaliteit bij de woningen wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS




Onderdeel
Situatie nieuw


Schaal
1:250


Document
20187_SO-OWB-02


Blad
Parkeervoorstel C
Antwerpsestraatweg
64 - 70 Hoogerheide
Datum; 16 juni 2021

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap

Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 25-6-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 17-12-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Scheldewg2	Scheldeweg	Scheldeweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Scheldewg1	Scheldeweg	Scheldeweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Scheldewg3	Scheldeweg	Scheldeweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Scheldewg4	Scheldeweg	Scheldeweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
in d'Hoef2	in d' Hoef	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
in d'Hoef1	in d' Hoef	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
in d'Hoef3	in d' Hoef	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
in d'Hoef4	in d' Hoef	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Groenling2	de Groenling	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Groenling1	de Groenling	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
AntwrpWg3	Antwerpsestraatweg	30 km/u	0,00	15,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
AntwrpWg2	Antwerpsestraatweg	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Scheldewg2	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7495,83
Scheldewg1	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7619,07
Scheldewg3	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5198,59
Scheldewg4	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5198,59
in d'Hoef2	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1577,60
in d'Hoef1	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1577,60
in d'Hoef3	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	684,05
in d'Hoef4	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	540,18
Groenling2	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2256,08
Groenling1	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2256,08
AntwrpWg3	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2256,08
AntwrpWg2	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2461,07

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Scheldewg2	6,51	3,73	0,87	96,03	97,04	95,83	3,06	2,46	3,67	0,91	0,50	0,50
Scheldewg1	6,51	3,72	0,87	95,75	96,82	95,53	3,27	2,64	3,93	0,98	0,54	0,54
Scheldewg3	6,51	3,72	0,87	95,38	96,55	95,15	3,56	2,87	4,27	1,06	0,59	0,58
Scheldewg4	6,51	3,72	0,87	95,38	96,55	95,15	3,56	2,87	4,27	1,06	0,59	0,58
in d'Hoef2	6,70	3,60	0,65	99,34	99,47	99,46	0,53	0,43	0,41	0,13	0,10	0,12
in d'Hoef1	6,70	3,60	0,65	99,34	99,47	99,46	0,53	0,43	0,41	0,13	0,10	0,12
in d'Hoef3	6,72	3,56	0,64	93,97	95,13	95,04	4,82	3,99	3,82	1,21	0,88	1,14
in d'Hoef4	6,72	3,56	0,64	93,21	94,50	94,41	5,43	4,51	4,31	1,36	0,99	1,29
Groenling2	6,71	3,59	0,65	97,71	98,16	98,13	1,83	1,51	1,44	0,46	0,33	0,43
Groenling1	6,71	3,59	0,65	97,71	98,16	98,13	1,83	1,51	1,44	0,46	0,33	0,43
AntwrpWg3	6,71	3,59	0,65	97,71	98,16	98,13	1,83	1,51	1,44	0,46	0,33	0,43
AntwrpWg2	6,71	3,59	0,65	97,65	98,11	98,08	1,88	1,55	1,48	0,47	0,34	0,44

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP01		80714,73	383040,09	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP02		80715,26	383050,16	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP03		80721,03	383055,30	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP04		80726,05	383049,52	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP05		80725,50	383039,22	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP06		80719,89	383034,90	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP07		80729,57	383040,97	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP08		80735,56	383046,00	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP09		80743,97	383045,57	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP10		80749,99	383040,16	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP11		80744,32	383034,69	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP12		80734,67	383035,19	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP13		80765,27	383050,85	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP14		80766,06	383065,53	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP15		80771,44	383072,61	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP16		80776,21	383064,74	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP17		80775,43	383050,23	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP18		80770,01	383042,91	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP01	--	Ja
TP02	--	Ja
TP03	--	Ja
TP04	--	Ja
TP05	--	Ja
TP06	--	Ja
TP07	--	Ja
TP08	--	Ja
TP09	--	Ja
TP10	--	Ja
TP11	--	Ja
TP12	--	Ja
TP13	--	Ja
TP14	--	Ja
TP15	--	Ja
TP16	--	Ja
TP17	--	Ja
TP18	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
3		80759,59	383193,79	20,18	14,44	Absoluut	0 dB	0,80	
5	woonfunctie	80735,08	383176,99	22,38	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
10	woonfunctie	80625,42	383227,53	21,30	15,62	Absoluut	0 dB	0,80	
22	woonfunctie	80734,77	383105,28	20,75	16,16	Absoluut	0 dB	0,80	
25	woonfunctie	80643,17	383110,06	23,23	17,27	Absoluut	0 dB	0,80	
26	woonfunctie	80643,11	383093,95	23,09	17,53	Absoluut	0 dB	0,80	
30		80728,25	383277,17	16,23	13,13	Absoluut	0 dB	0,80	
42	woonfunctie	80633,87	383093,98	23,10	17,59	Absoluut	0 dB	0,80	
79	woonfunctie	80622,86	383200,94	22,89	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	
91	woonfunctie	80639,65	383129,64	24,22	17,06	Absoluut	0 dB	0,80	
98		80752,85	383093,73	16,51	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	
100	woonfunctie	80737,06	383263,43	18,33	13,51	Absoluut	0 dB	0,80	
106	woonfunctie	80637,10	383195,77	22,89	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	
125	woonfunctie	80639,66	383135,02	24,22	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	
142	woonfunctie	80637,10	383190,38	22,89	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	
144	woonfunctie	80639,65	383249,18	21,25	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
149	woonfunctie	80772,74	383157,39	17,96	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
150	woonfunctie	80630,38	383243,74	21,24	15,25	Absoluut	0 dB	0,80	
174	woonfunctie	80632,91	383164,51	21,69	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	
175	woonfunctie	80627,46	383178,80	21,69	16,02	Absoluut	0 dB	0,80	
190	woonfunctie	80643,88	383164,55	21,25	16,37	Absoluut	0 dB	0,80	
196	woonfunctie	80630,43	383232,95	21,27	15,51	Absoluut	0 dB	0,80	
213	woonfunctie	80643,15	383104,69	23,08	17,34	Absoluut	0 dB	0,80	
219	woonfunctie	80744,49	383208,34	16,94	14,00	Absoluut	0 dB	0,80	
221	woonfunctie	80625,41	383238,32	21,23	15,41	Absoluut	0 dB	0,80	
229	woonfunctie	80632,96	383221,95	21,19	15,72	Absoluut	0 dB	0,80	
235		80757,57	383235,38	18,12	14,00	Absoluut	0 dB	0,80	
251	woonfunctie	80784,37	383110,19	19,06	15,61	Absoluut	0 dB	0,80	
261	woonfunctie	80628,90	383110,12	23,07	17,46	Absoluut	0 dB	0,80	
279	woonfunctie	80838,40	383214,29	20,40	14,49	Absoluut	0 dB	0,80	
286	woonfunctie	80730,26	383238,52	19,22	13,99	Absoluut	0 dB	0,80	
295	woonfunctie	80821,91	383219,74	19,77	14,00	Absoluut	0 dB	0,80	
300	woonfunctie	80876,01	383158,20	21,95	14,41	Absoluut	0 dB	0,80	
301	woonfunctie	80627,46	383178,80	21,69	16,02	Absoluut	0 dB	0,80	
305	woonfunctie	80628,90	383088,63	23,08	17,72	Absoluut	0 dB	0,80	
328	woonfunctie	80637,10	383190,38	22,86	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	
338	industriefunctie, woonfunctie	80758,70	383224,66	19,72	14,00	Absoluut	0 dB	0,80	
347	woonfunctie	80639,63	383124,26	24,24	17,14	Absoluut	0 dB	0,80	
359	woonfunctie	80868,90	383138,36	21,41	14,42	Absoluut	0 dB	0,80	
363	woonfunctie	80869,84	383215,20	21,50	14,69	Absoluut	0 dB	0,80	
365		80808,99	383100,77	17,03	15,12	Absoluut	0 dB	0,80	
367	woonfunctie	80756,47	383139,74	22,75	15,33	Absoluut	0 dB	0,80	
368		80768,16	383148,77	2,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80	
369	woonfunctie	80802,00	383233,20	21,41	14,00	Absoluut	0 dB	0,80	
377		80982,07	383104,67	18,44	14,11	Absoluut	0 dB	0,80	
379	woonfunctie	80778,84	383138,14	18,31	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
380	woonfunctie	80806,14	383139,28	18,37	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
381		80627,52	383153,55	18,55	16,85	Absoluut	0 dB	0,80	
382	woonfunctie	80806,14	383139,28	18,82	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
383	woonfunctie	80792,59	383146,09	18,35	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
384	woonfunctie	80821,76	383148,20	18,16	14,99	Absoluut	0 dB	0,80	
385	woonfunctie	80789,50	383153,86	18,31	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
386	woonfunctie	80816,54	383156,86	18,43	14,79	Absoluut	0 dB	0,80	
387	woonfunctie	80789,50	383153,86	18,31	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	
388	woonfunctie	80805,71	383174,16	18,23	14,60	Absoluut	0 dB	0,80	
389	woonfunctie	80789,28	383172,27	17,80	14,76	Absoluut	0 dB	0,80	
390	woonfunctie	80811,00	383182,93	17,98	14,33	Absoluut	0 dB	0,80	
391	woonfunctie	80792,16	383180,13	17,82	14,53	Absoluut	0 dB	0,80	

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
3	0,80
5	0,80
10	0,80
22	0,80
25	0,80
26	0,80
30	0,80
42	0,80
79	0,80
91	0,80
98	0,80
100	0,80
106	0,80
125	0,80
142	0,80
144	0,80
149	0,80
150	0,80
174	0,80
175	0,80
190	0,80
196	0,80
213	0,80
219	0,80
221	0,80
229	0,80
235	0,80
251	0,80
261	0,80
279	0,80
286	0,80
295	0,80
300	0,80
301	0,80
305	0,80
328	0,80
338	0,80
347	0,80
359	0,80
363	0,80
365	0,80
367	0,80
368	0,80
369	0,80
377	0,80
379	0,80
380	0,80
381	0,80
382	0,80
383	0,80
384	0,80
385	0,80
386	0,80
387	0,80
388	0,80
389	0,80
390	0,80
391	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
392	woonfunctie	80811,00	383182,93	18,56	14,33	Absoluut	0 dB	0,80
393	woonfunctie	80792,16	383180,13	17,81	14,53	Absoluut	0 dB	0,80
394	woonfunctie	80821,11	383200,71	18,82	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
395	woonfunctie	80791,95	383195,73	17,80	14,12	Absoluut	0 dB	0,80
396	woonfunctie	80839,69	383191,33	21,92	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
397	woonfunctie	80788,84	383203,50	17,80	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
399	woonfunctie	80839,81	383181,10	21,13	14,15	Absoluut	0 dB	0,80
400	woonfunctie	80778,01	383203,34	17,82	14,01	Absoluut	0 dB	0,80
401	woonfunctie	80851,89	383161,25	21,56	14,54	Absoluut	0 dB	0,80
402	woonfunctie	80787,32	383225,14	17,83	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
403	woonfunctie	80851,89	383161,25	21,26	14,54	Absoluut	0 dB	0,80
404	woonfunctie	80776,55	383224,08	17,82	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
405	woonfunctie	80840,24	383151,10	21,56	14,87	Absoluut	0 dB	0,80
406	woonfunctie	80785,79	383240,68	17,81	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
407	woonfunctie	80840,39	383141,12	21,41	14,95	Absoluut	0 dB	0,80
408	woonfunctie	80785,79	383240,68	17,83	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
425		80641,34	383153,59	18,27	16,79	Absoluut	0 dB	0,80
430		80829,51	383128,94	15,29	15,00	Absoluut	0 dB	0,80
431		80937,97	383091,89	19,30	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
434	kantoorfunctie	80719,48	383147,83	5,00	15,17	Relatief	0 dB	0,80
435		80745,15	383154,62	2,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
437	woonfunctie	80639,63	383124,26	23,98	17,14	Absoluut	0 dB	0,80
443	woonfunctie	80632,96	383221,95	21,27	15,72	Absoluut	0 dB	0,80
447	woonfunctie	80866,90	383194,22	22,02	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
453	woonfunctie	80642,23	383216,83	21,00	15,70	Absoluut	0 dB	0,80
454	woonfunctie	80877,54	383206,74	20,31	14,14	Absoluut	0 dB	0,80
455		80878,53	383228,15	17,54	14,95	Absoluut	0 dB	0,80
456	woonfunctie	80815,75	383112,54	21,53	15,00	Absoluut	0 dB	0,80
458	woonfunctie	80867,33	383171,50	21,25	14,16	Absoluut	0 dB	0,80
460		80619,58	383136,77	19,73	17,18	Absoluut	0 dB	0,80
468		80738,56	383085,56	19,56	16,92	Absoluut	0 dB	0,80
475		80740,27	383167,28	14,60	15,00	Absoluut	0 dB	0,80
476		80785,51	383099,25	17,91	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
486		80717,00	383116,80	16,09	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
503		80618,50	383173,37	16,37	16,22	Absoluut	0 dB	0,80
518		80654,10	383193,13	18,17	15,96	Absoluut	0 dB	0,80
522		80646,02	383153,69	16,39	16,77	Absoluut	0 dB	0,80
526		80652,08	383195,88	18,00	15,84	Absoluut	0 dB	0,80
531		80652,72	383226,61	17,61	15,20	Absoluut	0 dB	0,80
536	woonfunctie	80815,30	383096,79	21,69	15,22	Absoluut	0 dB	0,80
540		80653,71	383080,96	18,62	17,86	Absoluut	0 dB	0,80
545		80767,23	383222,00	16,53	14,00	Absoluut	0 dB	0,80
2	overige gebruiksfunctie	80620,05	383015,97	20,92	18,42	Absoluut	0 dB	0,80
6	woonfunctie	80608,40	383166,95	21,81	16,42	Absoluut	0 dB	0,80
7	woonfunctie	80506,63	383147,74	23,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
9	woonfunctie	80572,20	383165,46	22,39	16,83	Absoluut	0 dB	0,80
16	woonfunctie	80593,71	383075,85	23,53	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
21	overige gebruiksfunctie	80509,70	383018,12	19,90	18,52	Absoluut	0 dB	0,80
23	woonfunctie	80593,70	383086,63	23,54	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
34	woonfunctie	80514,61	383110,95	23,67	17,60	Absoluut	0 dB	0,80
35	overige gebruiksfunctie	80509,18	383099,44	20,22	17,81	Absoluut	0 dB	0,80
36	woonfunctie	80605,89	383177,89	22,20	16,19	Absoluut	0 dB	0,80
37	woonfunctie	80569,70	383181,67	22,69	16,62	Absoluut	0 dB	0,80
40	overige gebruiksfunctie	80614,54	383015,97	20,91	18,37	Absoluut	0 dB	0,80
43	woonfunctie	80603,20	383035,74	24,82	18,16	Absoluut	0 dB	0,80
44	woonfunctie	80593,78	383065,07	23,54	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
45	overige gebruiksfunctie	80517,95	383018,05	20,75	18,54	Absoluut	0 dB	0,80
46	woonfunctie	80515,04	383041,04	24,53	18,05	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
392	0,80
393	0,80
394	0,80
395	0,80
396	0,80
397	0,80
399	0,80
400	0,80
401	0,80
402	0,80
403	0,80
404	0,80
405	0,80
406	0,80
407	0,80
408	0,80
425	0,80
430	0,80
431	0,80
434	0,80
435	0,80
437	0,80
443	0,80
447	0,80
453	0,80
454	0,80
455	0,80
456	0,80
458	0,80
460	0,80
468	0,80
475	0,80
476	0,80
486	0,80
503	0,80
518	0,80
522	0,80
526	0,80
531	0,80
536	0,80
540	0,80
545	0,80
2	0,80
6	0,80
7	0,80
9	0,80
16	0,80
21	0,80
23	0,80
34	0,80
35	0,80
36	0,80
37	0,80
40	0,80
43	0,80
44	0,80
45	0,80
46	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
47	overige gebruiksfunctie	80509,65	383012,64	21,02	18,64	Absoluut	0 dB	0,80
50	overige gebruiksfunctie	80609,89	383093,12	19,94	17,85	Absoluut	0 dB	0,80
52	woonfunctie	80613,86	383129,52	23,04	17,35	Absoluut	0 dB	0,80
55	woonfunctie	80597,81	383129,56	23,05	17,40	Absoluut	0 dB	0,80
58	woonfunctie	80535,49	382982,19	25,36	18,87	Absoluut	0 dB	0,80
59	woonfunctie	80548,53	383004,97	25,64	18,30	Absoluut	0 dB	0,80
63	woonfunctie	80533,92	383116,24	19,63	17,38	Absoluut	0 dB	0,80
65	woonfunctie	80504,41	383029,77	25,61	18,23	Absoluut	0 dB	0,80
66	woonfunctie	80613,41	383161,56	22,15	16,57	Absoluut	0 dB	0,80
68	woonfunctie	80587,98	383172,25	19,71	16,45	Absoluut	0 dB	0,80
74	woonfunctie	80592,45	383024,58	23,95	18,12	Absoluut	0 dB	0,80
75	woonfunctie	80592,44	383038,84	23,99	18,04	Absoluut	0 dB	0,80
80	woonfunctie	80503,17	383067,86	24,46	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
81	woonfunctie	80491,72	383068,11	25,08	17,98	Absoluut	0 dB	0,80
83	woonfunctie	80588,13	382990,98	24,13	18,18	Absoluut	0 dB	0,80
87	woonfunctie	80603,20	383035,74	24,86	18,16	Absoluut	0 dB	0,80
107	woonfunctie	80509,23	383122,29	25,14	17,38	Absoluut	0 dB	0,80
111	woonfunctie	80615,42	382948,70	25,57	18,93	Absoluut	0 dB	0,80
113	woonfunctie	80564,98	383122,83	24,24	17,10	Absoluut	0 dB	0,80
115	woonfunctie	80575,72	383122,80	23,97	17,33	Absoluut	0 dB	0,80
118	woonfunctie	80543,77	382999,28	25,38	18,46	Absoluut	0 dB	0,80
119	woonfunctie	80546,62	383025,08	25,30	18,09	Absoluut	0 dB	0,80
120	woonfunctie	80541,85	383019,37	25,27	18,23	Absoluut	0 dB	0,80
121	overige gebruiksfunctie	80615,90	383096,11	19,94	17,74	Absoluut	0 dB	0,80
132	woonfunctie	80608,47	383129,54	23,02	17,39	Absoluut	0 dB	0,80
136	overige gebruiksfunctie	80609,89	383090,12	19,94	17,88	Absoluut	0 dB	0,80
138	woonfunctie	80497,62	383072,76	24,57	17,98	Absoluut	0 dB	0,80
148	overige gebruiksfunctie	80614,54	383022,17	20,91	18,34	Absoluut	0 dB	0,80
151	woonfunctie	80613,41	383161,56	22,13	16,57	Absoluut	0 dB	0,80
157	woonfunctie	80512,45	383018,10	24,44	18,54	Absoluut	0 dB	0,80
158	woonfunctie	80497,70	383062,94	19,93	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
159	woonfunctie	80504,46	383041,11	24,55	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
160	woonfunctie	80497,84	383083,24	24,60	17,86	Absoluut	0 dB	0,80
162	woonfunctie	80529,98	383128,04	23,63	17,15	Absoluut	0 dB	0,80
173	woonfunctie	80532,87	383097,50	24,40	17,97	Absoluut	0 dB	0,80
187	overige gebruiksfunctie	80614,54	383019,07	20,91	18,35	Absoluut	0 dB	0,80
193	woonfunctie	80517,00	383160,77	23,82	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
205	overige gebruiksfunctie	80615,89	383105,11	19,92	17,67	Absoluut	0 dB	0,80
206	woonfunctie	80519,55	383070,61	24,37	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
208	woonfunctie	80548,50	382982,17	25,02	18,53	Absoluut	0 dB	0,80
209	woonfunctie	80543,81	383010,74	25,18	18,31	Absoluut	0 dB	0,80
216	woonfunctie	80602,37	382980,23	24,14	18,43	Absoluut	0 dB	0,80
217	woonfunctie	80530,03	383070,56	22,76	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
218	woonfunctie	80497,70	383062,94	18,01	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
220	woonfunctie	80511,13	383156,07	24,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
232	woonfunctie	80581,69	383024,56	24,15	18,02	Absoluut	0 dB	0,80
241	woonfunctie	80587,06	383038,84	23,89	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
242	woonfunctie	80588,68	383070,45	23,53	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
252	overige gebruiksfunctie	80615,89	383102,11	19,95	17,69	Absoluut	0 dB	0,80
253	overige gebruiksfunctie	80512,40	383012,61	18,74	18,66	Absoluut	0 dB	0,80
254	woonfunctie	80548,53	382993,57	25,16	18,49	Absoluut	0 dB	0,80
256	woonfunctie	80537,49	383010,78	24,67	18,40	Absoluut	0 dB	0,80
257	overige gebruiksfunctie	80615,90	383099,11	19,94	17,72	Absoluut	0 dB	0,80
258	woonfunctie	80591,17	383097,41	23,57	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
259	woonfunctie	80579,42	383091,92	23,58	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
267	woonfunctie	80618,51	383046,11	25,19	18,04	Absoluut	0 dB	0,80
272	woonfunctie	80522,83	383155,97	22,01	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
273	woonfunctie	80560,50	383176,30	22,42	16,90	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
47	0,80
50	0,80
52	0,80
55	0,80
58	0,80
59	0,80
63	0,80
65	0,80
66	0,80
68	0,80
74	0,80
75	0,80
80	0,80
81	0,80
83	0,80
87	0,80
107	0,80
111	0,80
113	0,80
115	0,80
118	0,80
119	0,80
120	0,80
121	0,80
132	0,80
136	0,80
138	0,80
148	0,80
151	0,80
157	0,80
158	0,80
159	0,80
160	0,80
162	0,80
173	0,80
187	0,80
193	0,80
205	0,80
206	0,80
208	0,80
209	0,80
216	0,80
217	0,80
218	0,80
220	0,80
232	0,80
241	0,80
242	0,80
252	0,80
253	0,80
254	0,80
256	0,80
257	0,80
258	0,80
259	0,80
267	0,80
272	0,80
273	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
274	woonfunctie	80557,95	383165,51	22,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
277	woonfunctie	80588,14	383001,74	24,17	18,18	Absoluut	0 dB	0,80
278	woonfunctie	80602,38	382991,00	24,17	18,34	Absoluut	0 dB	0,80
283	overige gebruiksfunctie	80620,06	383031,47	20,92	18,29	Absoluut	0 dB	0,80
285	woonfunctie	80588,14	383001,74	24,15	18,18	Absoluut	0 dB	0,80
287	overige gebruiksfunctie	80614,54	383028,37	20,92	18,30	Absoluut	0 dB	0,80
299	overige gebruiksfunctie	80615,90	383096,11	19,95	17,74	Absoluut	0 dB	0,80
303	woonfunctie	80593,70	383086,63	23,60	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
312	woonfunctie	80525,20	383122,34	24,75	17,30	Absoluut	0 dB	0,80
315	woonfunctie	80506,54	383064,08	20,15	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
318	woonfunctie	80588,73	383081,23	23,66	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
319	woonfunctie	80530,11	383094,07	24,89	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
320	woonfunctie	80534,88	383088,17	24,54	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
321	woonfunctie	80530,09	383082,32	24,51	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
323	woonfunctie	80585,64	383012,50	25,44	18,12	Absoluut	0 dB	0,80
325	woonfunctie	80588,15	383007,01	25,15	18,18	Absoluut	0 dB	0,80
326	woonfunctie	80575,47	383010,03	22,16	18,04	Absoluut	0 dB	0,80
327	overige gebruiksfunctie	80620,06	383028,37	20,91	18,35	Absoluut	0 dB	0,80
336	woonfunctie	80588,13	382985,59	24,16	18,24	Absoluut	0 dB	0,80
340	woonfunctie	80525,18	383110,98	24,11	17,55	Absoluut	0 dB	0,80
351	woonfunctie	80565,08	383137,09	24,25	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
355	woonfunctie	80504,41	383029,77	25,12	18,23	Absoluut	0 dB	0,80
356	woonfunctie	80541,84	383030,75	25,15	18,09	Absoluut	0 dB	0,80
371	woonfunctie	80578,17	382999,53	22,40	18,07	Absoluut	0 dB	0,80
373	woonfunctie	80584,82	383048,92	20,36	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
375	woonfunctie	80528,88	383165,74	19,65	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
424	woonfunctie	80602,91	383048,96	20,65	18,07	Absoluut	0 dB	0,80
438	woonfunctie	80613,83	383115,24	23,03	17,57	Absoluut	0 dB	0,80
439	woonfunctie	80597,54	383122,82	23,26	17,55	Absoluut	0 dB	0,80
440	woonfunctie	80592,30	383132,10	23,05	17,34	Absoluut	0 dB	0,80
441	woonfunctie	80570,45	383137,07	24,27	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
444	overige gebruiksfunctie	80509,18	383099,44	20,20	17,81	Absoluut	0 dB	0,80
450	woonfunctie	80591,16	383048,88	20,42	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
465	woonfunctie	80592,02	383163,61	22,76	16,63	Absoluut	0 dB	0,80
498	woonfunctie	80577,42	383048,98	20,59	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
500	woonfunctie	80606,41	383049,17	20,78	18,04	Absoluut	0 dB	0,80
501	woonfunctie	80578,17	382988,91	20,77	18,11	Absoluut	0 dB	0,80
507	woonfunctie	80496,92	383026,76	20,58	18,24	Absoluut	0 dB	0,80
509	woonfunctie	80565,96	383094,94	24,34	17,71	Absoluut	0 dB	0,80
510	woonfunctie	80613,54	383070,36	20,66	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
511	woonfunctie	80518,01	383168,42	17,36	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
514	woonfunctie	80597,11	383048,84	20,62	18,03	Absoluut	0 dB	0,80
516	woonfunctie	80561,88	383145,61	17,53	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
519	woonfunctie	80578,17	382996,19	22,37	18,07	Absoluut	0 dB	0,80
528	woonfunctie	80553,36	383010,72	20,64	18,16	Absoluut	0 dB	0,80
529	woonfunctie	80539,65	383082,18	18,00	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
530	woonfunctie	80559,15	383142,75	19,78	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
535	woonfunctie	80539,85	383071,55	20,11	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
8	woonfunctie	80569,70	383192,47	22,42	16,42	Absoluut	0 dB	0,80
38	woonfunctie	80560,48	383192,50	22,63	16,55	Absoluut	0 dB	0,80
48	woonfunctie	80557,17	383224,70	17,54	15,72	Absoluut	0 dB	0,80
49	overige gebruiksfunctie	80587,13	383208,39	18,19	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
71	woonfunctie	80562,44	383229,73	21,06	15,61	Absoluut	0 dB	0,80
72	woonfunctie	80569,70	383181,67	22,41	16,62	Absoluut	0 dB	0,80
94	woonfunctie	80607,34	383243,40	21,13	15,23	Absoluut	0 dB	0,80
143	woonfunctie	80596,74	383234,19	21,18	15,02	Absoluut	0 dB	0,80
191	woonfunctie	80599,19	383177,61	21,89	16,26	Absoluut	0 dB	0,80
207	woonfunctie	80566,29	383233,20	21,82	15,53	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
274	0,80
277	0,80
278	0,80
283	0,80
285	0,80
287	0,80
299	0,80
303	0,80
312	0,80
315	0,80
318	0,80
319	0,80
320	0,80
321	0,80
323	0,80
325	0,80
326	0,80
327	0,80
336	0,80
340	0,80
351	0,80
355	0,80
356	0,80
371	0,80
373	0,80
375	0,80
424	0,80
438	0,80
439	0,80
440	0,80
441	0,80
444	0,80
450	0,80
465	0,80
498	0,80
500	0,80
501	0,80
507	0,80
509	0,80
510	0,80
511	0,80
514	0,80
516	0,80
519	0,80
528	0,80
529	0,80
530	0,80
535	0,80
8	0,80
38	0,80
48	0,80
49	0,80
71	0,80
72	0,80
94	0,80
143	0,80
191	0,80
207	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
225	woonfunctie	80610,90	383183,16	22,16	16,01	Absoluut	0 dB	0,80
226	overige gebruiksfunctie	80587,06	383199,39	18,17	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
227	overige gebruiksfunctie	80587,06	383199,39	18,18	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
228	woonfunctie	80574,70	383197,85	22,42	16,21	Absoluut	0 dB	0,80
230	overige gebruiksfunctie	80587,11	383205,39	18,19	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
269	woonfunctie	80591,34	383229,19	21,30	15,21	Absoluut	0 dB	0,80
270	woonfunctie	80576,99	383221,58	22,47	15,73	Absoluut	0 dB	0,80
309	woonfunctie	80577,11	383235,86	22,51	15,45	Absoluut	0 dB	0,80
322	woonfunctie	80607,67	383236,68	21,12	15,47	Absoluut	0 dB	0,80
329	overige gebruiksfunctie	80581,50	383205,43	18,18	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
331	woonfunctie	80591,34	383229,19	21,13	15,21	Absoluut	0 dB	0,80
339	woonfunctie	80612,93	383231,67	21,11	15,55	Absoluut	0 dB	0,80
398		80570,69	383206,04	18,77	16,07	Absoluut	0 dB	0,80
520		80610,57	383252,19	15,54	15,14	Absoluut	0 dB	0,80
524		80599,68	383253,41	18,49	14,22	Absoluut	0 dB	0,80
29		80610,43	382835,40	22,33	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
41	woonfunctie	80603,38	382917,70	25,59	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
51	woonfunctie	80544,38	382885,68	27,26	19,46	Absoluut	0 dB	0,80
69	woonfunctie	80559,94	382896,28	26,59	19,17	Absoluut	0 dB	0,80
70	woonfunctie	80565,52	382863,98	27,03	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
90	woonfunctie	80551,49	382895,11	26,23	19,28	Absoluut	0 dB	0,80
97	woonfunctie	80598,92	382914,04	25,84	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
102	woonfunctie	80599,84	382901,90	25,37	19,10	Absoluut	0 dB	0,80
108		80549,42	382904,90	21,64	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
140	woonfunctie	80546,30	382895,62	27,25	19,29	Absoluut	0 dB	0,80
192		80573,11	382866,83	22,12	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
194	woonfunctie	80567,37	382862,32	27,90	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
222	woonfunctie	80592,31	382843,47	26,93	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
237	woonfunctie	80598,72	382890,00	26,30	19,20	Absoluut	0 dB	0,80
248	woonfunctie	80604,44	382907,37	25,82	19,09	Absoluut	0 dB	0,80
249	woonfunctie	80588,48	382891,22	25,69	19,12	Absoluut	0 dB	0,80
255	woonfunctie	80593,08	382855,57	26,60	19,80	Absoluut	0 dB	0,80
271	woonfunctie	80590,07	382872,98	27,23	19,42	Absoluut	0 dB	0,80
302		80573,23	382857,69	22,23	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
310	woonfunctie	80586,19	382867,42	23,50	19,50	Absoluut	0 dB	0,80
317	woonfunctie	80540,20	382890,77	25,37	19,31	Absoluut	0 dB	0,80
332	woonfunctie	80604,09	382883,34	26,43	19,33	Absoluut	0 dB	0,80
333	woonfunctie	80602,95	382871,44	25,12	19,54	Absoluut	0 dB	0,80
357	woonfunctie	80600,77	382838,22	26,84	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
357	woonfunctie	80596,97	382840,51	26,84	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
421		80570,56	382918,75	20,66	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
422		80608,80	382866,87	23,69	19,65	Absoluut	0 dB	0,80
445		80541,75	382905,62	21,64	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
499		80610,98	382890,94	21,35	19,31	Absoluut	0 dB	0,80
504		80559,92	382874,27	21,44	19,88	Absoluut	0 dB	0,80
515		80611,11	382862,83	21,97	19,73	Absoluut	0 dB	0,80
523		80604,02	382874,42	19,73	19,49	Absoluut	0 dB	0,80
543		80617,32	382900,71	22,06	19,27	Absoluut	0 dB	0,80
20	woonfunctie	80507,32	382951,78	24,99	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
67	woonfunctie	80505,82	382951,79	24,65	18,98	Absoluut	0 dB	0,80
78		80520,41	382941,28	21,20	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
126	woonfunctie	80572,33	382931,11	24,34	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
127	woonfunctie	80583,18	382938,58	24,31	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
131	woonfunctie	80599,30	382938,55	24,17	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
137	woonfunctie	80524,00	382954,20	25,04	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
139	woonfunctie	80566,81	382937,90	24,08	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
153	woonfunctie	80588,51	382938,57	24,22	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
161	woonfunctie	80535,33	382954,10	25,21	19,00	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
225	0,80
226	0,80
227	0,80
228	0,80
230	0,80
269	0,80
270	0,80
309	0,80
322	0,80
329	0,80
331	0,80
339	0,80
398	0,80
520	0,80
524	0,80
29	0,80
41	0,80
51	0,80
69	0,80
70	0,80
90	0,80
97	0,80
102	0,80
108	0,80
140	0,80
192	0,80
194	0,80
222	0,80
237	0,80
248	0,80
249	0,80
255	0,80
271	0,80
302	0,80
310	0,80
317	0,80
332	0,80
333	0,80
357	0,80
357	0,80
421	0,80
422	0,80
445	0,80
499	0,80
504	0,80
515	0,80
523	0,80
543	0,80
20	0,80
67	0,80
78	0,80
126	0,80
127	0,80
131	0,80
137	0,80
139	0,80
153	0,80
161	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
171	woonfunctie	80523,97	382964,71	25,15	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
307	woonfunctie	80593,93	382947,81	24,20	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
346	woonfunctie	80599,30	382938,55	24,12	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
358	woonfunctie	80535,30	382964,66	24,87	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
366		80588,50	382931,99	20,72	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
370	woonfunctie	80577,64	382931,10	24,07	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
464		80532,06	382941,41	20,90	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
512		80616,64	382929,23	21,91	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
513		80596,27	382927,48	20,85	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
525		80616,27	382934,58	21,50	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
532		80602,58	382928,56	20,88	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
11	woonfunctie	80717,46	382896,46	25,46	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
14	woonfunctie	80793,26	382875,04	26,27	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
15	woonfunctie	80799,21	382905,68	25,86	18,57	Absoluut	0 dB	0,80
17	woonfunctie	80936,57	382882,02	25,38	18,16	Absoluut	0 dB	0,80
19	woonfunctie	80835,64	382895,14	25,74	18,25	Absoluut	0 dB	0,80
24	woonfunctie	80857,34	382893,60	25,12	18,06	Absoluut	0 dB	0,80
27	woonfunctie	80841,80	382921,44	25,25	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
28	woonfunctie	80838,43	382912,88	25,68	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
32	woonfunctie	80876,10	382948,13	24,94	17,32	Absoluut	0 dB	0,80
57	woonfunctie	80910,27	382928,07	24,20	17,74	Absoluut	0 dB	0,80
60	woonfunctie	80867,16	382931,00	24,67	17,67	Absoluut	0 dB	0,80
61	woonfunctie	80870,98	382909,96	24,82	17,88	Absoluut	0 dB	0,80
62	woonfunctie	80919,72	382931,92	24,37	17,79	Absoluut	0 dB	0,80
77	woonfunctie	80849,64	382947,53	25,19	17,67	Absoluut	0 dB	0,80
82	woonfunctie	80794,99	382888,02	23,91	18,77	Absoluut	0 dB	0,80
84	woonfunctie	80714,58	382872,11	24,49	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
89	woonfunctie	80952,22	382926,97	25,73	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
92	woonfunctie	80977,19	382926,52	25,17	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
95	woonfunctie	80799,31	382937,07	24,99	18,57	Absoluut	0 dB	0,80
96	woonfunctie	80802,83	382925,39	25,40	18,45	Absoluut	0 dB	0,80
99	woonfunctie	80903,27	382893,64	25,00	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
101	woonfunctie	80901,16	382885,43	24,96	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
112	woonfunctie	80850,23	382957,64	24,34	17,49	Absoluut	0 dB	0,80
116	woonfunctie	80951,17	382962,25	24,17	17,72	Absoluut	0 dB	0,80
122	woonfunctie	80943,17	382903,05	25,96	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
124	woonfunctie	80953,60	382915,62	25,20	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
128	woonfunctie	80967,64	382924,52	25,75	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
129	woonfunctie	80962,59	382922,11	25,77	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
135	woonfunctie	80718,78	382884,84	24,34	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
154	woonfunctie	80849,64	382947,53	25,32	17,67	Absoluut	0 dB	0,80
180		80842,00	382870,79	21,40	18,63	Absoluut	0 dB	0,80
184	winkelfunctie	80745,01	382911,15	24,81	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
186	woonfunctie	80766,82	382893,29	25,28	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
200	woonfunctie	80907,88	382909,78	24,46	17,97	Absoluut	0 dB	0,80
201	woonfunctie	80904,18	382902,16	25,12	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
203	woonfunctie	80938,99	382948,36	24,33	17,81	Absoluut	0 dB	0,80
210	woonfunctie	80876,78	382926,79	24,64	17,59	Absoluut	0 dB	0,80
211	woonfunctie	80940,64	382898,14	25,93	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
214	woonfunctie	80961,25	382960,24	24,49	17,77	Absoluut	0 dB	0,80
224	woonfunctie	80957,79	382919,05	25,76	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
233	winkelfunctie	80715,35	382943,25	23,31	18,68	Absoluut	0 dB	0,80
234	woonfunctie	80860,86	382912,73	24,89	17,99	Absoluut	0 dB	0,80
238	woonfunctie	80836,04	382876,99	25,90	18,53	Absoluut	0 dB	0,80
239	woonfunctie	80836,04	382876,99	26,57	18,53	Absoluut	0 dB	0,80
246	woonfunctie	80927,77	382889,32	25,96	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
247		80745,87	382925,76	23,06	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
260	woonfunctie	80864,54	382873,83	25,11	18,27	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
171	0,80
307	0,80
346	0,80
358	0,80
366	0,80
370	0,80
464	0,80
512	0,80
513	0,80
525	0,80
532	0,80
11	0,80
14	0,80
15	0,80
17	0,80
19	0,80
24	0,80
27	0,80
28	0,80
32	0,80
57	0,80
60	0,80
61	0,80
62	0,80
77	0,80
82	0,80
84	0,80
89	0,80
92	0,80
95	0,80
96	0,80
99	0,80
101	0,80
112	0,80
116	0,80
122	0,80
124	0,80
128	0,80
129	0,80
135	0,80
154	0,80
180	0,80
184	0,80
186	0,80
200	0,80
201	0,80
203	0,80
210	0,80
211	0,80
214	0,80
224	0,80
233	0,80
234	0,80
238	0,80
239	0,80
246	0,80
247	0,80
260	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
262	woonfunctie	80829,62	382886,30	25,56	18,42	Absoluut	0 dB	0,80
263		80960,78	382941,06	20,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
264		80947,50	382933,69	20,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
265		80924,26	382905,44	20,82	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
266		80919,74	382890,93	20,83	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
281	woonfunctie	80710,64	382937,74	25,40	18,81	Absoluut	0 dB	0,80
282	woonfunctie	80885,03	382942,60	24,41	17,32	Absoluut	0 dB	0,80
290	woonfunctie	80937,25	382887,40	26,00	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
291	woonfunctie	80857,34	382893,60	25,35	18,06	Absoluut	0 dB	0,80
292	woonfunctie	80924,85	382952,18	24,08	17,66	Absoluut	0 dB	0,80
304	woonfunctie	80843,54	382930,36	25,21	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
311	woonfunctie	80961,25	382960,24	24,08	17,77	Absoluut	0 dB	0,80
330	woonfunctie	80795,06	382906,18	26,05	18,69	Absoluut	0 dB	0,80
343	woonfunctie	80946,22	382906,15	25,40	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
344	woonfunctie	80901,93	382912,10	24,72	17,88	Absoluut	0 dB	0,80
345	woonfunctie	80826,52	382912,79	25,61	18,02	Absoluut	0 dB	0,80
348	woonfunctie	80860,90	382962,98	25,03	17,24	Absoluut	0 dB	0,80
349	woonfunctie	80906,20	382976,30	24,02	17,25	Absoluut	0 dB	0,80
352	woonfunctie	80894,80	382974,68	25,23	17,10	Absoluut	0 dB	0,80
353	woonfunctie	80940,56	382962,92	24,41	17,66	Absoluut	0 dB	0,80
409		80945,74	382936,14	20,64	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
410		80939,27	382927,06	20,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
411		80929,15	382914,83	20,83	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
412		80921,63	382906,64	20,83	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
413		80916,73	382891,51	20,82	18,01	Absoluut	0 dB	0,80
414		80915,76	382883,74	20,84	18,18	Absoluut	0 dB	0,80
415		80968,08	382943,50	20,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
417		80960,78	382941,06	20,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
419		80768,67	382935,85	22,07	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
426		80811,18	382976,09	20,09	17,92	Absoluut	0 dB	0,80
446	woonfunctie	80927,01	382936,76	23,85	17,85	Absoluut	0 dB	0,80
459	winkelfunctie	80745,12	382925,04	23,18	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
466		80866,20	382954,13	20,12	17,35	Absoluut	0 dB	0,80
473		80784,52	382911,53	21,24	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
474		80943,81	382942,00	19,90	17,93	Absoluut	0 dB	0,80
477		80849,36	382915,57	20,49	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
478		80918,14	382905,50	20,10	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
479		80846,20	382898,79	21,16	18,12	Absoluut	0 dB	0,80
483		80842,06	382885,74	20,92	18,36	Absoluut	0 dB	0,80
485		80843,96	382879,65	20,72	18,46	Absoluut	0 dB	0,80
488		80837,83	382865,25	21,06	18,74	Absoluut	0 dB	0,80
489		80869,34	382952,72	19,45	17,36	Absoluut	0 dB	0,80
491		80911,63	382885,44	20,33	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
493		80784,80	382918,86	20,93	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
494		80847,56	382920,14	20,26	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
495		80847,20	382905,88	20,27	18,01	Absoluut	0 dB	0,80
496		80861,32	382943,89	19,98	17,60	Absoluut	0 dB	0,80
497		80950,34	382945,82	19,69	17,94	Absoluut	0 dB	0,80
534		80869,63	382959,56	20,12	17,21	Absoluut	0 dB	0,80
538		80808,98	382939,31	20,50	18,26	Absoluut	0 dB	0,80
539		80896,86	382873,05	18,20	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
548		80734,54	382865,71	21,91	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
551		80776,08	382883,89	22,22	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
18	woonfunctie	80903,91	382838,76	25,31	18,82	Absoluut	0 dB	0,80
33	woonfunctie	80858,15	382852,12	25,00	18,61	Absoluut	0 dB	0,80
39	woonfunctie	80728,78	382803,63	23,10	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
64	woonfunctie	80843,94	382813,30	24,79	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
86	woonfunctie	80719,44	382864,28	24,59	19,17	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
262	0,80
263	0,80
264	0,80
265	0,80
266	0,80
281	0,80
282	0,80
290	0,80
291	0,80
292	0,80
304	0,80
311	0,80
330	0,80
343	0,80
344	0,80
345	0,80
348	0,80
349	0,80
352	0,80
353	0,80
409	0,80
410	0,80
411	0,80
412	0,80
413	0,80
414	0,80
415	0,80
417	0,80
419	0,80
426	0,80
446	0,80
459	0,80
466	0,80
473	0,80
474	0,80
477	0,80
478	0,80
479	0,80
483	0,80
485	0,80
488	0,80
489	0,80
491	0,80
493	0,80
494	0,80
495	0,80
496	0,80
497	0,80
534	0,80
538	0,80
539	0,80
548	0,80
551	0,80
18	0,80
33	0,80
39	0,80
64	0,80
86	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
88	woonfunctie	80807,27	382849,73	24,75	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
130		80916,71	382857,97	21,37	18,80	Absoluut	0 dB	0,80
134	woonfunctie	80859,38	382831,78	24,75	18,97	Absoluut	0 dB	0,80
176	woonfunctie	80799,34	382819,68	24,31	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
177		80919,70	382850,52	21,37	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
178		80738,15	382848,12	21,58	19,43	Absoluut	0 dB	0,80
179		80914,52	382863,54	21,35	18,52	Absoluut	0 dB	0,80
181	woonfunctie	80899,25	382835,68	25,77	18,79	Absoluut	0 dB	0,80
182	woonfunctie	80868,12	382819,07	21,96	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
183	woonfunctie	80869,89	382833,04	24,59	18,89	Absoluut	0 dB	0,80
188		80918,83	382858,22	21,35	18,89	Absoluut	0 dB	0,80
223	woonfunctie	80723,08	382854,98	24,04	19,47	Absoluut	0 dB	0,80
231	woonfunctie	80726,78	382844,24	23,91	19,74	Absoluut	0 dB	0,80
243	woonfunctie	80891,33	382854,59	24,98	18,36	Absoluut	0 dB	0,80
244	woonfunctie	80903,06	382855,99	25,86	18,35	Absoluut	0 dB	0,80
245	woonfunctie	80937,17	382866,45	26,58	18,60	Absoluut	0 dB	0,80
250		80734,09	382840,53	22,80	19,85	Absoluut	0 dB	0,80
268	woonfunctie	80730,11	382816,73	25,71	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
275	woonfunctie	80799,40	382831,24	25,93	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
276	woonfunctie	80841,95	382809,62	25,70	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
296	woonfunctie	80826,67	382848,36	24,69	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
337	woonfunctie	80829,06	382828,22	24,86	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
341	woonfunctie	80829,06	382828,22	24,75	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
374	woonfunctie	80810,62	382802,92	19,08	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
423		80755,92	382833,26	21,43	19,83	Absoluut	0 dB	0,80
470		80745,42	382823,59	25,21	19,84	Absoluut	0 dB	0,80
471		80749,96	382864,49	22,31	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
442	industriefunctie	80777,79	383295,33	18,80	13,37	Absoluut	0 dB	0,80
484		80744,66	383283,43	15,46	13,30	Absoluut	0 dB	0,80
12	woonfunctie	80634,61	383063,52	24,04	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
13	woonfunctie	80632,83	383031,85	25,31	18,22	Absoluut	0 dB	0,80
73		80750,18	382991,44	20,17	18,08	Absoluut	0 dB	0,80
76	woonfunctie	80916,81	382977,58	24,24	17,30	Absoluut	0 dB	0,80
85	woonfunctie	80623,73	383060,40	23,89	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
93	woonfunctie	80715,91	382981,79	24,26	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
103	woonfunctie	80628,46	382994,06	24,09	18,62	Absoluut	0 dB	0,80
104	woonfunctie	80717,10	383012,52	22,67	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
105	woonfunctie	80717,08	383017,91	23,04	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
109	woonfunctie	80709,70	382991,07	23,60	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
110	woonfunctie	80642,76	382994,27	24,41	18,75	Absoluut	0 dB	0,80
133		80728,33	382971,41	20,73	18,28	Absoluut	0 dB	0,80
145	woonfunctie	80727,97	382991,24	23,24	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
146	woonfunctie	80644,64	383021,34	24,94	18,35	Absoluut	0 dB	0,80
147	woonfunctie	80645,27	383010,48	24,20	18,54	Absoluut	0 dB	0,80
152	overige gebruiksfunctie	80753,23	382980,02	21,53	18,29	Absoluut	0 dB	0,80
155	woonfunctie	80908,90	382978,54	24,22	17,24	Absoluut	0 dB	0,80
164	woonfunctie	80891,31	383000,00	23,95	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
168	woonfunctie	80918,30	383013,80	24,03	16,72	Absoluut	0 dB	0,80
169	woonfunctie	80880,55	383003,61	23,93	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
172	woonfunctie	80866,51	382990,11	25,04	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
189	woonfunctie	80896,14	383015,36	24,18	16,55	Absoluut	0 dB	0,80
195	woonfunctie	80907,27	383009,00	23,98	16,78	Absoluut	0 dB	0,80
197	woonfunctie	80627,86	383037,16	25,26	18,15	Absoluut	0 dB	0,80
198	woonfunctie	80727,07	383065,97	22,80	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
202		80735,55	383082,21	20,77	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
199	woonfunctie	80618,49	383060,39	25,12	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
204		80749,73	383011,78	20,67	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
240	woonfunctie	80632,83	383031,85	24,96	18,22	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
88	0,80
130	0,80
134	0,80
176	0,80
177	0,80
178	0,80
179	0,80
181	0,80
182	0,80
183	0,80
188	0,80
223	0,80
231	0,80
243	0,80
244	0,80
245	0,80
250	0,80
268	0,80
275	0,80
276	0,80
296	0,80
337	0,80
341	0,80
374	0,80
423	0,80
470	0,80
471	0,80
442	0,80
484	0,80
12	0,80
13	0,80
73	0,80
76	0,80
85	0,80
93	0,80
103	0,80
104	0,80
105	0,80
109	0,80
110	0,80
133	0,80
145	0,80
146	0,80
147	0,80
152	0,80
155	0,80
164	0,80
168	0,80
169	0,80
172	0,80
189	0,80
195	0,80
197	0,80
198	0,80
202	0,80
199	0,80
204	0,80
240	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
284	woonfunctie	80635,96	383021,09	23,94	18,40	Absoluut	0 dB	0,80
288	woonfunctie	80640,01	383049,22	24,08	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
289	woonfunctie	80634,63	383054,23	24,22	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
294	woonfunctie	80878,89	382986,53	24,20	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
316		80750,65	383076,03	19,51	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
324	woonfunctie	80810,27	383056,46	22,89	16,03	Absoluut	0 dB	0,80
342		80759,62	383083,42	19,51	16,69	Absoluut	0 dB	0,80
360	woonfunctie	80645,27	383005,09	24,16	18,64	Absoluut	0 dB	0,80
361	woonfunctie	80630,98	383004,88	25,22	18,58	Absoluut	0 dB	0,80
362	woonfunctie	80714,85	383000,12	22,85	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
376		80654,61	383036,95	20,61	18,01	Absoluut	0 dB	0,80
416		80654,53	383013,56	20,50	18,44	Absoluut	0 dB	0,80
420		80750,38	383017,66	20,29	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
428		80783,03	383046,39	17,16	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
427		80789,21	383041,30	19,41	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
429		80784,55	383057,03	16,69	16,90	Absoluut	0 dB	0,80
433		80743,02	383020,97	20,50	17,96	Absoluut	0 dB	0,80
436	woonfunctie	80900,92	383054,93	5,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
448	woonfunctie	80799,94	383071,51	21,32	15,97	Absoluut	0 dB	0,80
449	woonfunctie	80800,03	383086,31	21,80	15,75	Absoluut	0 dB	0,80
452		80884,05	382977,11	20,44	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
457	woonfunctie	80813,73	383038,52	22,04	16,32	Absoluut	0 dB	0,80
461	woonfunctie	80829,32	382993,22	23,06	17,17	Absoluut	0 dB	0,80
462	woonfunctie	80813,32	383022,51	22,05	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
467		80888,59	382981,71	20,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
469		80758,93	383083,11	18,80	16,71	Absoluut	0 dB	0,80
472		80899,90	382995,64	17,43	17,00	Absoluut	0 dB	0,80
502		80654,77	383004,76	20,68	18,59	Absoluut	0 dB	0,80
505		80656,69	383023,91	20,46	18,24	Absoluut	0 dB	0,80
506		80658,52	383018,22	20,72	18,33	Absoluut	0 dB	0,80
508		80654,54	382994,41	20,50	18,78	Absoluut	0 dB	0,80
517		80620,40	383070,70	20,71	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
533		80654,68	383031,73	20,51	18,10	Absoluut	0 dB	0,80
537		80895,80	383053,27	2,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
541		80747,26	383000,00	20,91	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
550		80743,16	382998,57	20,17	18,00	Absoluut	0 dB	0,80
552	woonfunctie	80812,69	383000,00	22,35	17,19	Absoluut	0 dB	0,80
53	woonfunctie	80620,96	382957,98	25,58	18,86	Absoluut	0 dB	0,80
54	woonfunctie	80615,64	382963,02	25,56	18,75	Absoluut	0 dB	0,80
56	woonfunctie	80648,09	382965,96	25,54	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
114	woonfunctie	80671,44	382943,63	23,75	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
117	woonfunctie	80637,03	382948,66	25,56	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
123	woonfunctie	80677,24	382929,45	25,19	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
170	woonfunctie	80660,34	382908,81	25,52	19,30	Absoluut	0 dB	0,80
212	woonfunctie	80660,04	382938,40	23,86	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
236	woonfunctie	80637,24	382962,99	25,57	18,96	Absoluut	0 dB	0,80
293	woonfunctie	80667,50	382908,75	25,81	19,21	Absoluut	0 dB	0,80
297	woonfunctie	80667,78	382948,94	24,07	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
298		80628,83	382916,52	22,28	19,20	Absoluut	0 dB	0,80
314	woonfunctie	80626,44	382963,02	25,44	18,85	Absoluut	0 dB	0,80
350		80671,30	382955,03	23,43	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
354	woonfunctie	80642,42	382957,98	25,62	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
521		80623,98	382913,41	21,94	19,20	Absoluut	0 dB	0,80
527		80651,38	382941,40	21,13	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
542		80645,37	382920,53	21,88	19,25	Absoluut	0 dB	0,80
141	woonfunctie	80954,36	382995,50	24,31	17,16	Absoluut	0 dB	0,80
156	woonfunctie	80932,12	383000,01	24,00	17,05	Absoluut	0 dB	0,80
163	woonfunctie	80957,74	383028,39	24,44	16,53	Absoluut	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
284	0,80
288	0,80
289	0,80
294	0,80
316	0,80
324	0,80
342	0,80
360	0,80
361	0,80
362	0,80
376	0,80
416	0,80
420	0,80
428	0,80
427	0,80
429	0,80
433	0,80
436	0,80
448	0,80
449	0,80
452	0,80
457	0,80
461	0,80
462	0,80
467	0,80
469	0,80
472	0,80
502	0,80
505	0,80
506	0,80
508	0,80
517	0,80
533	0,80
537	0,80
541	0,80
550	0,80
552	0,80
53	0,80
54	0,80
56	0,80
114	0,80
117	0,80
123	0,80
170	0,80
212	0,80
236	0,80
293	0,80
297	0,80
298	0,80
314	0,80
350	0,80
354	0,80
521	0,80
527	0,80
542	0,80
141	0,80
156	0,80
163	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
165	woonfunctie	80955,61	383039,49	23,70	16,21	Absoluut	0 dB	0,80
166	woonfunctie	80947,56	383031,60	23,70	16,38	Absoluut	0 dB	0,80
167	woonfunctie	80923,32	383017,40	23,87	16,64	Absoluut	0 dB	0,80
215	woonfunctie	80946,60	383000,00	24,65	17,08	Absoluut	0 dB	0,80
306	woonfunctie	80942,31	383070,50	23,62	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
308		80963,01	383018,93	19,32	16,82	Absoluut	0 dB	0,80
313	woonfunctie	80921,54	382994,67	24,17	17,13	Absoluut	0 dB	0,80
335	woonfunctie	80959,21	383002,83	24,51	17,05	Absoluut	0 dB	0,80
364	woonfunctie	80984,27	383078,46	21,28	15,91	Absoluut	0 dB	0,80
372	woonfunctie	80979,71	383066,07	24,89	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
378	woonfunctie	80978,71	383043,72	21,78	16,00	Absoluut	0 dB	0,80
418	woonfunctie	80921,79	383063,87	5,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
432		80918,26	383084,19	3,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
451	woonfunctie	80936,76	383034,70	23,70	16,26	Absoluut	0 dB	0,80
482		80930,80	383012,70	19,64	16,79	Absoluut	0 dB	0,80
490		80943,96	383009,72	19,73	16,96	Absoluut	0 dB	0,80
31		80656,00	382890,41	22,36	19,62	Absoluut	0 dB	0,80
185	woonfunctie	80659,14	382893,01	25,42	19,54	Absoluut	0 dB	0,80
463		80647,54	382874,47	23,73	19,80	Absoluut	0 dB	0,80
549		80656,31	382896,34	21,81	19,53	Absoluut	0 dB	0,80
1	woonfunctie	80663,94	382868,70	24,85	19,84	Absoluut	0 dB	0,80
280	woonfunctie	80663,77	382817,23	28,39	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
334		80654,54	382815,60	22,89	20,00	Absoluut	0 dB	0,80
544		80784,22	382859,37	21,18	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
547		80728,93	382854,87	21,97	19,36	Absoluut	0 dB	0,80
480		80844,42	382820,05	21,42	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
481		80760,86	382809,88	21,60	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
487		80853,78	382821,78	20,99	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
492		80761,93	382821,45	21,08	19,00	Absoluut	0 dB	0,80
Gebouw1		80715,65	383055,49	9,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
Gebouw2		80729,94	383046,19	9,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
Gebouw3		80766,55	383072,77	6,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
Bergingen		80779,54	383052,97	2,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
Berging W3		80755,60	383066,71	2,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
Berging W4		80755,86	383070,01	2,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
18Berging		80749,32	383055,70	2,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Antwerpsestraatweg 64 Hoogerheide
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
165	0,80
166	0,80
167	0,80
215	0,80
306	0,80
308	0,80
313	0,80
335	0,80
364	0,80
372	0,80
378	0,80
418	0,80
432	0,80
451	0,80
482	0,80
490	0,80
31	0,80
185	0,80
463	0,80
549	0,80
1	0,80
280	0,80
334	0,80
544	0,80
547	0,80
480	0,80
481	0,80
487	0,80
492	0,80
Gebouw1	0,80
Gebouw2	0,80
Gebouw3	0,80
Bergingen	0,80
Berging W3	0,80
Berging W4	0,80
18Berging	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheldeweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Scheldeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Scheldeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		80714,73	383040,09	1,50	54,45	51,86	45,67	55,36
TP01_B		80714,73	383040,09	4,50	55,02	52,42	46,24	55,92
TP01_C		80714,73	383040,09	7,50	54,93	52,33	46,14	55,83
TP02_A		80715,26	383050,16	1,50	54,17	51,58	45,39	55,08
TP02_B		80715,26	383050,16	4,50	54,81	52,22	46,04	55,72
TP02_C		80715,26	383050,16	7,50	54,74	52,14	45,96	55,64
TP03_A		80721,03	383055,30	1,50	49,47	46,89	40,69	50,38
TP03_B		80721,03	383055,30	4,50	50,43	47,83	41,65	51,33
TP03_C		80721,03	383055,30	7,50	50,53	47,94	41,75	51,44
TP04_A		80726,05	383049,52	1,50	39,25	36,66	30,48	40,16
TP04_B		80726,05	383049,52	4,50	32,09	29,48	23,31	32,99
TP04_C		80726,05	383049,52	7,50	35,03	32,43	26,26	35,94
TP05_A		80725,50	383039,22	1,50	35,20	32,60	26,42	36,10
TP05_B		80725,50	383039,22	4,50	36,65	34,04	27,87	37,55
TP05_C		80725,50	383039,22	7,50	37,27	34,65	28,49	38,17
TP06_A		80719,89	383034,90	1,50	49,69	47,09	40,91	50,59
TP06_B		80719,89	383034,90	4,50	50,56	47,96	41,78	51,46
TP06_C		80719,89	383034,90	7,50	50,71	48,12	41,93	51,62
TP07_A		80729,57	383040,97	1,50	30,75	28,09	21,97	31,64
TP07_B		80729,57	383040,97	4,50	35,66	33,00	26,88	36,55
TP07_C		80729,57	383040,97	7,50	41,12	38,51	32,34	42,02
TP08_A		80735,56	383046,00	1,50	35,74	33,13	26,96	36,64
TP08_B		80735,56	383046,00	4,50	40,87	38,27	32,09	41,77
TP08_C		80735,56	383046,00	7,50	43,36	40,77	34,58	44,27
TP09_A		80743,97	383045,57	1,50	34,51	31,90	25,73	35,41
TP09_B		80743,97	383045,57	4,50	42,17	39,58	33,39	43,08
TP09_C		80743,97	383045,57	7,50	43,77	41,18	34,99	44,68
TP10_A		80749,99	383040,16	1,50	29,63	27,01	20,85	30,53
TP10_B		80749,99	383040,16	4,50	33,64	31,05	24,86	34,55
TP10_C		80749,99	383040,16	7,50	28,05	25,47	19,28	28,96
TP11_A		80744,32	383034,69	1,50	39,34	36,74	30,56	40,24
TP11_B		80744,32	383034,69	4,50	41,67	39,06	32,89	42,57
TP11_C		80744,32	383034,69	7,50	42,53	39,93	33,75	43,43
TP12_A		80734,67	383035,19	1,50	42,82	40,22	34,04	43,72
TP12_B		80734,67	383035,19	4,50	44,68	42,08	35,90	45,58
TP12_C		80734,67	383035,19	7,50	45,33	42,73	36,55	46,23
TP13_A		80765,27	383050,85	1,50	36,84	34,24	28,07	37,75
TP13_B		80765,27	383050,85	4,50	41,22	38,63	32,44	42,13
TP14_A		80766,06	383065,53	1,50	36,13	33,52	27,35	37,03
TP14_B		80766,06	383065,53	4,50	41,44	38,84	32,66	42,34
TP15_A		80771,44	383072,61	1,50	33,93	31,33	25,15	34,83
TP15_B		80771,44	383072,61	4,50	38,91	36,34	30,13	39,82
TP16_A		80776,21	383064,74	1,50	30,05	27,48	21,27	30,96
TP16_B		80776,21	383064,74	4,50	31,06	28,47	22,28	31,97
TP17_A		80775,43	383050,23	1,50	30,62	28,04	21,85	31,53
TP17_B		80775,43	383050,23	4,50	31,06	28,48	22,29	31,97
TP18_A		80770,01	383042,91	1,50	31,28	28,66	22,50	32,18
TP18_B		80770,01	383042,91	4,50	33,92	31,30	25,14	34,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		80714,73	383040,09	1,50	59,47	56,88	50,69	60,38
TP01_B		80714,73	383040,09	4,50	60,04	57,44	51,25	60,94
TP01_C		80714,73	383040,09	7,50	59,95	57,36	51,16	60,85
TP02_A		80715,26	383050,16	1,50	59,20	56,60	50,41	60,10
TP02_B		80715,26	383050,16	4,50	59,84	57,25	51,06	60,75
TP02_C		80715,26	383050,16	7,50	59,78	57,18	50,99	60,68
TP03_A		80721,03	383055,30	1,50	54,56	51,97	45,75	55,45
TP03_B		80721,03	383055,30	4,50	55,54	52,94	46,73	56,43
TP03_C		80721,03	383055,30	7,50	55,72	53,11	46,89	56,60
TP04_A		80726,05	383049,52	1,50	44,65	42,03	35,76	45,51
TP04_B		80726,05	383049,52	4,50	39,79	37,03	30,36	40,43
TP04_C		80726,05	383049,52	7,50	42,93	40,17	33,47	43,56
TP05_A		80725,50	383039,22	1,50	40,55	37,92	31,67	41,41
TP05_B		80725,50	383039,22	4,50	42,29	39,64	33,33	43,12
TP05_C		80725,50	383039,22	7,50	43,44	40,75	34,34	44,21
TP06_A		80719,89	383034,90	1,50	54,71	52,11	45,92	55,61
TP06_B		80719,89	383034,90	4,50	55,59	52,99	46,80	56,49
TP06_C		80719,89	383034,90	7,50	55,75	53,15	46,96	56,65
TP07_A		80729,57	383040,97	1,50	36,38	33,68	27,42	37,20
TP07_B		80729,57	383040,97	4,50	41,13	38,45	32,21	41,96
TP07_C		80729,57	383040,97	7,50	46,46	43,83	37,58	47,32
TP08_A		80735,56	383046,00	1,50	41,61	38,94	32,59	42,41
TP08_B		80735,56	383046,00	4,50	46,55	43,91	37,58	47,38
TP08_C		80735,56	383046,00	7,50	49,02	46,39	40,06	49,85
TP09_A		80743,97	383045,57	1,50	40,45	37,77	31,41	41,24
TP09_B		80743,97	383045,57	4,50	47,70	45,08	38,77	48,54
TP09_C		80743,97	383045,57	7,50	49,45	46,82	40,48	50,28
TP10_A		80749,99	383040,16	1,50	38,23	35,44	28,65	38,82
TP10_B		80749,99	383040,16	4,50	41,68	38,91	32,19	42,30
TP10_C		80749,99	383040,16	7,50	41,64	38,76	31,58	42,06
TP11_A		80744,32	383034,69	1,50	44,83	42,20	35,91	45,68
TP11_B		80744,32	383034,69	4,50	47,09	44,46	38,19	47,94
TP11_C		80744,32	383034,69	7,50	47,99	45,35	39,08	48,84
TP12_A		80734,67	383035,19	1,50	47,97	45,37	39,15	48,86
TP12_B		80734,67	383035,19	4,50	49,84	47,22	41,01	50,72
TP12_C		80734,67	383035,19	7,50	50,50	47,88	41,67	51,38
TP13_A		80765,27	383050,85	1,50	42,37	39,73	33,44	43,21
TP13_B		80765,27	383050,85	4,50	46,90	44,26	37,93	47,73
TP14_A		80766,06	383065,53	1,50	41,88	39,22	32,89	42,69
TP14_B		80766,06	383065,53	4,50	47,53	44,87	38,46	48,32
TP15_A		80771,44	383072,61	1,50	43,08	40,29	33,43	43,64
TP15_B		80771,44	383072,61	4,50	47,84	45,07	38,23	48,42
TP16_A		80776,21	383064,74	1,50	41,96	39,13	32,02	42,42
TP16_B		80776,21	383064,74	4,50	43,90	41,03	33,88	44,33
TP17_A		80775,43	383050,23	1,50	40,45	37,64	30,70	40,98
TP17_B		80775,43	383050,23	4,50	43,15	40,30	33,19	43,60
TP18_A		80770,01	383042,91	1,50	38,59	35,84	29,24	39,26
TP18_B		80770,01	383042,91	4,50	41,34	38,59	31,97	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling TP01_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP01_B
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_B		80714,73	383040,09	4,50	60,04	57,44	51,25	60,94
Scheldewg3	Scheldeweg	80693,97	383130,25	0,00	59,61	57,02	50,83	60,52
Scheldewg2	Scheldeweg	80693,97	383130,25	0,00	46,24	43,67	37,46	47,14
Scheldewg4	Scheldeweg	80698,17	382808,34	0,00	45,43	42,83	36,65	46,33
Scheldewg1	Scheldeweg	80687,78	383286,83	0,00	40,49	37,90	31,72	41,40
AntwrpWg2	Antwerpsestraatweg	80693,97	383130,28	0,00	37,20	34,27	26,89	37,53
Groenling1	de Groenling	80851,56	382987,93	0,00	23,05	20,10	12,71	23,36
AntwrpWg3	Antwerpsestraatweg	80823,53	383121,05	0,00	12,62	9,64	2,25	12,92
in d'Hoef2	in d' Hoef	80900,65	382947,61	0,00	10,42	7,60	0,18	10,80
Groenling2	de Groenling	80900,65	382947,61	0,00	10,32	7,29	-0,10	10,59
in d'Hoef1	in d' Hoef	80998,01	382988,26	0,00	7,46	4,64	-2,78	7,84
in d'Hoef3	in d' Hoef	80900,65	382947,61	0,00	5,55	2,26	-5,11	5,69
in d'Hoef4	in d' Hoef	80879,46	382865,35	0,00	4,30	0,99	-6,38	4,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen