

Aanvullend bodemonderzoek Gutjesweg te Nederweert

MB230123.R01.V1.0

1 maart 2024



Aanvullend bodemonderzoek Gutjesweg te Nederweert

MB230123.R01.V1.0

1 maart 2024

Opdrachtgever

Gemeente Nederweert

Raadhuisplein 1

6031 VR Nederweert

+31 88 130 06 00

info@geonius.nl

Postbus 1097

6160 BB Geleen

Geonius.nl

Functie	Naam	Paraaf
---------	------	--------

Projectleider milieu

Collegiale toets

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Vooronderzoek.....	7
2.1	Conclusies	7
2.1.1	Verontreinigingssituatie	7
2.1.2	Overige bodemkwaliteit	7
2.1.3	Asbest in bodem/recyclinggranulaat	7
2.1.4	Grondwater	8
2.1.5	Asfalt.....	8
2.1.6	Veiligheidsklassen.....	8
2.1.7	Verdachte deellocaties	8
2.2	Aanbevelingen	8
2.3	Beperkt aanvullend vooronderzoek waterbodem	9
2.3.1	Gegevens waterbodem	9
2.3.2	Hypothese waterbodem.....	9
2.4	Onderzoeksstrategieën	9
3	Onderzoeksopzet aanvullend onderzoek.....	11
3.1	Veldwerkzaamheden	11
4	Toetsingskader	13
4.1	Besluit activiteiten leefomgeving	13
4.2	Regeling bodemkwaliteit	13
4.3	Omgevingsplan gemeente Nederweert	13
4.4	Besluit kwaliteit leefomgeving	13
4.5	Toevalsvondst bodem	13
4.6	Veiligheidsmaatregelen CROW 400	14
5	Resultaten.....	15
5.1	Veldresultaten	15
5.2	Analyseresultaten	15
5.2.1	Bodem.....	15
6	Samenvatting	17
6.1	Bodemkwaliteit	17
6.2	Conclusies	18
6.3	Aanbevelingen	19

Bijlagen

Bijlage 1 Topografische overzichtskaart

Bijlage 2 Foto's locatie

Bijlage 3 Boorstaten incl. legenda

Bijlage 4 Analysecertificaten

Bijlage 5 Toetsing interventiewaarden Bal

Bijlage 6 Toetsing Regeling bodemkwaliteit

Bijlage 7 Situatiekening aanvullend bodemonderzoek

Bijlage 8 Situatiekening verkennend bodemonderzoek

1 Inleiding

Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van gemeente Nederweert een aanvullend milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Gutjesweg te Nederweert.

De aanleiding voor het uitvoeren van dit aanvullend bodemonderzoek wordt gevormd door de resultaten tijdens een verkennend bodemonderzoek dat eerder door Geonius is uitgevoerd, de gewenste bestemmingswijziging van de gemeentewerf en voormalige brandweerkazerne en de herinrichting van de Gutjesweg.

Doelstellingen van het aanvullend milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn om:

- Vaststellen of ter plaatse van de nog niet onderzocht verdachte deellocatie de (voormalige) activiteiten hebben geleid tot bodemverontreiniging.
- De horizontale en verticale grenzen van de aangetroffen PAK-verontreiniging nader in kaart te brengen.
- Vast te stellen in hoeverre de bodemkwaliteit voldoet aan de waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem indien sprake is van de bodemgevoelig gebouw of bodemgevoelige locatie.
- Na te gaan of op de locatie sprake is van significante risico's voor mens, plant of dier in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
- De (indicatieve) afzetmogelijkheden van eventueel vrijkomende grond en baggerspecie nader vast te stellen.
- Vast te stellen in hoeverre veiligheidsmaatregelen dienen te worden getroffen met betrekking tot grondwerkzaamheden (CROW 400).

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, oktober 2023), de NEN 5717 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2023) en NEN 5720 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, oktober 2023).

Geonius is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 behorende bij Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek" (BRL SIKB 2000). Het procescertificaat van Geonius Milieu B.V. en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of de opdrachtgever).

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA**2017/6.0 en CO₂-Prestatieladder niveau 3 en Safety Culture Ladder Light trede 3.

Geonius Milieu B.V. streeft naar het uitvoeren van een representatief onderzoek. Het onderzoek is echter steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een volgens de norm voorgeschreven aantal boringen/peilbuizen en analyses. Eventueel niet getraceerde (punt)bronnen van verontreinigingen kunnen derhalve niet worden uitgesloten.

Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie en daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in KwaliBo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

In onderhavig rapport worden de resultaten van de gehanteerde onderzoeksopzet, de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de resultaten van het onderzoek beschreven. Tot slot worden de resultaten getoetst aan de referentiewaarden en worden conclusies en eventueel aanbevelingen, geformuleerd.

2 Vooronderzoek

Het vooronderzoek is reeds eerder uitgevoerd als onderdeel van een verkennend bodemonderzoek dat op de locatie is uitgevoerd, kenmerk: Geonius; MA230123.R01.V1.0; d.d. 6 oktober 2023.

Hieronder zijn de conclusies van het verkennend bodemonderzoek opgesomd, waaruit de aanleiding van dit aanvullend bodemonderzoek volgt.

2.1 Conclusies

2.1.1 Verontreinigingssituatie

Onder de asfaltverharding van de gemeentewerf komt een funderingslaag voor die bestaat uit een mengsel van zand en stol, grind en plaatselijk puingranulaat. De zand en stolmengsels en de grindfundering zijn heterogeen sterk verontreinigd met PAK. De puinfunderingen zijn toepasbaar. De verticale grens van de sterke verontreinigingen met PAK is momenteel niet met zekerheid vastgesteld, maar vermoed wordt dat een strook vanaf de Gutjesweg tot ongeveer het midden van het terrein tot ongeveer 1,0 m- maaiveld sterk verontreinigd is. Op het overig deel van de asfaltverharding is dit vermoedelijk tot maximaal 0,5 m- maaiveld. Onder de grindverhardingen komen geen sterke verontreinigingen met PAK voor. In horizontale zin zijn de contouren van de sterke verontreinigingen met relatieve zekerheid vastgesteld binnen dit deel van de onderzoekslocatie.

De verontreinigingssituatie is vergelijkbaar met die is vastgesteld in 2001. De sterke verontreinigingen zijn vermoedelijk het gevolg van het aanbrengen van de (verontreinigde) funderingslagen bij de ontwikkeling van de gemeentewerf omstreeks 1980. De totale oppervlakte waarover de sterke verontreinigingen voorkomen binnen dit deel van de locatie bedraagt ca. 10.000 m², waarvan ca. 6.650 m² tot naar verwachting ca. 0,5 m- maaiveld en ca. 3.550 m² tot naar verwachting ca. 1,0 m- maaiveld. De omvang van de sterke verontreinigingen met PAK op dit deel van de onderzoekslocatie wordt momenteel geschat op ca. 6.675 m³. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

Op het overig deel van de onderzoekslocatie zijn in enkele boringen eveneens sterke verontreinigingen met PAK aangetoond en plaatselijk metalen. Hiervan is de omvang (nog) niet vastgesteld. Op de situatietekening in bijlage acht zijn de betreffende boringen gemarkeerd.

2.1.2 Overige bodemkwaliteit

Buiten de aangetoonde sterke verontreinigingen met PAK en plaatselijk metalen is de bodem over het algemeen licht verontreinigd met metalen, PAK, PCB en/of minerale olie. Indicatief getoetst aan de maximale waarden uit de Regeling bodemkwaliteit varieert de bodemkwaliteitsklasse tussen achtergrondwaarde en industrie. De grondwallen op het noordelijk deel van het terrein voldoen indicatief aan bodemkwaliteitsklasse industrie.

2.1.3 Asbest in bodem/recyclinggranulaat

Er is geen asbest aangetoond in de onderzochte bodem- en puinlagen in gehalten die aanleiding geven tot nader onderzoek.

2.1.4 Grondwater

Het grondwater is over het algemeen licht verontreinigd met metalen en/of xylenen en plaatselijk sterk verontreinigd met nikkel. Binnen gemeente Nederweert worden vaker verhoogde concentraties aan metalen in het grondwater aangetroffen, zonder dat daar een aanwijsbare antropogene bron voor is. De bodem is vaak door natuurlijke oorzaken verzuurd, waardoor deze verhoogde concentraties in het grondwater kunnen ontstaan.

2.1.5 Asfalt

De asfaltconstructies zijn dermate heterogeen dat is afgezien van nieuwe vakindelingen, aanvullende asfaltkernen, PAK-makeronderzoek en eventueel PAK-analyses. Op basis van de inspanning tot nu toe dient al het asfalt binnen het plangebied als teerhoudend te worden afgevoerd. Geschat wordt dat binnen de grenzen van het plangebied ca. 2.550 ton asfalt als teerhoudend dient te worden beschouwd.

2.1.6 Veiligheidsklassen

Bij graafwerkzaamheden in de bodem of het grondwater is op basis van de onderzoeksresultaten tot nu toe basishygiëne van toepassing.

2.1.7 Verdachte deellocaties

Op de onderzoekslocatie komt een aantal verdachte deellocaties voor waarvan de eindsituatie niet voldoende is vastgesteld, dan wel onderzocht. Het betreft de volgende deellocaties:

- Sloot ten oosten van het terrein
- Greppel ten zuiden van het terrein
- Locaties waar bovengrondse tanks in gebruik zijn geweest (2 stuks)
- (voormalige) bezinkput
- Olie/benzine-waterafscheider (OBAS) (3 stuks)
- Voormalige wasplaats
- Werkplaats met een smeerput en olieopslag
- Bedrijfsriolering

De verdachte deellocaties zijn op aangeven van de opdrachtgever (nog) niet onderzocht. In bijlage 8 is een situatietekening opgenomen met daarop de ligging van de verdachte deellocaties.

2.2 Aanbevelingen

Geadviseerd wordt om onderzoek te verrichten ter plaatse van de verdachte deellocaties binnen het plangebied.

Daarnaast wordt geadviseerd om de verticale grens van de PAK-verontreiniging op de gemeentewerf te verifiëren middels aanvullend onderzoek.

Tevens wordt geadviseerd om de omvang van de sterke PAK en plaatselijk metalenverontreiniging in de bodem buiten het geval op de gemeentewerf nader inzichtelijk te maken middels aanvullend onderzoek.

Op basis van de uitkomsten van de aanvullende werkzaamheden kan, afhankelijk van de status en inhoud van het omgevingsplan van gemeente Nederweert vanaf 1 januari 2024, worden bepaald op welke wijze de locatie geschikt dient te worden gemaakt voor het beoogde gebruik.

Vanwege de natuurlijke oorsprong van de plaatselijk aangetroffen sterke verontreiniging met nikkel in het grondwater en het feit dat dit geen risico's met zich meebrengt als contact ontstaat tijdens graafwerkzaamheden, achten wij nader onderzoek binnen dit kader niet zinvol.

Voor het volledig vooronderzoek wordt verwezen naar het verkennend bodemonderzoek.

2.3 Beperkt aanvullend vooronderzoek waterbodem

In aanvulling op bovenstaande gegevens is een beperkt vooronderzoek op basis van de NEN 5717 uitgevoerd met betrekking tot het onderzoek van de sliblaag van een sloot op de locatie.

2.3.1 Gegevens waterbodem

De lengte van de sloot bedraagt ca. 150 meter. In Tabel 2.1 zijn enkele gegevens betreffende de onderzoekslocatie weergegeven. De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 7 is een situatietekening met daarop de ligging van de locatie opgenomen. Foto's van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 2.1: overzicht gegevens onderzoekslocatie

Algemene gegevens	
Horizontale begrenzing te onderzoeken bodem	sloot
Verticale begrenzing te onderzoeken bodem	sliblaag
Watertype	regionaal
Huidige en historische waterhuishoudkundige functies	waarschijnlijk een bufferfunctie
Beheer waterschap	nee
Type oever	natuurlijk
Aanwezigheid historische of huidige verontreinigingsbronnen	nee
<u>Puntbronnen:</u>	
Lozingen en verontreinigende bedrijfsactiviteiten van (voormalige) bedrijven	mogelijk
Huishoudelijke lozingen	nee
Rioolwaterzuiveringsinstallaties	nee
Vloeistoftanks	nee
Riooloverstorten; (voormalige) stortplaatsen	nee

2.3.2 Hypothese waterbodem

De sloot betreft een klein regionaal oppervlaktewater zonder enige functie. Het watertype is op basis van de NEN 5717 "overig water". Op basis van de NEN 5717 is sprake van "type diffuus belast, stedelijk/industrie". Voor zover bekend komen geen lokale inlaten voor waardoor binnen de grenzen van de sloot sprake is van deellocaties. Vermoedelijk fungeert de sloot als afwatering van de omliggende verhardingslagen bij hevige regenval. De verontreinigingen stoffen zijn waarschijnlijk beperkt tot stoffen uit het standaardpakket voor waterbodem.

2.4 Onderzoeksstrategieën

Voor het onderzoek ter plaatse van de verdachte deellocaties wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de strategie "verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP) uit de NEN 5740. Het betreft locaties waar sprake is van een plaatselijke verontreiniging (puntbron).

Voor het onderzoek ter plaatse van de greppel is gebruik gemaakt van de strategie “diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming” (VED-HE-NL) uit de NEN 5740.

Voor het onderzoek naar de bedrijfsriolering is gebruik gemaakt van de strategie “diffuus belaste lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming” (VED-HE-L) uit de NEN 5740.

Voor het onderzoek naar de sliblaag in de sloot is gebruik gemaakt van de strategie “lintvormig water, normale inspanning” (LN) uit de NEN 5720. Het aantal vakken (a_m) is bepaald volgens de formule $a_m = L/500$, waarbij L de lengte van de onderzoekslocatie in meters bedraagt. Het aantal vakken bedraagt 1, per vak zijn 10 boringen verricht.

Voor het afperken van de PAK- en metalenverontreiniging is maatwerk gebruikt.

Verder wordt opgemerkt dat het plaatsen van peilbuizen voor grondwateronderzoek, in afwijking op de NEN 5740, alleen gebeurt zodra visueel verontreinigingen worden aangetroffen ter plaatse van de verdachte deellocaties. De analyseresultaten van de verdachte bodemlagen worden meegenomen in de afweging of grondwateronderzoek alsnog noodzakelijk is. Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn stroomop- en afwaarts van de verdachte deellocaties grondwatermonsters genomen. Stroomopwaarts is, onder andere, een lichte verontreiniging aan xylenen aangetroffen die ook stroomafwaarts is aangetroffen. Deze lichte verontreiniging met xylenen wordt daardoor vooralsnog niet gerelateerd aan de verdachte deellocaties binnen het onderzoeksgebied.

3 Onderzoeksopzet aanvullend onderzoek

In Tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden weergegeven.

Tabel 3.1: overzicht van de voorgenomen werkzaamheden

(Deel)locatie en strategie	Oppervlakte (m ²)	Veldwerk	Analyses ²⁾	
			Grond	Grondwater
Afperking PAK- en metalenverontreiniging (maatwerk)	n.t.b.	20 * 1,5	23 * PAK 5 * zware metalen	-
Tankplaats 1 (VEP)	Ca. 50	2*0,5 m-mv 1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
Tankplaats 2 (VEP)	Ca. 250	3*0,5 m-mv 1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
Bezinkput (VEP)	<10	1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*standaardpakket	-
OBAS 1 (VEP)	<10	1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
OBAS 2 (VEP)	<10	1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
OBAS 3 (VEP)	<10	1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
Voormalige wasplaats (VEP)	Ca. 90	2*0,5 m-mv 1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
Werkplaats (VEP)	Ca. 200	3*0,5 m-mv 1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 1*olie en aromaten	-
Bedrijfsriolering (VED-HE-L)	Lengte ca. 120	5*1,25 m-mv	<u>Verdachte laag:</u> 2*olie en aromaten	-
Greppel (VED-HE-NL)	Ca. 300	3*0,5 m-mv 1*peilbuis ¹⁾	<u>Verdachte laag:</u> 2*standaardpakket	-
Sloot (LN; NEN 5720)	Lengte ca. 150	10 steken tot onderzijde sliblaag	<u>Sliblaag</u> 1*standaardpakket	-
1)	Er wordt alleen een peilbuis geplaatst voor grondwateronderzoek zodra visueel verontreinigingen worden aangetroffen in de bodem. Als visueel geen verontreinigingen worden aangetroffen dan wordt een boring geplaatst tot 5,0 m- maaiveld, de grondwaterstand of 0,25 m onder de bedrijfsriolering.			

Opgemerkt wordt dat in tegenstelling tot de onderzoeksopzet per abuis geen analyses op zware metalen zijn uitgevoerd. In de samenvatting van dit rapport worden hiervan de consequenties benoemd.

In Tabel 5.1 (hoofdstuk 5) is een overzicht gegeven hoe de grond(meng)monsters zijn samengesteld. Tevens is van elk grond(meng)monster het globale bodemprofiel, de zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde chemische analyses vermeld. De chemische analyses zijn (indien voorgeschreven) conform AS3000 uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam, gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en AS3000-erkend.

3.1 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn op 20 en 21 december 2023 uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6.0, 1 februari 2018) en het daarbij behorend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerker die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, de heer, is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door de heer

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd op 21 december 2023 conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorend protocol 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerker die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, de heer, is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door mevrouw Een tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen is toegevoegd als bijlage 7.

Er hebben geen kritieke afwijkingen op de beoordelingsrichtlijn plaatsgevonden.

4 Toetsingskader

4.1 Besluit activiteiten leefomgeving

De analyseresultaten van de bodem- c.q. grondmonsters zijn getoetst aan de interventiewaarden bodemkwaliteit (I) voor grond zoals opgenomen in bijlage IIa van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De interventiewaarden bodemkwaliteit zijn de waarden die aangeven dat bij overschrijding mogelijk sprake is van significante risico's voor mens, plant of dier. Deze waarden bepalen onder andere het onderscheid tussen de activiteiten graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarden bodemkwaliteit en graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.

4.2 Regeling bodemkwaliteit

De analyseresultaten zijn getoetst aan de kwaliteitseisen voor bodem, grond en baggerspecie, zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

4.3 Omgevingsplan gemeente Nederweert

Het omgevingsplan bevat voor de onderzoekslocatie waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem van een bodemgevoelig gebouw of bodemgevoelige locatie.

Aangezien gemeente Nederweert nog geen invulling heeft gegeven aan de waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor een bodemgevoelig gebouw of bodemgevoelige locatie in relatie tot de onderzoekslocatie, is de toetsing uitgevoerd op basis van artikel 22.30 van de bruidsschat, zoals opgenomen in de Omgevingswet. Dit artikel regelt dat de toelaatbare kwaliteit gelijk is aan de interventiewaarde bodemkwaliteit, in een omvang van een bodemvolume van meer dan 25 m³. Voor asbest geldt geen volumecriterium.

Voor de gemeentewerf en voormalige brandweerkazerne is, met het oog op een toekomstige woonfunctie, getoetst aan de waarde toelaatbare bodemkwaliteit die geldt op de locatie.

Het openbaar gebied van de Gutjesweg en een deel van Budschoop betreft geen bodemgevoelige locatie. Hier is niet getoetst aan de waarde toelaatbare bodemkwaliteit uit het Omgevingsplan.

4.4 Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) geeft invulling aan de waarden waarbij mogelijk risico's ontstaan als gevolg van een bodem- en/of grondwaterverontreiniging bij een historische verontreiniging, ontstaan voor 1 januari 1987. Verontreinigingen ontstaan na deze datum dienen te worden aangepakt volgens artikel 2.11 uit het Bal en artikel 19.9a uit de Omgevingswet.

4.5 Toevalsvondst bodem

Een toevalsvondst betreft een overschrijding van de interventiewaarde(n) in de bodem, veroorzaakt voor 1 januari 1987. Bij een toevalsvondst dient te worden vastgesteld of onaanvaardbare risico's voor de gezondheid optreden. Er is sprake van onaanvaardbare risico's bij overschrijding van de MTR_{humanaan} (Maximaal Toelaatbaar Risico) de TCL-waarde (toelaatbare concentratie in lucht) en/of de geurdrempels. Deze normen staan in bijlage

Vb en bijlage XIIIb van het Bkl). Bij onaanvaardbare risico's dienen maatregelen te worden genomen om deze te beperken. De verontreiniging hoeft binnen dit kader niet (geheel) ongedaan gemaakt te worden. Als sprake is van een bodemgevoelige locatie dient de kwaliteitseis te voldoen aan de toelaatbare kwaliteit van de bodem, zoals opgenomen in het Omgevingsplan.

4.6 Veiligheidsmaatregelen CROW 400

Bij eventuele graafwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de veiligheidsvoorschriften en Arbo-wetgeving voor grondwerk en bodemsanering. Indien een veiligheidsklasse van toepassing is dient de aannemer vóór aanvang van het werk een (beknopt) V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen, welke onderdeel uit kan maken van het veiligheidsplan voor het gehele civiele werk. Het bepalen van de veiligheidsklassen heeft plaatsgevonden conform de CROW Publicatie 400 (werken in of met verontreinigde grond), de 3^e versie: 9 mei 2023. Bij het bepalen van de veiligheidsklasse zijn de hoogst verkregen waarden van de geanalyseerde parameters gehanteerd.

Ten aanzien van de berekeningen wordt vermeld dat het een indicatie geeft van de betreffende gezondheidsrisico's. Bij werkzaamheden waarbij mogelijke blootstelling aan toxische stoffen mogelijk is wordt geadviseerd contact op te nemen met een deskundige zoals omschreven in module 5 "eisen aan de deskundigheid" van CROW-publicatie 400. De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen die hij bij de werkzaamheden voor zijn personeel doorvoert.

Toetsingen zijn vooralsnog uitgevoerd volgens tijdelijke kaders van de Omgevingswet, in afwachting van formele vaststelling door Rijkswaterstaat medio 2024. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5 Resultaten

5.1 Veldresultaten

Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De boorstaten zijn als bijlage 3 zijn toegevoegd.

Ter plaatse van de sloot komt een sliblaag voor van gemiddeld ca. 30 centimeter dikte.

De bodem ter plaatse van de greppel bestaat uit zintuiglijk schoon zand.

Ter plaatse van de werf en rondom de kazerne komen onder de verhardingslagen doorgaans een laag straatzand voor met daaronder een funderingslaag die bestaat uit stol of repac. In de werkplaats komt onder de betonvloer zintuiglijk schoon zand voor.

Ter plaatse van de verdachte deellocaties zijn geen verhoogde pid-waarden of olie-waterreacties waargenomen. Hierdoor zijn geen peilbuizen voor grondwateronderzoek geplaatst.

Ter plaatse van de Gutjesweg komen plaatselijk fundatielagen voor die bestaan uit grind, stol of repac.

5.2 Analyseresultaten

5.2.1 Bodem

In Tabel 5.1 is de toetsing aan de kwaliteitseisen opgenomen op basis van de Rbk en aan de interventiewaarde uit het Bal. In deze tabel zijn eveneens de conclusies op basis van de bodemkwaliteit in relatie tot de CROW 400 opgenomen. De toetsingen van alle parameters zijn opgenomen als bijlage 5 en 6.

Tabel 5.1 getoetste analyseresultaten grond(meng)monsters in mg/kgds,

Analyse-monster	Boring	Traject (m -mv)	Textuur	Visuele waarneming	Analyse pakket	Toets I	Toets Bbk	CROW 400
Sloot								
M101	101	0,60 - 0,92	Slib		St.pakket	-	MV	basishygiëne
	102	0,58 - 0,70	Slib					
	103	0,60 - 1,00	Slib					
	104	0,66 - 0,93	Slib					
	105	0,33 - 0,60	Slib					
	106	0,38 - 0,72	Slib					
	107	0,23 - 0,63	Slib					
	108	0,20 - 0,50	Slib					
	109	0,30 - 0,70	Slib					
	110	0,33 - 0,55	Slib					
Greppel								
M201	201	0,00 - 0,50	Zand		St.pakket	-	WO	basishygiëne
	202	0,00 - 0,50	Zand					
M202	203	0,00 - 0,50	Zand	zw. roesth.	St.pakket	-	MV	basishygiëne
	204	0,00 - 0,50	Zand					
	205	0,00 - 0,50	Zand	zw. roesth., zw. grindh.				
Tankplaats 1								
302-1	302	0,60 - 0,80	Zand	zw. roesth., geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
Tankplaats 2								
402-1	402	0,50 - 0,70	Zand	sp. roest, geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
OBAS 1								
501-1	501	1,80 - 2,00	Zand	sp. roest, geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
OBAS 2								
601-1	601	1,80 - 2,00	Zand	sp. roest, geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
OBAS 3								
701-1	701	2,00 - 2,20	Zand	sp. roest	olie/arom,	-	LN	basishygiëne

Analyse-monster	Boring	Traject (m - mv)	Textuur	Visuele waarneming	Analyse pakket	Toets I	Toets Bbk	CROW 400
Aferking PAK-verontreiniging								
801-2	801	0,15 - 0,60	Zand		PAK	PAK	SV	basishygiëne
802-2	802	0,15 - 0,40	Zand		PAK	PAK	SV	basishygiëne
802-3	802	0,40 - 0,90	Zand	sp. roest	PAK	-	IN	basishygiëne
803-1	803	0,18 - 0,60	Zand	zw. roesth.	PAK	-	LN	basishygiëne
804-1	804	0,17 - 0,60	Zand	sp. roest	PAK	-	LN	basishygiëne
805-1	805	0,04 - 0,35	Grind		PAK	-	IN	basishygiëne
805-3	805	0,50 - 1,00	Grind		PAK	PAK	SV	basishygiëne
806-2	806	0,35 - 0,50	Grind	zw. baksteen.	PAK	PAK	SV	basishygiëne
807-1	807	0,50 - 1,00	Zand	sp. baksteen	PAK	-	WO	basishygiëne
808-2	808	0,25 - 0,75	Zand	zw. baksteen., sp. grind	PAK	-	IN	basishygiëne
809-1	809	0,00 - 0,50	Zand	re. wortels, sp. baksteen	PAK	-	WO	basishygiëne
810-4	810	0,60 - 1,00	Zand	sp. baksteen, sp. grind	PAK	-	WO	basishygiëne
811-2	811	0,25 - 0,50	Zand	sp. grind	PAK	-	LN	basishygiëne
812-2	812	0,25 - 0,75	Zand	sp. grind	PAK	-	LN	basishygiëne
813-1	813	0,00 - 0,40	Zand	sp. baksteen, sp. kalksteen, sp. kolen, re. wortels	PAK	-	WO	basishygiëne
813-2	813	0,40 - 0,70	Zand	re. wortels, sp. roest, sp. baksteen	PAK	-	WO	basishygiëne
814-3	814	0,60 - 0,90	Zand	sp. grind	PAK	-	WO	basishygiëne
815-2	815	0,15 - 0,50	Zand	zw. grindh., br. leem	PAK	-	LN	basishygiëne
816-2	816	0,15 - 0,50	Zand	zw. grindh., br. leem	PAK	-	LN	basishygiëne
817-1	817	0,00 - 0,50	Zand	sp. baksteen, sp. kalksteen, sp. kolen	PAK	-	IN	basishygiëne
818-3	818	0,50 - 1,00	Zand	sp. grind	PAK	-	WO	basishygiëne
819-3	819	0,30 - 0,50	Zand	sp. grind	PAK	-	LN	basishygiëne
820-1	820	0,08 - 0,15	Zand		PAK	-	LN	basishygiëne
Wasplaats								
901-1	901	0,50 - 0,70	Zand	sp. roest, sp. grind, geen olie-water reactie	olie/arom,	-	MV	basishygiëne
Werkplaats, smeerput en olieopslag								
1001-1	1001	0,26 - 0,46	Zand	geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
1103-1	1103	0,06 - 0,26	Zand	geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
Bedrijfsriolering								
1202-1	1202	1,05 - 1,25	Zand	geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
1203-1	1203	1,05 - 1,25	Zand	zw. roesth., geen olie-water reactie	olie/arom,	-	LN	basishygiëne
Bezinkput								
1301-3	1301	0,90 - 1,30	Zand	sp. roest, geen olie-water reactie	St.pakket	-	LN	basishygiëne
Verklaring gebruikte afkortingen								
LN	: kwaliteitsklasse Landbouw/natuur				st. pakket	: standaardpakket		
WO	: kwaliteitsklasse Wonen				sp.	: sporen		
IN	: kwaliteitsklasse Industrie				zw.	: zwak		
MV	: kwaliteitsklasse Matig verontreinigd				ma.	: matig		
SV	: kwaliteitsklasse Sterk verontreinigd				st.	: sterk		
I	: interventiewaarde				uit.	: uiterst		
					vol.	: volledig		
					st.	: sterk		
					re.	: resten		
					br.	: brokken		
					lg.	: laagjes		
					-h.	: -houdend		
					asbv. mat	: asbestverdacht materiaal		

In een enkel geval (boring 817-1) zijn storende componenten in een analysemonster aangetroffen, waardoor de onzekerheid van het resultaat is vergroot. Gezien het gerapporteerde gehalte wordt niet verwacht dat dit invloed heeft op de kwaliteitsklasse van het monster. Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie in monster 900-1 wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van PAK en of humeuze verbindingen.

6 Samenvatting

Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van gemeente Nederweert een aanvullend milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Gutjesweg te Nederweert.

De aanleiding voor het uitvoeren van dit aanvullend bodemonderzoek wordt gevormd door de resultaten tijdens een verkennend bodemonderzoek dat eerder door Geonius is uitgevoerd, de gewenste bestemmingswijziging van de gemeentewerf en voormalige brandweerkazerne en de herinrichting van de Gutjesweg.

Op de onderzoekslocatie is een aantal verdachte deellocaties onderzocht waarvan de eindsituatie niet voldoende was vastgesteld, dan wel onderzocht. Het betreft de volgende deellocaties:

- Sloot ten oosten van het terrein
- Greppel ten zuiden van het terrein
- Locaties waar bovengrondse tanks in gebruik zijn geweest (2 stuks)
- (voormalige) bezinkput
- Olie/benzine-waterafscheider (OBAS) (3 stuks)
- Voormalige wasplaats
- Werkplaats met een smeerput en olieopslag
- Bedrijfsriolering

Daarnaast is de eerder aangetroffen sterke PAK-verontreiniging op de gemeentewerf en de Gutjesweg nader afgeperkt.

De conclusies in dit rapport zijn onlosmakelijk verbonden met de bevindingen van het eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek dat door Geonius is uitgevoerd op de locatie (kenmerk MA230123.R01.V1.0; 6 oktober 2023). In bijlage 8 is een situatietekening opgenomen met de boorpunten uit het verkennend bodemonderzoek.

6.1 Bodemkwaliteit

Na uitvoering van het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van het merendeel van de verdachte deellocaties geen verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn met betrekking tot de verdachte parameters, namelijk voornamelijk minerale olie en/of vluchtige aromaten. Getoetst aan de kwaliteitsklassen uit de Regeling bodemkwaliteit voldoet de bodem, getoetst aan de kritische parameters, aan bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur. Voor de algemene bodemkwaliteit ter plaatse van deze verdachte deellocaties wordt verwezen naar de resultaten van het eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek.

Hieronder zijn de uitzonderingen benoemd:

- Ter plaatse van voormalige wasplaats is een bodemlaag aangetroffen die voldoet aan bodemkwaliteitsklasse matig verontreinigd op basis van minerale olie. Het gehalte is waarschijnlijk verhoogd als gevolg van het voorkomen van PAK in het monster. Hierdoor kan het gemeten gehalte aan olie niet eenduidig worden gerelateerd aan het voormalig gebruik van de wasplaats. Wij achten binnen dit kader geen verplichting om de bodemkwaliteit te herstellen binnen het kader van zorgplicht.

- Visueel en analytisch zijn ter plaatse van de verdachte deellocaties die verdacht waren op minerale olie en/of aromaten geen verhoogde gehalten in de bodem aangetroffen. Hierdoor is het grondwater ter plaatse van deze deellocaties niet aanvullend onderzocht. Strikt gezien is dit een afwijking op de norm. Echter, op basis van de analyses van de verdachte bodemlagen en de resultaten van het grondwateronderzoek tijdens het verkennend bodemonderzoek, worden geen aanvullende verontreinigingen in het grondwater verwacht.
- De sliblaag is de sloot op het zuidoostelijk deel van de locatie voldoet voor zowel het toepassen op landbodembodem, als voor toepassing in een oppervlaktewaterlichaam aan kwaliteitsklasse matig verontreinigd. Deze kwaliteitsklasse geeft in beginsel geen aanleiding tot herstel van de (water)bodemkwaliteit.
- De verdachte bovengrond ter plaatse van de greppel op het zuidelijk deel van de locatie voldoet aan bodemkwaliteitsklasse wonen of matig verontreinigd.
- Getoetst aan de waarde toelaatbare bodemkwaliteit die van toepassing is op de locatie, namelijk de interventiewaarde, geven bovengenoemde analyseresultaten geen aanleiding tot eventueel herstel van de bodemkwaliteit.
- Op basis van de afperking van de PAK-verontreiniging op de gemeentewerf blijkt dat op een groot deel van de locatie bodemlagen met gehalten boven de interventiewaarde voorkomen tot 0,5 à 1,0 m- maaiveld. De bodemkwaliteitsklasse betreft hier sterk verontreinigd. Vermoedelijk zijn de verontreinigingen ontstaan tijdens de aanleg van de gemeentewerf rond 1980. Hierdoor is sprake van een historische verontreiniging.
- Bij de Gutjesweg komen plaatselijk in de stolhoudende funderingslagen en een deel van het trottoir bodemlagen voor met gehalten aan PAK boven de interventiewaarde. De lagen komen voor tot voornamelijk ca. 0,5 m- maaiveld en ter plaatse van het trottoir bij de Gutjeszijweg tot vermoedelijk ca. 1,0 m- maaiveld.
- Ter plaatse van de aansluiting met Budschoep heeft per abuis geen inkadering plaatsgevonden van de tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetroffen zware metalen in de funderingslaag. Op basis van een worst-case benadering wordt gesteld dat dit deel van de funderingslaag, binnen de grenzen van het plangebied, in aanvulling op PAK, ook gehalten aan zware metalen bevat boven de interventiewaarden. Het betreft in beide gevallen waarschijnlijk ook een historische verontreiniging.

6.2 Conclusies



- De bodemkwaliteit is binnen het kader van de vergunningprocedure afdoende in beeld gebracht.
- Ter plaatse van de gemeentewerf bevat naar schatting een bodemvolume van ca. 7.500 m³ gehalten aan PAK boven de interventiewaarde. De diepte van voorkomen van de verhoogde gehalten aan PAK varieert tussen 0,5 en 1,0 m- maaiveld. In de situatietekening in bijlage 7 zijn de diepten van voorkomen aangegeven. Getoetst aan het voorgenomen toekomstig gebruik, voldoen de vastgestelde gehalten niet aan de waarde voor toelaatbare bodemkwaliteit geldt voor een bodemgevoelige locatie of bodemgevoelig gebouw. De bodemkwaliteit dient binnen het kader van het voorgenomen gebruik te worden hersteld tot de beoogde bodemfunctiekwaliteitsklasse, namelijk wonen.
- Ter plaatse van de Gutjesweg en aansluiting met Budschoep bevat naar schatting een bodemvolume van ca. 600 m³ gehalten aan PAK boven de interventiewaarde, waarvan ca. 200 m³ ook gehalten aan zware metalen bevat boven de interventiewaarden. Aangezien het gebruik van dit deel van het onderzoek niet verandert is toetsing aan de waarde voor toelaatbare kwaliteit hier niet aan de orde. Strikt gezien dient bij een historische verontreiniging, waarbij de interventiewaarde is overschreden een risicoanalyse te worden uitgevoerd om vast te stellen of sprake is van risico's als gevolg van de overschrijding van de interventiewaarden. Echter, gezien de aangetroffen gehalten en het feit dat de

verontreinigingen zijn afgedekt met verhardingslagen, worden geen risico's verwacht als gevolg van de verontreiniging, ook niet nadat dit deel van de locatie opnieuw is ingericht.

6.3 Aanbevelingen

- Bij graafwerkzaamheden binnen de grenzen van de onderzoekslocatie met een omvang van meer dan 25 m³, buiten de contouren waar gehalten boven de interventiewaarden voorkomen, dienen, afhankelijk van of er wel of geen grond afgevoerd gaat worden, gegevens en bescheiden verstrekt te worden (informatieplicht) via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bij alleen tijdelijke uitname is de informatieplicht niet van toepassing. Bij afvoer van grond is de informatieplicht wel van toepassing, ongeacht de hoeveelheid af te voeren grond. De gegevens en bescheiden moeten 1 week van tevoren verstrekt worden. Voor deze activiteiten dien een melding milieubelastende activiteit graven in bodem met een kwaliteit beneden de interventiewaarde te worden gedaan via het DSO.
- Werkzaamheden in de bodem met gehalten boven de interventiewaarde ter plaatse van de Gutjesweg en Budschoep dient bij graafwerkzaamheden van meer dan 25 m³ (dit geldt voor het gehele werk) een melding milieubelastende activiteit graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit te worden gedaan via het DSO. Dit geldt bij zowel afvoer van grond (4 weken van tevoren) als bij tijdelijke uitname van grond (1 week van tevoren).
- Voor het herstellen van de bodemkwaliteit ten behoeve van de voorgenomen functiewijziging ter plaatse van de gemeentewerf waar gehalten aan PAK voorkomen boven de interventiewaarde kan worden gekozen voor de aanpak afdekken of verwijderen van de verontreiniging. Ongeacht de aanpak dient een melding milieubelastende activiteit saneren van de bodem te worden gedaan. De melding dient 4 weken voorafgaand aan de bodemsaneringswerkzaamheden te worden ingediend via het DSO.

Bijlage 1 Topografische overzichtskaart



X: 181.208

Y: 366.603

Project Aanvullend bodemonderzoek Gutjesweg te Nederweert

Onderdeel Topografische kaart

GEONIUS



Geenius Milieu
+31 (0) 88 1300 600

De Asselen Kuil 10

6161 RD Geleen
www.geenius.nl

Projectnr MB230123

Projectleider J. Zoer

Schaal 1:25 000

Bijlagenr T1

Getekend R. Florentinus

0 200 400 600 800 1 000 m

Datum 22-12-2023

Formaat A4



Bijlage 2 Foto's locatie



Foto 001



Foto 002



Foto 003



Foto 004



Foto 005



Foto 006



Foto 007



Foto 008



Foto 009




Foto 010




Foto 011



Foto 012



Foto 013



Foto 014



Foto 015



Foto 016



Foto 017



Foto 018



Foto 019



Foto 020



Foto 021



Foto 022



Foto 023




Proefgat Vast punt-1




Proefgat Vast punt-2

Bijlage 3 Boorstaten incl. legenda


Boring: 101
Datum: 21-12-2023




Boring: 102
Datum: 21-12-2023




Boring: 103
Datum: 21-12-2023




Boring: 104
Datum: 21-12-2023



Boring: 105
Datum: 21-12-2023




Boring: 106
Datum: 21-12-2023




Boring: 107
Datum: 21-12-2023




Boring: 108
Datum: 21-12-2023




Boring: 109
Datum: 21-12-2023




Boring: 110
Datum: 21-12-2023




Boring: 201
Datum: 21-12-2023




Boring: 202
Datum: 21-12-2023




Boring: 203
Datum: 21-12-2023




Boring: 204
Datum: 21-12-2023




Boring: 205
Datum: 21-12-2023




Boring: 301
Datum: 21-12-2023




Boring: 302
Datum: 21-12-2023




Boring: 303
Datum: 21-12-2023




Boring: 304
Datum: 21-12-2023




Boring: 401
Datum: 21-12-2023




Boring: 402
Datum: 21-12-2023




Boring: 403
Datum: 21-12-2023




Boring: 501
Datum: 21-12-2023




Boring: 601
Datum: 21-12-2023




Boring: 701
Datum: 20-12-2023




Boring: 801
Datum: 20-12-2023




Boring: 802
Datum: 20-12-2023




Boring: 803
Datum: 20-12-2023




Boring: 804
Datum: 20-12-2023



Boring: 805
Datum: 20-12-2023




Boring: 806
Datum: 20-12-2023




Boring: 807
Datum: 20-12-2023




Boring: 808
Datum: 20-12-2023




Boring: 809
Datum: 20-12-2023




Boring: 810
Datum: 20-12-2023




Boring: 811
Datum: 20-12-2023




Boring: 812
Datum: 20-12-2023




Boring: 813
Datum: 20-12-2023




Boring: 814
Datum: 20-12-2023




Boring: 815
Datum: 20-12-2023




Boring: 816
Datum: 20-12-2023




Boring: 817
Datum: 20-12-2023




Boring: 818
Datum: 20-12-2023




Boring: 819
Datum: 20-12-2023




Boring: 820
Datum: 20-12-2023




Boring: 901
Datum: 20-12-2023




Boring: 902
Datum: 20-12-2023




Boring: 903
Datum: 20-12-2023




Boring: 1001
Datum: 21-12-2023




Boring: 1101
Datum: 21-12-2023




Boring: 1102
Datum: 21-12-2023




Boring: 1103
Datum: 21-12-2023




Boring: 1201
Datum: 21-12-2023




Boring: 1202
Datum: 21-12-2023




Boring: 1203
Datum: 21-12-2023




Boring: 1204
Datum: 21-12-2023



Boring: 1205
Datum: 21-12-2023




Boring: 1301
Datum: 21-12-2023



Legenda (conform NEN 5104)

grind




zand



veen



peilbuis




klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Bijlage 4 Analysecertificaten

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Postbus 1097

6160 BB GELEEN

Blad 1 van 34

Uw projectnaam : Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert
Uw projectnummer : MB230123
SGS rapportnummer : 14001400, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : M7ZXJTIL

Rotterdam, 03-01-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project MB230123. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 34 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	302-1 302 (60-80)					
002	Grond (AS3000)	402-1 402 (50-70)					
003	Grond (AS3000)	501-1 501 (180-200)					
004	Grond (AS3000)	601-1 601 (180-200)					
005	Grond (AS3000)	701-1 701 (200-220)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	92.7	86.1	92.9	85.1	85.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
tolueen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ethylbenzeen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
o-xyleen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
p- en m-xyleen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
xylenen (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾
totaal BTEX (0.7 factor)	mg/kgds		0.18 ²⁾	0.18 ²⁾	0.18 ²⁾	0.18 ²⁾	0.18 ²⁾
naftaleen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		13	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		9	6	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	6	<5	<5	5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	20	<20	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	801-2 801 (15-60)					
007	Grond (AS3000)	802-2 802 (15-40)					
008	Grond (AS3000)	802-3 802 (40-90)					
009	Grond (AS3000)	803-1 803 (18-60)					
010	Grond (AS3000)	804-1 804 (17-60)					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	91.5	90.7	88.9	93.2	92.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.4	1.2	1.6	<0.5	<0.5
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	3.4	0.06	0.06	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	140	21	3.1	0.13	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	31	5.1	0.75	0.04	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	150	38	6.8	0.24	0.02
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	54	15	2.8	0.10	0.01
chryseen	mg/kgds	S	41	11	2.2	0.09	0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	13	5.1	1.1	0.05	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	37	11	2.4	0.11	0.02
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	20	6.7	1.4	0.07	0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	20	7.0	1.5	0.07	0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	509.4 ¹⁾	119.96 ¹⁾	22.11 ¹⁾	0.907 ¹⁾	0.118 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

006	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
009	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
010	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
---	---

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
011	Grond (AS3000)	805-1 805 (4-35)					
012	Grond (AS3000)	805-3 805 (50-100)					
013	Grond (AS3000)	806-2 806 (35-50)					
014	Grond (AS3000)	807-1 807 (50-100)					
015	Grond (AS3000)	808-2 808 (25-75)					
Analyse	Eenheid	Q	011	012	013	014	015
Malen van monstermateriaal	-		Ja				
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	94.7	92.6	91.8	87.2	91.2
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.5	1.0	1.3	1.8	<0.5
<i>POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN</i>							
naftaleen	mg/kgds	S	0.47	0.63	0.86	<0.01	0.01
fenantreen	mg/kgds	S	9.1	39	18	0.78	3.1
antraceen	mg/kgds	S	1.4	12	4.8	0.21	0.46
fluoranteen	mg/kgds	S	9.5	51	36	1.2	5.7
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	3.1	22	16	0.57	2.1
chryseen	mg/kgds	S	2.1	19	13	0.61	1.6
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	1.2	6.5	5.5	0.23	0.82
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	2.6	17	12	0.51	1.8
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	1.6	8.5	6.7	0.35	0.98
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	1.6	9.1	7.4	0.35	1.0
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	32.67 ¹⁾	184.73 ¹⁾	120.26 ¹⁾	4.817 ¹⁾	17.57 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 011 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 012 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 013 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 014 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 015 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
016	Grond (AS3000)	809-1 809 (0-50)					
017	Grond (AS3000)	810-4 810 (60-100)					
018	Grond (AS3000)	811-2 811 (25-50)					
019	Grond (AS3000)	812-2 812 (25-75)					
020	Grond (AS3000)	813-1 813 (0-40)					

Analyse	Eenheid	Q	016	017	018	019	020
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	86.1	86.8	93.8	92.3	83.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.6	2.4	0.6	<0.5	3.5
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	0.07	0.02	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.59	0.31	0.13	0.09	0.35
antraceen	mg/kgds	S	0.09	0.06	0.04	0.03	0.08
fluoranteen	mg/kgds	S	1.8	0.63	0.10	0.06	0.93
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.71	0.27	0.03	0.02	0.41
chryseen	mg/kgds	S	0.70	0.28	0.03	0.02	0.36
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.37	0.13	<0.01	<0.01	0.20
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.74	0.26	0.02	<0.01	0.40
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.52	0.16	<0.01	<0.01	0.27
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.55	0.17	0.01	<0.01	0.29
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	6.077 ¹⁾	2.277 ¹⁾	0.444 ¹⁾	0.268 ¹⁾	3.297 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

016	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
017	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
018	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
019	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
020	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
---	---

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
021	Grond (AS3000)	813-2 813 (40-70)					
022	Grond (AS3000)	814-3 814 (60-90)					
023	Grond (AS3000)	815-2 815 (15-50)					
024	Grond (AS3000)	816-2 816 (15-50)					
025	Grond (AS3000)	817-1 817 (0-50)					

Analyse	Eenheid	Q	021	022	023	024	025
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	89.4	82.8	95.3	95.5	87.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.8	2.3	<0.5	0.6	2.4
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02 ³⁾
fenantreen	mg/kgds	S	0.29	0.73	0.11	0.01	1.3
antraceen	mg/kgds	S	0.06	0.22	0.02	<0.01	0.36
fluoranteen	mg/kgds	S	0.58	1.1	0.45	0.03	1.8
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.22	0.55	0.18	0.01	0.78
chryseen	mg/kgds	S	0.23	0.52	0.22	0.01	0.75
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.10	0.21	0.10	<0.01	0.31
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.20	0.47	0.17	0.01	0.65
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.13	0.27	0.10	0.01	0.42
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.13	0.29	0.11	0.01	0.44
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.947 ¹⁾	4.37 ¹⁾	1.467 ¹⁾	0.111 ¹⁾	6.83 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

021	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
022	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
023	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
024	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
025	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- 3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
026	Grond (AS3000)	818-3 818 (50-100)					
027	Grond (AS3000)	819-3 819 (30-50)					
028	Grond (AS3000)	820-1 820 (8-15)					
029	Grond (AS3000)	901-1 901 (50-70)					
030	Grond (AS3000)	1001-1 1001 (26-46)					
Analyse	Eenheid	Q	026	027	028	029	030
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	85.3	89.5	91.2	88.7	97.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	mg/kgds	S				<0.05	<0.05
tolueen	mg/kgds	S				<0.05	<0.05
ethylbenzeen	mg/kgds	S				<0.05	<0.05
o-xyleen	mg/kgds	S				<0.05	<0.05
p- en m-xyleen	mg/kgds	S				<0.05	<0.05
xylenen (0.7 factor)	mg/kgds	S				0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾
totaal BTEX (0.7 factor)	mg/kgds					0.18 ²⁾	0.18 ²⁾
naftaleen	mg/kgds	S				0.13	<0.05
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
fenantreen	mg/kgds	S	0.07	0.09	<0.01		
antraceen	mg/kgds	S	0.03	0.02	<0.01		
fluoranteen	mg/kgds	S	0.34	0.29	0.01		
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.36	0.14	<0.01		
chryseen	mg/kgds	S	0.33	0.13	<0.01		
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.18	0.07	<0.01		
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.42	0.14	<0.01		
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.24	0.09	<0.01		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.26	0.09	<0.01		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	2.237 ¹⁾	1.067 ¹⁾	0.073 ¹⁾		
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds					<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds					57 ⁴⁾	<5
fractie C22-C30	mg/kgds					43 ⁴⁾	<5
fractie C30-C40	mg/kgds					20	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S				120	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

026	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
027	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
028	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
029	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
030	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
4	Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
031	Grond (AS3000)	1103-1 1103 (6-26)					
032	Grond (AS3000)	1202-1 1202 (105-125)					
033	Grond (AS3000)	1203-1 1203 (105-125)					
034	Grond (AS3000)	1301-3 1301 (90-130)					
036	Grond (AS3000)	M201 201 (0-50) 202 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	031	032	033	034	036
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	98.4	88.0	88.3	83.4	81.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.5	1.5	<0.5		
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S				2.4	1.7
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S				5.7	7.3
METALEN							
barium	mg/kgds	S				22	42
cadmium	mg/kgds	S				0.31	<0.2
kobalt	mg/kgds	S				<3	3.8
koper	mg/kgds	S				11	16
kwik	mg/kgds	S				<0.05	0.14
lood	mg/kgds	S				20	20
molybdeen	mg/kgds	S				<1.5	<1.5
nikkel	mg/kgds	S				5.4	13
zink	mg/kgds	S				33	70
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05		
tolueen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05		
ethylbenzeen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05		
o-xyleen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05		
p- en m-xyleen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05		
xylenen (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾		
totaal BTEX (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.18 ²⁾	0.18 ²⁾	0.18 ²⁾		
naftaleen	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	0.39		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S				<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S				0.03	0.28
antraceen	mg/kgds	S				<0.01	0.05
fluoranteen	mg/kgds	S				0.16	1.3
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S				0.07	0.58
chryseen	mg/kgds	S				0.07	0.57
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S				0.04	0.38
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S				0.08	0.75
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S				0.05	0.62

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
031	Grond (AS3000)	1103-1 1103 (6-26)					
032	Grond (AS3000)	1202-1 1202 (105-125)					
033	Grond (AS3000)	1203-1 1203 (105-125)					
034	Grond (AS3000)	1301-3 1301 (90-130)					
036	Grond (AS3000)	M201 201 (0-50) 202 (0-50)					

Analyse	Eenheid	Q	031	032	033	034	036
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S				0.05	0.61
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S				0.564 ¹⁾	5.147 ¹⁾
<i>POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)</i>							
PCB 28	µg/kgds	S				<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S				<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S				<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S				<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S				<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S				<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S				<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S				4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
<i>MINERALE OLIE</i>							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	9	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	6	6	<5	6
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

031	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
032	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
033	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
034	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
036	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
037	Grond (AS3000)	M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)	
Analyse	Eenheid	Q	037
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	84.2
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.3
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	7.8
METALEN			
barium	mg/kgds	S	29
cadmium	mg/kgds	S	0.25
kobalt	mg/kgds	S	<3
koper	mg/kgds	S	11
kwik	mg/kgds	S	0.25
lood	mg/kgds	S	23
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	9.1
zink	mg/kgds	S	69
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	mg/kgds	S	0.01
fenantreen	mg/kgds	S	1.5
antraceen	mg/kgds	S	0.33
fluoranteen	mg/kgds	S	6.8
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	3.0
chryseen	mg/kgds	S	3.1
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	1.9
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	3.6
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	2.9
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	2.9
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	26.04 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)			
PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
037	Grond (AS3000)	M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	037
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		32
fractie C22-C30	mg/kgds		55
fractie C30-C40	mg/kgds		32
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	120

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

037 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
035	Waterbodem (AS3000)	M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)

Analyse	Eenheid	Q	035
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	59.1
gewicht artefacten	g	S	0
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.2
gloeirest	% vd DS		95.3
KORRELGROOTTEVERDELING			
min. delen <2um	% vd DS	S	7.5
METALEN			
barium	mg/kgds	S	32
cadmium	mg/kgds	S	0.53
kobalt	mg/kgds	S	<3
koper	mg/kgds	S	16
kwik	mg/kgds	S	0.27
lood	mg/kgds	S	27
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	9.0
zink	mg/kgds	S	120
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	mg/kgds	S	<0.03
fenantreen	mg/kgds	S	1.4
antraceen	mg/kgds	S	0.29
fluoranteen	mg/kgds	S	5.8
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	2.3
chryseen	mg/kgds	S	3.0
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	1.6
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	2.7
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	2.3
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	2.4
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	21.811 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)			
PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
035	Waterbodem (AS3000)	M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)

Analyse	Eenheid	Q	035
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		66
fractie C22-C30	mg/kgds		310
fractie C30-C40	mg/kgds		200
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	570

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster beschrijvingen

035 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
benzeen	Grond (AS3000)	AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
tolueen	Grond (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grond (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grond (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grond (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal BTEX (0.7 factor)	Grond (AS3000)	eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Malen van monstermateriaal	Grond (AS3000)	Eigen methode
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Waterbodem (AS3000)	waterbodem: NEN 5719. Waterbodem (AS3000): AS3000 en NEN 5719
droge stof	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Waterbodem (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Waterbodem (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Waterbodem (AS3000)	AS3210-2 en NEN 5754
gloeirest	Waterbodem (AS3000)	Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um	Waterbodem (AS3000)	AS3210-3
barium	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium	Waterbodem (AS3000)	Idem
kobalt	Waterbodem (AS3000)	Idem
koper	Waterbodem (AS3000)	Idem
kwik	Waterbodem (AS3000)	Idem
lood	Waterbodem (AS3000)	Idem
molybdeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
nikkel	Waterbodem (AS3000)	Idem
zink	Waterbodem (AS3000)	Idem
naftaleen	Waterbodem (AS3000)	AS3210-5
fenantreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
chryseen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Waterbodem (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 28	Waterbodem (AS3000)	AS3210-7
PCB 52	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 101	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 118	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 138	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 153	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 180	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Waterbodem (AS3000)	AS3210-6 en NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	L2255211	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
002	L2255205	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
003	L2300262	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
004	L2300260	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
005	L2255215	20-12-2023	20-12-2023	ALC211

Paraaf :



Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
006	O0941422	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
007	O0941424	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
008	O0941423	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
009	O0941408	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
010	O0941523	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
011	O0941514	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
012	O0941504	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
013	O0941512	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
014	O0941406	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
015	O0941407	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
016	O0941400	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
017	O0941399	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
018	O0941402	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
019	O0941516	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
020	O0941486	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
021	O0941487	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
022	O0941488	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
023	O0942307	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
024	O0943747	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
025	O0941508	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
026	O0941492	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
027	O0941417	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
028	O0941490	20-12-2023	20-12-2023	ALC201
029	L2255217	20-12-2023	20-12-2023	ALC211
030	L2255207	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
031	L2255208	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
032	L2300265	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
033	L2255202	21-12-2023	21-12-2023	ALC211
034	O0941280	21-12-2023	21-12-2023	ALC201
035	J1108875	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1108887	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1108889	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1154430	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1108704	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1154437	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1164304	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1154444	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1164313	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
035	J1154443	21-12-2023	21-12-2023	ALC264
036	O0941274	21-12-2023	21-12-2023	ALC201
036	O0941286	21-12-2023	21-12-2023	ALC201
037	O0941270	21-12-2023	21-12-2023	ALC201
037	O0941284	21-12-2023	21-12-2023	ALC201
037	O0941267	21-12-2023	21-12-2023	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen 302-1 302 (60-80)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen 402-1 402 (50-70)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024


Monsternummer: 005

Monster beschrijvingen 701-1 701 (200-220)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024


Monsternummer: 029

Monster beschrijvingen 901-1 901 (50-70)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monsternummer: 032

Monster beschrijvingen 1202-1 1202 (105-125)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024


Monsternummer: 033

Monster beschrijvingen 1203-1 1203 (105-125)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monsternummer: 035

Monster beschrijvingen M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monsternummer: 036

Monster beschrijvingen M201 201 (0-50) 202 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analysrapport

GEONIUS MILIEU BV

Johan Zoer

Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert

Projectnummer MB230123

Rapportnummer 14001400 - 1

Orderdatum 22-12-2023

Startdatum 22-12-2023

Rapportagedatum 03-01-2024

Monsternummer: 037

Monster beschrijvingen M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Bijlage 5 Toetsing interventiewaarden Bal

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
 (Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)
Disclaimer: Dank voor het testen van Terralindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	302-1 302 (60-80)	402-1 402 (50-70)	501-1 501 (180-200)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster										
voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	92.7	92.7		86.1	86.1		92.9	92.9	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		0.6	0.6		<0.5	0.5	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
tolueen	mg/kg	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
ethylbenzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
o-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
p- en m-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.35	<=I	0.07	0.35	<=I	0.07	0.35	<=I
totaal BTEX (0.7 factor)		0.18		-	0.18		-	0.18		-
naftaleen	mg/kg	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	13	65	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	9	45	--	6	30	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	6	30	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	20	100	<=I	<20	70	<=I	<20	70	<=I

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS	Eenheid	BT	TC
14001400-001			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035	^<=I
14001400-002			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035	^<=I
14001400-003			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035	^<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-001	302-1 302 (60-80)
14001400-002	402-1 402 (50-70)
14001400-003	501-1 501 (180-200)

Toetsing volgens TerraIndex, module T.130-Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
 (Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)
Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	601-1 601 (180-200)	701-1 701 (200-220)	801-2 801 (15-60)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-3	Grond (AS3000)-4
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Overschrijding Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	85.1	85.1		85.9	85.9		91.5	91.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		0.7	0.7		1.4	1.4	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=	<0.05	0.175	<=			-
tolueen	mg/kg	<0.05	0.175	<=	<0.05	0.175	<=			-
ethylbenzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=	<0.05	0.175	<=			-
o-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-			-
p- en m-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-			-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.35	<=	0.07	0.35	<=			-
totaal BTEX (0.7 factor)		0.18		-	0.18		-			-
naftaleen	mg/kg	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-		3.4	-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg		0.035	-		0.035	-	3.4	3.4	-
fenantreen	mg/kg			-			-	140	140	-
antraceen	mg/kg			-			-	31	31	-
fluoranteen	mg/kg			-			-	150	150	-
benzo(a)antraceen	mg/kg			-			-	54	54	-
chryseen	mg/kg			-			-	41	41	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg			-			-	13	13	-
benzo(a)pyreen	mg/kg			-			-	37	37	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg			-			-	20	20	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg			-			-	20	20	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg		0.035	<=		0.035	<=	509.4	509	>
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--			-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--			-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--			-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	5	25	--			-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=	<20	70	<=			-

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS			Eenheid	BT	TC
14001400-004					
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)			mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)			mg/kg	0.035	^<=
14001400-005					
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)			mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)			mg/kg	0.035	^<=

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-004	601-1 601 (180-200)
14001400-005	701-1 701 (200-220)
14001400-006	801-2 801 (15-60)

(Toetsversie: 1.0.0, regelgeving: Bijlage IIA van het Bal, aanroep: SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0, toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrairindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	802-2 802 (15-40)	802-3 802 (40-90)	803-1 803 (18-60)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Overschrijding interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	90.7	90.7		88.9	88.9		93.2	93.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	1.2	1.2		1.6	1.6		<0.5	0.5	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.06	0.06	-	0.06	0.06	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	21	21	-	3.1	3.1	-	0.13	0.13	-
antraceen	mg/kg	5.1	5.1	-	0.75	0.75	-	0.04	0.04	-
fluoranteen	mg/kg	38	38	-	6.8	6.8	-	0.24	0.24	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	15	15	-	2.8	2.8	-	0.10	0.1	-
chryseen	mg/kg	11	11	-	2.2	2.2	-	0.09	0.09	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	5.1	5.1	-	1.1	1.1	-	0.05	0.05	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	11	11	-	2.4	2.4	-	0.11	0.11	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	6.7	6.7	-	1.4	1.4	-	0.07	0.07	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	7.0	7	-	1.5	1.5	-	0.07	0.07	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	119.96	120	>1	22.11	22.1	<=1	0.907	0.907	<=1

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-007	802-2 802 (15-40)
14001400-008	802-3 802 (40-90)
14001400-009	803-1 803 (18-60)

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen

**Overschrijding
Interventiewaarde**

184.73 185 >|

Monstercode	Monsteroomschrijving
14001400-010	804-1 804 (17-60)
14001400-011	805-1 805 (4-35)
14001400-012	805-3 805 (50-100)

(Toetsversie: 1.0.0, regelgeving: Bijlage IIA van het Bal, aanroep: SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0, toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	806-2 806 (35-50)	807-1 807 (50-100)	808-2 808 (25-75)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-8	Grond (AS3000)-9	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Overschrijding interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	91.8	91.8		87.2	87.2		91.2	91.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof										
(gloeiverlies)	%	1.3	1.3		1.8	1.8		<0.5	0.5	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.86	0.86	-	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fenantreen	mg/kg	18	18	-	0.78	0.78	-	3.1	3.1	-
antraceen	mg/kg	4.8	4.8	-	0.21	0.21	-	0.46	0.46	-
fluoranteen	mg/kg	36	36	-	1.2	1.2	-	5.7	5.7	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	16	16	-	0.57	0.57	-	2.1	2.1	-
chryseen	mg/kg	13	13	-	0.61	0.61	-	1.6	1.6	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	5.5	5.5	-	0.23	0.23	-	0.82	0.82	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	12	12	-	0.51	0.51	-	1.8	1.8	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	6.7	6.7	-	0.35	0.35	-	0.98	0.98	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	7.4	7.4	-	0.35	0.35	-	1.0	1	-
pak-totaal (10 van VROM)										
(0.7 factor)	mg/kg	120.26	120	>1	4.817	4.82	<=1	17.57	17.6	<=1

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-013	806-2 806 (35-50)
14001400-014	807-1 807 (50-100)
14001400-015	808-2 808 (25-75)

(Toetsversie: 1.0.0, regelgeving: Bijlage IIA van het Bal, aanroep: SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0, toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	809-1 809 (0-50)	810-4 810 (60-100)	811-2 811 (25-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-10	Grond (AS3000)-11	Grond (AS3000)-2
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	86.1	86.1		86.8	86.8		93.8	93.8	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.6	3.6		2.4	2.4		0.6	0.6	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-	0.07	0.07	-
fenantreen	mg/kg	0.59	0.59	-	0.31	0.31	-	0.13	0.13	-
antraceen	mg/kg	0.09	0.09	-	0.06	0.06	-	0.04	0.04	-
fluorantreen	mg/kg	1.8	1.8	-	0.63	0.63	-	0.10	0.1	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.71	0.71	-	0.27	0.27	-	0.03	0.03	-
chryseen	mg/kg	0.70	0.7	-	0.28	0.28	-	0.03	0.03	-
benzo(k)fluorantreen	mg/kg	0.37	0.37	-	0.13	0.13	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.74	0.74	-	0.26	0.26	-	0.02	0.02	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.52	0.52	-	0.16	0.16	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.55	0.55	-	0.17	0.17	-	0.01	0.01	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	6.077	6.08	<=	2.277	2.28	<=	0.444	0.444	<=

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-016	809-1 809 (0-50)
14001400-017	810-4 810 (60-100)
14001400-018	811-2 811 (25-50)

(Toetsversie: 1.0.0, regelgeving: Bijlage IIA van het Bal, aanroep: SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0, toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrairindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	812-2 812 (25-75)	813-1 813 (0-40)	813-2 813 (40-70)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-12	Grond (AS3000)-9
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	92.3	92.3		83.1	83.1		89.4	89.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		3.5	3.5		1.8	1.8	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.09	0.09	-	0.35	0.35	-	0.29	0.29	-
antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.08	0.08	-	0.06	0.06	-
fluoranteen	mg/kg	0.06	0.06	-	0.93	0.93	-	0.58	0.58	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.41	0.41	-	0.22	0.22	-
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.36	0.36	-	0.23	0.23	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.20	0.2	-	0.10	0.1	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.40	0.4	-	0.20	0.2	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.27	0.27	-	0.13	0.13	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.29	0.29	-	0.13	0.13	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.268	0.268	<=	3.297	3.3	<=	1.947	1.95	<=

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-019	812-2 812 (25-75)
14001400-020	813-1 813 (0-40)
14001400-021	813-2 813 (40-70)

(Toetsversie: 1.0.0, regelgeving: Bijlage IIA van het Bal, aanroep: SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0, toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrairindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	814-3 814 (60-90)	815-2 815 (15-50)	816-2 816 (15-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-13	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	82.8	82.8		95.3	95.3		95.5	95.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.3	2.3		<0.5	0.5		0.6	0.6	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.73	0.73	-	0.11	0.11	-	0.01	0.01	-
antraceen	mg/kg	0.22	0.22	-	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	1.1	1.1	-	0.45	0.45	-	0.03	0.03	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.55	0.55	-	0.18	0.18	-	0.01	0.01	-
chryseen	mg/kg	0.52	0.52	-	0.22	0.22	-	0.01	0.01	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.21	0.21	-	0.10	0.1	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.47	0.47	-	0.17	0.17	-	0.01	0.01	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.27	0.27	-	0.10	0.1	-	0.01	0.01	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.29	0.29	-	0.11	0.11	-	0.01	0.01	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	4.37	4.37	<=1	1.467	1.47	<=1	0.111	0.111	<=1

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-022	814-3 814 (60-90)
14001400-023	815-2 815 (15-50)
14001400-024	816-2 816 (15-50)

(Toetsversie: 1.0.0, regelgeving: Bijlage IIA van het Bal, aanroep: SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0, toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	817-1 817 (0-50)	818-3 818 (50-100)	819-3 819 (30-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-11	Grond (AS3000)-14	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	87.0	87		85.3	85.3		89.5	89.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.4	2.4		2.5	2.5		<0.5	0.5	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	1.3	1.3	-	0.07	0.07	-	0.09	0.09	-
antraceen	mg/kg	0.36	0.36	-	0.03	0.03	-	0.02	0.02	-
fluoranteen	mg/kg	1.8	1.8	-	0.34	0.34	-	0.29	0.29	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.78	0.78	-	0.36	0.36	-	0.14	0.14	-
chryseen	mg/kg	0.75	0.75	-	0.33	0.33	-	0.13	0.13	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.31	0.31	-	0.18	0.18	-	0.07	0.07	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.65	0.65	-	0.42	0.42	-	0.14	0.14	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.42	0.42	-	0.24	0.24	-	0.09	0.09	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.44	0.44	-	0.26	0.26	-	0.09	0.09	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	6.83	6.83	<=1	2.237	2.24	<=1	1.067	1.07	<=1

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-025	817-1 817 (0-50)
14001400-026	818-3 818 (50-100)
14001400-027	819-3 819 (30-50)

Toetsing volgens TerraIndex, module T.130-Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
 (Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)
Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	820-1 820 (8-15)	901-1 901 (50-70)	1001-1 1001 (26-46)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-7	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	91.2	91.2		88.7	88.7		97.3	97.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		1.0	1		<0.5	0.5	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg			-	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
tolueen	mg/kg			-	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
ethylbenzeen	mg/kg			-	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
o-xyleen	mg/kg			-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
p- en m-xyleen	mg/kg			-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg			-	0.07	0.35	<=I	0.07	0.35	<=I
totaal BTEX (0.7 factor)				-	0.18		-	0.18		-
naftaleen	mg/kg		0.007	-	0.13	0.13	-	<0.05	0.035	-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		0.13	-		0.035	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-			-			-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.073	0.073	<=I		0.13	<=I		0.035	<=I
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg			-	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg			-	57	285	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg			-	43	215	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg			-	20	100	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg			-	120	600	<=I	<20	70	<=I

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS		Eenheid	BT	TC
14001400-029				
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)		mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		mg/kg	0.13	^<=I
14001400-030				
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)		mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		mg/kg	0.035	^<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-028	820-1 820 (8-15)
14001400-029	901-1 901 (50-70)
14001400-030	1001-1 1001 (26-46)

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
 (Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)
Disclaimer: Dank voor het testen van Terralindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	1103-1 1103 (6-26)	1202-1 1202 (105-125)	1203-1 1203 (105-125)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-15	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster										
voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	98.4	98.4		88.0	88		88.3	88.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		1.5	1.5		<0.5	0.5	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
tolueen	mg/kg	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
ethylbenzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I	<0.05	0.175	<=I
o-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
p- en m-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.35	<=I	0.07	0.35	<=I	0.07	0.35	<=I
totaal BTEX (0.7 factor)		0.18		-	0.18		-	0.18		-
naftaleen	mg/kg	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-	0.39	0.39	-
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	9	45	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	--	6	30	--	6	30	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	5	25	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=I	<20	70	<=I	<20	70	<=I

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS		Eenheid	BT	TC
14001400-031				
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)		mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		mg/kg	0.035	^<=I
14001400-032				
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)		mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		mg/kg	0.035	^<=I
14001400-033				
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)		mg/kg	0.875	^--
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		mg/kg	0.39	^<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-031	1103-1 1103 (6-26)
14001400-032	1202-1 1202 (105-125)
14001400-033	1203-1 1203 (105-125)

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:54)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terralindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	1301-3 1301 (90-130)	M201 201 (0-50) 202 (0-50)	M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	83.4	83.4		81.8	81.8		84.2	84.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.4	2.4		1.7	1.7		1.3	1.3	
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)	% vd DS	5.7	5.7		7.3	7.3		7.8	7.8	
METALEN										
barium ⁺	mg/kg	22	58.3	--	42	97.9	--	29	65.1	--
cadmium	mg/kg	0.31	0.496	<=	<0.2	0.223	<=	0.25	0.395	<=
kobalt	mg/kg	<3	5.26	<=	3.8	8.46	<=	<3	4.52	<=
koper	mg/kg	11	19.9	<=	16	28	<=	11	19	<=
kwik	mg/kg	<0.05	0.0473	<=	0.14	0.185	<=	0.25	0.328	<=
lood	mg/kg	20	29.3	<=	20	28.7	<=	23	32.7	<=
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=	<1.5	1.05	<=	<1.5	1.05	<=
nikkel	mg/kg	5.4	12	<=	13	26.3	<=	9.1	17.9	<=
zink	mg/kg	33	65.3	<=	70	131	<=	69	126	<=
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fenantreen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.28	0.28	-	1.5	1.5	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.05	0.05	-	0.33	0.33	-
fluoranteen	mg/kg	0.16	0.16	-	1.3	1.3	-	6.8	6.8	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.07	0.07	-	0.58	0.58	-	3.0	3	-
chryseen	mg/kg	0.07	0.07	-	0.57	0.57	-	3.1	3.1	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.04	0.04	-	0.38	0.38	-	1.9	1.9	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.08	0.08	-	0.75	0.75	-	3.6	3.6	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.05	0.05	-	0.62	0.62	-	2.9	2.9	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.05	0.05	-	0.61	0.61	-	2.9	2.9	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.564	0.564	<=	5.147	5.15	<=	26.04	26	<=
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	20.4	<=	4.9	24.5	<=	4.9	24.5	<=
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	14.6	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	14.6	--	<5	17.5	--	32	160	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	14.6	--	6	30	--	55	275	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	14.6	--	<5	17.5	--	32	160	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	58.3	<=	<20	70	<=	120	600	<=

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-034	1301-3 1301 (90-130)
14001400-036	M201 201 (0-50) 202 (0-50)
14001400-037	M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=I	<= Interventiewaarde
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Rood > Interventiewaarde

Normenblad**Toetskeuze: : Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)**

Analyse	Eenheid	I
VLUCHTIGE AROMATEN		
benzeen	mg/kg	1.1
tolueen	mg/kg	32
ethylbenzeen	mg/kg	110
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	17
MINERALE OLIE		
totaal olie C10 - C40	mg/kg	5000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	40
METALEN		
cadmium	mg/kg	13
kobalt	mg/kg	190
koper	mg/kg	190
kwik	mg/kg	36
lood	mg/kg	530
molybdeen	mg/kg	190
nikkel	mg/kg	100
zink	mg/kg	720
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)		
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	1000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

I = Interventiewaarde bodemkwaliteit

Bijlage 6 Toetsing Regeling bodemkwaliteit

Toetsing volgens Terralindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terralindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	302-1 302 (60-80)	402-1 402 (50-70)	501-1 501 (180-200)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster										
voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	92.7	92.7		86.1	86.1		92.9	92.9	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		0.6	0.6		<0.5	0.5	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
tolueen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
ethylbenzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
o-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
p- en m-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.35	<=L/N	0.07	0.35	<=L/N	0.07	0.35	<=L/N
totaal BTEX (0.7 factor)		0.18		-	0.18		-	0.18		-
naftaleen	mg/kg	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	13	65	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	9	45	--	6	30	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	6	30	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	20	100	<=L/N	<20	70	<=L/N	<20	70	<=L/N

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

	Eenheid	BT	TC
14001400-001			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N
14001400-002			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N
14001400-003			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-001	302-1 302 (60-80)
14001400-002	402-1 402 (50-70)
14001400-003	501-1 501 (180-200)

Toetsing volgens Terraindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	601-1 601 (180-200)	701-1 701 (200-220)	801-2 801 (15-60)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-3	Grond (AS3000)-4
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur	Klasse sterk verontreinigd

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	85.1	85.1		85.9	85.9		91.5	91.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		0.7	0.7		1.4	1.4	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N			-
tolueen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N			-
ethylbenzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N			-
o-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-			-
p- en m-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-			-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.35	<=L/N	0.07	0.35	<=L/N			-
totaal BTEX (0.7 factor)		0.18		-	0.18		-			-
naftaleen	mg/kg	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-		3.4	-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg		0.035	-		0.035	-	3.4	3.4	-
fenantreen	mg/kg			-			-	140	140	-
antraceen	mg/kg			-			-	31	31	-
fluoranteen	mg/kg			-			-	150	150	-
benzo(a)antraceen	mg/kg			-			-	54	54	-
chryseen	mg/kg			-			-	41	41	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg			-			-	13	13	-
benzo(a)pyreen	mg/kg			-			-	37	37	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg			-			-	20	20	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg			-			-	20	20	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg		0.035	<=L/N		0.035	<=L/N	509.4	509	SV
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--			-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--			-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--			-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	5	25	--			-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=L/N	<20	70	<=L/N			-

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

	Eenheid	BT	TC
14001400-004			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N
14001400-005			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-004	601-1 601 (180-200)
14001400-005	701-1 701 (200-220)
14001400-006	801-2 801 (15-60)

Toetsing volgens TerrainIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	802-2 802 (15-40)	802-3 802 (40-90)	803-1 803 (18-60)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Klasse sterk verontreinigd	Klasse industrie	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	90.7	90.7		88.9	88.9		93.2	93.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	1.2	1.2		1.6	1.6		<0.5	0.5	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.06	0.06	-	0.06	0.06	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	21	21	-	3.1	3.1	-	0.13	0.13	-
antraceen	mg/kg	5.1	5.1	-	0.75	0.75	-	0.04	0.04	-
fluoranteen	mg/kg	38	38	-	6.8	6.8	-	0.24	0.24	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	15	15	-	2.8	2.8	-	0.10	0.1	-
chryseen	mg/kg	11	11	-	2.2	2.2	-	0.09	0.09	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	5.1	5.1	-	1.1	1.1	-	0.05	0.05	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	11	11	-	2.4	2.4	-	0.11	0.11	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	6.7	6.7	-	1.4	1.4	-	0.07	0.07	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	7.0	7	-	1.5	1.5	-	0.07	0.07	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	119.96	120	SV	22.11	22.1	IN	0.907	0.907	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-007	802-2 802 (15-40)
14001400-008	802-3 802 (40-90)
14001400-009	803-1 803 (18-60)

Toetsing volgens Terraindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	804-1 804 (17-60)	805-1 805 (4-35)	805-3 805 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-7
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse industrie	Klasse sterk verontreinigd

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
Malen van monstermateriaal	-			-	Ja		-			-
monster voorbehandeling	Ja			-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	92.4	92.4		94.7	94.7		92.6	92.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		<0.5	0.5		1.0	1	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.47	0.47	-	0.63	0.63	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	9.1	9.1	-	39	39	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	1.4	1.4	-	12	12	-
fluoranteen	mg/kg	0.02	0.02	-	9.5	9.5	-	51	51	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.01	0.01	-	3.1	3.1	-	22	22	-
chryseen	mg/kg	0.01	0.01	-	2.1	2.1	-	19	19	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	1.2	1.2	-	6.5	6.5	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-	2.6	2.6	-	17	17	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.02	0.02	-	1.6	1.6	-	8.5	8.5	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	1.6	1.6	-	9.1	9.1	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.118	0.118	<=L/N	32.67	32.7	IN	184.73	185	SV

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-010	804-1 804 (17-60)
14001400-011	805-1 805 (4-35)
14001400-012	805-3 805 (50-100)

Toetsing volgens Terraindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	806-2 806 (35-50)	807-1 807 (50-100)	808-2 808 (25-75)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-8	Grond (AS3000)-9	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Klasse sterk verontreinigd	Klasse wonen	Klasse industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	91.8	91.8		87.2	87.2		91.2	91.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	1.3	1.3		1.8	1.8		<0.5	0.5	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.86	0.86	-	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fenantreen	mg/kg	18	18	-	0.78	0.78	-	3.1	3.1	-
antraceen	mg/kg	4.8	4.8	-	0.21	0.21	-	0.46	0.46	-
fluoranteen	mg/kg	36	36	-	1.2	1.2	-	5.7	5.7	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	16	16	-	0.57	0.57	-	2.1	2.1	-
chryseen	mg/kg	13	13	-	0.61	0.61	-	1.6	1.6	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	5.5	5.5	-	0.23	0.23	-	0.82	0.82	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	12	12	-	0.51	0.51	-	1.8	1.8	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	6.7	6.7	-	0.35	0.35	-	0.98	0.98	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	7.4	7.4	-	0.35	0.35	-	1.0	1	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	120.26	120	SV	4.817	4.82	WO	17.57	17.6	IN

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-013	806-2 806 (35-50)
14001400-014	807-1 807 (50-100)
14001400-015	808-2 808 (25-75)

Toetsing volgens Terraindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	809-1 809 (0-50)	810-4 810 (60-100)	811-2 811 (25-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-10	Grond (AS3000)-11	Grond (AS3000)-2
Monster conclusie	Klasse wonen	Klasse wonen	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	86.1	86.1		86.8	86.8		93.8	93.8	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.6	3.6		2.4	2.4		0.6	0.6	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-	0.07	0.07	-
fenantreen	mg/kg	0.59	0.59	-	0.31	0.31	-	0.13	0.13	-
antraceen	mg/kg	0.09	0.09	-	0.06	0.06	-	0.04	0.04	-
fluoranteen	mg/kg	1.8	1.8	-	0.63	0.63	-	0.10	0.1	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.71	0.71	-	0.27	0.27	-	0.03	0.03	-
chryseen	mg/kg	0.70	0.7	-	0.28	0.28	-	0.03	0.03	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.37	0.37	-	0.13	0.13	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.74	0.74	-	0.26	0.26	-	0.02	0.02	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.52	0.52	-	0.16	0.16	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.55	0.55	-	0.17	0.17	-	0.01	0.01	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	6.077	6.08	WO	2.277	2.28	WO	0.444	0.444	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-016	809-1 809 (0-50)
14001400-017	810-4 810 (60-100)
14001400-018	811-2 811 (25-50)

Toetsing volgens TerrainIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	812-2 812 (25-75)	813-1 813 (0-40)	813-2 813 (40-70)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-12	Grond (AS3000)-9
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse wonen	Klasse wonen

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	92.3	92.3		83.1	83.1		89.4	89.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		3.5	3.5		1.8	1.8	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.09	0.09	-	0.35	0.35	-	0.29	0.29	-
antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.08	0.08	-	0.06	0.06	-
fluoranteen	mg/kg	0.06	0.06	-	0.93	0.93	-	0.58	0.58	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.41	0.41	-	0.22	0.22	-
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.36	0.36	-	0.23	0.23	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.20	0.2	-	0.10	0.1	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.40	0.4	-	0.20	0.2	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.27	0.27	-	0.13	0.13	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.29	0.29	-	0.13	0.13	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.268	0.268	<=L/N	3.297	3.3	WO	1.947	1.95	WO

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-019	812-2 812 (25-75)
14001400-020	813-1 813 (0-40)
14001400-021	813-2 813 (40-70)

Toetsing volgens Terraindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	814-3 814 (60-90)	815-2 815 (15-50)	816-2 816 (15-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-13	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2
Monster conclusie	Klasse wonen	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	82.8	82.8		95.3	95.3		95.5	95.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.3	2.3		<0.5	0.5		0.6	0.6	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.73	0.73	-	0.11	0.11	-	0.01	0.01	-
antraceen	mg/kg	0.22	0.22	-	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	1.1	1.1	-	0.45	0.45	-	0.03	0.03	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.55	0.55	-	0.18	0.18	-	0.01	0.01	-
chryseen	mg/kg	0.52	0.52	-	0.22	0.22	-	0.01	0.01	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.21	0.21	-	0.10	0.1	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.47	0.47	-	0.17	0.17	-	0.01	0.01	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.27	0.27	-	0.10	0.1	-	0.01	0.01	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.29	0.29	-	0.11	0.11	-	0.01	0.01	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	4.37	4.37	WO	1.467	1.47	<=L/N	0.111	0.111	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-022	814-3 814 (60-90)
14001400-023	815-2 815 (15-50)
14001400-024	816-2 816 (15-50)

Toetsing volgens Terralindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terralindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	817-1 817 (0-50)	818-3 818 (50-100)	819-3 819 (30-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-11	Grond (AS3000)-14	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Klasse industrie	Klasse wonen	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	87.0	87		85.3	85.3		89.5	89.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.4	2.4		2.5	2.5		<0.5	0.5	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	1.3	1.3	-	0.07	0.07	-	0.09	0.09	-
antraceen	mg/kg	0.36	0.36	-	0.03	0.03	-	0.02	0.02	-
fluoranteen	mg/kg	1.8	1.8	-	0.34	0.34	-	0.29	0.29	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.78	0.78	-	0.36	0.36	-	0.14	0.14	-
chryseen	mg/kg	0.75	0.75	-	0.33	0.33	-	0.13	0.13	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.31	0.31	-	0.18	0.18	-	0.07	0.07	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.65	0.65	-	0.42	0.42	-	0.14	0.14	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.42	0.42	-	0.24	0.24	-	0.09	0.09	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.44	0.44	-	0.26	0.26	-	0.09	0.09	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	6.83	6.83	IN	2.237	2.24	WO	1.067	1.07	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-025	817-1 817 (0-50)
14001400-026	818-3 818 (50-100)
14001400-027	819-3 819 (30-50)

Toetsing volgens Terraindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terraindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	820-1 820 (8-15)	901-1 901 (50-70)	1001-1 1001 (26-46)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-7	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse matig verontreinigd	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	91.2	91.2		88.7	88.7		97.3	97.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		1.0	1		<0.5	0.5	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg			-	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
tolueen	mg/kg			-	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
ethylbenzeen	mg/kg			-	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
o-xyleen	mg/kg			-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
p- en m-xyleen	mg/kg			-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg			-	0.07	0.35	<=L/N	0.07	0.35	<=L/N
totaal BTEX (0.7 factor)				-	0.18		-	0.18		-
naftaleen	mg/kg		0.007	-	0.13	0.13	-	<0.05	0.035	-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		0.13	-		0.035	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-			-			-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-			-			-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.073	0.073	<=L/N		0.13	<=L/N		0.035	<=L/N
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg			-	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg			-	57	285	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg			-	43	215	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg			-	20	100	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg			-	120	600	MV	<20	70	<=L/N

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

	Eenheid	BT	TC
14001400-029			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.13	^<=L/N
14001400-030			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-028	820-1 820 (8-15)
14001400-029	901-1 901 (50-70)
14001400-030	1001-1 1001 (26-46)

Toetsing volgens TerrainIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123	MB230123	MB230123
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving	1103-1 1103 (6-26)	1202-1 1202 (105-125)	1203-1 1203 (105-125)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-15	Grond (AS3000)-1
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster										
voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	98.4	98.4		88.0	88		88.3	88.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		1.5	1.5		<0.5	0.5	
VLUCHTIGE AROMATEN										
benzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
tolueen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
ethylbenzeen	mg/kg	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N	<0.05	0.175	<=L/N
o-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
p- en m-xyleen	mg/kg	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-	<0.05	0.175	-
xylenen (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.35	<=L/N	0.07	0.35	<=L/N	0.07	0.35	<=L/N
totaal BTEX (0.7 factor)		0.18		-	0.18		-	0.18		-
naftaleen	mg/kg	<0.05	0.035	-	<0.05	0.035	-	0.39	0.39	-
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	9	45	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	--	6	30	--	6	30	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--	5	25	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=L/N	<20	70	<=L/N	<20	70	<=L/N

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

	Eenheid	BT	TC
14001400-031			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N
14001400-032			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.035^	<=L/N
14001400-033			
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)	mg/kg	0.875^	<=L/N
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)	mg/kg	0.39	^<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-031	1103-1 1103 (6-26)
14001400-032	1202-1 1202 (105-125)
14001400-033	1203-1 1203 (105-125)

Toetsing volgens Terralindex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terralindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	MB230123			MB230123			MB230123			
Projectnaam	Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert			Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert			Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert			
Monsteromschrijving	1301-3 1301 (90-130)			M201 201 (0-50) 202 (0-50)			M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)			
Monstersoort	Grond (AS3000)			Grond (AS3000)			Grond (AS3000)			
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur			Klasse wonen			Klasse matig verontreinigd			
Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	83.4	83.4		81.8	81.8		84.2	84.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.4	2.4		1.7	1.7		1.3	1.3	
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)	% vd DS	5.7	5.7		7.3	7.3		7.8	7.8	
METALEN										
barium*	mg/kg	22	58.3	--	42	97.9	--	29	65.1	--
cadmium	mg/kg	0.31	0.496	<=L/N	<0.2	0.223	<=L/N	0.25	0.395	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	5.26	<=L/N	3.8	8.46	<=L/N	<3	4.52	<=L/N
koper	mg/kg	11	19.9	<=L/N	16	28	<=L/N	11	19	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0473	<=L/N	0.14	0.185	WO	0.25	0.328	WO
lood	mg/kg	20	29.3	<=L/N	20	28.7	<=L/N	23	32.7	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	5.4	12	<=L/N	13	26.3	<=L/N	9.1	17.9	<=L/N
zink	mg/kg	33	65.3	<=L/N	70	131	<=L/N	69	126	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fenantreen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.28	0.28	-	1.5	1.5	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.05	0.05	-	0.33	0.33	-
fluoranteen	mg/kg	0.16	0.16	-	1.3	1.3	-	6.8	6.8	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.07	0.07	-	0.58	0.58	-	3.0	3	-
chryseen	mg/kg	0.07	0.07	-	0.57	0.57	-	3.1	3.1	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.04	0.04	-	0.38	0.38	-	1.9	1.9	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.08	0.08	-	0.75	0.75	-	3.6	3.6	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.05	0.05	-	0.62	0.62	-	2.9	2.9	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.05	0.05	-	0.61	0.61	-	2.9	2.9	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.564	0.564	<=L/N	5.147	5.15	WO	26.04	26	IN
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	2.92	-	<1	3.5	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	20.4	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	14.6	--	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	14.6	--	<5	17.5	--	32	160	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	14.6	--	6	30	--	55	275	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	14.6	--	<5	17.5	--	32	160	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	58.3	<=L/N	<20	70	<=L/N	120	600	MV

Monstercode	Monsteromschrijving
14001400-034	1301-3 1301 (90-130)
14001400-036	M201 201 (0-50) 202 (0-50)
14001400-037	M202 203 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50)

Toetsing volgens TerrainIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 13.3.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 01-02-2024 - 07:50)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode MB230123
 Projectnaam Aanvullend onderzoekGutjesweg te Nederweert
 Monsteromschrijving M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)
 Monster conclusie **Klasse matig verontreinigd**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-
droge stof	%	59.1	59.1	
gewicht artefacten	g	0		
aard van de artefacten	-	Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	4.2	4.2	
gloeirest	% vd DS	95.3		-
KORRELGROOTTEVERDELING				
min. delen <2um	% vd DS	7.5	7.5	
METALEN				
barium ⁺	mg/kg	32	73.5	--
cadmium	mg/kg	0.53	0.769	WO
kobalt	mg/kg	<3	4.61	<=L/N
koper	mg/kg	16	26.2	<=L/N
kwik	mg/kg	0.27	0.35	WO
lood	mg/kg	27	37.2	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	9.0	18	<=L/N
zink	mg/kg	120	213	IN
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-
fenantreen	mg/kg	1.4	1.4	-
antraceen	mg/kg	0.29	0.29	-
fluoranteen	mg/kg	5.8	5.8	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	2.3	2.3	-
chryseen	mg/kg	3.0	3	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	1.6	1.6	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	2.7	2.7	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	2.3	2.3	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	2.4	2.4	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	21.811	21.8	IN
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	ug/kg	<1	1.67	-
PCB 52	ug/kg	<1	1.67	-
PCB 101	ug/kg	<1	1.67	-
PCB 118	ug/kg	<1	1.67	-
PCB 138	ug/kg	<1	1.67	-
PCB 153	ug/kg	<1	1.67	-
PCB 180	ug/kg	<1	1.67	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	11.7	<=L/N
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kg	<5	8.33	--
fractie C12-C22	mg/kg	66	157	--
fractie C22-C30	mg/kg	310	738	--
fractie C30-C40	mg/kg	200	476	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	570	1360	MV

Monstercode 14001400-035
 Monsteromschrijving M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°	Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=L/N	Kleiner dan of gelijk aan de Kwaliteitseis landbouw / natuur
WO	Kwaliteitseis wonen
IN	Kwaliteitseis industrie
MV	Kwaliteitseis matig verontreinigd
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Geel	Wonen of Licht verontreinigd
Oranje	Industrie
Rood	Matig verontreinigd
Donker Rood	Sterk verontreinigd of Interventiewaardebodemkwaliteit

Toetsing volgens TerrainIndex, module T.1031-Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 21-02-2024 - 10:51)

Disclaimer: Dank voor het testen van Terrainindex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode MB230123
Projectnaam Aanvullend onderzoek Gutjesweg te Nederweert
Monsteromschrijving M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)
Monstersoort Waterbodem (AS3000)
Monster conclusie **Klasse matig verontreinigd**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-
droge stof	%	59.1	59.1	
gewicht artefacten	g	0		
aard van de artefacten	-	Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	4.2	4.2	
gloeirest	% vd DS	95.3		-
KORRELGROOTTEVERDELING				
min. delen <2um	% vd DS	7.5	7.5	
METALEN				
barium ⁺	mg/kg	32	73.5	--
cadmium	mg/kg	0.53	0.769	LV
kobalt	mg/kg	<3	4.61	AT
koper	mg/kg	16	26.2	AT
kwik	mg/kg	0.27	0.35	LV
lood	mg/kg	27	37.2	AT
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	AT
nikkel	mg/kg	9.0	18	AT
zink	mg/kg	120	213	LV
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	21.811	21.8	MV
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	11.7	AT
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	mg/kg	570	1360	MV

Monstercode 14001400-035
Monsteromschrijving M101 101 (60-92) 102 (58-70) 103 (60-100) 104 (66-93) 105 (33-60) 106 (38-72) 107 (23-63) 108 (20-50) 109 (30-70) 110 (33-55)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
AT	Algemeen toepasbaar
LV	Licht verontreinigd
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Geel	Licht verontreinigd
Rood	Matig verontreinigd
Donker Rood	Sterk verontreinigd

Normenblad**Toetskeuze: : Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam**

Analyse	Eenheid	AT	LV	MV	SV
METALEN					
cadmium	mg/kg	0.6	4	14	14
kobalt	mg/kg	15	25	240	240
koper	mg/kg	40	96	190	190
kwik	mg/kg	0.15	1.2	10	10
lood	mg/kg	50	138	580	580
molybdeen	mg/kg	1.5	5	200	200
nikkel	mg/kg	35	50	210	210
zink	mg/kg	140	563	2000	2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.5	9	40	40
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
PCB 28	ug/kg	1.5	14		
PCB 52	ug/kg	2	15		
PCB 101	ug/kg	1.5	23		
PCB 118	ug/kg	4.5	16		
PCB 138	ug/kg	4	27		
PCB 153	ug/kg	3.5	33		
PCB 180	ug/kg	2.5	18		
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	20	139	1000	1000
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	1250	5000	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad


AT = Algemeen toepasbaar

LV = Licht verontreinigd

MV = Matig verontreinigd

SV = Sterk verontreinigd

Bijlage 7 Situatietekening



Project	Aanvullend bodemonderzoek Gutjesweg te Nederweert		
Onderdeel	Situatietekening		
Projectnr	MB230123	Projectleider	J. Zoer
Bijlagenr	T8	Getekend	R. Rinia
Datum	29-2-2024	Formaat	A3

GEONIUS

Geonius Milieu
+31 (0) 88 1300 600


De Asselen Kuil 10

6161 RD Geleen
www.geonius.nl

Schaal 1:750

0 7 14 21 28 35 m

Bijlage 8 Situatietekening verkennend bodemonderzoek



Geonius.nl

Geonius is een middelgroot interdisciplinair ingenieursbureau met brede expertise binnen de GWW- en bouwsector. Door onze unieke combinatie van vakkennis op het gebied van wegen, geotechniek, milieu, geodesie, water, ruimtelijke ontwikkeling, landschap, archeologie en ecologie zijn wij goed in staat mee te denken met de klant en projecten zelfstandig uit te voeren. Grenzen tussen de verschillende divisies vervagen, waardoor steeds meer projecten integraal door ons worden uitgevoerd.

Geonius hecht veel waarde aan een informele, positieve bedrijfscultuur, het welzijn van medewerkers en maatschappelijke betrokkenheid.



Wegen



Geotechniek



Milieu



Geodesie



Water



Ruimtelijke ontwikkeling



Landschap



Archeologie



Ecologie