

Overzicht werkzaamheden en kosten: aanleg beplanting

Project: Beplanting motorcrosssterrein en natuurcompensatie



Opdrachtgever: M. Siecker

Steller : J. van Houtum

20-10-2011

Wijziging: H. Jacobs

20-10-2011

Toekomstige locatie motorcrossbaan

Bos: uitbreiding bestaande bosrand

Oppervlak	3260 m2
Plantafstand: 1,5x1,5m	2,25 m2

Leverantie planten

Aantal	Soort	Nederlandse benaming	Percentage	Maat
360	Betula pendula	Ruwe berk	25%	100/125
70	Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts	5%	60/80
440	Pinus sylvestris	Grove den	30%	60/80
440	Quercus robur	Zomereik	30%	80/100
70	Rhamnus frangula	Vuilboom	5%	100/125
70	Rosa canina	Hondsroos	5%	40/60
	Subtotaal		100%	

Werkzaamheden

	Omschrijving	Oppervlakte	Eenheid	
	Spitten	32,6	are	
	Frezen	32,6	are	
	Planten	1450	st	
	Uitmaaïen	32,6	are	
	Subtotaal			
	Totaal bosrand			

Overzicht werkzaamheden en kosten: aanleg beplanting

Project: Beplanting motorcrossterrein en natuurcompensatie



Opdrachtgever: M. Siecker

Steller : J. van Houtum

20-10-2011

Wijziging: H. Jacobs

20-10-2011

Toekomstige locatie motorcrossbaan

Struweelbos: aanplant landschappelijke haag deel 1

Lengte 165m, 3 rijen,	495 m1
Plantafstand: 1,0x1,0m	1 m2

Leverantie planten

Aantal	Soort	Nederlandse benaming	Percentage	Maat
25	Acer campestre	Spaanse aak	5%	80/100
200	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	40%	80/100
200	Crataegus laevigata	Tweestijlige meidoorn	40%	80/100
25	Corylus avellana	Hazelaar	5%	80/100
25	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	5%	80/100
25	Ilex aquifolium	Hulst	5%	2L
	Subtotaal		100%	

Werkzaamheden

	Omschrijving	Oppervlakte	Eenheid	
	Spitten	4,95	are	
	Frezen	4,95	are	
	Planten	500	st	
	Uitmaaïen	4,95	are	
	Subtotaal			
	Totaal haag			

Struweelbos: aanplant landschappelijke haag deel 2

Lengte 207m, 3 rijen,	621 m1
Plantafstand: 1,0x1,0m	1 m2

Leverantie planten

Aantal	Soort	Nederlandse benaming	Percentage	Maat
30	Acer campestre	Spaanse aak	5%	80/100
250	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	40%	80/100
250	Crataegus laevigata	Tweestijlige meidoorn	40%	80/100
30	Corylus avellana	Hazelaar	5%	80/100
30	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	5%	80/100
30	Ilex aquifolium	Hulst	5%	2L
	Subtotaal		100%	

Werkzaamheden

	Omschrijving	Oppervlakte	Eenheid	
	Spitten	6,21	are	
	Frezen	6,21	are	
	Planten	620	st	
	Uitmaaïen	6,21	are	
	Subtotaal			
	Totaal haag			

Overzicht werkzaamheden en kosten: aanleg beplanting

Project: Beplanting motorcrossterrein en natuurcompensatie



Opdrachtgever: M. Siecker

Steller : J. van Houtum

20-10-2011

Wijziging: H. Jacobs

20-10-2011

Natuurcompensatie vakken A+B+C

Natuurcompensatie vak A

Oppervlak A in m2	1810 m2
plantafstand: 1,5x1,5m	2,25 m2

Leverantie planten

Aantal	Soort	Nederlandse benaming	Percentage	Maat
160	Acer campestre	Spaanse aak	20%	80/100
240	Alnus glutinosa	Zwarte els	30%	80/100
240	Betula pubescens	Ruwe berk	30%	100/125
80	Corylus avellana	Hazelaar	10%	80/100
40	Rhamnus frangula	Vuilboom	5%	100/125
40	Pinus sylvestris	Grove den	5%	60/80
	Subtotaal		100%	

Werkzaamheden

	Omschrijving	Oppervlakte	Eenheid
	Spitten	18,1	are
	Frezen	18,1	are
	Planten	800	st
	Uitmaaien	18,1	are
	Subtotaal		
	Totaal vak A		

Natuurcompensatie vak B en C

Oppervlak B+C: 635+680=	1315 m2
plantafstand: 1,5x1,5m	2,25 m2

Leverantie planten

Aantal	Soort	Nederlandse benaming	Percentage	Maat
120	Acer campestre	Spaanse aak	20%	80/100
170	Betula pubescens	Ruwe berk	30%	100/125
60	Corylus avellana	Hazelaar	10%	80/100
170	Quercus robur	Zomereik	30%	80/100
30	Rhamnus frangula	Vuilboom	5%	100/125
30	Pinus sylvestris	Grove den	5%	60/80
	Subtotaal		100%	

Werkzaamheden

	Omschrijving	Oppervlakte	Eenheid
	Spitten	13,15	are
	Frezen	13,15	are
	Planten	580	st
	Uitmaaien	13,15	are
	Subtotaal		
	Totaal vak B en C		