

Evaluatierapport sanering
Asbesthoudende grond en puin
Roermondseweg 130 Weert
Rapportnr Archimil: 2804R002
Proj.code Limburg: LI09880201
Proj.code VROM: 51808

datum: 11-12-2011
opdrachtgever: Dhr Verkoelen
P/a Leukerstraat 12
6004 RE WEERT



VERANTWOORDING

R. Meulepas
Adviseur

Ing. B. van den Bosch
Teamleider

Archimil B.V. Koningsplein 18 te Asten, Postbus 136 5720 AC te Asten, Tel.nr. 0493-671818 – Faxnr. 0493-671800, Email: info@archimil.nl
Archimil BV, Laagheidehof 5, 5804 XB Venray, telnr. 0478-515736
Rabobank rek. Nr. 1636.28.580, Kvk nr. 17159750

SAMENVATTING

Aan de Roermondseweg 130 te Weert heeft de sanering van een geval van verontreiniging met asbest in de grond plaatsgevonden. Tevens is toezicht gehouden op de verwijdering van asbesthoudend puin. De kadastrale gegevens staan vermeld in onderstaand overzicht:

Gemeente	Weert	
Adres	Roermondseweg 130/130a te Weert	
Kadastraal	Sectie: AB	Nrs: 893, 894
Coördinaten	X: 179,863	Y: 362,053

Hiertoe is een melding ingediend bij de VROM-inspectie en is een BUS-melding ingediend bij de provincie Limburg.

Op 4 november 2011 is de sanering van de verontreinigde grond en de verwijdering van het verontreinigde puin uitgevoerd. In totaal is 369 ton verontreinigd puin en 59 ton verontreinigde grond afgevoerd naar de verwerker Weerts in Helmond.

Controleanalyses van de putbodem en putwanden wijzen uit dat de saneringsdoelstelling behaald is. Al het asbesthoudende materiaal is verwijderd. Er heeft geen aanvulling plaatsgevonden. De verontreiniging met asbest is in zijn geheel verwijderd, er is geen nazorg van toepassing.

Aangezien elders op de locatie (ander kadastraal perceel) nog sprake is van een aantal spots van verontreiniging met zware metalen dienen deze te worden vastgelegd in het gemeentelijk bodeminformatiesysteem. Aangezien geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging behoeven deze niet kadastraal te worden vastgelegd. Ten behoeve van een ontgraving t.b.v. sanering zal t.z.t. een stappenplan bij de gemeente Weert ter beoordeling dienen te worden ingediend.

De lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen. Wel achten wij het raadzaam geen freatisch grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden zoals het drinken van dieren of het sproeien van consumptiegewassen.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING

1	INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK	1
2	LOCATIEGEGEVENS	3
2.1	SITUERING VAN HET TERREIN	3
2.2	TERREINBESCHRIJVING EN HISTORISCHE INFORMATIE	3
2.3	UITGEVOERD ONDERZOEK EN VERONTREINIGINGSSITUATIE	3
2.4	DOELSTELLING	4
2.5	BESCHIKKING / MELDING	4
3	SANERING	5
3.1	MELDINGEN	5
3.2	VEILIGHEIDSASPECTEN	5
3.3	SANERINGSFASE 1	6
3.4	CONTROLE SANERING	6
3.5	TOTALE AFVOER	7
3.6	AANVULLING EN AFRONDING	7
3.7	EINDSITUATIE SANERING	7
3.8	NAZORG	7
4	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	9
	 bijlage 1	 overzichtstekening
	bijlage 2	kadastrale gegevens
	bijlage 3	locatietekeningen
	bijlage 4	meldingsformulieren
	bijlage 5	afvoer grond en puin
	bijlage 6	analysecertificaten
	bijlage 7	referenties
	bijlage 8	adressenlijst


1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

Door de heer Verkoelen is schriftelijk opdracht verleend de sanering te begeleiden van een geval van verontreiniging met asbest in de grond. Tevens is toezicht gehouden op de verwijdering van asbesthoudend puin.

Doel van de sanering is het opheffen of tegengaan van de verontreiniging en de schadelijke gevolgen hiervan.

Onderliggend rapport beschrijft de gang van zaken rond de ontgraving van de grond. In hoofdstuk 2 wordt allereerst een opsomming gegeven van de eerder op de locatie uitgevoerde onderzoeken waarna de verontreinigingssituatie en het hiervoor opgestelde saneringsplan in het kort worden beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de uitvoer van de sanering beschreven, waarbij in paragraaf 3.9 de benodigde nazorg omschreven wordt. De conclusies staan tenslotte vermeld in hoofdstuk 4 van onderliggend rapport. De NAW-gegevens van de opdrachtgevers, de aannemers, de innemers en de milieukundig begeleider staan vermeld in bijlage 8.

Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer Verkoelen.



Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving

2 LOCATIEGEGEVENS

2.1 Situering van het terrein

De gegevens van de saneringslocatie staan vermeld in onderstaand overzicht:

Gemeente	Weert	
Adres	Roermondseweg 130/130a te Weert	
Kadastraal	Sectie: AB	Nrs: 893, 894
Coördinaten	X: 179,863	Y: 362,053

In bijlage 1 is een overzichtstekening opgenomen van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. De locale indeling van het perceel is aangegeven op de tekeningen, opgenomen in bijlage 3. Een uittreksel van de kadastrale kaart en de kadastrale eigendomssituatie van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2.

2.2 Terreinbeschrijving en historische informatie

Op perceel AB893 stond tot voor kort woning met erf en siertuin, ook lag hier een verharding van asfalt en puin, perceel AB894 is braakliggend. Ter plaatse van percelen AB893 en AB894 zullen delen van het perceel gesaneerd worden.

2.3 Uitgevoerd onderzoek en verontreinigingssituatie

Op de locatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan is door Archimil BV een actualiserend onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd in rapport 2762R001-R002, d.d. 07-07-2011.

Uit het onderzoek volgt dat met name ter plaatse van de oostelijke helft van de parkeerplaats asbesthoudend plaatmateriaal op het maaiveld en in de verhardingslaag wordt aangetroffen. Er is hier geen sprake van een bodemverontreiniging, wel is hier sprake van een verontreinigde verhardingslaag met een dikte van circa 20 cm en een oppervlakte van circa 1000 m². Ter plaatse van inspectiegat G4 en sleuf S4 is een verontreiniging met asbest in de bodem tot circa 80 cm-mv aangetroffen. Circa 24 m³ grond uit de onderlaag dient als verontreinigd te worden beschouwd. Ter plaatse van de voormalige weg zijn bij het aanvullend onderzoek geen sterke verontreinigingen aangetroffen. Op basis van eerder onderzoek is hier sprake van beperkte spots van verontreiniging waarbij minder dan 25 m³ grond verontreinigd is. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het resterende terrein is overwegend licht verontreinigd met cadmium. Plaatselijk worden zink, minerale olie en PAK's in licht verhoogde gehalten aangetroffen. De grond uit de onderlaag is plaatselijk (boring 109) licht verontreinigd met cadmium. Verder is de grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, zink en/of xylenen.

2.4 Doelstelling

Door de koper is aangegeven dat de locatie dusdanig dient te worden opgeleverd dat verdere saneringswerkzaamheden, behoudens de spots met zware metalen, gesaneerd zijn.

De verontreinigde verhardingslaag dient, op basis van het besluit asbestwegen, te worden gesaneerd. Het ministerie van I&E (VROM-inspectie) is hiervoor het bevoegd gezag.

De verontreinigde onderlaag nabij gat 4 dient te worden gesaneerd, de provincie Limburg is hiervoor het bevoegd gezag.

De spots van verontreinigingen zullen vooralsnog niet verwijderd worden. Wanneer ter plaatse van deze voormalige weg graafwerkzaamheden plaats gaan vinden dan dient de sterk verontreinigde grond te worden verwijderd. Er is hier geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, de gemeente Weert is derhalve bevoegd gezag hierover.

De gemeente Weert maakt gebruik van een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart. De locatie is ingedeeld in de zone industrie. De gemeente Weert maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan. De locatie valt hierbij in zone 11 "Roermondseweg/Moesdijk". In deze zone komen in de bovengrond (achtergrondgrenswaarde) licht verhoogde gehalten gehalten cadmium, koper, lood, nikkel, zink en PAK's voor. De ondergrond is schoon.

Voor asbest zijn geen verhoogde achtergrondwaarden in Weert vastgesteld. Aangezien voor zover duidelijk is geworden er geen sprake is van een nieuwe verontreiniging dient het asbest tot onder de norm te worden verwijderd. Ten aanzien van het puin geldt een hergebruikswaarde van 100 mg/kgds (gewogen), voor grond geldt hiervoor (eveneens) een hergebruikswaarde van 100 mg/kgds (gewogen).

Als saneringsdoelstelling zal dan ook de waarde van 100 mg/kgds worden aangehouden.

2.5 Beschikking / melding

Ten behoeve van de verwijdering van het puin is op 19-9-2011 een melding ingediend bij de VROM-inspectie, deze zijn hier op 19-10-2011 mee akkoord gegaan. Ten behoeve van de verwijdering van de grond is op 27-11-2009 een BUS-melding ingediend bij de provincie Limburg, in de ontvangstbevestiging is aangegeven dat

3 SANERING

De grondsanering van de sterke verontreiniging is uitgevoerd door het bedrijf Kiggen Grondwerken, BRL7000 gecertificeerd (uitvoerder de heer M. Kiggen). Ontgraving heeft plaatsgevonden op aangeven van de heer T. Wassink, milieukundig begeleider van NIPA Milieutechniek (BRL 6000 gecertificeerd). Opdrachtgever voor de begeleiding van de sanering was de heer Verkoelen..

De NAW-gegevens van de opdrachtgever, de aannemer, de innemer en de milieukundig begeleider staan vermeld in bijlage 8.

Vooraf aan de uitvoering van de sanering is het werkterrein ingericht met alle noodzakelijke tijdelijke voorzieningen. Voorafgaand aan het werk zijn alle betrokkenen voorgelicht over de veiligheidsaspecten van het werk middels een startwerkbijeenkomst.

3.1 Meldingen

Op 28-10-2011 is de melding start grondsanering ingediend bij de provincie Limburg en de VROM-inspectie. Hierop is aangegeven dat de sanering op 04-11-2011 zal starten en dat sanering één dag zal duren. Op 10-12-2011 is de melding einde grondsanering ingediend bij de provincie Limburg. Kopieën van de verschillende meldingsformulieren zijn opgenomen in bijlage 4.

3.2 Veiligheidsaspecten

Tijdens de ontgraving van de verontreinigde grond worden de regels zoals gesteld in CROW-publicatie 132 in acht genomen.

De sanering valt in de klasse 3T. Hierbij gelden een aantal standaard veiligheidsmaatregelen waarvan de belangrijkste zijn:

- Materieel wat op de locatie gebruikt wordt (excl. vrachtwagens die aan- en afrijden) dient voorzien te zijn van overdrukcabines.
- Bouwveiligheidslaarzen dragen binnen de verontreinigde zone, handschoenen dragen bij werkzaamheden.
- De verontreinigde zone dient afgebakend te zijn, verspreiding van verontreinigde grond dient te worden voorkomen.
- Er dient gepaste werkkleding te worden gedragen.
- Indien noodzakelijk bij het reinigen van het materieel een stofmasker en/of gelaatscherm op.
- Niet eten, drinken of roken binnen de verontreinigde zone.
- Al het materiaal dient wekelijks gereinigd te worden.
- De depots dienen elke dag te worden afgesloten.

Voor aanvang van de sanering is door de HVK-er Crutzen Consultancy uit Heijthuisen, een V&G-plan opgesteld waarin ondermeer bovenstaande punten verwerkt zijn en wat met alle betrokkenen is doorgenomen.

3.3 Saneringsfase 1

De sanering is uitgevoerd op 4 november 2011. Tijdens de verwijdering van de puinverharding is door zowel de milieukundig begeleider als door de aannemer het vochtgehalte van de bodem bepaald. Deze lag tussen 10,8% en 15,1%. Op basis hiervan is het dragen van adembescherming, in lijn met CROW132, niet noodzakelijk geacht.

De grond is ontgraven en afgevoerd door het bedrijf Kiggen grondwerken. Gestart is met de ontgraving van het met asbest verontreinigde puin. Hierbij is toezicht gehouden door de milieukundig begeleider van NIPA. De grens van het verontreinigde deel van de locatie tekende zich duidelijk af in de puinlaag (asfalthoudend niet verontreinigd, niet-asfalthoudend wel verontreinigd) en in de onderliggende bodem (op geel zand wel verontreinigd, op bruin/geel zand niet verontreinigd) en kwam nagenoeg overeen met de contour zoals deze op voorhand was vastgesteld. In totaal zijn 12 vrachten asbesthoudend puin ontgraven en afgevoerd onder afvalstroomnummer 1050911100563 naar de innemer Weerts in Helmond.

Nadat het puin was ontgraven is de sanering van de grond uitgevoerd. Hierbij zijn op basis van de contouren uit de BUS-melding twee vrachten verontreinigde grond afgevoerd onder afvalstroomnummer 105091110052 naar de innemer Weerts in Helmond. Zintuiglijk werden tijdens de ontgraving weinig tot geen bijmengingen met asbest waargenomen.

3.4 Controle sanering

De putbodem ter plaatse van de puinverharding bestond uit ongeroerd geel zand. Deze is uitgekeurd op basis van VKB-protocol 6001 als zou hier een bodemverontreiniging met asbest aanwezig zijn geweest. Tijdens het eerdere onderzoek is alleen hechtgebonden materiaal aangetroffen in de fractie > 16 mm. Ontgraving heeft plaatsgevonden tot op de ongeroerde ondergrond, aanvullende analyses van grondmonsters zijn derhalve, voor wat betreft de putbodem, niet noodzakelijk. Aan de noord-, oost- en zuidzijde is het puin in zijn geheel verwijderd. De putwand van de resterende westelijke puinlaag (duidelijk onderscheidbaar van een andere herkomst) is geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdacht plaatmateriaal, deze zijn hierin niet aangetroffen. Vervolgens zijn drie sleuven gegraven die zijn geïnspecteerd, hierin zijn in de grove fractie evenmin asbestverdachte materialen aangetroffen. Van de fijne fractie is één mengmonster samengesteld. Dit mengmonster (MMA) is onderzocht op het gehalte aan asbest waarbij (zie bijlage 6) geen asbest is aangetroffen in de fijne fractie. Hiermee is vastgesteld dat de sanering ter plaatse van de puinverharding afdoende heeft plaatsgevonden.

Uitkeuring van de verontreiniging met asbest in de grond heeft plaatsgevonden conform VKB-protocol 6001. Twee mengmonsters van de putwanden zijn onderzocht, mengmonster W1 blijkt geen asbest te bevatten, in mengmonster W2 is een gehalte aan asbest van 8,3 mg/kgds aangetroffen wat ruim onder de norm van 100 mg/kgds ligt. Mengmonster P1 is onderzocht op het gehalte aan asbest, hierin is geen asbest aangetroffen. Hiermee is vastgesteld dat de sanering ter plaatse van deze spot afdoende heeft plaatsgevonden.

3.5 Totale afvoer

Het asbesthoudende puin is afgevoerd onder afvalstroomnummer 105091110053. In totaal is hierbij 369 ton puin afgevoerd. De spot met asbesthoudende grond is afgevoerd onder afvalstroomnummer 105091110052, hierbij is circa 59 ton sterk puinhoudende grond afgevoerd. Een overzicht van de afvoer en kopieën van de weegbonnen zijn opgenomen in bijlage 5.

3.6 Aanvulling en afronding

Op de locatie wordt een herontwikkeling voorzien waartoe graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn. De ontgraving ter plaatse van de puinverharding is niet aangevuld. Ter plaatse van de sanering van de grond heeft evenmin aanvulling plaatsgevonden, later zal hier worden vermoedelijk worden aangevuld met overtollige grond van de locatie zelf. Tijdens de verschillende bodemonderzoeken op de locatie is vastgesteld dat hier geen substantiële verontreinigingen aanwezig zijn.

3.7 Eindsituatie Sanering

Ter plaatse van de saneringslocatie is de doelstelling behaald, alle asbesthoudende grond en al het asbesthoudend puin is verwijderd. Op de locatie Roermondseweg 130 resteren enkele spots met sterk met zware metalen verontreinigde grond buiten het saneringsgebied. Het grondwater is in het kader van het verkennend bodemonderzoek onderzocht en blijkt licht verontreinigd te zijn met cadmium, zink en/of xylenen.

3.8 Nazorg

De verontreiniging met asbest is in zijn geheel verwijderd, er is geen nazorg van toepassing.

Aangezien elders op de locatie (ander kadastraal perceel) nog sprake is van een aantal spots van verontreiniging met zware metalen dienen deze te worden vastgelegd in het gemeentelijk bodeminformatiesysteem. Aangezien geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging behoeven deze niet kadastraal te worden vastgelegd. Ten behoeve van een ontgraving zal t.z.t. een stappenplan bij de gemeente Weert ter beoordeling dienen te worden ingediend.

De lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen. Wel achten wij het raadzaam geen freatisch grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden zoals het drinken van dieren of het sproeien van consumptiegewassen.



4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Aan de Roermondseweg 130 te Weert heeft de sanering van een geval van verontreiniging met asbest in de grond plaatsgevonden. Tevens is toezicht gehouden op de verwijdering van asbesthoudend puin.

Hiertoe is een melding ingediend bij de VROM-inspectie en is een BUS-melding ingediend bij de provincie Limburg.

Op 4 november 2011 is de sanering van de verontreinigde grond en de verwijdering van het verontreinigde puin uitgevoerd. In totaal is 369 ton verontreinigd puin en 59 ton verontreinigde grond afgevoerd naar de verwerker Weerts in Helmond.

Controleanalyses van de putbodem en putwanden wijzen uit dat de saneringsdoelstelling behaald is. Al het asbesthoudende materiaal is verwijderd. Er heeft geen aanvulling plaatsgevonden. De verontreiniging met asbest is in zijn geheel verwijderd, er is geen nazorg van toepassing.

Aangezien elders op de locatie (ander kadastraal perceel) nog sprake is van een aantal spots van verontreiniging met zware metalen dienen deze te worden vastgelegd in het gemeentelijk bodeminformatiesysteem. Aangezien geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging behoeven deze niet kadastraal te worden vastgelegd. Ten behoeve van een ontgraving zal t.z.t. een stappenplan bij de gemeente Weert ter beoordeling dienen te worden ingediend.

De lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen. Wel achten wij het raadzaam geen freatisch grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden zoals het drinken van dieren of het sproeien van consumptiegewassen.

BIJLAGEN

Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet met dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monsternamen kan immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien verplaatst.

Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan ook.





Deze kaart is noordgericht		Schaal 1:1000		
12345	Perceelnummer	Kadastrale gemeente	WEERT	
25	Huisnummer	Sectie	AB	
—	Kadastrale grens	Perceel	894	
---	Voorlopige grens			
...	Bebouwing			
----	Overige topografie			

Voor een concludend uittreksel. Apeldoorn, 22 september 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheeken en beslagen

Betreft: WEERT AB 893 22-9-2011
Moesdijk 23 6004 AX WEERT 12:08:02
Toestandsdatum: 21-9-2011

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: WEERT AB 893
Grootte: 37 a 80 ca
Coördinaten: 179654-362063
Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
Locatie: Moesdijk 23
6004 AX WEERT
Roermondseweg 130
6004 PD WEERT
Herinrichtingsrente: € 22,61 Eindjaar: 2023
Ontstaan op: 9-4-2002
Ontstaan uit: WEERT AB 785 gedeeltelijk
WEERT AB 785 gedeeltelijk
WEERT AB 733 gedeeltelijk
WEERT AB 733 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen

Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Ontleend aan: 6 datum in werking 25-12-2008
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Weert

**Gerechtigde
1/2****EIGENDOM**

De heer Cornelis Martinus Jozef Verkoelen
Wilhelminastraat 5 A
6039 AA STRAMPROY
Geboren op: 14-02-1954
Geboren te: STRAMPROY
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 13013/49 d.d. 17-1-2002
Eerst genoemde object in WEERT AB 785 gedeeltelijk
brondocument:

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Adriana Johanna Maria Smits
Wilhelminastraat 5 A
6039 AA STRAMPROY
Geboren op: 15-01-1954
Geboren te: SOMEREN
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA 504/27003 RMD d.d. 20-4-2005

Betreft: WEERT AB 893
Moesdijk 23 6004 AX WEERT
Toestandsdatum: 21-9-2011

22-9-2011
12:08:02

Gerechtigde**1/2****EIGENDOM**De heer Martinus Maria Jozef Verkoelen

Leukerstraat 12

6004 RE WEERT

Geboren op: 18-10-1955

Geboren te: STRAMPROY

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 13013/49 d.d. 17-1-2002Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 785 gedeeltelijk**Aantekening recht**

BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND

Ontleend aan: BSA 505/13006 RMD d.d. 9-5-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Betreft: WEERT AB 894 22-9-2011
Roermondseweg WEERT 12:07:44
Toestandsdatum: 21-9-2011

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: WEERT AB 894
Grootte: 65 a 20 ca
Coördinaten: 179655-362015
Omschrijving kadastraal object: TERREIN (NIEUWBOUW BEDRIJFVIGHEID)
Locatie: Roermondseweg
WEERT
Herinrichtingsrente: € 26,53 Eindjaar: 2023
Ontstaan op: 9-4-2002

Ontstaan uit: WEERT AB 785 gedeeltelijk
WEERT AB 785 gedeeltelijk
WEERT AB 782
WEERT AB 733 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen

Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Ontleend aan: 6 datum in werking 25-12-2008
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Weert

Betreft: WEERT AB 894
Roermondseweg WEERT
Toestandsdatum: 21-9-2011

22-9-2011
12:07:44

Gerechtigde**1/2****EIGENDOM**De heer Cornelis Martinus Jozef Verkoelen

Wilhelminastraat 5 A

6039 AA STRAMPROY

Geboren op: 14-02-1954

Geboren te: STRAMPROY

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12562/10 d.d. 23-2-2001
Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 733 gedeeltelijk

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12562/8 d.d. 23-2-2001
Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 785 gedeeltelijk

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12324/48 d.d. 22-9-2000
Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 785 gedeeltelijk

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD

Betrokken persoon:

Mevrouw Adriana Johanna Maria Smits

Wilhelminastraat 5 A

6039 AA STRAMPROY

Geboren op: 15-01-1954

Geboren te: SOMEREN

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Ontleend aan: BSA 504/27003 RMD d.d. 20-4-2005

Betreft: WEERT AB 894
Roermondseweg WEERT
Toestandsdatum: 21-9-2011

22-9-2011
12:07:44

**Gerechtigde
1/2****EIGENDOM**

De heer Martinus Maria Jozef Verkoelen

Leukerstraat 12

6004 RE WEERT

Geboren op: 18-10-1955

Geboren te: STRAMPROY

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12562/10 d.d. 23-2-2001
Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 733 gedeeltelijk

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12562/8 d.d. 23-2-2001
Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 785 gedeeltelijk

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12324/48 d.d. 22-9-2000
Eerst genoemde object in
brondocument: WEERT AB 785 gedeeltelijk

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND

Ontleend aan: BSA 505/13006 RMD d.d. 9-5-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

bijlage 3
locatietekeningen

352: overzicht te saneren (BUS-melding projectnr 2804R001)

354: overzicht gesaneerd terrein

kadastrale kaart met saneringscontour

Legenda overzichtstekening




klinkers




tegels



beton




grind



braakliggend



asfalt



gras/siertuin



puin verharding



boring en peilbuis



boring tot 200cm - m.v.



boring tot 100 cm -m.v.



boring tot 50 cm -m.v.



boring nader onderzoek



boring vorig onderzoek



punt waterinfiltratie


————— perceelsgrens

— · — · — · — onderzoekslocatie
vooronderzoek


— · — · — · — onderzoekslocatie bodemonderzoek

----- toekomstige bebouwing

(H 1220) kadastrale aanduiding:
H = sectie
1220 = perceel nummer




bebouwing + huisnummer



noordpijl



grondwater



archimil
ARCHITECTEN & MILIEU-ADVISEURS

ARCHIMIL
POSTBUS 136 5720 AC ASTEN
TEL. 0493-671818 FAX. 0493-671800
EMAIL: INFO@ARCHIMIL.NL

VERSIE WIJZIGING

OPDRACHTGEVER:
Dhr. Verkoelen

PROJECT:
BUS-melding
Roermondseweg 130


OMSCHRIJVING:
Werktekening

Overzicht te saneren

GET.: BB
PROJECTLEIDER
B. vd. Bosch
WERKNR.: 2804R001

GEZ.:
DATUM:
21-09-2011
SCHAAL:
1: 300
FORMAAT:
A3

352



ARCHIMIL
POSTBUS 136 5720 AC ASTEN
TEL. 0493-671818 FAX. 0493-671800
EMAIL: INFO@ARCHIMIL.NL

VERSIE WIJZIGING

OPDRACHTGEVER:
Dhr. Verkoelen
PROJECT:
Saneringsbegeleiding
Roermondseweg 130 te Weert
OMSCHRIJVING:
Werktekening


Overzicht gesaneerd terrein

GET.: BB
GEZ.:
PROJECTLEIDER
B. vd. Bosch
WERKNR.: 2804R002

DATUM:
11-12-2011
SCHAAL:
1:300
FORMAAT:
A3

354

Bodem & bouwstoffen



0 m 10 m 50 m

Deze kaart is noordgericht

Schaal 1:1000

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
— Kadastrale grens
- Voorlopige grens
- - - - - Bebouwing
... Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

WEERT
AB
894





De heer Verkoelen
Leukerstraat 12
6004 RE WEERT

Cluster/Bureau MDOSO
E-mail yhh.de.man@prvlimburg.nl
Ons kenmerk 2011/55816
Vpl. nummer
Bijlage(n) 1

Behandeld Y.H.H. de Man
Telefoon (043) 389 78 51
Faxnummer (043) 389 75 38
Uw kenmerk
Maastricht 6 oktober 2011

VERZONDEN - 6 OKT 2011

Onderwerp

Ontvangst van de melding BUS; projectcode Li098802034 (BUS 98-2011)

Geachte heer Verkoelen,


Op 27 september 2011 ontvingen wij uw meldingsformulier Besluit uniforme saneringen ex artikel 39b, lid 3 Wbb met betrekking tot uw voornemen de bodem te saneren op het perceel Roermondseweg 130 te Weert, kadastraal bekend Weert, AB 893, overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen (verder: BUS).

Wij ontvingen van u de volgende stukken:

- meldingsformulier BUS voor de categorie kleinschalig immobiel;
- kadastrale kaart van het perceel Weert AB 893 en 894, d.d. 22 september 2011;
- rapportage van het verkennend en nader onderzoek (Achimil, rapportnr. 2762R001-R002 d.d. 7 juli 2011).

Wij hebben uw melding beoordeeld en concluderen dat de door u ingediende gegevens volledig zijn en dat de melding in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen en/of de Regeling uniforme saneringen (verder: RUS). Met de sanering kan ingevolge artikel 39b, lid 4 Wbb met inachtneming van de regels gesteld krachtens het BUS en de RUS worden begonnen nadat vijf weken zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding door ons.

De sanering dient te worden begeleid en uitgevoerd door een erkende en gecertificeerde milieukundige begeleider en aannemer.



De melding vervalt op grond van artikel 39b, lid 4 jo artikel 8, lid 2 BUS indien de aanvang van de saneringswerkzaamheden niet plaatsvindt binnen twaalf maanden nadat wij de melding hebben ontvangen.

U meldt overeenkomstig artikel 2.1 RUS schriftelijk de datum en het tijdstip van de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang. Dit formulier is te vinden op de website www.limburg.nl, onder de tabbladen beleid/milieu en energie/bodem/formulieren bodemsanering. Kies het meldingsformulier uitvoering bodemsanering. Wijzigingen, onder meer ten opzichte van het meldingsformulier, dient u krachtens artikel 10, lid 1 BUS jo artikel 1.4 RUS tijdig te melden.

U meldt de datum van afronding van de sanering schriftelijk binnen twee weken na de datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden (artikel 4.1 Rus). Binnen acht weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden dient u bij ons het evaluatieverslag in (artikel 13, lid 1 Bus). Op het evaluatieverslag zal door ons een beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht worden genomen.

Bij aanvang van de saneringswerkzaamheden en de evaluatie daarvan dient u gebruik te maken van de relevante formulieren. Deze kunt u vinden op de website www.rijksoverheid.nl. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw P.A.P.M. Verhoeven-Jaspers van de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23, van maandag- tot en met donderdagochtend.

Bijgevoegd treft u een afschrift van de kennisgeving aan.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

F. Lonnee,
wnd. clusterhoofd Stedelijke Ontwikkeling
afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling



Bodemsanering Roermondseweg 130 in Weert

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 27 september 2011, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de heer Verkoelen, Leukerstraat 12 in Weert over het voornemen om op het adres Roermondseweg 130 in Weert, de bodem te saneren (projectcode Li098802034). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.



Meldingsformulier wijziging bodemsanering

Dit formulier dient te worden ingezonden door degene die de bodem saneert.

Disclaimer; inzending van het ingevulde formulier betekent niet dat Gedeputeerde Staten automatisch akkoord zijn met de wijziging(en).

E-mailadres : BUS-melding@prvlimburg.nl

Of per post:

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
t.a.v. Toezichhouder; Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling

A. De melding betreft ¹⁾

- ☒ Sanering op basis van het Besluit Uniforme Saneringen; BUS
- ☐ Sanering met saneringsplan
- ☐ Zorgplichtsanering

¹⁾ aankruisen wat van toepassing is

B. Algemene gegevens

Li-code : LI098802034

(over te nemen van de beschikking of bericht van ontvangst bij een BUS-melding)

BUS-nummer : BUS 98-2011

(over te nemen van bericht van ontvangst)

Gegevens locatie

Adres : Roermondseweg 130
Postcode en plaats : 6004 PD Weert
Eventuele nadere aanduiding locatie :

Gegevens melder wijziging(en)

Naam en voorletters : Bas van den Bosch
Bedrijfsnaam : Archimil BV
Adres : Koningsplein 18
Postcode en plaats : 5721 GJ Asten
Telefoonnummer : 0493 671818
E-mail adres : bas@archimil.nl

Vervolg onderdeel B

Gegevens milieukundige begeleiding

Bedrijfsnaam : NIPA Milieutechniek
Adres : Landweesterstraat Zuid 109
Postcode en plaats : 5349 AK Oss
Telefoonnummer : 0412 655058
Contactpersoon : Bas van den Bosch – Archimil – 0493 671818

Naam milieukundig begeleider : Tomas Wassink

Certificaatnummer : BB-001/4

(Zijn / haar erkend en toegekend certificaatnummer op basis van Besluit Bodemkwaliteit; Kwalibo)

Telefoonnummer / GSM : 06 22054512

Gegevens aannemer

Bedrijfsnaam : Grondverzet Kiggen BV
Adres : Gebbelsweg 40
Postcode en plaats : 6035 EA OSPEL
Telefoonnummer : 0495 626300
Contactpersoon : W. Willems

Certificaatnummer : UB-016/3

(Erkend en toegekend certificaatnummer op basis van Besluit bodemkwaliteit; Kwalibo)

Naam kwaliteitsverantwoordelijke
persoon : Mart Kiggen
(deze dient bekend te zijn bij de Certificerende instantie; Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000)

C. Bestemming verontreinigde grond

Betreft het een tijdelijk depot, tijdelijke
opslagplaats dan wel eindverwerker? :

Locatie tijdelijk depot :

Indien vergunninghouder;
Bedrijfsnaam :
Adres :
Postcode en plaats :
Afvalstroomnummers :

D. Aard van de wijziging(en)

Datum wijziging(en) :

Eindmelding : ontgraving afgerond op 4-11-2011 / sanering afgerond op 10-12-2011



Meldingsformulier uitvoering bodemsanering

Dit formulier dient te worden ingezonden door degene die de bodem saneert.

E-mailadres : BUS-melding@prvlimburg.nl

Of per post:

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
t.a.v. Toezichhouder; Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling

A. De melding betreft ¹⁾

- ☒ Sanering op basis van het Besluit Uniforme Saneringen; BUS
☐ Sanering met saneringsplan
☐ Zorgplichtsanering

¹⁾ aankruisen wat van toepassing is

B. Algemene gegevens

Li-code : LI098802034

(over te nemen van de beschikking of bericht van ontvangst bij een BUS-melding)

BUS-nummer : BUS 98-2011

(over te nemen van bericht van ontvangst)

Gegevens locatie

Adres : Roermondseweg 130
Postcode en plaats : 6004 pd Weert
Eventuele nadere aanduiding locatie :

Planning sanering

Aanvang grondsanering : d.d. 04-11-2011

Bereiken einddiepte grondsanering : d.d. 04-11-2011
(vóór het aanbrengen van aanvulgrond en /of deklaag)

Beëindiging grondsanering : d.d. 05-11-2011

Aanvang grondwatersanering : d.d. nvt
Beëindiging grondwatersanering : d.d. nvt

Gegevens melder

Naam en voorletters : De heer Verkoelen
Bedrijfsnaam :
Adres : Leukerstraat 12
Postcode en plaats : 6004 RE Weert
Telefoonnummer : 0495543000
E-mail adres : m.verkoelen@verkoelen.nl

Vervolg onderdeel B

Gegevens milieukundige begeleiding

Bedrijfsnaam : NIPA Milieutechniek BV
Adres : Landweesterstraat-Zuid 109
Postcode en plaats : 5349 AK Oss
Telefoonnummer : 0412 655058
Contactpersoon : Bas van den Bosch – Archimil – 0493 671818

Naam milieukundig begeleider : de heer T. Wassink

Certificaatnummer : BB-001/4
(Zijn / haar erkend en toegekend certificaatnummer op basis van Besluit bodemkwaliteit; Kwalibo)

Telefoonnummer / GSM : 06 22054512

Gegevens aannemer

Bedrijfsnaam : Grondverzet Kiggen BV
Adres : Gebbelsweg 40
Postcode en plaats : 6035 EA OSPEL
Telefoonnummer : 0495 626300
Contactpersoon : W. Willems

Certificaatnummer : UB-016/3
(Erkend en toegekend certificaatnummer op basis van Besluit bodemkwaliteit; Kwalibo)

Naam kwaliteitsverantwoordelijke
persoon : Mart Kiggen
(deze dient bekend te zijn bij de Certificerende instantie; Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000)

C. Bestemming verontreinigde grond

Betreft het een tijdelijk depot, tijdelijke
opslagplaats dan wel eindverwerker? : eindverwerker

Locatie tijdelijk depot :

Indien vergunninghouder;
Bedrijfsnaam : ntb
Adres :
Postcode en plaats :
Afvalstroomnummers :

bijlage 5
afvoer grond en puin

07-11-11

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

info@kiggenbv.nl

aanneemsom : €

[illegible]

0,00

[illegible]

0,00

0,00

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1. ☐ (primaire) afzender ☐ 2. ☐ Grondverzet Kiggen B.V.
☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

straat + nr Gebbelsweg 40
postc. + woonpl. 6035 EA OSPEL
VIHB-nummer

2. factuuradres
postbus of straat + nr Gebbelsweg 40
postc. + woonpl. 6035 EA OSPEL

3. ☐ M.M.S. Verkeeren Holding B.V.
ontvanger
straat + nr Leukerweg 12
postc. + woonpl. 6004 RE WEERT

4. uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3. locatie van herkomst
straat + nr Roermondseweg 130
postc. + woonpl. 6004 PD Weert
datum aanvang transport 04-11-2011

4. locatie van bestemming
straat + nr KORTE-BEEMD-2
postc. + woonpl. 5705 BL HELMOND
datum ontvangst transport 29-11-2011

getransporteerd door: ☐ 1. afzender ☐ 2. ontvanger ☐ 3. inzamelaar ☐ 4. vervoerder ☐ 5. uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar
vervoerder Gebbelsweg 40
straat + nr 6035 EA OSPEL
postc. + woonpl.
VIHB-nummer 6V-PX-09
kantaken 1223724
route-inzameling ☐ ja ☒ n
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
105091110053	asbesthoudende grond				170503	170503

Rapport Archim 1 2762R001-R002



Auteursrecht:
s.v.a. Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s.v.a. Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor afspraken inzake vervoerders z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

naam: Koning J.A. Koning

handtekening afzender

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met geïdentificeerde vrachtbijlage

handtekening ontvanger/gezondeneerder voor
aanneke ontvangst der zending met geïdentificeerde
geïdentificeerde vrachtbijlage

AB05119418

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
de verplichte (donkere) velden
n de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
zijn soms, al
en is alleen geldig
zijn soms, al
e personen. De donker gearceerde velden
de afvalstoffen
daar

Tel. 088-55 22 111

www.vta.nl

De bevrachting moet oorspronkelijk naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. Het is de afzender's verantwoordelijkheid om de afzender van dit formulier te voorzien.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B*) (retour naar afzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		3	
☐ (primaire) afzender	☐ ontvanger	☐ handelaar	☐ bemiddelaar
straat + nr		straat + nr	
postc. + woonpl.		postc. + woonpl.	
VIHB-nummer		VIHB-nummer	
2		3	
factuuradres		locatie van herkomst	
postbus of straat + nr		straat + nr	
postc. + woonpl.		postc. + woonpl.	
3		4	
ontvanger		datum aanvang transport	
straat + nr		datum ontvangst transport	
postc. + woonpl.		locatie van bestemming	
4		straat + nr	
uitbesteed vervoerder		postc. + woonpl.	
straat + nr		datum ontvangst transport	
postc. + woonpl.		locatie van bestemming	
VIHB-nummer		straat + nr	
5		postc. + woonpl.	
getransporteerd door		VIHB-nummer	
☐ afzender		kenteken	
☐ ontvanger		☐ inzamelaar	
☐ vervoerder		☐ uitbesteed vervoerder	
straat + nr		route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
postc. + woonpl.		routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
6		inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
		reparerende vrachten ☐ ja ☐ nee	
		zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1000000000	asbesthoudende grond	1	170503	AC03		

Rapport A2001001 2702001-0001

Tel. 088-5522 111

	Auteursrecht: s.v.a. Stichting Vervoeradres, Den Haag	Met vervoer geschiedt op de door s.v.a. Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.techniek te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.	
	handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger, waaraan de vrachtbrief voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

AB05110417

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
-------------------	--

datum ontvangst transport 11-11-2011

postc. + woonpl. _____ kenteken 2-6-6 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

				zie toelichting		
afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	verpakking	code	meth.	(kg)	(kg)
105051105053	asbesthoudend puin		1/0505	1003		

Kappeler, Aronmei, Z. 1541001-RO01

De bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms:

- als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst, dan worden er alleen gegevens toegevoegd op de achterzijde van dit formulier;
- als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst, dan worden er alleen gegevens toegevoegd op de achterzijde van dit formulier;

tel. 088-55 22 111




www.beurtvaartadres.nl

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			 AB05119393
handtekening afzender	handtekening ontoedener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
105091110053	asbesthoudend puin		170505	FC03		

RAPPORT ARCHIMEF 276-ROD1-ROU

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			AB06119395
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Noordvorderse Kluis B.V.
straat + nr Geddelesweg 40
postc. + woonpl. 5045 EA OSPEL
VIHB-nummer

2
factuuradres Grensveer 201 - Kuyven-5-V
postbus of straat + nr 10001 Zwag-47
postc. + woonpl. 4135-01-0284

3*
ontdoener ----- M. M. J. Verkoelen-Holding-B.V.
straat + nr ----- Leukerweg 12
postc. + woonpl. ----- 5604 RR WEEST

4^A=====
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 VHB-nummer _____

3^e Locatie van herkomst
straat + nr Roermondseweg 130
postc. + woonpl. 6004RD-Weert
datum aanvang transport

4° 4-11-2011
 locatie van bestemming P. H. WEERTS - S - ZN - BV
 straat + nr KORTE-BEEMD-2
 postc. + woonpl. S-10581-HELMOND
 datum ontvangst transport 4-11-20

vervoer: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder ☒ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
 vervoerder/inzamelaar: Alphen Transport VIHB-nummer: 1500005000X routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
 straat + nr: Gebroedersweg 40 inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
 postc. + woonpl.: 6035 EA Oepel kenteken: EV-PX-09 repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee
 6 ☐ zie toelichting

6 _____ zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

[illegible]

Rapport Archimède 2002-2003-2004

De toegevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn somtijds alleen gering als de verplichte (donkere) velden zijn somtijds gelijk van de omstandigheden, verlicht (zie tabel 1).

el. 088-55 22 117



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.

Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



AB05119396

zijn ingevuld en de verplichte (donkere) velden zijn som-
meerlijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
de toegevoegde personen. De donker gearceerde velden

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Grondverzet Riggen B.V.
postc. + woonpl. Gebbelsweg 40
VIHB-nummer 6035 EA OSPEL

2
factuuradres
postbus of straat + nr Grondverzet Riggen B.V.
postc. + woonpl. Gebbelsweg 40
3* 6035 EA OSPEL

ontdoener
straat + nr M.M.J. Vackoelen Holding B.V.
postc. + woonpl. Leukerweg 12
6004 RE WEERT

3* locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl. Roermondseweg 130
datum aanvang transport 6004PD Weert 4-11-2011

4* locatie van bestemming
straat + nr P.H. WEERTS & ZN. BV
postc. + woonpl. KORTE BEEMD 2
datum ontvangst transport 6056 RE ROERMOND 4-11-2011

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr Riggen Transport
postc. + woonpl. Gebbelsweg 40
VIHB-nummer 6035 EA OSPEL
VIHB-nummer L1500085VIXX
kenteken 68-RO-22 1223174

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

10505110053

asbesthoudend puin

170605 1003

Rapport Archimel 27624001-R002

50180 kg

50180 kg

19260 kg

50220 kg

A905119397

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar			
straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer			
factuuradres postbus of straat + nr postc. + woonpl.			
3° ontdoener straat + nr postc. + woonpl.		3° locatie van herkomst straat + nr postc. + woonpl. datum aanvang transport	
4° uitbesteed vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer		4° locatie van bestemming straat + nr postc. + woonpl. datum ontvangst transport	
5° vervoerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder			
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.		route-inzameling ☒ ja ☐ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) VIHB-nummer kenteken	
Kriggen Transport Gabbelsweg 40 6035 EA Oesper		LI-500085VIXX 35-22-25	
		inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111111111111111						
1111111111111111	afgescheiden puin		110505	001		

Rapport Archimèd 27528001-8002

[illegible]

De donker gearceerde velden zijn sor...

2

2

2

2

2

1 ☐ (primaire) ontdeoner 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Grondverreel Kijgen B.V.
straat + nr Gebbelsweg 40
postc. + woonpl. 6033 EA OSPEN
VIHB-nummer

2
factuuradres Grondverzet Kidden B.V.
postbus of straat + nr Hebbelweg 40
postc. + woonpl. 6035 BA OSPEL

ontdoener	M.M.J. Verkoelen Holding
straat + nr	Leukerweg 12
postc. + woonpl.	6004 RE WEERT

4^a = _____
 uitbesteed vervoerder _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 VIHB-nummer _____

1 ☐ vervoerder 2 ☐ afzender 3 ☐ ontvanger
 4 ☐ ontvanger/inzamelaar
 5 ☐ afzender
 6 ☐ afzender
 7 ☐ afzender
 8 ☐ afzender
 9 ☐ afzender
 10 ☐ afzender
 11 ☐ afzender
 12 ☐ afzender
 13 ☐ afzender
 14 ☐ afzender
 15 ☐ afzender
 16 ☐ afzender
 17 ☐ afzender
 18 ☐ afzender
 19 ☐ afzender
 20 ☐ afzender
 21 ☐ afzender
 22 ☐ afzender
 23 ☐ afzender
 24 ☐ afzender
 25 ☐ afzender
 26 ☐ afzender
 27 ☐ afzender
 28 ☐ afzender
 29 ☐ afzender
 30 ☐ afzender
 31 ☐ afzender
 32 ☐ afzender
 33 ☐ afzender
 34 ☐ afzender
 35 ☐ afzender
 36 ☐ afzender
 37 ☐ afzender
 38 ☐ afzender
 39 ☐ afzender
 40 ☐ afzender
 41 ☐ afzender
 42 ☐ afzender
 43 ☐ afzender
 44 ☐ afzender
 45 ☐ afzender
 46 ☐ afzender
 47 ☐ afzender
 48 ☐ afzender
 49 ☐ afzender
 50 ☐ afzender
 51 ☐ afzender
 52 ☐ afzender
 53 ☐ afzender
 54 ☐ afzender
 55 ☐ afzender
 56 ☐ afzender
 57 ☐ afzender
 58 ☐ afzender
 59 ☐ afzender
 60 ☐ afzender
 61 ☐ afzender
 62 ☐ afzender
 63 ☐ afzender
 64 ☐ afzender
 65 ☐ afzender
 66 ☐ afzender
 67 ☐ afzender
 68 ☐ afzender
 69 ☐ afzender
 70 ☐ afzender
 71 ☐ afzender
 72 ☐ afzender
 73 ☐ afzender
 74 ☐ afzender
 75 ☐ afzender
 76 ☐ afzender
 77 ☐ afzender
 78 ☐ afzender
 79 ☐ afzender
 80 ☐ afzender
 81 ☐ afzender
 82 ☐ afzender
 83 ☐ afzender
 84 ☐ afzender
 85 ☐ afzender
 86 ☐ afzender
 87 ☐ afzender
 88 ☐ afzender
 89 ☐ afzender
 90 ☐ afzender
 91 ☐ afzender
 92 ☐ afzender
 93 ☐ afzender
 94 ☐ afzender
 95 ☐ afzender
 96 ☐ afzender
 97 ☐ afzender
 98 ☐ afzender
 99 ☐ afzender
 100 ☐ afzender

locatie van herkomst	
straat + nr	Roermondseweg 130
postc. + woonpl.	6004PD Weert
datum aanvang transport	4-11-2011

4^a _____
 locatie van bestemming P. H. WEERTS & ZN. BV
 straat + nr KORTE BEEMD 2
 postc. + woonpl. 5705BL HELMOND
 datum ontvangst transport 4-11-11

vervoer: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder 7 ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
 ontvanger/inzamelaar: liggen Transport VIHB-nummer: 1500085VIXX routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 vervoerder: _____
 straat + nr: Gebbelweg 40 127312 inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
 postc. + woonpl.: 5012 EA Gouda kenteken: BU-PX-09 repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
1111111111						
1507110051	afval afkomstig uit		110808	110808		

Report: Archival 2750001-0001

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms

www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		
handtekening afzender	handtekening ontdeiner	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

DECEMBER 1990

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender	Goedverzet Kluggen B.V.		
straat + nr	Geddeitsweg 40		
postc. + woonpl.	6035 EA OBBEL		
VIHB-nummer			
2			
factuuradres	Goedverzet Kluggen B.V.		
postbus of straat + nr	Geddeitsweg 40		
postc. + woonpl.	6035 EA OBBEL		
3			
ontdoener	M.M.J. Verkoelen Holding B.V.		
straat + nr	Leukerweg 12		
postc. + woonpl.	6004 RE WEERT		
4			
uitbesteed vervoerder			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
5			
getransporteerd door: 1 ☐ afzender	2 ☐ ontdoener	3 ☐ ontvanger	4 ☐ inzamelaar
ontvanger/inzamelaar	Kluggen Transport		
vervoerder			
straat + nr	Geddeitsweg 40		
postc. + woonpl.	6035 EA OBBEL		
6			
5 ☐ vervoerder	6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ ne	
VIHB-nummer	1130008541XX		route-inzameling ☐ ja ☐ ne
kenteken	1223724		repeterende vrachten ☐ ja ☐ ne
			zie toelichting

[illegible][illegible]

45	72043
17	02042
32	70049

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Art. 5624 - Uitgave **Bel Jaartadres**
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

DECELLERATING SUBRIET

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Grondverzet Krigten B.V.
straat + nr Gebbelsweg 40
postc. + woonpl. 6035 EA Oesper
VIHB-nummer

2

factuuradres Grondverzet Krigten B.V.
postbus of straat + nr Gebbelsweg 40
postc. + woonpl. 6035 EA Oesper

3

ontdoener M. M. J. Verkoeten Holding B.V.
straat + nr Leukerweg 12
postc. + woonpl. 6004 RE Weert

4

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Krigten Transport
straat + nr Gebbelsweg 40
postc. + woonpl. 6035 EA Oesper

VIHB-nummer 12300085VIXX

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken 01N-82-04

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10009110003	SCHROEFEN EN SCHRAAFBOUTEN VAN ALUMINIUM		1706045	700-1		

Rappor: Archimede 2 1826001-0002

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			AB05119401
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst
verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
bevoegde personen. De donker gearceerde velden
zijn voor de vervoerder en de ontvanger bestemd.

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Grondverzet Kiggen B.V.
straat + nr Gebbetsweg 40
postc. + woonpl. 6005 EA OSPEL
VIHB-nummer

2
factuuradres Grondverzet Kiggen B.V.
postbus of straat + nr Gebbetsweg 40
postc. + woonpl. 6005 EA OSPEL

3^a
ontvanger M.M.J. Verkoelen Holding B.V.
straat + nr Laukerweg 12
postc. + woonpl. 6004 RE WEERT

3^b
locatie van herkomst
straat + nr Roermondseweg 130
postc. + woonpl. 6004 RD WEERT
datum aanvang transport 9-11-2011

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4^b
locatie van bestemming P.H. WEERTS & ZN. BV
straat + nr KORTHE BEEMD 2
postc. + woonpl. 5705 BE HELMOND
datum ontvangst transport 9-11-11

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Kiggen Transport
straat + nr Gebbetsweg 40
postc. + woonpl. 6005 EA OSPEL
VIHB-nummer 113000857111
kenteken 31-PX-3
route-inzameling ☒ ja ☐ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ ne
repeterende vrachten ☒ ja ☐ ne
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

geschatte
verw. hoeveelheid
meth. (kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

113000857111

asbesthoudend puin

170605 1003

rapport Archimedes 27628001-R002



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

ABC5119402

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1. ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Grondverzet Kiggen B.V.
straat + nr: Gebbelsweg 40
postc. + woonpl.: 6035 EA OSTER
VIHB-nummer:

2. factuuradres: Grondverzet Kiggen B.V.
postbus of straat + nr: Gebbelsweg 40
postc. + woonpl.: 6035 EA OSTER

3. ontdeener: M.M.J. Verkoelen Holding B.V.
straat + nr: Loukerweg 12
postc. + woonpl.: 6004 RE WEERT

4. uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

5. getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar: Kiggen Transport
straat + nr: Gebbelsweg 40
postc. + woonpl.: 6035 EA OSTER

6.

3. locatie van herkomst:
straat + nr: Roermondseweg 130
postc. + woonpl.: 6004 PD WEERT
datum aanvang transport: 26-11-2004

4. locatie van bestemming:
straat + nr: KORTE BEEMD 2
postc. + woonpl.: 5705 EL HELMOND
datum ontvangst transport: 27-11-2004

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting
kenteken: 170605

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
105091110053	asbesthoudend puin		170605	COI		

REGIO: ACCOLME 27628001-2002

34060kg
17020kg
17040kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

AB05119406

Analyserapport Asbestonderzoek

Nipa Milieutechniek B.V.
heer T. Wassink
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK OSS

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11123628
Projectnummer klant: 12675

Versie: 001

ORIGINEEL KLANT

Pag. 1 van 1

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: NEN5897
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: Roermondseweg 130 te Weert
Datum veldonderzoek: 04-11-11
Monsterneming door: Opdrachtgever
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming
Uitvoerend veldwerker: T.Wassink
Soort materiaal: Puin
Massa veldvochtig monster: 29.306,0 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek: 09-11-11
Uitvoerend analist: Michel Moorlag

Monstercode: MMA

Monsternemingstraject
(m-mv):

Resultaten

Zeeffractie	Massa zeeffractie (gram)	Onderzocht percentage	Aantal asbest deeltjes	Gewicht asbest (mg)	Hecht-gebonden ja / nee / deels	Serpentijn asbest*				Amfibool asbest*			
						Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{dw})	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) bovengrens	Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{dw})	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) bovengrens
< 500 µm	1.287,5	2	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
500-1000 µm	1.177,6	5	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
1 - 2 mm	2.944,3	20	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
2 - 4 mm	4.000,0	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
4 - 8 mm	3.767,9	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
8 - 16 mm	12.693,7	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
> 16 mm	1.582,5	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
Totaal	27.043,5		0				< 0,4	0,0	0,4		< 0	0,0	0,0

Netto drooggewicht: 27.043,5 gram
Percentage droge stof (Monster): 94,20 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentin asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kg_{dw})

	Serpentin asbest*	Amfibool asbest*	Totaal afgerond*
hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
niet hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
Totaal afgerond*	0,0	0,0	

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 8 van de NEN5897

* De gewogen concentratie (serpentin-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool-asbestconcentratie) is: < 0,4 (mg/kg_{ds})

Getekend te Heeswijk
Search Laboratorium B.V.

d.d.

09-11-11

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.



Analyserapport Asbestonderzoek

Nipa Milieutechniek B.V.
heer T. Wassink
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK OSS

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11123628
Projectnummer klant: 12675

Versie: 001

ORIGINEEL KLANT

Pag. 1 van 1

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: NEN5897

Veldwerk

Locatie veldonderzoek: Roermondseweg 130 te Weert

Datum veldonderzoek: 04-11-11

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen aansprakelijkheid inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker: T.Wassink

Soort materiaal: Puin

Massa veldvochtig monster: 25.417,5 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk

Datum labonderzoek: 09-11-11

Uitvoerend analist: Michel Moorlag

Monstercode: W1

Monsternemingstraject

(m-mv):

Resultaten

Zeeffractie	Massa zeeffractie (gram)	Onderzocht percentage	Aantal asbest deeltjes	Gewicht asbest (mg)	Hecht- gebonden ja / nee / deels	Serpentijn asbest*				Amfibool asbest*			
						Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{as})	concentratie asbest (mg/kg _{as}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{as}) bovengrens	Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{as})	concentratie asbest (mg/kg _{as}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{as}) bovengrens
< 500 µm	3.202,3	2	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
500-1000 µm	2.808,8	6	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
1 - 2 mm	6.339,0	20	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,2	n.a.	0,0	0,0	0,0
2 - 4 mm	3.406,4	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,2	n.a.	0,0	0,0	0,0
4 - 8 mm	5.039,4	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
8 - 16 mm	2.434,8	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
> 16 mm	0,0	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
Totaal	23.230,7		0				< 0,5	0,0	0,5		< 0	0,0	0,0

Netto drooggewicht: 23.543,8 gram

Percentage droge stof (Monster): 92,63 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentin asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofylit (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896

Opmerkingen:

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kg_{as})

	Serpentin asbest*	Amfibool asbest*	Totaal afgerond*
hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
niet hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
Totaal afgerond*	0,0	0,0	

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 8 van de NEN5897

* De gewogen concentratie (serpentin-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool-asbestconcentratie) is:

< 0,5

[mg/kg_{as}]

Getekend te Heeswijk
Search Laboratorium B.V.

d.d.

09-11-11

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch goedgekeurd.



Analyserapport Asbestonderzoek

Nipa Milieutechniek B.V.
heer T. Wassink
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK OSS

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11123628
Projectnummer klant: 12675

Versie: 001

ORIGINEEL KLANT

Pag. 1 van 1

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: NEN5897

Veldwerk

Locatie veldonderzoek: Roermondseweg 130 te Weert

Datum veldonderzoek: 04-11-11

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker: T.Wassink

Soort materiaal: Puin

Massa veldvochtig monster: 25.214,8 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk

Datum labonderzoek: 09-11-11

Uitvoerend analist: Michel Moorlag

Monstercode: W2

Monsternemingstraject

(m-mv):

Resultaten

Zeeffractie	Massa zeeffractie (gram)	Onderzocht percentage	Aantal asbest deeltjes	Gewicht asbest (mg)	Hecht-gebonden ja / nee / doels	Serpentijn asbest*				Amfibool asbest*			
						Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{dw})	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) bovengrens	Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{dw})	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{dw}) bovengrens
< 500 µm	3.818,5	2	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
500-1000 µm	3.455,9	5	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
1 - 2 mm	5.850,0	20	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
2 - 4 mm	3.011,6	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,1	n.a.	0,0	0,0	0,0
4 - 8 mm	3.736,5	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
8 - 16 mm	2.988,0	100	5	5.435,3	ja	n.a.	8,3	4,8	11,9	n.a.	0,0	0,0	0,0
> 16 mm	0,0	100	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
Totaal	22.858,5		5				8,3	4,8	12,0		< 0	0,0	0,0

Netto drooggewicht: 23.185,7 gram

Percentage droge stof (Monster): 91,95 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentin asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofylit (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)

De bepalingsgrens (bovangrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met materiaalrapportnummer geeft het resultaat van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-EBE-0002305

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kg_{dw})

	Serpentijn asbest*	Amfibool asbest*	Totaal afgerond*
hecht gebonden	8,3	0,0	8,3
niet hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
Totaal afgerond*	8,3	0,0	

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 8 van de NEN5897

* De gewogen concentratie (serpentin-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool-asbestconcentratie) is:

8,3

(mg/kg_{dw})

Getekend te Heeswijk
Search Laboratorium B.V.

d.d.

09-11-11

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Nipa Milieutechniek B.V.
heer T. Wassink
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK OSS

ORIGINEEL KLANT

Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11123628

Versie: 001

Projectnummer klant: 12675

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707

Veldwerk

Locatie veldonderzoek: Roermondseweg 130 te Weert

Datum veldonderzoek: 4-nov-11

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker: T.Wassink

Soort materiaal: Grond

Massa veldvochtig monster: 11.316,7 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Maerstraat 7 te Heeswijk

Datum labonderzoek: 9-nov-11

Uitvoerend analist: Michel Moorlag

Type zieving: Droog

Monstercode: P1

Monsternemingstraject (m-mv):

Resultaten

Zeeffractie	Massa zeeffractie (gram)	Onderzocht percentage	Aantal asbest deeltjes	Gewicht asbest (mg)	Hecht-gebonden ja / nee / beide	Serpentijn asbest*				Amfibool asbest*			
						Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{as})	Concentratie asbest (mg/kg _{as}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{as}) bovengrens	Aanwezigheid losse vezel bundels (#)	concentratie asbest (mg/kg _{as})	Concentratie asbest (mg/kg _{as}) ondergrens	concentratie asbest (mg/kg _{as}) bovengrens
< 0,5 mm	2.274,3	2,09	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
0,5 - 1 mm	1.095,5	5,22	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,3	n.a.	0,0	0,0	0,0
1 - 2 mm	2.855,6	20,10	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,4	n.a.	0,0	0,0	0,0
2 - 4 mm	543,7	100,00	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,4	n.a.	0,0	0,0	0,0
4 - 8 mm	2.009,6	100,00	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
8 - 16 mm	1.175,8	100,00	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
> 16 mm	0,0	100,00	0	0,0		n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0
Totaal	9.654,3		0				< 1,1	0,0	1,1		< 0	0,0	0,0

Netto drooggewicht: 9.832,0 gram

Percentage droge stof (Monster): 86,88 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentin asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofylit (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffractus kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5898.

Opmerkingen:

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kg_{as})

	Serpentijn asbest	Amfibool asbest	Totaal afgerond*
hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
niet hecht gebonden	0,0	0,0	0,0
Totaal afgerond*	0,0	0,0	

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in tabel 16 van de NEN5707

* De gewogen concentratie (serpentin-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool-asbestconcentratie) is:

< 1,1 [mg/kg_{as}]

Getekend te Heeswijk
Search Laboratorium B.V.

d.d. 9 november 2011

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.



1. Nederlands Normalisatie-Instituut, *bodem-landbodem, onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek NEN 5725*, zonder plaats, januari 2009.
2. Nederlands Normalisatie-instituut, *bodem-landbodem, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond NEN 5740*, 1^e druk, zonder plaats, januari 2009.
3. *Protocol 2001*, plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, SIKB versie 3.1, maart 2007
4. *Protocol 2002*, het nemen van grondwatermonsters, SIKB versie 3.2, maart 2007
5. *Leidraad Bodembescherming*, Den Haag, september 1990, (bijgewerkte uitgave).
6. Dienst Grondwaterverkenning TNO, *Grondwaterkaart van Nederland centrale slenk*, Delft/Oosterwolde, november 1983.
7. RIVM, *Aanpak van veldonderzoek bij gevallen van lokale bodemverontreiniging*, Den Haag, januari 1985 (Reeks Bodembescherming nr. 56).
8. Ministerie van VROM, *Circulaire bodemsanering 2006*, Den Haag, 2008.
9. Ministerie van VROM, *Besluit Bodemkwaliteit*, Den Haag, 2007
10. Ministerie van VROM, *Regeling Bodemkwaliteit*, Den Haag, 2008
11. Ministerie van VROM, *Besluit Uniforme Saneringen*, Den Haag, 2008

Opdrachtgever:

Dhr. Verkoelen
P/a Leukerstraat 12
6004 RE Weert
Tel: 0495 543000

Adviseur:

Archimil B.V.
Dhr. B. van den Bosch
Koningsplein 18 5721 GJ Asten
Postbus 136 5720 AC Asten
Tel: 0493 671818
Fax: 0493 671800

Bevoegd gezag:

Provincie Limburg
Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling
Postbus 5700 6202 MA Maastricht
Tel: 073 6812360
Fax: 073 6812844

Milieukundige Begeleiding:

NIPA Milieutechniek (BRL6000 nr. BB-001/4)
Dhr. T. Wassink
Landweerderstraat-Zuid 109
5349 AK Oss
Tel: 0412 655058

Aannemer / vervoerder:

Grondverzet Kiggen BV
(BRL7000 nr. UB-016/3)
Dhr. M. Kiggen
Gebbelsweg 40
6035 EA OSPEL
Tel: 0495 626300