# Bijlage 2 – Inzet mobiele werktuigen Doorn, Zandspoor 2

| Realisatiefase | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine type | Stageklasse | Bouwjaar | Vermogen (kW) | Belasting type | motor-efficientie | Gemiddelde belasting | Groep | Draaiuren | Liters brandstof | Liters AdBlue | Cb NOX | Cu Nox | Ca Nox | Cb NH3 | Cu NH3 | Emissie Nox (kg) | Emissie NH3 (kg) |
| hijskraan | Mobiele werktuigen >20 to | 2015 | 200 | Hydrauliek - wisselende inzet | 0,9510 | 37% | ZUT | 24 | 492,34 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,0000 | 0,001 | 4,80 | 0,04 |
| graafmachine | Mobiele werktuigen <20 to | 2015 | 200 | Hydrauliek - wisselende inzet | 0,9510 | 37% | MUT | 40 | 820,56 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,0000 | 0,001 | 4,80 | 0,04 |
| hei_installatie | Stage-IV - kW 75-560 | 2015 | 150 | Hydrauliek - wisselende inzet | 0,9510 | 37% | D | 16 | 248,33 | 0 | 0,033 | 0,005 | -0,46 | 0,0002 | 0,000 | 8,27 | 0,06 |
| Laadschop | Stage-IV - kW 75-560 | 2015 | 200 | Transmissie - wisselende inzet | 0,9510 | 30% | D | 40 | 677,52 | 0 | 0,033 | 0,005 | -0,46 | 0,0002 | 0,000 | 22,56 | 0,16 |
| betonstorter | Mobiele werktuigen <20 to | 2015 | 150 | Transmissie - wisselende inzet | 0,9510 | 30% | MUT | 16 | 205,41 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,0000 | 0,001 | 1,92 | 0,01 |
| trilplaten_stampers | Stage-IV - kW 56-75 | 2015 | 20 | Vaste as - wisselende inzet | 0,9510 | 38% | D | 16 | 42,27 | 0 | 0,033 | 0,005 | -0,46 | 0,0002 | 0,000 | 1,47 | 0,01 |
| manitou_knikmops_ve | Stage-IV - kW 75-560 | 2015 | 120 | Hydrauliek - wisselende inzet | 0,9510 | 37% | D | 24 | 300,58 | 0 | 0,033 | 0,005 | -0,46 | 0,0002 | 0,000 | 10,04 | 0,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Totale emissie (kg/j) | 53,87 | 0,39 |