

Wij hebben besloten onze beslistermijn, als bedoeld in artikel 39, lid 2 van de Wbb, op te schorten met 12 weken, te rekenen vanaf de datum van verzending van deze brief. Wij schorsen om de onderstaande reden.

In het op 7 december 2007 ontvangen rapport zijn de resultaten van de tussentijdse bemonsteringen van het influent en het effluent van de grondwatersanering voor het eerst toegevoegd (tabel 4.8). Daaruit blijkt dat de concentraties vluchtige aromaten in het effluent in de periode september 2006 tot maart 2007 (laatste bemonstering) verhoogd zijn en consequent ruim boven de terugsaneerwaarden (de streefwaarde) gelegen zijn. Bij de laatste bemonstering van 29 maart 2007 is een concentratie vluchtige aromaten van 93 µg/l aangetoond. In de nabijgelegen peilbuis CpA zijn geen vluchtige aromaten aangetoond.


In het evaluatierapport wordt niet duidelijk aangegeven dat er een discrepantie bestaat tussen de analyseresultaten van het effluent van de onttrekkingsbron en de nabijgelegen controlepeilbuis CpA. De conclusie in het evaluatierapport dat de sanering als afgerond kan worden beschouwd, onderschrijven wij zonder verdere onderbouwing niet.

U dient de analyseresultaten van het effluent van de onttrekkingsbron versus de analyseresultaten van de controlepeilbuizen te onderbouwen. Hiervoor is waarschijnlijk aanvullend bodemonderzoek naar de omvang van de (rest)verontreiniging in de grond / het grondwater nodig.

Omdat de door u aangeleverde gegevens, als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming en zoals ook in artikel 6.3 van de Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995 is uitgewerkt, niet volledig zijn, stellen wij u in de gelegenheid alsnog aanvullende gegevens binnen 12 weken te verstrekken. Vanaf het moment dat wij de ontbrekende gegevens van u hebben ontvangen, zal de beslistermijn worden vervolgd. Indien de gevraagde gegevens niet binnen deze periode aan ons worden overlegd, zullen wij overwegen om van onze bevoegdheid ex artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht gebruik te maken om uw melding niet in behandeling te nemen.

Voor nadere inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer A. Schouten, bereikbaar onder doorkiesnummer 030 2583619 (op maandag, woensdag en vrijdag).

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



ing. G.C.M. Nortier
teamleider Handhaving

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- Ingenieursbureau Oranjewoud, t.a.v. de heer B. Halsema, Postbus 321, 7400 AH Deventer;
- Milieudienst Zuidoost Utrecht, T.a.v. afdeling Bodem, Postbus 461, 3700 AL Zeist.



Aan:

Automobielbedrijf De Haas Doorn B.V.
T.a.v. de heer J. van Boven
p/a Vernyland 4
6721 HK Bennekom

Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583042
<http://www.provincie-utrecht.nl>

Datum	10 januari 2008	Sector	Bodem, Water en Natuur
Nummer	2008INT216548	Referentie	A. Schouten
Uw brief van	-	Doorkiesnummer	030 258 3619
Uw nummer	-	Faxnummer	030 258 2990
Bijlage	-	E-mailadres	bodemsanering@provincie-utrecht.nl
		Onderwerp	Schorsen. Verzoek om aanvullende gegevens. Dorpsstraat 6-8 te Doorn, UT0315/00001

Geachte heer Van Boven,

Op 7 december 2007 hebben wij namens u van Ingenieursbureau Oranjewoud het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) van de bodemsanering van de locatie Dorpsstraat 6-8 te Doorn, UT-code UT0315/00001, ontvangen. Het betreft het rapport:

- Evaluatierapport bodemsanering voormalig tankstation Dorpsstraat 8 te Doorn, door Oranjewoud, projectnummer 04472, 29 november 2007.

Op 10 april 2007 hebben wij van HMVT een conceptrapportage¹ ontvangen van de grondwatersanering. Op 2 mei 2007 heeft de provincie per e-mail een reactie op het verslag gegeven. De belangrijkste opmerkingen op het rapport waren:

- In het eindrapport van de sanering dienen alle analyseresultaten te zijn opgenomen, dus ook die van de tussentijdse bemonsteringen van het influent en het effluent.
- Er ontbreekt een eindbemonstering van het grondwater. De meest recente resultaten uit de controlepeilbuizen zijn genomen toen de grondwatersanering nog actief was. Bovendien is het aantal peilbuizen te gering om de grondwatersanering als afgerond te kunnen beschouwen.
- Het effect van de grondwatersanering op de kwaliteit van de grond (restverontreiniging) dient bepaald te worden.

Op 17 augustus 2007 zijn van HMVT van de resultaten van de aanvullende bemonsteringen van de grond en het grondwater ontvangen. Op 24 augustus 2007 hebben wij per e-mail laten weten dat de aard en omvang van de (eventuele) restverontreiniging in de grond nog onvoldoende is vastgesteld.

¹ Interim-evaluatierapport grondwatersanering voormalig tankstation Dorpsstraat 8 te Doorn, HMVT, rapportnummer 04472-rap-01, 10 april 2007 CONCEPT