



VAN WESTREENEN

ONDERDEEL: Groenplan

Renvoel nieuwbouw		
gebouw	benaming	m2 verhard
1	nieuwbouw	1.850m ²
2	nieuwbouw	1.096m ²
3	nieuwbouw	200m ²
4	erfverharding (klinkers)	2.396m ²
	totaal	5.542m²

Opvang hemelwater (eis)
 Ts 10 + 10% = mln. 40mm.
 Ts 100 bui = 100mm
 (boven 1,1L/S/H naar watergang)
 5.542m² verharding x 0.1m = 555m³ watergraven
 Wadi (opvang/ infiltratie regenwater in bodem totaal 555m³)