



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
KOMWEG GEMERT
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Komweg Gemert
Referentie:	20220970.v03.1
Datum:	5 december 2023
Opdrachtgever:	Rho adviseurs

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Komweg	11
3.3. Geluidbelastingen vanwege het Kruiseind	12
3.4. Hogere-waardebeleid	14
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	24
3.5.2. Woon- en leefklimaat	26
4. CONCLUSIE.....	27
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	28
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	29
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	30
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	31

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op een perceel op de hoek van de Komweg en de Haageijk circa 67 appartementen te realiseren. De appartementen zullen worden verdeeld over drie blokken.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving


De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

De conceptindeling van het plangebied is weergegeven in afbeelding 2. Afbeelding 2 is samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied.
Met de stippellijn is de geplande halfverdiepte parkeergarage weergegeven

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Komweg en het Kruiseind (beide 50 km/u). Het gedeelte van de Komweg ten oosten van de rotonde bij het plangebied zal op korte termijn worden gereconstrueerd als een 30 km/u-weg¹. Om deze reden is dit wegdeel samen met enkele andere relevante wegen binnen de 30 km/uur zone alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

¹ Zie <https://zoek.officiëlebeelden.nl/gmb-2022-479182.html>

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt 50 km per uur op de Komweg en het Kruiseind. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting inclusief aftrek in paragraaf 3.4 is voor de 30 km/u-wegen ook een aftrek van 5 dB toegepast.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor 2032 zijn verkregen van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). De gemeente heeft daarnaast aangegeven dat door de aanpassingen aan de Vondellaan de intensiteiten op deze en aansluitende wegen zal veranderen. Dit is berekend in het "Verkeersonderzoek Vondellaan Gemert", uitgevoerd door Accent adviseurs op 23-02-2022 (kenmerk 011175.20220223.R1.01). De gemeente heeft aangegeven dat aangesloten kan worden bij de wijzigingen uit variant 4, zie ook bijlage I. De intensiteiten van de betrokken wegen zoals die in het model zijn toegepast zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Komweg ten westen van de rotonde bij het plangebied is uitgevoerd met een referentiewegdek (W0), net als alle wegdelen bij de rotonde zelf. Het overige deel van de Komweg zal op korte termijn worden gereconstrueerd met een elementenverharding. Voor dit wegdeel en voor alle overige wegen is daarom in het model uitgegaan van een elementenverharding in keperverband (W9a). Bij de rotonde ter hoogte van het plangebied is een rotondevlak gemodelleerd. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.41, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

Het plan bestaat uit het realiseren van drie blokken met appartementen. Blokken A, B en C (zie afbeelding 2) zullen worden vormgegeven met respectievelijk vier, vijf en drie bouwlagen. Daarnaast wordt er een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd onder een groot deel van het plangebied.

Blok A is met een groter detailniveau gemodelleerd dan de eerdere blokken omdat dit het maatgevende blok voor de geluidbelasting is.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. Er is voor alle gevels uitgegaan van rekenpunten op 1,5 meter boven de vloer, waarbij uitgegaan is van de tekeningen zoals weergegeven in bijlage I. Boven appartement A26 op de 3^e etage van blok A zijn daarnaast toetspunten voor een mogelijk dakraam aangebracht. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 3.

Tabel 3. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte Blok A (meter)	Rekenhoogte Blok B (meter)	Rekenhoogte Blok C (meter)
Begane grond	1,5	3,0	1,5
1 ^e verdieping	4,5	6,0	4,5
2 ^e verdieping	7,5	9,0	7,5
3 ^e verdieping	10,5 (gevel) / 12,1 (dakraam)	12,0	-
4 ^e verdieping		15,0	-




Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Komweg

Op afbeeldingen 6 en 7 zijn de berekende geluidbelastingen van de Komweg weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Komweg blok A
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer of 0,1 meter boven het dak



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Komweg blok B & C
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer


Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de Komweg bedraagt op zijn hoogst 60 dB ter plaatse van het noordwestgevel van het blok A (begane grond). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op 46 beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden (alleen blok A). Bij de overige beoordelingspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

3.3. Geluidbelastingen vanwege het Kruiseind

Op afbeelding 8 en 9 zijn de berekende geluidbelastingen van het Kruiseind weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Kruiseind blok A
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer of 0,1 meter boven het dak

Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van het Kruiseind bedraagt op zijn hoogst 52 dB ter plaatse van het noordoostgevel van het blok A (1^e en 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op acht beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden. Bij de overige beoordelingspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overall aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Kruiseind blok B & C
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer

3.4. Hogere-waardebeleid

Hogere waarden en een beschouwing van maatregelen zijn nodig, aangezien bij een groot deel van de appartementen in blok A de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Komweg en het Kruiseind wordt overschreden. In de andere blokken wordt bij de appartementen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de geluidsbelastingen van deze wegen niet overschreden.

Toetsing aan de beleidsregel hogere waarden is van toepassing en er moeten bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een reductie mogelijk is.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Er zijn momenteel plannen in de maak om de Komweg en/of het Kruiseind af te waarderen naar een 30 km-weg. Hierdoor zullen ook de verkeersintensiteiten afnemen (zie hoofdstuk 2) doordat verkeer wordt gestimuleerd de ringweg van Gemert te gebruiken. Eventueel zou de geluidsbelasting toe kunnen nemen door toepassing van een klinkerwegdek, maar dit effect kan substantieel worden verminderd door het toepassen van een stil klinkerwegdek. De gemeente Gemert (wegbeheerder) zal in de toekomst een besluit nemen over het uitvoeren van deze plannen, waarbij wordt geadviseerd om dit stille klinkerwegdek aan te brengen op de relevante wegdelen.

Omdat een eventueel besluit over deze aanpassingen pas na vaststelling van het plan zal worden genomen dient er alsnog een hogere waarde te worden aangevraagd.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen het gewenste wooneenheden en de Komweg is uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk, en hier is geen ruimte voor. Het scherm zal daarnaast dermate hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 10,5 meter) dat dit niet inpasbaar is. Bovendien zullen de kosten voor een scherm niet opwegen tegen het beperken van de geluidbelasting bij dit aantal wooneenheden. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente Gemert-Bakel).

Het verder verschuiven van de appartementen en woningen naar achteren gaat niet zorgen voor een situatie dat overal zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast past een dergelijke verplaatsing niet binnen de stedenbouwkundige opzet van het plan.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid

Er kan pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Gemert- is het geluidbeleid beschreven in het document "Ontheffingenbeleid Wet Geluidhinder " zoals ingesteld door de provincie Noord-Brabant op 10-02-1998.

In dit document wordt een concrete eis gesteld aan woningen om hier een hogere waarde van 54 dB of meer (L_{den}) voor te kunnen verlenen: de woning dient te beschikken over een geluidluwe gevel en er dient tenminste één verblijfsruimte gesitueerd te zijn aan deze gevel.

Op basis van de berekende geluidsbelastingen is geïnterpreteerd bij welke appartementen in blok A er wordt voldaan aan het geluidbeleid. Alle appartementen in de andere blokken voldoen aan het hogere-waardebeleid omdat hier geen hogere waarde voor hoeft te worden aangevraagd. De beoordelingen is weergegeven in afbeelding 10. Voor dertien appartementen is er geen hogere waarde nodig. Voor vier appartementen is er wel een hogere waarde nodig, maar bedraagt deze maximaal 53 dB.

Hoewel de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voor deze appartementen een wens is, worden de verderop besproken maatregelen (af te schermen loggia en een rooster voor het raam) alsnog niet wenselijk geacht. Deze maatregelen verlagen de geluidsbelasting op de woningen, maar hebben ook door hun afschermende werking ook een negatieve invloed op het woon- en verblijfsklimaat qua ventilatie en lichtinval. Er is ingeschat dat een geluidsbelasting iets boven de voorkeursgrenswaarde wenselijker is dan het nemen van

maatregelen met deze bij-effecten. Om deze reden zijn deze maatregelen bij deze appartementen niet toegepast. Dit geldt ook voor appartementen in blokken B en C die ook een hoge geluidsbelastingen ondervinden.

Een hogere waarde van meer dan 53 dB is nodig voor drie appartementen die wel over een geluidluwe gevel beschikken. Voor al deze appartementen wordt voldaan aan het hogere-waardebeleid.



Afbeelding 10. Beoordelingen hogere-waardebeleid per appartement in blok A

Legenda:


Groen	Geen hogere waarde nodig
Geel	Hogere waarde(s) nodig van maximaal 53 dB, geen toetsing hogere waardenbeleid
Oranje	Hogere waarde(s) nodig van meer dan 53 dB, geluidluwe gevel aanwezig (voldoet aan hogere waardenbeleid). De geluidluwe gevel is aangegeven met een paarse lijn.
Rood	Hogere waarde(s) nodig van meer dan 53 dB, geluidluwe gevel niet aanwezig (voldoet niet aan hogere waardenbeleid)

Voor acht appartementen is een hogere waarde hoger dan 53 dB nodig maar is er in eerste instantie niet een geluidluwe gevel aanwezig. Voor deze appartementen moet er een maatwerkoplossing bedacht worden om te voldoen aan het hogere waardenbeleid. In afbeelding 10 zijn deze appartementen met een rode kleur geduid. Hieronder worden de mogelijke maatregelen besproken.

Oplossingsrichting 1: toepassing van Solarlux SL25 balkonbeglazing

Door de toepassing van balkonbeglazing t.p.v. de loggia's in woningen die een grotere geluidsbelasting hebben, kan nog steeds hetzelfde beeld worden verkregen zoals dat wordt nagestreefd. Voordeel van het systeem is dat dit randloos kan worden uitgevoerd en zorgt voor een luchtgeluidsisolatie van 22dB. Voor meer informatie zie afbeelding 11 en:

<https://solarlux.com/nl/systemen/balkon-beglazing-schuif-draaisysteem-sl25.html>



Afbeelding 11: Solarlux SL25 t.p.v. loggia's.
Referentiebeeld van de fabrikant. Bron: www.solarlux.com


Deze oplossing zal worden toegepast bij de woningen A7, A8, A14, A15 en A16. Woning A7 en A8 zijn gelegen op de begane grond aan de Komweg. In afbeelding 12 zijn deze woningen rood omkaderd. Woning A14, A15 en A16 zijn gelegen op de eerste verdieping aan de Komweg. In afbeelding 13 zijn deze woningen rood omkaderd.

In een onderzoek gevelwering voor een vergelijkbaar project² is het effect van een afgesloten balkon op de geluidsbelasting van de achterliggende gevel berekend. Hieruit volgde een extra gevelwering van 22,4 dB. Er wordt opgemerkt dat hier sprake was van een grotere buitenruimte dan de balkons in dit onderzoek, en ook wordt vermoed dat het Solarlux-systeem een iets lagere gevelwering geeft dan de balkonwering in dat onderzoek. Alsnog kan er met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat een extra gevelwering van tenminste 15 dB kan worden gegarandeerd.

² Zie "Onderzoek Geluidwering Gevels Eindhoveneweg 29 Waalre", referentie 20220106.v01 opgesteld door De Roever Omgevingsadvies op 7 februari 2022.



Afbeelding 12: Toepassing van balkonbeglazing bij woning A7 en A8




Afbeelding 13: Toepassing van balkonbeglazing voor woning A14, A15 en A16

Oplossingsrichting 2: Ducogrille Acoustic G75 Rooster

Voor de woningen die geen loggia hebben, maar wel te maken hebben met een grotere geluidsbelasting van de gevel als gevolg van wegverkeerslawaai, kan de Ducogrille Acoustic G75 rooster worden toegepast. Dit rooster kan aan de binnenzijde worden geopend waardoor de ruimte kan worden gespuid. Vlak voor het te openen deel zit akoestisch isolatiemateriaal aan de buitenzijde. Zie voor meer informatie afbeelding 14 en:

<https://www.duco.eu/uk/products/intensive-ventilation/wall-and-window-louvres/ducogrille-acoustic/ducogrille-acoustic-g75>. Uit de rekenresultaten blijkt dat een extra gevelwering van 8 dB nodig is om het achterliggende raam als geluidluw te kunnen beschouwen, dit dient planologisch te worden vastgelegd. In dit onderzoek is uitgegaan van deze gevelwering van 8 dB.

Deze oplossing zal worden toegepast bij de woningen A22 en A23. Woningen A22 en A23 zijn gelegen op de tweede verdieping op de hoek van de Komweg en de Haageijk, zie de rode omkadering in afbeelding 15.



Afbeelding 14: Toepassing van de Ducogrille Acoustic G75 om de verblijfsruimte te spuien. Bron: www.duco.eu



Afbeelding 15: Toepassing van Duco Acoustic grill voor woning A22 en A23

Oplossingsrichting appartement A26

Woning A26 is gelegen op de bovenste verdieping en is qua oppervlakte ruimer dan de woningen op de eerdere verdiepingen. De woning heeft in principe een geluidluwe gevel, maar achter deze gevel is geen aparte verblijfsruimte gelegen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om alsnog te voldoen aan de eisen. Voor deze woning lijken twee opties mogelijk:

1. Het toepassen van een dakraam/dakluik om alsnog te kunnen spuien binnen de geldende eisen voor wat betreft geluid. Resultaten tonen aan dat een dakraam bij elke verblijfsruimte als geluidluw kan worden aangemerkt;
2. Het appartement heeft aan de westzijde een lange gevel waarvan het zuidelijkste deel geluidluw is. Met de huidige indeling wordt dit gedeelte mogelijk nog niet beschouwd als geluidluwe gevel. Als dit deel echter aan een aparte kamer zou

grenzen, dan kan er alsnog worden voldaan aan de eisen voor een geluidluwe gevel. Kortom, door de indeling van het appartement te wijzigen kan ook worden voldaan aan het beleid.

Overige aspecten

Vanuit het geluidbeleid worden ook een geluidluwe buitenruimte en een akoestisch gunstige indeling als wenselijk beschouwd. Voor deze appartementen geldt dat alle verblijfsruimten aan de buitenkant zijn gelegen. Het omwisselen van verblijfsruimten zal niet leiden tot een verbetering van het akoestische klimaat. Het verder akoestisch optimaliseren van de indeling van de appartementen is niet mogelijk.

Voor de buitenruimtes geldt dat deze vanuit een stedenbouwkundig perspectief optimaal zijn gesitueerd. Dit betekent dat deze bij enkele appartementen soms aan een gevel zijn gelegen waar de geluidsbelasting een fractie hoger is dan bij een andere gevel. Echter zorgt een buitenruimte ook voor een lagere geluidsbelasting op de achterliggende gevel, ook wanneer deze buitenruimte niet is afgeschermd. Hierdoor is de situering van de buitenruimten van akoestisch perspectief verantwoord. Hierbij kan ook in overweging worden meegenomen dat het plan voorziet in een aanzienlijke hoeveelheid groene (openbare) buitenruimte die afgeschermd is gelegen van de relevante wegen.

Conclusie

Als gevolg van de geluidsbelasting wegverkeerslawaaï Komweg voldoen acht woningen niet aan het geluidbeleid van de gemeente. Voor deze woningen is een maatwerkoplossing nodig. De oplossingsrichtingen zijn de toepassing van specifieke producten zoals Solarlux Balkonbeglazing of een akoestisch rooster (Duco grill o.g.). Voor de woning op de bovenste verdieping kan worden voldaan aan het beleid als de indeling wordt gewijzigd.

Het dient nog nadrukkelijk vermeld te worden dat de Komweg op termijn afgewaardeerd zal worden naar een 30 km/h weg hetgeen een positieve invloed zal hebben op de geluidsbelasting van de gevel.

Alle voorgestelde oplossingen dienen verder uitgewerkt te worden ten tijde van het opstellen van het definitief ontwerp t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning. Er zal dan worden voldaan aan de wettelijke en gemeentelijke eisen voor een hogere waarde. Het verkrijgen van een hogere waarde wordt haalbaar beschouwd.

Tenslotte is in tabel 4 een overzicht weergegeven van alle rekenresultaten voor blok A gerangschikt op appartement.

Tabel 4: Overzicht berekende geluidsbelastingen per appartement blok A.

Legenda Appartementen:	
Groen	Geen hogere waarde nodig
Geel	Hogere waarde(s) nodig van maximaal 53 dB, geen toetsing hogere waardenbeleid
Oranje	Hogere waarde(s) nodig van meer dan 53 dB, geluidluwe gevel aanwezig (voldoet aan hogere waardenbeleid).
Rood	Hogere waarde(s) nodig van meer dan 53 dB, geluidluwe gevel niet aanwezig (voldoet niet aan hogere waardenbeleid)

Legenda Geluidbelastingen	
Groen	Geluidluwe gevel (voor appartement waar geluidbeleid op van toepassing is)
Rood	Hogere waarde nodig
Paars	Zonder maatregel zou hier een hogere waarde nodig zijn, maar door maatregel is dit niet meer het geval

Etage	Appartement	Toetspunt	Geluidbelasting voor maatregel			Extra gevelwering maatregel	Geluidbelasting na maatregel		
			Komweg (incl. aftrek)	Kruiseind (incl. aftrek)	cumulatief (excl. aftrek)		Komweg (incl. aftrek)	Kruiseind (incl. aftrek)	cumulatief (excl. aftrek)
0	A1	xTp25a	55	51	62				
		xTp51a	51	48	60				
		xTp61a	49	47	59				
		xTp52a	47	46	58				
	A2	xTp62a	45	45	58				
		xTp53a	43	44	58				
		xTp63a	42	43	58				
		xTp64a	28	28	53				
	A3	xTp54a	30	37	49				
		xTp66a	30	36	48				
	A4	xTp55a	31	34	47				
		xTp67a	35	20	46				
	A5	xTp68a	37	19	46				
		xTp69a	39	19	47				
		xTp70a	46	24	51				
		xTp56a	48	24	53				
	A6	xTp71a	49	24	54				
		xTp57a	50	30	56				
	A7	xTp72a	52	31	57				
		xTp58a	54	33	59				
		xTp73a	56	23	61				
		xTp74a	59	42	65				
		xTp59a	59	44	65	15	44	29	50
	A8	xTp75a	59	45	65				
		xTp60a	60	46	65	15	45	31	50
		xTp76a	60	48	65				
		xTp77a	57	51	64				
1	A9	xTp62b	46	46	59				
		xTp53b	45	46	58				
		xTp63b	43	56	58				
		xTp64b	30	31	52				

2	A10	xTp65b	32	37	51				
	A11	xTp54b	33	37	50				
		xTp66b	30	36	49				
	A12	xTp55b	35	34	48				
		xTp67b	38	20	48				
	A13	xTp68b	38	19	47				
		xTp69b	39	19	47				
		xTp70b	47	24	52				
		xTp56b	49	24	54				
	A14	xTp72b	52	33	57				
		xTp58b	55	35	60				
		xTp73b	56	22	61				
		xTp74b	59	43	65				
		xTp59b	59	45	64	15	44	30	49
	A15	xTp75b	59	46	65				
		xTp60b	59	47	65	15	44	32	50
	A16	xTp76b	59	49	65				
		xTp77b	57	51	64				
		xTp24b	58	50	64				
		xTp01b	54	51	62				
		xTp25b	54	52	62	15	39	37	47
		xTp51b	50	49	60				
	A17	xTp61b	49	48	59				
		xTp52b	47	47	59				
2	A18	xTp05c	37	38	54				
		xTp31c	40	40	55				
		xTp53c	45	46	58				
		xTp33c	32	34	53				
		xTp07c	31	38	50				
		xTp34c	33	37	51				
		xTp54c	34	38	51				
		xTp36c	34	22	42				
	A19	xTp09c	35	36	49				
		xTp37c	29	36	49				
		xTp55c	36	35	49				
		xTp39c	37	22	42				
	A20	xTp11c	38	22	48				
		xTp12c	38	21	48				
		xTp13c	40	23	45				
		xTp40c	36	22	41				
		xTp56c	49	22	54				
		xTp41c	48	24	53				
	A21	xTp17c	51	22	56				
		xTp44c	39	17	44				
		xTp58c	54	22	59				
		xTp19c	57	39	62				
		xTp45c	56	24	61				


3			xTp59c	58	46	64				
			xTp47c	55	47	61				
		A22	xTp21c	56	45	61	8	48	37	53
			xTp48c	55	33	61				
			xTp60c	58	47	64				
			xTp50c	55	50	61				
		A23	xTp23c	56	49	62				
			xTp24c	57	50	63				
			xTp01c	53	51	62	8	45	43	54
			xTp25c	54	52	62				
			xTp51c	50	49	60				
			xTp27c	36	40	53				
		A24	xTp03c	42	45	56				
			xTp28c	45	47	58				
			xTp52c	47	47	59				
			xTp30c	38	44	54				
		A25	xTp09d	35	36	49				
			xTp10d	36	36	49				
			xTp11d	38	24	48				
			xTp12d	38	24	48				
			xTp13d	46	24	51				
			xTp14d	47	23	52				
			xTp15d	48	22	53				
			xTp16d	50	21	55				
		A26	xTp17d	51	19	56				
			xTp18d	53	19	58				
			xTp19d	56	44	62				
			xTp20d	54	45	60				
			TpDak0 1	41	37	48				
			TpDak0 2	42	37	49				
			TpDak0 3	39	34	46				
		A27	xTp21d	56	46	61				
			xTp22d	54	47	60				
			xTp23d	56	48	62				
			xTp24d	57	50	63				
			xTp01d	51	50	60				
			xTp02d	47	48	58				
		A28	xTp03d	43	47	57				
			xTp04d	44	47	57				
			xTp05d	40	45	56				
			xTp06d	41	45	55				
			xTp07d	34	36	55				
			xTp08d	34	37	52				

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen


Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Hierbij wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidsbelastingen exclusief aftrek. Op afbeeldingen 16 en 17 zijn deze berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 16. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief blok A
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer of 0,1 meter boven het dak



Afbeelding 17. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief blok B & C
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de verdiepingvloer

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 65 dB ter plaatse van de noordwestelijke gevel van blok A op de begane grond en 1^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $65 - 33 = 32$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient te worden gedaan.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 16 en 17 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 65 dB ter plaatse van de noordwestelijke gevel.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 35 tot 65 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Daarbij kan in overweging worden meegenomen dat nieuwbouw over het algemeen aan hoge eisen voor gevelwering voldoet en dat voor alle appartementen met een hoge geluidsbelasting voldaan wordt aan het hogere waardebeleid. Hierdoor kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor het gewenste appartementencomplex aan de Komweg in Gemert.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor het appartementencomplex door het wegverkeersgeluid afkomstig van de Komweg en het Kruiseind. De berekende geluidbelasting van deze wegen bedraagt respectievelijk maximaal 60 en 52 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.4. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 65 dB ter plaatse van de noordwestelijke gevel van blok A op de begane grond en 1^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $65 - 33 = 32$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient te worden gedaan.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS





| begane grond



| eerste verdieping

?

Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
**Begane grond en 1e verdieping
Blok Komweg**

Tekeningnummer
V0002

Fase
VO

Wijziging
? ?

Schaal
1:200

Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs



| tweede verdieping



| derde verdieping

Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
**2e en 3e verdieping
Blok Komweg**

Tekeningnummer
V0003

Fase
VO


Wijziging

Schaal
1:200

Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs



Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
Doorsnede B
Blok Komweg

Tekeningnummer
V2002

Fase
VO

Wijziging

Schaal
1:100

Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs



| begane grond



| eerste verdieping

Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
Begane grond + 1e verdieping
Blok Elisabethplaats

Tekeningnummer
V0002

Fase
VO

Wijziging

Schaal
1:200

Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs



tweede verdieping



derde verdieping

Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
**2e en 3e verdieping
Blok Elisabethplaats**

Tekeningnummer
V0003

Fase
VO

Wijziging

Schaal
1:200

Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs



vierde verdieping

Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
4e verdieping
Blok Elisabethplaats

Tekeningnummer
V0004

Fase
VO


Wijziging

Schaal
1:200

Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs



Datum
23-06-2022

Formaat
A3

Project
Komweg Gemert

Projectnummer
2194

Tekening
Doorsnede A
Blok Elisabethplaats

Tekeningnummer
V2001

Fase
VO

Wijziging

Schaal
1:100


Opdrachtgever
Keizersberg Vastgoed
Milheeze

www.architecten-en-en.nl

architecten en en
architecten en ingenieurs


Nr	Straatnaam	Verkeers- telling intensiteit	Referentie	Variant 1		Variant 2		Variant 3		Variant 4	
			Intensiteit	Intensiteit	Effect	Intensiteit	Effect	Intensiteit	Effect	Intensiteit	Effect
1	West-om	11.325	9.900	8.500	-15%	6.900	-30%	6.500	-35%	6.800	-30%
2	Komweg	10.224	9.000	7.300	-20%	5.400	-40%	4.900	-45%	3.600	-60%
3	Vondellaan west	8.319	8.400	6.600	-20%	3.200	-60%	200	-100%	2.200	-75%
4	Vondellaan midden	8.345	8.600	6.400	-25%	3.400	-60%	900	-90%	3.600	-60%
5	Vondellaan noord	6.273	8.200	6.000	-25%	3.000	-65%	100	-100%	4.600	-45%
6	St Annastraat	6.479	5.000	5.000	0%	4.600	-10%	5.700	+15%	2.300	-55%
7	Lodderdijk midden		4.900	5.400	+10%	6.100	+25%	8.100	+65%	3.300	-30%
8	Lodderdijk noord		4.600	5.100	+10%	5.700	+20%	7.900	+70%	4.900	+5%
9	Molenstraat		2.700	2.500	-5%	3.000	+15%	5.000	+90%	2.200	-20%
10	Ridderplein		2.500	2.500	0%	2.500	0%	2.600	0%	3.200	+25%
11	Heuvel		900	1.000	+15%	1.000	+20%	1.100	+20%	1.500	+65%
12	Diederikstraat		1.700	1.700	0%	1.800	+5%	1.800	+5%	2.300	+30%
13	Heijtsveld		3.500	3.500	0%	3.600	+5%	3.800	+10%	1.700	-50%
14	Burg. de Bekkerlaan		2.900	3.000	+5%	3.100	+5%	3.200	+10%	1.600	-45%
15	Slenk		2.300	2.300	0%	2.300	+5%	2.400	+5%	3.300	+45%
16	Groeskuilen		800	800	0%	800	0%	800	0%	1.300	+55%
17	Noord-om	4.000	5.800	7.100	+20%	8.700	+50%	10.500	+80%	9.500	+65%
18	Oost-om	10.000	11.600	13.000	+10%	14.500	+25%	14.700	+25%	16.500	+45%
19	Zuid-om		15.400	16.600	+10%	18.100	+20%	18.800	+20%	18.400	+20%
20	Pandelaar	3.328	2.900	3.000	+5%	3.400	+15%	4.200	+45%	1.900	-35%

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten per scenario. Intensiteiten zijn in aantallen motorvoertuigen per werkdagemaal. Aantallen zijn afgerond op 100-tallen en veelvouden van 5%.




Figuur 2.3: Overzicht nummering wegvakken uit tabel 2.1.


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap	
Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 23-8-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 14-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Komweg06	Komweg	Komweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Komweg04	Komweg	Komweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Komweg07	Komweg	Komweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Komweg05	Komweg	Komweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Krseind04	Kruiseind	Kruiseind	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Krseind02	Kruiseind	Kruiseind	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Krseind01	Kruiseind	Kruiseind	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Krseind03	Kruiseind	Kruiseind	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
De Haag01	De Haag	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Vndlln03	Vondellaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Vndlln01	Vondellaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Molenstr01	Molenstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Haageijk01	Haageijk	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
JbCtStr01	Jacob Catsstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Vndlln02	Vondellaan	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Haageijk02	Haageijk	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
Komweg06	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Komweg04	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Komweg07	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Komweg05	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Krseind04	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Krseind02	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Krseind01	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Krseind03	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50
De Haag01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vndlln03	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vndlln01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Molenstr01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Haageijk01	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JbCtStr01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vndlln02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Haageijk02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)
Komweg06	3600,00	6,48	3,65	0,96	94,02	95,50	94,56	4,31	3,02	3,76	1,68	1,49
Komweg04	3600,00	6,48	3,65	0,96	94,02	95,50	94,56	4,31	3,02	3,76	1,68	1,49
Komweg07	3600,00	6,48	3,65	0,96	93,89	95,41	94,45	4,40	3,08	3,84	1,71	1,52
Komweg05	3600,00	6,48	3,65	0,96	94,02	95,50	94,56	4,31	3,02	3,76	1,68	1,49
Krseind04	1900,00	6,47	3,66	0,96	95,03	96,28	95,48	3,58	2,50	3,12	1,40	1,23
Krseind02	1900,00	6,47	3,66	0,96	95,03	96,28	95,48	3,58	2,50	3,12	1,40	1,23
Krseind01	1900,00	6,48	3,66	0,96	94,31	95,73	94,83	4,10	2,87	3,57	1,60	1,41
Krseind03	1900,00	6,47	3,66	0,96	95,03	96,28	95,48	3,58	2,50	3,12	1,40	1,23
De Haag01	240,33	6,70	3,60	0,65	99,42	99,54	99,53	0,47	0,38	0,36	0,12	0,09
Vndlln03	2200,00	6,48	3,65	0,96	93,46	95,08	94,05	4,71	3,30	4,11	1,83	1,63
Vndlln01	2200,00	6,48	3,65	0,96	93,60	95,18	94,17	4,62	3,24	4,03	1,80	1,59
Molenstr01	848,02	6,72	3,55	0,64	91,99	93,50	93,39	6,41	5,33	5,09	1,60	1,17
Haageijk01	848,02	6,72	3,55	0,64	91,99	93,50	93,39	6,41	5,33	5,09	1,60	1,17
JbCtStr01	358,05	6,70	3,60	0,65	99,71	99,77	99,76	0,24	0,20	0,19	0,06	0,04
Vndlln02	2200,00	6,48	3,65	0,96	93,46	95,08	94,05	4,71	3,30	4,11	1,83	1,63
Haageijk02	848,02	6,72	3,55	0,64	91,99	93,50	93,39	6,41	5,33	5,09	1,60	1,17

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (N)
Komweg06	1,69
Komweg04	1,69
Komweg07	1,73
Komweg05	1,69
Krseind04	1,40
Krseind02	1,40
Krseind01	1,61
Krseind03	1,40
De Haag01	0,11
VndLLn03	1,85
VndLLn01	1,81
Molenstr01	1,52
Haageijk01	1,52
JbCtStr01	0,06
VndLLn02	1,85
Haageijk02	1,52

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
BlkBTp01		175396,24	396639,80	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp02		175392,31	396643,61	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp03		175390,48	396650,30	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp04		175387,79	396660,17	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp05		175390,39	396664,47	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp06		175401,52	396666,20	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp07		175412,30	396667,88	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp08		175417,41	396664,98	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp09		175418,77	396656,13	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp10		175420,28	396664,36	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp11		175417,28	396641,40	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp12		175408,32	396638,95	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp13		175402,87	396637,46	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkBTp14		175398,96	396638,47	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00
BlkCTp01		175445,55	396660,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
BlkCTp02		175444,63	396653,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
BlkCTp03		175437,28	396653,24	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--
BlkCTp04		175438,11	396660,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp01		175397,30	396706,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
xTp02		175399,80	396703,03	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp03		175402,21	396699,90	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp04		175404,68	396696,80	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp05		175407,07	396693,83	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp06		175409,60	396690,82	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp07		175409,27	396687,45	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp08		175405,83	396684,71	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp09		175402,95	396682,40	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp10		175399,87	396679,98	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp11		175396,88	396677,62	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp12		175393,50	396674,91	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp13		175390,58	396675,56	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp14		175387,84	396679,01	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp15		175385,65	396681,78	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp16		175383,38	396684,63	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp17		175380,76	396687,94	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp18		175378,55	396690,69	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp19		175378,64	396694,09	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp20		175381,94	396696,70	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp21		175385,04	396699,15	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp22		175388,09	396701,56	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
xTp23		175391,41	396704,24	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
xTp24		175394,38	396706,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
xTp25		175398,87	396705,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp27		175401,69	396701,58	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp28		175403,91	396698,95	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp30		175406,83	396695,48	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp31		175408,82	396693,07	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp33		175411,98	396689,58	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp34		175408,26	396685,05	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp36		175404,93	396682,63	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp37		175402,12	396680,72	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp39		175398,56	396678,07	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp40		175388,24	396676,49	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp42		175384,10	396682,39	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp43		175381,36	396686,25	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp45		175379,74	396695,75	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp47		175383,28	396698,63	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp48		175385,88	396700,59	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp50		175389,40	396703,45	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp51		175400,95	396703,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp52		175406,25	396697,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp53		175411,36	396692,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp54		175407,38	396682,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
BlkBTp01	15,00	--	Ja
BlkBTp02	15,00	--	Ja
BlkBTp03	15,00	--	Ja
BlkBTp04	15,00	--	Ja
BlkBTp05	15,00	--	Ja
BlkBTp06	15,00	--	Ja
BlkBTp07	15,00	--	Ja
BlkBTp08	15,00	--	Ja
BlkBTp09	15,00	--	Ja
BlkBTp10	15,00	--	Ja
BlkBTp11	15,00	--	Ja
BlkBTp12	15,00	--	Ja
BlkBTp13	15,00	--	Ja
BlkBTp14	15,00	--	Ja
BlkCTp01	--	--	Ja
BlkCTp02	--	--	Ja
BlkCTp03	--	--	Ja
BlkCTp04	--	--	Ja
xTp01	--	--	Ja
xTp02	--	--	Ja
xTp03	--	--	Ja
xTp04	--	--	Ja
xTp05	--	--	Ja
xTp06	--	--	Ja
xTp07	--	--	Ja
xTp08	--	--	Ja
xTp09	--	--	Ja
xTp10	--	--	Ja
xTp11	--	--	Ja
xTp12	--	--	Ja
xTp13	--	--	Ja
xTp14	--	--	Ja
xTp15	--	--	Ja
xTp16	--	--	Ja
xTp17	--	--	Ja
xTp18	--	--	Ja
xTp19	--	--	Ja
xTp20	--	--	Ja
xTp21	--	--	Ja
xTp22	--	--	Ja
xTp23	--	--	Ja
xTp24	--	--	Ja
xTp25	--	--	Ja
xTp27	--	--	Ja
xTp28	--	--	Ja
xTp30	--	--	Ja
xTp31	--	--	Ja
xTp33	--	--	Ja
xTp34	--	--	Ja
xTp36	--	--	Ja
xTp37	--	--	Ja
xTp39	--	--	Ja
xTp40	--	--	Ja
xTp42	--	--	Ja
xTp43	--	--	Ja
xTp45	--	--	Ja
xTp47	--	--	Ja
xTp48	--	--	Ja
xTp50	--	--	Ja
xTp51	--	--	Ja
xTp52	--	--	Ja
xTp53	--	--	Ja
xTp54	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
xTp55		175400,91	396678,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp56		175386,06	396677,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp57		175382,08	396683,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp58		175378,00	396690,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp59		175380,87	396697,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp60		175387,01	396702,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
xTp41		175386,01	396680,00	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
xTp61		175403,55	396700,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp62		175408,75	396695,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp63		175414,07	396689,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp64		175413,66	396686,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp65		175410,76	396684,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp66		175404,27	396680,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp67		175397,53	396676,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp68		175394,24	396674,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp69		175391,28	396672,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp70		175388,30	396673,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp71		175384,13	396680,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp72		175379,99	396687,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp73		175376,29	396693,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp74		175377,67	396695,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp75		175384,01	396700,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp76		175390,27	396705,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp77		175392,51	396706,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
xTp44		175379,62	396688,82	0,00	Relatief	--	--	7,50	--
TpDak01		175383,51	396694,38	0,00	Relatief	--	--	--	--
TpDak02		175380,34	396691,80	0,00	Relatief	--	--	--	--
TpDak03		175386,91	396687,06	0,00	Relatief	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
xTp55	--	--	Ja
xTp56	--	--	Ja
xTp57	--	--	Ja
xTp58	--	--	Ja
xTp59	--	--	Ja
xTp60	--	--	Ja
xTp41	--	--	Ja
xTp61	--	--	Ja
xTp62	--	--	Ja
xTp63	--	--	Ja
xTp64	--	--	Ja
xTp65	--	--	Ja
xTp66	--	--	Ja
xTp67	--	--	Ja
xTp68	--	--	Ja
xTp69	--	--	Ja
xTp70	--	--	Ja
xTp71	--	--	Ja
xTp72	--	--	Ja
xTp73	--	--	Ja
xTp74	--	--	Ja
xTp75	--	--	Ja
xTp76	--	--	Ja
xTp77	--	--	Ja
xTp44	--	--	Ja
TpDak01	12,10	--	Ja
TpDak02	12,10	--	Ja
TpDak03	12,10	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
Rotonde	

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1	industriefunctie	175255,64	396502,69	4,70	0,00	Relatief
2	winkelfunctie, woonfunctie	175571,69	396507,51	4,55	0,00	Relatief
3	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	175388,82	396445,98	7,16	0,00	Relatief
4	winkelfunctie, woonfunctie	175313,74	396487,98	7,98	0,00	Relatief
5	winkelfunctie, woonfunctie	175389,13	396858,88	2,85	0,00	Relatief
6	kantoorfunctie, woonfunctie	175262,74	396442,14	3,72	0,00	Relatief
7	industriefunctie	175629,62	396648,77	7,41	0,00	Relatief
8	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	175341,43	396842,38	2,93	0,00	Relatief
9	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	175596,10	396771,74	9,58	0,00	Relatief
10	woonfunctie	175313,74	396487,98	8,86	0,00	Relatief
11	winkelfunctie, woonfunctie	175416,27	396554,59	5,47	0,00	Relatief
12	winkelfunctie, woonfunctie	175477,95	396576,96	4,79	0,00	Relatief
13	winkelfunctie, woonfunctie	175423,30	396614,55	6,99	0,00	Relatief
14	industriefunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie	175405,13	396522,41	6,82	0,00	Relatief
15	industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie	175431,78	396602,94	12,35	0,00	Relatief
16	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	175646,07	396657,20	7,05	0,00	Relatief
17	winkelfunctie	175468,08	396535,36	4,48	0,00	Relatief
18	industriefunctie, woonfunctie	175334,58	396785,32	3,00	0,00	Relatief
19	winkelfunctie	175442,25	396732,75	6,94	0,00	Relatief
20	industriefunctie	175565,75	396649,73	4,89	0,00	Relatief
21	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, winkelf	175349,29	396535,86	2,88	0,00	Relatief
22		175610,71	396663,20	3,96	0,00	Relatief
23	winkelfunctie, woonfunctie	175409,44	396529,33	6,82	0,00	Relatief
24	winkelfunctie, woonfunctie	175509,85	396650,63	5,27	0,00	Relatief
25	woonfunctie	175295,26	396905,28	5,31	0,00	Relatief
26	kantoorfunctie, winkelfunctie	175509,58	396552,00	5,59	0,00	Relatief
27	winkelfunctie, woonfunctie	175424,32	396556,93	5,82	0,00	Relatief
28	winkelfunctie, woonfunctie	175428,84	396581,29	4,30	0,00	Relatief
29	bijeenkomstfunctie	175610,67	396664,27	3,14	0,00	Relatief
30	winkelfunctie, woonfunctie	175341,43	396842,38	2,80	0,00	Relatief
31	woonfunctie	175439,78	396683,64	6,49	0,00	Relatief
32	winkelfunctie, woonfunctie	175450,90	396673,87	4,94	0,00	Relatief
33	winkelfunctie, woonfunctie	175466,26	396433,01	6,17	0,00	Relatief
34	winkelfunctie, woonfunctie	175464,72	396523,81	5,62	0,00	Relatief
35	winkelfunctie, woonfunctie	175453,68	396530,42	4,38	0,00	Relatief
36	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	175506,60	396603,77	6,19	0,00	Relatief
37	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	175450,90	396673,87	5,24	0,00	Relatief
38		175501,70	396438,29	6,11	0,00	Relatief
39		175177,66	396716,19	2,68	0,00	Relatief
41	woonfunctie	175548,26	396625,51	3,74	0,00	Relatief
42	winkelfunctie, woonfunctie	175513,75	396527,70	5,55	0,00	Relatief
43	winkelfunctie, woonfunctie	175473,92	396492,51	10,24	0,00	Relatief
44	woonfunctie	175265,54	396587,77	4,43	0,00	Relatief
45	winkelfunctie, woonfunctie	175449,27	396590,71	6,59	0,00	Relatief
46	winkelfunctie, woonfunctie	175442,61	396422,76	5,21	0,00	Relatief
47	woonfunctie	175524,74	396708,38	6,64	0,00	Relatief
48	woonfunctie	175247,34	396631,76	2,69	0,00	Relatief
49	kantoorfunctie	175344,30	396431,76	7,03	0,00	Relatief
50	gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfunc	175474,73	396559,96	10,63	0,00	Relatief
51	winkelfunctie	175478,97	396584,90	3,51	0,00	Relatief
52	winkelfunctie, woonfunctie	175481,99	396565,52	10,20	0,00	Relatief
53	woonfunctie	175662,31	396710,48	5,89	0,00	Relatief
54	woonfunctie	175449,27	396590,71	9,42	0,00	Relatief
55	winkelfunctie, woonfunctie	175477,94	396576,96	3,61	0,00	Relatief
56	woonfunctie	175579,76	396729,37	4,48	0,00	Relatief
57	woonfunctie	175181,99	396542,50	2,14	0,00	Relatief
58	woonfunctie	175330,06	396670,98	5,24	0,00	Relatief
59	woonfunctie	175190,08	396680,65	2,46	0,00	Relatief
60	woonfunctie	175214,25	396564,88	4,94	0,00	Relatief
61	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	175305,29	396889,50	5,96	0,00	Relatief
62		175334,58	396785,32	4,74	0,00	Relatief
63	woonfunctie	175226,70	396490,47	5,58	0,00	Relatief
64	woonfunctie	175636,98	396719,47	4,49	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
1	0 dB	0,80	0,80
2	0 dB	0,80	0,80
3	0 dB	0,80	0,80
4	0 dB	0,80	0,80
5	0 dB	0,80	0,80
6	0 dB	0,80	0,80
7	0 dB	0,80	0,80
8	0 dB	0,80	0,80
9	0 dB	0,80	0,80
10	0 dB	0,80	0,80
11	0 dB	0,80	0,80
12	0 dB	0,80	0,80
13	0 dB	0,80	0,80
14	0 dB	0,80	0,80
15	0 dB	0,80	0,80
16	0 dB	0,80	0,80
17	0 dB	0,80	0,80
18	0 dB	0,80	0,80
19	0 dB	0,80	0,80
20	0 dB	0,80	0,80
21	0 dB	0,80	0,80
22	0 dB	0,80	0,80
23	0 dB	0,80	0,80
24	0 dB	0,80	0,80
25	0 dB	0,80	0,80
26	0 dB	0,80	0,80
27	0 dB	0,80	0,80
28	0 dB	0,80	0,80
29	0 dB	0,80	0,80
30	0 dB	0,80	0,80
31	0 dB	0,80	0,80
32	0 dB	0,80	0,80
33	0 dB	0,80	0,80
34	0 dB	0,80	0,80
35	0 dB	0,80	0,80
36	0 dB	0,80	0,80
37	0 dB	0,80	0,80
38	0 dB	0,80	0,80
39	0 dB	0,80	0,80
41	0 dB	0,80	0,80
42	0 dB	0,80	0,80
43	0 dB	0,80	0,80
44	0 dB	0,80	0,80
45	0 dB	0,80	0,80
46	0 dB	0,80	0,80
47	0 dB	0,80	0,80
48	0 dB	0,80	0,80
49	0 dB	0,80	0,80
50	0 dB	0,80	0,80
51	0 dB	0,80	0,80
52	0 dB	0,80	0,80
53	0 dB	0,80	0,80
54	0 dB	0,80	0,80
55	0 dB	0,80	0,80
56	0 dB	0,80	0,80
57	0 dB	0,80	0,80
58	0 dB	0,80	0,80
59	0 dB	0,80	0,80
60	0 dB	0,80	0,80
61	0 dB	0,80	0,80
62	0 dB	0,80	0,80
63	0 dB	0,80	0,80
64	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
65	woonfunctie	175328,09	396818,58	3,82	0,00	Relatief
66	woonfunctie	175275,88	396576,81	5,13	0,00	Relatief
67	woonfunctie	175618,60	396778,40	7,71	0,00	Relatief
68		175523,93	396611,81	6,36	0,00	Relatief
69	woonfunctie	175268,64	396890,06	5,11	0,00	Relatief
70	woonfunctie	175296,21	396853,41	4,00	0,00	Relatief
71	winkelfunctie	175498,48	396608,93	3,74	0,00	Relatief
72	woonfunctie	175363,35	396925,42	5,06	0,00	Relatief
73	woonfunctie	175556,93	396670,49	4,79	0,00	Relatief
74	woonfunctie	175409,04	396761,17	5,65	0,00	Relatief
75	woonfunctie	175615,12	396572,09	3,99	0,00	Relatief
76	woonfunctie	175513,14	396685,92	3,10	0,00	Relatief
77		175506,78	396482,72	4,45	0,00	Relatief
78	woonfunctie	175572,06	396587,27	3,59	0,00	Relatief
79	woonfunctie	175267,60	396695,54	5,02	0,00	Relatief
80	woonfunctie	175219,99	396480,10	6,40	0,00	Relatief
81	woonfunctie	175524,74	396708,38	4,80	0,00	Relatief
82	woonfunctie	175199,86	396534,99	3,92	0,00	Relatief
83	woonfunctie	175367,01	396894,42	4,78	0,00	Relatief
84	woonfunctie	175314,99	396875,02	5,22	0,00	Relatief
85	kantoorfunctie	175359,95	396467,52	7,86	0,00	Relatief
87	winkelfunctie	175490,96	396556,60	5,85	0,00	Relatief
88	woonfunctie	175583,54	396824,63	6,46	0,00	Relatief
89	woonfunctie	175205,36	396697,58	2,50	0,00	Relatief
90	woonfunctie	175528,48	396739,78	6,55	0,00	Relatief
91	woonfunctie	175467,13	396690,45	7,22	0,00	Relatief
92	woonfunctie	175467,01	396460,07	8,98	0,00	Relatief
93	bijsluitingfunctie	175478,99	396457,58	4,45	0,00	Relatief
94	woonfunctie	175240,75	396628,84	2,22	0,00	Relatief
95	woonfunctie	175169,78	396597,79	5,25	0,00	Relatief
96	woonfunctie	175513,90	396753,03	2,76	0,00	Relatief
97	woonfunctie	175585,67	396720,20	5,46	0,00	Relatief
98	woonfunctie	175278,58	396565,59	3,92	0,00	Relatief
99	woonfunctie	175474,25	396495,28	8,00	0,00	Relatief
100	woonfunctie	175282,49	396852,79	4,60	0,00	Relatief
101	bijsluitingfunctie,kantoorfunctie	175344,30	396431,76	8,81	0,00	Relatief
102	woonfunctie	175596,22	396675,36	6,57	0,00	Relatief
103	woonfunctie	175312,04	396655,75	5,49	0,00	Relatief
104	winkelfunctie	175525,92	396446,21	4,52	0,00	Relatief
105	bijsluitingfunctie,woonfunctie	175381,81	396743,68	6,58	0,00	Relatief
106	woonfunctie	175305,29	396889,50	4,63	0,00	Relatief
107	winkelfunctie,woonfunctie	175462,10	396640,95	6,36	0,00	Relatief
108	winkelfunctie	175497,16	396453,60	4,51	0,00	Relatief
109	woonfunctie	175489,28	396741,74	3,82	0,00	Relatief
110	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	175450,54	396654,56	6,02	0,00	Relatief
111	industriefunctie	175405,13	396522,41	5,46	0,00	Relatief
112	winkelfunctie,woonfunctie	175421,26	396483,36	7,87	0,00	Relatief
113	woonfunctie	175174,46	396645,61	3,16	0,00	Relatief
114	woonfunctie	175227,62	396679,66	4,02	0,00	Relatief
115	woonfunctie	175650,20	396670,31	5,32	0,00	Relatief
116	industriefunctie	175548,26	396625,51	4,32	0,00	Relatief
117	winkelfunctie	175500,71	396471,03	4,47	0,00	Relatief
118	woonfunctie	175346,34	396674,99	3,36	0,00	Relatief
119	woonfunctie	175354,94	396608,29	5,24	0,00	Relatief
120	woonfunctie	175316,54	396582,23	5,27	0,00	Relatief
121	woonfunctie	175158,52	396666,50	6,48	0,00	Relatief
122	woonfunctie	175358,39	396587,44	5,22	0,00	Relatief
123	woonfunctie	175316,83	396574,90	5,25	0,00	Relatief
124	woonfunctie	175312,22	396588,23	5,26	0,00	Relatief
125	woonfunctie	175311,87	396595,46	5,27	0,00	Relatief
126	woonfunctie	175521,21	396848,32	6,49	0,00	Relatief
127	woonfunctie	175360,87	396682,32	5,36	0,00	Relatief
128	woonfunctie	175357,11	396580,43	5,24	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
65	0 dB	0,80	0,80
66	0 dB	0,80	0,80
67	0 dB	0,80	0,80
68	0 dB	0,80	0,80
69	0 dB	0,80	0,80
70	0 dB	0,80	0,80
71	0 dB	0,80	0,80
72	0 dB	0,80	0,80
73	0 dB	0,80	0,80
74	0 dB	0,80	0,80
75	0 dB	0,80	0,80
76	0 dB	0,80	0,80
77	0 dB	0,80	0,80
78	0 dB	0,80	0,80
79	0 dB	0,80	0,80
80	0 dB	0,80	0,80
81	0 dB	0,80	0,80
82	0 dB	0,80	0,80
83	0 dB	0,80	0,80
84	0 dB	0,80	0,80
85	0 dB	0,80	0,80
87	0 dB	0,80	0,80
88	0 dB	0,80	0,80
89	0 dB	0,80	0,80
90	0 dB	0,80	0,80
91	0 dB	0,80	0,80
92	0 dB	0,80	0,80
93	0 dB	0,80	0,80
94	0 dB	0,80	0,80
95	0 dB	0,80	0,80
96	0 dB	0,80	0,80
97	0 dB	0,80	0,80
98	0 dB	0,80	0,80
99	0 dB	0,80	0,80
100	0 dB	0,80	0,80
101	0 dB	0,80	0,80
102	0 dB	0,80	0,80
103	0 dB	0,80	0,80
104	0 dB	0,80	0,80
105	0 dB	0,80	0,80
106	0 dB	0,80	0,80
107	0 dB	0,80	0,80
108	0 dB	0,80	0,80
109	0 dB	0,80	0,80
110	0 dB	0,80	0,80
111	0 dB	0,80	0,80
112	0 dB	0,80	0,80
113	0 dB	0,80	0,80
114	0 dB	0,80	0,80
115	0 dB	0,80	0,80
116	0 dB	0,80	0,80
117	0 dB	0,80	0,80
118	0 dB	0,80	0,80
119	0 dB	0,80	0,80
120	0 dB	0,80	0,80
121	0 dB	0,80	0,80
122	0 dB	0,80	0,80
123	0 dB	0,80	0,80
124	0 dB	0,80	0,80
125	0 dB	0,80	0,80
126	0 dB	0,80	0,80
127	0 dB	0,80	0,80
128	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
129	woonfunctie	175356,34	396594,37	5,24	0,00	Relatief
130	woonfunctie	175516,70	396724,55	5,28	0,00	Relatief
131	woonfunctie	175507,97	396717,18	5,29	0,00	Relatief
132	woonfunctie	175526,59	396671,68	3,59	0,00	Relatief
133	woonfunctie	175326,14	396657,80	4,30	0,00	Relatief
134		175602,27	396606,96	3,27	0,00	Relatief
135	woonfunctie	175546,30	396599,40	4,31	0,00	Relatief
136	woonfunctie	175507,37	396679,81	5,89	0,00	Relatief
137	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	175497,73	396613,55	6,64	0,00	Relatief
138	woonfunctie	175637,87	396769,73	7,54	0,00	Relatief
139	woonfunctie	175203,36	396661,69	5,02	0,00	Relatief
140	woonfunctie	175329,05	396858,74	6,02	0,00	Relatief
141	woonfunctie	175304,69	396630,86	5,75	0,00	Relatief
142	woonfunctie	175196,36	396693,39	4,29	0,00	Relatief
143	woonfunctie	175357,60	396601,40	5,23	0,00	Relatief
144	woonfunctie	175521,21	396848,32	6,50	0,00	Relatief
145	woonfunctie	175307,82	396863,09	5,61	0,00	Relatief
146	woonfunctie	175554,39	396723,18	6,28	0,00	Relatief
147	woonfunctie	175517,32	396545,26	5,20	0,00	Relatief
148	woonfunctie	175513,65	396662,12	6,07	0,00	Relatief
149	winkelfunctie	175418,57	396477,42	5,07	0,00	Relatief
150	woonfunctie	175345,85	396906,48	4,44	0,00	Relatief
151	woonfunctie	175576,77	396621,10	5,40	0,00	Relatief
152	woonfunctie	175538,87	396856,83	6,22	0,00	Relatief
153	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	175309,56	396835,66	5,04	0,00	Relatief
154	woonfunctie	175169,12	396627,85	4,91	0,00	Relatief
155	woonfunctie	175596,36	396493,63	5,48	0,00	Relatief
156	woonfunctie	175510,36	396698,57	6,02	0,00	Relatief
157	woonfunctie	175357,11	396580,43	5,26	0,00	Relatief
158	woonfunctie	175543,68	396557,34	6,11	0,00	Relatief
159		175319,00	396710,11	3,66	0,00	Relatief
160	woonfunctie	175202,57	396613,95	4,64	0,00	Relatief
161	kantoorfunctie	175359,02	396438,86	3,87	0,00	Relatief
162	woonfunctie	175474,97	396808,65	5,93	0,00	Relatief
163	woonfunctie	175362,24	396905,69	5,09	0,00	Relatief
164	woonfunctie	175551,91	396712,47	6,22	0,00	Relatief
165		175322,75	396717,12	2,88	0,00	Relatief
167	woonfunctie	175517,46	396782,68	4,95	0,00	Relatief
168	woonfunctie	175316,83	396574,90	5,24	0,00	Relatief
169	woonfunctie	175639,68	396766,65	7,15	0,00	Relatief
170	woonfunctie	175580,96	396677,95	3,72	0,00	Relatief
171	woonfunctie	175232,70	396609,31	4,02	0,00	Relatief
172	woonfunctie	175477,39	396822,17	5,87	0,00	Relatief
173	woonfunctie	175619,30	396722,96	5,28	0,00	Relatief
174	woonfunctie	175232,78	396503,18	5,23	0,00	Relatief
175	woonfunctie	175546,50	396578,45	4,99	0,00	Relatief
176	woonfunctie	175264,54	396620,98	4,80	0,00	Relatief
177	woonfunctie	175183,12	396571,31	5,11	0,00	Relatief
178	woonfunctie	175364,48	396777,82	3,39	0,00	Relatief
179		175642,42	396552,65	2,89	0,00	Relatief
179		175640,31	396548,83	2,89	0,00	Relatief
180	winkelfunctie	175495,15	396471,39	4,54	0,00	Relatief
181	woonfunctie	175362,72	396807,62	2,80	0,00	Relatief
182	woonfunctie	175187,29	396562,25	2,66	0,00	Relatief
183	winkelfunctie,woonfunctie	175369,77	396719,33	4,19	0,00	Relatief
184	woonfunctie	175543,68	396557,34	4,99	0,00	Relatief
185		175299,50	396703,20	2,81	0,00	Relatief
186		175336,96	396868,55	2,83	0,00	Relatief
187	winkelfunctie	175505,52	396451,65	4,54	0,00	Relatief
188	woonfunctie	175199,86	396534,99	4,05	0,00	Relatief
189	woonfunctie	175195,66	396544,08	2,67	0,00	Relatief
190	woonfunctie	175191,48	396553,17	2,70	0,00	Relatief
191	industriefunctie,woonfunctie	175513,65	396662,12	5,67	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
129	0 dB	0,80	0,80
130	0 dB	0,80	0,80
131	0 dB	0,80	0,80
132	0 dB	0,80	0,80
133	0 dB	0,80	0,80
134	0 dB	0,80	0,80
135	0 dB	0,80	0,80
136	0 dB	0,80	0,80
137	0 dB	0,80	0,80
138	0 dB	0,80	0,80
139	0 dB	0,80	0,80
140	0 dB	0,80	0,80
141	0 dB	0,80	0,80
142	0 dB	0,80	0,80
143	0 dB	0,80	0,80
144	0 dB	0,80	0,80
145	0 dB	0,80	0,80
146	0 dB	0,80	0,80
147	0 dB	0,80	0,80
148	0 dB	0,80	0,80
149	0 dB	0,80	0,80
150	0 dB	0,80	0,80
151	0 dB	0,80	0,80
152	0 dB	0,80	0,80
153	0 dB	0,80	0,80
154	0 dB	0,80	0,80
155	0 dB	0,80	0,80
156	0 dB	0,80	0,80
157	0 dB	0,80	0,80
158	0 dB	0,80	0,80
159	0 dB	0,80	0,80
160	0 dB	0,80	0,80
161	0 dB	0,80	0,80
162	0 dB	0,80	0,80
163	0 dB	0,80	0,80
164	0 dB	0,80	0,80
165	0 dB	0,80	0,80
167	0 dB	0,80	0,80
168	0 dB	0,80	0,80
169	0 dB	0,80	0,80
170	0 dB	0,80	0,80
171	0 dB	0,80	0,80
172	0 dB	0,80	0,80
173	0 dB	0,80	0,80
174	0 dB	0,80	0,80
175	0 dB	0,80	0,80
176	0 dB	0,80	0,80
177	0 dB	0,80	0,80
178	0 dB	0,80	0,80
179	0 dB	0,80	0,80
179	0 dB	0,80	0,80
180	0 dB	0,80	0,80
181	0 dB	0,80	0,80
182	0 dB	0,80	0,80
183	0 dB	0,80	0,80
184	0 dB	0,80	0,80
185	0 dB	0,80	0,80
186	0 dB	0,80	0,80
187	0 dB	0,80	0,80
188	0 dB	0,80	0,80
189	0 dB	0,80	0,80
190	0 dB	0,80	0,80
191	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
192	woonfunctie	175473,32	396858,40	6,77	0,00	Relatief
194	winkelfunctie, woonfunctie	175340,60	396791,02	8,43	0,00	Relatief
196	woonfunctie	175227,02	396666,14	4,91	0,00	Relatief
197	woonfunctie	175457,43	396802,23	5,54	0,00	Relatief
198	woonfunctie	175345,06	396622,23	6,58	0,00	Relatief
199	woonfunctie	175401,17	396870,93	6,77	0,00	Relatief
200	woonfunctie	175417,57	396878,78	7,00	0,00	Relatief
201	woonfunctie	175549,77	396809,87	7,51	0,00	Relatief
202		175367,94	396641,49	2,51	0,00	Relatief
203		175564,20	396621,36	2,32	0,00	Relatief
204	woonfunctie	175324,57	396618,04	6,56	0,00	Relatief
205	woonfunctie	175193,74	396658,39	5,23	0,00	Relatief
206		175476,86	396429,53	4,83	0,00	Relatief
207		175266,74	396759,24	3,16	0,00	Relatief
208	woonfunctie	175537,62	396801,02	7,42	0,00	Relatief
209	woonfunctie	175331,61	396618,71	6,50	0,00	Relatief
210	woonfunctie	175338,05	396621,56	6,49	0,00	Relatief
211		175195,68	396647,61	1,85	0,00	Relatief
212	woonfunctie	175533,63	396796,23	7,42	0,00	Relatief
213		175186,78	396636,06	2,03	0,00	Relatief
214	woonfunctie	175407,38	396872,38	7,05	0,00	Relatief
215	woonfunctie	175193,74	396658,39	5,17	0,00	Relatief
216	woonfunctie	175517,46	396782,68	7,35	0,00	Relatief
217	woonfunctie	175326,17	396657,68	5,02	0,00	Relatief
218	woonfunctie	175412,44	396875,62	7,03	0,00	Relatief
219	woonfunctie	175232,76	396649,89	7,30	0,00	Relatief
220	woonfunctie	175474,97	396808,65	7,18	0,00	Relatief
221	woonfunctie	175440,84	396783,74	5,62	0,00	Relatief
222	woonfunctie	175296,02	396830,05	4,65	0,00	Relatief
223	woonfunctie	175319,02	396849,60	4,98	0,00	Relatief
224	woonfunctie	175201,56	396639,08	4,27	0,00	Relatief
225	woonfunctie	175319,96	396659,97	4,74	0,00	Relatief
226	woonfunctie	175202,57	396613,95	4,80	0,00	Relatief
227	woonfunctie	175572,50	396595,96	5,35	0,00	Relatief
228	winkelfunctie	175500,71	396471,03	4,54	0,00	Relatief
229		175213,44	396588,90	1,79	0,00	Relatief
230	woonfunctie	175549,77	396809,87	7,17	0,00	Relatief
231	woonfunctie	175559,64	396861,28	6,47	0,00	Relatief
232	winkelfunctie	175418,57	396477,42	5,06	0,00	Relatief
233	woonfunctie	175178,27	396658,94	5,53	0,00	Relatief
234	woonfunctie	175368,65	396705,60	5,95	0,00	Relatief
235		175232,70	396609,31	2,85	0,00	Relatief
236	woonfunctie	175364,91	396803,32	5,56	0,00	Relatief
237	woonfunctie	175346,77	396922,70	5,14	0,00	Relatief
238	winkelfunctie	175410,58	396482,15	5,56	0,00	Relatief
239	woonfunctie	175523,28	396785,01	7,18	0,00	Relatief
240		175401,04	396615,42	2,74	0,00	Relatief
241	winkelfunctie	175509,74	396450,33	4,59	0,00	Relatief
242	woonfunctie	175330,54	396695,20	5,50	0,00	Relatief
243	woonfunctie	175507,37	396679,81	6,60	0,00	Relatief
244	woonfunctie	175551,56	396536,96	4,97	0,00	Relatief
245	woonfunctie	175450,03	396791,63	5,58	0,00	Relatief
246	woonfunctie	175440,84	396783,74	5,82	0,00	Relatief
247	woonfunctie	175209,10	396616,14	5,37	0,00	Relatief
248		175300,26	396691,41	1,70	0,00	Relatief
249	woonfunctie	175485,26	396689,77	4,90	0,00	Relatief
250		175339,41	396645,49	2,25	0,00	Relatief
251	woonfunctie	175327,25	396810,94	5,02	0,00	Relatief
252	woonfunctie	175431,14	396776,14	5,62	0,00	Relatief
253	woonfunctie	175401,17	396870,93	6,90	0,00	Relatief
254	woonfunctie	175324,57	396618,04	6,38	0,00	Relatief
255	woonfunctie	175453,73	396797,58	5,58	0,00	Relatief
256	woonfunctie	175469,16	396751,96	6,92	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
192	0 dB	0,80	0,80
194	0 dB	0,80	0,80
196	0 dB	0,80	0,80
197	0 dB	0,80	0,80
198	0 dB	0,80	0,80
199	0 dB	0,80	0,80
200	0 dB	0,80	0,80
201	0 dB	0,80	0,80
202	0 dB	0,80	0,80
203	0 dB	0,80	0,80
204	0 dB	0,80	0,80
205	0 dB	0,80	0,80
206	0 dB	0,80	0,80
207	0 dB	0,80	0,80
208	0 dB	0,80	0,80
209	0 dB	0,80	0,80
210	0 dB	0,80	0,80
211	0 dB	0,80	0,80
212	0 dB	0,80	0,80
213	0 dB	0,80	0,80
214	0 dB	0,80	0,80
215	0 dB	0,80	0,80
216	0 dB	0,80	0,80
217	0 dB	0,80	0,80
218	0 dB	0,80	0,80
219	0 dB	0,80	0,80
220	0 dB	0,80	0,80
221	0 dB	0,80	0,80
222	0 dB	0,80	0,80
223	0 dB	0,80	0,80
224	0 dB	0,80	0,80
225	0 dB	0,80	0,80
226	0 dB	0,80	0,80
227	0 dB	0,80	0,80
228	0 dB	0,80	0,80
229	0 dB	0,80	0,80
230	0 dB	0,80	0,80
231	0 dB	0,80	0,80
232	0 dB	0,80	0,80
233	0 dB	0,80	0,80
234	0 dB	0,80	0,80
235	0 dB	0,80	0,80
236	0 dB	0,80	0,80
237	0 dB	0,80	0,80
238	0 dB	0,80	0,80
239	0 dB	0,80	0,80
240	0 dB	0,80	0,80
241	0 dB	0,80	0,80
242	0 dB	0,80	0,80
243	0 dB	0,80	0,80
244	0 dB	0,80	0,80
245	0 dB	0,80	0,80
246	0 dB	0,80	0,80
247	0 dB	0,80	0,80
248	0 dB	0,80	0,80
249	0 dB	0,80	0,80
250	0 dB	0,80	0,80
251	0 dB	0,80	0,80
252	0 dB	0,80	0,80
253	0 dB	0,80	0,80
254	0 dB	0,80	0,80
255	0 dB	0,80	0,80
256	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
257	woonfunctie	175477,79	396839,42	6,80	0,00	Relatief
258	woonfunctie	175452,34	396737,41	7,07	0,00	Relatief
259	woonfunctie	175538,87	396856,83	7,14	0,00	Relatief
260	woonfunctie	175329,87	396835,81	4,87	0,00	Relatief
261	woonfunctie	175216,15	396618,50	5,08	0,00	Relatief
262	woonfunctie	175591,79	396513,43	3,45	0,00	Relatief
263	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	175400,34	396760,35	6,22	0,00	Relatief
264	woonfunctie	175447,44	396879,91	7,38	0,00	Relatief
265	woonfunctie	175555,56	396812,22	7,14	0,00	Relatief
266	winkelfunctie	175478,50	396473,06	4,77	0,00	Relatief
267	woonfunctie	175572,06	396587,27	5,26	0,00	Relatief
268	woonfunctie	175546,50	396578,45	6,78	0,00	Relatief
269		175616,46	396729,84	3,31	0,00	Relatief
270	kantoorfunctie, woonfunctie	175538,18	396705,00	7,44	0,00	Relatief
271	woonfunctie	175503,47	396710,67	5,82	0,00	Relatief
272	woonfunctie	175492,73	396770,97	7,22	0,00	Relatief
273		175489,28	396741,74	3,31	0,00	Relatief
274	woonfunctie	175345,08	396790,89	6,42	0,00	Relatief
275	woonfunctie	175469,16	396751,96	6,74	0,00	Relatief
276	woonfunctie	175572,97	396603,02	5,25	0,00	Relatief
277	woonfunctie	175651,46	396713,46	6,32	0,00	Relatief
278	woonfunctie	175147,33	396701,04	2,48	0,00	Relatief
279	woonfunctie	175359,19	396765,64	5,95	0,00	Relatief
280	woonfunctie	175148,07	396710,46	2,49	0,00	Relatief
281	woonfunctie	175156,84	396695,34	4,38	0,00	Relatief
282	woonfunctie	175576,77	396621,10	3,55	0,00	Relatief
283	woonfunctie	175192,88	396636,47	5,05	0,00	Relatief
284	winkelfunctie	175485,78	396475,27	4,49	0,00	Relatief
285	woonfunctie	175550,76	396869,97	7,17	0,00	Relatief
286		175529,62	396601,85	3,43	0,00	Relatief
287	woonfunctie	175570,19	396676,23	5,63	0,00	Relatief
288	winkelfunctie, woonfunctie	175497,73	396613,55	6,98	0,00	Relatief
289	woonfunctie	175270,32	396602,48	5,79	0,00	Relatief
290	kantoorfunctie, winkelfunctie	175549,77	396703,25	6,21	0,00	Relatief
291	woonfunctie	175339,00	396673,18	4,43	0,00	Relatief
292	woonfunctie	175307,61	396601,33	5,47	0,00	Relatief
293	woonfunctie	175332,19	396684,48	5,42	0,00	Relatief
294	woonfunctie	175360,87	396682,32	5,70	0,00	Relatief
295	woonfunctie	175287,37	396873,54	4,78	0,00	Relatief
296		175506,78	396482,72	3,11	0,00	Relatief
297	woonfunctie	175293,89	396686,34	5,09	0,00	Relatief
298		175332,27	396768,67	2,51	0,00	Relatief
299	woonfunctie	175254,80	396692,76	3,66	0,00	Relatief
300	woonfunctie	175472,37	396898,10	7,60	0,00	Relatief
301	woonfunctie	175226,99	396647,45	3,12	0,00	Relatief
302	woonfunctie	175496,91	396673,99	5,24	0,00	Relatief
303	woonfunctie	175327,25	396810,94	5,24	0,00	Relatief
304	woonfunctie	175549,77	396703,25	7,17	0,00	Relatief
305	woonfunctie	175168,74	396687,52	4,49	0,00	Relatief
306	woonfunctie	175490,81	396819,83	6,59	0,00	Relatief
307	woonfunctie	175180,79	396691,69	5,04	0,00	Relatief
308	woonfunctie	175356,16	396615,44	5,43	0,00	Relatief
309	woonfunctie	175359,19	396765,64	6,08	0,00	Relatief
310	woonfunctie	175348,39	396784,73	6,17	0,00	Relatief
312	woonfunctie	175430,32	396905,32	7,09	0,00	Relatief
313	woonfunctie	175364,91	396803,32	5,66	0,00	Relatief
314	woonfunctie	175293,89	396686,34	5,17	0,00	Relatief
315	woonfunctie	175509,90	396852,65	7,27	0,00	Relatief
316	woonfunctie	175303,44	396685,78	5,22	0,00	Relatief
317	woonfunctie	175312,35	396687,89	5,16	0,00	Relatief
318	woonfunctie	175212,42	396640,99	4,82	0,00	Relatief
319		175347,38	396633,23	2,36	0,00	Relatief
320		175463,99	396829,58	2,40	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
257	0 dB	0,80	0,80
258	0 dB	0,80	0,80
259	0 dB	0,80	0,80
260	0 dB	0,80	0,80
261	0 dB	0,80	0,80
262	0 dB	0,80	0,80
263	0 dB	0,80	0,80
264	0 dB	0,80	0,80
265	0 dB	0,80	0,80
266	0 dB	0,80	0,80
267	0 dB	0,80	0,80
268	0 dB	0,80	0,80
269	0 dB	0,80	0,80
270	0 dB	0,80	0,80
271	0 dB	0,80	0,80
272	0 dB	0,80	0,80
273	0 dB	0,80	0,80
274	0 dB	0,80	0,80
275	0 dB	0,80	0,80
276	0 dB	0,80	0,80
277	0 dB	0,80	0,80
278	0 dB	0,80	0,80
279	0 dB	0,80	0,80
280	0 dB	0,80	0,80
281	0 dB	0,80	0,80
282	0 dB	0,80	0,80
283	0 dB	0,80	0,80
284	0 dB	0,80	0,80
285	0 dB	0,80	0,80
286	0 dB	0,80	0,80
287	0 dB	0,80	0,80
288	0 dB	0,80	0,80
289	0 dB	0,80	0,80
290	0 dB	0,80	0,80
291	0 dB	0,80	0,80
292	0 dB	0,80	0,80
293	0 dB	0,80	0,80
294	0 dB	0,80	0,80
295	0 dB	0,80	0,80
296	0 dB	0,80	0,80
297	0 dB	0,80	0,80
298	0 dB	0,80	0,80
299	0 dB	0,80	0,80
300	0 dB	0,80	0,80
301	0 dB	0,80	0,80
302	0 dB	0,80	0,80
303	0 dB	0,80	0,80
304	0 dB	0,80	0,80
305	0 dB	0,80	0,80
306	0 dB	0,80	0,80
307	0 dB	0,80	0,80
308	0 dB	0,80	0,80
309	0 dB	0,80	0,80
310	0 dB	0,80	0,80
312	0 dB	0,80	0,80
313	0 dB	0,80	0,80
314	0 dB	0,80	0,80
315	0 dB	0,80	0,80
316	0 dB	0,80	0,80
317	0 dB	0,80	0,80
318	0 dB	0,80	0,80
319	0 dB	0,80	0,80
320	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
321		175510,78	396884,78	2,97	0,00	Relatief
322		175288,69	396736,51	4,03	0,00	Relatief
323		175359,50	396638,85	3,94	0,00	Relatief
324		175575,68	396798,47	2,87	0,00	Relatief
325		175428,31	396882,68	2,73	0,00	Relatief
326		175518,18	396874,47	3,02	0,00	Relatief
327		175491,71	396688,50	2,88	0,00	Relatief
328		175372,31	396918,37	2,50	0,00	Relatief
329	woonfunctie	175474,28	396844,27	7,16	0,00	Relatief
330	woonfunctie	175470,76	396849,13	7,22	0,00	Relatief
331	woonfunctie	175212,42	396640,99	4,73	0,00	Relatief
332		175314,01	396909,00	2,25	0,00	Relatief
333		175362,49	396732,38	4,19	0,00	Relatief
334		175415,00	396903,93	2,71	0,00	Relatief
335		175470,84	396735,67	2,44	0,00	Relatief
336		175149,21	396720,02	2,18	0,00	Relatief
337		175500,87	396686,86	3,12	0,00	Relatief
338		175238,16	396566,24	3,34	0,00	Relatief
339		175326,15	396621,74	3,61	0,00	Relatief
340		175522,80	396859,49	2,97	0,00	Relatief
341		175658,29	396724,54	2,54	0,00	Relatief
342		175280,13	396694,79	2,74	0,00	Relatief
343		175411,58	396909,25	2,69	0,00	Relatief
344		175418,30	396898,79	2,72	0,00	Relatief
345		175565,51	396676,60	3,40	0,00	Relatief
346	woonfunctie	175232,76	396649,89	4,99	0,00	Relatief
347		175327,57	396641,62	2,30	0,00	Relatief
348		175285,02	396720,82	2,50	0,00	Relatief
349		175579,23	396793,60	2,73	0,00	Relatief
350		175406,02	396557,26	2,82	0,00	Relatief
351		175418,30	396898,79	2,80	0,00	Relatief
352		175301,76	396739,59	2,59	0,00	Relatief
353		175658,18	396650,49	3,12	0,00	Relatief
354		175165,95	396694,00	1,95	0,00	Relatief
355		175159,51	396704,28	3,60	0,00	Relatief
356		175506,86	396881,66	3,01	0,00	Relatief
357		175302,64	396818,20	2,39	0,00	Relatief
358		175185,54	396647,79	1,84	0,00	Relatief
359		175460,28	396835,46	2,37	0,00	Relatief
360		175242,74	396704,94	3,03	0,00	Relatief
361	winkelfunctie	175341,65	396805,93	9,68	0,00	Relatief
362		175276,53	396700,58	0,87	0,00	Relatief
363		175313,53	396709,17	2,35	0,00	Relatief
364		175170,01	396644,23	2,33	0,00	Relatief
365	overige gebruiksfunctie	175277,53	396864,21	-0,32	0,00	Relatief
366		175463,99	396829,58	2,37	0,00	Relatief
367	winkelfunctie	175441,00	396416,80	7,79	0,00	Relatief
368		175288,12	396836,69	3,15	0,00	Relatief
369	woonfunctie	175467,20	396854,05	7,12	0,00	Relatief
370		175522,80	396859,49	3,40	0,00	Relatief
371	woonfunctie	175533,63	396796,23	7,51	0,00	Relatief
372	woonfunctie	175462,05	396919,95	7,84	0,00	Relatief
373	woonfunctie	175314,99	396875,02	4,67	0,00	Relatief
374	woonfunctie	175427,54	396910,96	7,69	0,00	Relatief
375	woonfunctie	175440,55	396890,45	7,62	0,00	Relatief
376	woonfunctie	175443,90	396885,12	7,62	0,00	Relatief
377	woonfunctie	175454,14	396869,26	7,38	0,00	Relatief
378	woonfunctie	175502,07	396855,00	7,46	0,00	Relatief
379	woonfunctie	175474,08	396755,56	6,76	0,00	Relatief
380	woonfunctie	175590,44	396801,05	7,57	0,00	Relatief
381	woonfunctie	175498,40	396860,10	7,32	0,00	Relatief
382	woonfunctie	175475,70	396892,75	7,58	0,00	Relatief
383	woonfunctie	175494,73	396865,20	7,61	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
321	0 dB	0,80	0,80
322	0 dB	0,80	0,80
323	0 dB	0,80	0,80
324	0 dB	0,80	0,80
325	0 dB	0,80	0,80
326	0 dB	0,80	0,80
327	0 dB	0,80	0,80
328	0 dB	0,80	0,80
329	0 dB	0,80	0,80
330	0 dB	0,80	0,80
331	0 dB	0,80	0,80
332	0 dB	0,80	0,80
333	0 dB	0,80	0,80
334	0 dB	0,80	0,80
335	0 dB	0,80	0,80
336	0 dB	0,80	0,80
337	0 dB	0,80	0,80
338	0 dB	0,80	0,80
339	0 dB	0,80	0,80
340	0 dB	0,80	0,80
341	0 dB	0,80	0,80
342	0 dB	0,80	0,80
343	0 dB	0,80	0,80
344	0 dB	0,80	0,80
345	0 dB	0,80	0,80
346	0 dB	0,80	0,80
347	0 dB	0,80	0,80
348	0 dB	0,80	0,80
349	0 dB	0,80	0,80
350	0 dB	0,80	0,80
351	0 dB	0,80	0,80
352	0 dB	0,80	0,80
353	0 dB	0,80	0,80
354	0 dB	0,80	0,80
355	0 dB	0,80	0,80
356	0 dB	0,80	0,80
357	0 dB	0,80	0,80
358	0 dB	0,80	0,80
359	0 dB	0,80	0,80
360	0 dB	0,80	0,80
361	0 dB	0,80	0,80
362	0 dB	0,80	0,80
363	0 dB	0,80	0,80
364	0 dB	0,80	0,80
365	0 dB	0,80	0,80
366	0 dB	0,80	0,80
367	0 dB	0,80	0,80
368	0 dB	0,80	0,80
369	0 dB	0,80	0,80
370	0 dB	0,80	0,80
371	0 dB	0,80	0,80
372	0 dB	0,80	0,80
373	0 dB	0,80	0,80
374	0 dB	0,80	0,80
375	0 dB	0,80	0,80
376	0 dB	0,80	0,80
377	0 dB	0,80	0,80
378	0 dB	0,80	0,80
379	0 dB	0,80	0,80
380	0 dB	0,80	0,80
381	0 dB	0,80	0,80
382	0 dB	0,80	0,80
383	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
384	winkelfunctie	175462,97	396471,44	4,74	0,00	Relatief
385	woonfunctie	175572,23	396591,89	5,49	0,00	Relatief
386	woonfunctie	175436,98	396896,13	7,50	0,00	Relatief
387	woonfunctie	175454,14	396869,26	7,39	0,00	Relatief
388	woonfunctie	175587,07	396805,98	6,47	0,00	Relatief
389		175257,48	396607,05	3,04	0,00	Relatief
390	woonfunctie	175350,87	396452,49	5,53	0,00	Relatief
391		175213,14	396605,10	2,83	0,00	Relatief
392	woonfunctie	175424,88	396774,38	5,94	0,00	Relatief
393	woonfunctie	175452,34	396737,41	7,23	0,00	Relatief
394	woonfunctie	175593,81	396796,12	6,86	0,00	Relatief
395	woonfunctie	175469,05	396903,44	7,64	0,00	Relatief
396	winkelfunctie, woonfunctie	175462,98	396417,15	6,55	0,00	Relatief
397	woonfunctie	175509,40	396745,89	4,74	0,00	Relatief
398	woonfunctie	175339,12	396796,36	7,16	0,00	Relatief
399	woonfunctie	175491,06	396870,30	7,37	0,00	Relatief
400	woonfunctie	175323,52	396830,00	4,97	0,00	Relatief
401	woonfunctie	175178,27	396658,94	5,29	0,00	Relatief
402	woonfunctie	175226,99	396647,45	4,08	0,00	Relatief
403	woonfunctie	175479,02	396887,41	7,65	0,00	Relatief
404	woonfunctie	175465,50	396909,15	7,56	0,00	Relatief
405	woonfunctie	175443,65	396790,04	6,01	0,00	Relatief
406	woonfunctie	175419,27	396927,74	7,75	0,00	Relatief
407	woonfunctie	175359,02	396438,86	6,44	0,00	Relatief
408		175205,74	396642,60	4,81	0,00	Relatief
409	woonfunctie	175593,81	396796,12	7,46	0,00	Relatief
410		175315,36	396802,85	2,28	0,00	Relatief
411		175489,28	396741,74	2,37	0,00	Relatief
412		175306,51	396838,47	1,98	0,00	Relatief
413	woonfunctie	175421,98	396922,23	7,70	0,00	Relatief
414	woonfunctie	175424,88	396774,38	5,99	0,00	Relatief
415	woonfunctie	175496,46	396771,76	7,20	0,00	Relatief
416	woonfunctie	175457,21	396740,93	7,26	0,00	Relatief
417	woonfunctie	175424,76	396916,59	7,72	0,00	Relatief
418		175167,84	396643,58	1,84	0,00	Relatief
419	woonfunctie	175459,53	396920,65	6,65	0,00	Relatief
420		175585,63	396791,22	2,57	0,00	Relatief
421		175210,95	396652,44	1,20	0,00	Relatief
422		175307,65	396632,53	2,28	0,00	Relatief
423		175210,95	396652,44	1,39	0,00	Relatief
424		175352,79	396443,56	2,77	0,00	Relatief
425		175204,06	396654,68	1,88	0,00	Relatief
426		175523,50	396560,60	7,08	0,00	Relatief
427		175563,56	396734,68	2,90	0,00	Relatief
428		175404,54	396920,18	2,66	0,00	Relatief
429		175431,49	396877,71	2,46	0,00	Relatief
430		175608,50	396733,90	3,08	0,00	Relatief
431		175498,78	396899,78	2,85	0,00	Relatief
432		175497,41	396906,41	2,86	0,00	Relatief
433		175441,86	396861,62	2,42	0,00	Relatief
434		175321,69	396801,98	2,32	0,00	Relatief
435		175387,07	396465,28	3,29	0,00	Relatief
436		175185,54	396647,79	1,84	0,00	Relatief
437		175454,32	396844,92	2,44	0,00	Relatief
438		175529,15	396880,26	3,10	0,00	Relatief
439		175250,48	396819,35	1,92	0,00	Relatief
440		175407,89	396914,98	2,65	0,00	Relatief
441		175438,39	396866,99	2,44	0,00	Relatief
442		175526,96	396889,12	4,65	0,00	Relatief
443		175287,52	396852,02	2,15	0,00	Relatief
444		175351,74	396647,79	1,81	0,00	Relatief
445		175412,35	396853,30	2,48	0,00	Relatief
446	overige gebruiksfunctie	175525,92	396446,21	4,29	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
384	0 dB	0,80	0,80
385	0 dB	0,80	0,80
386	0 dB	0,80	0,80
387	0 dB	0,80	0,80
388	0 dB	0,80	0,80
389	0 dB	0,80	0,80
390	0 dB	0,80	0,80
391	0 dB	0,80	0,80
392	0 dB	0,80	0,80
393	0 dB	0,80	0,80
394	0 dB	0,80	0,80
395	0 dB	0,80	0,80
396	0 dB	0,80	0,80
397	0 dB	0,80	0,80
398	0 dB	0,80	0,80
399	0 dB	0,80	0,80
400	0 dB	0,80	0,80
401	0 dB	0,80	0,80
402	0 dB	0,80	0,80
403	0 dB	0,80	0,80
404	0 dB	0,80	0,80
405	0 dB	0,80	0,80
406	0 dB	0,80	0,80
407	0 dB	0,80	0,80
408	0 dB	0,80	0,80
409	0 dB	0,80	0,80
410	0 dB	0,80	0,80
411	0 dB	0,80	0,80
412	0 dB	0,80	0,80
413	0 dB	0,80	0,80
414	0 dB	0,80	0,80
415	0 dB	0,80	0,80
416	0 dB	0,80	0,80
417	0 dB	0,80	0,80
418	0 dB	0,80	0,80
419	0 dB	0,80	0,80
420	0 dB	0,80	0,80
421	0 dB	0,80	0,80
422	0 dB	0,80	0,80
423	0 dB	0,80	0,80
424	0 dB	0,80	0,80
425	0 dB	0,80	0,80
426	0 dB	0,80	0,80
427	0 dB	0,80	0,80
428	0 dB	0,80	0,80
429	0 dB	0,80	0,80
430	0 dB	0,80	0,80
431	0 dB	0,80	0,80
432	0 dB	0,80	0,80
433	0 dB	0,80	0,80
434	0 dB	0,80	0,80
435	0 dB	0,80	0,80
436	0 dB	0,80	0,80
437	0 dB	0,80	0,80
438	0 dB	0,80	0,80
439	0 dB	0,80	0,80
440	0 dB	0,80	0,80
441	0 dB	0,80	0,80
442	0 dB	0,80	0,80
443	0 dB	0,80	0,80
444	0 dB	0,80	0,80
445	0 dB	0,80	0,80
446	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
447		175427,99	396863,27	2,80	0,00	Relatief
448		175242,06	396599,94	2,00	0,00	Relatief
449		175464,34	396814,87	2,50	0,00	Relatief
450		175171,61	396572,18	1,97	0,00	Relatief
451		175219,92	396662,11	2,26	0,00	Relatief
452		175537,31	396867,13	4,26	0,00	Relatief
453		175524,85	396575,59	3,92	0,00	Relatief
454		175416,97	396856,78	2,44	0,00	Relatief
455		175174,50	396565,48	2,08	0,00	Relatief
456		175464,70	396717,91	2,32	0,00	Relatief
457		175538,11	396777,29	2,47	0,00	Relatief
458		175538,11	396777,29	2,47	0,00	Relatief
459		175561,05	396794,02	2,63	0,00	Relatief
460		175533,14	396884,65	2,91	0,00	Relatief
461		175556,71	396733,17	3,11	0,00	Relatief
462		175561,05	396794,02	2,63	0,00	Relatief
463		175313,56	396611,08	3,26	0,00	Relatief
464		175435,03	396872,19	2,43	0,00	Relatief
465		175535,63	396869,85	4,31	0,00	Relatief
466		175537,31	396867,13	4,23	0,00	Relatief
467		175353,69	396621,70	3,27	0,00	Relatief
468		175549,32	396785,52	2,56	0,00	Relatief
469		175540,40	396557,69	2,79	0,00	Relatief
470	overige gebruiksfunctie	175369,76	396419,53	4,78	0,00	Relatief
471	overige gebruiksfunctie	175581,47	396790,43	2,58	0,00	Relatief
472		175298,94	396757,20	2,42	0,00	Relatief
473	overige gebruiksfunctie	175423,14	396624,38	4,58	0,00	Relatief
474		175532,61	396540,92	2,92	0,00	Relatief
475		175465,80	396722,44	2,57	0,00	Relatief
476		175441,86	396861,62	2,43	0,00	Relatief
477		175571,20	396804,62	3,02	0,00	Relatief
478		175165,71	396595,57	3,09	0,00	Relatief
479		175533,92	396600,82	2,55	0,00	Relatief
480		175581,47	396790,43	2,83	0,00	Relatief
481		175502,01	396430,51	3,74	0,00	Relatief
482		175168,49	396584,33	1,35	0,00	Relatief
483		175572,06	396794,46	2,71	0,00	Relatief
484		175522,73	396891,97	3,96	0,00	Relatief
485		175291,28	396715,67	1,99	0,00	Relatief
486		175224,42	396607,39	2,48	0,00	Relatief
487		175549,32	396785,52	2,56	0,00	Relatief
488		175279,08	396706,69	1,26	0,00	Relatief
489		175183,39	396694,83	1,67	0,00	Relatief
490		175231,66	396553,82	1,92	0,00	Relatief
491		175493,56	396908,22	2,68	0,00	Relatief
492		175528,93	396592,80	5,15	0,00	Relatief
493		175534,02	396872,43	4,13	0,00	Relatief
494		175513,14	396848,70	4,00	0,00	Relatief
495		175179,08	396580,47	2,05	0,00	Relatief
496		175531,30	396861,92	4,12	0,00	Relatief
497		175315,67	396820,18	3,14	0,00	Relatief
498		175271,53	396812,91	2,40	0,00	Relatief
499		175485,99	396826,79	2,57	0,00	Relatief
500		175417,83	396855,65	2,61	0,00	Relatief
501		175525,56	396771,54	2,42	0,00	Relatief
502		175423,74	396860,10	2,58	0,00	Relatief
503		175339,55	396908,49	2,49	0,00	Relatief
504		175525,45	396585,86	3,88	0,00	Relatief
505		175612,00	396593,68	3,00	0,00	Relatief
507	winkelfunctie, woonfunctie	175388,15	396414,81	8,33	0,00	Relatief
508	woonfunctie	175621,56	396592,73	7,50	0,00	Relatief
509	woonfunctie	175654,39	396578,76	6,41	0,00	Relatief
510	woonfunctie	175648,08	396570,36	6,16	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
447	0 dB	0,80	0,80
448	0 dB	0,80	0,80
449	0 dB	0,80	0,80
450	0 dB	0,80	0,80
451	0 dB	0,80	0,80
452	0 dB	0,80	0,80
453	0 dB	0,80	0,80
454	0 dB	0,80	0,80
455	0 dB	0,80	0,80
456	0 dB	0,80	0,80
457	0 dB	0,80	0,80
458	0 dB	0,80	0,80
459	0 dB	0,80	0,80
460	0 dB	0,80	0,80
461	0 dB	0,80	0,80
462	0 dB	0,80	0,80
463	0 dB	0,80	0,80
464	0 dB	0,80	0,80
465	0 dB	0,80	0,80
466	0 dB	0,80	0,80
467	0 dB	0,80	0,80
468	0 dB	0,80	0,80
469	0 dB	0,80	0,80
470	0 dB	0,80	0,80
471	0 dB	0,80	0,80
472	0 dB	0,80	0,80
473	0 dB	0,80	0,80
474	0 dB	0,80	0,80
475	0 dB	0,80	0,80
476	0 dB	0,80	0,80
477	0 dB	0,80	0,80
478	0 dB	0,80	0,80
479	0 dB	0,80	0,80
480	0 dB	0,80	0,80
481	0 dB	0,80	0,80
482	0 dB	0,80	0,80
483	0 dB	0,80	0,80
484	0 dB	0,80	0,80
485	0 dB	0,80	0,80
486	0 dB	0,80	0,80
487	0 dB	0,80	0,80
488	0 dB	0,80	0,80
489	0 dB	0,80	0,80
490	0 dB	0,80	0,80
491	0 dB	0,80	0,80
492	0 dB	0,80	0,80
493	0 dB	0,80	0,80
494	0 dB	0,80	0,80
495	0 dB	0,80	0,80
496	0 dB	0,80	0,80
497	0 dB	0,80	0,80
498	0 dB	0,80	0,80
499	0 dB	0,80	0,80
500	0 dB	0,80	0,80
501	0 dB	0,80	0,80
502	0 dB	0,80	0,80
503	0 dB	0,80	0,80
504	0 dB	0,80	0,80
505	0 dB	0,80	0,80
507	0 dB	0,80	0,80
508	0 dB	0,80	0,80
509	0 dB	0,80	0,80
510	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
511	sportfunctie, woonfunctie	175642,70	396559,73	3,69	0,00	Relatief
512		175430,51	396703,86	10,21	0,00	Relatief
513		175390,28	396814,73	8,35	0,00	Relatief
514		175394,28	396817,67	8,35	0,00	Relatief
515		175386,75	396827,92	2,59	0,00	Relatief
516	woonfunctie	175403,53	396824,57	8,32	0,00	Relatief
517		175400,28	396828,82	8,34	0,00	Relatief
518		175400,78	396842,33	8,32	0,00	Relatief
519		175406,28	396846,58	8,30	0,00	Relatief
520		175409,54	396842,33	8,31	0,00	Relatief
521	woonfunctie	175412,63	396838,30	8,38	0,00	Relatief
522		175396,30	396825,75	2,60	0,00	Relatief
523		175394,53	396828,23	2,60	0,00	Relatief
524		175391,76	396831,91	2,59	0,00	Relatief
525		175421,84	396845,34	2,59	0,00	Relatief
526	woonfunctie	175421,84	396845,34	2,61	0,00	Relatief
527		175417,30	396851,26	2,59	0,00	Relatief
528		175418,88	396856,33	2,61	0,00	Relatief
529		175422,56	396856,52	2,62	0,00	Relatief
530		175430,99	396845,63	8,27	0,00	Relatief
531	woonfunctie	175435,24	396848,89	8,27	0,00	Relatief
532		175389,32	396806,13	11,30	0,00	Relatief
533		175534,49	396641,22	2,91	0,00	Relatief
534		175531,95	396656,42	2,59	0,00	Relatief
535		175534,49	396642,09	2,58	0,00	Relatief
536	winkelfunctie, woonfunctie	175528,56	396638,98	3,10	0,00	Relatief
537		175490,99	396637,20	9,99	0,00	Relatief
538		175269,35	396824,53	2,52	0,00	Relatief
539		175472,55	396733,29	2,42	0,00	Relatief
540		175170,07	396578,00	2,04	0,00	Relatief
541	industriefunctie	175511,50	396572,93	4,23	0,00	Relatief
542		175367,94	396641,49	2,51	0,00	Relatief
543		175551,74	396787,27	2,56	0,00	Relatief
544		175326,39	396883,38	2,36	0,00	Relatief
545		175202,41	396716,57	4,37	0,00	Relatief
546	woonfunctie	175236,18	396713,83	5,89	0,00	Relatief
547		175229,47	396729,00	5,70	0,00	Relatief
548		175224,96	396740,82	5,36	0,00	Relatief
549		175195,68	396728,82	6,67	0,00	Relatief
550		175188,07	396748,67	6,67	0,00	Relatief
551	woonfunctie	175188,07	396748,67	6,65	0,00	Relatief
552		175215,61	396759,06	5,77	0,00	Relatief
553		175215,61	396759,06	4,17	0,00	Relatief
554		175240,84	396761,18	6,71	0,00	Relatief
555		175241,67	396771,79	7,92	0,00	Relatief
556	woonfunctie	175250,30	396765,54	6,33	0,00	Relatief
557		175239,63	396776,21	2,24	0,00	Relatief
558		175224,33	396782,90	7,38	0,00	Relatief
559		175222,13	396787,63	7,17	0,00	Relatief
560		175219,94	396792,37	7,18	0,00	Relatief
561	woonfunctie	175217,74	396797,09	6,82	0,00	Relatief
562		175214,24	396804,65	7,77	0,00	Relatief
563		175212,05	396809,38	7,74	0,00	Relatief
564		175209,85	396814,11	7,25	0,00	Relatief
565		175206,36	396821,64	7,08	0,00	Relatief
566	woonfunctie	175204,16	396826,38	7,75	0,00	Relatief
567		175204,16	396826,38	7,10	0,00	Relatief
568		175220,52	396833,89	2,45	0,00	Relatief
569		175220,52	396833,89	2,48	0,00	Relatief
570		175226,77	396823,70	2,48	0,00	Relatief
571	woonfunctie	175226,77	396823,70	2,49	0,00	Relatief
572		175230,52	396812,20	2,48	0,00	Relatief
573		175230,52	396812,20	2,49	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
511	0 dB	0,80	0,80
512	0 dB	0,80	0,80
513	0 dB	0,80	0,80
514	0 dB	0,80	0,80
515	0 dB	0,80	0,80
516	0 dB	0,80	0,80
517	0 dB	0,80	0,80
518	0 dB	0,80	0,80
519	0 dB	0,80	0,80
520	0 dB	0,80	0,80
521	0 dB	0,80	0,80
522	0 dB	0,80	0,80
523	0 dB	0,80	0,80
524	0 dB	0,80	0,80
525	0 dB	0,80	0,80
526	0 dB	0,80	0,80
527	0 dB	0,80	0,80
528	0 dB	0,80	0,80
529	0 dB	0,80	0,80
530	0 dB	0,80	0,80
531	0 dB	0,80	0,80
532	0 dB	0,80	0,80
533	0 dB	0,80	0,80
534	0 dB	0,80	0,80
535	0 dB	0,80	0,80
536	0 dB	0,80	0,80
537	0 dB	0,80	0,80
538	0 dB	0,80	0,80
539	0 dB	0,80	0,80
540	0 dB	0,80	0,80
541	0 dB	0,80	0,80
542	0 dB	0,80	0,80
543	0 dB	0,80	0,80
544	0 dB	0,80	0,80
545	0 dB	0,80	0,80
546	0 dB	0,80	0,80
547	0 dB	0,80	0,80
548	0 dB	0,80	0,80
549	0 dB	0,80	0,80
550	0 dB	0,80	0,80
551	0 dB	0,80	0,80
552	0 dB	0,80	0,80
553	0 dB	0,80	0,80
554	0 dB	0,80	0,80
555	0 dB	0,80	0,80
556	0 dB	0,80	0,80
557	0 dB	0,80	0,80
558	0 dB	0,80	0,80
559	0 dB	0,80	0,80
560	0 dB	0,80	0,80
561	0 dB	0,80	0,80
562	0 dB	0,80	0,80
563	0 dB	0,80	0,80
564	0 dB	0,80	0,80
565	0 dB	0,80	0,80
566	0 dB	0,80	0,80
567	0 dB	0,80	0,80
568	0 dB	0,80	0,80
569	0 dB	0,80	0,80
570	0 dB	0,80	0,80
571	0 dB	0,80	0,80
572	0 dB	0,80	0,80
573	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
574		175236,21	396799,90	2,56	0,00	Relatief
575		175236,21	396799,90	2,48	0,00	Relatief
576		175240,59	396790,44	2,48	0,00	Relatief
577		175240,59	396790,44	2,48	0,00	Relatief
578	woonfunctie	175186,42	396773,60	7,13	0,00	Relatief
579	woonfunctie	175177,54	396771,38	6,69	0,00	Relatief
580	woonfunctie	175169,75	396768,95	7,12	0,00	Relatief
581	woonfunctie	175161,63	396767,98	6,91	0,00	Relatief
582	woonfunctie	175160,57	396765,08	2,61	0,00	Relatief
583		175335,59	396712,67	2,69	0,00	Relatief
584		175344,81	396705,04	2,68	0,00	Relatief
585		175342,72	396708,74	2,68	0,00	Relatief
586		175351,38	396708,74	2,67	0,00	Relatief
587	woonfunctie	175342,98	396696,55	7,79	0,00	Relatief
588	woonfunctie	175348,01	396699,38	7,57	0,00	Relatief
589	woonfunctie	175352,84	396702,11	7,89	0,00	Relatief
590	woonfunctie	175340,11	396715,16	8,28	0,00	Relatief
591	woonfunctie	175335,92	396719,34	8,26	0,00	Relatief
592	woonfunctie	175335,92	396719,34	8,29	0,00	Relatief
593	woonfunctie	175337,69	396727,40	8,26	0,00	Relatief
594	woonfunctie	175333,50	396731,58	4,67	0,00	Relatief
595	woonfunctie	175327,62	396742,06	4,70	0,00	Relatief
596	woonfunctie	175330,62	396736,71	4,48	0,00	Relatief
597	woonfunctie	175324,61	396747,42	4,64	0,00	Relatief
598		175308,75	396738,56	2,68	0,00	Relatief
599		175308,75	396738,56	2,70	0,00	Relatief
600		175317,38	396729,31	2,69	0,00	Relatief
601		175314,77	396727,85	2,70	0,00	Relatief
602		175319,76	396723,74	2,84	0,00	Relatief
603		175322,67	396725,38	2,88	0,00	Relatief
604		175322,42	396722,98	2,73	0,00	Relatief
605		175322,42	396722,98	2,83	0,00	Relatief
606		175320,97	396721,61	2,80	0,00	Relatief
607	woonfunctie	175341,64	396754,09	4,18	0,00	Relatief
608	woonfunctie	175338,63	396751,53	4,18	0,00	Relatief
609	woonfunctie	175355,36	396734,45	7,65	0,00	Relatief
610	woonfunctie	175355,36	396734,45	7,62	0,00	Relatief
611		175357,04	396735,39	2,72	0,00	Relatief
612		175353,68	396733,51	2,71	0,00	Relatief
613	woonfunctie	175195,68	396728,82	5,04	0,00	Relatief
614		175250,32	396779,81	-0,23	0,00	Relatief
615		175186,92	396718,22	4,20	0,00	Relatief
616	woonfunctie	175245,65	396874,01	2,52	0,00	Relatief
617	woonfunctie	175236,44	396866,34	3,45	0,00	Relatief
618		175200,89	396647,08	2,07	0,00	Relatief
619	woonfunctie	175371,24	396794,59	9,18	0,00	Relatief
620	woonfunctie	175372,22	396787,21	9,23	0,00	Relatief
621	woonfunctie	175377,58	396782,46	9,23	0,00	Relatief
622	woonfunctie	175378,41	396775,33	9,22	0,00	Relatief
623	woonfunctie	175383,81	396770,59	9,24	0,00	Relatief
624	woonfunctie	175384,66	396763,48	9,20	0,00	Relatief
625		175384,18	396799,65	2,53	0,00	Relatief
626		175384,18	396799,65	2,54	0,00	Relatief
627		175386,53	396795,18	2,54	0,00	Relatief
628		175386,53	396795,18	2,54	0,00	Relatief
629		175387,45	396793,43	2,52	0,00	Relatief
630		175388,83	396790,79	2,51	0,00	Relatief
631		175389,75	396789,04	2,52	0,00	Relatief
632		175390,66	396787,29	2,54	0,00	Relatief
633		175392,06	396784,63	2,52	0,00	Relatief
634		175392,98	396782,88	2,54	0,00	Relatief
635		175393,90	396781,15	2,53	0,00	Relatief
636		175395,26	396778,49	2,52	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
574	0 dB	0,80	0,80
575	0 dB	0,80	0,80
576	0 dB	0,80	0,80
577	0 dB	0,80	0,80
578	0 dB	0,80	0,80
579	0 dB	0,80	0,80
580	0 dB	0,80	0,80
581	0 dB	0,80	0,80
582	0 dB	0,80	0,80
583	0 dB	0,80	0,80
584	0 dB	0,80	0,80
585	0 dB	0,80	0,80
586	0 dB	0,80	0,80
587	0 dB	0,80	0,80
588	0 dB	0,80	0,80
589	0 dB	0,80	0,80
590	0 dB	0,80	0,80
591	0 dB	0,80	0,80
592	0 dB	0,80	0,80
593	0 dB	0,80	0,80
594	0 dB	0,80	0,80
595	0 dB	0,80	0,80
596	0 dB	0,80	0,80
597	0 dB	0,80	0,80
598	0 dB	0,80	0,80
599	0 dB	0,80	0,80
600	0 dB	0,80	0,80
601	0 dB	0,80	0,80
602	0 dB	0,80	0,80
603	0 dB	0,80	0,80
604	0 dB	0,80	0,80
605	0 dB	0,80	0,80
606	0 dB	0,80	0,80
607	0 dB	0,80	0,80
608	0 dB	0,80	0,80
609	0 dB	0,80	0,80
610	0 dB	0,80	0,80
611	0 dB	0,80	0,80
612	0 dB	0,80	0,80
613	0 dB	0,80	0,80
614	0 dB	0,80	0,80
615	0 dB	0,80	0,80
616	0 dB	0,80	0,80
617	0 dB	0,80	0,80
618	0 dB	0,80	0,80
619	0 dB	0,80	0,80
620	0 dB	0,80	0,80
621	0 dB	0,80	0,80
622	0 dB	0,80	0,80
623	0 dB	0,80	0,80
624	0 dB	0,80	0,80
625	0 dB	0,80	0,80
626	0 dB	0,80	0,80
627	0 dB	0,80	0,80
628	0 dB	0,80	0,80
629	0 dB	0,80	0,80
630	0 dB	0,80	0,80
631	0 dB	0,80	0,80
632	0 dB	0,80	0,80
633	0 dB	0,80	0,80
634	0 dB	0,80	0,80
635	0 dB	0,80	0,80
636	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
637		175396,19	396776,74	2,51	0,00	Relatief
638		175397,10	396775,00	2,53	0,00	Relatief
639		175398,49	396772,37	2,54	0,00	Relatief
640		175399,41	396770,62	2,53	0,00	Relatief
641		175400,30	396768,90	2,52	0,00	Relatief
642		175401,22	396767,15	2,53	0,00	Relatief
643		175277,68	396763,35	3,98	0,00	Relatief
644		175351,66	396752,59	2,94	0,00	Relatief
645		175380,94	396745,42	2,56	0,00	Relatief
646	woonfunctie	175250,36	396755,38	-0,63	0,00	Relatief
647		175375,40	396799,52	9,10	0,00	Relatief
648		175421,16	396779,61	2,31	0,00	Relatief
649		175309,93	396699,39	1,87	0,00	Relatief
650		175188,94	396537,85	1,77	0,00	Relatief
651		175163,75	396752,40	1,75	0,00	Relatief
652		175263,43	396721,42	2,11	0,00	Relatief
653		175430,67	396787,12	2,10	0,00	Relatief
654		175183,77	396731,52	1,90	0,00	Relatief
655		175568,53	396652,93	2,01	0,00	Relatief
656		175444,52	396794,11	2,45	0,00	Relatief
657		175525,92	396741,44	2,38	0,00	Relatief
658		175168,43	396742,17	1,44	0,00	Relatief
659		175385,57	396914,88	2,76	0,00	Relatief
660		175266,61	396716,87	1,73	0,00	Relatief
661		175242,73	396569,26	2,33	0,00	Relatief
662		175532,29	396778,61	1,56	0,00	Relatief
663		175409,76	396495,75	2,07	0,00	Relatief
664		175224,03	396653,53	1,63	0,00	Relatief
665		175315,11	396654,96	-0,31	0,00	Relatief
666		175262,30	396827,68	1,58	0,00	Relatief
667		175298,08	396796,86	1,44	0,00	Relatief
668		175524,55	396744,29	2,35	0,00	Relatief
669		175282,92	396821,58	1,58	0,00	Relatief
670		175336,90	396767,96	2,71	0,00	Relatief
671		175252,46	396829,58	1,17	0,00	Relatief
672		175336,96	396868,55	-0,15	0,00	Relatief
673		175514,65	396879,38	4,20	0,00	Relatief
674		175340,65	396891,74	1,94	0,00	Relatief
675		175509,58	396552,00	3,75	0,00	Relatief
676		175296,81	396721,64	3,20	0,00	Relatief
677		175598,01	396659,95	4,23	0,00	Relatief
678	woonfunctie	175635,34	396715,33	-0,38	0,00	Relatief
679	woonfunctie	175628,30	396718,23	-0,41	0,00	Relatief
680		175624,71	396723,66	-0,09	0,00	Relatief
681		175625,77	396725,35	-0,07	0,00	Relatief
682		175626,82	396727,05	-0,11	0,00	Relatief
683		175627,88	396728,75	-0,10	0,00	Relatief
684		175628,94	396730,44	-0,11	0,00	Relatief
685		175629,90	396732,24	-0,04	0,00	Relatief
686		175597,97	396659,66	2,78	0,00	Relatief
687		175255,64	396502,69	2,38	0,00	Relatief
688		175580,41	396631,31	2,62	0,00	Relatief
689		175258,61	396876,82	1,92	0,00	Relatief
690		175265,08	396870,77	3,31	0,00	Relatief
691		175565,75	396649,73	2,77	0,00	Relatief
692		175622,56	396757,43	2,14	0,00	Relatief
693		175246,35	396608,22	2,52	0,00	Relatief
694		175179,31	396709,53	2,87	0,00	Relatief
695		175454,32	396844,92	2,43	0,00	Relatief
696		175361,66	396667,39	2,20	0,00	Relatief
697		175614,54	396605,76	4,57	0,00	Relatief
698		175599,01	396583,51	1,51	0,00	Relatief
699		175293,63	396805,49	1,39	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
637	0 dB	0,80	0,80
638	0 dB	0,80	0,80
639	0 dB	0,80	0,80
640	0 dB	0,80	0,80
641	0 dB	0,80	0,80
642	0 dB	0,80	0,80
643	0 dB	0,80	0,80
644	0 dB	0,80	0,80
645	0 dB	0,80	0,80
646	0 dB	0,80	0,80
647	0 dB	0,80	0,80
648	0 dB	0,80	0,80
649	0 dB	0,80	0,80
650	0 dB	0,80	0,80
651	0 dB	0,80	0,80
652	0 dB	0,80	0,80
653	0 dB	0,80	0,80
654	0 dB	0,80	0,80
655	0 dB	0,80	0,80
656	0 dB	0,80	0,80
657	0 dB	0,80	0,80
658	0 dB	0,80	0,80
659	0 dB	0,80	0,80
660	0 dB	0,80	0,80
661	0 dB	0,80	0,80
662	0 dB	0,80	0,80
663	0 dB	0,80	0,80
664	0 dB	0,80	0,80
665	0 dB	0,80	0,80
666	0 dB	0,80	0,80
667	0 dB	0,80	0,80
668	0 dB	0,80	0,80
669	0 dB	0,80	0,80
670	0 dB	0,80	0,80
671	0 dB	0,80	0,80
672	0 dB	0,80	0,80
673	0 dB	0,80	0,80
674	0 dB	0,80	0,80
675	0 dB	0,80	0,80
676	0 dB	0,80	0,80
677	0 dB	0,80	0,80
678	0 dB	0,80	0,80
679	0 dB	0,80	0,80
680	0 dB	0,80	0,80
681	0 dB	0,80	0,80
682	0 dB	0,80	0,80
683	0 dB	0,80	0,80
684	0 dB	0,80	0,80
685	0 dB	0,80	0,80
686	0 dB	0,80	0,80
687	0 dB	0,80	0,80
688	0 dB	0,80	0,80
689	0 dB	0,80	0,80
690	0 dB	0,80	0,80
691	0 dB	0,80	0,80
692	0 dB	0,80	0,80
693	0 dB	0,80	0,80
694	0 dB	0,80	0,80
695	0 dB	0,80	0,80
696	0 dB	0,80	0,80
697	0 dB	0,80	0,80
698	0 dB	0,80	0,80
699	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 V01 - Komweg Gemert
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
700	woonfunctie	175315,86	396913,96	2,76	0,00	Relatief
701		175312,84	396912,86	2,65	0,00	Relatief
702		175316,33	396913,40	2,63	0,00	Relatief
703	woonfunctie	175440,05	396646,74	3,91	0,00	Relatief
704		175575,55	396649,14	2,74	0,00	Relatief
86	bijeenkomstfunctie	175396,07	396404,42	6,40	0,00	Relatief
166	bijeenkomstfunctie	175417,33	396406,40	10,00	0,00	Relatief
195	woonfunctie	175407,17	396405,20	6,52	0,00	Relatief
BlokB		175420,78	396642,45	16,50	0,00	Relatief
1		175375,93	396693,89	6,00	0,00	Relatief
BlokC		175448,55	396657,53	9,00	0,00	Relatief
ParkrGrg		175434,18	396672,92	1,50	0,00	Relatief
1-3		175379,24	396696,53	9,00	0,00	Relatief
1-4		175386,40	396700,10	12,00	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V03
V01 - Komweg Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
700	0 dB	0,80	0,80
701	0 dB	0,80	0,80
702	0 dB	0,80	0,80
703	0 dB	0,80	0,80
704	0 dB	0,80	0,80
86	0 dB	0,80	0,80
166	0 dB	0,80	0,80
195	0 dB	0,80	0,80
BlokB	0 dB	0,80	0,80
1	0 dB	0,80	0,80
BlokC	0 dB	0,80	0,80
ParkrGrg	0 dB	0,80	0,80
1-3	0 dB	0,80	0,80
1-4	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Komweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kruiseind	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Komweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Komweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkBTp01_A		175396,24	396639,80	3,00	33,25	30,59	24,91	34,30
BlkBTp01_B		175396,24	396639,80	6,00	36,17	33,51	27,83	37,22
BlkBTp01_C		175396,24	396639,80	9,00	38,22	35,57	29,88	39,27
BlkBTp01_D		175396,24	396639,80	12,00	38,99	36,34	30,65	40,04
BlkBTp01_E		175396,24	396639,80	15,00	39,63	36,97	31,29	40,68
BlkBTp02_A		175392,31	396643,61	3,00	37,70	35,03	29,35	38,75
BlkBTp02_B		175392,31	396643,61	6,00	40,24	37,58	31,90	41,29
BlkBTp02_C		175392,31	396643,61	9,00	41,97	39,33	33,64	43,03
BlkBTp02_D		175392,31	396643,61	12,00	42,69	40,05	34,36	43,75
BlkBTp02_E		175392,31	396643,61	15,00	43,22	40,58	34,89	44,28
BlkBTp03_A		175390,48	396650,30	3,00	39,01	36,35	30,66	40,06
BlkBTp03_B		175390,48	396650,30	6,00	41,14	38,48	32,80	42,19
BlkBTp03_C		175390,48	396650,30	9,00	42,67	40,02	34,33	43,72
BlkBTp03_D		175390,48	396650,30	12,00	43,71	41,07	35,38	44,77
BlkBTp03_E		175390,48	396650,30	15,00	44,11	41,48	35,78	45,17
BlkBTp04_A		175387,79	396660,17	3,00	42,23	39,58	33,89	43,28
BlkBTp04_B		175387,79	396660,17	6,00	43,68	41,04	35,35	44,74
BlkBTp04_C		175387,79	396660,17	9,00	44,70	42,06	36,37	45,76
BlkBTp04_D		175387,79	396660,17	12,00	45,17	42,53	36,84	46,23
BlkBTp04_E		175387,79	396660,17	15,00	45,61	42,97	37,28	46,67
BlkBTp05_A		175390,39	396664,47	3,00	43,75	41,11	35,42	44,81
BlkBTp05_B		175390,39	396664,47	6,00	44,39	41,75	36,06	45,45
BlkBTp05_C		175390,39	396664,47	9,00	44,84	42,19	36,50	45,89
BlkBTp05_D		175390,39	396664,47	12,00	45,31	42,68	36,98	46,37
BlkBTp05_E		175390,39	396664,47	15,00	45,03	42,39	36,69	46,09
BlkBTp06_A		175401,52	396666,20	3,00	29,52	26,80	21,15	30,55
BlkBTp06_B		175401,52	396666,20	6,00	33,38	30,69	25,03	34,42
BlkBTp06_C		175401,52	396666,20	9,00	39,14	36,49	30,80	40,19
BlkBTp06_D		175401,52	396666,20	12,00	41,63	38,99	33,30	42,69
BlkBTp06_E		175401,52	396666,20	15,00	42,52	39,88	34,18	43,58
BlkBTp07_A		175412,30	396667,88	3,00	27,49	24,78	19,13	28,52
BlkBTp07_B		175412,30	396667,88	6,00	31,02	28,33	22,67	32,06
BlkBTp07_C		175412,30	396667,88	9,00	34,96	32,30	26,61	36,01
BlkBTp07_D		175412,30	396667,88	12,00	37,02	34,36	28,68	38,07
BlkBTp07_E		175412,30	396667,88	15,00	37,49	34,84	29,16	38,55
BlkBTp08_A		175417,41	396664,98	3,00	22,54	19,81	14,18	23,57
BlkBTp08_B		175417,41	396664,98	6,00	24,21	21,48	15,84	25,24
BlkBTp08_C		175417,41	396664,98	9,00	26,26	23,56	17,91	27,30
BlkBTp08_D		175417,41	396664,98	12,00	26,67	23,99	18,32	27,71
BlkBTp08_E		175417,41	396664,98	15,00	25,45	22,78	17,10	26,50
BlkBTp09_A		175418,77	396656,13	3,00	21,31	18,59	12,95	22,34
BlkBTp09_B		175418,77	396656,13	6,00	20,18	17,44	11,81	21,20
BlkBTp09_C		175418,77	396656,13	9,00	22,09	19,39	13,74	23,13
BlkBTp09_D		175418,77	396656,13	12,00	23,32	20,63	14,97	24,36
BlkBTp09_E		175418,77	396656,13	15,00	22,29	19,61	13,94	23,33
BlkBTp10_A		175420,28	396646,36	3,00	23,62	20,91	15,27	24,66
BlkBTp10_B		175420,28	396646,36	6,00	24,23	21,54	15,88	25,27
BlkBTp10_C		175420,28	396646,36	9,00	25,51	22,86	17,18	26,57
BlkBTp10_D		175420,28	396646,36	12,00	25,20	22,54	16,86	26,25
BlkBTp10_E		175420,28	396646,36	15,00	13,57	10,81	5,20	14,59
BlkBTp11_A		175417,28	396641,40	3,00	26,35	23,64	17,99	27,38
BlkBTp11_B		175417,28	396641,40	6,00	29,25	26,58	20,91	30,30
BlkBTp11_C		175417,28	396641,40	9,00	32,81	30,17	24,48	33,87
BlkBTp11_D		175417,28	396641,40	12,00	34,15	31,51	25,81	35,21
BlkBTp11_E		175417,28	396641,40	15,00	35,14	32,49	26,80	36,19
BlkBTp12_A		175408,32	396638,95	3,00	25,98	23,27	17,63	27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Komweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Komweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkBTp12_B		175408,32	396638,95	6,00	29,26	26,59	20,91	30,31
BlkBTp12_C		175408,32	396638,95	9,00	33,00	30,35	24,66	34,05
BlkBTp12_D		175408,32	396638,95	12,00	34,51	31,87	26,18	35,57
BlkBTp12_E		175408,32	396638,95	15,00	35,64	33,00	27,31	36,70
BlkBTp13_A		175402,87	396637,46	3,00	26,41	23,70	18,05	27,44
BlkBTp13_B		175402,87	396637,46	6,00	30,33	27,66	21,99	31,38
BlkBTp13_C		175402,87	396637,46	9,00	34,14	31,51	25,81	35,20
BlkBTp13_D		175402,87	396637,46	12,00	35,73	33,09	27,40	36,79
BlkBTp13_E		175402,87	396637,46	15,00	36,58	33,94	28,25	37,64
BlkBTp14_A		175398,96	396638,47	3,00	29,00	26,32	20,66	30,05
BlkBTp14_B		175398,96	396638,47	6,00	32,45	29,79	24,11	33,50
BlkBTp14_C		175398,96	396638,47	9,00	35,87	33,22	27,53	36,92
BlkBTp14_D		175398,96	396638,47	12,00	37,52	34,88	29,19	38,58
BlkBTp14_E		175398,96	396638,47	15,00	38,51	35,86	30,17	39,56
BlkCTp01_A		175445,55	396660,90	1,50	34,10	31,43	25,75	35,15
BlkCTp01_B		175445,55	396660,90	4,50	35,38	32,72	27,04	36,43
BlkCTp01_C		175445,55	396660,90	7,50	36,35	33,69	28,02	37,41
BlkCTp02_A		175444,63	396653,76	1,50	22,96	20,23	14,59	23,99
BlkCTp02_B		175444,63	396653,76	4,50	25,99	23,27	17,63	27,02
BlkCTp02_C		175444,63	396653,76	7,50	30,83	28,18	22,49	31,88
BlkCTp03_B		175437,28	396653,24	4,50	26,11	23,41	17,76	27,15
BlkCTp03_C		175437,28	396653,24	7,50	31,41	28,76	23,08	32,47
BlkCTp04_A		175438,11	396660,92	1,50	29,68	27,02	21,34	30,73
BlkCTp04_B		175438,11	396660,92	4,50	34,71	32,07	26,38	35,77
BlkCTp04_C		175438,11	396660,92	7,50	35,67	33,02	27,33	36,72
TpDak01_E		175383,51	396694,38	12,10	39,87	37,16	31,51	40,90
TpDak02_E		175380,34	396691,80	12,10	41,43	38,74	33,08	42,47
TpDak03_E		175386,91	396687,06	12,10	37,62	34,93	29,27	38,66
xTp01_A		175397,30	396706,25	1,50	53,34	50,65	44,98	54,38
xTp01_B		175397,30	396706,25	4,50	53,06	50,38	44,71	54,10
xTp01_C		175397,30	396706,25	7,50	52,39	49,71	44,05	53,44
xTp01_D		175397,30	396706,25	10,50	50,20	47,52	41,85	51,24
xTp02_D		175399,80	396703,03	10,50	46,00	43,32	37,65	47,04
xTp03_C		175402,21	396699,90	7,50	40,61	37,95	32,27	41,66
xTp03_D		175402,21	396699,90	10,50	41,61	38,94	33,26	42,66
xTp04_D		175404,68	396696,80	10,50	43,41	40,76	35,08	44,47
xTp05_C		175407,07	396693,83	7,50	36,10	33,43	27,76	37,15
xTp05_D		175407,07	396693,83	10,50	38,85	36,19	30,51	39,90
xTp06_D		175409,60	396690,82	10,50	40,42	37,76	32,08	41,47
xTp07_C		175409,27	396687,45	7,50	29,62	26,95	21,28	30,67
xTp07_D		175409,27	396687,45	10,50	32,73	30,07	24,39	33,78
xTp08_D		175405,83	396684,71	10,50	33,35	30,70	25,02	34,41
xTp09_C		175402,95	396682,40	7,50	27,40	24,71	19,05	28,44
xTp09_D		175402,95	396682,40	10,50	34,41	31,76	26,07	35,46
xTp10_D		175399,87	396679,98	10,50	35,38	32,73	27,04	36,43
xTp11_C		175396,88	396677,62	7,50	36,48	33,85	28,15	37,54
xTp11_D		175396,88	396677,62	10,50	36,68	34,03	28,34	37,73
xTp12_C		175393,50	396674,91	7,50	37,13	34,49	28,80	38,19
xTp12_D		175393,50	396674,91	10,50	37,32	34,68	28,98	38,38
xTp13_C		175390,58	396675,56	7,50	38,99	36,34	30,65	40,04
xTp13_D		175390,58	396675,56	10,50	44,52	41,88	36,19	45,58
xTp14_D		175387,84	396679,01	10,50	45,97	43,33	37,63	47,03
xTp15_C		175385,65	396681,78	7,50	43,63	40,98	35,29	44,68
xTp15_D		175385,65	396681,78	10,50	46,57	43,93	38,23	47,63
xTp16_D		175383,38	396684,63	10,50	48,60	45,97	40,26	49,66
xTp17_C		175380,76	396687,94	7,50	49,99	47,35	41,66	51,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Komweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Komweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp17_D		175380,76	396687,94	10,50	49,94	47,30	41,61	51,00
xTp18_D		175378,55	396690,69	10,50	51,67	49,02	43,33	52,72
xTp19_C		175378,64	396694,09	7,50	55,85	53,21	47,52	56,91
xTp19_D		175378,64	396694,09	10,50	55,18	52,53	46,84	56,23
xTp20_D		175381,94	396696,70	10,50	53,41	50,75	45,07	54,46
xTp21_C		175385,04	396699,15	7,50	54,77	52,12	46,43	55,82
xTp21_D		175385,04	396699,15	10,50	54,56	51,89	46,22	55,61
xTp22_D		175388,09	396701,56	10,50	53,08	50,43	44,74	54,13
xTp23_C		175391,41	396704,24	7,50	54,83	52,17	46,49	55,88
xTp23_D		175391,41	396704,24	10,50	55,20	52,53	46,85	56,25
xTp24_A		175394,38	396706,61	1,50	57,02	54,34	48,67	58,06
xTp24_B		175394,38	396706,61	4,50	56,68	54,00	48,33	57,72
xTp24_C		175394,38	396706,61	7,50	56,10	53,43	47,76	57,15
xTp24_D		175394,38	396706,61	10,50	55,52	52,84	47,17	56,56
xTp25_A		175398,87	396705,25	1,50	53,59	50,91	45,24	54,63
xTp25_B		175398,87	396705,25	4,50	53,35	50,67	45,01	54,40
xTp25_C		175398,87	396705,25	7,50	52,76	50,09	44,42	53,81
xTp27_C		175401,69	396701,58	7,50	35,37	32,70	27,02	36,42
xTp28_C		175403,91	396698,95	7,50	44,28	41,60	35,93	45,32
xTp30_C		175406,83	396695,48	7,50	37,08	34,42	28,74	38,13
xTp31_C		175408,82	396693,07	7,50	39,30	36,63	30,96	40,35
xTp33_C		175411,98	396689,58	7,50	30,64	27,97	22,30	31,69
xTp34_C		175408,26	396685,05	7,50	32,17	29,50	23,83	33,22
xTp36_C		175404,93	396682,63	7,50	33,06	30,41	24,72	34,11
xTp37_C		175402,12	396680,72	7,50	28,14	25,46	19,80	29,19
xTp39_C		175398,56	396678,07	7,50	36,15	33,51	27,82	37,21
xTp40_C		175388,24	396676,49	7,50	34,48	31,84	26,15	35,54
xTp41_C		175386,01	396680,00	7,50	46,83	44,19	38,49	47,89
xTp42_C		175384,10	396682,39	7,50	39,08	36,44	30,74	40,14
xTp43_C		175381,36	396686,25	7,50	51,25	48,60	42,91	52,30
xTp44_C		175379,62	396688,82	7,50	37,91	35,26	29,57	38,96
xTp45_C		175379,74	396695,75	7,50	54,86	52,22	46,53	55,92
xTp47_C		175383,28	396698,63	7,50	54,03	51,36	45,69	55,08
xTp48_C		175385,88	396700,59	7,50	54,37	51,72	46,03	55,42
xTp50_C		175389,40	396703,45	7,50	53,59	50,92	45,25	54,64
xTp51_A		175400,95	396703,88	1,50	49,54	46,87	41,20	50,59
xTp51_B		175400,95	396703,88	4,50	49,45	46,76	41,10	50,49
xTp51_C		175400,95	396703,88	7,50	49,00	46,31	40,65	50,04
xTp52_A		175406,25	396697,91	1,50	45,67	42,99	37,32	46,71
xTp52_B		175406,25	396697,91	4,50	45,93	43,25	37,58	46,97
xTp52_C		175406,25	396697,91	7,50	45,76	43,09	37,42	46,81
xTp53_A		175411,36	396692,14	1,50	42,33	39,66	33,98	43,38
xTp53_B		175411,36	396692,14	4,50	43,46	40,79	35,12	44,51
xTp53_C		175411,36	396692,14	7,50	43,57	40,90	35,22	44,62
xTp54_A		175407,38	396682,86	1,50	28,62	25,96	20,27	29,67
xTp54_B		175407,38	396682,86	4,50	32,05	29,40	23,71	33,10
xTp54_C		175407,38	396682,86	7,50	33,26	30,61	24,92	34,31
xTp55_A		175400,91	396678,82	1,50	29,87	27,22	21,53	30,92
xTp55_B		175400,91	396678,82	4,50	34,11	31,47	25,77	35,17
xTp55_C		175400,91	396678,82	7,50	34,69	32,05	26,35	35,75
xTp56_A		175386,06	396677,41	1,50	46,64	44,00	38,30	47,70
xTp56_B		175386,06	396677,41	4,50	47,58	44,93	39,24	48,63
xTp56_C		175386,06	396677,41	7,50	47,94	45,30	39,60	49,00
xTp57_A		175382,08	396683,81	1,50	49,43	46,79	41,09	50,49
xTp57_B		175382,08	396683,81	4,50	49,91	47,26	41,57	50,96
xTp57_C		175382,08	396683,81	7,50	50,13	47,48	41,79	51,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Komweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Komweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp58_A		175378,00	396690,38	1,50	53,29	50,64	44,95	54,34
xTp58_B		175378,00	396690,38	4,50	53,62	50,97	45,28	54,67
xTp58_C		175378,00	396690,38	7,50	53,12	50,48	44,79	54,18
xTp59_A		175380,87	396697,95	1,50	58,36	55,70	50,02	59,41
xTp59_B		175380,87	396697,95	4,50	58,11	55,45	49,77	59,16
xTp59_C		175380,87	396697,95	7,50	57,41	54,75	49,07	58,46
xTp60_A		175387,01	396702,84	1,50	58,50	55,84	50,16	59,55
xTp60_B		175387,01	396702,84	4,50	58,18	55,52	49,84	59,23
xTp60_C		175387,01	396702,84	7,50	57,42	54,75	49,07	58,47
xTp61_A		175403,55	396700,94	1,50	47,50	44,83	39,15	48,55
xTp61_B		175403,55	396700,94	4,50	47,51	44,83	39,16	48,55
xTp62_A		175408,75	396695,08	1,50	43,91	41,24	35,56	44,96
xTp62_B		175408,75	396695,08	4,50	44,65	41,98	36,30	45,70
xTp63_A		175414,07	396689,08	1,50	40,99	38,32	32,65	42,04
xTp63_B		175414,07	396689,08	4,50	42,44	39,78	34,10	43,49
xTp64_A		175413,66	396686,79	1,50	26,85	24,17	18,50	27,89
xTp64_B		175413,66	396686,79	4,50	29,41	26,74	21,07	30,46
xTp65_A		175410,76	396684,97	1,50	27,66	25,00	19,32	28,71
xTp65_B		175410,76	396684,97	4,50	30,75	28,10	22,41	31,80
xTp66_A		175404,27	396680,92	1,50	29,15	26,50	20,81	30,20
xTp66_B		175404,27	396680,92	4,50	32,93	30,30	24,60	33,99
xTp67_A		175397,53	396676,71	1,50	33,86	31,22	25,53	34,92
xTp67_B		175397,53	396676,71	4,50	36,54	33,91	28,21	37,60
xTp68_A		175394,24	396674,65	1,50	36,24	33,60	27,90	37,30
xTp68_B		175394,24	396674,65	4,50	37,05	34,41	28,72	38,11
xTp69_A		175391,28	396672,81	1,50	38,43	35,79	30,09	39,49
xTp69_B		175391,28	396672,81	4,50	38,12	35,49	29,79	39,18
xTp70_A		175388,30	396673,82	1,50	45,12	42,48	36,79	46,18
xTp70_B		175388,30	396673,82	4,50	45,96	43,32	37,63	47,02
xTp71_A		175384,13	396680,52	1,50	47,85	45,21	39,51	48,91
xTp71_B		175384,13	396680,52	4,50	48,61	45,97	40,28	49,67
xTp72_A		175379,99	396687,17	1,50	51,06	48,42	42,73	52,12
xTp72_B		175379,99	396687,17	4,50	51,38	48,73	43,04	52,43
xTp73_A		175376,29	396693,12	1,50	54,82	52,17	46,48	55,87
xTp73_B		175376,29	396693,12	4,50	54,79	52,15	46,45	55,85
xTp74_A		175377,67	396695,40	1,50	58,31	55,66	49,97	59,36
xTp74_B		175377,67	396695,40	4,50	58,10	55,45	49,76	59,15
xTp75_A		175384,01	396700,46	1,50	58,43	55,76	50,08	59,48
xTp75_B		175384,01	396700,46	4,50	58,14	55,47	49,79	59,19
xTp76_A		175390,27	396705,43	1,50	58,54	55,87	50,20	59,59
xTp76_B		175390,27	396705,43	4,50	58,18	55,51	49,84	59,23
xTp77_A		175392,51	396706,02	1,50	56,16	53,48	47,81	57,20
xTp77_B		175392,51	396706,02	4,50	55,73	53,05	47,39	56,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kruiseind

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiseind
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkBTp01_A		175396,24	396639,80	3,00	18,31	15,57	9,93	19,33
BlkBTp01_B		175396,24	396639,80	6,00	19,57	16,87	11,21	20,61
BlkBTp01_C		175396,24	396639,80	9,00	17,27	14,55	8,90	18,30
BlkBTp01_D		175396,24	396639,80	12,00	13,37	10,53	4,96	14,36
BlkBTp01_E		175396,24	396639,80	15,00	18,14	15,30	9,73	19,13
BlkBTp02_A		175392,31	396643,61	3,00	23,40	20,61	15,01	24,40
BlkBTp02_B		175392,31	396643,61	6,00	24,15	21,39	15,77	25,16
BlkBTp02_C		175392,31	396643,61	9,00	21,41	18,56	13,00	22,39
BlkBTp02_D		175392,31	396643,61	12,00	21,50	18,66	13,09	22,49
BlkBTp02_E		175392,31	396643,61	15,00	22,19	19,37	13,79	23,18
BlkBTp03_A		175390,48	396650,30	3,00	23,25	20,47	14,86	24,26
BlkBTp03_B		175390,48	396650,30	6,00	25,57	22,86	17,20	26,60
BlkBTp03_C		175390,48	396650,30	9,00	21,86	19,02	13,45	22,85
BlkBTp03_D		175390,48	396650,30	12,00	22,30	19,47	13,89	23,29
BlkBTp03_E		175390,48	396650,30	15,00	23,11	20,29	14,70	24,10
BlkBTp04_A		175387,79	396660,17	3,00	23,07	20,27	14,68	24,07
BlkBTp04_B		175387,79	396660,17	6,00	25,50	22,79	17,14	26,53
BlkBTp04_C		175387,79	396660,17	9,00	22,38	19,55	13,98	23,37
BlkBTp04_D		175387,79	396660,17	12,00	23,15	20,34	14,76	24,15
BlkBTp04_E		175387,79	396660,17	15,00	24,06	21,26	15,67	25,06
BlkBTp05_A		175390,39	396664,47	3,00	22,70	19,89	14,30	23,70
BlkBTp05_B		175390,39	396664,47	6,00	23,95	21,13	15,55	24,94
BlkBTp05_C		175390,39	396664,47	9,00	26,99	24,17	18,59	27,98
BlkBTp05_D		175390,39	396664,47	12,00	29,37	26,58	20,98	30,37
BlkBTp05_E		175390,39	396664,47	15,00	32,11	29,39	23,75	33,14
BlkBTp06_A		175401,52	396666,20	3,00	21,68	18,88	13,29	22,68
BlkBTp06_B		175401,52	396666,20	6,00	23,03	20,21	14,63	24,02
BlkBTp06_C		175401,52	396666,20	9,00	25,79	22,97	17,38	26,78
BlkBTp06_D		175401,52	396666,20	12,00	29,22	26,44	20,83	30,23
BlkBTp06_E		175401,52	396666,20	15,00	32,40	29,68	24,03	33,43
BlkBTp07_A		175412,30	396667,88	3,00	21,31	18,50	12,91	22,31
BlkBTp07_B		175412,30	396667,88	6,00	23,49	20,67	15,09	24,48
BlkBTp07_C		175412,30	396667,88	9,00	26,77	23,96	18,37	27,77
BlkBTp07_D		175412,30	396667,88	12,00	30,04	27,26	21,65	31,05
BlkBTp07_E		175412,30	396667,88	15,00	34,25	31,56	25,89	35,29
BlkBTp08_A		175417,41	396664,98	3,00	20,95	18,13	12,55	21,94
BlkBTp08_B		175417,41	396664,98	6,00	23,45	20,64	15,05	24,45
BlkBTp08_C		175417,41	396664,98	9,00	19,97	17,21	11,59	20,98
BlkBTp08_D		175417,41	396664,98	12,00	22,94	20,24	14,58	23,98
BlkBTp08_E		175417,41	396664,98	15,00	24,72	22,06	16,37	25,77
BlkBTp09_A		175418,77	396656,13	3,00	18,91	16,13	10,52	19,92
BlkBTp09_B		175418,77	396656,13	6,00	20,59	17,81	12,20	21,60
BlkBTp09_C		175418,77	396656,13	9,00	22,17	19,46	13,81	23,20
BlkBTp09_D		175418,77	396656,13	12,00	24,30	21,61	15,94	25,34
BlkBTp09_E		175418,77	396656,13	15,00	26,46	23,81	18,12	27,51
BlkBTp10_A		175420,28	396646,36	3,00	20,47	17,69	12,09	21,48
BlkBTp10_B		175420,28	396646,36	6,00	21,54	18,75	13,15	22,54
BlkBTp10_C		175420,28	396646,36	9,00	24,08	21,38	15,72	25,12
BlkBTp10_D		175420,28	396646,36	12,00	25,95	23,26	17,60	26,99
BlkBTp10_E		175420,28	396646,36	15,00	25,96	23,30	17,61	27,01
BlkBTp11_A		175417,28	396641,40	3,00	19,37	16,56	10,97	20,37
BlkBTp11_B		175417,28	396641,40	6,00	20,43	17,63	12,03	21,43
BlkBTp11_C		175417,28	396641,40	9,00	24,08	21,39	15,72	25,12
BlkBTp11_D		175417,28	396641,40	12,00	25,36	22,68	17,01	26,40
BlkBTp11_E		175417,28	396641,40	15,00	-1,97	-4,84	-10,39	-0,99
BlkBTp12_A		175408,32	396638,95	3,00	17,71	14,89	9,31	18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kruiseind

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiseind
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkBTp12_B		175408,32	396638,95	6,00	18,61	15,77	10,20	19,60
BlkBTp12_C		175408,32	396638,95	9,00	18,15	15,31	9,74	19,14
BlkBTp12_D		175408,32	396638,95	12,00	18,74	15,93	10,34	19,74
BlkBTp12_E		175408,32	396638,95	15,00	6,51	3,72	-1,88	7,51
BlkBTp13_A		175402,87	396637,46	3,00	16,91	14,10	8,52	17,91
BlkBTp13_B		175402,87	396637,46	6,00	17,74	14,90	9,33	18,73
BlkBTp13_C		175402,87	396637,46	9,00	16,85	14,00	8,44	17,83
BlkBTp13_D		175402,87	396637,46	12,00	16,44	13,62	8,03	17,43
BlkBTp13_E		175402,87	396637,46	15,00	--	--	--	--
BlkBTp14_A		175398,96	396638,47	3,00	15,17	12,35	6,77	16,16
BlkBTp14_B		175398,96	396638,47	6,00	16,01	13,17	7,61	17,00
BlkBTp14_C		175398,96	396638,47	9,00	13,07	10,20	4,65	14,05
BlkBTp14_D		175398,96	396638,47	12,00	9,30	6,44	0,89	10,28
BlkBTp14_E		175398,96	396638,47	15,00	--	--	--	--
BlkCTp01_A		175445,55	396660,90	1,50	36,21	33,52	27,85	37,25
BlkCTp01_B		175445,55	396660,90	4,50	37,29	34,61	28,94	38,33
BlkCTp01_C		175445,55	396660,90	7,50	38,56	35,88	30,21	39,60
BlkCTp02_A		175444,63	396653,76	1,50	20,65	17,82	12,25	21,64
BlkCTp02_B		175444,63	396653,76	4,50	25,59	22,77	17,19	26,58
BlkCTp02_C		175444,63	396653,76	7,50	29,31	26,61	20,95	30,35
BlkCTp03_B		175437,28	396653,24	4,50	25,09	22,30	16,70	26,09
BlkCTp03_C		175437,28	396653,24	7,50	31,68	29,01	23,32	32,72
BlkCTp04_A		175438,11	396660,92	1,50	34,63	31,96	26,28	35,68
BlkCTp04_B		175438,11	396660,92	4,50	39,49	36,81	31,14	40,53
BlkCTp04_C		175438,11	396660,92	7,50	40,34	37,66	31,99	41,38
TpDak01_E		175383,51	396694,38	12,10	36,20	33,45	27,82	37,22
TpDak02_E		175380,34	396691,80	12,10	35,50	32,76	27,13	36,52
TpDak03_E		175386,91	396687,06	12,10	33,24	30,46	24,85	34,25
xTp01_A		175397,30	396706,25	1,50	49,27	46,60	40,92	50,32
xTp01_B		175397,30	396706,25	4,50	50,26	47,59	41,91	51,31
xTp01_C		175397,30	396706,25	7,50	50,32	47,65	41,97	51,37
xTp01_D		175397,30	396706,25	10,50	48,56	45,90	40,22	49,61
xTp02_D		175399,80	396703,03	10,50	47,29	44,63	38,94	48,34
xTp03_C		175402,21	396699,90	7,50	44,09	41,44	35,75	45,14
xTp03_D		175402,21	396699,90	10,50	46,06	43,42	37,72	47,12
xTp04_D		175404,68	396696,80	10,50	45,75	43,09	37,40	46,80
xTp05_C		175407,07	396693,83	7,50	36,64	33,96	28,29	37,68
xTp05_D		175407,07	396693,83	10,50	44,17	41,52	35,83	45,22
xTp06_D		175409,60	396690,82	10,50	43,87	41,22	35,53	44,92
xTp07_C		175409,27	396687,45	7,50	36,50	33,82	28,15	37,54
xTp07_D		175409,27	396687,45	10,50	35,24	32,55	26,88	36,28
xTp08_D		175405,83	396684,71	10,50	35,65	32,97	27,30	36,69
xTp09_C		175402,95	396682,40	7,50	35,43	32,74	27,07	36,47
xTp09_D		175402,95	396682,40	10,50	35,40	32,71	27,05	36,44
xTp10_D		175399,87	396679,98	10,50	35,21	32,51	26,85	36,25
xTp11_C		175396,88	396677,62	7,50	20,82	17,99	12,42	21,81
xTp11_D		175396,88	396677,62	10,50	22,92	20,10	14,52	23,91
xTp12_C		175393,50	396674,91	7,50	20,47	17,64	12,06	21,46
xTp12_D		175393,50	396674,91	10,50	23,01	20,19	14,61	24,00
xTp13_C		175390,58	396675,56	7,50	21,78	18,96	13,38	22,77
xTp13_D		175390,58	396675,56	10,50	22,93	20,11	14,53	23,92
xTp14_D		175387,84	396679,01	10,50	22,16	19,33	13,76	23,15
xTp15_C		175385,65	396681,78	7,50	21,10	18,27	12,70	22,09
xTp15_D		175385,65	396681,78	10,50	21,45	18,62	13,05	22,44
xTp16_D		175383,38	396684,63	10,50	20,29	17,46	11,88	21,28
xTp17_C		175380,76	396687,94	7,50	21,16	18,36	12,77	22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kruiseind

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiseind
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp17_D		175380,76	396687,94	10,50	18,00	15,17	9,60	18,99
xTp18_D		175378,55	396690,69	10,50	18,48	15,64	10,07	19,47
xTp19_C		175378,64	396694,09	7,50	37,64	34,93	29,27	38,67
xTp19_D		175378,64	396694,09	10,50	42,87	40,20	34,52	43,92
xTp20_D		175381,94	396696,70	10,50	44,25	41,59	35,91	45,30
xTp21_C		175385,04	396699,15	7,50	43,70	41,03	35,35	44,75
xTp21_D		175385,04	396699,15	10,50	44,45	41,78	36,10	45,50
xTp22_D		175388,09	396701,56	10,50	45,97	43,30	37,62	47,02
xTp23_C		175391,41	396704,24	7,50	47,59	44,93	39,25	48,64
xTp23_D		175391,41	396704,24	10,50	47,01	44,34	38,66	48,06
xTp24_A		175394,38	396706,61	1,50	48,66	46,00	40,32	49,71
xTp24_B		175394,38	396706,61	4,50	49,35	46,68	41,00	50,40
xTp24_C		175394,38	396706,61	7,50	48,63	45,96	40,28	49,68
xTp24_D		175394,38	396706,61	10,50	48,59	45,92	40,24	49,64
xTp25_A		175398,87	396705,25	1,50	49,87	47,20	41,52	50,92
xTp25_B		175398,87	396705,25	4,50	50,77	48,10	42,42	51,82
xTp25_C		175398,87	396705,25	7,50	50,86	48,18	42,51	51,90
xTp27_C		175401,69	396701,58	7,50	39,12	36,44	30,77	40,16
xTp28_C		175403,91	396698,95	7,50	46,36	43,69	38,01	47,41
xTp30_C		175406,83	396695,48	7,50	42,77	40,11	34,42	43,82
xTp31_C		175408,82	396693,07	7,50	39,08	36,42	30,74	40,13
xTp33_C		175411,98	396689,58	7,50	32,81	30,11	24,45	33,85
xTp34_C		175408,26	396685,05	7,50	35,49	32,79	27,13	36,53
xTp36_C		175404,93	396682,63	7,50	21,31	18,49	12,91	22,30
xTp37_C		175402,12	396680,72	7,50	35,24	32,54	26,88	36,28
xTp39_C		175398,56	396678,07	7,50	20,76	17,94	12,36	21,75
xTp40_C		175388,24	396676,49	7,50	20,87	18,03	12,46	21,86
xTp41_C		175386,01	396680,00	7,50	23,28	20,48	14,89	24,28
xTp42_C		175384,10	396682,39	7,50	18,38	15,55	9,97	19,37
xTp43_C		175381,36	396686,25	7,50	24,39	21,60	15,99	25,39
xTp44_C		175379,62	396688,82	7,50	16,40	13,57	8,00	17,39
xTp45_C		175379,74	396695,75	7,50	22,71	19,91	14,32	23,71
xTp47_C		175383,28	396698,63	7,50	45,93	43,26	37,58	46,98
xTp48_C		175385,88	396700,59	7,50	31,70	29,04	23,35	32,75
xTp50_C		175389,40	396703,45	7,50	48,64	45,98	40,30	49,69
xTp51_A		175400,95	396703,88	1,50	46,99	44,33	38,65	48,04
xTp51_B		175400,95	396703,88	4,50	48,01	45,34	39,66	49,06
xTp51_C		175400,95	396703,88	7,50	48,14	45,47	39,80	49,19
xTp52_A		175406,25	396697,91	1,50	44,76	42,09	36,41	45,81
xTp52_B		175406,25	396697,91	4,50	46,10	43,42	37,74	47,14
xTp52_C		175406,25	396697,91	7,50	46,41	43,74	38,06	47,46
xTp53_A		175411,36	396692,14	1,50	43,31	40,65	34,96	44,36
xTp53_B		175411,36	396692,14	4,50	44,77	42,10	36,41	45,81
xTp53_C		175411,36	396692,14	7,50	45,20	42,53	36,85	46,25
xTp54_A		175407,38	396682,86	1,50	32,28	29,63	23,94	33,33
xTp54_B		175407,38	396682,86	4,50	35,76	33,10	27,41	36,81
xTp54_C		175407,38	396682,86	7,50	36,87	34,18	28,52	37,91
xTp55_A		175400,91	396678,82	1,50	29,98	27,35	21,65	31,04
xTp55_B		175400,91	396678,82	4,50	33,12	30,47	24,77	34,17
xTp55_C		175400,91	396678,82	7,50	34,11	31,42	25,76	35,15
xTp56_A		175386,06	396677,41	1,50	22,80	19,99	14,40	23,80
xTp56_B		175386,06	396677,41	4,50	23,22	20,41	14,82	24,22
xTp56_C		175386,06	396677,41	7,50	20,94	18,12	12,54	21,93
xTp57_A		175382,08	396683,81	1,50	29,29	26,58	20,93	30,32
xTp57_B		175382,08	396683,81	4,50	30,74	28,03	22,37	31,77
xTp57_C		175382,08	396683,81	7,50	21,49	18,69	13,09	22,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kruiseind

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiseind
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp58_A		175378,00	396690,38	1,50	32,17	29,52	23,83	33,22
xTp58_B		175378,00	396690,38	4,50	33,69	31,04	25,35	34,74
xTp58_C		175378,00	396690,38	7,50	21,30	18,48	12,90	22,29
xTp59_A		175380,87	396697,95	1,50	42,91	40,24	34,56	43,96
xTp59_B		175380,87	396697,95	4,50	44,43	41,76	36,08	45,48
xTp59_C		175380,87	396697,95	7,50	44,57	41,89	36,22	45,61
xTp60_A		175387,01	396702,84	1,50	45,26	42,59	36,91	46,31
xTp60_B		175387,01	396702,84	4,50	46,36	43,69	38,01	47,41
xTp60_C		175387,01	396702,84	7,50	46,33	43,65	37,98	47,37
xTp61_A		175403,55	396700,94	1,50	45,70	43,03	37,35	46,75
xTp61_B		175403,55	396700,94	4,50	46,85	44,18	38,50	47,90
xTp62_A		175408,75	396695,08	1,50	44,03	41,37	35,69	45,08
xTp62_B		175408,75	396695,08	4,50	45,39	42,71	37,03	46,43
xTp63_A		175414,07	396689,08	1,50	42,42	39,76	34,08	43,47
xTp63_B		175414,07	396689,08	4,50	43,87	41,20	35,52	44,92
xTp64_A		175413,66	396686,79	1,50	26,67	23,94	18,30	27,70
xTp64_B		175413,66	396686,79	4,50	29,61	26,89	21,24	30,64
xTp65_A		175410,76	396684,97	1,50	31,85	29,17	23,49	32,89
xTp65_B		175410,76	396684,97	4,50	35,59	32,93	27,24	36,64
xTp66_A		175404,27	396680,92	1,50	31,56	28,91	23,21	32,61
xTp66_B		175404,27	396680,92	4,50	34,63	31,97	26,28	35,68
xTp67_A		175397,53	396676,71	1,50	18,89	16,10	10,50	19,89
xTp67_B		175397,53	396676,71	4,50	18,73	15,92	10,33	19,73
xTp68_A		175394,24	396674,65	1,50	18,23	15,45	9,85	19,24
xTp68_B		175394,24	396674,65	4,50	18,00	15,19	9,60	19,00
xTp69_A		175391,28	396672,81	1,50	18,42	15,64	10,03	19,43
xTp69_B		175391,28	396672,81	4,50	18,15	15,34	9,75	19,15
xTp70_A		175388,30	396673,82	1,50	22,82	20,01	14,42	23,82
xTp70_B		175388,30	396673,82	4,50	23,06	20,25	14,67	24,06
xTp71_A		175384,13	396680,52	1,50	23,38	20,56	14,98	24,37
xTp71_B		175384,13	396680,52	4,50	24,08	21,27	15,68	25,08
xTp72_A		175379,99	396687,17	1,50	30,36	27,68	22,01	31,40
xTp72_B		175379,99	396687,17	4,50	31,87	29,20	23,52	32,92
xTp73_A		175376,29	396693,12	1,50	21,86	19,05	13,47	22,86
xTp73_B		175376,29	396693,12	4,50	20,79	17,96	12,39	21,78
xTp74_A		175377,67	396695,40	1,50	40,46	37,80	32,11	41,51
xTp74_B		175377,67	396695,40	4,50	42,19	39,52	33,84	43,24
xTp75_A		175384,01	396700,46	1,50	43,97	41,31	35,63	45,02
xTp75_B		175384,01	396700,46	4,50	45,29	42,63	36,95	46,34
xTp76_A		175390,27	396705,43	1,50	46,88	44,22	38,53	47,93
xTp76_B		175390,27	396705,43	4,50	47,75	45,08	39,40	48,80
xTp77_A		175392,51	396706,02	1,50	49,59	46,92	41,24	50,64
xTp77_B		175392,51	396706,02	4,50	50,44	47,77	42,09	51,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkBTp01_A		175396,24	396639,80	3,00	39,00	36,28	30,59	40,01
BlkBTp01_B		175396,24	396639,80	6,00	41,99	39,29	33,61	43,02
BlkBTp01_C		175396,24	396639,80	9,00	43,31	40,65	34,95	44,35
BlkBTp01_D		175396,24	396639,80	12,00	44,04	41,39	35,69	45,09
BlkBTp01_E		175396,24	396639,80	15,00	44,70	42,05	36,35	45,75
BlkBTp02_A		175392,31	396643,61	3,00	43,22	40,52	34,83	44,24
BlkBTp02_B		175392,31	396643,61	6,00	45,69	43,01	37,33	46,73
BlkBTp02_C		175392,31	396643,61	9,00	47,03	44,38	38,69	48,08
BlkBTp02_D		175392,31	396643,61	12,00	47,75	45,10	39,40	48,80
BlkBTp02_E		175392,31	396643,61	15,00	48,28	45,64	39,94	49,34
BlkBTp03_A		175390,48	396650,30	3,00	44,62	41,92	36,23	45,64
BlkBTp03_B		175390,48	396650,30	6,00	46,73	44,04	38,36	47,76
BlkBTp03_C		175390,48	396650,30	9,00	47,73	45,08	39,38	48,78
BlkBTp03_D		175390,48	396650,30	12,00	48,77	46,13	40,43	49,83
BlkBTp03_E		175390,48	396650,30	15,00	49,17	46,53	40,83	50,23
BlkBTp04_A		175387,79	396660,17	3,00	47,60	44,92	39,23	48,64
BlkBTp04_B		175387,79	396660,17	6,00	49,23	46,55	40,87	50,27
BlkBTp04_C		175387,79	396660,17	9,00	49,75	47,11	41,41	50,81
BlkBTp04_D		175387,79	396660,17	12,00	50,22	47,58	41,88	51,28
BlkBTp04_E		175387,79	396660,17	15,00	50,66	48,02	42,32	51,72
BlkBTp05_A		175390,39	396664,47	3,00	49,61	46,88	40,99	50,54
BlkBTp05_B		175390,39	396664,47	6,00	50,46	47,71	41,77	51,36
BlkBTp05_C		175390,39	396664,47	9,00	50,82	48,07	42,16	51,73
BlkBTp05_D		175390,39	396664,47	12,00	51,32	48,58	42,68	52,24
BlkBTp05_E		175390,39	396664,47	15,00	51,21	48,47	42,59	52,14
BlkBTp06_A		175401,52	396666,20	3,00	44,89	41,78	34,73	45,22
BlkBTp06_B		175401,52	396666,20	6,00	46,53	43,42	36,48	46,89
BlkBTp06_C		175401,52	396666,20	9,00	48,12	45,15	38,69	48,71
BlkBTp06_D		175401,52	396666,20	12,00	49,58	46,69	40,43	50,29
BlkBTp06_E		175401,52	396666,20	15,00	50,24	47,39	41,27	51,02
BlkBTp07_A		175412,30	396667,88	3,00	47,36	44,23	37,09	47,65
BlkBTp07_B		175412,30	396667,88	6,00	48,86	45,70	38,64	49,16
BlkBTp07_C		175412,30	396667,88	9,00	49,27	46,17	39,34	49,67
BlkBTp07_D		175412,30	396667,88	12,00	49,74	46,68	40,04	50,22
BlkBTp07_E		175412,30	396667,88	15,00	50,23	47,21	40,72	50,78
BlkBTp08_A		175417,41	396664,98	3,00	47,70	44,58	37,48	48,01
BlkBTp08_B		175417,41	396664,98	6,00	49,91	46,75	39,67	50,20
BlkBTp08_C		175417,41	396664,98	9,00	50,20	47,04	39,99	50,50
BlkBTp08_D		175417,41	396664,98	12,00	50,19	47,03	40,01	50,50
BlkBTp08_E		175417,41	396664,98	15,00	50,29	47,14	40,17	50,62
BlkBTp09_A		175418,77	396656,13	3,00	44,80	41,68	34,69	45,14
BlkBTp09_B		175418,77	396656,13	6,00	47,51	44,37	37,33	47,83
BlkBTp09_C		175418,77	396656,13	9,00	48,18	45,01	37,98	48,48
BlkBTp09_D		175418,77	396656,13	12,00	48,50	45,35	38,36	48,83
BlkBTp09_E		175418,77	396656,13	15,00	48,81	45,67	38,73	49,16
BlkBTp10_A		175420,28	396646,36	3,00	42,63	39,52	32,67	43,02
BlkBTp10_B		175420,28	396646,36	6,00	45,26	42,13	35,22	45,62
BlkBTp10_C		175420,28	396646,36	9,00	46,09	42,95	36,02	46,44
BlkBTp10_D		175420,28	396646,36	12,00	46,79	43,65	36,73	47,14
BlkBTp10_E		175420,28	396646,36	15,00	47,15	44,01	37,06	47,49
BlkBTp11_A		175417,28	396641,40	3,00	36,55	33,53	27,29	37,19
BlkBTp11_B		175417,28	396641,40	6,00	38,57	35,58	29,35	39,23
BlkBTp11_C		175417,28	396641,40	9,00	41,14	38,23	31,96	41,83
BlkBTp11_D		175417,28	396641,40	12,00	42,85	39,94	33,60	43,52
BlkBTp11_E		175417,28	396641,40	15,00	43,74	40,80	34,37	44,36
BlkBTp12_A		175408,32	396638,95	3,00	34,91	31,92	25,77	35,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlkBTp12_B		175408,32	396638,95	6,00	37,49	34,53	28,36	38,19
BlkBTp12_C		175408,32	396638,95	9,00	39,98	37,13	31,01	40,76
BlkBTp12_D		175408,32	396638,95	12,00	41,29	38,47	32,39	42,10
BlkBTp12_E		175408,32	396638,95	15,00	42,42	39,59	33,46	43,21
BlkBTp13_A		175402,87	396637,46	3,00	34,60	31,64	25,57	35,33
BlkBTp13_B		175402,87	396637,46	6,00	37,64	34,75	28,71	38,42
BlkBTp13_C		175402,87	396637,46	9,00	40,63	37,84	31,85	41,49
BlkBTp13_D		175402,87	396637,46	12,00	42,10	39,33	33,37	42,98
BlkBTp13_E		175402,87	396637,46	15,00	42,97	40,19	34,18	43,83
BlkBTp14_A		175398,96	396638,47	3,00	34,89	32,13	26,32	35,83
BlkBTp14_B		175398,96	396638,47	6,00	38,01	35,29	29,51	38,99
BlkBTp14_C		175398,96	396638,47	9,00	41,15	38,48	32,72	42,17
BlkBTp14_D		175398,96	396638,47	12,00	42,68	40,02	34,29	43,71
BlkBTp14_E		175398,96	396638,47	15,00	43,72	41,04	35,30	44,74
BlkCTp01_A		175445,55	396660,90	1,50	59,54	56,32	49,03	59,74
BlkCTp01_B		175445,55	396660,90	4,50	58,93	55,72	48,46	59,15
BlkCTp01_C		175445,55	396660,90	7,50	57,94	54,75	47,55	58,18
BlkCTp02_A		175444,63	396653,76	1,50	50,48	47,26	39,94	50,67
BlkCTp02_B		175444,63	396653,76	4,50	50,50	47,28	39,99	50,70
BlkCTp02_C		175444,63	396653,76	7,50	51,02	47,82	40,59	51,25
BlkCTp03_B		175437,28	396653,24	4,50	37,28	34,28	27,93	37,89
BlkCTp03_C		175437,28	396653,24	7,50	41,34	38,50	32,41	42,13
BlkCTp04_A		175438,11	396660,92	1,50	54,00	50,82	43,60	54,24
BlkCTp04_B		175438,11	396660,92	4,50	53,39	50,28	43,34	53,75
BlkCTp04_C		175438,11	396660,92	7,50	53,30	50,21	43,38	53,71
TpDak01_E		175383,51	396694,38	12,10	47,40	44,60	38,91	48,36
TpDak02_E		175380,34	396691,80	12,10	48,15	45,38	39,69	49,13
TpDak03_E		175386,91	396687,06	12,10	45,34	42,51	36,76	46,26
xTp01_A		175397,30	396706,25	1,50	60,93	58,16	52,35	61,87
xTp01_B		175397,30	396706,25	4,50	61,11	58,35	52,55	62,06
xTp01_C		175397,30	396706,25	7,50	60,78	58,01	52,22	61,72
xTp01_D		175397,30	396706,25	10,50	59,42	56,61	50,76	60,32
xTp02_D		175399,80	396703,03	10,50	57,41	54,58	48,66	58,27
xTp03_C		175402,21	396699,90	7,50	55,70	52,78	46,62	56,42
xTp03_D		175402,21	396699,90	10,50	56,36	53,45	47,36	57,11
xTp04_D		175404,68	396696,80	10,50	55,78	52,93	46,95	56,61
xTp05_C		175407,07	396693,83	7,50	53,16	50,13	43,70	53,73
xTp05_D		175407,07	396693,83	10,50	55,35	52,39	46,12	56,01
xTp06_D		175409,60	396690,82	10,50	54,66	51,75	45,58	55,38
xTp07_C		175409,27	396687,45	7,50	49,54	46,45	39,57	49,93
xTp07_D		175409,27	396687,45	10,50	51,18	48,06	41,03	51,51
xTp08_D		175405,83	396684,71	10,50	49,26	46,21	39,42	49,70
xTp09_C		175402,95	396682,40	7,50	46,44	43,41	36,73	46,93
xTp09_D		175402,95	396682,40	10,50	48,12	45,10	38,45	48,62
xTp10_D		175399,87	396679,98	10,50	48,20	45,19	38,59	48,72
xTp11_C		175396,88	396677,62	7,50	45,51	42,55	36,06	46,10
xTp11_D		175396,88	396677,62	10,50	47,17	44,15	37,46	47,66
xTp12_C		175393,50	396674,91	7,50	46,64	43,65	37,06	47,18
xTp12_D		175393,50	396674,91	10,50	47,10	44,11	37,50	47,63
xTp13_C		175390,58	396675,56	7,50	44,14	41,48	35,78	45,18
xTp13_D		175390,58	396675,56	10,50	49,57	46,93	41,23	50,63
xTp14_D		175387,84	396679,01	10,50	51,00	48,36	42,66	52,06
xTp15_C		175385,65	396681,78	7,50	48,69	46,04	40,34	49,74
xTp15_D		175385,65	396681,78	10,50	51,60	48,96	43,26	52,66
xTp16_D		175383,38	396684,63	10,50	53,62	50,98	45,28	54,68
xTp17_C		175380,76	396687,94	7,50	55,01	52,36	46,67	56,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp17_D		175380,76	396687,94	10,50	54,95	52,31	46,61	56,01
xTp18_D		175378,55	396690,69	10,50	56,68	54,03	48,34	57,73
xTp19_C		175378,64	396694,09	7,50	60,94	58,30	52,60	62,00
xTp19_D		175378,64	396694,09	10,50	60,55	57,89	52,20	61,60
xTp20_D		175381,94	396696,70	10,50	59,10	56,43	50,75	60,15
xTp21_C		175385,04	396699,15	7,50	60,16	57,49	51,80	61,20
xTp21_D		175385,04	396699,15	10,50	60,19	57,51	51,83	61,23
xTp22_D		175388,09	396701,56	10,50	59,39	56,70	51,01	60,42
xTp23_C		175391,41	396704,24	7,50	61,19	58,49	52,81	62,22
xTp23_D		175391,41	396704,24	10,50	61,27	58,57	52,90	62,30
xTp24_A		175394,38	396706,61	1,50	63,09	60,39	54,70	64,11
xTp24_B		175394,38	396706,61	4,50	63,00	60,29	54,60	64,02
xTp24_C		175394,38	396706,61	7,50	62,35	59,65	53,97	63,38
xTp24_D		175394,38	396706,61	10,50	61,89	59,18	53,50	62,91
xTp25_A		175398,87	396705,25	1,50	61,27	58,52	52,78	62,25
xTp25_B		175398,87	396705,25	4,50	61,49	58,74	53,01	62,47
xTp25_C		175398,87	396705,25	7,50	61,21	58,46	52,74	62,19
xTp27_C		175401,69	396701,58	7,50	52,93	49,83	42,99	53,33
xTp28_C		175403,91	396698,95	7,50	56,97	54,12	48,23	57,83
xTp30_C		175406,83	396695,48	7,50	53,36	50,36	43,73	53,88
xTp31_C		175408,82	396693,07	7,50	54,47	51,49	45,31	55,15
xTp33_C		175411,98	396689,58	7,50	52,27	49,10	41,90	52,52
xTp34_C		175408,26	396685,05	7,50	50,19	47,08	40,11	50,54
xTp36_C		175404,93	396682,63	7,50	41,22	38,34	32,25	41,99
xTp37_C		175402,12	396680,72	7,50	48,29	45,20	38,30	48,68
xTp39_C		175398,56	396678,07	7,50	41,46	38,79	33,10	42,50
xTp40_C		175388,24	396676,49	7,50	40,43	37,69	31,88	41,38
xTp41_C		175386,01	396680,00	7,50	51,87	49,23	43,53	52,93
xTp42_C		175384,10	396682,39	7,50	44,24	41,59	35,87	45,28
xTp43_C		175381,36	396686,25	7,50	56,27	53,62	47,93	57,32
xTp44_C		175379,62	396688,82	7,50	43,08	40,42	34,70	44,12
xTp45_C		175379,74	396695,75	7,50	59,86	57,23	51,53	60,92
xTp47_C		175383,28	396698,63	7,50	59,76	57,08	51,40	60,80
xTp48_C		175385,88	396700,59	7,50	59,46	56,80	51,12	60,51
xTp50_C		175389,40	396703,45	7,50	60,42	57,72	52,04	61,45
xTp51_A		175400,95	396703,88	1,50	59,09	56,23	50,17	59,88
xTp51_B		175400,95	396703,88	4,50	59,45	56,58	50,56	60,25
xTp51_C		175400,95	396703,88	7,50	59,23	56,37	50,38	60,05
xTp52_A		175406,25	396697,91	1,50	57,85	54,87	48,45	58,45
xTp52_B		175406,25	396697,91	4,50	58,29	55,33	49,01	58,93
xTp52_C		175406,25	396697,91	7,50	58,10	55,16	48,91	58,78
xTp53_A		175411,36	396692,14	1,50	57,37	54,32	47,61	57,84
xTp53_B		175411,36	396692,14	4,50	57,81	54,78	48,22	58,34
xTp53_C		175411,36	396692,14	7,50	57,58	54,57	48,10	58,15
xTp54_A		175407,38	396682,86	1,50	49,14	46,00	38,91	49,44
xTp54_B		175407,38	396682,86	4,50	49,93	46,83	39,88	50,29
xTp54_C		175407,38	396682,86	7,50	50,36	47,27	40,40	50,75
xTp55_A		175400,91	396678,82	1,50	46,47	43,37	36,36	46,82
xTp55_B		175400,91	396678,82	4,50	47,98	44,92	38,10	48,41
xTp55_C		175400,91	396678,82	7,50	48,63	45,56	38,77	49,06
xTp56_A		175386,06	396677,41	1,50	51,67	49,03	43,33	52,73
xTp56_B		175386,06	396677,41	4,50	52,61	49,96	44,27	53,66
xTp56_C		175386,06	396677,41	7,50	52,96	50,31	44,61	54,01
xTp57_A		175382,08	396683,81	1,50	54,48	51,84	46,14	55,54
xTp57_B		175382,08	396683,81	4,50	54,97	52,33	46,64	56,03
xTp57_C		175382,08	396683,81	7,50	55,14	52,50	46,81	56,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp58_A		175378,00	396690,38	1,50	58,33	55,68	49,99	59,38
xTp58_B		175378,00	396690,38	4,50	58,67	56,02	50,33	59,72
xTp58_C		175378,00	396690,38	7,50	58,13	55,48	49,79	59,18
xTp59_A		175380,87	396697,95	1,50	63,60	60,93	55,25	64,65
xTp59_B		175380,87	396697,95	4,50	63,45	60,78	55,10	64,50
xTp59_C		175380,87	396697,95	7,50	62,81	60,14	54,46	63,86
xTp60_A		175387,01	396702,84	1,50	63,85	61,17	55,50	64,89
xTp60_B		175387,01	396702,84	4,50	63,66	60,98	55,30	64,70
xTp60_C		175387,01	396702,84	7,50	62,99	60,30	54,63	64,03
xTp61_A		175403,55	396700,94	1,50	58,29	55,37	49,13	58,98
xTp61_B		175403,55	396700,94	4,50	58,68	55,77	49,59	59,40
xTp62_A		175408,75	396695,08	1,50	57,56	54,54	47,97	58,09
xTp62_B		175408,75	396695,08	4,50	58,03	55,04	48,59	58,61
xTp63_A		175414,07	396689,08	1,50	57,30	54,20	47,36	57,70
xTp63_B		175414,07	396689,08	4,50	57,65	54,59	47,90	58,12
xTp64_A		175413,66	396686,79	1,50	52,30	49,10	41,83	52,52
xTp64_B		175413,66	396686,79	4,50	52,27	49,07	41,81	52,49
xTp65_A		175410,76	396684,97	1,50	50,75	47,58	40,42	51,02
xTp65_B		175410,76	396684,97	4,50	51,17	48,03	40,97	51,48
xTp66_A		175404,27	396680,92	1,50	47,77	44,65	37,59	48,09
xTp66_B		175404,27	396680,92	4,50	48,89	45,81	38,92	49,28
xTp67_A		175397,53	396676,71	1,50	45,62	42,56	35,70	46,03
xTp67_B		175397,53	396676,71	4,50	47,18	44,15	37,39	47,64
xTp68_A		175394,24	396674,65	1,50	45,42	42,46	35,90	45,98
xTp68_B		175394,24	396674,65	4,50	46,56	43,58	36,96	47,09
xTp69_A		175391,28	396672,81	1,50	45,98	43,11	36,83	46,69
xTp69_B		175391,28	396672,81	4,50	46,59	43,66	37,22	47,21
xTp70_A		175388,30	396673,82	1,50	50,16	47,52	41,82	51,22
xTp70_B		175388,30	396673,82	4,50	51,01	48,36	42,66	52,06
xTp71_A		175384,13	396680,52	1,50	52,88	50,23	44,54	53,93
xTp71_B		175384,13	396680,52	4,50	53,64	51,00	45,31	54,70
xTp72_A		175379,99	396687,17	1,50	56,10	53,46	47,77	57,16
xTp72_B		175379,99	396687,17	4,50	56,44	53,78	48,09	57,49
xTp73_A		175376,29	396693,12	1,50	59,85	57,21	51,52	60,91
xTp73_B		175376,29	396693,12	4,50	59,84	57,19	51,50	60,89
xTp74_A		175377,67	396695,40	1,50	63,47	60,82	55,13	64,52
xTp74_B		175377,67	396695,40	4,50	63,35	60,68	54,99	64,39
xTp75_A		175384,01	396700,46	1,50	63,72	61,05	55,36	64,76
xTp75_B		175384,01	396700,46	4,50	63,56	60,88	55,20	64,60
xTp76_A		175390,27	396705,43	1,50	64,02	61,33	55,66	65,06
xTp76_B		175390,27	396705,43	4,50	63,80	61,11	55,44	64,84
xTp77_A		175392,51	396706,02	1,50	62,55	59,84	54,15	63,57
xTp77_B		175392,51	396706,02	4,50	62,48	59,77	54,08	63,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdelingen xTp76_A

Rapport: Resultatentabel
 Model: V03
 LAeq bij Bron voor toetspunt: xTp76_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
xTp76_A		175390,27	396705,43	1,50	59,03	56,33	50,66	60,06
Komweg04	Komweg	175401,78	396723,13	0,00	57,69	55,01	49,34	58,73
Komweg05	Komweg	175376,79	396704,74	0,00	50,35	47,71	42,02	51,41
Krseind03	Kruiseind	175392,96	396733,14	0,00	44,35	41,67	36,00	45,39
Krseind04	Kruiseind	175401,78	396723,13	0,00	43,27	40,63	34,93	44,33
Komweg06	Komweg	175284,36	396647,69	0,00	42,79	40,15	34,45	43,85
Vndlln02	Vondellaan	175413,43	396731,19	0,00	41,80	38,83	33,35	42,74
Vndlln03	Vondellaan	175401,78	396723,13	0,00	41,18	38,32	32,78	42,17
Haageijk01	Haageijk	175401,78	396723,13	0,00	37,13	33,99	26,64	37,36
Krseind01	Kruiseind	175285,07	396900,02	0,00	21,07	18,22	12,66	22,05
Krseind02	Kruiseind	175361,91	396792,21	0,00	21,01	18,21	12,62	22,01
De Haag01	De Haag	175161,45	396610,77	0,00	21,43	18,66	11,24	21,83
Komweg07	Komweg	175284,36	396647,69	0,00	20,77	18,03	12,40	21,79
Haageijk02	Haageijk	175408,73	396711,34	0,00	17,80	14,44	7,09	17,91
Molenstr01	Molenstraat	175667,03	396685,38	0,00	16,69	13,35	5,99	16,81
Vndlln01	Vondellaan	175575,03	396844,74	0,00	15,46	12,32	6,95	16,34
JbCtStr01	Jacob Catsstraat	175521,71	396809,75	0,00	15,70	12,96	5,54	16,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen