

Elementen in gebied dubbelbestemming archeologie

Elementen	Diepte	Berekening oppervlakte	Vierkante meter (m2)	Aantal	Vierkante meter totaal (m2)	Bron
Grondverstoring hekwerk	90 cm	$\pi \times 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 50,3 \text{ cm}^2$	0,00503	800	4	Tekening B01 - Indicatief palen gaashekwerk
Grondverstoring PV-constructie	150 cm	C-profiel 100x60x3 mm, 12 palen per 20 panelen (17,160 panelen)	0,06	10296	618	Tekening B01 (21-4-2023) + tekening B05
Grondverstoring omvormers	50 cm	10 x 3,6 meter	36	3	108	Tekening B04 (23-2-2023)
Grondverstoring trafostations	90 cm	3 x 5 meter	15,0	3	45	Tekening B03 (23-2-2023)
Middenspanningskabel tbv zonneweide	90 cm	(15 + 60 + 244 meter) x 0,5 meter breedte	159,5	1	160	Trace op eigen perceel tot 1e trafo en de verbinding tussen overige trafo's.
						Locaties trafo's op tekening B01 (21-4-2023)
Totaal grondverstoring					934	Vierkante meter