

| Realisatiefase          |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           |                       |                          |                          |                                         |
|-------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Machine type            | Stageklasse          | Bouwjaar | Vermogen (kW) | Belasting type                 | motor-<br>efficiëntie | Gemiddelde<br>belasting | Groep | Draaiuren | Liters<br>brandstof | Liters<br>AdBlue | Cb<br>NOX | Cu<br>Nox | Ca<br>Nox | Cb<br>NH3 | Cu<br>NH3             | Emissie<br>Nox (kg)      | Emissie<br>NH3 (kg)      |                                         |
| Graafmachine            | Stage-IV - kW 75-560 | 2018     | 140           | Hydrauliek - wisselende inzet  | 0,9227                | 37%                     | D     | 8         | 112,85              | 0                | 0,033     | 0,005     | -0,46     | 0,0002    | 0,000                 | 3,76                     | 0,03                     |                                         |
| Betonstorter            | Stage-IV - kW 75-560 | 2018     | 160           | Transmissie - wisselende inzet | 0,9227                | 30%                     | D     | 4         | 53,08               | 0                | 0,033     | 0,005     | -0,46     | 0,0002    | 0,000                 | 1,77                     | 0,01                     |                                         |
| Hijskraan/mobiele kraan | Stage-IV - kW 75-560 | 2018     | 180           | Hydrauliek - wisselende inzet  | 0,9227                | 37%                     | D     | 20        | 359,68              | 0                | 0,033     | 0,005     | -0,46     | 0,0002    | 0,000                 | 11,97                    | 0,09                     |                                         |
| Verreiker               | Stage-IV - kW 75-560 | 2018     | 140           | Hydrauliek - wisselende inzet  | 0,9227                | 37%                     | D     | 20        | 282,11              | 0                | 0,033     | 0,005     | -0,46     | 0,0002    | 0,000                 | 9,41                     | 0,07                     |                                         |
| Trilplaat               | Stage-IV - kW 0-56   | 2018     | 40            | Vaste as - wisselende inzet    | 0,9227                | 38%                     | A     | 8         | 36,35               | 0                | 0,02      | 0,005     | 0         | 0,0000    | 0,000                 | 0,77                     | 0,00                     |                                         |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           | Totale emissie (kg/j) |                          | 27,68                    | 0,19                                    |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           |                       |                          |                          |                                         |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           |                       |                          |                          |                                         |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           | Totale emissie        |                          |                          |                                         |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           | Fase                  | Emissie<br>NOx<br>(kg/j) | Emissie<br>NH3<br>(kg/j) | Totale<br>emissie<br>per fase<br>(kg/j) |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           | Realisatiefase        | 27,68                    | 0,19                     | 27,88                                   |
|                         |                      |          |               |                                |                       |                         |       |           |                     |                  |           |           |           |           | Totale emissie (kg/j) | 27,68                    | 0,19                     | 27,88                                   |