

Naar aanleiding van het plan ‘ Hoogspanningsstation Zierikzee’ (versie voorontwerp) wil ik je het volgende meegeven.

is uitgebreid vooroverleg geweest met de initiatiefnemer Tennet. Bij de stukken zit ook een watertoets waar wordt ingegaan op alle wateraspecten in het betreffende gebied. Enkele opmerking; er wordt gesteld dat het waterschap en gemeente waterbeheerder zijn maar dat is volgens mij alleen het waterschap.

In de zeer uitgebreide watertoets wordt alles wel benoemd wat van belang is, echter mis ik het T100 peil (extreme neerslag), wat in dit gebied een waterpeil van ca. NAP-0.80m betekend. Watercompensatie moet dus worden gerealiseerd tussen het zomerpeil van NAP-2.15m en de NAP-0.80m. Ik adviseer de waterberging in de vervolgfase van het plan concreet te maken in m2, zodat duidelijk is dat de aanleg van waterberging mogelijk is op het perceel. Verder kunnen er wat dammen worden gesaneerd en er zijn minstens 2 nieuwe dammen ingetekend. Maar dat zal bij de verdere technische uitwerking van het plan nog aan de orde komen. Voor de aanleg en het verwijderen van dammen is een watervergunning nodig.