BEPLANTINGSPLAN KLOOSTERWEG 8, NOORDGOUWE

SCHAAL 1:1000 - 18-11-2025

PLANTLIJST KLOOSTERWEG 8, NOORDGOUWE

ruimte & groen
landschapsarchitectuur
ingenieursdiensten

Opdrachtgever: Erik van den Bos Architecten B.V.

Datum 18-11-2025

Code	Opp.	Aantal	Soort	Ned. Naam	Levermaat	Bijzonderheden
BOSPLANTSOEN						
SINGEL NOORD EN OOSTZIJDE						
	Totaal:	**4264**	**m2**	**Plantafstand 1.5 m tussen de rijen; 1.5m in de rij; verschoven verband**		
	singel	*2843*		**randafstand 1.25m**		
	15%	426	Acer campestre	veldesdoorn	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	10%	284	Cornus sanguinea	kornoelje	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	20%	569	Crataegus monogyna	meidoorn	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	20%	569	Ligustrum vulgare	liguster	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	5%	142	Corylus avellana	hazelaar	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	5%	142	Rosa canina	hondsrooos	80-100	Groepsgrootte 2-3 stuks
	25%	711	Viburnum opulus	Gelderse roos	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	100%	**2843**				
AANVULLING BESTAANDE SINGEL WESTZIJDE				**Plantafstand 1.5 m tussen de rijen; 1.5m in de rij; verschoven verband**		
	Totaal:	628	m2	**randafstand 1.25m**		
	singel	*419*				
	15%	63	Acer campestre	veldesdoorn	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	15%	63	Alnus glutinosa	zwarte els	80-100	Groepsgrootte 2-3 stuks
	10%	42	Cornus sanguinea	kornoelje	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	20%	84	Crataegus monogyna	meidoorn	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	15%	63	Ligustrum vulgare	liguster	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	5%	21	Corylus avellana	hazelaar	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	5%	21	Rosa canina	hondsrooos	80-100	Groepsgrootte 2-3 stuks
		63	Viburnum opulus	Gelderse roos	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	100%	**419**				
BOOMVORMERS IN SINGEL NOORD- EN OOSTZIJDE						
AC		11	Acer campestre	veldesdoorn	16-18	incl. 2x boompaal + band
AG		4	Alnus glutinosa	zwarte els	16-18	incl. 2x boompaal + band
PA		3	Prunus avium	zoete kers	16-18	incl. 2x boompaal + band
PL		2	Prunus avium 'Landscape Bloom'	sierkers	20-25	incl. 2x boompaal + band
QR		5	Quercus robur	zomereik	16-18	incl. 2x boompaal + band
SA		11	Sorbus aucuparia	lijsterbes	16-18	incl. 2x boompaal + band
TC		3	Tilia cordata	winterlinde	16-18	incl. 2x boompaal + band
TE		1	Tilia x europaea 'Pallida'	koningslinde	20-25	incl. 2x boompaal + band
BOOMVORMERS BOOMWEIDE						
QR		2	Quercus robur	zomereik	20-25	incl. 2x boompaal + band
PL		5	Prunus avium 'Landscape Bloom'	sierkers	20-25	incl. 2x boompaal + band
SA		1	Sorbus aucuparia	lijsterbes	20-25	incl. 2x boompaal + band
JR		2	Juglans regia	okkernoot	20-25	incl. 2x boompaal + band
TE		4	Tilia x europaea 'Pallida'	koningslinde	20-25	incl. 2x boompaal + band
TC		2	Tilia cordata	winterlinde	20-25	incl. 2x boompaal + band
TP		1	Tilia tomentosa 'Pallida'	zilverlinde	20-25	incl. 2x boompaal + band
ME		3	Malus domestica 'Elstar'	appel	16-18 hoogstam	incl. 2x boompaal + band
MJ		1	Malus domestica 'James Grieve'	appel	16-18 hoogstam	incl. 2x boompaal + band
PC		2	Pyrus communis 'Conference'	peer	16-18 hoogstam	incl. 2x boompaal + band
PG		1	Pyrus communis 'Gieser Wildeman'	peer	16-18 hoogstam	incl. 2x boompaal + band
HEESTERGROEPEN BOOMWEIDE						
	Totaal:	273	m2			
	aantal	182				
	25%	46	Cornus sanguinea	kornoelje	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	20%	36	Crataegus monogyna	meidoorn	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	25%	46	Ligustrum vulgare	liguster	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
	10%	18	Corylus avellana	hazelaar	80-100	Groepsgrootte 3-5 stuks
	20%	36	Viburnum opulus	Gelderse roos	80-100	Groepsgrootte 5-7 stuks
HAGEN						
			Hagen tussen tuinen woningen			
lo		672	Ligustrum ovalifolium	haagliguster	80-100	dubbele rij, 2x4st/m1
			Hagen langs voetpad en parkeren			
ac		1008	Acer campestre	veldesdoorn	80-100	dubbele rij, 2x4st/m1
MENGSELS						
		2450 gr	03 Onderbegroeiing -bosplantsoen van Cruydt Hoeck of gelijkwaardig			0.5-1 g/m2 totaal 4900m2

ruimte & groen
landschapsarchitectuur
ingenieursdiensten

Projectnr: 23079