

## Legenda

1. Aanplant Elzen als wegbeplanting
2. Aanplant Hollandse linde in tuin
3. Bestaande dubbele woning
4. Bestaande inrit als toegang bedrijf
5. Bestaande schuur
6. Grens nieuw bouwvlak
7. Nieuw aan te planten robuuste houtsingel
8. Nieuw labaratorium
9. Nieuwe schuur
10. Nieuwe stallen
11. Nieuwe stapmolen
12. Te slopen landschapsontsierende bebouwing



Legenda

1.

Aanbrengen Elzen als laanbeplanting  
Alnus glutinosa - Zwarte els  
Aanplantmaat 12-14 totaal 16 stuks
2.

Bestaande bomen voorzien van onderbeplanting (575 m2):  
  
15% Crataegus monogyna - Eenst. Meidoorn - 86 st  
15% Prunus spinosa - Sleedoorn - 86 st  
20% Rhamnus frangula - Vuilboom - 172 st  
20% Sorbus Aucuparia - Lijsterbes - 172 st  
5% Corylus avellana - Hazelaar - 33 st  
5% Salix cinerea - Grauwe wilg (aan randen solitair) 33 st  
20% Viburnum opulus - Gelderse roos (aan randen solitair) 172 st  
  
Overig 1 st/1,5 m2 in groepen van 5  
Aanplantmaat: 60-80 wortelgoed
3.

Aanplant Tilia vulgaris - Hollandse Linde  
Aanplantmaat 16-18 totaal 4 stuks
4.

Versterken Elzensingel met  
Alnus glutinosa 12-14 8 stuks  
Eindbeeld bomenrij
5.

Aanplant houtsingel van 5 meter breed (545 m2) bestaande uit:  
  
15% Fagus sylvatica - Beuk - 82 st.  
8% Alnus glutinosa - Zwarte Els - 44 st  
7% Betula pubescens - Zacht Berk - 38 st  
15% Crataegus monogyna - Eenst. Meidoorn - 82 st  
15% Prunus spinosa - Sleedoorn - 82 st  
10% Rhamnus frangula - Vuilboom - 55 st  
10% Sorbus Aucuparia - Lijsterbes - 55 st  
5% Corylus avellana - Hazelaar - 27 st  
5% Salix cinerea - Grauwe wilg (aan randen solitair)  
10% Viburnum opulus - Gelderse roos (aan randen solitair) - 55 st  
  
Overig 1 st/1,5 m2 in groepen van 5  
Aanplantmaat: 80-120 wortelgoed (Zomereik/Zwarte Els/Zachte Berk)  
60-80 wortelgoed (overige soorten)

Onderbouwing

Het erf is volgens het landschapontwikkelingsplan gelegen in het jonge zand- en heideontginningslandschap van deelgebied de Hammerflir. De ruimtelijke opgave is hier: behoudt van landschapswaarden, herstel en versterking landschapswaarden en omvorming erven (naar natuur of recreatie).

Met de uitbreiding van deze paardenhouderij wordt niet alleen het erf landschappelijk goed ingepast. Als kwaliteitsimpuls van dit kleinschalige landschap worden tevens bestaande landschapselementen weer herstelden middels de aanplant van nieuwe houtingels de kleinschaligheid bevorderd.

Binnen het plan hoeven geen bomen gekapt te worden.



de beplanting staat gesitueerd op de landschapsmaatregelen in de bijlage  
bomen met 2 boompalen en band;  
bomen in gras ook met 2 maaipalen 30cm;  
indien beplanting grenst aan terreinen die worden beweïd door vee of waar men met voertuigen rijdt, dient deze beplanting te worden beschermd tegen vraatschade/aanrijschade/verdichting van de wortelzone.

# Investering landschapsmaatregelen

Linderweg 11 Den Ham



|                                                          |      |    |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------|----|------------|-------------------|
| Egaliseren en frezen strook t.b.v. Aanplant bosplantsoen | 545  | m2 | € 0,50     | € 272,50          |
| Beplanting uitzetten                                     | 1    | st | € 250,00   | € 250,00          |
| Aanplant bomen volgens tekening                          | 28   | st | € 55,00    | € 1.540,00        |
| Leveren bomen volgens beplantingstabel                   | 28   | st | € 65,00    | € 1.820,00        |
| Aanplant bosplantsoen                                    | 1120 | m2 | € 1,00     | € 1.120,00        |
| Leveren bosplantsoen                                     | 1120 | m2 | € 1,00     | € 1.120,00        |
| Inboet 10%                                               | 10   | %  | € 5.600,00 | € 560,00          |
| Onderhoud 3 jr bosplantsoen                              | 1120 | m1 | € 0,60     | € 672,00          |
| <b>TOTAAL EXCLUSIEF BTW</b>                              |      |    |            | <b>€ 7.354,50</b> |
|                                                          |      |    |            |                   |
| BTW LAAG                                                 |      |    | € 2.940,00 | € 264,60          |
| BTW HOOG                                                 |      |    | € 4.414,50 | € 927,05          |
|                                                          |      |    |            |                   |
| <b>TOTAAL INCLUSIEF BTW</b>                              |      |    |            | <b>€ 8.546,15</b> |