landschapsontwerpers

A: Nieuw te bouwen woning.

B: Nieuw te bouwen bijgebouw.

C: Nieuw aan te brengen erfverharding.

D: Aanplant nieuwe hagen met haagbeuk (Carpinus betulus) of beuk (Fagus sylvatica) al dan niet gemengd. Maatvoering 80-100 (hoogte in cm). 5 stuks per meter, totaal 75 meter = 375 stuks.

E: Aan te planten fragment houtsingel. Aanplant met soorten (in een gelijke verhouding) als hazelaar (Corylus avellana), meidoorn (Crataegus monogyna), liguster (Ligustrum ovalifolium), lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Gelderse roos (Viburnum opulus). Maatvoering 80-100 (hoogte in cm). Plantafstand 1 x 1 meter in een driehoeksverband. 4 plantrijen van 8 stuks = 32 stuks.

F: Gazon/gras.

G: Nieuw aan te planten boom ter versterking van het erf. Soort walnoot (Juglans regia of zomerlinde (Tilia platyphyllos). Aanplant in de maat 14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen.

H: Openheid van het gebied behouden. Daarom voorzijde niet beplanten.

I: Rooilijn bestaande woningen. Bij de positionering van de nieuwe woning is deze basis als uitgangspunt gebruikt. Ook de achterzijde van de (nieuwe) kavel ligt niet verder dan de achterzijde van de naastgelegen kavel om de landschappelijke structuur niet aan te tasten.

J: Weiland / grasland.

K: Bomenrij met zomerlinden langs de Bunte. Ter plekke van de oprit moet één boom geveld worden. De bomen staan te kort op elkaar om een nieuw inrit aan te leggen zonder gevolgen. In plaats van het aantasten van twee bomen (bij een oprit tussen twee bomen in) is er voor gekozen om slechts één boom te vellen waardoor andere bomen behouden kunnen blijven. De velling van één boom heeft geen gevolgen van de landschappelijke structuur. Derhalve is het niet zinvol om de boom te herplanten.

Project:	Rood voor rood	Getekend:	NH	Status:	VO
Adres:	De Bunte ong.	Datum:	14-07-2021	Aantal pag.:	1
Woonplaats:	Vroomshoop	Gecontroleerd:	-	Formaat:	A3
		Schaal:	1:1000	Noord:	Tekening is noordgericht