

Doortrekking Steenbergerveld Huissen

Waterbalans

Datum: 01-06-2015



Uitgangspunten:

- drooglegging
- streefpeil
- tekening D-01 d.d. 05-03-2015

0,80 m
8,20 m +NAP

Waterberging

	<u>Verlies</u>	<u>Toename</u>
Watergang Tienmorgen: <u>Bestaand, te dempen:</u> - profieloppervlak tussen drooglegging en streefpeil - lengte dempen watergang - verlies waterberging	0 m ² 22 m 0 m ³	
Watergang te slopen kas: <u>Bestaand, te dempen:</u> - profieloppervlak tussen drooglegging en streefpeil - lengte dempen watergang - verlies waterberging	1,43 m ² 223 m 319 m ³	
<u>Nieuw aan te leggen:</u> - profieloppervlak tussen drooglegging en streefpeil - lengte watergang - toename waterberging		1,98 m ² 260 m 515 m ³
Leutense Leigraaf <u>Bestaand, te verbreden:</u> - profieloppervlak verbreding tussen drooglegging en streefpeil - lengte watergang - toename waterberging		0,13 m ² 310 m 40 m ³
Greppel De Geer: <u>Bestaand, te dempen:</u> - profieloppervlak tussen drooglegging en streefpeil - lengte dempen watergang - verlies waterberging	0 m ² 73 m 0 m ³	
Totaal:	319 m ³	555 m ³
Totaal verlies / toename:	236 (m³)	

Verhard oppervlak

	Bestaand	Nieuw
Bestaand (incl. te slopen kas + terreinverharding) - bss uit inritten - bss bermverharding De Geer - opbreken asfaltverharding - profielfrezen asfaltverharding - te slopen kas <u>Kruising De Geer - Kamervoort:</u> - opbreken asfaltverharding - profielfrezen asfaltverharding - verhard oppervlak bestaand	700 m ² 70 m ² 500 m ² 3400 m ² 11125 m ² 75 m ² 420 m ² 16290 m ²	
Nieuw - bss in Zeegsepad - bss in inritten - asfaltdeklaag <u>Kruising De Geer - Kamervoort:</u> - aanbrengen grasbetontegels bochtverbreding - aanbrengen asfaltdeklaag - verhard oppervlak bestaand		160 m ² 400 m ² 8350 m ² 100 m ² 635 m ² 9645 m ²
Totaal:	16290 m ²	9645 m ²
Totaal verlies / toename:	-6645 (m²)	