

Bijlage 3

Klooster te Koningsbosch
Onderwerp Restauratie vergunning plichtigen
Opdrachtgever Gelasius Projectontwikkeling
Datum 21-04-2016

Omschrijving vergunningplichtige onderdelen van een plan voor restauratie en herbestemming van kloostergebouw Koningsbosch

Exterieur			
Omschrijving	75%	25%	
restauratie			metselwerk en voegwerk incl. geglaazuurde (vorm)stenen, schoorstenen en andere gemetselde uitmondingen bovendaks.
restauratie			smeedijzerwerk.
restauratie			glas-in-loodwerk.
restaureren			alle gevelkozijnen met glas en hang/sluitwerk, incl. constructie dakkapellen.
restauratie			natuursteenwerk.
restaureren			dakbeschot, leilatten, tengels, leien, (kil)goten, nokafwerkingen, onderhoudsbeugels, loden loketten, slabben, zinken dakafwerkingen, bliksemafleiding e.d.
restaureren			plattendak boei-delen, dakgoten (klossen, bodems, boeien, zinkwerk, expansiestukken en aansluitingen hwa's).
restaureren			draagconstructie torentje.
schilderwerk			al het schilderwerk, incl. kleuronderzoek.
vervangen			hwa's, stadsuitlopen, ondereinden, vergaarbakken, spuwers, beugels e.d.
Interieur			
	75%	25%	
restaureren			stucwerken op wanden en plafonds.
restaureren			conserveren stalen vloerliggers.
restaureren			alle trappen (hout, staal en natuursteen), incl. leuning en hekwerken.
restaureren			alle smeedwerk.
restaureren			alle schoon metselwerk. Aanduiding op tekening van de betreffende maatregelen.
restaureren			dan/wel blootleggen c.q. terugleggen van originele vloeren (hout cq natuursteen). Aanduiding op tekening van de betreffende maatregelen.
restaureren			deel van de chambrettes in een nieuwe functie.
restaureren			aftimmering gevelkozijnen.
restaureren			wand/vloertegelwerk en sanitair in sanitaire ruimtes die behouden blijven. Aanduiding op tekening van de betreffende maatregelen.
restaureren			al het te behouden natuursteenwerk, incl. de kapel. Aanduiding op tekening van de betreffende maatregelen.
schilderwerk			al het schilderwerk incl. kleuronderzoek.
aanpassen			c.q. vervangen van lift(schacht)constructies en installaties.
restaureren			alle binnen deuren en binnen ramen: dorpels, kozijnen, architraven, draaiende delen, hang/sluitwerk.
			waar nodig deuren vervangen als bestaand geluidsisolatie. Aanduiding op tekening van de betreffende maatregelen.
Installaties			
	75%	25%	
25 % van de installaties			Installaties algemeen
1 ste oplevering			
75 % van de installaties			Installaties algemeen
2 de oplevering			
Constructie			
	75%	25%	
			constructieberekeningen en tekeningen. Aanduiding op tekening van de positie van constructieve maatregelen aan bestaande en nieuwe onderdelen.
Warmte-isolatie			
	75%	25%	
			aanduiding op tekening van te isoleren gevelkozijnen, gevels, daken en vloeren tbv tegengaan transmissieverlies. Opgave Rc-waardes van de onderdelen.