

AFSCHRIFT

Verzonden: 9 6 DEC. 2013

1. Aanvraag

Bij brief van 29 maart 2012, ontvangen op 30 maart 2012, heeft Aelmans Agrarische Advisering namens ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ te Maria-Hoop een vergunning ex artikel 16/19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) aangevraagd voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkenshouderij aan de Veestraat 1, 6105 AB te Maria-Hoop. De inrichting is gelegen nabij de Nederlandse Natura 2000-gebieden 'Roerdal', 'Abdij Lilbosch en Voormalig Klooster Maria-Hoop', 'Grensmaas' en 'Meinweg' en het Belgische Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbreek'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-0265.

Op 29 oktober 2012 hebben wij de aanvrager verzocht om aanvullende gegevens. Op 7 januari 2013 en 5 september 2013 zijn aanvullende gegevens ontvangen.

2. Procedure en zienswijze

2.1. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en een ontwerp van dit besluit hebben van 9 oktober 2013 tot en met 19 november 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht (bibliotheek) en het gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren. Gedurende deze termijn kon een ieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de Provincie Limburg (www.limburg.nl). Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen zijn geen zienswijzen ingediend.

2.2. Zienswijzen ten aanzien van de aanvraag

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44 lid 2 en 3 van de Nbwet 1998 hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de aanvraag. Wij hebben hierop geen reactie ontvangen.

3. Beoordelingskader en de beschermde gebieden

3.1. Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn

Artikel 19d van de Nbwet 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor de uitvoering van projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het gaat dan in ieder geval om projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

Bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 moet rekening worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied (artikel 19e Nbwet 1998). Tevens kan rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met regionale en lokale bijzonderheden.

Op grond van artikel 19kd, eerste lid, van de Nbwet 1998, zoals in werking getreden op 25 april 2013, worden onder significante gevolgen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, en 19j, tweede lid, van de Nbwet 1998 niet verstaan de gevolgen van een handeling, onderscheidenlijk de in een plan voorziene activiteiten, door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied in de volgende gevallen:

- a. de handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht, onderscheidenlijk het plan was van toepassing op de referentiedatum en is sedertdien niet of niet in betekenende mate gewijzigd, en heeft sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaakt;
- b. de handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen, of een gebruik dat na de referentiedatum in betekenende mate is gewijzigd, onderscheidenlijk het plan is van toepassing geworden na de referentiedatum, of is nadien in betekenende mate gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van die activiteit of dat gebruik of dat plan, per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.

De referentiedatum voor de Limburgse Habitatrichtlijngebieden is krachtens artikel 19kd, derde lid, van de Nbwet 1998 7 december 2004. Met inachtneming van de huidige jurisprudentie, betekent dit concreet dat voor zover een aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 strekt tot het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden, de vergunning in zoverre met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 kan worden verleend indien de aanvraag per saldo niet voorziet in een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats ten opzichte van de situatie waarvoor op 7 december 2004 toestemming bestond op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet.

Is sprake van een geval als bedoeld in 19kd, eerste lid, onder b, van de Nbw 1998, dan dient er mede gezien de jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat de betreffende vergunningaanvraag in zoverre kan worden gehonoreerd indien deze per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden ten opzichte van de situatie waarvoor toestemming bestaat op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet.

Voor de Limburgse Vogelrichtlijngebieden geldt als referentiedatum, afhankelijk van de datum waarop het desbetreffende gebied ter uitvoering van de Vogelrichtlijn is aangewezen, 24 maart 2000 of 10 juni 1994. Daarbij is voor wat betreft het hanteren van de referentiedatum 10 juni 1994 aansluiting gezocht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2). In deze uitspraak is onder meer geoordeeld dat in voorkomend geval dat een Vogelrichtlijngebied is aangewezen vóór 10 juni 1994 (de datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen), voor het betreffende Vogelrichtlijngebied 10 juni 1994 als referentiedatum moet worden aangehouden. Met inachtneming van de juiste referentiedatum (24 maart 2000 of 10 juni 1994), is hetgeen hiervoor in relatie tot de Limburgse Habitatrichtlijngebieden werd gesteld ten aanzien van artikel 19kd van de Nbwet 1998, van overeenkomstige toepassing op de Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Overigens kán bij de beoordeling van vergunningaanvragen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 die (mede) voorzien in het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden de door ons college bij besluit van 27 november 2012 vastgestelde Beleidslijn "Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden" (verder: de beleidslijn) in aanmerking worden genomen, zoals deze heeft te gelden na de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 19kd van de Nbwet 1998 per 25 april 2013. Wordt deze beleidslijn in aanmerking genomen dan dient, anders dan bij toepassing van artikel 19kd van de Nbwet 1998, in principe aan de hand van een passende beoordeling te worden aangetoond dat voor zover de vergunningaanvraag strekt tot een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden bedoelde toename in de vorm van een saldering of anderszins wordt gemitigeerd. Volgens de beleidslijn geldt daarbij in de regel als toetsmoment 7 december 2004, hetgeen tevens veronderstelt dat in voorkomend geval dat wordt gesaldeerd, dit dient plaats te vinden met ammoniakrechten die op deze datum bij de saldogevende locatie(s) aanwezig waren op grond van de Hinderwet of de Wet milieubeheer.

Wordt een vergunningaanvraag (mede) beoordeeld op grond van de artikelen 19e t/m 19h van de Nbwet 1998, dan dient er verder op grond van huidige jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat bij wijziging of uitbreiding van een bestaande inrichting – waarvoor nog niet eerder een vergunning krachtens de Nbwet 1998 is verleend – de aanvraag betrekking dient te hebben op de exploitatie van het gehele inrichting na uitbreiding of wijziging.

Overigens vallen buitenlandse Natura 2000-gebieden niet onder de reikwijdte van artikel 19d Nbwet 1998. In voorkomend geval dat een project op Nederlands grondgebied negatieve effecten kan hebben op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden, dient evenwel te worden beoordeeld of vergunningverlening in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn (zie de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven, zaaknummer 200902744/1/R2).

Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten. Is bij een project op Nederlands grondgebied mogelijk sprake van significante negatieve effecten op een buitenlands Natura 2000-gebied, maar is geen passende beoordeling gemaakt en/of bestaat op grond daarvan niet de vereiste zekerheid, dan volgt uit artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn dat daarvoor geen toestemming kan worden gegeven en de daartoe aangevraagde vergunning krachtens de Nbwet 1998 of de Wabo dient te worden geweigerd.

3.2. De kenmerken van de beschermde gebieden

3.2.1. Roerdal

Het Roerdal is aangemeld bij de Europese Commissie als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206).

Het Roerdal ligt in een slenk (de Centrale slenk of Roerdalslenk) die ontstaan is door opheffing van de omliggende gebieden (de horsten) langs aardbreuken. Het Nederlandse deel van Roer ligt daardoor in een vrij vlak gebied en heeft grote meanders. Langs de oevers bevinden zich plaatselijk grindbanken en er zijn steile oeverwallen aanwezig. Het gebied bestaat uit de Roer, waarin de gemeenschap van vlottende waterranonkel aanwezig is, met de omliggende gronden, bestaande uit landbouwgronden en natuurterreinen met bossen, inunderende graslanden, afgesloten meanders, plassen en poelen en floristisch waardevolle wegbermen. Een groot deel van de oevers bestaat uit voedselrijke ruigten. Landgoed Hoosden herbergt een complex van tenminste drie oude meanders, waarin zeer nat, relatief ongestoord elzenbroekbos aanwezig is. Voormalige rivierinvloed heeft hier opvallende 5 tot 10 meter hoge steilranden gecreëerd. De meanders bij Paarlo behoren grotendeels tot het overstromingsgebied van de Roer.

In een zone waar veel kwel tot aan of nabij het oppervlak komt is sprake van een elzenbronbos met overgangen naar elzen-vogelkersbos en wilgenstruweel. De Kwekkert ligt in een oude meander net ten noorden van de Zwarte Berg. Er is een complex van natte graslanden, zeggemoeras en broekbos aanwezig. Het Herkenbosscher Broek en Het Broek zijn bossen die in een oude meander liggen met een enkele meters hoge steilrand aan de oostzijde. De Turfkoelen is gelegen in een kleine oude meander. Het is een oostelijke uitloper van het Herkenbosscherbroek die niet is ontgonnen, maar wel is verveend. Nieuwe verlandings heeft echter plaatsgevonden, waardoor er plaatselijk meer dan 2 meter veen aanwezig is. De noord- en zuid-oostzijde worden begrensd door een 3-5 meter hoge steilrand.

De Boschbeek stroomt door het gebied. Er komt langs de westrand broekbos voor. Verder ligt ten noorden van de zandweg een wilgenbroek, omgeven door elzenbroek. Lang de oevers aan de zuid-oostzijde komen hier en daar verlandingsvegetaties voor. Dit grenst aan een gagelstruweel, met daarachter een berkenbos.

Het Roerdal zal worden aangewezen als speciale beschermingszone voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn (prioritaire typen aangeduid met een sterretje):

H3260	Beken en rivieren met waterplanten
H6510	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H91D0*	Hoogveenbossen
H91E0*	Vochtige alluviale bossen

Daarnaast zal het Roerdal als speciale beschermingszone worden aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage II van Habitatrichtlijn (prioritaire typen aangeduid met een sterretje):

H1016	Zeggekorfslak
H1037	Gaffellibel
H1061	Donker pimperlblaauwtje
H1095	Zeeprik
H1096	Beekprik
H1099	Rivierprik
H1134	Bittervoorn
H1163	Rivierdonderpad
H1166	Kamsalamander
H1337	Bever
H1059	Pimperlblaauwtje (complementair doel)

3.2.2. Meinweg

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1994, kenmerk NBLF 944095 is het natuurgebied 'Meinweg' aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn, richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Pb L 103). Bij brief van 19 mei 2003 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het natuurgebied 'Meinweg' aangemeld bij de Europese Commissie als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206).

Kenschets

De Meinweg is een grensoverschrijdend, afwisselend gebied bestaande uit dennen- en loofbossen (o.a. Elzenbroekbos langs stromende wateren en hakhout), gagel- en wilgenstruwelen, droge heide (o.a. Herkenbosserbaan, De Lange Luier, hellingen Kombergen), vochtige heide (o.a. Zandbergslenk), schraallanden (o.a. dotterbloem- en kleine zeggengrasland in de Crayhoweide) en vennen (o.a. Elfenmeer, Rolvennen, Vossenkop). Loodrecht op de gradiënt met grote hoogteverschillen (hoog-, midden- en laagterras) liggen de beekdalen van de snelstromende terrasbeken Roode Beek en de kwelstroompjes. De beken hebben nog een vrij natuurlijk, kronkelend verloop met stroomversnellingen en grindbanken en bronbossen.

Landschap

Het reliëfrijke landschap van het Meinweggebied is gevormd in het Pleistoceen, al moeten we voor een goed begrip ervan veel verder in de tijd teruggaan, tot in het Carboon. Toen werd in Midden - Limburg de Centrale Slenk gevormd, die in het noorden (ter hoogte van Roermond) wordt begrensd door de Peelrandbreuk.

De Peelrandbreuk is in het Meinweggebied herkenbaar als een twee meter hoog oprijzende rand. Deze breuk vormde later als het ware een epicentrum voor nieuwe tektonische bewegingen, waarbij secundaire breuken optraden.

In het Meinweggebied zijn op deze manier de eveneens noordoost- zuidwest lopende Meinwegbreuk en Zandbergbreuk ontstaan.

In het Pleistoceen werden in de omgeving van het huidige Meinweggebied door de toenmalige Maas en Rijn grote hoeveelheden zand en grind afgezet, die hebben geleid tot het ontstaan van het hoogterras. Het hoogste punt hiervan bevindt zich op 82 m boven NAP. Door latere insnijdingen van de Maas is het middenteras ontstaan, op een gemiddelde hoogte van ongeveer 50 m boven NAP. Van nog recenter datum is het laagterras (van Maas en Roer), op ongeveer 10-30 m boven NAP. Het Meinweggebied wordt door een - met brede bosstroken geflankeerde - verharde weg (de Meinweg) verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel van het natuurreservaat bestaat uit een omvangrijk heidegebied waarin diverse vennen zijn gelegen, waaronder de Rolvennen, de Vossenkop en het Elfenmeertje. Het zuidelijke deel is voor het grootste gedeelte begroeid met naaldopslag en eikenhakhout, al bevinden zich aan weerszijde van de grotendeels onverharde Lange Luier, parallel aan de Meinweg, vrij grote heidevelden. De bossen in het zuiden worden doorsneden door de goederenspoorweg de IJzeren Rijn, die een verbinding legt tussen het Antwerpse havengebied en het Duitse Ruhrgebied. Deze spoorlijn was min of meer in de vergetelheid geraakt maar houdt de laatste jaren de gemoederen weer bezig, omdat plannen bestaan de lijn te reactiveren. Hierbij wordt een beroep gedaan op afspraken die in een ver verleden op papier zijn gezet. Aan de noordzijde van het Meinweggebied vormt de Boschbeek de grens met Duitsland, aan de zuidzijde markeert de fraaie natuurlijke bedding van de Roode Beek de landsgrens met onze oosterburen.

Habitatrichtlijn

Bij de aanmelding als habitatrichtlijngebied is als volgt overwogen. Het gebied is van belang voor habitattypen:

- H3160: Dystrofe natuurlijke poelen en meren;
- H4010: Noord-Alatische vochtige heide met *Erica tetralix*;
- H4030: Droge Europese heide;
- H7110: Actief hoogveen;
- H7150: Slenken in veegronden met vegetatie behorend tot het *Rhynchosporion*;
- H9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met *Quercus robur*;
- H91D0: Veenbossen;
- H91E0: Bossen op alluviale grond met *Alnus glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).

Het gebied is van belang voor de soorten:

- H1096: Beekprik;
- H1166: Kamsalamander;
- H1831: Drijvende waterweegbree.

Vogelrichtlijn

In het besluit tot aanwijzing van de Meinweg als Speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn is aangegeven dat het beheer gericht is op behoud van omvang en kwaliteit van leefgebied van de volgende soorten:

- A224: Nachtzwaluw;
- A246: Boomleeuwerik;
- A276: Roodborsttapuit.

3.2.3. Grensmaas

Het Natura 2000-gebied Grensmaas omvat het Nederlandse deel van de bedding van de Grensmaas en delen van de natuurgebieden Koningssteen en de Brandt. Het beddinggedeelte loopt van de stuw van Borgharen tot en met de Maas ter hoogte van Koningssteen. In totaal omvat het gebied 48,7 km rivier. Hiervan is ongeveer 40 km vrij afstromend (ongestuwd) en staat ongeveer 11 km onder invloed van de stuw van Linne. De Grensmaas is de enige grindrivier in Nederland. Met een verhang van gemiddeld 0,45 m per kilometer kunnen aanzienlijke stroomsnelheden voorkomen. De Maas wordt het gehele jaar gevoed door regenwater waardoor de afvoer in grote lijnen de seizoensgebonden fluctuaties van de neerslag volgt.

De kwalificerende soorten en habitats waarvoor de Grensmaas is aangewezen zijn vertegenwoordigers van een goed ontwikkeld Grensmaassysteem. Na uitvoering van het Grensmaasproject moet het gebied dan ook een natuurgebied van internationale allure worden, waarin de Maas op een zo natuurlijk mogelijke wijze kan functioneren. Op locaties waar de Grensmaas nu al enige breedte heeft, en zich variaties in stroomsnelheden en morfologie voordoen, zijn verschillende indicatieve soorten van dit riviersysteem reeds aanwezig. Zo zijn bij Meers en de monding van de Geul paaibedden van karakteristieke vissoorten gesignaleerd. Ook de voor een grindrivier karakteristieke waterplantengemeenschap met Vlottende waterranonkel komt op verschillende locaties voor. De Bever begint de laatste tijd steeds meer de bedding van de Grensmaas te gebruiken, en komt in het noordelijke deel van het Natura 2000-gebied (Koningssteen en de Brandt) al blijvend voor. Koningssteen is in 1990 het eerste voorbeeldgebied voor natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Slechts een deel van dit natuurgebied is aangewezen als Habitatrichtlijngebied vanwege het voorkomen van de Bever en de relatief oude zachthoutoibossen. De Brandt bestaat uit een aan de oostelijke zijde van de rivier gelegen natuurgebied. Ook hier komt de Bever voor en groeit een groot aantal stroomdalsoorten als Kattendoorn, Wilde marjolein, IJzerhard en Rode ogentroost. De flora is de laatste jaren zowel in aantal soorten als in exemplaren van indicatieve soorten sterk toegenomen.

Habitatrichtlijngebied

Het gebied is mei 2003 aangemeld volgens de procedure zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn, waarna het gebied in december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Grensmaas" en onder nummer NL9801075 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.

Dit Habitatrichtlijngebied wordt voortaan aangeduid als Natura 2000-gebied Grensmaas (landelijk gebiedsnummer 152). Middels het ontwerpbesluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het Natura 2000-gebied Grensmaas in september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn conform de procedure in de Nbwet 1998.

Het Natura 2000-gebied is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid:

- H3260B Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het *Ranunculion fluitantis* en het *Callitriche-Batrachion*; subtype B: Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden);
- H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het *Chenopodion rubri* p.p. en *Bidention* p.p.;
- H6430A Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; subtype A: Ruigte en zomen (*moerasspirea*);
- H91E0A *Bossen op alluviale grond met *Alnus glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*); Subtype A: Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen).

Tevens is het gebied aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid:

- H1099 Rivierprik (*Lampetra fluviatilis*);
- H1106 Zalm (*Salmo salar*);
- H1163 Rivierdonderpad (*Cottus gobio*);
- H1337 Bever (*Castor fiber*).

De instandhoudingsdoelstelling heeft mede betrekking op de instandhouding van de volgende soort, anders dan vereist ingevolge de in artikel 1 genoemde richtlijn:

- H1037 Gaffellibel (*Ophiogomphus cecilia*).

3.2.4. Abdij Lilbosch en voormalig klooster Maria-Hoop

Bij het aanwijzingsbesluit van december 2010 is het gebied Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-Hoop in aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als "Habitatrichtlijn-gebied"). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-Hoop" en onder nummer NL2003002 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.

Dit Habitatrichtlijn-gebied wordt voortaan aangeduid als Natura 2000-gebied Abdij Lilbosch en voormalig klooster Maria-Hoop (landelijk gebiedsnummer 151).

Het Natura 2000-gebied bestaat uit twee gebouwcomplexen met hun directe omgeving. Beide liggen in de gemeente Echt-Susteren. De Abdij Lilbosch ligt aan de oostkant van de bebouwde kom van Echt en ligt hemelsbreed ongeveer vier kilometer westelijk van het voormalig klooster in Maria-Hoop.

De omgeving van beide deelgebieden van het Natura 2000-gebied bestaat uit landbouwgronden met in hoofdzaak een ontginningsstructuur uit het einde van de 19^e eeuw. De landbouwgronden worden doorsneden door een aantal wegen, die een laanstructuur hebben. De landbouwgronden die behoren bij de Abdij Lilbosch worden extensief beheerd, er zijn beheersovereenkomsten op afgesloten.

Op een afstand tot circa vijf kilometer wordt het landbouwgebied omgeven door natuurgebied en bossen. Het hoogterras aan de oostzijde is grotendeels beplant met naaldhout. Ten oosten en noordoosten van voormalig klooster Maria-Hoop liggen het Annendaalsbosch en het Nieuw Annendaalsbosch. Ten noorden daarvan ligt het boscomplex Munningsbosch en ten noorden van Abdij Lilbosch ligt boscomplex Het Marissen. Zuidelijk van Abdij Lilbosch ligt het Haeselaarsbroek en zuidwestelijk het IJzerenbosch. Het natuurreservaat De Doort ligt westelijk van Abdij Lilbosch.

De natste delen, het Haeselaarsbroek, tegen het hoogterras aan worden deels beheerd als natuurterrein. Aan de voet van het hoogterras treedt veel kwel op die afgevoerd wordt door de Pepinusbeek. Deze beek is recent natuurvriendelijk ingericht. Op het terras van Koningsbosch liggen diverse grote plassen die vrij recent zijn ontstaan, waarvan de grootste door zandwinning ten behoeve van de productie van kalkzandstenen.

Abdij Lilbosch is een Cisterciënzer abdij in gemeente Echt-Susteren. De Abdij voorziet grotendeels in haar levensonderhoud door een eigen boerderij (ruim 110 ha: akkerbouw, scharrelvarkens, zoogkoeien en een imkerij). De landbouw en teelttechnieken zijn zoveel mogelijk biologisch. Naast het landbouwareaal heeft de abdij nog ongeveer 30 hectare natuur in beheer.

Het complex werd grotendeels in 1883 gebouwd. Het omvat een kloostergebouw met blokvormig poortgebouw, enkele rond een binnenplaats gesitueerde verblijfsgebouwen met een neogotische kapel en een gesloten hoeve uit 1887. Een deel van het bijbehorende terrein heeft men in 1968 verkocht voor de bouw van een moderne psychiatrische kliniek. Het nabijgelegen hotel 'Hof van Herstal' (Pepinusbrug 8), voorheen bekend als hotel Lilbosch, kwam in 1902 tot stand voor gasten van de abdij (Stenvert & Venner, 2003).

Het hoofdgebouw van Abdij Lilbosch heeft als grondplan een nagenoeg vierkant gebouwencomplex met in het centrum een open binnenhof met een begraafplaats. Een van de zijden van het complex wordt gevormd door de kerk. Op enige afstand van dit complex liggen de lange parallel lopende rijen bijgebouwen die vooral een agrarische en verzorgende functie hebben. De Abdij heeft een oprijlaan met oude tamme kastanjes. Verdeeld over de zolder van de kerk en die van de bakkerij in een bijgebouw bevindt zich van april tot september een kraamkolonie van de Ingekorven vleermuis.

In 1925 stichten de paters Passionisten een klooster dat was toegewijd aan Maria der Heilige Hope. Het hoofdgebouw van het klooster heeft een langgerekte vorm en heeft een aantal korte vleugels. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw uitgebreid tot de huidige situatie. De formele naam van het voormalige klooster is thans European Danda Adidam. Het voormalige kloostergebouw wordt omgeven door tuinen. Aan de oostzijde staat een katholieke kerk, de kerk van de RK parochie Moeder der Heilige Hoop, met daarachter een rij woningen. In de zolder van deze kerk komt ook een aantal Grijsz grootoorvleermuizen voor in de zomer (persoonlijke mededeling L. Verheggen; Vergoossen *et al.*, 2009). Op de zolder van het gebouw (voormalig klooster) bevindt zich van april tot september een kraamkolonie van de Ingekorven vleermuis.

Het gebied Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-Hoop is aangewezen voor de volgende soort opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een wezenlijke functie in de levenscyclus vervult. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding op landelijk niveau.

H1321 Ingekorven vleermuis (*Myotis emarginatus*)

De instandhoudingsdoelstelling voor dit gebied luidt als volgt:

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie van de Ingekorven vleermuis.

3.2.5. Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek (België)

Gebiedsbeschrijving

Het Natura 2000 gebied Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek ligt in België, in het Vlaams gewest in de provincie Limburg op het grondgebied van de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken. Dit Natura 2000 gebied bestaat uit 13 deelgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 645 ha.

Het gebied bestaat uit een complex van hoofdzakelijk kleine nog zeer waardevolle hooilandpercelen, met ten noorden ervan een moerasgebied (Vijverboek). Het gebied Vijverbroek bevindt zich in het uiterste noordoosten van de Belgische provincie Limburg, zo'n 8 km ten noorden van Maaseik en wordt beheerd door Natuurpunt. Het is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Kessenich (B), Thorn (NL) en Neeritter (NL).

Door eeuwenlange verleggingen van de Maas is het buiten de invloedssfeer van de Maas komen te liggen en is de afgesloten Maasarm langzaam aan het verlanden. Het gebied bestaat uit elzenbroek, populieraanplantingen, wilgenstruweel, graslanden en ruigtes en nog een aantal resterende stukjes trilveen. De steilrand die het gebied ten westen, noorden en oosten omsluit, vormt de scheiding tussen het hoger gelegen laagterras van de Maas en de alluviale vlakte, waartoe het Vijverbroek behoort. Aan de zuidkant vormt de weg tussen Thorn en Kessenich de grens van het gebied.

Flora en fauna

Het landschappelijk waardevolste en ecologisch belangrijkste gebied in het sterk afgetakelde noordelijk Maasland is het 140 hectare grote Vijverbroek. Deze kwelzone is een oude Maasmeander gelegen aan de rand van het alluviale gebied. In een groot deel van het gebied heeft zich een venige bodem ontwikkeld. Op de natste delen komt een elzenbroekbos voor. Het meest waardevolle vegetatietype in het Vijverbroek betreft enkele plaatselijke drijftilgemeenschappen met soorten als Waterscheerling, Moerasvaren en Grote Boterbloem. De flora is erg soortenrijk, met veel verschillende soorten zeggen, Moerasvaren, Waterscheerling, Grote Boterbloem, Dotterbloem en Gele lis. Ook voor vogels is het gebied van belang, bedreigde soorten zoals Blauwborst, Nachtegaal, Wespandief, Boomvalk, Havik, Wielewaal en Sprinkhaanzanger komen er nog voor.

Wegens de aanwezigheid van drijftillen en elzenbroekbos op een venige bodem werd het Vijverbroek voorgedragen in het kader van de aanwijzing tot Habitatrichtlijngebied (Richtlijn 42/93/EEG). Tevens werd het opgenomen in de lijst van zones die een speciale bescherming verdienen voor het behoud van de vogelstand (Richtlijn 74/409/EEG) en werd als landschap beschermd.

Status Natura 2000

Voor aangewezen habitattypen en soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Gebiedscode: BE-2200037

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek heeft een totale omvang van 645 hectare. Het gebied ligt parallel aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Grensmaas.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
- H7140 Overgangs- en trilvenen
- H91E0 Vochtige alluviale bossen
- H91F0 Droge hardhoutooibossen

Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- H1355 Otter
- H1166 Kamsalamander
- H1149 Kleine modderkruiper
- H1099 Rivierprik
- H1134 Bittervoorn

Van het gebied valt alleen het deelgebied Vijverbroek (140 ha) onder het vogelrichtlijngebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (BE-2221314).

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A272: Blauwborst
- A072: Wespendief

4. Overwegingen

4.1. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkenshouderij van ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, gelegen aan de Veestraat 1 te Maria-Hoop. Er wordt vergunning gevraagd voor de situatie zoals weergegeven in tabel 1.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Kraamzeugen	D 1.2.15	400	0,42	168,0
Dekberen	D 2.3	7	0,28	2,0
Guste en dragende zeugen	D 1.3.11	1.543	0,21	324,0
Opfokzeugen	D 3.2.14.2	936	0,13	121,7
Gespeende biggen	D 1.1.14.1	8.568	0,03	257,0
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	16.896	0,13	2.196,5
			Totaal	3.069,2

Tabel 1 aangevraagde situatie

4.2. Habitatrichtlijngebieden

De Habitatrichtlijngebieden 'Roerdal', 'Meinweg', 'Grensmaas' en 'Abdij Lilbosch en voormalig klooster Maria-Hoop' zijn op 7 december 2004 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn en tevens op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst. Gezien het bepaalde in artikel 19kd, eerste lid, onder b, en derde lid, van de Nbwet 1998 is de referentiedatum met betrekking op stikstofdepositie op voornoemde gebieden 7 december 2004.

4.2.1. Uitgangssituatie Habitatrichtlijngebieden

'Roerdal', 'Grensmaas', 'Meinweg' en 'Abdij Lilbosch en voormalig klooster Maria-Hoop'

De situatie op 7 december 2004 was volgens de op die datum voor de inrichting van de aanvrager vigerende vergunning zoals verleend onder de Wet milieubeheer bij besluit van 5 oktober 2004, als weergegeven in tabel 2.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Vleesvarkens/opfokzeugen	D 3.2.14.2	5.544	0,18	997,9
Kraamzeugen	D 1.2.15	160	0,42	67,2
Gespeende biggen	D 1.1.14.2	2.520	0,04	100,8
Dekberen	D 2.3	11	0,28	3,1
Guste en dragende zeugen	D 1.3.11	545	0,21	114,5
			Totaal	1.283,5

Tabel 2 situatie op 7 december 2004

4.2.2. Saldering Habitatrichtlijngebieden

De aanvrager heeft ter mitigatie van de in de aanvraag voorziene toename van stikstofdepositie op de Habitatrichtlijngebieden 'Roerdal', 'Grensmaas', 'Meinweg' en 'Abdij Lilbosch en voormalig klooster Maria-Hoop' ten opzichte van de op 7 december 2004 voor de inrichting vigerende vergunning verleend onder de Wet Milieubeheer, ammoniakrechten ingezet van de ~~XXXXXXX~~ te Sint-Joost. Voor de ammoniakrechten, zoals weergegeven in onderstaande tabel 3, bestond blijkens de bij besluit van 22 april 1997 onder de Wet milieubeheer verleende vergunning voor de saldogevende locatie, toestemming op 7 december 2004.

Tussen de in de aanvraag voorziene toename van stikstofdepositie op voornoemde Habitatrichtlijngebieden en de afname van stikstofdepositie op deze gebieden als gevolg van de voorgestelde saldering, bestaat directe samenhang. Relevant in dit verband is dat de onder de Wet milieubeheer verleende vergunning van de saldogevende locatie bij besluit van 27 januari 2009 ter hoogte van de opgekochte ammoniakrechten definitief is ingetrokken ten gunste van de aanvrager.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Schapen	B 1	300	0,7	210,0
Opfokzeugen	D 3.1.1	605	3,0	1.815,0
Gespeende biggen	D 1.100.1	863	0,6	517,8
Kraamzeugen	D 1.2.100	63	8,3	522,9
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	228	4,2	957,6
Dekberen	D 2.100	2	5,5	11,0
Vleesvarkens	D 3.1.1	792	3,0	2.376
Vleesvarkens en opfokzeugen	D 3.2.6.1.1	1.008	1,2	1.209,6
			Totaal	7.619,9

Tabel 3 intrekking Kleine Heideweg 15, 6111 AW te Sint Joost (situatie op 7-12-2004)

4.3. Vogelrichtlijngebied

Het Vogelrichtlijngebied 'Meinweg' is op 20 mei 1994 (voorlopig) aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn of op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst. Op grond van artikel 19kd, eerste lid, onder a, en derde lid, van de Nbwet 1998 geldt als referentiedatum met betrekking tot stikstofdepositie op voornoemde gebieden 10 juni 1994.

4.3.1 Uitgangssituatie Vogelrichtlijngebied 'Meinweg'

Op 10 juni 1994 vigeerde voor de inrichting van de aanvrager (nog) geen vergunning verleend onder de Wet milieubeheer/Hinderwet. Blijkens de onder de Wet milieubeheer verleende vergunning dateert de oprichting van de inrichting van 5 oktober 2004.

4.3.2. Saldering Vogelrichtlijngebied

De aanvrager heeft ter mitigatie van de in de aanvraag voorziene toename van stikstofdepositie op het Vogelrichtlijngebied 'Meinweg' ten opzichte van 10 juni 1994, ammoniakrechten ingezet van de kleine heideweg 15 te Sint-Joost. Voor de ammoniakrechten, zoals weergegeven in onderstaande tabel 4, bestond blijkens de bij besluit van 29 april 1992 onder de Hinderwet verleende vergunning voor de saldogevende locatie, toestemming op 10 juni 1994.

Tussen de in de aanvraag voorziene toename van stikstofdepositie op voornoemd Vogelrichtlijngebied en de afname van stikstofdepositie op dit gebied als gevolg van de voorgestelde saldering, bestaat directe samenhang. Relevant in dit verband is mede dat de onder de Wet milieubeheer verleende vergunning van de saldogevende locatie bij besluit van 27 januari 2009 ter hoogte van de opgekochte ammoniakrechten definitief is ingetrokken ten gunste van de aanvrager.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Schapen	B 1	300	0,7	210,0
Opfokzeugen	D 3.1.1	900	3,0	2.700,0
Gespeende biggen	D 1.100.1	770	0,6	462,0
Kraamzeugen	D 1.2.100	63	8,3	522,9
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	170	4,2	714,0
Dekberen	D 2.100	2	5,5	11,0
Vleesvarkens	D 3.1.1	1.000	3,0	3.000,0
			Totaal	7.619,9

Tabel 4 intrekking Kleine Heideweg 15, 6111 AW te Sint Joost (situatie op 10-6-1994)

4.4. Buitenlands gebied

Zoals onder 3.1 nader is toegelicht, dient in voorkomend geval dat een project op Nederlands grondgebied negatieve effecten kan hebben op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden te worden beoordeeld of vergunningverlening in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten.

Het Belgische Habitatrichtlijngebied 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek' is op 7 december 2004 als zodanig (voorlopig) aangewezen dan wel op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst. Voor zover de aanvraag voorziet in een toename van stikstofdepositie op voornoemd Belgische Habitatrichtlijngebied, geldt 7 december 2004 dan ook als referentiedatum. Indien de aanvraag per saldo niet resulteert in een toename van stikstofdepositie op het betreffende Belgische Natura 2000-gebied bestaat de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende buitenlandse Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast.

4.4.1. Uitgangssituatie buitenlandse gebieden **'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek'**

De referentiedatum van het Belgische Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek' is 7 december 2004. De situatie op 7 december 2004 was volgens de op die datum voor de inrichting van de aanvrager vigerende vergunning zoals verleend onder de Wet milieubeheer bij besluit van 5 oktober 2004, als weergegeven in tabel 2.

4.4.2. Saldering buitenlandse gebied

De aanvrager heeft ter mitigatie van de in de aanvraag voorziene toename van de stikstofdepositie op het Belgische Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek' ammoniakrechten ingezet van de Kleine Heideweg 15 te Sint-Joost. Voor deze ammoniakrechten, zoals weergegeven in tabel 3, bestond blijkens de bij besluit van 22 april 1997 onder de Wet Milieubeheer verleende vergunning voor de saldogevende locatie, toestemming op 7 december 2004.

Tussen de in de aanvraag voorziene toename van stikstofdepositie op voornoemd Belgische Natura 2000-gebied en de afname van stikstofdepositie op dit gebied als gevolg van de voorgestelde saldering, bestaat directe samenhang. Relevant in dit verband is mede dat de onder de Wet milieubeheer verleende vergunning van de saldogevende locatie bij besluit van 27 januari 2009 ter hoogte van de opgekochte ammoniakrechten definitief is ingetrokken ten gunste van de aanvrager.

4.5. Effecten op de beschermde natuurgebieden

De inrichting ligt nabij onderstaande beschermde gebieden (met de respectievelijke afstanden):

Naam gebied	Afstand in km
Nederland	
Roerdal	3,7
Meinweg	9,7
Grensmaas	8,0
Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria-Hoop	2,0
België	
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	8,9

Tabel 5 afstand tot de beschermde gebieden

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het project/handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstelling(en), de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zure depositie leidt in voedselarme milieus, zoals die aanwezig zijn in de nabij gelegen natuurgebieden, tot verrijking van het milieu (vermesting). Tevens neemt de zuurgraad toe (verzuring). Deze processen hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden.

Met het verspreidingsmodel KEMA-Stacks, welke wordt gezien als één van de gangbare en geaccepteerde rekenmodellen, kan de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden worden berekend. Het model houdt rekening met de feitelijke omstandigheden van de veehouderijbedrijven en de windrichting. Door de invoer van de feitelijke gegevens van de gebouwen (stallen), zoals onder andere staltype, gebouwhoogte, uittreesnelheid en het aantal dieren, kan het rekenmodel een (relatief) nauwkeurige weergave maken van de stikstofdepositie op de nabij gelegen natuur.

Door de invoer van de feitelijke gegevens van de gebouwen (stallen), zoals onder andere staltype, gebouwhoogte, uittreesnelheid en het aantal dierplaatsen, kan het rekenmodel een (relatief) nauwkeurige weergave maken van de stikstofdepositie op de nabij gelegen natuur. Dit rekenmodel achten wij wetenschappelijk gezien op dit moment als een van de beste en meest nauwkeurige.

Binnen de beschermde natuurgebieden 'Grensmaas' en 'Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Maria-Hoop' komen geen voor stikstof gevoelige habitats voor. Om deze reden hoeft er niet op stikstofdepositie te worden getoetst voor wat betreft deze beschermde natuurgebieden.

Om een goed beeld te krijgen van de depositie op de beschermde gebieden is, gebruik makend van het computermodel KEMA-Stacks, de depositie berekend op verschillende punten. Het meest dichtbij gelegen punt hebben wij overgenomen in tabel 6 (zie ook bijlage 1). Weergegeven is de depositie in de bestaande en aangevraagde situatie.

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie uitgangssituatie (mol N/ha/jaar)	Depositie aangevraagde situatie (mol N/ha/jaar)	Afname
Nederland					
Roerdal	199 407	347 565	1,7	1,7	0
Meinweg (HR)	201 850	354 281	1,1	0,6	0,5
Meinweg (VR)	201 850	354 281	0,7	0,6	0,1
België/Duitsland					
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	187 704	350 685	4,4	0,2	4,2

Tabel 6 depositie op de beschermde gebieden

Uit de berekeningen is gebleken dat de ammoniakdepositie op geen enkel berekend punt in de genoemde beschermde gebieden toeneemt. Indien er op geen enkele van deze punten een toename berekend wordt, kan men stellen dat er nergens in het gebied een toename zal plaatsvinden.

Uit de aanvraag blijkt verder dat er geen andere negatieve effecten ten aanzien van onder andere licht, geluid en trillingen te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

4.6. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat onderhavige aangevraagde activiteiten van Maatschap ~~XXXXXXXXXX~~ geen (significante) negatieve effecten zal veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden 'Meinweg', 'Roerdal', 'Abdij Lilbosch en Voormalig Klooster Maria-Hoop' en 'Grensmaas' en het Belgische Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek'. Het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis zullen geen negatieve gevolgen ondervinden mits aan de voorschriften, zoals in deze Nbwet 1998-vergunning gesteld, wordt voldaan.

5. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Crisis- en herstelwet, de daarmee gewijzigde Nbwet 1998 en voorgaande overwegingen, besluiten wij

- I. aan Maatschap ~~XXXXXXXXXX~~ een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbwet 1998 te verlenen voor het in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden 'Meinweg', 'Roerdal', 'Abdij Lilbosch en Voormalig Klooster Maria-Hoop' en 'Grensmaas' wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkenshouderij zoals aangevraagd d.d. 29 maart 2012 met kenmerk 2012-0265 aan de Veestraat 1 te Maria-Hoop;
- II. aan de vergunning de beperkingen te stellen en voorschriften te verbinden, zoals opgenomen onder hoofdstuk 7;
- III. dat de aanvraag en bijbehorende stukken ontvangen op 30 maart 2012, zoals aangevuld op 7 januari 2013 en 5 september 2013 deel uitmaken van deze vergunning, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

b.z.

ing. E.A.P.H. Haesen
Clustermanager Vergunningen

7. Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

- De vergunning heeft betrekking op het houden van de dieren aantallen op de stalssystemen aan de Veestraat 1 te Maria-Hoop zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Type	Code stal	Aantal dieren
Kraamzeugen	D 1.2.15	400
Dekberen	D 2.3	7
Guste en dragende zeugen	D 1.3.11	1.543
Opfokzeugen	D 3.2.14.2	936
Gespeende biggen	D 1.1.14.1	8.568
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	16.896

- De vergunning heeft betrekking op de emissie van 3.069,2 kg NH₃, resulterend in een stikstofdepositie op de beschermde natuurgebieden zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie (mol N/ha/jaar)
Roerdal	199 407	347 565	1,7
Meinweg	201 850	354 281	0,6

8. Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan:


- ¹² Maatschap ~~XXXXXXXXXX~~ Veestraat 1, 6105 AB te Maria-Hoop, als besluit op de aanvraag;
- ¹³ Aelmans Adviesgroep, Kerkstraat 2, 6095 BE te Baexem ter kennisname;
- ¹⁴ Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL te Echt, ter kennisname;
- ¹⁵ Ministerie van Economische Zaken, DG Natuur en Regio, Directie PD Natura 2000, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag, ter kennisname;
- ¹⁶ Vlaamse Overheid, Vlaams Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 50, Afdeling Agentschap voor Natuur en Bos, busnummer 5, 3500 Hasselt België, ter kennisname.

Bijlage 1 - Ligging bedrijf en natuurgebieden

Legenda

- Bedrijf
- Rand natuurgebied
- Rijksgrens
- Beschermde natuurmonument
- Vogelrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied
- Vogel- en habitatrichtlijngebied
- Beschermde natuurmonument
- Vogel- en habitatrichtlijngebied en beschermde natuurmonument
- Buitenlands Natura 2000-gebied

500 Meters
 schaal: 1:100.000
 Datum: 6-9-2013
 Gemeente Limburg, afdeling O.a.s. Informatie en Verkeer
 Top, ondergrond © Topografische Dienst Kadaster, © Staatsmap 4 Brede



provincie limburg