

Heesch | december 2022

Hoofdstraat 47 – Heeswijk-Dinther

Programma van Eisen groeninrichting v2





Inrichting

De volgende eisen/randvoorwaarden zijn van toepassing:

- Het bomenbeleidsplan is van toepassing (m.n. hoofdstuk 6). Daarmee ook het Handboek Bomen opgesteld door het Norminstituut Bomen.
- De Bomenposter 'Werken rond bomen' is van toepassing.
- Het perceel heeft een hoogwaardige groeninrichting die aansluit bij de nieuwe groeninrichting van de Traverse.
- Het perceel bevat geen gazon en (bloemrijke)berm.
- Het perceel heeft geen publiek aantrekkende functie/inrichting.
- Het perceel bevat geen (wandel)paden.
- Het perceel bevat geen objecten (paaltjes, afvalbakken, banken) anders dan nodig zijn voor de groeninrichting.
- Het perceel bevat minimaal 1 boom van de 3e grootte.
- De groeiplaats van de boom / bomen (3e grootte) is afgestemd op basis van een omlooptijd van minimaal 40 jaar (zie handboek Bomen).
- De maatvoeringsrichtlijnen bijlage 1 zijn van toepassing. Rekening houdend met een grondwaterprofiel.
- Een groenvak heeft een minimale breedte van 1 meter, exclusief kantopsluiting en fundering
- Plantsoorten zijn zoveel mogelijk geselecteerd op:
 - Hitte- en droogtebestendig
 - Goed winterbeeld
 - Winterhard
 - Gezond blijvend (sterke beplanting)
 - Verschillende bloeitijden
 - Bestand tegen afwaaien, afbreken en betreding
 - Bevordert de biodiversiteit en ecologische waarde (voorkeur voor inheemse soorten)
 - Gebruik van bloembollen waar dit mogelijk is
 - Gebruik van vaste planten in overleg met gemeente
- Nabij verkeerskruisingen, kruisende paden en inritten is beplanting toegepast met een maximale hoogte van 1,00 m.
- Het perceel is schoon en vrij van onkruid opgeleverd.

Technische eisen

- De te leveren compost voldoet aan de eisen gesteld door het keurmerk keurcompost. Deze is te vinden via www.keurcompost.nl
- Bomen:
 - Toekomstboom, plantmaat: minimaal 25-30
 - Overige bomen, plantmaat: minimaal 18-20
 - Meerstammige boom, plantmaat: minimaal 250/300
 - Voorzien van draadkluit
 - Minimaal 3x verplant op de kwekerij
 - Boom voldoet aan de kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten zoals beschreven in het document uitgegeven door de raad voor de Boomkwekerij.
 - Bij het leveren en planten van de bomen horen de bijkomende werkzaamheden:
 - Ontgraven plantgat met een tandenbak.
 - Leveren en per boom doormengen van 300 liter orgapower (bomenstarter) of gelijkwaardig in de bovenste 0,40-0,60 m rondom de kluit
 - Boom, leveren en aanbrengen van twee boompalen (niet-verduurzaamd hout, o.a. tamme kastanje of robinia) en boomband per boom. Palen Ø80 mm, hoogte 1,60 m, waarvan circa 1,00 boven maaiveld. Bij voorkeur kluitverankering toepassen.



- Meerstammige boom, leveren en aanbrengen van één boompaal (niet-verduurzaamd hout, o.a. tamme kastanje of robinia) en boomband per stam. Palen Ø80 mm, hoogte 1,60 m, waarvan circa 1,00 boven maaiveld. Bij voorkeur kluitverankering toepassen.
- Leveren en per boom aanbrengen van een gietrand. De gietrand heeft een diameter van 1,00 meter, hoogte van 0,30 meter waarvan 0,15 meter boven maaiveld. De gietranden opvullen met Vigro schimmelmulch van de firma Van Iersel compost of gelijkwaardig in overleg met gemeente.
- Boomspiegel komvormig afwerken
- Bomen komen na 3 kalenderjaren groei en onderhoud in beheer van de gemeente. Onderhoud is inclusief inboet. Na inboet gaat bij de betreffende boom weer opnieuw 3 kalenderjaren groei en onderhoud in. Bij inboet is een zwaardere maat boom geplant om achterstand ten opzichte van ander bomen te voorkomen. Na overdracht van de bomen zijn deze alleen nog maar voorzien van de boompalen. Er zijn geen overige zaken meer aanwezig bij en rondom de boom. Onderstaande werkzaamheden vallen onder de nazorg:
 - Snoeien (begeleiding snoei) van de geplante bomen in jaar 1 en 3 na de aanplant. Vrijkomend hout afvoeren.
 - Controleren vochttoestand en water geven als de bomen dit nodig hebben
 - Controleren van boven- en ondergrondse groeiontwikkeling
 - Controle op ziekten, plagen en aantastingen
 - Controleren en eventueel herstellen van boomverankering
 - Controleren en eventueel verwijderen van afgestorven en beschadigde takken of structuurverstorende twijgen zoals wortelopslag, stamscheuten en waterloten
 - Verwijderen boomband 6 maanden voorafgaand aan de overdracht zodat gecontroleerd is of de boom vast staat.
 - Aan het eind van ieder groeiseizoen opstellen en aanleveren van een schriftelijke rapportage met bevindingen
- Bosplantsoen
 - Plantmaat: minimaal 80/100
 - Aantal per m2: 1 stuks
 - Bij het leveren en aanplanten van bosplantsoen horen de bijkomende werkzaamheden:
 - Spitten van de plantvakken tot een diepte van 0,60 m
 - Verwijderen en afvoeren stenen en bodemvreemde materialen tot 1cm grootte uit de bovenlaag
 - Bemesten van de plantvakken met compost 1 m3 per 20 m2.
 - Doorwerken compost in plantvakken
 - Egaliseren plantvakken (licht komvormig afwerken)
 - Rij- en plantafstand 1,00 m
 - In kruisverband en gemengd aanbrengen
- Plantsoen
 - Plantmaat en aantal per m2 in overleg met gemeente
 - Bij het leveren en aanplanten van plantsoen horen de bijkomende werkzaamheden:
 - Spitten van de plantvakken tot een diepte van 0,60 m
 - Verwijderen en afvoeren stenen en bodemvreemde materialen tot 1cm grootte uit de bovenlaag
 - Bemesten van de plantvakken met compost 1 m3 per 20 m2.
 - Doorwerken compost in plantvakken.
 - Egaliseren plantvakken (licht komvormig afwerken)



- Haag
 - Plantmaat: minimaal 40/60
 - Aantal per m2 in overleg met gemeente
 - Aanplanten in dubbele rij, kruisverband
 - Bij het leveren en aanplanten van hagen horen de bijkomende werkzaamheden:
 - Spitten van de plantvakken tot een diepte van 0,60 m
 - Verwijderen stenen en bodemvreemde materialen tot 1cm grootte uit de bovenlaag
 - Bemesten van de plantvakken met compost 1 m3 per 20 m2.
 - Doorwerken compost in plantvakken.
 - Egaliseren plantvakken (licht komvormig afwerken)