

**RAPPORT**

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

DENNEBOOMSTRAAT TE HEESCH

Gemeente Heesch, sectie D, nummer 3464 (deels)

**PROJECT: N222726**





## VERANTWOORDING

Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK DENNEBOOMSTRAAT TE HEESCH

Opdrachtgever Pittiger in Planologie  
Verwestraat 32  
5491 BZ SINT OEDENRODE

Rapportnummer N222726.005

Datum 28 oktober 2022



NIPA milieutechniek b.v.  
Landweerstraat – Zuid 109  
5349 AK Oss

tel. +31 (0)412 – 65 50 58

[www.nipamilieu.nl](http://www.nipamilieu.nl)

[info@nipamilieu.nl](mailto:info@nipamilieu.nl)





## INHOUDSOPGAVE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>VERANTWOORDING</b>                           | <b>2</b>  |
| <b>1 INLEIDING</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>2 LOCATIEGEGEVENS</b>                        | <b>5</b>  |
| 2.1 ALGEMEEN                                    | 5         |
| 2.2 VOORONDERZOEK                               | 5         |
| 2.2.1 <i>Omgeving</i>                           | 5         |
| 2.2.2 <i>Bodemgebruik</i>                       | 5         |
| 2.2.3 <i>Bodemkwaliteitskaart</i>               | 5         |
| 2.2.4 <i>Uitgevoerde bodemonderzoeken</i>       | 5         |
| 2.2.5 <i>Bodemopbouw en geohydrologie</i>       | 6         |
| 2.3 DOELSTELLING                                | 7         |
| 2.4 HYPOTHESE                                   | 7         |
| <b>3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK</b>              | <b>8</b>  |
| 3.1 ALGEMEEN                                    | 8         |
| 3.2 VELDWERKZAAMHEDEN                           | 8         |
| 3.3 LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN                   | 8         |
| <b>4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE</b> | <b>9</b>  |
| <b>5 RESULTATEN</b>                             | <b>11</b> |
| 5.1 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN                   | 11        |
| 5.2 ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT         | 11        |
| 5.3 INTERPRETATIE                               | 12        |
| <b>6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN</b>            | <b>13</b> |

### Bijlage

- 1 Situering in de regio
- 2 Kadastrale gegevens
- 3 Locatieoverzicht
- 4 Boorprofielbeschrijvingen
- 5 Analysecertificaten grond en grondwater
- 6 Toetsingstabellen
- 7 Fotobijlage
- 8 Gegevens vooronderzoek

## 1 INLEIDING

Pittiger in Planologie heeft, in verband met de aanvraag voor een bestemmingswijziging aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 op een deel van een perceel aan de Denneboomstraat te Heesch.

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de werkzaamheid "Veldwerk". Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:

- 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
- 2002 – Het nemen van grondwatermonsters
- 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
- 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.

De contactpersoon van de opdrachtgever is [REDACTED]. De werkzaamheden bij NIPA milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door [REDACTED].

## 2 LOCATIEGEGEVENS

### 2.1 Algemeen

De onderzoekslocatie betreft een deel van een perceel aan de Denneboomstraat te Heesch (gemeente Oss) en staat kadastraal bekend als gemeente Heesch, sectie D, nummer 3464. Het perceel bestaat momenteel uit grasland, op een deel hiervan zullen in de toekomst woningbouw worden gerealiseerd. Dit gedeelte betreft de onderzoekslocatie en heeft een oppervlakte van circa 2.000 m<sup>2</sup>.

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is opgenomen als bijlage 3.

### 2.2 Vooronderzoek

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen.

#### 2.2.1 Omgeving

De locatie ligt in het buitengebied van Heesch, de directe omgeving van de locatie bestaat uit agrarische percelen, woningen en openbare wegen.

#### 2.2.2 Bodemgebruik

De locatie is in het verleden niet eerder bebouwd geweest, en zover bekend in gebruik geweest als grasland. In de toekomst zal het perceel worden bebouwd met een woning.

Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.

#### 2.2.3 Bodemkwaliteitskaart

Uit de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Noord Oost Brabant blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in de zone buitengebied en uitbreidingsgebieden. Op basis hiervan wordt verwacht dat de boven- en ondergrond voldoen aan de Achtergrondwaarde.

#### 2.2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op een deel van het perceel is in 2017 door NIPA milieutechniek b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk 16262, d.d. 20 oktober 2017). Bij het betreffende onderzoek zijn in de vaste bodem geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. Het grondwater bevatte (zeer) licht verhoogde gehalten aan kwik, naftaleen en xylenen en een matig verhoogd gehalte aan barium.

In de omgeving van de onderzoekslocatie, op kadastraal perceel G 263, is in 2014 door van Oort Bodemonderzoek BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer DEN.337714, d.d. 16 juni 2014). Uit de resultaten van het betreffend onderzoek blijkt dat zowel in de boven- als ondergrond geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde zijn aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.

## 2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland (Centrale Slenk, kaartblad 45 oost) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen (VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat.

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Bernheze. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 15 meter +NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens.

De onderzoekslocatie bevindt zich ten oosten van de Peelrandbreuk, op de Peelhorst. De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit middel fijn tot uiterst fijn zand. De deklaag ontbreekt in grote delen van de regio. Onder de slecht doorlatende deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Veghel en Sterksel. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 25 meter. De slecht doorlatende basis van de Formatie van Breda bestaat uit middel fijn tot uiterst fijn zand. De slecht doorlatende basis wordt op een diepte van circa 10 meter – NAP aangetroffen. Bovenstaande gegevens zijn samengevat in tabel 1.

**Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw**

| Pakket                                                                | Diepte (m -mv) | Samenstelling                            | Parameters                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (Holocene) deklaag                                                    | 0 - 10         | fijn zand                                | uitgaan van door-latingsweerstand van honderden dagen, slecht doorlatend |
| 1 <sup>e</sup> watervoerend pakket (Formaties van Veghel en Sterksel) | 0 - 25         | matig fijn zand tot uiterst grove zanden | kD = 2.400 m <sup>2</sup> /d                                             |
| Slecht doorlatende basis (Formatie van Breda)                         | 25 -           | Matig fijn tot uiterst fijn zand         | kD = 1.600 m <sup>2</sup> /d                                             |

De algemene stroming van het grondwater is noordwest. Dit stromingspatroon wordt bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant en Limburg. Deze gegevens zijn samengevat in tabel 2.

**Tabel 2: Stromingspatroon grondwater**

| Geohydrologische eenheid | Stromingsrichting | k (m/d) | l (m-m)   | v (m/j) | Grondwaterstand |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------------|
| deklaag                  | noordwest         | n.b.    | n.b.      | n.b.    | 1,5 meter –mv   |
| 1e watervoerend-pakket   | noordwest         | ± 60    | ± 1/3.500 | ± 18    | 6,5 meter +NAP  |

k = doorlatendheid      i = verhang      v = horizontale stroomsnelheid



### **2.3 Doelstelling**

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekomstige gebruik van het terrein.

### **2.4 Hypothese**

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd kan worden als onverdacht.

## 3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK

### 3.1 Algemeen

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 2.000 m<sup>2</sup> zijn conform de NEN 5740 volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging de volgende boringen verricht:

- 8 boringen tot 0,5 meter -mv (102 t/m 106, 108, 110 en 111)
- 2 boringen tot 2,0 meter -mv (107, 109)
- 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (05/101)

Twee boven- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard pakket voor grond vanuit de NEN 5740. Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwatermonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740.

### 3.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn *“Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek”* [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. De peilbuis is op 4 oktober 2022 geplaatst, in eerste instantie als 05 genummerd. De overige boringen zijn op 17 oktober 2022 met handkracht uitgevoerd, waarbij nabij de peilbuis boring 101 is geplaatst. Het grondwater is op 17 oktober 2022 bemonsterd. De troebelheid (NTU), pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer R.J. van der Laan, onder certificaat VB-002.

### 3.3 Laboratoriumwerkzaamheden

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar bijlage 5.

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten aan de achtergrond- en interventiewaarde en zijn vastgelegd in respectievelijk de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

*Achtergrondwaarden:* bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achtergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde verhoogde achtergrondwaarde aan. Bij hergebruik van vrijkomende grond binnen de bodemkwaliteitskaart dient het verkennend bodemonderzoek als aanvullend bewijsmiddel/voorinformatie beschouwd te worden, maar kan niet als een erkend bewijsmiddel dienen. De bodemkwaliteitskaart vormt het erkende bewijsmiddel conform de Regeling bodemkwaliteit.

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een *“geval van ernstige bodemverontreiniging”* te spreken dient voor ten minste één stof het gemiddelde gehalte van minimaal 25 m<sup>3</sup> grond of 100 m<sup>3</sup> grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang en bij gehalten beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico's voor mensen en/of ecosystemen optreden.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de 'gevoeligheid' van het gebruik en de bestemming van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden voor de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardiseerde meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.

Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI). De BodemIndex heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de toetsingsresultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast als een signaalwaarde om tot aanvullend onderzoek over te gaan.

$$\text{BodemIndex (BI)} = (\text{gestandaardiseerde meetwaarde} - \text{AW}) / (\text{IW} - \text{AW})$$

AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)

IW = interventiewaarde

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| BodemIndex < 0:       | gestandaardiseerde meetwaarde < AW                     |
| BodemIndex = 0:       | gestandaardiseerde meetwaarde = AW                     |
| 0 < BodemIndex < 0,5: | gestandaardiseerde meetwaarde > AW maar < Tussenwaarde |
| BodemIndex = 0,5:     | gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde           |
| 0,5 < BodemIndex < 1: | gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW |
| BodemIndex = 1,0:     | gestandaardiseerde meetwaarde = IW                     |
| BodemIndex > 1:       | gestandaardiseerde meetwaarde > IW                     |

De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de tabellen in bijlage 6.

## 5 RESULTATEN

### 5.1 Zintuiglijke waarnemingen

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot het diepste punt van de boringen, circa 3,0 meter –mv, opgebouwd uit matig fijn zand. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van circa 1,50 meter –mv.

### 5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 3 en 4.

**Tabel 3: Toetsingsresultaten grond met bodemindex**

| monster | deelmonsters | traject<br>m-mv | bijmengingen | >achtergrondwaarde | >interventiewaarde |
|---------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| MMBG1   | 101          | 0,00 - 0,40     | -            | -                  | -                  |
|         | 102          | 0,00 - 0,45     |              |                    |                    |
|         | 103          | 0,00 - 0,35     |              |                    |                    |
|         | 104          | 0,00 - 0,35     |              |                    |                    |
|         | 105          | 0,00 - 0,20     |              |                    |                    |
| MMBG2   | 106          | 0,00 - 0,45     | -            | -                  | -                  |
|         | 107          | 0,00 - 0,35     |              |                    |                    |
|         | 108          | 0,00 - 0,45     |              |                    |                    |
|         | 109          | 0,00 - 0,40     |              |                    |                    |
|         | 110          | 0,00 - 0,50     |              |                    |                    |
|         | 111          | 0,00 - 0,50     |              |                    |                    |
| MMOG1   | 101          | 0,65 - 1,00     | -            | -                  | -                  |
|         | 107          | 0,35 - 0,50     |              |                    |                    |
|         | 107          | 0,50 - 1,00     |              |                    |                    |
|         | 109          | 0,50 - 1,00     |              |                    |                    |
|         | 109          | 1,00 - 1,40     |              |                    |                    |

**Tabel 4: Toetsingsresultaten grondwater met bodemindex**

| monster | filterstelling<br>m-mv | pH  | Ec in $\mu\text{S/cm}$ | troebelheid (NTU) | >streefwaarde | >interventiewaarde |
|---------|------------------------|-----|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 05-1-1  | 2,00 - 3,00            | 5,4 | 233                    | 12,3              | Koper (0,07)  | -                  |

\* De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden.

\*\*Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in het grondwater. Aangezien maximaal licht verhoogde gehalten (aan anorganische parameters) zijn aangetoond, en de NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemonsteren.

### **5.3 Interpretatie**

#### **Grond**

Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel in de boven- als ondergrond geen van de geanalyseerde parameters boven de Achtergrondwaarde is gemeten.

#### **Grondwater**

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 05 is een licht verhoogd gehalte aan koper aangetoond. Licht verhoogde gehalten aan zware metalen kunnen van nature in het grondwater voorkomen en duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het licht verhoogde gehalte in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, wordt het niet als een verontreiniging beschouwd.

## 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Denneboomstraat te Heesch, kadastraal bekend als gemeente Heesch, sectie D, nummer 3464, blijkt dat zowel de vaste bodem als het grondwater niet (noemenswaardig) verontreinigd zijn met de onderzochte parameters.

Op basis van deze resultaten kan de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe worden aanvaard. De uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. Tegen voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwaren aan te voeren.

Eventueel vrijkomende grond mag op de locatie worden hergebruikt. Indien grond van de locatie afgevoerd dient te worden, is de Regeling bodemkwaliteit van toepassing:

- Op basis van dit rapport is de grond binnen het gebied van dezelfde bodemkwaliteitskaart herbruikbaar;
- Vrijkomende grond die elders wordt hergebruikt, dient voorafgaand aan de toepassing als een partij gekeurd te worden conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001;
- Afvoer van de vrijkomende grond naar een erkende grondbank of verwerker is op basis van dit rapport eveneens mogelijk.

Voor de afvoer van de grond naar elders zal een aanvullend onderzoek naar het voorkomen van PFAS noodzakelijk kunnen zijn.


Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.

Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.

---

# Bijlage 1

---



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BEBOUWING</b></p> <p>a bebouwd gebied<br/>b gebouwen<br/>c hoogbouw<br/>d kas</p> <p><b>WEGEN</b></p> <p>autosnelweg<br/>hoofdweg met gescheiden rijbanen<br/>hoofdweg<br/>regionale weg met gescheiden rijbanen<br/>regionale weg<br/>lokale weg met gescheiden rijbanen<br/>lokale weg<br/>weg met losse of slechte verharding<br/>onverharde weg<br/>straat/overige weg<br/>voetgangersgebied<br/>fietspad<br/>pad, voetpad<br/>weg in aanleg</p> <p>viaduct<br/>aquaduct<br/>tunnel<br/>vaste brug<br/>beweegbare brug<br/>brug op pijlers</p> | <p><b>SPOORWEGEN</b></p> <p>spoorweg: enkelspoor<br/>spoorweg: meersporig</p> <p>a station b spoorweg in tunnel<br/>tramweg</p> <p>a sneltram b sneltramhalte<br/>a metro bovengronds<br/>b metrostation</p> <p><b>HYDROGRAFIE</b></p> <p>waterloop: smaller dan 3 m<br/>waterloop: 3-6 m breed<br/>waterloop: breder dan 6 m</p> <p>a schutsluis b stuwen<br/>c koedam<br/>a duiker b grondduiker<br/>c afsluitbare duiker</p> <p><b>BODEMGEBRUIK</b></p> <p>a grasland met sloten<br/>b akkerland met greppels<br/>c boomgaard<br/>d fruitkwekerij<br/>e boomkwekerij<br/>f grasland met populierenopstand<br/>g loofbos<br/>h naaldbos<br/>i gemengd bos<br/>j griend<br/>k heide<br/>l zand<br/>m drasland, moeras<br/>n rietland<br/>o dodenakker, begraafplaats<br/>p overig bodemgebruik</p> | <p><b>OVERIGE SYMBOLEN</b></p> <p>a religieus gebouw<br/>b toren, hoge koepel<br/>c religieus gebouw met toren<br/>d markant object<br/>e watertoren<br/>f vuurtoren</p> <p>a gemeentehuis<br/>b postkantoor<br/>c politiebureau<br/>d wegwijzer</p> <p>a kapel<br/>b kruis<br/>c vlampijp<br/>d telescoop</p> <p>a windmolen<br/>b waterradmolen<br/>c windmotor<br/>d windturbine</p> <p>a oliepompijninstallatie<br/>b seinmast<br/>c zendmast</p> <p>a hunebed<br/>b monument<br/>c gemaal</p> <p>a kampeerterein<br/>b sportcomplex<br/>c ziekenhuis</p> <p>a paal b grenspunt c boom</p> <p>schietbaan<br/>afstering<br/>hoogspanningsleiding met mast<br/>muur<br/>geluidswering</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

# Bijlage 2

---



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente Heesch

Sectie D

Perceel 3464

kadaster



Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 september 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

---

# Bijlage 3

---



## LEGENDA

0 10 20 30 40 meter

Aan de maatvoering van deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

- Boring (basis 0.0 tot 0.5 meter – mv)
- ⊙ Boring (basis 0.0 tot 2.0 meter – mv)
- ⊕ Boring met peilbuis

- 19 Huisnummer
- Bebauwing
- - - Onderzoeklocatie
- Kadastrale grens
- C 4069 Perceelsnummer



Tekening : 22.N222276

Schaal : 1:1000

Gemeente: Heesch

Datum : 27-10-2022

Getekend: KV

Sectie: D

NIPA milieutechniek b.v.

Formaat : A4

Perceelsnr.: 3464



Projectcode : N222276

Adres : Denneboomstraat te Heesch


---

# Bijlage 4


---

**Boring: 05**


Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 4-10-2022  
GWS: 150

**Boring: 101**


Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022  
GWS: 150

**Boring: 102**

Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022


**Boring: 103**

Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022




## Boring: 104

Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022




## Boring: 105

Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022




## Boring: 106





Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022



## Boring: 107

Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022



**Boring: 108**Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022**Boring: 109**Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022**Boring: 110**Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022**Boring: 111**Boormeester: [REDACTED]  
Datum: 17-10-2022

## Legenda (conform NEN 5104)

### grind

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Grind, siltig         |
|  | Grind, zwak zandig    |
|  | Grind, matig zandig   |
|  | Grind, sterk zandig   |
|  | Grind, uiterst zandig |

### zand

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Zand, kleiig         |
|  | Zand, zwak siltig    |
|  | Zand, matig siltig   |
|  | Zand, sterk siltig   |
|  | Zand, uiterst siltig |

### veen

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Veen, mineraalarm  |
|  | Veen, zwak kleiig  |
|  | Veen, sterk kleiig |
|  | Veen, zwak zandig  |
|  | Veen, sterk zandig |

### klei

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Klei, zwak siltig    |
|  | Klei, matig siltig   |
|  | Klei, sterk siltig   |
|  | Klei, uiterst siltig |
|  | Klei, zwak zandig    |
|  | Klei, matig zandig   |
|  | Klei, sterk zandig   |

### leem

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Leem, zwak zandig  |
|  | Leem, sterk zandig |

### overige toevoegingen

|  |               |
|--|---------------|
|  | zwak humeus   |
|  | matig humeus  |
|  | sterk humeus  |
|  | zwak grindig  |
|  | matig grindig |
|  | sterk grindig |

### geur

|  |               |
|--|---------------|
|  | geen geur     |
|  | zwakke geur   |
|  | matige geur   |
|  | sterke geur   |
|  | uiterste geur |

### olie

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | geen olie-water reactie     |
|  | zwakke olie-water reactie   |
|  | matige olie-water reactie   |
|  | sterke olie-water reactie   |
|  | uiterste olie-water reactie |

### p.i.d.-waarde

|  |         |
|--|---------|
|  | > 0     |
|  | > 1     |
|  | > 10    |
|  | > 100   |
|  | > 1000  |
|  | > 10000 |

### monsters

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | geroerd monster   |
|  | ongeroerd monster |
|  | volumering        |

### overig

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | bijzonder bestanddeel             |
|  | Gemiddeld hoogste grondwaterstand |
|  | grondwaterstand                   |
|  | Gemiddeld laagste grondwaterstand |

|  |      |
|--|------|
|  | slib |
|--|------|

|  |       |
|--|-------|
|  | water |
|--|-------|

---

# Bijlage 5

---

NIPA milieutechniek BV

Landweerstraat Zuid 109  
5349 AK OSS

## Analysecertificaat

Datum: 20-Oct-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Certificaatnummer/Versie        | 2022162550/1              |
| Uw project/verslagnummer        | N222726                   |
| Uw projectnaam                  | Denneboomstraat te Heesch |
| Uw ordernummer                  |                           |
| Uw datum aanlevering monster(s) | 17-Oct-2022               |

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

### Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46  
NL-3771NB Barneveld  
+31 (0)34 242 63 00  
Info-env@eurofins.nl  
www.eurofins.nl

Venecoweg 5  
B-9810 Nazareth  
+32 (0)9 222 77 59  
belgie-env@eurofins.be  
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC: 09088623  
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer N222726  
 Uw projectnaam Denneboomstraat te Heesch  
 Uw ordernummer  
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2022162550/1  
 Startdatum analyse 17-Oct-2022  
 Datum einde analyse 20-Oct-2022  
 Rapportagedatum 20-Oct-2022/12:20  
 Bijlage A, B, C  
 Pagina 1/2

| Analyse                                              | Eenheid | 1                  |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <b>Metalen</b>                                       |         |                    |
| S Barium (Ba)                                        | µg/L    | 34                 |
| S Cadmium (Cd)                                       | µg/L    | <0.20              |
| S Kobalt (Co)                                        | µg/L    | <2.0               |
| S Koper (Cu)                                         | µg/L    | 19                 |
| S Kwik (Hg)                                          | µg/L    | <0.050             |
| S Molybdeen (Mo)                                     | µg/L    | 3.0                |
| S Nikkel (Ni)                                        | µg/L    | 7.9                |
| S Lood (Pb)                                          | µg/L    | 2.6                |
| S Zink (Zn)                                          | µg/L    | <10                |
| <b>Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen</b>        |         |                    |
| S Benzeen                                            | µg/L    | <0.20              |
| S Toluene                                            | µg/L    | <0.20              |
| S Ethylbenzeen                                       | µg/L    | <0.20              |
| S o-Xyleen                                           | µg/L    | <0.10              |
| S m,p-Xyleen                                         | µg/L    | <0.20              |
| S Xylenen (som) factor 0,7                           | µg/L    | 0.21 <sup>1)</sup> |
| BTEX (som)                                           | µg/L    | <0.90              |
| S Naftaleen                                          | µg/L    | <0.020             |
| S Styreen                                            | µg/L    | <0.20              |
| <b>Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen</b> |         |                    |
| S Dichloormethaan                                    | µg/L    | <0.20              |
| S Trichloormethaan                                   | µg/L    | <0.20              |
| S Tetrachloormethaan                                 | µg/L    | <0.10              |
| S Trichlooretheen                                    | µg/L    | <0.20              |
| S Tetrachlooretheen                                  | µg/L    | <0.10              |
| S 1,1-Dichloorethaan                                 | µg/L    | <0.20              |
| S 1,2-Dichloorethaan                                 |         |                    |
| S 1,1,1-Trichloorethaan                              |         |                    |
| S 1,1,2-Trichloorethaan                              |         |                    |
| S cis 1,2-Dichlooretheen                             |         |                    |

Nr. Uw monsteromschrijving  
 1 05-1-1 05 (200-300)



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting  
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

## Analysecertificaat

|                          |                           |                          |                   |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Uw project/verslagnummer | N222726                   | Certificaatnummer/Versie | 2022162550/1      |
| Uw projectnaam           | Denneboomstraat te Heesch | Startdatum analyse       | 17-Oct-2022       |
| Uw ordernummer           |                           | Datum einde analyse      | 20-Oct-2022       |
| Uw monsternemer          |                           | Rapportagedatum          | 20-Oct-2022/12:20 |
|                          |                           | Bijlage                  | A, B, C           |
|                          |                           | Pagina                   | 2/2               |

| Analyse                                | Eenheid | 1                  |
|----------------------------------------|---------|--------------------|
| S trans 1,2-Dichlooretheen             | µg/L    | <0.10              |
| CKW (som)                              | µg/L    | <1.6               |
| S Tribroommethaan                      | µg/L    | <0.20              |
| S Vinylchloride                        | µg/L    | <0.10              |
| S 1,1-Dichlooretheen                   | µg/L    | <0.10              |
| S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 | µg/L    | 0.14 <sup>1)</sup> |
| S 1,1-Dichloorpropaan                  | µg/L    | <0.20              |
| S 1,2-Dichloorpropaan                  | µg/L    | <0.20              |
| S 1,3-Dichloorpropaan                  | µg/L    | <0.20              |
| S Dichloorpropanen som factor 0.7      | µg/L    | 0.42               |
| <b>Minerale olie</b>                   |         |                    |
| Minerale olie (C10-C12)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C12-C16)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C16-C21)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C21-C30)                | µg/L    | <15                |
| Minerale olie (C30-C35)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C35-C40)                | µg/L    | <10                |
| S Minerale olie totaal (C10-C40)       | µg/L    | <50                |

### Nr. Uw monsteromschrijving

1 05-1-1 05 (200-300)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting  
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV  
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),  
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)  
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
 Pr. coörd.

VA  
 TESTEN  
 RvA L010

**Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022162550/1**

Pagina 1/1

| Monster nr. | Uw monsteromschrijving |     |     |                      |                              |
|-------------|------------------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|
| Barcode     | Boornr                 | Van | Tot | Uw datum monstername | Monsteromsch./Monstername ID |
| 13160584    | 05-1-1 05 (200-300)    |     |     |                      |                              |
| 0680633314  | 05                     | 200 | 300 | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0680633296  | 05                     | 200 | 300 | 17-Oct-2022          | 2                            |
| 0801037433  | 05                     | 200 | 300 | 17-Oct-2022          | 3                            |

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPA NL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022162550/1**

Pagina 1/1

**Opmerking 1)**

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van  $0,7 \star RG$

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC: 09088623  
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022162550/1**

Pagina 1/1

| Analyse                                              | Methode | Techniek | Methode referentie              |
|------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------|
| <b>Metalen</b>                                       |         |          |                                 |
| Barium (Ba)                                          | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Cadmium (Cd)                                         | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kobalt (Co)                                          | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Koper (Cu)                                           | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kwik (Hg)                                            | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Molybdeen (Mo)                                       | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Nikkel (Ni)                                          | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Lood (Pb)                                            | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Zink (Zn)                                            | W0421   | ICP-MS   | pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| <b>Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen</b>        |         |          |                                 |
| Xylenen som AS3000                                   | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| Aromaten (BTEXN)                                     | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| Styreen                                              | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| <b>Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen</b> |         |          |                                 |
| VOCl (11)                                            | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| Tribroommethaan (Bromoform)                          | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| Vinylchloride                                        | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| 1,1-Dichlooretheen                                   | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| DiClEtheen som AS3000                                | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| 1,1-Dichloorpropaan                                  | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| 1,2-Dichloorpropaan                                  | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| 1,3-Dichloorpropaan                                  | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| DiChlprop. som AS3000                                | W0254   | HS-GC-MS | pb 3130-1                       |
| <b>Minerale olie</b>                                 |         |          |                                 |
| Minerale olie (C10-C40)                              | W0215   | GC-FID   | pb 3110-5                       |

Nadere informatie over de testmethoden staat vermeld in ons overzicht

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

NIPA milieutechniek BV

Landweerstraat Zuid 109  
5349 AK OSS

## Analysecertificaat

Datum: 25-Oct-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Certificaatnummer/Versie        | 2022162551/1              |
| Uw project/verslagnummer        | N222726                   |
| Uw projectnaam                  | Denneboomstraat te Heesch |
| Uw ordernummer                  |                           |
| Uw datum aanlevering monster(s) | 17-Oct-2022               |

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

### Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46  
NL-3771NB Barneveld  
+31 (0)34 242 63 00  
Info-env@eurofins.nl  
www.eurofins.nl

Venecoweg 5  
B-9810 Nazareth  
+32 (0)9 222 77 59  
belgie-env@eurofins.be  
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC: 09088623  
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

|                          |                           |                          |                   |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Uw project/verslagnummer | N222726                   | Certificaatnummer/Versie | 2022162551/1      |
| Uw projectnaam           | Denneboomstraat te Heesch | Startdatum analyse       | 17-Oct-2022       |
| Uw ordernummer           |                           | Datum einde analyse      | 25-Oct-2022       |
| Uw monsternemer          |                           | Rapportagedatum          | 25-Oct-2022/13:18 |
|                          |                           | Bijlage                  | A, B, C           |
|                          |                           | Pagina                   | 1/2               |

| Analyse                          | Eenheid    | 1          | 2          | 3          |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Voorbehandeling</b>           |            |            |            |            |
| Cryogeen malen                   |            | Uitgevoerd | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| <b>Bodemkundige analyses</b>     |            |            |            |            |
| S Droge stof                     | % (m/m)    | 90.9       | 90.3       | 93.1       |
| S Organische stof                | % (m/m) ds | 4.2        | 4.0        | <0.7       |
| Gloeirest                        | % (m/m) ds | 96         | 96         | 99         |
| S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)   | % (m/m) ds | <2.0       | <2.0       | <2.0       |
| <b>Metalen</b>                   |            |            |            |            |
| S Barium (Ba)                    | mg/kg ds   | <20        | <20        | <20        |
| S Cadmium (Cd)                   | mg/kg ds   | 0.23       | 0.24       | <0.20      |
| S Kobalt (Co)                    | mg/kg ds   | <3.0       | <3.0       | <3.0       |
| S Koper (Cu)                     | mg/kg ds   | 9.2        | 10         | <5.0       |
| S Kwik (Hg)                      | mg/kg ds   | <0.050     | <0.050     | <0.050     |
| S Molybdeen (Mo)                 | mg/kg ds   | <1.5       | <1.5       | <1.5       |
| S Nikkel (Ni)                    | mg/kg ds   | <4.0       | <4.0       | <4.0       |
| S Lood (Pb)                      | mg/kg ds   | 14         | 16         | <10        |
| S Zink (Zn)                      | mg/kg ds   | <20        | <20        | <20        |
| <b>Minerale olie</b>             |            |            |            |            |
| Minerale olie (C10-C12)          | mg/kg ds   | <3.0       | <3.0       | <3.0       |
| Minerale olie (C12-C16)          | mg/kg ds   | <5.0       | <5.0       | <5.0       |
| Minerale olie (C16-C21)          | mg/kg ds   | <5.0       | <5.0       | <5.0       |
| Minerale olie (C21-C30)          | mg/kg ds   | <11        | 13         | <11        |
| Minerale olie (C30-C35)          | mg/kg ds   | 10.0       | 12         | <5.0       |
| Minerale olie (C35-C40)          | mg/kg ds   | <6.0       | <6.0       | <6.0       |
| S Minerale olie totaal (C10-C40) | mg/kg ds   | <35        | <35        | <35        |
| <b>Polychloorbifenylen, PCB</b>  |            |            |            |            |
| S PCB 28                         |            |            |            |            |
| S PCB 52                         |            |            |            |            |
| S PCB 101                        |            |            |            |            |
| S PCB 118                        |            |            |            |            |

### Nr. Uw monsteromschrijving

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | MMBG1 101 (0-40) 102 (0-40)     |
| 2 | MMBG2 106 (0-45) 107 (0-35)     |
| 3 | MMOG1 101 (65-100) 107 (35-100) |

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be



BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting  
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting  
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



## Analysecertificaat

|                          |                           |                          |                   |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Uw project/verslagnummer | N222726                   | Certificaatnummer/Versie | 2022162551/1      |
| Uw projectnaam           | Denneboomstraat te Heesch | Startdatum analyse       | 17-Oct-2022       |
| Uw ordernummer           |                           | Datum einde analyse      | 25-Oct-2022       |
| Uw monsternemer          |                           | Rapportagedatum          | 25-Oct-2022/13:18 |
|                          |                           | Bijlage                  | A, B, C           |
|                          |                           | Pagina                   | 2/2               |

| Analyse                                                | Eenheid  | 1                    | 2                    | 3                    |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S PCB 138                                              | mg/kg ds | 0.0016 <sup>2)</sup> | <0.0010              | <0.0010              |
| S PCB 153                                              | mg/kg ds | 0.0014 <sup>3)</sup> | <0.0010              | <0.0010              |
| S PCB 180                                              | mg/kg ds | <0.0010              | <0.0010              | <0.0010              |
| S PCB (som 7) (factor 0,7)                             | mg/kg ds | 0.0065               | 0.0049 <sup>1)</sup> | 0.0049 <sup>1)</sup> |
| <b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK</b> |          |                      |                      |                      |
| S Naftaleen                                            | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Fenanthreen                                          | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Anthraceen                                           | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Fluorantheen                                         | mg/kg ds | <0.050               | 0.051                | <0.050               |
| S Benzo(a)anthraceen                                   | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Chryseen                                             | mg/kg ds | <0.050               | 0.052                | <0.050               |
| S Benzo(k)fluorantheen                                 | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Benzo(a)pyreen                                       | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Benzo(ghi)peryleen                                   | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Indeno(123-cd)pyreen                                 | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S PAK VROM (10) (factor 0,7)                           | mg/kg ds | 0.35 <sup>1)</sup>   | 0.38                 | 0.35 <sup>1)</sup>   |

### Nr. Uw monsteromschrijving

- 1 MMBG1 101 (0-40) 102 (0-40)
- 2 MMBG2 106 (0-45) 107 (0-35)
- 3 MMOG1 101 (65-100) 107 (35-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting  
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting  
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
 Pr. coörd.



**Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022162551/1**

Pagina 1/1

| Monster nr. | Uw monsteromschrijving                                                  |     |     |                      |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|
| Barcode     | Boornr                                                                  | Van | Tot | Uw datum monstername | Monsteromsch./Monstername ID |
| 13160585    | MMBG1 101 (0-40) 102 (0-45) 103 (0-35) 104 (0-35) 105 (0-20)            |     |     |                      |                              |
| 0539768277  | 101                                                                     | 0   | 40  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768147  | 102                                                                     | 0   | 45  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768291  | 103                                                                     | 0   | 35  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768284  | 104                                                                     | 0   | 35  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768073  | 105                                                                     | 0   | 20  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 13160586    | MMBG2 106 (0-45) 107 (0-35) 108 (0-45) 109 (0-40) 110 (0-50) 111 (0-50) |     |     |                      |                              |
| 0539768049  | 110                                                                     | 0   | 50  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768145  | 111                                                                     | 0   | 50  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768286  | 107                                                                     | 0   | 35  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768079  | 106                                                                     | 0   | 45  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768077  | 108                                                                     | 0   | 45  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 0539768136  | 109                                                                     | 0   | 40  | 17-Oct-2022          | 1                            |
| 13160587    | MMOG1 101 (65-100) 107 (35-50) 107 (50-100) 109 (50-100) 109 (100-140)  |     |     |                      |                              |
| 0539768157  | 101                                                                     | 65  | 100 | 17-Oct-2022          | 3                            |
| 0539768282  | 107                                                                     | 35  | 50  | 17-Oct-2022          | 2                            |
| 0539768275  | 107                                                                     | 50  | 100 | 17-Oct-2022          | 3                            |
| 0539768129  | 109                                                                     | 50  | 100 | 17-Oct-2022          | 2                            |
| 0539768134  | 109                                                                     | 100 | 140 | 17-Oct-2022          | 3                            |

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 IBAN: NL71BNPA0227924525  
 BIC: BNPNL2A  
 KvK/CoC: 09088623  
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022162551/1**

Pagina 1/1

**Opmerking 1)**

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van  $0,7 \times RG$

**Opmerking 2)**

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

**Opmerking 3)**

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5  
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth  
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59  
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A  
KvK/CoC: 09088623  
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022162551/1**

Pagina 1/1

| Analyse                                                | Methode | Techniek        | Methode referentie              |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Voorbehandeling</b>                                 |         |                 |                                 |
| Cryogeen malen                                         | W0106   | Voorbehandeling | AS3000                          |
| <b>Bodemkundige analyses</b>                           |         |                 |                                 |
| Droge Stof                                             | W0104   | Gravimetrie     | pb 3010-2 en NEN-EN 15934       |
| Organische stof (gloeiverlies)                         | W0109   | Gravimetrie     | pb 3010-3 en NEN 5754           |
| Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                           | W0171   | Sedimentatie    | pb 3010-4 en NEN 5753           |
| <b>Metalen</b>                                         |         |                 |                                 |
| Barium (Ba)                                            | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Cadmium (Cd)                                           | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kobalt (Co)                                            | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Koper (Cu)                                             | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kwik (Hg)                                              | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Molybdeen (Mo)                                         | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Nikkel (Ni)                                            | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Lood (Pb)                                              | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Zink (Zn)                                              | W0423   | ICP-MS          | pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| <b>Minerale olie</b>                                   |         |                 |                                 |
| Minerale Olie (C10-C40)                                | W0202   | GC-FID          | pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703   |
| <b>Polychloorbifenylen, PCB</b>                        |         |                 |                                 |
| PCB (7)                                                | W0271   | GC-MS           | pb 3010-8 en NEN 6980           |
| <b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK</b> |         |                 |                                 |
| PAK som AS3000/AP04                                    | W0271   | GC-MS           | pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287     |
| PAK (10) (VROM)                                        | W0271   | GC-MS           | pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287     |

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

---

# Bijlage 6

---

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Grondmonster                      |            | MMBG1                         |                    |       | MMBG2                         |                    |       | MMOG1                         |                    |       |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------|
| Grondsoort                        |            | Zand                          |                    |       | Zand                          |                    |       | Zand                          |                    |       |
| Zintuiglijke bijmengingen         |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| Certificaatcode                   |            | 2022162551                    |                    |       | 2022162551                    |                    |       | 2022162551                    |                    |       |
| Boring(en)                        |            | 101, 102, 103, 104, 105       |                    |       | 106, 107, 108, 109, 110, 111  |                    |       | 101, 107, 107, 109, 109       |                    |       |
| Traject (m -mv)                   |            | 0,00 - 0,45                   |                    |       | 0,00 - 0,50                   |                    |       | 0,35 - 1,40                   |                    |       |
| Humus                             | % ds       | 4,20                          |                    |       | 4,00                          |                    |       | 0,70                          |                    |       |
| Lutum                             | % ds       | 2,00                          |                    |       | 2,00                          |                    |       | 2,00                          |                    |       |
| Datum van toetsing                |            | 26-10-2022                    |                    |       | 26-10-2022                    |                    |       | 26-10-2022                    |                    |       |
| Monsterconclusie                  |            | Voldoet aan Achtergrondwaarde |                    |       | Voldoet aan Achtergrondwaarde |                    |       | Voldoet aan Achtergrondwaarde |                    |       |
|                                   |            | Meetw                         | GSSD               | Index | Meetw                         | GSSD               | Index | Meetw                         | GSSD               | Index |
|                                   |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN     |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| PCB (som 7)                       | mg/kg ds   |                               | 0,015              | -0    |                               | <0,012             | -0,01 |                               | <0,025             | 0     |
| PCB 28                            | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
| PCB 52                            | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
| PCB 101                           | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
| PCB 118                           | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
| PCB 138                           | mg/kg ds   | 0,0016                        | 0,0038             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
| PCB 153                           | mg/kg ds   | 0,0014                        | 0,0033             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
| PCB 180                           | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,002             |       | <0,001                        | <0,004             |       |
|                                   |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| METALEN                           |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| Kobalt                            | mg/kg ds   | <3                            | <7                 | -0,04 | <3                            | <7                 | -0,04 | <3                            | <7                 | -0,04 |
| Nikkel                            | mg/kg ds   | <4                            | <8                 | -0,41 | <4                            | <8                 | -0,41 | <4                            | <8                 | -0,41 |
| Koper                             | mg/kg ds   | 9,2                           | 17,7               | -0,15 | 10                            | 19                 | -0,14 | <5                            | <7                 | -0,22 |
| Zink                              | mg/kg ds   | <20                           | <31                | -0,19 | <20                           | <32                | -0,19 | <20                           | <33                | -0,18 |
| Molybdeen                         | mg/kg ds   | <1,5                          | <1,1               | -0    | <1,5                          | <1,1               | -0    | <1,5                          | <1,1               | -0    |
| Cadmium                           | mg/kg ds   | 0,23                          | 0,36               | -0,02 | 0,24                          | 0,38               | -0,02 | <0,2                          | <0,2               | -0,03 |
| Barium                            | mg/kg ds   | <20                           | <54 <sup>(6)</sup> |       | <20                           | <54 <sup>(6)</sup> |       | <20                           | <54 <sup>(6)</sup> |       |
| Kwik                              | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,05              | -0    | <0,05                         | <0,05              | -0    | <0,05                         | <0,05              | -0    |
| Lood                              | mg/kg ds   | 14                            | 21                 | -0,06 | 16                            | 24                 | -0,05 | <10                           | <11                | -0,08 |
|                                   |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| OVERIG                            |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| Gloeirest                         | % (m/m) ds | 96                            |                    |       | 96                            |                    |       | 99                            |                    |       |
| Droge stof                        | % m/m      | 90,9                          |                    |       | 90,3                          |                    |       | 93,1                          |                    |       |
| Lutum                             | %          | <2                            |                    |       | <2                            |                    |       | <2                            |                    |       |
| Organische stof (humus)           | %          | 4,2                           |                    |       | 4                             |                    |       | <0,7                          |                    |       |
|                                   |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| Minerale olie C10 - C12           | mg/kg ds   | <3                            | 5 <sup>(6)</sup>   |       | <3                            | 5 <sup>(6)</sup>   |       | <3                            | 11 <sup>(6)</sup>  |       |
| Minerale olie C10 - C40           | mg/kg ds   | <35                           | <58                | -0,03 | <35                           | <61                | -0,03 | <35                           | <123               | -0,01 |
| Minerale olie C12 - C16           | mg/kg ds   | <5                            | 8 <sup>(6)</sup>   |       | <5                            | 9 <sup>(6)</sup>   |       | <5                            | 18 <sup>(6)</sup>  |       |
| Minerale olie C16 - C21           | mg/kg ds   | <5                            | 8 <sup>(6)</sup>   |       | <5                            | 9 <sup>(6)</sup>   |       | <5                            | 18 <sup>(6)</sup>  |       |
| Minerale olie C21 - C30           | mg/kg ds   | <11                           | 18 <sup>(6)</sup>  |       | 13                            | 33 <sup>(6)</sup>  |       | <11                           | 39 <sup>(6)</sup>  |       |
| Minerale olie C30 - C35           | mg/kg ds   | 10                            | 24 <sup>(6)</sup>  |       | 12                            | 30 <sup>(6)</sup>  |       | <5                            | 18 <sup>(6)</sup>  |       |
| Minerale olie C35 - C40           | mg/kg ds   | <6                            | 10 <sup>(6)</sup>  |       | <6                            | 11 <sup>(6)</sup>  |       | <6                            | 21 <sup>(6)</sup>  |       |
|                                   |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| PAK                               |            |                               |                    |       |                               |                    |       |                               |                    |       |
| Naftaleen                         | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Anthraceen                        | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Fenanthreen                       | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Fluorantheen                      | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | 0,051                         | 0,051              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Chryseen                          | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | 0,052                         | 0,052              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Benzo(a)anthraceen                | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Benzo(a)pyreen                    | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Benzo(k)fluorantheen              | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen          | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| Benzo(g,h,i)peryleen              | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       | <0,05                         | <0,04              |       |
| PAK 10 VROM                       | mg/kg ds   |                               | <0,35              | -0,03 |                               | 0,38               | -0,03 |                               | <0,35              | -0,03 |

< : kleiner dan de detectielimiet  
 8,88 : <= Achtergrondwaarde  
 <=I : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde  
 8,88 : <= Interventiewaarde  
 8,88 : > Interventiewaarde  
 6 : Heeft geen normwaarde  
 # : verhoogde rapportagegrens  
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde  
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

|                                          |          | AW   | WO   | IND | I    |
|------------------------------------------|----------|------|------|-----|------|
| <b>GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN</b>    |          |      |      |     |      |
| PCB (som 7)                              | mg/kg ds | 0,02 | 0,04 | 0,5 | 1    |
| <b>METALEN</b>                           |          |      |      |     |      |
| Kobalt                                   | mg/kg ds | 15   | 35   | 190 | 190  |
| Nikkel                                   | mg/kg ds | 35   | 39   | 100 | 100  |
| Koper                                    | mg/kg ds | 40   | 54   | 190 | 190  |
| Zink                                     | mg/kg ds | 140  | 200  | 720 | 720  |
| Molybdeen                                | mg/kg ds | 1,5  | 88   | 190 | 190  |
| Cadmium                                  | mg/kg ds | 0,6  | 1,2  | 4,3 | 13   |
| Kwik                                     | mg/kg ds | 0,15 | 0,83 | 4,8 | 36   |
| Lood                                     | mg/kg ds | 50   | 210  | 530 | 530  |
| <b>OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN</b> |          |      |      |     |      |
| Minerale olie C10 - C40                  | mg/kg ds | 190  | 190  | 500 | 5000 |
| <b>PAK</b>                               |          |      |      |     |      |
| PAK 10 VROM                              | mg/kg ds | 1,5  | 6,8  | 40  | 40   |

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

|                                            |      |                             |                         |       |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Watermonster                               |      | 05-1-1                      |                         |       |
| Datum                                      |      | 17-10-2022                  |                         |       |
| Filterdiepte (m -mv)                       |      | 2,00 - 3,00                 |                         |       |
| Datum van toetsing                         |      | 26-10-2022                  |                         |       |
| Monsterconclusie                           |      | Overschrijding Streefwaarde |                         |       |
|                                            |      | Meetw                       | GSSD                    | Index |
|                                            |      |                             |                         |       |
| AROMATISCHE<br>VERBINDINGEN                |      |                             |                         |       |
| BTEX (som)                                 | µg/l | <0,9                        |                         |       |
| Benzeen                                    | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0    |
| Ethylbenzeen                               | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,03 |
| Tolueen                                    | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,01 |
| Xylenen (som)                              | µg/l |                             | <0,21                   | 0     |
| meta-/para-Xyleen (som)                    | µg/l | <0,2                        | <0,1                    |       |
| ortho-Xyleen                               | µg/l | <0,1                        | <0,1                    |       |
| Styreen (Vinylbenzeen)                     | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,02 |
| Som 16 Aromatische<br>oplosmiddelen        | µg/l |                             | <0,77 <sup>(2,14)</sup> |       |
|                                            |      |                             |                         |       |
| GECHLOREERDE<br>KOOLWATERSTOFFEN           |      |                             |                         |       |
| CKW (som)                                  | µg/l | <1,6                        |                         |       |
| 1,3-Dichloorpropaan                        | µg/l | <0,2                        | <0,1                    |       |
| 1,1-Dichloorpropaan                        | µg/l | <0,2                        | <0,1                    |       |
| Dichloorpropaan                            | µg/l |                             | <0,42                   | -0    |
| Dichloorpropanen (0,7 som,<br>1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,42                        |                         |       |
| cis + trans-1,2-<br>Dichlooretheen         | µg/l |                             | <0,14                   | 0,01  |
| 1,1-Dichlooretheen                         | µg/l | <0,1                        | <0,1                    | 0,01  |
| cis-1,2-Dichlooretheen                     | µg/l | <0,1                        | <0,1                    |       |
| trans-1,2-Dichlooretheen                   | µg/l | <0,1                        | <0,1                    |       |
| Dichloormethaan                            | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | 0     |
| Trichloormethaan<br>(Chloroform)           | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,01 |
| Tribroommethaan<br>(bromoform)             | µg/l | <0,2                        | <0,1 <sup>(14)</sup>    |       |
| Tetrachloormethaan (Tetra)                 | µg/l | <0,1                        | <0,1                    | 0,01  |
| 1,1-Dichloorethaan                         | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,01 |
| 1,2-Dichloorethaan                         | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,02 |
| 1,2-Dichloorpropaan                        | µg/l | <0,2                        | <0,1                    |       |
| 1,1,1-Trichloorethaan                      | µg/l | <0,1                        | <0,1                    | 0     |
| 1,1,2-Trichloorethaan                      | µg/l | <0,1                        | <0,1                    | 0     |
| Trichlooretheen (Tri)                      | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,05 |
| Tetrachlooretheen (Per)                    | µg/l | <0,1                        | <0,1                    | 0     |
| Vinylchloride                              | µg/l | <0,1                        | <0,1                    | 0,01  |
|                                            |      |                             |                         |       |
| METALEN                                    |      |                             |                         |       |
| Kobalt                                     | µg/l | <2                          | <1                      | -0,23 |
| Nikkel                                     | µg/l | 7,9                         | 7,9                     | -0,12 |
| Koper                                      | µg/l | 19                          | 19                      | 0,07  |
| Zink                                       | µg/l | <10                         | <7                      | -0,08 |
| Molybdeen                                  | µg/l | 3                           | 3                       | -0,01 |
| Cadmium                                    | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,05 |
| Barium                                     | µg/l | 34                          | 34                      | -0,03 |
| Kwik                                       | µg/l | <0,05                       | <0,04                   | -0,06 |
| Lood                                       | µg/l | 2,6                         | 2,6                     | -0,21 |
|                                            |      |                             |                         |       |

|                                              |      |                             |                          |       |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Watermonster                                 |      | 05-1-1                      |                          |       |
| Datum                                        |      | 17-10-2022                  |                          |       |
| Filterdiepte (m -mv)                         |      | 2,00 - 3,00                 |                          |       |
| Datum van toetsing                           |      | 26-10-2022                  |                          |       |
| Monsterconclusie                             |      | Overschrijding Streefwaarde |                          |       |
|                                              |      |                             |                          |       |
| <b>OVERIGE (ORGANISCHE)<br/>VERBINDINGEN</b> |      |                             |                          |       |
| Minerale olie C10 - C12                      | µg/l | <10                         | 7 <sup>(6)</sup>         |       |
| Minerale olie C10 - C40                      | µg/l | <50                         | <35                      | -0,03 |
| Minerale olie C12 - C16                      | µg/l | <10                         | 7 <sup>(6)</sup>         |       |
| Minerale olie C16 - C21                      | µg/l | <10                         | 7 <sup>(6)</sup>         |       |
| Minerale olie C21 - C30                      | µg/l | <15                         | 11 <sup>(6)</sup>        |       |
| Minerale olie C30 - C35                      | µg/l | <10                         | 7 <sup>(6)</sup>         |       |
| Minerale olie C35 - C40                      | µg/l | <10                         | 7 <sup>(6)</sup>         |       |
|                                              |      |                             |                          |       |
| <b>PAK</b>                                   |      |                             |                          |       |
| Naftaleen                                    | µg/l | <0,02                       | <0,01                    | 0     |
| PAK 10 VROM                                  | -    |                             | <0,00020 <sup>(11)</sup> |       |

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| <     | : kleiner dan de detectielimiet                                  |
| 8,88  | : <= Streefwaarde                                                |
| 8,88  | : > Streefwaarde                                                 |
| >I    | : Groter dan Tussenwaarde                                        |
| 8,88  | : > Interventiewaarde                                            |
| 11    | : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie |
| 14    | : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing               |
| 2     | : Enkele parameters ontbreken in de som                          |
| 6     | : Heeft geen normwaarde                                          |
| #     | : verhoogde rapportagegrens                                      |
| GSSD  | : Gestandaardiseerde meetwaarde                                  |
| Index | : $(GSSD - S) / (I - S)$                                         |

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

|                                          |      | S    | S Diep | Indicatief | I    |
|------------------------------------------|------|------|--------|------------|------|
| <b>AROMATISCHE VERBINDINGEN</b>          |      |      |        |            |      |
| Benzeen                                  | µg/l | 0,2  |        |            | 30   |
| Ethylbenzeen                             | µg/l | 4    |        |            | 150  |
| Tolueen                                  | µg/l | 7    |        |            | 1000 |
| Xylenen (som)                            | µg/l | 0,2  |        |            | 70   |
| Styreen (Vinylbenzeen)                   | µg/l | 6    |        |            | 300  |
| Som 16 Aromatische oplosmiddelen         | µg/l |      |        | 150        |      |
| <b>GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN</b>    |      |      |        |            |      |
| Dichloorpropaan                          | µg/l | 0,8  |        |            | 80   |
| cis + trans-1,2-Dichlooretheen           | µg/l | 0,01 |        |            | 20   |
| 1,1-Dichlooretheen                       | µg/l | 0,01 |        |            | 10   |
| Dichloormethaan                          | µg/l | 0,01 |        |            | 1000 |
| Trichloormethaan (Chloroform)            | µg/l | 6    |        |            | 400  |
| Tribroommethaan (bromoform)              | µg/l |      |        |            | 630  |
| Tetrachloormethaan (Tetra)               | µg/l | 0,01 |        |            | 10   |
| 1,1-Dichloorethaan                       | µg/l | 7    |        |            | 900  |
| 1,2-Dichloorethaan                       | µg/l | 7    |        |            | 400  |
| 1,1,1-Trichloorethaan                    | µg/l | 0,01 |        |            | 300  |
| 1,1,2-Trichloorethaan                    | µg/l | 0,01 |        |            | 130  |
| Trichlooretheen (Tri)                    | µg/l | 24   |        |            | 500  |
| Tetrachlooretheen (Per)                  | µg/l | 0,01 |        |            | 40   |
| Vinylchloride                            | µg/l | 0,01 |        |            | 5    |
| <b>METALEN</b>                           |      |      |        |            |      |
| Kobalt                                   | µg/l | 20   | 0,7    |            | 100  |
| Nikkel                                   | µg/l | 15   | 2,1    |            | 75   |
| Koper                                    | µg/l | 15   | 1,3    |            | 75   |
| Zink                                     | µg/l | 65   | 24     |            | 800  |
| Molybdeen                                | µg/l | 5    | 3,6    |            | 300  |
| Cadmium                                  | µg/l | 0,4  | 0,06   |            | 6    |
| Barium                                   | µg/l | 50   | 200    |            | 625  |
| Kwik                                     | µg/l | 0,05 | 0,01   |            | 0,3  |
| Lood                                     | µg/l | 15   | 1,7    |            | 75   |
| <b>OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN</b> |      |      |        |            |      |
| Minerale olie C10 - C40                  | µg/l | 50   |        |            | 600  |
| <b>PAK</b>                               |      |      |        |            |      |
| Naftaleen                                | µg/l | 0,01 |        |            | 70   |

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

| Grondmonster                             |            | MMBG1             |                    | MMBG2             |                    | MMOG1             |                    |
|------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Grondsoort                               |            | Zand              |                    | Zand              |                    | Zand              |                    |
| Zintuiglijke bijmengingen                |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| Humus (% ds)                             |            | 4,20              |                    | 4,00              |                    | 0,70              |                    |
| Lutum (% ds)                             |            | 2,00              |                    | 2,00              |                    | 2,00              |                    |
| Datum van toetsing                       |            | 26-10-2022        |                    | 26-10-2022        |                    | 26-10-2022        |                    |
| Monster getoetst als                     |            | partij            |                    | partij            |                    | partij            |                    |
| Bodemklasse monster                      |            | Altijd toepasbaar |                    | Altijd toepasbaar |                    | Altijd toepasbaar |                    |
| Samenstelling monster                    |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
|                                          |            | Meetw             | GSSD               | Meetw             | GSSD               | Meetw             | GSSD               |
|                                          |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN</b>     |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| PCB (som 7)                              | mg/kg ds   |                   | 0,015              |                   | <0,012             |                   | <0,025             |
| PCB 28                                   | mg/kg ds   | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
| PCB 52                                   | mg/kg ds   | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
| PCB 101                                  | mg/kg ds   | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
| PCB 118                                  | mg/kg ds   | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
| PCB 138                                  | mg/kg ds   | 0,0016            | 0,0038             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
| PCB 153                                  | mg/kg ds   | 0,0014            | 0,0033             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
| PCB 180                                  | mg/kg ds   | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,002             | <0,001            | <0,004             |
|                                          |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>METALEN</b>                           |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| Kobalt                                   | mg/kg ds   | <3                | <7                 | <3                | <7                 | <3                | <7                 |
| Nikkel                                   | mg/kg ds   | <4                | <8                 | <4                | <8                 | <4                | <8                 |
| Koper                                    | mg/kg ds   | 9,2               | 17,7               | 10                | 19                 | <5                | <7                 |
| Zink                                     | mg/kg ds   | <20               | <31                | <20               | <32                | <20               | <33                |
| Molybdeen                                | mg/kg ds   | <1,5              | <1,1               | <1,5              | <1,1               | <1,5              | <1,1               |
| Cadmium                                  | mg/kg ds   | 0,23              | 0,36               | 0,24              | 0,38               | <0,2              | <0,2               |
| Barium                                   | mg/kg ds   | <20               | <54 <sup>(6)</sup> | <20               | <54 <sup>(6)</sup> | <20               | <54 <sup>(6)</sup> |
| Kwik                                     | mg/kg ds   | <0,05             | <0,05              | <0,05             | <0,05              | <0,05             | <0,05              |
| Lood                                     | mg/kg ds   | 14                | 21                 | 16                | 24                 | <10               | <11                |
|                                          |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>OVERIG</b>                            |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| Gloeirest                                | % (m/m) ds | 96                |                    | 96                |                    | 99                |                    |
| Droge stof                               | % m/m      | 90,9              |                    | 90,3              |                    | 93,1              |                    |
| Lutum                                    | %          | <2                |                    | <2                |                    | <2                |                    |
| Organische stof (humus)                  | %          | 4,2               |                    | 4                 |                    | <0,7              |                    |
|                                          |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN</b> |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| Minerale olie C10 - C12                  | mg/kg ds   | <3                | 5 <sup>(6)</sup>   | <3                | 5 <sup>(6)</sup>   | <3                | 11 <sup>(6)</sup>  |
| Minerale olie C10 - C40                  | mg/kg ds   | <35               | <58                | <35               | <61                | <35               | <123               |
| Minerale olie C12 - C16                  | mg/kg ds   | <5                | 8 <sup>(6)</sup>   | <5                | 9 <sup>(6)</sup>   | <5                | 18 <sup>(6)</sup>  |
| Minerale olie C16 - C21                  | mg/kg ds   | <5                | 8 <sup>(6)</sup>   | <5                | 9 <sup>(6)</sup>   | <5                | 18 <sup>(6)</sup>  |
| Minerale olie C21 - C30                  | mg/kg ds   | <11               | 18 <sup>(6)</sup>  | 13                | 33 <sup>(6)</sup>  | <11               | 39 <sup>(6)</sup>  |
| Minerale olie C30 - C35                  | mg/kg ds   | 10                | 24 <sup>(6)</sup>  | 12                | 30 <sup>(6)</sup>  | <5                | 18 <sup>(6)</sup>  |
| Minerale olie C35 - C40                  | mg/kg ds   | <6                | 10 <sup>(6)</sup>  | <6                | 11 <sup>(6)</sup>  | <6                | 21 <sup>(6)</sup>  |
|                                          |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>PAK</b>                               |            |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| Naftaleen                                | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Anthraceen                               | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Fenanthreen                              | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Fluorantheen                             | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | 0,051             | 0,051              | <0,05             | <0,04              |
| Chryseen                                 | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | 0,052             | 0,052              | <0,05             | <0,04              |
| Benzo(a)anthraceen                       | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Benzo(a)pyreen                           | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Benzo(k)fluorantheen                     | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                 | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| Benzo(g,h,i)peryleen                     | mg/kg ds   | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              | <0,05             | <0,04              |
| PAK 10 VROM                              | mg/kg ds   |                   | <0,35              |                   | 0,38               |                   | <0,35              |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| <    | : kleiner dan de detectielimiet |
| 8,88 | : <= Achtergrondwaarde          |
| 8,88 | : Wonen                         |
| 8,88 | : Industrie                     |
| 8,88 | : <= Interventiewaarde          |
| 8,88 | : Niet Toepasbaar > IW          |
| 6    | : Heeft geen normwaarde         |
| #    | : verhoogde rapportagegrens     |
| GSSD | : Gestandaardiseerde meetwaarde |

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 -

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

|                                          |          | AW   | WO   | IND | I    |
|------------------------------------------|----------|------|------|-----|------|
| <b>GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN</b>     |          |      |      |     |      |
| PCB (som 7)                              | mg/kg ds | 0,02 | 0,04 | 0,5 | 1    |
| <b>METALEN</b>                           |          |      |      |     |      |
| Kobalt                                   | mg/kg ds | 15   | 35   | 190 | 190  |
| Nikkel                                   | mg/kg ds | 35   | 39   | 100 | 100  |
| Koper                                    | mg/kg ds | 40   | 54   | 190 | 190  |
| Zink                                     | mg/kg ds | 140  | 200  | 720 | 720  |
| Molybdeen                                | mg/kg ds | 1,5  | 88   | 190 | 190  |
| Cadmium                                  | mg/kg ds | 0,6  | 1,2  | 4,3 | 13   |
| Kwik                                     | mg/kg ds | 0,15 | 0,83 | 4,8 | 36   |
| Lood                                     | mg/kg ds | 50   | 210  | 530 | 530  |
| <b>OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN</b> |          |      |      |     |      |
| Minerale olie C10 - C40                  | mg/kg ds | 190  | 190  | 500 | 5000 |
| <b>PAK</b>                               |          |      |      |     |      |
| PAK 10 VROM                              | mg/kg ds | 1,5  | 6,8  | 40  | 40   |

---

# Bijlage 7

---



20221004\_102726.jpg



20221004\_102732.jpg



20221004\_105629.jpg



20221004\_105636.jpg


---

# Bijlage 8

---

# N222726

## Omgevingsrapportage



### Bodem

- Locaties

### Ondergrond

- Kadastraal perceel
- topografie
- Selectie

# Inhoudsopgave

|                                       |
|---------------------------------------|
| Voorblad                              |
| Inhoudsopgave                         |
| Inleiding                             |
| Dennenboomstraat ong. (perceel G 263) |
| Denneboomstraat ong. te Heesch        |
| Kaarten                               |
| Disclaimer                            |
| <b>Toelichting</b>                    |

# Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het bodeminformatiesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord-Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

## Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

## Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

## Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

## Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie:

- Overzicht locatiegegevens
- Overzicht bodemonderzoeken
- Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
- Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk: "Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie".

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

### **Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie**

#### *Overzicht locatiegegevens*

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de locatiegegevens worden ook de status van de bodemlocatie, eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.

#### *Overzicht onderzoeken*

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd weergegeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

#### *Overzicht historische bodembedreigende activiteiten*

Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis bekend zijn.

#### *Overzicht aanwezige ondergrondse tanks*

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

#### *Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie*

Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de locatie.

## Locatie: Dennenboomstraat ong. (perceel G 263)

### Locatie

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Adres                         | Perceel Z00 Heesch                    |
| Locatiecode                   | AA172100593                           |
| Locatienaam                   | Dennenboomstraat ong. (perceel G 263) |
| Plaats                        | Bernheze                              |
| Locatiecode bevoegd gezag WBB | NB172107418                           |

### Status

|                  |                             |               |
|------------------|-----------------------------|---------------|
| Vervolg WBB      |                             | Beoordeling   |
| Status rapporten | Verkennd onderzoek NEN 5740 | Beschikking   |
| Status besluiten |                             | Status asbest |
| Is van voor 1987 |                             |               |

### Uitgevoerde onderzoeken

| Datum      | Type                        | Naam                          | Auteur                     | Opdrachtnummer | Archief | Conclusie overheid     |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------|------------------------|
| 16-06-2014 | Verkennd onderzoek NEN 5740 | Verkennd onderzoek NEN 5740 1 | Van Oort Bodemonderzoek BV |                |         | Zie tab "Opmerkingen". |

### Beschikbare documenten per onderzoek

| Naam Onderzoek                | Document                     |
|-------------------------------|------------------------------|
| Verkennd onderzoek NEN 5740 1 | <a href="#">mosnxflr.pdf</a> |

### Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

### Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

### Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

## Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

## Sanering

Geen gegevens beschikbaar

## Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

## Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

## Locatie: Denneboomstraat ong. te Heesch

### Locatie

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Adres</b>                         | Denneboomstraat Heesch         |
| <b>Locatiecode</b>                   | AA172130275                    |
| <b>Locatienaam</b>                   | Denneboomstraat ong. te Heesch |
| <b>Plaats</b>                        | Bernheze                       |
| <b>Locatiecode bevoegd gezag WBB</b> | NB172130275                    |

### Status

|                         |                             |                      |                                              |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Vervolg WBB</b>      | voldoende onderzocht        | <b>Beoordeling</b>   | niet ernstig, licht tot matig verontreinigd  |
| <b>Status rapporten</b> | Verkennd onderzoek NEN 5740 | <b>Beschikking</b>   |                                              |
| <b>Status besluiten</b> |                             | <b>Status asbest</b> | Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest |
| <b>Is van voor 1987</b> | Ja                          |                      |                                              |

### Uitgevoerde onderzoeken

| Datum      | Type                        | Naam                             | Auteur                   | Opdrachtnummer | Archief | Conclusie overheid                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-10-2017 | Verkennd onderzoek NEN 5740 | Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 | NIPA milieutechniek b.v. |                |         | ZW: sterk roesthoudend / zwak grindhoudend BG: <AW OG: <AW GW: Ba >T / Hg, xylenen en naftaleen >S Het grondwater is matig verontreinigd met barium en licht met kwik, xylenen en naftaleen. Matig verhoogde gehalten aan barium in het grondwater kunnen van nature voorkomen |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>en duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat een antropogene oorzaak niet is gevonden, wordt dit niet als een verontreiniging beschouwd. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Voldoende onderzocht.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Beschikbare documenten per onderzoek

| Naam Onderzoek                   | Document                     |
|----------------------------------|------------------------------|
| Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 | <a href="#">2idhreby.pdf</a> |

## Verontreinigende activiteiten

| Activiteit             | Start | Einde | Vervallen | Benoemd       | Verontreinigd | Spied | Voldoende onderzocht |
|------------------------|-------|-------|-----------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| onverdachte activiteit | 9999  | 8888  |           | Per definitie |               |       | Onbekend             |

## Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

## Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

## Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

## Sanering

Geen gegevens beschikbaar

## Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

## Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.

# Toelichting

## Toelichting op gebruikte terminologie

### Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigings situatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

- Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
- Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.
- Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
- Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
- verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
- Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.
- Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's.
- Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.
- Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

- Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
- Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
- Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
- Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.

- Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
- Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
- Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
- Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

- PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
- Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.
- Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
- BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
- Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
- Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
- O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
- Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
- Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de urgentie (NTA 5755).
- Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
- Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
- Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

## Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.

## Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.