

Akoestisch onderzoek IL

Bouwplan Dorpsstraat te Chaam

Projectnr. M13 378.401.3

Opdrachtgever : Gemeente Alphen-Chaam
Willibrordplein 1 5131 AV Alphen
Postbus 3 5130 AA Alphen

Contactpersoon: Mw. M. Korst

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 – 470 470 Fax: 0475 – 481 018
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ir. W.M. Siebesma

.....

Datum : 18 mei 2016

Referentie : WS/WS/M13 378.401.3.doc

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Akoestisch onderzoek	6
2.1	Nieuwe winkels	6
2.2	Maximale representatieve bedrijfssituatie	6
2.2.1	Verkeersbewegingen	6
2.2.2	Overige bronnen	8
2.3	Geluidbronvermogens	9
2.4	Geluidseisen	9
2.5	Verkeeraantrekkende werking (indirecte hinder)	10
2.6	Akoestisch rekenmodel	10
2.7	Voorbeschouwing en toepassing van het BBT-principe	11
3	Berekeningsresultaten Activiteitenbesluit	12
3.1	Equivalente geluidniveaus	12
3.2	Piek belastingen	13
3.3	Indirecte hinder	15
4	Berekeningsresultaten Goede ruimtelijke ordening	18
4.1	Equivalente geluidniveaus	18
4.2	Piek belastingen	19
5	Evaluatie	22
5.1	Activiteitenbesluit	22
5.1.1	Equivalente geluidniveaus	22
5.1.2	Maximale geluidniveaus	22
5.1.3	Indirecte hinder	22
5.2	Goede ruimtelijke ordening	23
5.2.1	Equivalente geluidniveaus	23
5.2.2	Maximale geluidniveaus	24
6	Conclusie	25

Bijlagen:

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage IIa	Berekeningsgegevens en -resultaten representatieve situatie
Bijlage IIb	Berekeningsresultaten maximale geluidbelastingen
Bijlage IIc	Berekeningsgegevens en -resultaten indirecte hinder
Bijlage IIIa	Berekeningsgegevens en -resultaten goede ruimtelijke ordening
Bijlage IIIb	Berekeningsresultaten maximale geluidbelastingen goede ruimtelijke ordening

1 INLEIDING

In opdracht van gemeente Alphen-Chaam is in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouw van een appartementengebouw met commerciële ruimten, gelegen aan de Dorpsstraat in Chaam, door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Het plan is gelegen in het centrum van Chaam. Op de hoek van de Kapelstraat en de Dorpsstraat wordt een nieuw complex gerealiseerd, dat aan de andere zijde grenst aan de Brouwerij. Aan de Brouwerij zijn momenteel al diverse winkels, appartementen en een groot parkeerterrein gelegen. In onderstaande figuur is de locatie omcirkeld.



Figuur 1: Situatie (bron: Google Earth)

In de kelder van de nieuwbouw wordt een parkeergarage gerealiseerd ten behoeve van de bewoners van de bovengelegen appartementen. Op de begane grond komt een supermarkt en een dagwinkel. De supermarkt is nu reeds elders aan de Brouwerij gelegen, de bezoekers daarvan parkeren dus al aan de Brouwerij.

Ten behoeve van de nieuwbouw worden 54 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Het bestaande openbare parkeerterrein aan de Brouwerij wordt uitgebreid met 21 parkeerplaatsen, op de hoek van de Kapelstraat met de Dorpstraat wordt een vrij toegankelijke parkeerplaats gerealiseerd met 33 plaatsen (bedoeld voor het parkeren van de bezoekers van de winkels). Deze nieuwe parkeerplaats op de hoek wordt via de Brouwerij benaderd en het verlaten van de parkeerplaats geschiedt via de Kapelstraat.

Om te bezien of de nieuwe winkels akoestisch inpasbaar zijn, is dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de parkeerbewegingen, de laad- en losactiviteiten van de supermarkt en de dagwinkel en het lopen met winkelwagens over het terrein. Ook is het geluid van installaties van de supermarkt beschouwd. De parkeerbewegingen geschieden op openbaar terrein, zodat het formeel niet bij de inrichting hoort en niet hoeft te worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze geluiden wel beschouwd. Omdat de winkelwagens wel zijn toe te schrijven aan de supermarkt, zijn deze beschouwd in het kader van het Activiteitenbesluit.

Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de regels uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999).

2 AKOESTISCH ONDERZOEK

Het akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw is nodig in het kader van het Activiteitenbesluit maar ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het Activiteitenbesluit vraagt een onderzoek per inrichting, voor een goede ruimtelijke ordening wordt breder gekeken naar de hele nieuwbouw.

Navolgend worden de bronnen omschreven. Vervolgens wordt eerst een toets gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit (waarbij zowel de dagwinkel als de supermarkt in een onderzoek wordt beschouwd, hetgeen feitelijk niet nodig is).

De parkeerbewegingen op het openbaar terrein en de maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode wordt bijvoorbeeld in het kader van een goede ruimtelijk ordening wel beschouwd.

2.1 Nieuwe winkels

In het complex wordt een supermarkt gerealiseerd. Deze supermarkt is momenteel ook al gelegen aan de Brouwerij, maar wordt verplaatst. In onderstaand overzicht zijn de openingstijden van de inrichting weergegeven, zoals doorgegeven door de opdrachtgever:

Maandag t/m zaterdag:	08.00 – 20.00 uur, vrijdag tot 21:00 uur.
Zondag:	09.00 – 18:00 uur (toeristenseizoen)

Voor de dagwinkel wordt ervan uitgegaan dat deze is geopend in de dagperiode en dat laad- en losactiviteiten ook enkel in de dagperiode plaatsvinden.

2.2 Maximale representatieve bedrijfssituatie

2.2.1 Verkeersbewegingen

Expeditie

In de onderstaande tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de activiteiten binnen de inrichtingen, welke in overleg met de opdrachtgever zijn vastgesteld. De vrachtwagens die de supermarkt bezoeken kunnen zijn voorzien van een koelmotor. Het geluid van deze koelmotoren (bronvermogen 90 dB(A)) is ten opzichte van het geluid van de rijdende / stationair draaiende vrachtwagen niet relevant. Tijdens het laden en lossen is de vrachtwagenmotor en de koelmotor uitgeschakeld. Het laden en lossen ten behoeve van de supermarkt duurt ongeveer een half uur per vrachtwagen. Voor de dagwinkel zal het laden en lossen veel minder tijd in beslag nemen, maar er is wel uitgegaan van een half uur.

Het laden en lossen voor de supermarkt vindt aan de zijkant op het terrein van de inrichting plaats. Aan de zijde van de Kapelstraat wordt een laad- en losdock gerealiseerd. De vrachtwagens rijden achteruit het terrein op, tot aan het laaddock. Het de locatie rondom het laaddock is

overdekt, door de bovengelegen appartementen. Voor de rijsnelheid van de vrachtwagen op het terrein van de inrichting is uitgegaan van 5 km/uur. Als de vrachtauto achteruit rijdt, is de signalering aan. Daarvoor is in het model een straffactor van 5 dB voor tonaal geluid toegevoegd, enkel bij mobiele bron 4. Er komen per dag maximaal 4 vrachtwagens naar de inrichting, allen in de dagperiode. Ook al wordt er op openbaar terrein gelegen, het rijden op het terrein zelf is wel beschouwd in het kader van het Activiteitenbesluit, omdat de activiteiten zijn toe te wijzen aan de inrichting.

Voor de andere commerciële ruimte is uitgegaan van een vrachtauto, die via de achterzijde aan de Schootakkerstraat wordt bevoorraadt. Dezelfde uitgangspunten voor de vrachtwagens als hiervoor omschreven zijn ook hier gehanteerd.

Tabel 2.1: Overzicht voertuigbewegingen bevoorrading

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting (maximaal)	Dagperiode 07-00-19.00u	Avondperiode 19.00-23.00u	Nachtperiode 23.00-07.00u
Vrachtauto laad- en losdock (mb4, 8)	4	-	-
Vrachtauto kleine commerciële ruimte (mb 9, 10)	1	-	-

Bezoekers winkels en appartementen

De verkeersbewegingen van winkels en appartementen vinden plaats op openbaar terrein. De bezoekers van de winkels zijn niet direct toe te wijzen aan die nieuwbouw. Beiden worden daarom enkel in het kader van een goede ruimtelijke ordening getoetst en niet in het kader van het Activiteitenbesluit.

Voor de appartementen is in de kelder een parkeergarage gerealiseerd met 56 plaatsen ten behoeve van de 43 appartementen. Aan de achterzijde van het complex worden nog 5 parkeerplaatsen voor de bezoekers van de appartementen gerealiseerd. De verkeersaantrekkende werking voor de appartementen is aangehouden op 6 bewegingen per appartement op basis van de CROW monitor. Er is uitgegaan van een middensegment koopwoning op een etage. In werkelijkheid is er minstens een koopwoning, is er een aantal huurwoningen in de vrije sector en een aantal sociale huurwoningen, het gekozen uitgangspunt is heeft een gemiddelde verkeersaantrekkende werking. Dit betekent derhalve 258 bewegingen per etmaal. Uitgangspunt is dat 85% in de dagperiode, 10% in de avondperiode en 5% in de nachtperiode komt en gaat. Omdat de bewoners de parkeergarage inrijden, is geen piekgeluid berekend ten gevolge van het dichtslaan van portieren.

Voor de commerciële ruimten is in het verkeersonderzoek van DTV Consultants is te lezen dat er 416 tot 572 motorvoertuigen extra zullen komen. Er wordt een parkeerterrein aan de Kapelstraat gerealiseerd met 33 parkeerplaatsen, er en er worden 21 extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het bestaande terrein aan de Brouwerij (zodat het totaal daar 94 parkeerplaatsen wordt).

Deze 572 motorvoertuigen parkeren dus allen op de 54 nieuwe parkeerplaatsen. De voertuigen zijn evenredig over de openingstijden van de supermarkt verdeeld.

Het terrein op de hoek van de Kapelstraat wordt ontsloten via de Kapelstraat, het bestaande terrein aan de Brouwerij wordt ontsloten via de Dorpsstraat. Op de Brouwerij geldt eenrichtingsverkeer. In het model is ervan uitgegaan dat alle nieuwe parkeerbewegingen (dus ook die, welke op de Brouwerij parkeren) via de Kapelstraat het terrein verlaten. In het model is ervan uitgegaan dat de manoeuvreertijd per voertuigbeweging 15 seconden is.

In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de voertuigbewegingen van de bezoekers van de supermarkt.

Tabel 2.2: Overzicht voertuigbewegingen bezoekers nieuwe inrichtingen

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting (maximaal)	Aantal parkeerplaatsen	Dagperiode 07-00-19.00u	Avondperiode 19.00-23.00u	Nachtperiode 23.00-07.00u
Parkeren nieuwe winkels (mb1)	54	522	50	--
Parkeren garage (mb2 en 3)	56	220	26	12

De aan- en afvoer bewegingen van de motorvoertuigen binnen de inrichting zijn in overleg met de opdrachtgever bepaald. De posities van de bronpunten welke de rijroutes simuleren zijn op een gemiddeld traject gekozen. In de praktijk betekent dit dat de exacte posities van de rijtrajecten wel iets van de gekozen bronposities kunnen verschillen, dergelijke verschillen zijn uiteindelijk niet relevant voor de berekende waarden.

Winkelwagens

De bezoekers van de supermarkt maken wellicht gebruik van een winkelwagen. Deze handelingen zijn direct toe te wijzen aan de winkel en worden daarom wel getoetst aan het Activiteitenbesluit, ook al vindt dit op openbaar terrein plaats.

In het model is ervan uitgegaan dat de helft van de bezoekers, die met de auto komen, op het buitenterrein gebruik maakt van een winkelwagen. Aan de Kapelstraat zijn 33 parkeerplaatsen gelegen, aan de Brouwerij komen 21 nieuwe plaatsen. Op de parkeerplaats Kapelstraat zijn twee looproutes gemodelleerd. De winkelwagens worden, nadat de boodschappen in de auto zijn geladen, teruggedreden. Buiten worden twee verzamelplaatsen gerealiseerd, aan de zijde van de Brouwerij en aan de zijde van de Kapelstraat. De wegverharding bestaat uit een klinkerbestrating.

Tabel 2.3: Overzicht winkelwagenbewegingen bezoekers

Winkelwagens van en naar de inrichting	Dagperiode 07-00-19.00u	Avondperiode 19.00-23.00u	Nachtperiode 23.00-07.00u
Winkelwagen Kapelstraat (mb5)	80	15	-
Winkelwagen Kapelstraat 2 (mb7)	80	15	-
Winkelwagen Brouwerij (mb6)	101	10	-

2.2.2 Overige bronnen

Het laden en lossen voor de supermarkt vindt inpassend plaats aan de zijkant (Kapelstraat) van het gebouw. De vrachtwagen rijdt onder de woning door naar het laaddock. De vrachtwagen schermt

voor een groot deel het geluid ten gevolge van laden en lossen af. Bij metingen elders is een bronvermogen van 74 dB(A) vastgesteld (rekening houdend met de afscherming door de vrachtwagen). Piekniveaus die optreden bij het botsen van de karren zijn bij metingen in de openlucht 20 dB(A) hoger, daar is hier ook vanuit gegaan. Piekniveaus worden enkel in het kader van een goede ruimtelijke ordening getoetst.

De installaties van de supermarkt worden bijna allemaal geplaatst op het hoge dak. Gegevens van welke installaties worden toegepast zijn aangereikt door de supermarkt en opgenomen in bijlage III. De bronvermogens zijn daar ook vermeld.

De parkeergarage in de kelder van het pand, die enkel dient voor de woningen, heeft een verdiepte inrit maar is verder gesloten. Er is geen relevante geluiduitstraling vanuit de toe- en uitrit te verwachten, omdat de auto's zich ter plaatse slechts kortstondig bevinden. De parkeergarage zal ook beschikken over een of meerdere ventilatoren. Deze ventilatoren zullen gezien de nabijheid van woningen op het eigen terrein moeten worden voorzien van geluiddempers. Deze dimensionering dient in een later stadium te worden uitgevoerd door de adviseur van de leverancier.

2.3 Geluidbronvermogens

De gehanteerde geluidbronvermogens voor de verschillende zijn gebaseerd op kentallen uit het meetarchief. De volgende kentallen zijn gehanteerd:

- Personenauto: $L_{wr} = 91 \text{ dB(A)}$, $L_{wr, \max} = 96 \text{ dB(A)}$;
- Vrachtwagens: $L_{wr} = 103 \text{ dB(A)}$, $L_{wr, \max} = 111 \text{ dB(A)}$;
- Geluiduitstraling laaddock $L_{wr} = 74 \text{ dB(A)}$, $L_{wr, \max} = 94 \text{ dB(A)}$;
- Lopen met stille winkelkar, klinkers: $L_{wr} = 79 \text{ dB(A)}$, $L_{wr, \max} = 100 \text{ dB(A)}$.

Bij het verzamelpunt van de winkelwagens treden piekniveaus op ten gevolge van het in elkaar plaatsen van de winkelwagens. De gedetailleerde invoergegevens zijn in bijlage IIa opgenomen.

2.4 Geluidseisen

De geluidbelasting wordt getoetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) gelden in het Activiteitenbesluit de volgende algemene geluidseisen, zie tabel 2.4.

Tabel 2.4: Algemene geluidseisen Activiteitenbesluit.

Omschrijving	Periode		
	Dag [07.00-19.00u]	Avond [19.00-23.00u]	Nacht [23.00-07.00u]
$L_{Ar,LT}$ op gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van geluidgevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Conform artikel 2.17 lid 1 onder b, mogen de maximale niveaus ($L_{A, \max}$) ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten.

Gezien de ligging van het plan, in het centrum van Chaam, nabij de drukke Dorpsstraat, kan worden uitgegaan van een gemengd gebied en zijn bovengenoemde eisen ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening verantwoord.

2.5 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)

De verkeersaantrekkende werking van de supermarkt en dagwinkel betreft het rijden van personenauto's en vrachtwagens. De parkeergarage ten behoeve van de bewoners veroorzaakt voor de bestaande woning mogelijk ook hinder.

Alle bewoners en bezoekers verlaten via de Kapelstraat het parkeerterrein. In het model is ervan uitgegaan dat 2/3 deel richting Dorpsstraat rijdt en 1/3 deel richting Schootakkerstraat. Voor de vrachtwagens is ervan uitgegaan dat deze komen vanuit de Dorpsstraat en wegrijden richting Schootakkerstraat. De indirecte hinder op de Schootakkerstraat betreft enkel de ene vrachtwagen voor de dagwinkel, omdat de vrachtwagens van de supermarkt een kruispunt zijn gepasseerd en daarmee zijn opgenomen in het reguliere verkeer.

Dit levert de volgende intensiteiten:

Tabel 2.5: Verkeersbewegingen indirecte hinder.

Verkeersbewegingen	Dagperiode 07-00-19.00u	Avondperiode 19.00-23.00u	Nachtperiode 23.00-07.00u
Personenauto's richting Dorpsstraat	495	51	8
Personenauto's richting Schootakkerstraat	247	25	4
Vrachtwagen supermarkt en dagwinkel (mb4)	5	-	-
Vrachtwagen dagwinkel (mb8 en 9)	1	-	-

2.6 Akoestisch rekenmodel

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de geluidbelasting naar de geluidgevoelige bestemmingen moet worden bepaald conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai".

In het rekenmodel zijn alle relevante bronnen, objecten en bodemgebieden meegenomen. De omgeving is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen. Aangezien het plan in het centrum is gelegen is gerekend met een bodemfactor van 0 (harde bodem).

De geluidimmissie vanwege de inrichting is bepaald ter plaatse van de rondom de inrichting gelegen woningen. Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden de geluidbelastingen bepaald op een waarneemhoogte van 1,5m voor de dagperiode en 5m voor de avond- en nachtperiode. Voor appartementen is echter de geluidbelasting ter plaatse van het midden van de gevel, per bouwlaag, bepaald. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in figuur 2 van bijlage I.

Voor het Activiteitenbesluit zijn de volgende bronnen meegenomen:

- vrachtwagenbewegingen op parkeerterrein, exclusief piekniveaus
- laad- en losactiviteiten vrachtwagens, exclusief piekniveaus
- winkelwagens op parkeerterrein, exclusief piekniveaus
- installaties supermarkt.

Aanvullend zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening meegenomen:

- piekniveaus ten gevolge van laad- en losactiviteiten met vrachtwagens en winkelwagens
- parkeerbewegingen op terrein, inclusief manoeuvreren en piekniveaus.

In bijlage I zijn figuren opgenomen van het akoestisch rekenmodel inclusief bronnen en beoordelingspunten.

2.7 Voorbeschouwing en toepassing van het BBT-principe

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan het BBT-principe (Best Beschikbare Technieken). Dit betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een “redelijke” investering de geluidsniveaus in belangrijke mate te verminderen.

De relevante bronnen zijn rijdende motorvoertuigen. Aangezien de voertuigen allen zijn voorzien van een Europese goedkeuring, kan worden gesteld dat de geluiduitstraling van deze bronnen niet kan worden verminderd.

Uit het bovenstaande volgt dat de onderzochte situatie voldoet aan het BBT-principe.

3 BEREKENINGSRESULTATEN ACTIVITEITENBESLUIT

3.1 Equivalente geluidniveaus

In tabel 3.1 zijn de rekenresultaten samengevat voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) voor de representatieve situatie. De geluidbelastingen zijn bij de woningen bepaald op een waarneemhoogte van 1,5m voor de dagperiode en 5m voor de avond- en nachtperiode. Bij de appartementen zijn de waarneempunten per bouwlaag op het midden van de gevel gelegd.

In de tabel is met kleur een overschrijding aangegeven. Oranje geeft aan dat de eisen uit het Activiteitenbesluit worden overschreden.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage IIa opgenomen rekenresultaten.

Tabel 3.1: Rekenresultaten $L_{Ar, LT}$ representatieve bedrijfssituatie in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht	etmaal
1	nieuwbouw	5.8	44	41	--	46
1	nieuwbouw	8.8	41	39	--	44
2	nieuwbouw	5.8	43	41	7	46
2	nieuwbouw	8.8	41	39	--	44
3	nieuwbouw	5.8	43	41	4	46
3	nieuwbouw	8.8	41	38	--	43
4	nieuwbouw	5.8	42	37	--	42
4	nieuwbouw	8.8	40	35	--	40
5	nieuwbouw	5.8	38	36	--	41
5	nieuwbouw	8.8	37	34	--	39
6	nieuwbouw	5.8	48	2	--	48
6	nieuwbouw	8.8	46	3	--	46
7	nieuwbouw	5.8	42	--	--	42
7	nieuwbouw	8.8	41	--	--	41
8	nieuwbouw	5.8	36	32	7	37
8	nieuwbouw	8.8	36	32	7	37
9	nieuwbouw	5.8	29	23	8	29
9	nieuwbouw	8.8	29	23	4	29
10	nieuwbouw	5.8	35	32	10	37
10	nieuwbouw	8.8	35	31	9	36
11	nieuwbouw	5.8	45	38	8	45
11	nieuwbouw	8.8	44	36	--	44
12	nieuwbouw	5.8	46	36	2	46
12	nieuwbouw	8.8	45	35	--	45

Vervolg tabel 3.1: Rekenresultaten $L_{A,LT}$ representatieve bedrijfssituatie in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht	etmaal
13	nieuwbouw	5.8	50	34	--	50
13	nieuwbouw	8.8	49	33	--	49
14	Dorpsstraat 53	1.5	41	33	13	41
14	Dorpsstraat 53	5	42	33	12	42
15	Dorpsstraat 53	1.5	44	31	14	44
15	Dorpsstraat 53	5	44	32	12	44
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5	46	31	15	46
16	Kapelstraat 2 en 4	5	46	31	14	46
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5	45	26	12	45
17	Kapelstraat 8 en 10	5	45	28	12	45
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5	50	30	15	50
18	Kapelstraat 5 en 7	5	49	31	15	49
19	Brouwerij	5.8	32	27	--	32
19	Brouwerij	8.8	32	27	--	32
20	Dorpsstraat 52-60	1.5	37	33	8	38
20	Dorpsstraat 52-60	5	38	34	10	39
22	Dorpsstraat 64-66	1.5	38	34	9	39
22	Dorpsstraat 64-66	5	40	35	10	40
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5	10	5	--	10
26	Schootakkerstraat 28-32	5	11	6	--	11
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5	35	13	5	35
27	Schootakkerstraat 28-32	5	37	14	5	37

3.2 Piek belastingen

De maximale geluidniveaus ($L_{\max}$) zijn bepaald door op de hoogste waarde voor het invallend geluid L_i in een beoordelingspunt de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 2 bij te tellen, verminderd met de C_m correctiefactor. ($L_{A\max} = L_i + \text{piekverhoging} - C_m$).

In tabel 3.2 is de maatgevende bron opgesomd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage IIb opgenomen rekenresultaten.

Alle piekverhogingen worden veroorzaakt door activiteiten ten gevolge van laden en lossen.

Conform artikel 2.17 lid 1a mogen deze maximale niveaus in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. In de avond- en nachtperiode dienen deze wel te worden getoetst.

Tabel 3.2: Rekenresultaten L_{Amax} representatieve bedrijfssituatie in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht
1	nieuwbouw	5.8	--	56 (m5)	--
1	nieuwbouw	8.8	--	52 (m5)	--
2	nieuwbouw	5.8	--	55 (m5)	8 (b21)
2	nieuwbouw	8.8	--	52 (m5)	--
3	nieuwbouw	5.8	--	57 (m5)	7 (b21)
3	nieuwbouw	8.8	--	53 (31)	--
4	nieuwbouw	5.8	--	67 (31)	--
4	nieuwbouw	8.8	--	67 (31)	--
5	nieuwbouw	5.8	--	75 (31)	--
5	nieuwbouw	8.8	--	72 (31)	--
6	nieuwbouw	5.8	--	27 (32)	--
6	nieuwbouw	8.8	--	28 (m6)	--
7	nieuwbouw	5.8	--	27 (31)	--
7	nieuwbouw	8.8	--	29 (31)	--
8	nieuwbouw	5.8	--	68 (31)	--
8	nieuwbouw	8.8	--	67 (31)	--
9	nieuwbouw	5.8	--	41 (31)	9 (b21)
9	nieuwbouw	8.8	--	41 (31)	5 (b21)
10	nieuwbouw	5.8	--	70 (31)	12 (b21)
10	nieuwbouw	8.8	--	69 (31)	12 (b21)
11	nieuwbouw	5.8	--	54 (m5)	9 (b21)
11	nieuwbouw	8.8	--	51 (m5)	--
12	nieuwbouw	5.8	--	51 (m5)	--
12	nieuwbouw	8.8	--	50 (m5)	--
13	nieuwbouw	5.8	--	53 (m5)	--
13	nieuwbouw	8.8	--	51 (m5)	--
14	Dorpsstraat 53	1.5	--	--	--
14	Dorpsstraat 53	5	--	47 (m5)	13 (21)
15	Dorpsstraat 53	1.5	--	--	--
15	Dorpsstraat 53	5	--	46 (m5)	13 (21)
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5	--	--	--
16	Kapelstraat 2 en 4	5	--	46 (m5)	15 (b21)
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5	13 (b21)	--	--
17	Kapelstraat 8 en 10	5	--	43 (m5)	13 (b21)
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5	16 (b21)	--	--
18	Kapelstraat 5 en 7	5	--	48(m5)	16 (b21)
19	Brouwerij	5.8	--	60 (31)	--
19	Brouwerij	8.8	--	60 (31)	--
20	Dorpsstraat 52-60	1.5	10 (b21)	--	--
20	Dorpsstraat 52-60	5	--	45 (7)	11 (b21)

22	Dorpsstraat 64-66	1.5	10 (b21)	--	--
22	Dorpsstraat 64-66	5	--	46 (m7)	12 (b21)
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5	--	--	--
26	Schootakkerstraat 28-32	5		32 (31)	--
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5	--	--	--
27	Schootakkerstraat 28-32	5	--	37 (31)	--

De overschrijding van de piekniveaus wordt veroorzaakt door het plaatsen van de winkelwagens bij de verzamelplaats in de avondperiode. Om deze overschrijding te voorkomen, is het of noodzakelijk dat in de avondperiode buiten geen mogelijkheid is tot het stallen van winkelwagens, of de stalling dient te worden voorzien van een goede overkapping met een minimale geluidwering van ongeveer 15 dB(A). Zoals uit onderstaande tabel en bijlage IIb blijkt, voldoen de piekniveaus dan ook aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 3.2B: Rekenresultaten L_{Amax} representatieve bedrijfssituatie met goede overkapping in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht
4	nieuwbouw	5.8	--	56 (m6)	--
4	nieuwbouw	8.8	--	52 (m6)	--
5	nieuwbouw	5.8	--	52 (m6)	--
5	nieuwbouw	8.8	--	50 (m6)	--
8	nieuwbouw	5.8	--	48 (m6)	--
8	nieuwbouw	8.8	--	48 (m6)	--
10	nieuwbouw	5.8	--	48 (m6)	--
10	nieuwbouw	8.8	--	47 (m6)	--

3.3 Indirecte hinder

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidemissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer', beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

In navolgende tabel zijn de resultaten weergegeven. De rekenbladen zijn opgenomen in Bijlage IIc.

Tabel 3.3: Rekenresultaten indirecte hinder in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht	etmaal
1	nieuwbouw	5.8	42	36	25	42
1	nieuwbouw	8.8	41	35	24	41
2	nieuwbouw	5.8	39	33	22	39
2	nieuwbouw	8.8	38	32	21	38
3	nieuwbouw	5.8	36	30	19	36
3	nieuwbouw	8.8	36	30	19	36
4	nieuwbouw	5.8	9	--	--	9
4	nieuwbouw	8.8	11	--	--	11
5	nieuwbouw	5.8	13	3	--	13
5	nieuwbouw	8.8	16	7	--	16
6	nieuwbouw	5.8	35	11	0	35
6	nieuwbouw	8.8	35	13	2	35
7	nieuwbouw	5.8	35	23	12	35
7	nieuwbouw	8.8	35	23	12	35
8	nieuwbouw	5.8	18	12	1	18
8	nieuwbouw	8.8	21	15	4	21
9	nieuwbouw	5.8	29	11	0	29
9	nieuwbouw	8.8	29	8	--	29
10	nieuwbouw	5.8	19	13	2	19
10	nieuwbouw	8.8	22	16	5	22
11	nieuwbouw	5.8	48	42	31	48
11	nieuwbouw	8.8	47	42	30	47
12	nieuwbouw	5.8	48	42	31	48
12	nieuwbouw	8.8	48	42	31	48
13	nieuwbouw	5.8	48	42	31	48
13	nieuwbouw	8.8	48	42	31	48
14	Dorpsstraat 53	1.5	54	--	--	54
14	Dorpsstraat 53	5	--	47	36	53
15	Dorpsstraat 53	1.5	54	--	--	54
15	Dorpsstraat 53	5	--	47	36	53
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5	55	--	--	55
16	Kapelstraat 2 en 4	5	--	48	37	53
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5	53	--	--	53
17	Kapelstraat 8 en 10	5	--	45	34	50
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5	47	--	--	47
18	Kapelstraat 5 en 7	5	--	41	30	46
19	Brouwerij	5.8	18	12	1	18
19	Brouwerij	8.8	21	15	4	21
20	Dorpsstraat 52-60	1.5	34	--	--	34
20	Dorpsstraat 52-60	5	--	31	20	36

22	Dorpsstaat 64-66	1.5	39	--	--	39
22	Dorpsstaat 64-66	5	--	36	25	41
23	Kapelstraat 5 en 7	1.5	50	--	--	50
23	Kapelstraat 5 en 7	5	--	43	32	48
24	Kapelstraat 9 en 11	1.5	49	--	--	49
24	Kapelstraat 9 en 11	5	--	42	31	47
25	Kapelstraat 13 en 15	1.5	46	--	--	46
25	Kapelstraat 13 en 15	5	--	39	28	44
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5	44	--	--	44
26	Schootakkerstraat 28-32	5	--	--	--	--
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5	38	--	--	38
27	Schootakkerstraat 28-32	5	--	--	--	--

4 BEREKENINGSRESULTATEN GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

4.1 Equivalente geluidniveaus

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten samengevat voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) voor de complete situatie. De geluidbelastingen zijn bij de woningen bepaald op een waarneemhoogte van 1,5m voor de dagperiode en 5m voor de avond- en nachtperiode. Bij de appartementen zijn de waarneempunten per bouwlaag op het midden van de gevelhoogte gelegd.

Als toetsingskader voor een goede ruimtelijke ordening wordt hetzelfde kader gehanteerd als voor het Activiteitenbesluit. In de tabel is met kleur een overschrijding aangegeven. Oranje geeft aan dat de eisen uit het Activiteitenbesluit worden overschreden, zou daaraan worden getoetst.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage IIIa opgenomen rekenresultaten.

Tabel 4.1: Rekenresultaten $L_{Ar, LT}$ goede ruimtelijke ordening in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht	etmaal
1	nieuwbouw	5.8	56	50	12	56
1	nieuwbouw	8.8	53	48	--	53
2	nieuwbouw	5.8	55	50	8	55
2	nieuwbouw	8.8	53	48	--	53
3	nieuwbouw	5.8	55	50	5	55
3	nieuwbouw	8.8	53	48	4	53
4	nieuwbouw	5.8	50	44	--	50
4	nieuwbouw	8.8	49	44	--	49
5	nieuwbouw	5.8	46	42	--	47
5	nieuwbouw	8.8	46	41	--	46
6	nieuwbouw	5.8	48	18	--	48
6	nieuwbouw	8.8	47	19	--	47
7	nieuwbouw	5.8	43	20	6	43
7	nieuwbouw	8.8	42	21	8	42
8	nieuwbouw	5.8	47	42	7	47
8	nieuwbouw	8.8	47	42	8	47
9	nieuwbouw	5.8	42	36	8	42
9	nieuwbouw	8.8	43	37	4	43
10	nieuwbouw	5.8	43	38	10	43
10	nieuwbouw	8.8	44	38	9	44
11	nieuwbouw	5.8	54	48	25	54
11	nieuwbouw	8.8	53	47	25	53
12	nieuwbouw	5.8	54	48	28	54
12	nieuwbouw	8.8	53	47	27	53

Vervolg tabel 4.1: Rekenresultaten $L_{A,LT}$ goede ruimtelijke ordening in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht	etmaal
13	nieuwbouw	5.8	54	46	34	54
13	nieuwbouw	8.8	53	45	33	53
14	Dorpsstraat 53	1.5	51	45	22	51
14	Dorpsstraat 53	5	51	46	24	51
15	Dorpsstraat 53	1.5	51	45	25	51
15	Dorpsstraat 53	5	51	45	26	51
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5	51	45	28	51
16	Kapelstraat 2 en 4	5	51	45	28	51
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5	48	41	30	48
17	Kapelstraat 8 en 10	5	49	42	30	49
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5	53	46	37	53
18	Kapelstraat 5 en 7	5	53	46	36	53
19	Brouwerij	5.8	47	41	--	47
19	Brouwerij	8.8	47	41	--	47
20	Dorpsstraat 52-60	1.5	48	43	12	48
20	Dorpsstraat 52-60	5	49	44	13	49
22	Dorpsstraat 64-66	1.5	49	44	16	49
22	Dorpsstraat 64-66	5	50	44	18	50
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5	23	18	--	23
26	Schootakkerstraat 28-32	5	25	19	--	25
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5	38	25	6	38
27	Schootakkerstraat 28-32	5	39	26	7	39

4.2 Piek belastingen

De maximale geluidniveaus ($L_{\max}$) zijn bepaald door op de hoogste waarde voor het invallend geluid L_i in een beoordelingspunt de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 2 bij te tellen, verminderd met de C_m correctiefactor. ($L_{A\max} = L_i + \text{piekverhoging} - C_m$).

In tabel 4.2 is de maatgevende bron opgesomd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage IIb opgenomen rekenresultaten.

In de nachtperiode zijn enkel de relevante niveaus opgenomen.

Tabel 4.2: Rekenresultaten L_{Amax} goede ruimtelijke ordening in [dB(A)].

Waar neem punt	adres	Waar neem hoogte	dag	avond	nacht
1	nieuwbouw	5.8	69 (b17)	69 (b17)	--
1	nieuwbouw	8.8	67 (b17)	67(b17)	--
2	nieuwbouw	5.8	69 (b16)	69 (b17)	--
2	nieuwbouw	8.8	67 (b16)	67 (b16)	--
3	nieuwbouw	5.8	69 (b15)	69 (b15)	--
3	nieuwbouw	8.8	67 (b15)	67 (b15)	--
4	nieuwbouw	5.8	67 (31)	67 (31)	--
4	nieuwbouw	8.8	67 (31)	67 (b31)	--
5	nieuwbouw	5.8	75 (31)	75 (31)	--
5	nieuwbouw	8.8	72 (31)	72 (31)	--
6	nieuwbouw	5.8	84 (b30)	36 (b14)	--
6	nieuwbouw	8.8	82 (b30)	37 (b14)	--
7	nieuwbouw	5.8	82 (b30)	39 (m3)	39 (m3)
7	nieuwbouw	8.8	80 (b30)	41 (m3)	41 (m3)
8	nieuwbouw	5.8	68 (31)	68 (31)	--
8	nieuwbouw	8.8	67 (31)	67 (31)	--
9	nieuwbouw	5.8	71 (b29)	58 (b14)	--
9	nieuwbouw	8.8	71 (b29)	58 (b14)	--
10	nieuwbouw	5.8	70 (31)	70 (31)	--
10	nieuwbouw	8.8	69 (31)	69 (31)	--
11	nieuwbouw	5.8	75 (b24)	70 (b18)	--
11	nieuwbouw	8.8	75 (b24)	68 (b18)	--
12	nieuwbouw	5.8	78 (b24)	72 (b19)	--
12	nieuwbouw	8.8	77 (b24)	69 (b19)	--
13	nieuwbouw	5.8	82 (b24)	64 (b19)	--
13	nieuwbouw	8.8	81 (b24)	63 (b19)	--
14	Dorpsstraat 53	1.5	73 (b25)	--	--
14	Dorpsstraat 53	5		62 (b18)	50 (m3)
15	Dorpsstraat 53	1.5	76 (b24)	--	--
15	Dorpsstraat 53	5		62 (b19)	54 (m3)
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5	80 (b25)	--	--
16	Kapelstraat 2 en 4	5		62 (b19)	56 (m3)
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5	78 (b25)	--	--
17	Kapelstraat 8 en 10	5		59 (m2)	59 (m2)
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5	81 (b24)	--	--
18	Kapelstraat 5 en 7	5		65 (m3)	65 (m3)
19	Brouwerij	5.8	60 (31)	60 (31)	--
19	Brouwerij	8.8	60 (31)	60 (31)	--
20	Dorpsstraat 52-60	1.5	63 (b15)	--	--
20	Dorpsstraat 52-60	5	--	63 (b15)	--

22	Dorpsstraat 64-66	1.5	67 (b25)	--	--
22	Dorpsstraat 64-66	5	--	63 (b17)	47 (m3)
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5	39 (b4)-	--	--
26	Schootakkerstraat 28-32	5		40 (b4)	--
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5	74 (b29)	--	--
27	Schootakkerstraat 28-32	5	--	46 (b14)	33 (m2)

5 EVALUATIE

5.1 Activiteitenbesluit

In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de vrachtwagenbewegingen op het parkeerterrein, het laden en lossen, het lopen met winkelwagens op het parkeerterrein en de installaties van de supermarkt beschouwd. De piekniveaus ten gevolge van het laden en lossen zijn niet beschouwd. Ook de vervoersbewegingen met personenauto's zijn niet beschouwd, omdat deze niet direct aan de inrichting zijn toe te schrijven. De verkeersbewegingen van de bewoners van de appartementen zijn ook niet beschouwd voor het Activiteitenbesluit, maar wel voor de indirecte hinder.

5.1.1 Equivalente geluidniveaus

De langtijdgemiddelde optredende gevelbelastingen ten gevolge van de vervoersbewegingen met vrachtwagens op het parkeerterrein, inclusief het lopen met winkelwagens, bedragen maximaal 50 dB(A) in de dagperiode en 41 dB(A) in de avondperiode. De installaties veroorzaken een niveau van 15 dB(A) in de nachtperiode.

Er wordt voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

5.1.2 Maximale geluidniveaus

De maximale niveaus in de dagperiode zijn niet relevant (want de optredende niveaus hoeven niet te worden getoetst aan het Activiteitenbesluit), maximaal 75 dB(A) in de avondperiode ten gevolge van het stallen van de winkelwagens bij de verzameplaats en in de nachtperiode ten gevolge van de installaties maximaal 16 dB(A).

Er dienen maatregelen te worden getroffen bij de verzamelplaats voor de winkelwagens. Een verbod op het buiten stallen van de winkelwagens in de avonduren is een mogelijkheid, of het aanbrengen van een nader te bepalen overkapping met afscherming met een minimale geluidisolatie van 15 dB(A) is noodzakelijk.

Indien die maatregelen worden getroffen is het geluidniveau nog maximaal 56 dB(A) in de avondperiode ten gevolge van het dichtslaan van een autoportier.

Er wordt onder de voorwaarde dat maatregelen bij de verzamelplaats voor winkelwagens maatregelen worden getroffen, voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

5.1.3 Indirecte hinder

Bij de bepaling van de indirecte hinder zijn de vervoersbewegingen van de bewoners van het appartementengebouw ook meegenomen.

Ten gevolge van indirecte hinder wordt op de bestaande woningen Dorpstraat 53, Kapelstraat 2-4 en Kapelstraat 8-10 de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde overschreden, de maximale grenswaarde van 65 dB(A) wordt niet overschreden.

De geluidbelasting is maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. In de avondperiode is de geluidbelasting maximaal 48 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 37 dB(A).

De overschrijding wordt veroorzaakt door de parkeerbewegingen ten gevolge van de nieuwbouw en de nieuwe ontsluiting via de Kapelstraat.

Om een binnenniveau in de woningen van 35 dB(A) te kunnen garanderen, dient de geluidwering van de gevel op de begane grond 20 dB te zijn en op de verdieping 18 dB(A).

Bij de woning aan de Dorpstraat zijn geluidwerende voorzieningen aangebracht, hetgeen blijkt uit de zichtbare roosters ten behoeve van een geluidgedempte ventilatievoorziening. Enkel aan de achterzijde op de begane grond (gevel Kapelstraat) zijn ongedempte roosters zichtbaar. Voor de overige ruimten kan sowieso worden aangenomen dat de geluidwering van de gevel minimaal 20 dB zal zijn en het binnenniveau maximaal 35 dB(A)..

Bij Kapelstraat 2-4 en 8-10 zijn in de voorgevel geen ongedempte ventilatieroosters zichtbaar, zodat kan worden gesteld dat zeker zal worden voldaan aan een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB. Derhalve kan een binnenniveau van maximaal 35 dB(A) hoogstwaarschijnlijk worden gegarandeerd.

5.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn alle activiteiten op het terrein beschouwd, dus ook de parkeerbewegingen met personenauto's, inclusief parkeergarage, en de maximale niveaus ten gevolge van laden en lossen in de dagperiode.

5.2.1 Equivalente geluidniveaus

De langtijdgemiddelde optredende gevelbelastingen ten gevolge van alle activiteiten ten gevolge van de nieuwbouw bedragen maximaal 56 dB(A) in de dagperiode, 51 dB(A) in de avondperiode en 34 dB(A) in de nachtperiode.

De overschrijding in dag- en avondperiode vindt plaats op de nieuwbouw, ten gevolge van het rijden met personenauto's. De nieuwe appartementen worden in het kader van wegverkeerslawaaï voorzien van geluidwerende voorzieningen zodat een binnenniveau van 35 dB(A) zal worden gerealiseerd.

Ook op de bestaande bouw Dorpstraat 53, Kapelstraat 2-4 en 8-10, alsmede nummer 5, wordt een geluidniveau berekend van maximaal 53 dB(A) in de dagperiode en 46 dB(A) in de avondperiode. Het pand nummer 5 is eigendom van de ontwikkelaar. Op de andere woningen is de geluidbelasting in de dagperiode maximaal 51 dB(A). Deze overschrijding van 1 dB(A) ten gevolge van verkeersbewegingen is zeer gering en daarmee acceptabel.

5.2.2 Maximale geluidniveaus

Worden de maximale geluidniveaus ten gevolge van de laad- en losactiviteiten in de dagperiode, alsmede de verkeersbewegingen van personenauto's op het openbare parkeerterrein wel beschouwd, dan zijn er diverse overschrijdingen van de maximale geluidniveaus berekend.

In de dagperiode is het maximale geluidniveau 82 dB(A) ten gevolge van de vrachtwagens. De overschrijdingen worden zowel op de bestaande als de nieuwbouw berekend. Voor de nieuwbouw betreft het de woningen die nabij beide laad- en losplaatsen zijn gesitueerd. Bij de bestaande bouw worden ook hoge overschrijdingen berekend. Voor de woning aan de Schootakkerstraat is een maximaal niveau van 74 dB(A) in de dagperiode berekend vanwege het piekniveau van de vrachtwagen voor het laden en lossen van de dagwinkel aan de achterzijde van het nieuwe pand. Aan de achterzijde van deze woningen zijn garageboxen gelegen en was in het verleden een garagebedrijf gelegen. De tuinen zijn aan de achterzijde ommuurd, waar in het model geen rekening mee is gehouden. Dit, en het feit dat bedrijvigheid daar dus ook al aanwezig was, maakt dat een kleine overschrijding van het maximale niveau in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse acceptabel is.

Voor de woningen aan de Kapelstraat worden ook hoge piekniveaus ten gevolge van de vrachtwagenbewegingen berekend. Momenteel komen de vrachtwagens ten behoeve van het laden en lossen ook door de straat. De piekgeluiden ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren blijven binnen de norm.

In de avondperiode vinden overschrijdingen van de maximale niveaus enkel bij de nieuwbouw plaats ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren. Het maximale niveau is 72 dB(A). Het dichtslaan van autoportieren is iets dat past bij wonen in een gemengd gebied, boven een supermarkt nabij overige winkels. Uitgangspunt is hierbij ook dat maatregelen worden getroffen bij de verzamelplaats voor winkelwagens.

In de nachtperiode vindt op de zijgevel van Kapelstraat 5 een overschrijding plaats van het maximale niveau ten gevolge van het autorijden vanuit de parkeergarage door bewoners. Het niveau is berekend op 65 dB(A). Deze woning is in het bezit van de ontwikkelaar. In iedere woonwijk is het mogelijk dat auto's in de nachtperiode wegrijden en overal zal dit leiden tot een kortstondig piekniveau.

6 CONCLUSIE

In opdracht van Gemeente Alphen Chaam is in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouw van een appartementengebouw met commerciële ruimten, gelegen aan de Dorpsstraat in Chaam, door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Het plan is gelegen in het centrum van Chaam. Op de hoek van de Kapelstraat en de Dorpsstraat wordt een nieuw complex gerealiseerd, dat aan de andere zijde grenst aan de Brouwerij. Aan de Brouwerij zijn momenteel al diverse winkels, appartementen en een groot parkeerterrein gelegen. Ook de toekomstige supermarkt bevindt zich nu reeds in de bestaande panden, maar wordt verplaatst naar de nieuwbouw. Het nieuwbouwplan omvat appartementen, een supermarkt en een dagwinkel. De dagwinkel bevindt zich aan de Brouwerij. De laad- en losactiviteiten zullen gezien het BVO beperkt zijn en bereikbaar via de Schootakkerstraat.

Het lopen met winkelwagens en het manoeuvreren met vrachtwagens, gebeurt op openbaar terrein maar is wel getoetst aan de eisen uit het Activiteitenbesluit omdat deze activiteiten zijn toe te schrijven aan de inrichtingen. Het rijden met personenwagens op het openbare terrein is niet beschouwd. De voornoemde activiteiten, alsmede het geluid ten gevolge van het laden en lossen en de installaties op het dak van het gebouw, zijn voor het Activiteitenbesluit beschouwd. Om het buiten stallen van winkelwagens mogelijk te maken in de avondperiode, moeten maatregelen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de geluideisen met betrekking tot de maximale niveaus, of moet het niet zijn toegestaan om de winkelwagens 's avonds buiten te stallen.

Er wordt onder die voorwaarden voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit, ook voor de maximale niveaus.

Ten gevolge van de indirecte hinder, waarbij de verkeersbewegingen met personenauto's wel zijn meegenomen, blijkt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de bestaande woningen aan de Kapelstraat op te treden. De geluidbelasting is maximaal 55 dB(A) in de dagperiode. De maximale grenswaarde van 65 dB(A) wordt echter niet overschreden. Gezien de opbouw van de gevels van de woningen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat kan worden voldaan aan een binnenniveau van 35 dB(A).

Worden alle activiteiten ten gevolge van de nieuwbouw beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening, dan vinden overschrijdingen plaats.

De nieuwbouw wordt in het kader van wegverkeerslawaai voorzien van aanvullende geluidwerende voorzieningen zodat een gezond binnenniveau te realiseren is. Op de bestaande bouw is de overschrijding 3 dB(A) op de zijgevel van de woning die in eigendom van de ontwikkelaar is, en 1 dB(A) op overige woningen aan de Kapelstraat. Dit is een geringe overschrijding, zodat kan worden gesteld dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.


Ten gevolge van de maximale niveaus van vrachtwagenbewegingen treden hoge piekniveaus op. Dit gebeurt op de nieuwbouw, maar ook op de bestaande bouw. Echter, de bestaande bouw is nu ook reeds aanrijdroute van vrachtwagens. De situatie verslechtert daardoor niet noemenswaardig.

In de avondperiode vinden overschrijdingen op de nieuwbouw plaats ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren. Dit past bij het wonen op een centrumlocatie.

In de nachtperiode vindt een overschrijding plaats van het maximale niveau op de zijgevel van het pand Kapelstraat 5, dat eigendom is van de ontwikkelaar. Het wegrijden van een auto in de nachtperiode kan in iedere woonwijk optreden en is daarmee niet uitzonderlijk.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel



ONDERDEEL

→ blad nr. 00

WERKOMSCHRIJVING

→ prjg.nr. 22435
Plan De Eekelaar
a/d Dorpsstraat te Chaam

OPDRACHTGEVER

De Eekelaar N.V.
Baarlésesweg 60, 4861 RH Chaam

→ ontloend

→ datum
B. Verbaak

→ schaal
1:500

→ formaat
A2 (594-420)

→ gekontr.
M. Heijnen

SITUATIE

→ status

→ wijzigingen

1. 4.

2. 5.

3. 6.




GJM Bouwadviseurs BV
→ Markgravenlaan 3
4824 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 251 818
E-mail: info@gjm.nl
Internet: www.gjm.nl

Auteursrechten zijn en blijven eigendom van De Eekelaar N.V.


K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam




K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam




K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam




K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



K+ Adviesgroep b.v.


project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam





ONDERDEEL

→ blad nr. 00

WERKOMSCHRIJVING

Plan De Eekelaar
a/d Dorpsstraat te Chaam

→ proj. nr. 22435

OPDRACHTGEVER

De Eekelaar N.V.

Baarleseweg 60, 4861 RH Chaam

→ ontloend

B. Verbrak

→ datum

01-03-2016

→ schaal

1:500

→ formaat

A2 (594-420)

→ status

M. Heijnen

SITUATIE

→ wijzigingen

1. 4.

2. 5.

3. 6.

→ gekontr.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

GJM Bouwadviseurs BV

→ Markgravenlaan 3
4824 KK Bergen op Zoom

Auteursrechten zijn en blijven eigendom van De Eekelaar N.V.



Tel: 0164 251 818

E-mail: info@gjm.nl

Internet: www.gjm.nl

GJM

BOUWADVISEURS

Projectgegevens

projectnaam: Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever: Gemeente Alphen Chaam
adviseur: WS
databaseversie: 868
situatie: IL 2016
uitsnede: Activiteitenbesluit

omschrijvingindustrielawaai

rekenhart:	10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	29-04-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	17:04
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.3	4.2	272		80	
3	4.2	0.0	179		80	
15	7.0	0.0	91	Dorpsstraat 52-60	80	
16	9.0	0.0	34		80	
17	6.0	0.0	63	Dorpsstraat 64-66	80	
18	6.0	0.0	51	Dorpsstraat 68-70	80	
19	8.0	0.0	54	Dorpsstraat 53	80	
20	6.0	0.0	24	Kapelstraat 2 en 4	80	
21	3.0	0.0	16	Kapelstraat 6	80	
22	7.0	0.0	31	Kapelstraat 8 en 10	80	
23	7.0	0.0	32	Kapelstraat 5 en 7	80	
24	7.0	0.0	36	Kapelstraat 9 en 11	80	
25	8.0	0.0	31		80	
26	10.0	0.0	252	Brouwerij	80	
27	10.0	0.0	112	Brouwerij	80	
28	11.2	4.2	28	Kapelstraat 13 en 15	80	
29	2.5	0.0	74		80	
30	2.5	0.0	76		80	
31	8.0	0.0	33	Schootakkerstraat 28-32	80	
32	8.0	0.0	28	Schootakkerstraat 34-36	80	
33	8.0	0.0	28	Schootakkerstraat 38-40	80	
34	0.0	0.0	32	Schootakkerstraat 24-26	80	

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	bronvermogen													bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag					
			h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	%	%	%			
20	Condensor 2 x Riva	vrij(>0.5m	6.8	A		--	--	--	--	--	69.0	--	--	--	69.0	12.000	4.000	8.000	h	--	--	--	%	--	--	--	%
21	airco mitsubishi 4 x	vrij(>0.5m	7.0	A		--	--	--	--	--	73.0	--	--	--	73.0	12.000	2.000	2.000	h	--	--	--	%	--	--	--	%
22	condensor koelmeut	vrij(>0.5m	7.2	A		--	--	--	--	--	65.0	--	--	--	65.0	12.000	4.000	8.000	h	--	--	--	%	--	--	--	%
23	airco zijgevel	vrij(>0.5m	2.0	A		--	--	--	--	--	62.0	--	--	--	62.0	12.000	2.000	2.000	h	--	--	--	%	--	--	--	%
26	geluiduitstraling dock	wand	2.8	A		--	59.0	67.0	67.0	67.0	66.0	62.0	59.0	50.0	73.5	2.000	--	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
27	laden en lossen dag	vrij(>0.5m	.5	A		--	65.0	72.0	83.0	80.0	81.0	79.0	77.0	--	87.6	0.500	--	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
31	piek winkelwagen	vrij(>0.5m	.8	A		--	--	--	--	--	100.0	--	--	--	100.0	1.0	1.0	--	s	--	--	--	%	--	--	--	%
32	piek winkelwagen	vrij(>0.5m	.8	A		--	--	--	--	--	100.0	--	--	--	100.0	1.0	1.0	--	s	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

bronvermogen																									
nr bedrijf	bron	h	wg	aantal										maxafst vgem	aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag							
				31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot		kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
4	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
5	winkelwagen Kapels'	.8	A	-55.4	63.1	62.6	64.3	72.7	75.0	72.9	69.5	62.9	79.4	10	5	80	15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	winkelwagen Brouwe	.8	A	-55.4	63.1	62.6	64.3	72.7	75.0	72.9	69.5	62.9	79.4	10	5	101	10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	winkelwagen Kapels'	.8	A	-55.4	63.1	62.6	64.3	72.7	75.0	72.9	69.5	62.9	79.4	10	5	80	15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
1	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	43.82	41.17	--	42.78	42.78	46.17	46.17
						IL totaal (0)	1	8.8	41.34	38.81	--	40.34	40.34	43.81	43.81
2	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	43.33	40.81	6.61	42.34	42.34	45.81	45.81
						IL totaal (0)	1	8.8	41.38	38.85	--	40.38	40.38	43.85	43.85
3	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	43.16	40.61	3.71	42.15	42.15	45.61	45.61
						IL totaal (0)	1	8.8	40.79	38.19	--	39.76	39.76	43.19	43.19
4	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	41.77	36.81	--	40.02	40.02	41.81	41.81
						IL totaal (0)	1	8.8	39.62	34.77	--	37.90	37.90	39.77	39.77
5	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	37.74	35.85	--	36.99	36.99	40.85	40.85
						IL totaal (0)	1	8.8	36.58	33.73	--	35.46	35.46	38.73	38.73
6	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	47.62	1.98	--	44.61	44.61	47.62	47.62
						IL totaal (0)	1	8.8	46.14	3.33	--	43.13	43.13	46.14	46.14
7	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	42.03	-0.91	--	39.02	39.02	42.03	42.03
						IL totaal (0)	1	8.8	41.18	.49	--	38.17	38.17	41.18	41.18
8	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	35.87	31.94	6.84	34.43	34.43	36.94	36.94
						IL totaal (0)	1	8.8	35.74	31.68	7.30	34.26	34.26	36.68	36.68
9	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	28.86	23.19	8.12	27.13	27.13	28.86	28.86
						IL totaal (0)	1	8.8	28.79	23.03	4.18	26.93	26.93	28.79	28.79
10	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	34.55	31.66	10.17	33.49	33.49	36.66	36.66
						IL totaal (0)	1	8.8	34.63	31.44	8.76	33.45	33.45	36.44	36.44
11	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	44.57	38.44	7.74	42.56	42.56	44.57	44.57
						IL totaal (0)	1	8.8	43.61	36.44	-9.52	41.40	41.40	43.61	43.61
12	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	45.80	35.63	1.77	43.21	43.21	45.80	45.80
						IL totaal (0)	1	8.8	45.34	34.78	-5.66	42.71	42.71	45.34	45.34
13	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	49.97	34.37	-16.38	47.08	47.08	49.97	49.97
						IL totaal (0)	1	8.8	48.72	33.04	-15.01	45.83	45.83	48.72	48.72
14	0.0	0.0 Dorpsstraat 53	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	41.17	32.68	12.50	38.80	38.80	41.17	41.17
						IL totaal (0)	1	5.0	42.17	33.44	11.64	39.76	39.76	42.17	42.17
15	0.0	0.0 Dorpsstraat 53	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	43.50	31.34	13.84	40.79	40.79	43.50	43.50
						IL totaal (0)	1	5.0	43.76	31.80	12.08	41.05	41.05	43.76	43.76
16	0.0	0.0 Kapelstraat 2 en 4	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	45.60	30.74	14.81	42.76	42.76	45.60	45.60
						IL totaal (0)	1	5.0	45.65	31.27	14.24	42.82	42.82	45.65	45.65
17	0.0	0.0 Kapelstraat 8 en 10	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	44.76	26.05	12.01	41.83	41.83	44.76	44.76
						IL totaal (0)	1	5.0	44.86	27.61	11.84	41.95	41.95	44.86	44.86
18	0.0	0.0 Kapelstraat 5 en 7	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	49.51	30.41	15.42	46.57	46.57	49.51	49.51
						IL totaal (0)	1	5.0	49.20	30.92	15.39	46.27	46.27	49.20	49.20
19	0.0	0.0 Brouwerij	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	31.64	27.29	--	30.05	30.05	32.29	32.29
						IL totaal (0)	1	8.8	31.74	27.44	--	30.16	30.16	32.44	32.44
20	0.0	0.0 Dorpsstraat 52-60	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.08	33.49	8.45	35.74	35.74	38.49	38.49
						IL totaal (0)	1	5.0	38.06	34.29	9.68	36.67	36.67	39.29	39.29
22	0.0	0.0 Dorpsstraat 64-66	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.31	34.09	8.69	36.78	36.78	39.09	39.09
						IL totaal (0)	1	5.0	39.65	34.72	10.40	37.93	37.93	39.72	39.72
26	0.0	0.0 Schootakkerstraat 28-32	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	10.12	5.16	--	8.37	8.37	10.16	10.16
						IL totaal (0)	1	5.0	11.16	6.22	--	9.41	9.41	11.22	11.22
27	0.0	0.0 Schootakkerstraat 28-32	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	35.45	12.69	4.54	32.49	32.49	35.45	35.45
						IL totaal (0)	1	5.0	36.57	13.62	4.90	33.60	33.60	36.57	36.57

wnp	adres	wnh	bron	mb	bronnaam	Li	Cm	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag
1		5.8				0	0	55.61	50.48	11.74	0
		0	1 m		Parkeren winkels nieuw	67.04	0	54.44	49.02	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	63.57	0	44.99	39.62	-99.99	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	55.44	0	41.55	39.05	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	60.82	0	42.23	36.87	-99.99	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	56.47	0	39.48	36.99	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	57.35	0	38.76	33.4	-99.99	0
		0	5		manoeuvreren auto KS	52.42	0.02	33.81	28.44	-99.99	0
		0	17		piek auto	68.73	0	22.34	27.12	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	48.77	0	30.18	24.82	-99.99	0
		0	1		manoeuvreren auto Br	47.54	0.21	29.8	24.28	-99.99	0
		0	4 m		Vrachtwagen	54.32	0.8	22.75	-99.99	-99.99	5
		0	16		piek auto	63.13	0	16.74	21.51	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	44.43	0	25.84	20.48	-99.99	0
		0	2		manoeuvreren auto Br	42.61	0.66	24.41	18.9	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	43.07	0.43	24.05	18.69	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	43.06	0.43	24.05	18.69	-99.99	0
		0	8 m		Vrachtwagen	54.28	0.82	22.84	-99.99	-99.99	0
		0	3		manoeuvreren auto Br	41.38	1.2	22.64	17.12	-99.99	0
		0	4		manoeuvreren auto Br	41.33	1.22	22.57	17.05	-99.99	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	33.11	0	22	16.73	-99.99	0
1		8.8				0	0	53.23	48.12	-99.99	0
		0	1 m		Parkeren winkels nieuw	63.39	0	51.8	46.39	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	61.57	0	42.98	37.62	-99.99	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	52.07	0	39.34	36.84	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	59.58	0	40.99	35.63	-99.99	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	52.5	0	36.85	34.35	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	56.93	0	38.34	32.98	-99.99	0
		0	5		manoeuvreren auto KS	52.22	0	33.64	28.27	-99.99	0
		0	17		piek auto	66.92	0	20.54	25.31	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	48.71	0	30.12	24.76	-99.99	0
		0	1		manoeuvreren auto Br	47.5	0	29.96	24.45	-99.99	0
		0	16		piek auto	62.5	0	16.12	20.89	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	44.38	0	25.79	20.43	-99.99	0
		0	2		manoeuvreren auto Br	42.58	0	25.04	19.52	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	43.03	0	24.45	19.09	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	43.03	0	24.44	19.08	-99.99	0
		0	3		manoeuvreren auto Br	41.35	0	23.82	18.3	-99.99	0
		0	4		manoeuvreren auto Br	41.31	0	23.77	18.25	-99.99	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	33.06	0	22.41	17.14	-99.99	0
		0	15		piek auto	58.36	0	11.98	16.75	-99.99	0
		0	18		piek auto	54.11	0	7.72	12.5	-99.99	0
2		5.8				0	0	55.49	50.35	7.81	0
		0	1 m		Parkeren winkels nieuw	67.14	0	54.57	49.15	-99.99	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	54.11	0	41.32	38.82	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	62.36	0.01	43.77	38.41	-99.99	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	54.72	0	38.89	36.39	-99.99	0
		0	5		manoeuvreren auto KS	58.45	0	39.86	34.5	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	55.77	0	37.19	31.83	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	52.99	0	34.4	29.04	-99.99	0
		0	16		piek auto	68.88	0	22.5	27.27	-99.99	0
		0	1		manoeuvreren auto Br	49.79	0	32.25	26.74	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	47.32	0	28.73	23.37	-99.99	0
		0	15		piek auto	64.27	0	17.88	22.65	-99.99	0
		0	17		piek auto	63.01	0	16.63	21.4	-99.99	0
		0	2		manoeuvreren auto Br	43.89	0	26.35	20.83	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	43.83	0.03	25.22	19.86	-99.99	0
		0	3		manoeuvreren auto Br	42.71	0.6	24.57	19.05	-99.99	0
		0	4		manoeuvreren auto Br	42.58	0.67	24.37	18.85	-99.99	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	34.35	0	23.63	18.36	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	42.62	0.65	23.39	18.02	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	61.88	0.96	14.54	-99.99	-99.99	0

		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	3.38	0	3.38	3.38	3.38	0
2		8.8				0	0	53.13	48.03	-99.99	0
		0	1 m		Parkeren winkels nieuw	63.38	0	51.92	46.51	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	60.73	0	42.14	36.78	-99.99	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	51.36	0	39.44	36.94	-99.99	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	51.67	0	36.74	34.24	-99.99	0
		0	5		manoeuvreren auto KS	57.78	0	39.19	33.83	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	55.43	0	36.84	31.48	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	52.87	0	34.28	28.92	-99.99	0
		0	1		manoeuvreren auto Br	49.72	0	32.18	26.66	-99.99	0
		0	16		piek auto	66.95	0	20.56	25.34	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	47.28	0	28.69	23.33	-99.99	0
		0	15		piek auto	63.57	0	17.19	21.96	-99.99	0
		0	2		manoeuvreren auto Br	43.85	0	26.31	20.79	-99.99	0
		0	17		piek auto	62.4	0	16.02	20.79	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	43.79	0	25.2	19.84	-99.99	0
		0	3		manoeuvreren auto Br	42.68	0	25.14	19.63	-99.99	0
		0	4		manoeuvreren auto Br	42.55	0	25.01	19.49	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	42.59	0	24	18.64	-99.99	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	34.29	0	23.68	18.41	-99.99	0
		0	13		piek auto	49.47	0	3.09	7.86	-99.99	0
		0	18		piek auto	49.37	0	2.98	7.75	-99.99	0
3		5.8				0	0	55.39	50.25	5.22	0
		0	1 m		Parkeren winkels nieuw	66.78	0	54.27	48.86	-99.99	0
		0	5		manoeuvreren auto KS	65.24	0	46.65	41.29	-99.99	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	55.27	0	41.05	38.56	-99.99	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	56.51	0	38.76	36.26	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	55.29	0	36.71	31.35	-99.99	0
		0	1		manoeuvreren auto Br	51.58	0	34.04	28.52	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	51.07	0.02	32.47	27.1	-99.99	0
		0	15		piek auto	69.07	0	22.69	27.46	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	49.48	0.05	30.84	25.48	-99.99	0
		0	2		manoeuvreren auto Br	44.92	0	27.38	21.86	-99.99	0
		0	16		piek auto	63.25	0	16.87	21.64	-99.99	0
		0	3		manoeuvreren auto Br	43.55	0.18	25.83	20.32	-99.99	0
		0	4		manoeuvreren auto Br	43.3	0.31	25.45	19.93	-99.99	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	35.14	0	25.24	19.97	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	42.84	0.78	23.47	18.11	-99.99	0
		0	17		piek auto	58.54	0.06	12.1	16.87	-99.99	0
		0	4 m		Vrachtwagen	45.71	2.04	12.91	-99.99	-99.99	5
		0	31		piek winkelwagen	52.92	0.27	6.27	11.04	-99.99	0
		0	13		piek auto	50.39	0	4	8.78	-99.99	0
		0	14		piek auto	49.79	0	3.4	8.18	-99.99	0
3		8.8				0	0	52.99	47.86	4.28	0
		0	1 m		Parkeren winkels nieuw	63.27	0	51.79	46.38	-99.99	0
		0	5		manoeuvreren auto KS	62.53	0	43.94	38.58	-99.99	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	51.99	0	38.88	36.38	-99.99	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	52.51	0	35.79	33.3	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	54.9	0	36.32	30.95	-99.99	0
		0	1		manoeuvreren auto Br	51.4	0	33.86	28.35	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	50.93	0	32.34	26.98	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	49.41	0	30.82	25.46	-99.99	0
		0	15		piek auto	67.13	0	20.75	25.52	-99.99	0
		0	2		manoeuvreren auto Br	44.87	0	27.33	21.81	-99.99	0
		0	16		piek auto	62.7	0	16.32	21.09	-99.99	0
		0	3		manoeuvreren auto Br	43.51	0	25.97	20.46	-99.99	0
		0	4		manoeuvreren auto Br	43.26	0	25.72	20.21	-99.99	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	35.08	0	25.2	19.93	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	42.95	0	24.37	19	-99.99	0
		0	17		piek auto	58.35	0	11.96	16.73	-99.99	0
		0	4 m		Vrachtwagen	46.12	0.79	14.56	-99.99	-99.99	5
		0	31		piek winkelwagen	52.89	0	6.51	11.28	-99.99	0
		0	3 m		Parkeren bewoners	37.75	1.22	13.75	9.25	2.88	0

		0	8 m	Vrachtwagen	45.48	0.8	14.06	-99.99	-99.99	0
4		5.8			0	0	49.71	44.38	-20.9	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	60.01	0.01	48.01	42.59	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	56.16	0	41.72	36.44	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	55.46	0.02	37.9	32.39	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	53.73	0.04	36.15	30.64	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	51.73	0.12	34.08	28.56	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	51.05	0.12	33.39	27.87	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	67.49	0.03	21.08	25.85	-99.99	0
		0	13	piek auto	63.57	0.01	17.18	21.95	-99.99	0
		0	14	piek auto	59.89	0.05	13.46	18.23	-99.99	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	29.41	0.24	15.36	-99.99	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	46.06	0.46	8.94	-99.99	-99.99	5
		0	5	manoeuvreren auto KS	34.18	3.25	12.34	6.98	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	33.4	3.41	11.39	6.03	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	3.22	8.46	5.96	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	45.98	0.44	9.36	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	53.55	0.29	6.88	-99.99	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	27.75	3.51	5.66	0.3	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	18.43	3.25	-0.47	-2.97	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	48.32	0.22	1.71	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	48.11	0.49	1.24	-99.99	-99.99	0
4		8.8			0	0	48.98	43.65	-20.67	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	59.09	0.01	47.45	42.03	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	52.35	0	39.53	34.26	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	55.07	0.02	37.51	31.99	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	53.52	0.03	35.95	30.43	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	51.6	0.04	34.02	28.5	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	50.94	0.05	33.35	27.84	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	66.83	0.01	20.44	25.21	-99.99	0
		0	13	piek auto	62.95	0.01	16.55	21.32	-99.99	0
		0	14	piek auto	59.63	0.03	13.23	18	-99.99	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	29.52	0.04	15.68	-99.99	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	47.2	0.08	10.48	-99.99	-99.99	5
		0	5	manoeuvreren auto KS	34.17	2.46	13.12	7.76	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	33.25	2.7	11.96	6.6	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	2.42	9.18	6.68	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	47.08	0.08	10.82	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	53.2	0.03	6.79	-99.99	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	27.46	2.83	6.04	0.68	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	18.43	2.46	0.2	-2.3	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	49.03	0.2	2.44	-99.99	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	48.27	0.05	1.83	-99.99	-99.99	0
5		5.8			0	0	46.31	41.61	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	54.67	0.05	44.36	38.94	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	75.29	0.01	28.9	33.67	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	51.9	0.01	37.07	31.79	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	53.12	0.1	35.48	29.96	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	51.38	0.15	33.69	28.18	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	50.73	0.21	32.98	27.47	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	49.79	0.25	32	26.48	-99.99	0
		0	13	piek auto	61.37	0.05	14.93	19.7	-99.99	0
		0	14	piek auto	58.49	0.12	11.98	16.76	-99.99	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	30.87	0.05	17.01	-99.99	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	34.18	3.25	12.34	6.97	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	43.75	0.15	6.95	-99.99	-99.99	5
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	3.22	6.66	4.16	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	43.77	0.16	7.44	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	51.72	0.09	5.25	-99.99	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	27.02	3.41	5.02	-0.34	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	51.26	0.16	4.72	-99.99	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	48.73	0.05	2.31	-99.99	-99.99	0
		0	15	piek auto	39.73	3.27	-9.92	-5.15	-99.99	0

		0	7	manoeuvreren auto KS	21.67	3.51	-0.43	-5.79	-99.99	0
5		8.8			0	0	46.18	41.15	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	54.46	0.02	44.39	38.97	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	50.06	0	36.11	30.84	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	72.19	0	25.81	30.58	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	52.93	0.03	35.36	29.84	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	51.28	0.05	33.69	28.17	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	50.63	0.06	33.03	27.51	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	49.72	0.07	32.11	26.59	-99.99	0
		0	13	piek auto	61.09	0.02	14.69	19.46	-99.99	0
		0	14	piek auto	58.3	0.04	11.88	16.65	-99.99	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	31.32	0.02	17.5	-99.99	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	34.17	2.46	13.12	7.76	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	43.59	0.06	6.88	-99.99	-99.99	5
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	2.42	7.42	4.92	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	43.68	0.06	7.45	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	52.59	0	6.2	-99.99	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	26.89	2.69	5.61	0.25	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	50.63	0.07	4.18	-99.99	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	48.8	0.01	2.4	-99.99	-99.99	0
		0	15	piek auto	39.72	2.48	-9.14	-4.37	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	21.39	2.83	-0.03	-5.39	-99.99	0
6		5.8			0	0	47.61	17.56	-9.46	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	59.31	0.01	45.5	-99.99	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	73.68	0	37.03	-99.99	-99.99	5
		0	30	piek vrachtwagen	84.42	0	38.04	-99.99	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	74.19	0	38.02	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	80.33	0	33.95	-99.99	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	78.76	0.01	32.37	-99.99	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	33.5	2.42	20.94	15.53	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	33.3	2.49	13.27	7.76	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	32.51	2.48	12.48	6.97	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	30.4	2.38	10.48	4.96	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	29.46	2.38	9.54	4.03	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	22.4	2.44	5.97	0.7	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	26.68	2.35	5.74	0.38	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	21.49	2.52	0.38	-4.98	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	20.97	2.23	0.15	-5.21	-99.99	0
		0	14	piek auto	38.51	2.31	-10.18	-5.4	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	23.61	1.99	-1.36	-5.86	-12.23	0
		0	26	geluiditstraling dock	7.87	1.01	-0.92	-99.99	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	13.81	2.2	-3.48	-5.98	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	23.27	1.97	-1.85	-6.36	-12.73	0
6		8.8			0	0	46.05	18.81	-8.01	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	57.64	0	43.83	-99.99	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	72.53	0	35.88	-99.99	-99.99	5
		0	9 m	Vrachtwagen	72.91	0	36.74	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	82.39	0	36	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	79.53	0	33.15	-99.99	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	77.27	0	30.89	-99.99	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	33.55	1.26	22.19	16.77	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	33.42	1.35	14.53	9.02	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	32.58	1.34	13.7	8.18	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	30.51	1.19	11.78	6.27	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	29.5	1.19	10.78	5.26	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	22.46	1.28	7.27	2	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	26.74	1.16	6.99	1.63	-99.99	0
		0	26	geluiditstraling dock	9.79	0	2.01	-99.99	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	21.85	1.4	1.87	-3.49	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	21	0.98	1.44	-3.93	-99.99	0
		0	14	piek auto	38.55	1.09	-8.92	-4.15	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	23.7	0.62	0.09	-4.41	-10.78	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	13.86	0.94	-2	-4.5	-99.99	0

		0	2 m	Parkeren bewoners	23.35	0.6	-0.41	-4.91	-11.28	0
7		5.8			0	0	41.05	19.92	5.95	0
		0	10 m	Vrachtwagen	72.46	0	35.81	-99.99	-99.99	5
		0	9 m	Vrachtwagen	72.05	0	35.88	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	81.5	0	35.12	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	78	0	31.62	-99.99	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	39.33	1.95	24.06	18.64	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	40.47	1.54	16.04	11.53	5.17	0
		0	4 m	Vrachtwagen	43.13	1.55	10.82	-99.99	-99.99	5
		0	10	manoeuvreren auto KS	32.28	2.13	11.56	6.2	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	43.09	1.53	10.93	-99.99	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	33.14	1.52	8.96	4.46	-1.91	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	27.16	2.48	7.14	1.62	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	26.82	2.37	6.92	1.4	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	53.92	1.56	5.97	-99.99	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	16.5	2.44	0.74	-4.53	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.19	1.96	-3.03	-5.52	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	46.53	1.66	-1.52	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	7.18	2.48	-5.99	-8.49	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	16.45	2.49	-4.63	-9.99	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	15.44	2.43	-5.59	-10.95	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	15.19	2.45	-5.85	-11.22	-99.99	0
7		8.8			0	0	40.27	21.39	7.54	0
		0	10 m	Vrachtwagen	71.56	0	34.91	-99.99	-99.99	5
		0	9 m	Vrachtwagen	71.29	0	35.12	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	80.31	0	33.93	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	77.61	0	31.23	-99.99	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	39.38	0.57	25.5	20.08	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	40.54	0	17.65	13.14	6.78	0
		0	4 m	Vrachtwagen	43.21	0.1	12.35	-99.99	-99.99	5
		0	10	manoeuvreren auto KS	32.3	0.84	12.88	7.52	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	43.15	0.08	12.45	-99.99	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	33.14	0	10.49	5.98	-0.38	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	27.45	1.34	8.57	3.05	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	27.05	1.17	8.34	2.83	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	53.95	0.12	7.45	-99.99	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	16.76	1.28	2.21	-3.06	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.22	0.58	-1.65	-4.15	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	46.79	0.26	0.15	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	7.24	1.33	-4.77	-7.27	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	16.5	1.35	-3.44	-8.8	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	15.51	1.27	-4.35	-9.71	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	15.27	1.3	-4.61	-9.98	-99.99	0
8		5.8			0	0	47.07	41.8	6.88	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	53.84	0.03	45.32	39.9	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	54.03	0.09	36.4	30.89	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	48.04	0.03	35.56	30.29	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	52.56	0.13	34.89	29.37	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	52.4	0.06	34.8	29.29	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	51.13	0.08	33.51	27.99	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	67.99	0.03	21.57	26.34	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	43.42	0.91	23.92	18.56	-99.99	0
		0	13	piek auto	60.5	0.08	14.04	18.81	-99.99	0
		0	14	piek auto	60.06	0.09	13.59	18.36	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	32.41	0.92	18.58	16.08	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	31.54	0.86	14.92	12.42	-99.99	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	10.73	0	10.73	7.72	4.71	0
		0	22	condensor koelmeubels	2.69	0	2.69	2.69	2.69	0
		0	15	piek auto	49.18	0.82	1.98	6.75	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	29.82	0.81	10.42	5.06	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	29.7	1.02	10.08	4.72	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	28.06	1.32	8.15	2.79	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	27.02	1.22	7.21	1.84	-99.99	0

		0	12	manoeuvreren auto KS	27	1.26	7.15	1.79	-99.99	0
8		8.8			0	0	47.23	41.95	7.63	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	53.68	0.03	45.5	40.09	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	54.17	0.03	36.6	31.09	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	47.54	0.01	35.39	30.12	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	52.68	0.03	35.1	29.59	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	52.44	0.04	34.86	29.34	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	51.2	0.05	33.61	28.09	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	67.25	0.01	20.85	25.63	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	43.39	0.25	24.56	19.2	-99.99	0
		0	13	piek auto	61.01	0.02	14.6	19.38	-99.99	0
		0	14	piek auto	60.12	0.02	13.72	18.49	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	32.39	0.25	19.4	16.9	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	31.55	0.06	15.99	13.49	-99.99	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	10.89	0	10.89	7.88	4.87	0
		0	22	condensor koelmeubels	3.59	0	3.59	3.59	3.59	0
		0	4 m	Vrachtwagen	39.24	1.11	7.37	-99.99	-99.99	5
		0	15	piek auto	49.15	0.24	2.53	7.3	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	30.94	0.53	11.82	6.45	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	29.83	0.16	11.08	5.72	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	29.84	0.66	10.59	5.23	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	29.43	0.58	10.27	4.91	-99.99	0
9		5.8			0	0	41.58	36.07	8.28	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	51.13	0.13	38.08	32.66	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	51.26	0	33.71	28.2	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	50.81	0.03	33.24	27.72	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	50.46	0.15	32.77	27.26	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.35	0.12	28.06	22.79	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	44.97	0.09	27.35	21.83	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	70.53	0	24.14	-99.99	-99.99	0
		0	14	piek auto	57.77	0.01	11.38	16.15	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	47.6	0	10.96	-99.99	-99.99	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	28.71	0	14.91	-99.99	-99.99	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	4.72	0	4.72	4.72	4.72	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	32.63	0.12	13.92	8.55	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	28.65	0.03	11.35	8.85	-99.99	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	9.16	0	9.16	6.14	3.13	0
		0	9 m	Vrachtwagen	48.83	0	12.66	-99.99	-99.99	0
		0	22	condensor koelmeubels	1.63	0	1.63	1.63	1.63	0
		0	4 m	Vrachtwagen	34.98	0.74	3.48	-99.99	-99.99	5
		0	30	piek vrachtwagen	53.36	0	6.98	-99.99	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.81	0.34	3.47	0.97	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	24.6	0.69	5.32	-0.04	-99.99	0
9		8.8			0	0	42.59	37.09	4.41	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	51.04	0.02	40	34.58	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	51.11	0.01	33.57	28.05	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	50.69	0.03	33.12	27.61	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	50.39	0.02	32.83	27.31	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	47.03	0.06	29.42	23.91	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.24	0.01	28.03	22.76	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	70.8	0	24.42	-99.99	-99.99	0
		0	14	piek auto	57.6	0.01	11.2	15.97	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	48.15	0	11.5	-99.99	-99.99	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	28.78	0	14.97	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	28.8	0.11	11.03	8.53	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	49.22	0	13.05	-99.99	-99.99	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	0.71	0	0.71	0.71	0.71	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	5.19	0	5.19	2.18	-0.83	0
		0	22	condensor koelmeubels	-2.1	0	-2.1	-2.1	-2.1	0
		0	30	piek vrachtwagen	53.3	0	6.92	-99.99	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	27.45	2.25	6.62	1.25	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	31.32	0	0.56	-99.99	-99.99	5
		0	31	piek winkelwagen	41.25	0	-5.14	-0.37	-99.99	0

		0	6	manoeuvreren auto KS	23.19	2.51	2.09	-3.28	-99.99	0
10		5.8			0	0	43.26	38.32	10.18	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	53.04	0.07	41.37	35.96	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	47.61	0.02	34.07	28.8	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	69.88	0.01	23.48	28.25	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	49.56	0.17	31.86	26.34	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	48.38	0.22	30.62	25.1	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	48.13	0.23	30.35	24.84	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	46.27	0.01	28.72	23.21	-99.99	0
		0	13	piek auto	59.97	0.06	13.53	18.3	-99.99	0
		0	14	piek auto	55.24	0.17	8.69	13.46	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	31.36	0.84	15.05	12.56	-99.99	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	12.93	0	12.93	9.92	6.91	0
		0	22	condensor koelmeubels	5.36	0	5.36	5.36	5.36	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	3.13	0	3.13	3.13	3.13	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	31.38	0.35	12.44	7.08	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	29.35	0.68	10.08	4.72	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	28.98	0.52	9.88	4.52	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	21.03	0.35	6.93	4.43	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	27.55	0.86	8.1	2.74	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	27.51	0.97	7.96	2.6	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	26.77	1.07	7.12	1.76	-99.99	0
10		8.8			0	0	43.51	38.49	9	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	53.15	0	41.66	36.24	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	47.15	0	34.17	28.9	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	69.21	0	22.82	27.59	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	49.62	0	32.08	26.56	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	48.45	0.01	30.9	25.39	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	48.17	0.02	30.61	25.1	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	46.36	0.01	28.81	23.29	-99.99	0
		0	13	piek auto	59.87	0	13.49	18.26	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	31.39	0.03	16.24	13.74	-99.99	0
		0	14	piek auto	55.25	0.01	8.87	13.64	-99.99	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	12.4	0	12.4	9.39	6.38	0
		0	22	condensor koelmeubels	5.01	0	5.01	5.01	5.01	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	32.34	0.25	13.5	8.14	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	38.68	0.06	7.86	-99.99	-99.99	5
		0	9	manoeuvreren auto KS	31.13	0.18	12.37	7.01	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	21.94	0.24	9.37	6.87	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	29.98	0.05	11.34	5.98	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	29.96	0.11	11.26	5.9	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	29.82	0.43	10.8	5.44	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	29.88	0.53	10.76	5.4	-99.99	0
11		5.8			0	0	53.67	48.37	25.3	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	63.14	0.01	51.37	45.96	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	63.24	0.01	44.65	39.29	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	60.7	0.01	42.1	36.74	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	54.28	0	38.26	35.76	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	66.27	0.05	35.45	-99.99	-99.99	5
		0	9	manoeuvreren auto KS	58.91	0.02	40.3	34.94	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	53.39	0	37.56	35.06	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	56.64	0.02	38.03	32.67	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	56.14	0.04	37.52	32.16	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	66.22	0.06	35.54	-99.99	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	54.96	0.05	33.6	29.09	22.73	0
		0	18	piek auto	70.26	0	23.88	28.65	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	54.36	0.06	32.5	27.99	21.62	0
		0	26	geluiduitstraling dock	39.75	0	31.97	-99.99	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	75.03	0.04	28.61	-99.99	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	47	0	28.41	23.05	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	73.9	0.01	27.51	-99.99	-99.99	0
		0	19	piek auto	62.2	0	15.81	20.58	-99.99	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	4.24	0	4.24	4.24	4.24	0

		0	21	airco mitsubishi 4 x	8.74	0	8.74	5.73	2.72	0
11		8.8			0	0	52.53	47.15	24.94	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	61.44	0	50.18	44.77	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	61.47	0	42.88	37.52	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	59.75	0	41.16	35.8	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	65.88	0	35.12	-99.99	-99.99	5
		0	9	manoeuvreren auto KS	58.26	0	39.67	34.31	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	51.53	0	36.5	34	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	51.03	0	35.27	32.77	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	56.29	0	37.71	32.34	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	55.87	0	37.28	31.92	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	65.83	0	35.2	-99.99	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	54.68	0	33.33	28.83	22.46	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	54.06	0	32.19	27.69	21.32	0
		0	26	geluiduitstraling dock	39.64	0	31.86	-99.99	-99.99	0
		0	18	piek auto	67.83	0	21.45	26.22	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	46.92	0	28.33	22.97	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	74.69	0	28.31	-99.99	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	73.8	0	27.41	-99.99	-99.99	0
		0	19	piek auto	61.78	0	15.39	20.16	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	30.89	0.44	12.91	7.39	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	29.5	0.97	11	5.48	-99.99	0
12		5.8			0	0	53.22	47.72	28.34	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	60.33	0.01	49.87	44.46	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	64.48	0.01	45.89	40.53	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	69.54	0	38.78	-99.99	-99.99	5
		0	11	manoeuvreren auto KS	59.75	0.01	41.15	35.79	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	59.68	0	41.09	35.73	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	50.96	0.01	37.1	34.6	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	58.14	0	39.55	34.18	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	69.49	0	38.86	-99.99	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	55.84	0.02	37.23	31.87	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	56.83	0.03	36.35	31.85	25.48	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	56.61	0.03	36.02	31.52	25.15	0
		0	19	piek auto	71.7	0	25.32	30.09	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	46.78	0	31.33	28.84	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	77.82	0	31.44	-99.99	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	76.48	0	30.09	-99.99	-99.99	0
		0	18	piek auto	65.71	0.01	19.32	24.09	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	46.03	0	27.45	22.09	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	43.69	0.1	25.01	19.65	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	41.41	1.19	21.63	16.27	-99.99	0
		0	17	piek auto	50.32	0	3.93	8.7	-99.99	0
12		8.8			0	0	52.32	46.74	27.49	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	59.42	0	49.17	43.76	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	62.29	0	43.7	38.34	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	69.15	0	38.39	-99.99	-99.99	5
		0	10	manoeuvreren auto KS	59.03	0	40.44	35.08	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	58.88	0	40.29	34.93	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	57.61	0	39.02	33.66	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	49.59	0	36.08	33.58	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	69.11	0	38.48	-99.99	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	55.56	0	36.97	31.61	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	56.08	0.01	35.51	31	24.63	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	55.87	0.01	35.18	30.67	24.31	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	46.46	0	31.08	28.58	-99.99	0
		0	19	piek auto	68.66	0	22.27	27.05	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	77.39	0	31.01	-99.99	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	76.19	0	29.8	-99.99	-99.99	0
		0	18	piek auto	64.76	0	18.38	23.15	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	46	0	27.42	22.06	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	43.66	0	25.07	19.71	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	41.38	0	22.8	17.44	-99.99	0

		0	17	piek auto	50.27	0	3.88	8.66	-99.99	0
13		5.8			0	0	52.55	46.08	34.27	0
		0	4 m	Vrachtwagen	74.24	0	43.48	-99.99	-99.99	5
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	59.77	0	47.83	42.41	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	74.42	0	43.79	-99.99	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	64.09	0	42.43	37.93	31.56	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	63.48	0.01	41.8	37.3	30.93	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	58.61	0.02	40.01	34.64	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	53.01	0.01	36.42	33.92	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	57.3	0	38.71	33.35	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	55.38	0	36.78	31.42	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	54.6	0.05	35.96	30.6	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	82.13	0	35.75	-99.99	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	52.8	0.01	34.2	28.84	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	79.79	0	33.41	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	42.61	0.06	26.85	24.36	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	46.44	0.31	27.54	22.18	-99.99	0
		0	19	piek auto	64.14	0.02	17.74	22.51	-99.99	0
		0	18	piek auto	60.1	0.05	13.66	18.43	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	37.37	0.66	18.12	12.76	-99.99	0
		0	17	piek auto	49.02	0.26	2.37	7.14	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	28.52	1.5	8.43	3.07	-99.99	0
13		8.8			0	0	51.67	45.29	32.92	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	58.98	0	47.27	41.86	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	73	0	42.24	-99.99	-99.99	5
		0	8 m	Vrachtwagen	73.15	0	42.53	-99.99	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	62.3	0	40.98	36.48	30.11	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	61.96	0	40.57	36.06	29.7	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	57.84	0.01	39.25	33.89	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	56.96	0	38.37	33.01	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	50.73	0	34.91	32.41	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	55.22	0	36.64	31.27	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	54.42	0	35.83	30.47	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	81.06	0	34.67	-99.99	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	51.84	0	33.25	27.89	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	78.74	0	32.35	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	42.49	0	26.81	24.32	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	46.4	0	27.81	22.45	-99.99	0
		0	19	piek auto	63.39	0.01	17	21.77	-99.99	0
		0	18	piek auto	59.92	0	13.53	18.3	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	37.36	0	18.77	13.41	-99.99	0
		0	17	piek auto	48.98	0	2.6	7.37	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	26.99	0	8.4	3.04	-99.99	0
14	Dorpsstraat 53	1.5			0	0	50.68	45.23	22.25	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	57.52	0.33	47.83	42.42	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	59.87	0.07	41.2	35.84	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	59.43	0.21	40.63	35.27	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	57.29	0.35	38.36	32.99	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	65.36	1.3	33.3	-99.99	-99.99	5
		0	10	manoeuvreren auto KS	56.65	0.62	37.44	32.08	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	47.23	0.29	33.28	30.78	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	55.13	1.28	35.26	29.9	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	53.61	0.41	34.61	29.25	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	65.28	1.34	33.31	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	44	0	30.45	27.95	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	52.74	2.51	29.77	25.27	18.9	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	51	2.24	30.17	24.81	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	52.66	2.54	29.46	24.96	18.59	0
		0	26	geluiduitstraling dock	37.72	0.51	29.43	-99.99	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	47.93	3.14	26.2	20.83	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	73.59	1.01	26.19	-99.99	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	73.42	1.23	25.82	-99.99	-99.99	0
		0	18	piek auto	62.36	0.29	15.69	20.46	-99.99	0

		0	19	piek auto	60.74	1.34	13.02	17.79	-99.99	0
14	Dorpsstraat 53	5			0	0	51.12	45.65	24.26	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	57.33	0.03	48.32	42.91	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	59.42	0	40.83	35.47	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	59.08	0.02	40.48	35.12	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	65.31	0.09	34.46	-99.99	-99.99	5
		0	11	manoeuvreren auto KS	57.13	0.03	38.51	33.15	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	56.52	0.04	37.89	32.52	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	47	0.02	33.98	31.48	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	55.03	0.12	36.32	30.96	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	53.48	0.01	34.88	29.52	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	65.23	0.09	34.51	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	43.83	0	31.36	28.86	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	52.65	0.1	32.02	27.51	21.14	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	50.96	0.03	32.34	26.98	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	52.56	0.1	31.75	27.24	20.87	0
		0	26	geluiduitstraling dock	37.3	0.02	29.49	-99.99	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	47.86	0.31	28.97	23.61	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	73.53	0.08	27.06	-99.99	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	73.37	0.09	26.9	-99.99	-99.99	0
		0	18	piek auto	62.21	0.05	15.78	20.55	-99.99	0
		0	19	piek auto	60.64	0.12	14.14	18.91	-99.99	0
15	Dorpsstraat 53	1.5			0	0	50.88	45.18	24.89	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	58.82	0.41	47.89	42.47	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	67.65	0.38	36.51	-99.99	-99.99	5
		0	9	manoeuvreren auto KS	59.95	0.3	41.06	35.7	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	59.15	0.2	40.36	35	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	56.95	0.37	37.99	32.63	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	56.5	0.3	37.61	32.25	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	56.31	0.41	37.31	31.95	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	67.53	0.39	36.52	-99.99	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	46.56	0.31	32.9	30.4	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	54.55	1.82	32.57	28.06	21.7	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	54.47	1.87	32.22	27.72	21.35	0
		0	7 m	manoeuvreren auto KS	51.55	1.33	31.63	26.27	-99.99	0
		0	26	geluiduitstraling dock	39.02	0.17	31.06	-99.99	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	76.45	0.3	29.77	-99.99	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	75.7	0.37	28.95	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.71	0.77	26.03	23.53	-99.99	0
		0	19	piek auto	61.85	0.55	14.92	19.69	-99.99	0
		0	18	piek auto	61.59	0.41	14.8	19.57	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	45.22	3.01	23.62	18.26	-99.99	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	10.07	0.13	9.94	9.94	9.94	0
15	Dorpsstraat 53	5			0	0	51.1	45.42	26.18	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	58.58	0.03	48.11	42.7	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	67.55	0.05	36.74	-99.99	-99.99	5
		0	9	manoeuvreren auto KS	59.6	0.02	40.99	35.63	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	58.8	0.02	40.19	34.83	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	56.78	0.03	38.15	32.79	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	56.35	0	37.76	32.4	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	56.15	0.05	37.52	32.16	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	67.44	0.05	36.76	-99.99	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	46.35	0.04	33.26	30.76	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	54.46	0.06	34.01	29.51	23.14	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	54.38	0.06	33.73	29.23	22.86	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	51.47	0	32.88	27.52	-99.99	0
		0	26	geluiduitstraling dock	39.01	0	31.22	-99.99	-99.99	0
		0	25	piek vrachtwagen	76.32	0.04	29.9	-99.99	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.61	0	27.16	24.66	-99.99	0
		0	24	piek vrachtwagen	75.6	0.05	29.17	-99.99	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	45.19	0.56	26.04	20.68	-99.99	0
		0	19	piek auto	61.74	0.01	15.34	20.12	-99.99	0
		0	18	piek auto	61.47	0	15.09	19.86	-99.99	0

		0	17		piek auto	56.49	0.1	10.01	14.78	-99.99	0
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5				0	0	50.7	44.64	27.69	0
		0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.44	0.23	47.3	41.88	-99.99	0
		0	4	m	Vrachtwagen	69.89	0.21	38.91	-99.99	-99.99	5
		0	10		manoeuvreren auto KS	59.83	0.16	41.08	35.72	-99.99	0
		0	8	m	Vrachtwagen	69.72	0.22	38.88	-99.99	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	57.08	0.31	38.18	32.82	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	56.58	0.29	37.7	32.34	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	56.16	0.92	36.65	31.29	-99.99	0
		0	3	m	Parkeren bewoners	56.21	1.05	35.48	30.98	24.61	0
		0	2	m	Parkeren bewoners	56.16	1.1	35.16	30.66	24.29	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.51	0.29	32.58	30.08	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	54.54	1.08	34.88	29.52	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	79.74	0.14	33.22	-99.99	-99.99	0
		0	26		geluiduitstraling dock	40.35	0.01	32.56	-99.99	-99.99	0
		0	24		piek vrachtwagen	77.84	0.21	31.25	-99.99	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	49.96	1.93	29.45	24.08	-99.99	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	39.87	1.57	23.36	20.86	-99.99	0
		0	19		piek auto	61.81	0.29	15.14	19.91	-99.99	0
		0	18		piek auto	60.34	1.03	12.93	17.7	-99.99	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	11.66	0.07	11.6	11.6	11.6	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	43.16	3.45	21.12	15.76	-99.99	0
16	Kapelstraat 2 en 4	5				0	0	50.92	44.92	28.17	0
		0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.15	0.03	47.53	42.12	-99.99	0
		0	4	m	Vrachtwagen	69.72	0.03	38.93	-99.99	-99.99	5
		0	10		manoeuvreren auto KS	59.42	0.02	40.82	35.45	-99.99	0
		0	8	m	Vrachtwagen	69.56	0.03	38.91	-99.99	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	56.87	0.04	38.25	32.89	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	56.43	0	37.84	32.48	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	56.07	0	37.48	32.12	-99.99	0
		0	3	m	Parkeren bewoners	56.09	0.04	36	31.49	25.12	0
		0	2	m	Parkeren bewoners	56.04	0.04	35.71	31.21	24.84	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	54.43	0.07	35.78	30.42	-99.99	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.28	0.03	32.99	30.49	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	79.45	0.02	33.05	-99.99	-99.99	0
		0	26		geluiduitstraling dock	40.34	0	32.56	-99.99	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	49.91	0	31.32	25.96	-99.99	0
		0	24		piek vrachtwagen	77.67	0.03	31.26	-99.99	-99.99	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	39.8	0	24.97	22.47	-99.99	0
		0	19		piek auto	61.69	0	15.3	20.07	-99.99	0
		0	18		piek auto	60.25	0	13.87	18.64	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	42.84	1.15	23.09	17.73	-99.99	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	10.97	0	10.97	10.97	10.97	0
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5				0	0	47.35	40.73	30.2	0
		0	4	m	Vrachtwagen	69.18	0.19	38.22	-99.99	-99.99	5
		0	1	m	Parkeren winkels nieuw	54.72	0.77	42.22	36.81	-99.99	0
		0	2	m	Parkeren bewoners	59.38	0.02	38.06	33.56	27.19	0
		0	3	m	Parkeren bewoners	59.06	0.02	37.93	33.43	27.06	0
		0	8	m	Vrachtwagen	69.24	0.19	38.42	-99.99	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	53.42	1.53	33.3	27.94	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	53.12	1.67	32.86	27.5	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	77.67	0.21	31.08	-99.99	-99.99	0
		0	26		geluiduitstraling dock	38.72	0	30.94	-99.99	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	51.39	2.42	30.39	25.03	-99.99	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	43.3	1.2	27.81	25.32	-99.99	0
		0	24		piek vrachtwagen	76.73	0.21	30.14	-99.99	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	50.64	2.49	29.56	24.2	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	49.45	2.78	28.08	22.72	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	47.36	3.19	25.59	20.22	-99.99	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	35.59	2.88	18.52	16.02	-99.99	0
		0	19		piek auto	58.53	1.77	10.38	15.15	-99.99	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	9.18	0.02	9.15	9.15	9.15	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	41.26	3.82	18.86	13.49	-99.99	0

		0	18		piek auto	57.66	2.56	8.72	13.5	-99.99	0
17	Kapelstraat 8 en 10	5				0	0	48.1	41.69	29.98	0
		0	1	m	Parkeren winkels nieuw	54.61	0	43.63	38.21	-99.99	0
		0	4	m	Vrachtwagen	69.04	0	38.28	-99.99	-99.99	5
		0	8	m	Vrachtwagen	69.1	0	38.48	-99.99	-99.99	0
		0	2	m	Parkeren bewoners	58.95	0.01	37.82	33.32	26.95	0
		0	3	m	Parkeren bewoners	58.66	0.01	37.72	33.22	26.85	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	53.3	0.06	34.65	29.29	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	53.05	0	34.46	29.1	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	51.28	0.11	32.58	27.21	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	50.6	0	32.01	26.65	-99.99	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	43.22	0	29.37	26.87	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	77.5	0.02	31.09	-99.99	-99.99	0
		0	26		geluiduitstraling dock	38.7	0	30.92	-99.99	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	49.42	0.03	30.81	25.44	-99.99	0
		0	24		piek vrachtwagen	76.61	0	30.23	-99.99	-99.99	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	47.14	0.36	28.2	22.84	-99.99	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	35.57	0	20.83	18.34	-99.99	0
		0	19		piek auto	58.47	0	12.09	16.86	-99.99	0
		0	18		piek auto	57.63	0	11.25	16.02	-99.99	0
		0	6		manoeuvreren auto KS	40.39	2.01	19.79	14.43	-99.99	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	8.67	0	8.67	8.67	8.67	0
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5				0	0	52.23	45.86	37.31	0
		0	4	m	Vrachtwagen	73.65	0	42.89	-99.99	-99.99	5
		0	2	m	Parkeren bewoners	66.02	0.03	45.34	40.83	34.47	0
		0	3	m	Parkeren bewoners	65.59	0.04	44.94	40.44	34.07	0
		0	1	m	Parkeren winkels nieuw	57.81	0.11	45.39	39.98	-99.99	0
		0	8	m	Vrachtwagen	73.94	0	43.31	-99.99	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	56.14	0.34	37.21	31.85	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	56.13	0.93	36.61	31.24	-99.99	0
		0	26		geluiduitstraling dock	44.32	0	36.54	-99.99	-99.99	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	47.83	0	32.29	29.79	-99.99	0
		0	24		piek vrachtwagen	81.11	0	34.73	-99.99	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	79.81	0	33.42	-99.99	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	52.55	1.89	32.07	26.71	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	52.42	1.95	31.88	26.52	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	52.79	2.63	31.56	26.2	-99.99	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.23	2.68	22.41	19.91	-99.99	0
		0	19		piek auto	61.57	0.46	14.72	19.49	-99.99	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	12.96	0.08	12.89	12.89	12.89	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	42.9	3.46	20.86	15.5	-99.99	0
		0	18		piek auto	59.07	2.2	10.48	15.25	-99.99	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	15.93	0.09	15.84	12.83	9.82	0
18	Kapelstraat 5 en 7	5				0	0	51.97	45.54	36.07	0
		0	4	m	Vrachtwagen	73.31	0	42.55	-99.99	-99.99	5
		0	1	m	Parkeren winkels nieuw	57.62	0	46.05	40.63	-99.99	0
		0	2	m	Parkeren bewoners	64.42	0	43.93	39.43	33.06	0
		0	3	m	Parkeren bewoners	64.52	0	43.85	39.35	32.98	0
		0	8	m	Vrachtwagen	73.57	0	42.95	-99.99	-99.99	0
		0	10		manoeuvreren auto KS	56.03	0	37.45	32.08	-99.99	0
		0	12		manoeuvreren auto KS	56.02	0	37.43	32.07	-99.99	0
		0	26		geluiduitstraling dock	44.26	0	36.48	-99.99	-99.99	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	47.61	0	32.58	30.08	-99.99	0
		0	24		piek vrachtwagen	80.81	0	34.43	-99.99	-99.99	0
		0	8		manoeuvreren auto KS	52.75	0	34.16	28.8	-99.99	0
		0	9		manoeuvreren auto KS	52.49	0	33.91	28.54	-99.99	0
		0	11		manoeuvreren auto KS	52.36	0	33.78	28.41	-99.99	0
		0	25		piek vrachtwagen	79.58	0	33.19	-99.99	-99.99	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.13	0.11	24.76	22.26	-99.99	0
		0	19		piek auto	61.45	0	15.07	19.84	-99.99	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	12.93	0	12.93	12.93	12.93	0
		0	7		manoeuvreren auto KS	42.35	1.23	22.53	17.17	-99.99	0
		0	18		piek auto	58.17	0.09	11.69	16.47	-99.99	0

		0	21	airco mitsubishi 4 x	15.77	0	15.77	12.76	9.75	0
19	Brouwerij	5.8			0	0	46.57	41.19	-11.74	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	52.37	0.08	45.25	39.83	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	52.86	0.07	35.25	29.74	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	51.52	0.09	33.89	28.37	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	51.11	0.09	33.48	27.96	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	50.57	0.1	32.93	27.42	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.86	0.08	31.05	25.77	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	43.93	1.05	24.29	18.93	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	37.16	0.37	21.05	18.55	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	60.03	0.12	13.52	18.3	-99.99	0
		0	14	piek auto	58.17	0.07	11.72	16.49	-99.99	0
		0	13	piek auto	57.08	0.19	10.51	15.28	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	40.42	1.65	20.18	14.82	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	30.36	1.31	15.1	12.61	-99.99	0
		0	15	piek auto	50.55	0.8	3.36	8.13	-99.99	0
		0	16	piek auto	47.5	1.74	-0.62	4.15	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	29.88	2.38	8.91	3.55	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	29.49	2.29	8.61	3.24	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	25.96	1.69	5.68	0.32	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	26.79	2.58	5.62	0.26	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	25.57	1.51	5.47	0.11	-99.99	0
19	Brouwerij	8.8			0	0	46.53	41.16	-10.6	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	52.19	0.03	45.22	39.8	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	52.65	0.03	35.08	29.56	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	51.36	0.04	33.78	28.27	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	50.96	0.05	33.37	27.85	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	50.45	0.06	32.85	27.33	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.69	0.04	31.04	25.77	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	43.9	0.26	25.05	19.69	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	37.11	0.1	21.83	19.33	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	59.91	0.05	13.48	18.25	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	40.41	0.21	21.61	16.25	-99.99	0
		0	14	piek auto	57.97	0.04	11.55	16.32	-99.99	0
		0	13	piek auto	56.94	0.05	10.51	15.28	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	30.34	0.05	16.48	13.98	-99.99	0
		0	15	piek auto	50.52	0.2	3.93	8.7	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	32.04	1.41	12.04	6.68	-99.99	0
		0	16	piek auto	47.49	0.38	0.72	5.49	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	29.95	1.12	10.24	4.88	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	26.31	0.6	7.13	1.77	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	26.83	1.48	6.76	1.4	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	25.63	0.55	6.5	1.14	-99.99	0
20	Dorpsstraat 52-60	1.5			0	0	48.18	43.01	12	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	56.19	0.31	46.66	41.24	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	56.63	0.28	37.77	32.41	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.21	0.29	33.99	31.49	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	54.53	1.04	34.91	29.55	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	45.03	0.38	30.38	27.88	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	51.99	2.08	31.33	25.96	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	49.72	2.17	30.01	24.49	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	49.27	2.16	29.58	24.06	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	41.47	0.89	28.26	22.98	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	56.85	3.49	22.6	-99.99	-99.99	5
		0	4	manoeuvreren auto Br	47.6	2.88	27.18	21.66	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	47.14	2.76	26.84	21.33	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	47.93	3.12	26.22	20.86	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	47.4	2.69	26.12	20.75	-99.99	0
		0	15	piek auto	62.83	0.25	16.19	20.96	-99.99	0
		0	16	piek auto	61.39	0.36	14.65	19.42	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	56.82	3.5	22.7	-99.99	-99.99	0
		0	17	piek auto	58.86	1.57	10.91	15.68	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	42.71	3.57	20.55	15.19	-99.99	0

		0	12	manoeuvreren auto KS	42.08	3.67	19.82	14.46	-99.99	0
20	Dorpsstraat 52-60	5			0	0	49.17	43.99	13	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	56.06	0	47.6	42.18	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	56.49	0	37.9	32.54	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.08	0	34.64	32.15	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	54.44	0	35.86	30.5	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	44.91	0	31.25	28.75	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	51.94	0	33.35	27.99	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	49.6	0.08	31.98	26.46	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	49.23	0	31.69	26.17	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	41.37	0	29.77	24.49	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	47.43	0.15	29.74	24.22	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	47.11	0	29.57	24.06	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	56.56	1.61	24.19	-99.99	-99.99	5
		0	9	manoeuvreren auto KS	47.85	0.32	28.94	23.58	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	47.37	0	28.78	23.42	-99.99	0
		0	15	piek auto	62.64	0	16.26	21.03	-99.99	0
		0	16	piek auto	61.26	0	14.88	19.65	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	56.52	1.62	24.27	-99.99	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	42.27	1.38	22.3	16.94	-99.99	0
		0	17	piek auto	58.79	0	12.41	17.18	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	41.45	1.64	21.22	15.86	-99.99	0
22	Dorpsstraat 64-66	1.5			0	0	48.77	43.6	16.02	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	56.53	0.2	46.93	41.52	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	56.73	0.27	37.87	32.51	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	56.43	0.29	37.55	32.19	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.61	0.23	34.66	32.16	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	45.3	0.26	31.75	29.25	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	53.25	1.61	33.05	27.69	-99.99	0
		0	8	manoeuvreren auto KS	51.82	1.29	31.95	26.59	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	60.36	2.83	26.76	-99.99	-99.99	5
		0	11	manoeuvreren auto KS	50.63	1.7	30.34	24.98	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	51.17	2.29	30.29	24.92	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	49.45	2.8	28.06	22.7	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	60.3	2.84	26.84	-99.99	-99.99	0
		0	17	piek auto	63.33	0.23	16.72	21.49	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	46.46	3.11	25.81	20.3	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	46.08	3.22	25.32	19.81	-99.99	0
		0	16	piek auto	62.02	0.31	15.33	20.1	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	44.94	3.5	23.9	18.38	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	44.87	3.53	23.79	18.28	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	37.76	2.42	23.72	18.45	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	48.35	3.42	23.11	18.6	12.24	0
22	Dorpsstraat 64-66	5			0	0	49.67	44.44	18.06	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	56.4	0	47.78	42.37	-99.99	0
		0	6	manoeuvreren auto KS	56.57	0	37.99	32.62	-99.99	0
		0	7	manoeuvreren auto KS	56.29	0	37.7	32.34	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.47	0	35.12	32.62	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	45.17	0.01	32.48	29.98	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	53.18	0	34.6	29.23	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	60.34	0.26	29.32	-99.99	-99.99	5
		0	8	manoeuvreren auto KS	51.73	0.04	33.1	27.74	-99.99	0
		0	9	manoeuvreren auto KS	51.12	0.02	32.51	27.15	-99.99	0
		0	11	manoeuvreren auto KS	50.56	0	31.97	26.61	-99.99	0
		0	10	manoeuvreren auto KS	49.41	0.1	30.73	25.37	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	60.29	0.27	29.4	-99.99	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	46.33	0.15	28.64	23.12	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	45.92	0.39	27.99	22.47	-99.99	0
		0	17	piek auto	63.12	0	16.74	21.51	-99.99	0
		0	12	manoeuvreren auto KS	45.24	0.45	26.2	20.84	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	37.67	0.08	26.17	20.9	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	44.65	1.11	26	20.49	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	44.52	1.19	25.79	20.27	-99.99	0

		0	3 m	Parkeren bewoners	48.14	1.01	25.24	20.74	14.37	0
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5			0	0	23.33	17.87	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	42.62	3.75	21.33	15.82	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	30.85	3.78	17.12	11.71	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	33.29	3.82	11.93	6.42	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	31.28	3.8	9.85	4.58	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	25.14	3.99	2.56	-2.8	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	14.68	3.97	-3.85	-6.35	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	14.1	3.96	-7.53	-10.02	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	34.39	3.72	-15.71	-10.94	-99.99	0
		0	15	piek auto	30.68	4.01	-19.71	-14.94	-99.99	0
		0	13	piek auto	28.5	3.81	-21.69	-16.92	-99.99	0
		0	16	piek auto	26.28	4.09	-24.2	-19.43	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	5
		0	3 m	Parkeren bewoners	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	5
		0	2 m	Parkeren bewoners	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
26	Schootakkerstraat 28-32	5	9 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
		0			0	0	24.52	19.06	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	41.87	1.85	22.48	16.96	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	30.19	1.93	18.49	13.07	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	32.51	2.02	12.95	7.43	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	30.44	1.97	10.87	5.6	-99.99	0
		0	5	manoeuvreren auto KS	25.47	2.46	4.43	-0.93	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	15.17	2.41	-2.18	-4.68	-99.99	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	13.05	2.39	-7.08	-9.58	-99.99	0
		0	31	piek winkelwagen	33.69	1.77	-14.45	-9.68	-99.99	0
		0	15	piek auto	31.14	2.51	-17.75	-12.98	-99.99	0
		0	13	piek auto	28.22	1.99	-20.16	-15.38	-99.99	0
		0	16	piek auto	24.97	2.71	-24.12	-19.35	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	5
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	5
		0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5	2 m	Parkeren bewoners	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	-999	0	-99.99	-99.99	-99.99	0
		0			0	0	36.52	24.87	5.72	0
		0	10 m	Vrachtwagen	64.46	0.43	27.39	-99.99	-99.99	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	46.63	2.45	30.38	-99.99	-99.99	0
		0	9 m	Vrachtwagen	64.52	0.41	27.94	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	74.57	0.33	27.86	-99.99	-99.99	0
		0	30	piek vrachtwagen	74.53	1.24	26.91	-99.99	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	42.71	3.79	26.77	21.36	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	44.07	3.83	22.7	17.18	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	42.92	3.7	21.69	16.17	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	42.35	3.82	20.99	15.47	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	66.67	2.44	17.84	-99.99	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	33.02	3.84	16.12	10.85	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	36.33	3.78	15.01	9.49	-99.99	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	1.55	0	1.55	1.55	1.55	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	5.25	0	5.25	2.24	-0.77	0
		0	14	piek auto	48.63	3.72	-1.47	3.3	-99.99	0
		0	2 m	Parkeren bewoners	32.58	3.89	7.6	3.09	-3.28	0
		0	22	condensor koelmeubels	-2.34	0.02	-2.36	-2.36	-2.36	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	31.03	3.95	7.09	2.59	-3.78	0
27	Schootakkerstraat 28-32	5	11	manoeuvreren auto KS	30.22	4.16	7.47	2.11	-99.99	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	17.92	4.04	4.09	1.59	-99.99	0
		0			0	0	37.74	26	7.31	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	46.57	0	32.77	-99.99	-99.99	0
		0	10 m	Vrachtwagen	64.4	0.01	27.73	-99.99	-99.99	5
		0	9 m	Vrachtwagen	64.45	0.01	28.27	-99.99	-99.99	0
		0	29	piek vrachtwagen	74.5	0.01	28.1	-99.99	-99.99	0

		0	30	piek vrachtwagen	74.49	0	28.1	-99.99	-99.99	0
		0	1 m	Parkeren winkels nieuw	41.94	1.94	27.87	22.46	-99.99	0
		0	2	manoeuvreren auto Br	43.17	2	23.63	18.12	-99.99	0
		0	4	manoeuvreren auto Br	42.26	1.72	23	17.48	-99.99	0
		0	1	manoeuvreren auto Br	41.53	2.02	21.96	16.45	-99.99	0
		0	28	piek laden en lossen	66.61	0	20.23	-99.99	-99.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	32.12	2	17.18	11.9	-99.99	0
		0	3	manoeuvreren auto Br	35.58	1.93	16.11	10.59	-99.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	40.19	1.66	7.77	-99.99	-99.99	5
		0	2 m	Parkeren bewoners	35.25	1.9	11.92	7.42	1.05	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	1.6	0	1.6	1.6	1.6	0
		0	3 m	Parkeren bewoners	33.49	2.06	10.97	6.47	0.1	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	5.85	0	5.85	2.84	-0.17	0
		0	14	piek auto	47.99	1.74	-0.14	4.64	-99.99	0
		0	26	geluiduitstraling dock	18.57	1.76	9.03	-99.99	-99.99	0
		0	22	condensor koelmeubels	-1.66	0	-1.66	-1.66	-1.66	0

Toegepaste bronvermogens personenwagens

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenautos vanaf terrein -> openbare weg

	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
wegrijden van oprit 0-30km/uur	47.7	70.1	81.3	84.8	85.7	89.6	88.8	84.0	76.8	94.5
vooruit oprit oprijdri 20km/uur	45.1	65.5	76.5	80.9	84.6	86.8	86.1	82.6	77.1	92.0
achteruit oprit opdraaien, 0-10km/uur	47.7	69.5	72.6	77.3	78.2	84.9	84.9	81.6	73.0	89.7
vooruit oprit oprijdri 0-10km/uur	55.0	73.5	70.4	77.7	76.7	81.5	79.3	76.7	70.6	86.3
voorbij rijden 10km/uur	45.0	60.0	61.0	66.3	68.3	72.0	69.9	67.1	61.3	76.6
gemiddeld:	50.0	69.6	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6

Bronvermogens piekniveaus DICTSLAAN PORTIEREN,

	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
dichtslaan	58.0	74.6	87.0	87.7	88.7	88.1	88.9	88.9	81.3	96.2
piekverhoging t.o.v. WEGRIJBEWEGING										5.6

Bronvermogens RIJBEGING heftruck op terrein

	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
heftruck gas (linde H15)	51.0	72.6	84.0	91.9	92.9	89.9	85.0	79.0	71.3	97.1
heftruck diesel (linde 2T)	55.0	66.4	83.5	89.2	92.7	90.5	90.3	87.6	76.5	97.6
heftruck elektrisch (Still R70-30)	62.6	65.9	74.1	77.8	82.3	82.5	79.7	73.9	69.5	87.5

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanaf terrein -> openbare weg

	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
archief: Scania 113, optrekkend	60.9	67.6	85.0	87.3	92.4	97.8	95.8	92.0	85.8	101.6
archief: Scania 143 m 400 vooruit rijden	57.0	69.3	94.5	86.9	95.9	98.4	97.1	89.9	81.0	103.1
archief: Scania optrekkend	69.0	80.2	85.3	86.0	90.8	97.7	94.4	90.4	84.1	100.8
archief: VOLVO accelererend	57.5	78.1	84.4	88.9	92.3	96.9	96.3	89.4	82.0	101.1
archief: VOLVO F10	63.8	81.0	86.8	96.3	95.5	102.9	99.8	90.7	81.3	105.9
archief: DAF 95 optrekkend	61.7	77.0	87.2	92.8	99.8	103.0	101.1	95.5	88.7	106.9
archief: DAF 2300 geladen, optrekkend	61.7	63.8	79.2	84.7	90.1	97.6	96.8	90.0	90.4	101.5
archief: DAF 2800 geladen, optrekkend	60.9	64.9	76.3	83.9	89.7	96.3	96.4	92.2	87.6	100.8
archief: MAN 19-403, vooruit rijdend	67.3	74.9	84.3	89.4	94.1	98.1	97.4	89.1	79.9	102.2
gemiddeld	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3

Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM

[illegible]

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING bestelbus vanaf terrein -> openbare weg


	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
gemiddeld	50.0	54.2	62.5	79.3	84.7	87.8	86.3	79.2	68.4	91.8

Bronvermogens piekniveaus DICT SCHUIVEN PORTIEREN

[illegible]

K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



RESULTATEN LMAX ACTIVITEITENBESLUIT										
wnp	adres	wnh	bron	mb	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	toeslag
1		5.8				0	0	0	0	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	56.47	0	0	56.47	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	55.44	0	0	55.44	0
		0	4 m		Vrachtwagen	54.32	0.8	0	53.52	5
		0	8 m		Vrachtwagen	54.28	0.82	0	53.46	0
		0	31		piek winkelwagen	49.42	1.82	0	47.6	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	33.11	0	0	33.11	0
		0	32		piek winkelwagen	31.84	0.82	0	31.02	0
		0	10 m		Vrachtwagen	30.01	2.6	0	27.41	5
		0	9 m		Vrachtwagen	29.9	2.6	0	27.3	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	14.65	2.74	0	11.91	0
1		8.8				0	0	0	0	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	52.5	0	0	52.5	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	52.07	0	0	52.07	0
		0	31		piek winkelwagen	49.41	0.38	0	49.03	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	33.06	0	0	33.06	0
		0	10 m		Vrachtwagen	30.07	1.59	0	28.48	5
		0	9 m		Vrachtwagen	29.93	1.59	0	28.34	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	14.68	1.67	0	13.01	0
		0	8 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	4 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
2		5.8				0	0	0	0	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	54.72	0	0	54.72	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	54.11	0	0	54.11	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	34.35	0	0	34.35	0
		0	31		piek winkelwagen	34.03	0.89	0	33.14	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	16.84	2.11	0	14.73	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	7.62	0	0	7.62	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	3.38	0	0	3.38	0
		0	22		condensor koelmeubels	-0.16	0	0	-0.16	0
		0	8 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	4 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	10 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	9 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
2		8.8				0	0	0	0	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	51.67	0	0	51.67	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	51.36	0	0	51.36	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	34.29	0	0	34.29	0
		0	31		piek winkelwagen	34	0.2	0	33.8	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	16.87	0.75	0	16.12	0
		0	9 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	4 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	10 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	8 m		Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
3		5.8				0	0	0	0	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	56.51	0	0	56.51	0
		0	7 m		winkelwagen Kapelstraat 2	55.27	0	0	55.27	0
		0	31		piek winkelwagen	52.92	0.27	0	52.65	0
		0	4 m		Vrachtwagen	45.71	2.04	0	43.67	5
		0	8 m		Vrachtwagen	45.43	2.04	0	43.39	0
		0	6 m		winkelwagen Brouwerij	35.14	0	0	35.14	0
		0	26		geluiduitstraling dock	13.65	1.31	20	32.34	0
		0	9 m		Vrachtwagen	32.54	1.9	0	30.64	0
		0	10 m		Vrachtwagen	32.4	1.9	0	30.5	5
		0	32		piek winkelwagen	28.6	2.09	0	26.51	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	17.08	2.04	0	15.04	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	7.51	0	0	7.51	0
		0	22		condensor koelmeubels	-0.27	0	0	-0.27	0
3		8.8				0	0	0	0	0
		0	31		piek winkelwagen	52.89	0	0	52.89	0
		0	5 m		winkelwagen Kapelstraat	52.51	0	0	52.51	0

		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	51.99	0	0	51.99	0
		0	4 m	Vrachtwagen	46.12	0.79	0	45.33	5
		0	8 m	Vrachtwagen	45.48	0.8	0	44.68	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	35.08	0	0	35.08	0
		0	26	geluiduitstraling dock	14.2	0.02	20	34.18	0
		0	32	piek winkelwagen	28.62	0.77	0	27.85	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	17.11	0.64	0	16.47	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
4		5.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	67.49	0.03	0	67.46	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	56.16	0	0	56.16	0
		0	10 m	Vrachtwagen	46.06	0.46	0	45.6	5
		0	9 m	Vrachtwagen	45.98	0.44	0	45.54	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	29.41	0.24	0	29.17	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	3.22	0	20.09	0
		0	32	piek winkelwagen	22.77	3.51	0	19.26	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	18.43	3.25	0	15.18	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
4		8.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	66.83	0.01	0	66.82	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	52.35	0	0	52.35	0
		0	10 m	Vrachtwagen	47.2	0.08	0	47.12	5
		0	9 m	Vrachtwagen	47.08	0.08	0	47	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	29.52	0.04	0	29.48	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	2.42	0	20.89	0
		0	32	piek winkelwagen	22.45	2.83	0	19.62	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	18.43	2.46	0	15.97	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
5		5.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	75.29	0.01	0	75.28	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	51.9	0.01	0	51.89	0
		0	9 m	Vrachtwagen	43.77	0.16	0	43.61	0
		0	10 m	Vrachtwagen	43.75	0.15	0	43.6	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	30.87	0.05	0	30.82	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	3.22	0	20.09	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	15.91	3.25	0	12.66	0
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
5		8.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	72.19	0	0	72.19	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	50.06	0	0	50.06	0
		0	9 m	Vrachtwagen	43.68	0.06	0	43.62	0
		0	10 m	Vrachtwagen	43.59	0.06	0	43.53	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	31.32	0.02	0	31.3	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	23.31	2.42	0	20.89	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	15.91	2.45	0	13.46	0
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
6		5.8			0	0	0	0	0
		0	9 m	Vrachtwagen	74.19	0	0	74.19	0
		0	10 m	Vrachtwagen	73.68	0	0	73.68	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	59.31	0.01	0	59.3	0
		0	32	piek winkelwagen	29.06	1.93	0	27.13	0
		0	31	piek winkelwagen	28.95	1.97	0	26.98	0
		0	26	geluiduitstraling dock	7.87	1.01	20	26.86	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	22.4	2.44	0	19.96	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	13.81	2.2	0	11.61	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	5.47	2.5	0	2.97	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0

6	8.8			0	0	0	0	0
	0	9 m	Vrachtwagen	72.91	0	0	72.91	0
	0	10 m	Vrachtwagen	72.53	0	0	72.53	5
	0	27	laden en lossen dagwinkel	57.64	0	0	57.64	0
	0	26	geluiduitstraling dock	9.79	0	20	29.79	0
	0	32	piek winkelwagen	29.05	0.55	0	28.5	0
	0	31	piek winkelwagen	28.93	0.6	0	28.33	0
	0	6 m	winkelwagen Brouwerij	22.46	1.28	0	21.18	0
	0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	13.86	0.94	0	12.92	0
	0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	5.71	1.54	0	4.17	0
	0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
	0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
7	5.8			0	0	0	0	0
	0	10 m	Vrachtwagen	72.46	0	0	72.46	5
	0	9 m	Vrachtwagen	72.05	0	0	72.05	0
	0	4 m	Vrachtwagen	43.13	1.55	0	41.58	5
	0	8 m	Vrachtwagen	43.09	1.53	0	41.56	0
	0	31	piek winkelwagen	29.27	1.86	0	27.41	0
	0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.19	1.96	0	15.23	0
	0	6 m	winkelwagen Brouwerij	16.5	2.44	0	14.06	0
	0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	7.18	2.48	0	4.7	0
7	8.8			0	0	0	0	0
	0	10 m	Vrachtwagen	71.56	0	0	71.56	5
	0	9 m	Vrachtwagen	71.29	0	0	71.29	0
	0	4 m	Vrachtwagen	43.21	0.1	0	43.11	5
	0	8 m	Vrachtwagen	43.15	0.08	0	43.07	0
	0	31	piek winkelwagen	29.25	0.44	0	28.81	0
	0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.22	0.58	0	16.64	0
	0	6 m	winkelwagen Brouwerij	16.76	1.28	0	15.48	0
	0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	7.24	1.33	0	5.91	0
8	5.8			0	0	0	0	0
	0	31	piek winkelwagen	67.99	0.03	0	67.96	0
	0	6 m	winkelwagen Brouwerij	48.04	0.03	0	48.01	0
	0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	32.41	0.92	0	31.49	0
	0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	31.54	0.86	0	30.68	0
	0	8 m	Vrachtwagen	32.8	2.69	0	30.11	0
	0	4 m	Vrachtwagen	32.8	2.69	0	30.11	5
	0	32	piek winkelwagen	27.99	2.28	0	25.71	0
	0	26	geluiduitstraling dock	3.07	0	20	23.07	0
	0	27	laden en lossen dagwinkel	15.03	2.67	0	12.36	0
	0	21	airco mitsubishi 4 x	10.73	0	0	10.73	0
	0	22	condensor koelmeubels	2.69	0	0	2.69	0
	0	23	airco zijgevel	-11.9	1.49	0	-13.39	0
	0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
	0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
8	8.8			0	0	0	0	0
	0	31	piek winkelwagen	67.25	0.01	0	67.24	0
	0	6 m	winkelwagen Brouwerij	47.54	0.01	0	47.53	0
	0	4 m	Vrachtwagen	39.24	1.11	0	38.13	5
	0	8 m	Vrachtwagen	39.21	1.12	0	38.09	0
	0	32	piek winkelwagen	34.85	0.21	0	34.64	0
	0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	32.39	0.25	0	32.14	0
	0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	31.55	0.06	0	31.49	0
	0	26	geluiduitstraling dock	5.82	0	20	25.82	0
	0	27	laden en lossen dagwinkel	15.06	1.56	0	13.5	0
	0	21	airco mitsubishi 4 x	10.89	0	0	10.89	0
	0	22	condensor koelmeubels	3.59	0	0	3.59	0
	0	23	airco zijgevel	-11.69	0.15	0	-11.84	0
	0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
	0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
9	5.8			0	0	0	0	0
	0	9 m	Vrachtwagen	48.83	0	0	48.83	0
	0	10 m	Vrachtwagen	47.6	0	0	47.6	5

		0	31	piek winkelwagen	41.48	0	0	41.48	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.35	0.12	0	40.23	0
		0	32	piek winkelwagen	34.88	0.33	0	34.55	0
		0	4 m	Vrachtwagen	34.98	0.74	0	34.24	5
		0	8 m	Vrachtwagen	34.94	0.72	0	34.22	0
		0	26	geluiduitstraling dock	10.7	0.01	20	30.69	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	28.71	0	0	28.71	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	28.65	0.03	0	28.62	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.81	0.34	0	17.47	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	9.16	0	0	9.16	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	4.72	0	0	4.72	0
		0	22	condensor koelmeubels	1.63	0	0	1.63	0
9		8.8			0	0	0	0	0
		0	9 m	Vrachtwagen	49.22	0	0	49.22	0
		0	10 m	Vrachtwagen	48.15	0	0	48.15	5
		0	31	piek winkelwagen	41.25	0	0	41.25	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.24	0.01	0	40.23	0
		0	4 m	Vrachtwagen	31.32	0	0	31.32	5
		0	8 m	Vrachtwagen	31.28	0	0	31.28	0
		0	32	piek winkelwagen	30.69	0	0	30.69	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	28.78	0	0	28.78	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	28.8	0.11	0	28.69	0
		0	26	geluiduitstraling dock	8.24	0	20	28.24	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	14.34	2.23	0	12.11	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	5.19	0	0	5.19	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	0.71	0	0	0.71	0
		0	22	condensor koelmeubels	-2.1	0	0	-2.1	0
10		5.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	69.88	0.01	0	69.87	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	47.61	0.02	0	47.59	0
		0	32	piek winkelwagen	34.02	1.21	0	32.81	0
		0	8 m	Vrachtwagen	33.61	1.32	0	32.29	0
		0	4 m	Vrachtwagen	33.62	1.33	0	32.29	5
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	31.36	0.84	0	30.52	0
		0	9 m	Vrachtwagen	30.49	2.59	0	27.9	0
		0	10 m	Vrachtwagen	30.28	2.59	0	27.69	5
		0	26	geluiduitstraling dock	5.15	0.59	20	24.56	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	21.03	0.35	0	20.68	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	12.93	0	0	12.93	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	14.71	2.74	0	11.97	0
		0	22	condensor koelmeubels	5.36	0	0	5.36	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	3.13	0	0	3.13	0
10		8.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	69.21	0	0	69.21	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	47.15	0	0	47.15	0
		0	4 m	Vrachtwagen	38.68	0.06	0	38.62	5
		0	8 m	Vrachtwagen	37.65	0.07	0	37.58	0
		0	32	piek winkelwagen	37.27	0.11	0	37.16	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	31.39	0.03	0	31.36	0
		0	26	geluiduitstraling dock	10.46	0.3	20	30.16	0
		0	9 m	Vrachtwagen	30.52	1.57	0	28.95	0
		0	10 m	Vrachtwagen	30.32	1.57	0	28.75	5
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	21.94	0.24	0	21.7	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	14.74	1.67	0	13.07	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	12.4	0	0	12.4	0
		0	22	condensor koelmeubels	5.01	0	0	5.01	0
11		5.8			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	66.27	0.05	0	66.22	5
		0	8 m	Vrachtwagen	66.22	0.06	0	66.16	0
		0	26	geluiduitstraling dock	39.75	0	20	59.75	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	54.28	0	0	54.28	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	53.39	0	0	53.39	0
		0	32	piek winkelwagen	34.31	0	0	34.31	0

		0	10	m	Vrachtwagen	32.24	1.97	0	30.27	5
		0	9	m	Vrachtwagen	32.13	1.99	0	30.14	0
		0	31		piek winkelwagen	30.55	1.38	0	29.17	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	20.64	2.05	0	18.59	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	17.28	2.13	0	15.15	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	8.74	0	0	8.74	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	4.24	0	0	4.24	0
		0	22		condensor koelmeubels	1.18	0	0	1.18	0
		0	23		airco zijgevel	-3.46	0	0	-3.46	0
11		8.8				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	65.88	0	0	65.88	5
		0	8	m	Vrachtwagen	65.83	0	0	65.83	0
		0	26		geluiduitstraling dock	39.64	0	20	59.64	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	51.53	0	0	51.53	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	51.03	0	0	51.03	0
		0	32		piek winkelwagen	34.26	0	0	34.26	0
		0	10	m	Vrachtwagen	32.3	0.7	0	31.6	5
		0	9	m	Vrachtwagen	32.19	0.73	0	31.46	0
		0	31		piek winkelwagen	30.53	0	0	30.53	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	23.82	0	0	23.82	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	17.31	0.77	0	16.54	0
		0	23		airco zijgevel	-3.5	0	0	-3.5	0
12		5.8				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	69.54	0	0	69.54	5
		0	8	m	Vrachtwagen	69.49	0	0	69.49	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	50.96	0.01	0	50.95	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	46.78	0	0	46.78	0
		0	32		piek winkelwagen	36.1	0.34	0	35.76	0
		0	31		piek winkelwagen	33.21	1.52	0	31.69	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	19.44	1.59	0	17.85	0
		0	22		condensor koelmeubels	0.92	0	0	0.92	0
		0	23		airco zijgevel	0.4	0.12	0	0.28	0
		0	9	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	10	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
12		8.8				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	69.15	0	0	69.15	5
		0	8	m	Vrachtwagen	69.11	0	0	69.11	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	49.59	0	0	49.59	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	46.46	0	0	46.46	0
		0	32		piek winkelwagen	36.05	0.04	0	36.01	0
		0	31		piek winkelwagen	30.2	0	0	30.2	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	19.43	0.06	0	19.37	0
		0	23		airco zijgevel	0.36	0	0	0.36	0
		0	10	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	9	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
13		5.8				0	0	0	0	0
		0	8	m	Vrachtwagen	74.42	0	0	74.42	0
		0	4	m	Vrachtwagen	74.24	0	0	74.24	5
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	53.01	0.01	0	53	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	42.61	0.06	0	42.55	0
		0	32		piek winkelwagen	28.52	2.11	0	26.41	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	14.38	1.81	0	12.57	0
		0	23		airco zijgevel	-8.97	1.39	0	-10.36	0
		0	9	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	10	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
13		8.8				0	0	0	0	0
		0	8	m	Vrachtwagen	73.15	0	0	73.15	0
		0	4	m	Vrachtwagen	73	0	0	73	5
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	50.73	0	0	50.73	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	42.49	0	0	42.49	0
		0	32		piek winkelwagen	28.51	0.8	0	27.71	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	12	0.39	0	11.61	0
		0	23		airco zijgevel	-8.99	0.01	0	-9	0

		0	10	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	9	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
14	Dorpsstraat 53	1.5				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	65.36	1.3	0	64.06	5
		0	8	m	Vrachtwagen	65.28	1.34	0	63.94	0
		0	26		geluiduitstraling dock	37.72	0.51	20	57.21	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	47.23	0.29	0	46.94	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	44	0	0	44	0
		0	32		piek winkelwagen	40.94	2.51	0	38.43	0
		0	10	m	Vrachtwagen	41.32	3.82	0	37.5	5
		0	9	m	Vrachtwagen	41.16	3.82	0	37.34	0
		0	31		piek winkelwagen	36.81	3.63	0	33.18	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	32.86	3.55	0	29.31	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	26.48	4.01	0	22.47	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	13.72	0.24	0	13.48	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	9.17	0.21	0	8.96	0
		0	22		condensor koelmeubels	6.2	0.25	0	5.95	0
		0	23		airco zijgevel	3.03	0.76	0	2.27	0
14	Dorpsstraat 53	5				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	65.31	0.09	0	65.22	5
		0	8	m	Vrachtwagen	65.23	0.09	0	65.14	0
		0	26		geluiduitstraling dock	37.3	0.02	20	57.28	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	47	0.02	0	46.98	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	43.83	0	0	43.83	0
		0	32		piek winkelwagen	40.75	0.33	0	40.42	0
		0	10	m	Vrachtwagen	41.21	2.32	0	38.89	5
		0	9	m	Vrachtwagen	41.06	2.33	0	38.73	0
		0	31		piek winkelwagen	36.46	1.43	0	35.03	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	32.57	1.35	0	31.22	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	25.87	2.29	0	23.58	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	12.55	0	0	12.55	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	8.06	0	0	8.06	0
		0	22		condensor koelmeubels	5.1	0	0	5.1	0
		0	23		airco zijgevel	2.98	0.18	0	2.8	0
15	Dorpsstraat 53	1.5				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	67.65	0.38	0	67.27	5
		0	8	m	Vrachtwagen	67.53	0.39	0	67.14	0
		0	26		geluiduitstraling dock	39.02	0.17	20	58.85	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.56	0.31	0	46.25	0
		0	9	m	Vrachtwagen	46.05	3.85	0	42.2	0
		0	10	m	Vrachtwagen	46.01	3.84	0	42.17	5
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.71	0.77	0	40.94	0
		0	32		piek winkelwagen	42.27	2.03	0	40.24	0
		0	31		piek winkelwagen	35.88	3.55	0	32.33	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	31.32	4.08	0	27.24	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	29.72	3.95	0	25.77	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	15.32	0.13	0	15.19	0
		0	20		Condensor 2 x Riva Cold	10.07	0.13	0	9.94	0
		0	22		condensor koelmeubels	7.59	0.14	0	7.45	0
		0	23		airco zijgevel	4.04	0.56	0	3.48	0
15	Dorpsstraat 53	5				0	0	0	0	0
		0	4	m	Vrachtwagen	67.55	0.05	0	67.5	5
		0	8	m	Vrachtwagen	67.44	0.05	0	67.39	0
		0	26		geluiduitstraling dock	39.01	0	20	59.01	0
		0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.35	0.04	0	46.31	0
		0	9	m	Vrachtwagen	48.21	2.46	0	45.75	0
		0	10	m	Vrachtwagen	47.92	2.42	0	45.5	5
		0	32		piek winkelwagen	42.11	0.19	0	41.92	0
		0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.61	0	0	41.61	0
		0	31		piek winkelwagen	35.72	1.29	0	34.43	0
		0	27		laden en lossen dagwinkel	30.46	2.43	0	28.03	0
		0	6	m	winkelwagen Brouwerij	28.66	2.36	0	26.3	0
		0	21		airco mitsubishi 4 x	12.99	0	0	12.99	0

		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	8.49	0	0	8.49	0
		0	22	condensor koelmeubels	5.44	0	0	5.44	0
		0	23	airco zijgevel	3.99	0.14	0	3.85	0
16	Kapelstraat 2 en 4	1.5			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	69.89	0.21	0	69.68	5
		0	8 m	Vrachtwagen	69.72	0.22	0	69.5	0
		0	26	geluiduitstraling dock	40.35	0.01	20	60.34	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	46.51	0.29	0	46.22	0
		0	32	piek winkelwagen	42.99	1.6	0	41.39	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	39.87	1.57	0	38.3	0
		0	10 m	Vrachtwagen	38.71	3.63	0	35.08	5
		0	9 m	Vrachtwagen	38.65	3.65	0	35	0
		0	31	piek winkelwagen	35.69	3.57	0	32.12	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	32	4.01	0	27.99	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	29.77	3.94	0	25.83	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	15.75	0.08	0	15.67	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	11.66	0.07	0	11.59	0
		0	22	condensor koelmeubels	7.86	0.09	0	7.77	0
		0	23	airco zijgevel	4.57	0.55	0	4.02	0
16	Kapelstraat 2 en 4	5			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	69.72	0.03	0	69.69	5
		0	8 m	Vrachtwagen	69.56	0.03	0	69.53	0
		0	26	geluiduitstraling dock	40.34	0	20	60.34	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	46.28	0.03	0	46.25	0
		0	32	piek winkelwagen	42.9	0.09	0	42.81	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	39.8	0	0	39.8	0
		0	10 m	Vrachtwagen	38.06	1.74	0	36.32	5
		0	9 m	Vrachtwagen	37.96	1.78	0	36.18	0
		0	31	piek winkelwagen	35.48	1.32	0	34.16	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	31.57	2.24	0	29.33	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	28.72	2.32	0	26.4	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	15.06	0	0	15.06	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	10.97	0	0	10.97	0
		0	22	condensor koelmeubels	7.26	0	0	7.26	0
		0	23	airco zijgevel	4.53	0.12	0	4.41	0
17	Kapelstraat 8 en 10	1.5			0	0	0	0	0
		0	8 m	Vrachtwagen	69.24	0.19	0	69.05	0
		0	4 m	Vrachtwagen	69.18	0.19	0	68.99	5
		0	26	geluiduitstraling dock	38.72	0	20	58.72	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	43.3	1.2	0	42.1	0
		0	9 m	Vrachtwagen	43.03	3.54	0	39.49	0
		0	10 m	Vrachtwagen	42.7	3.55	0	39.15	5
		0	32	piek winkelwagen	40.65	1.53	0	39.12	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	35.59	2.88	0	32.71	0
		0	31	piek winkelwagen	35.54	3.57	0	31.97	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	21.71	3.86	0	17.85	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	20.85	4.05	0	16.8	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	12.75	0.04	0	12.71	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	9.18	0.02	0	9.16	0
		0	22	condensor koelmeubels	4.32	0.03	0	4.29	0
		0	23	airco zijgevel	1.19	0.45	0	0.74	0
17	Kapelstraat 8 en 10	5			0	0	0	0	0
		0	8 m	Vrachtwagen	69.1	0	0	69.1	0
		0	4 m	Vrachtwagen	69.04	0	0	69.04	5
		0	26	geluiduitstraling dock	38.7	0	20	58.7	0
		0	9 m	Vrachtwagen	44.98	1.6	0	43.38	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	43.22	0	0	43.22	0
		0	10 m	Vrachtwagen	44.52	1.63	0	42.89	5
		0	32	piek winkelwagen	40.57	0.03	0	40.54	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	35.57	0	0	35.57	0
		0	31	piek winkelwagen	35.1	1.38	0	33.72	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	23.29	1.83	0	21.46	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	20.01	2.59	0	17.42	0


		0	21	airco mitsubishi 4 x	12.67	0	0	12.67	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	8.67	0	0	8.67	0
		0	22	condensor koelmeubels	4.7	0	0	4.7	0
		0	23	airco zijgevel	1.16	0	0	1.16	0
18	Kapelstraat 5 en 7	1.5			0	0	0	0	0
		0	8 m	Vrachtwagen	73.94	0	0	73.94	0
		0	4 m	Vrachtwagen	73.65	0	0	73.65	5
		0	26	geluiduitstraling dock	44.32	0	20	64.32	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	47.83	0	0	47.83	0
		0	32	piek winkelwagen	45.43	0.06	0	45.37	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.23	2.68	0	38.55	0
		0	10 m	Vrachtwagen	37.28	2.84	0	34.44	5
		0	9 m	Vrachtwagen	37.13	2.88	0	34.25	0
		0	31	piek winkelwagen	27.85	4.17	0	23.68	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	15.93	0.09	0	15.84	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	12.96	0.08	0	12.88	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	15.97	3.8	0	12.17	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	12.04	4.16	0	7.88	0
		0	22	condensor koelmeubels	7.12	0.11	0	7.01	0
		0	23	airco zijgevel	4.9	0.09	0	4.81	0
18	Kapelstraat 5 en 7	5			0	0	0	0	0
		0	8 m	Vrachtwagen	73.57	0	0	73.57	0
		0	4 m	Vrachtwagen	73.31	0	0	73.31	5
		0	26	geluiduitstraling dock	44.26	0	20	64.26	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	47.61	0	0	47.61	0
		0	32	piek winkelwagen	45.25	0.06	0	45.19	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	41.13	0.11	0	41.02	0
		0	10 m	Vrachtwagen	37.45	0.15	0	37.3	5
		0	9 m	Vrachtwagen	37.29	0.23	0	37.06	0
		0	31	piek winkelwagen	26.32	2.78	0	23.54	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	15.77	0	0	15.77	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	16.1	1.95	0	14.15	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	16.26	2.69	0	13.57	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	12.93	0	0	12.93	0
		0	22	condensor koelmeubels	6.83	0	0	6.83	0
		0	23	airco zijgevel	4.84	0.06	0	4.78	0
19	Brouwerij	5.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	60.03	0.12	0	59.91	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.86	0.08	0	40.78	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	37.16	0.37	0	36.79	0
		0	4 m	Vrachtwagen	31.78	2.56	0	29.22	5
		0	8 m	Vrachtwagen	31.63	2.57	0	29.06	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	30.36	1.31	0	29.05	0
		0	32	piek winkelwagen	26.96	2.57	0	24.39	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	14.5	2.83	0	11.67	0
		0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
19	Brouwerij	8.8			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	59.91	0.05	0	59.86	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	40.69	0.04	0	40.65	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	37.11	0.1	0	37.01	0
		0	4 m	Vrachtwagen	31.95	1.54	0	30.41	5
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	30.34	0.05	0	30.29	0
		0	8 m	Vrachtwagen	31.8	1.54	0	30.26	0
		0	32	piek winkelwagen	26.95	1.47	0	25.48	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	14.52	1.8	0	12.72	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
20	Dorpsstraat 52-60	1.5			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	56.85	3.49	0	53.36	5
		0	8 m	Vrachtwagen	56.82	3.5	0	53.32	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.21	0.29	0	44.92	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	45.03	0.38	0	44.65	0

		0	26	geluiduitstraling dock	26.76	2.79	20	43.97	0
		0	31	piek winkelwagen	46.27	4.08	0	42.19	0
		0	9 m	Vrachtwagen	45.73	3.65	0	42.08	0
		0	10 m	Vrachtwagen	44.54	3.66	0	40.88	5
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	41.47	0.89	0	40.58	0
		0	32	piek winkelwagen	36.41	3.43	0	32.98	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	26.99	3.98	0	23.01	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	10.04	0.26	0	9.78	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	5.52	0.33	0	5.19	0
		0	22	condensor koelmeubels	1.25	0.1	0	1.15	0
		0	23	airco zijgevel	-7.99	3.19	0	-11.18	0
20	Dorpsstraat 52-60	5			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	56.56	1.61	0	54.95	5
		0	8 m	Vrachtwagen	56.52	1.62	0	54.9	0
		0	26	geluiduitstraling dock	26.83	1	20	45.83	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.08	0	0	45.08	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	44.91	0	0	44.91	0
		0	9 m	Vrachtwagen	45.34	1.95	0	43.39	0
		0	31	piek winkelwagen	44.9	2.59	0	42.31	0
		0	10 m	Vrachtwagen	44.12	1.96	0	42.16	5
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	41.37	0	0	41.37	0
		0	32	piek winkelwagen	36.09	0.92	0	35.17	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	26.28	2.21	0	24.07	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	10.72	0	0	10.72	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	6.07	0	0	6.07	0
		0	22	condensor koelmeubels	3.52	0	0	3.52	0
		0	23	airco zijgevel	-7.99	1.39	0	-9.38	0
22	Dorpsstraat 64-66	1.5			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	60.36	2.83	0	57.53	5
		0	8 m	Vrachtwagen	60.3	2.84	0	57.46	0
		0	26	geluiduitstraling dock	30.33	1.92	20	48.41	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.61	0.23	0	45.38	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	45.3	0.26	0	45.04	0
		0	31	piek winkelwagen	45.28	4.24	0	41.04	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	37.76	2.42	0	35.34	0
		0	10 m	Vrachtwagen	37.57	3.67	0	33.9	5
		0	9 m	Vrachtwagen	37.55	3.67	0	33.88	0
		0	32	piek winkelwagen	36.29	2.97	0	33.32	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	27.23	4.06	0	23.17	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	9.86	0.06	0	9.8	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	5.17	0.08	0	5.09	0
		0	22	condensor koelmeubels	2.55	0.06	0	2.49	0
22	Dorpsstraat 64-66	5			0	0	0	0	0
		0	4 m	Vrachtwagen	60.34	0.26	0	60.08	5
		0	8 m	Vrachtwagen	60.29	0.27	0	60.02	0
		0	26	geluiduitstraling dock	30.33	0	20	50.33	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.47	0	0	45.47	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	45.17	0.01	0	45.16	0
		0	31	piek winkelwagen	44.02	2.82	0	41.2	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	37.67	0.08	0	37.59	0
		0	32	piek winkelwagen	36.21	0.1	0	36.11	0
		0	10 m	Vrachtwagen	37.46	2.03	0	35.43	5
		0	9 m	Vrachtwagen	37.46	2.05	0	35.41	0
		0	27	laden en lossen dagwinkel	26.3	2.41	0	23.89	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	11.5	0	0	11.5	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	6.8	0	0	6.8	0
		0	22	condensor koelmeubels	4.21	0	0	4.21	0
26	Schootakkerstraat 28-32	1.5			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	34.39	3.72	0	30.67	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	31.28	3.8	0	27.48	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	14.68	3.97	0	10.71	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	14.1	3.96	0	10.14	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5

		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
26	Schootakkerstraat 28-32	5			0	0	0	0	0
		0	31	piek winkelwagen	33.69	1.77	0	31.92	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	30.44	1.97	0	28.47	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	15.17	2.41	0	12.76	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	13.05	2.39	0	10.66	0
		0	4 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
		0	8 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	9 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
		0	10 m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
27	Schootakkerstraat 28-32	1.5			0	0	0	0	0
		0	9 m	Vrachtwagen	64.52	0.41	0	64.11	0
		0	10 m	Vrachtwagen	64.46	0.43	0	64.03	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	46.63	2.45	0	44.18	0
		0	31	piek winkelwagen	38.96	3.76	0	35.2	0
		0	26	geluiduitstraling dock	17.37	3.27	20	34.1	0
		0	8 m	Vrachtwagen	35.41	3.51	0	31.9	0
		0	4 m	Vrachtwagen	35.2	3.51	0	31.69	5
		0	32	piek winkelwagen	33.03	3.68	0	29.35	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	33.02	3.84	0	29.18	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	18.62	4.16	0	14.46	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	17.92	4.04	0	13.88	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	5.25	0	0	5.25	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	1.55	0	0	1.55	0
		0	22	condensor koelmeubels	-2.34	0.02	0	-2.36	0
27	Schootakkerstraat 28-32	5			0	0	0	0	0
		0	9 m	Vrachtwagen	64.45	0.01	0	64.44	0
		0	10 m	Vrachtwagen	64.4	0.01	0	64.39	5
		0	27	laden en lossen dagwinkel	46.57	0	0	46.57	0
		0	8 m	Vrachtwagen	40.42	1.65	0	38.77	0
		0	4 m	Vrachtwagen	40.19	1.66	0	38.53	5
		0	26	geluiduitstraling dock	18.57	1.76	20	36.81	0
		0	31	piek winkelwagen	38.46	1.77	0	36.69	0
		0	32	piek winkelwagen	32.97	1.83	0	31.14	0
		0	6 m	winkelwagen Brouwerij	32.12	2	0	30.12	0
		0	7 m	winkelwagen Kapelstraat 2	17.89	2.62	0	15.27	0
		0	5 m	winkelwagen Kapelstraat	17.85	2.85	0	15	0
		0	21	airco mitsubishi 4 x	5.85	0	0	5.85	0
		0	20	Condensor 2 x Riva Cold	1.6	0	0	1.6	0
		0	22	condensor koelmeubels	-1.66	0	0	-1.66	0

K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



Projectgegevens

projectnaam: Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever: Gemeente Alphen Chaam
adviseur: WS
databaseversie: 868
situatie: Indirecte hinder 2016
uitsnede: basismodel

omschrijvingindustrielawaai

rekenhart:	10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	30-03-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	16:52
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.3	4.2	272	nieuwbouw	80	
3	4.2	0.0	179		80	
15	7.0	0.0	91	Dorpsstraat 52-60	80	
16	9.0	0.0	34		80	
17	6.0	0.0	63	Dorpsstaat 64-66	80	
18	6.0	0.0	51		80	
19	8.0	0.0	54	Dorpsstraat 53	80	
20	6.0	0.0	24	Kapelstraat 2 en 4	80	
21	3.0	0.0	16	Kapelstraat 6	80	
22	7.0	0.0	31	Kapelstraat 8 en 10	80	
23	7.0	0.0	32	Kapelstraat 5 en 7	80	
24	7.0	0.0	36	Kapelstraat 9 en 11	80	
25	8.0	0.0	31		80	
26	10.0	0.0	252	Brouwerij	80	
27	10.0	0.0	112	Brouwerij	80	
28	11.2	4.2	28	Kapelstraat 13 en 15	80	
29	2.5	0.0	74		80	
30	2.5	0.0	76		80	
31	8.0	0.0	33	Schootakkerstraat 28-32	80	
32	8.0	0.0	28		80	
33	8.0	0.0	28		80	
34	0.0	0.0	32	Schootakkerstraat	80	

Mobiele bronnen

nr bedrijf	bron	bronvermogen												maxafst	vgem	aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
		h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Parkeren winkels en	.8	A	-50.0	69.6	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	15	15	495	51	8	0	0	0	0	0	0
4	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Parkeren winkels en	.8	A	-50.0	69.6	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	15	20	247	25	4	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
1	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	41.67	35.73	24.67	40.13	40.13	41.67	41.67
				IL totaal (0)	1	8.8	41.30	35.40	24.34	39.77	39.77	41.30	41.30		
2	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	38.78	32.79	21.73	37.22	37.22	38.78	38.78
				IL totaal (0)	1	8.8	38.44	32.49	21.43	36.89	36.89	38.44	38.44		
3	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	35.95	30.00	18.94	34.40	34.40	35.95	35.95
				IL totaal (0)	1	8.8	36.00	30.05	19.00	34.45	34.45	36.00	36.00		
4	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	8.80	--	--	5.79	5.79	8.80	8.80
				IL totaal (0)	1	8.8	10.69	--	--	7.68	7.68	10.69	10.69		
5	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	12.85	3.21	-7.76	10.53	10.53	12.85	12.85
				IL totaal (0)	1	8.8	15.94	6.78	-4.19	13.69	13.69	15.94	15.94		
6	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	35.05	11.24	.23	32.07	32.07	35.05	35.05
				IL totaal (0)	1	8.8	34.89	12.95	1.95	31.92	31.92	34.89	34.89		
7	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	34.79	23.09	12.10	32.22	32.22	34.79	34.79
				IL totaal (0)	1	8.8	34.80	23.39	12.40	32.26	32.26	34.80	34.80		
8	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	18.28	12.40	1.35	16.75	16.75	18.28	18.28
				IL totaal (0)	1	8.8	20.88	15.01	3.97	19.36	19.36	20.88	20.88		
9	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	28.62	10.84	-.19	25.72	25.72	28.62	28.62
				IL totaal (0)	1	8.8	28.93	7.67	-3.35	25.97	25.97	28.93	28.93		
10	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	19.23	13.44	2.39	17.73	17.73	19.23	19.23
				IL totaal (0)	1	8.8	22.09	16.33	5.29	20.60	20.60	22.09	22.09		
11	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	47.69	41.75	30.70	46.15	46.15	47.69	47.69
				IL totaal (0)	1	8.8	47.44	41.51	30.45	45.90	45.90	47.44	47.44		
12	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	47.95	42.03	30.98	46.41	46.41	47.95	47.95
				IL totaal (0)	1	8.8	47.74	41.82	30.77	46.20	46.20	47.74	47.74		
13	0.0	0.0 nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	48.07	42.25	31.20	46.56	46.56	48.07	48.07
				IL totaal (0)	1	8.8	47.78	41.96	30.92	46.27	46.27	47.78	47.78		
14	0.0	0.0 Dorpsstraat 53	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	54.19	48.40	37.34	52.69	52.69	54.19	54.19
				IL totaal (0)	1	5.0	52.95	47.10	36.05	51.43	51.43	52.95	52.95		
15	0.0	0.0 Dorpsstraat 53	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	54.23	48.34	37.29	52.70	52.70	54.23	54.23
				IL totaal (0)	1	5.0	53.15	47.24	36.19	51.62	51.62	53.15	53.15		
16	0.0	0.0 Kapelstraat 2 en 4	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	54.73	49.04	37.99	53.26	53.26	54.73	54.73
				IL totaal (0)	1	5.0	53.35	47.55	36.50	51.85	51.85	53.35	53.35		
17	0.0	0.0 Kapelstraat 8 en 10	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	52.72	46.52	35.53	51.11	51.11	52.72	52.72
				IL totaal (0)	1	5.0	51.68	45.34	34.35	50.03	50.03	51.68	51.68		
18	0.0	0.0 Kapelstraat 5 en 7	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	46.69	40.33	29.27	45.03	45.03	46.69	46.69
				IL totaal (0)	1	5.0	47.26	41.03	29.97	45.63	45.63	47.26	47.26		
19	0.0	0.0 Brouwerij	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	18.33	12.44	1.39	16.80	16.80	18.33	18.33
				IL totaal (0)	1	8.8	21.07	14.86	3.81	19.45	19.45	21.07	21.07		
20	0.0	0.0 Dorpsstraat 52-60	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.32	28.36	17.31	32.77	32.77	34.32	34.32
				IL totaal (0)	1	5.0	36.83	30.90	19.84	35.29	35.29	36.83	36.83		
22	0.0	0.0 Dorpsstaat 64-66	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.49	33.41	22.36	37.91	37.91	39.49	39.49
				IL totaal (0)	1	5.0	41.58	35.58	24.53	40.02	40.02	41.58	41.58		
23	0.0	0.0 Kapelstraat 5 en 7	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	50.08	43.33	32.34	48.32	48.32	50.08	50.08
				IL totaal (0)	1	5.0	49.91	43.25	32.25	48.18	48.18	49.91	49.91		
24	0.0	0.0 Kapelstraat 9 en 11	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	48.70	41.66	30.68	46.87	46.87	48.70	48.70
				IL totaal (0)	1	5.0	48.57	41.65	30.67	46.77	46.77	48.57	48.57		
25	0.0	0.0 Kapelstraat 13 en 15	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	45.68	38.54	27.57	43.83	43.83	45.68	45.68
				IL totaal (0)	1	5.0	45.62	38.55	27.57	43.79	43.79	45.62	45.62		
26	0.0	0.0 Schootakkerstraat 28-32	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	44.32	--	--	41.31	41.31	44.32	44.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
27	0.0	0.0 Schootakkerstraat 28-32		gevel				IL	totaal (0)	1	5.0	43.00	--	--	39.99	39.99	43.00	43.00
								IL	totaal (0)	1	1.5	37.91	--	--	34.90	34.90	37.91	37.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.46	--	--	34.45	34.45	37.46	37.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.46	--	--	34.45	34.45	37.46	37.46

K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



Projectgegevens

projectnaam: Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever: Gemeente Alphen Chaam
adviseur: WS
databaseversie: 868
situatie: IL 2016
uitsnede: basismodel

omschrijving

rekenhart:

10.36 19.03.2015

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

n.v.t.

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

☒

standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

29-04-2016

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

17:04

maximum aantal reflecties:

1

minimum zichthoek reflecties:

n.v.t.

maximum sectorhoek:

n.v.t.

vaste sectorhoek:

n.v.t.

methode aftrek110g:

rekenmethode:

HMRI 1999

meteo correctie:

☒

jaargetijde zomer:

☐

opmerking

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.3	4.2	272		80	
3	4.2	0.0	179		80	
15	7.0	0.0	91	Dorpsstraat 52-60	80	
16	9.0	0.0	34		80	
17	6.0	0.0	63	Dorpsstraat 64-66	80	
18	6.0	0.0	51	Dorpsstraat 68-70	80	
19	8.0	0.0	54	Dorpsstraat 53	80	
20	6.0	0.0	24	Kapelstraat 2 en 4	80	
21	3.0	0.0	16	Kapelstraat 6	80	
22	7.0	0.0	31	Kapelstraat 8 en 10	80	
23	7.0	0.0	32	Kapelstraat 5 en 7	80	
24	7.0	0.0	36	Kapelstraat 9 en 11	80	
25	8.0	0.0	31		80	
26	10.0	0.0	252	Brouwerij	80	
27	10.0	0.0	112	Brouwerij	80	
28	11.2	4.2	28	Kapelstraat 13 en 15	80	
29	2.5	0.0	74		80	
30	2.5	0.0	76		80	
31	8.0	0.0	33	Schootakkerstraat 28-32	80	
32	8.0	0.0	28	Schootakkerstraat 34-36	80	
33	8.0	0.0	28	Schootakkerstraat 38-40	80	
34	0.0	0.0	32	Schootakkerstraat 24-26	80	

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag			
						31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
1	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	761.3	71.3	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
2	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	761.3	71.3	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
3	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	761.3	71.3	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
4	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	761.3	71.3	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
5	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
6	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
7	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
8	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
9	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
10	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
11	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
12	manoeuvreren auto l	vrij(>0.5m	.8	A		50.0	69.6	76.2	80.0	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	598.0	58.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
13	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
14	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
15	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
16	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
17	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
18	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
19	piek auto	vrij(>0.5m	.8	A		55.6	75.2	81.8	85.9	87.5	91.3	90.6	86.6	79.8	96.2	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
20	Condensor 2 x Riva l	vrij(>0.5m	6.8	A		--	--	--	--	--	69.0	--	--	--	69.0	12.000	4.000	8.000	h	--	--	-- %	--	--	-- %
21	airco mitsubishi 4 x	vrij(>0.5m	7.0	A		--	--	--	--	--	73.0	--	--	--	73.0	12.000	2.000	2.000	h	--	--	-- %	--	--	-- %
22	condensor koelmeut	vrij(>0.5m	7.2	A		--	--	--	--	--	65.0	--	--	--	65.0	12.000	4.000	8.000	h	--	--	-- %	--	--	-- %
23	airco zijgevel	vrij(>0.5m	2.0	A		--	--	--	--	--	62.0	--	--	--	62.0	12.000	2.000	2.000	h	--	--	-- %	--	--	-- %
24	piek vrachtwagen	vrij(>0.5m	1.3	A		71.8	84.3	95.5	98.3	102.5	107.4	105.6	99.4	93.9	111.2	1.0	--	--	s	--	--	-- %	--	--	-- %
25	piek vrachtwagen	vrij(>0.5m	1.3	A		71.8	84.3	95.5	98.3	102.5	107.4	105.6	99.4	93.9	111.2	1.0	--	--	s	--	--	-- %	--	--	-- %
26	geluiduitstraling doch	wand	2.8	A		--	59.0	67.0	67.0	67.0	66.0	62.0	59.0	50.0	73.5	2.000	--	--	h	--	--	-- %	--	--	-- %
27	laden en lossen dag	vrij(>0.5m	.5	A		--	65.0	72.0	83.0	80.0	81.0	79.0	77.0	--	87.6	0.500	--	--	h	--	--	-- %	--	--	-- %
28	piek laden en lossen	vrij(>0.5m	.5	A		--	--	--	--	--	107.6	--	--	--	107.6	1.0	--	--	s	--	--	-- %	--	--	-- %
29	piek vrachtwagen	vrij(>0.5m	1.3	A		71.8	84.3	95.5	98.3	102.5	107.4	105.6	99.4	93.9	111.2	1.0	--	--	s	--	--	-- %	--	--	-- %
30	piek vrachtwagen	vrij(>0.5m	1.3	A		71.8	84.3	95.5	98.3	102.5	107.4	105.6	99.4	93.9	111.2	1.0	--	--	s	--	--	-- %	--	--	-- %
31	piek winkelwagen	vrij(>0.5m	.8	A		--	--	--	--	--	100.0	--	--	--	100.0	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	
32	piek winkelwagen	vrij(>0.5m	.8	A		--	--	--	--	--	100.0	--	--	--	100.0	1.0	1.0	-- s	--	--	-- %	--	--	-- %	

Mobiele bronnen


		bronvermogen												aantal				aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag			
nr bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Parkeren winkels nie	.8	A	-50.0	69.6	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	15	15	522	50	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkeren bewoners	.8	A	-50.0	69.6	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	15	15	110	13	6	0	0	0	0	0	0
3	Parkeren bewoners	.8	A	-50.0	69.6	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	15	15	110	13	6	0	0	0	0	0	0
4	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0
5	winkelwagen Kapels	.8	A	-55.4	63.1	62.6	64.3	72.7	75.0	72.9	69.5	62.9	79.4	10	5	80	15	0	0	0	0	0	0	0
6	winkelwagen Brouwe	.8	A	-55.4	63.1	62.6	64.3	72.7	75.0	72.9	69.5	62.9	79.4	10	5	101	10	0	0	0	0	0	0	0
7	winkelwagen Kapels	.8	A	-55.4	63.1	62.6	64.3	72.7	75.0	72.9	69.5	62.9	79.4	10	5	80	15	0	0	0	0	0	0	0
8	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Vrachtwagen	1.3	A	-63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3	15	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
1	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	55.61	50.48	11.74	53.82	53.82	55.61	55.61
						IL totaal (0)	1	8.8	53.23	48.12	--	51.44	51.44	53.23	53.23
2	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	55.49	50.35	7.81	53.69	53.69	55.49	55.49
						IL totaal (0)	1	8.8	53.14	48.03	--	51.35	51.35	53.14	53.14
3	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	55.40	50.25	5.22	53.60	53.60	55.40	55.40
						IL totaal (0)	1	8.8	53.00	47.85	4.28	51.20	51.20	53.00	53.00
4	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	49.70	44.38	-20.90	47.86	47.86	49.70	49.70
						IL totaal (0)	1	8.8	48.98	43.65	-20.68	47.14	47.14	48.98	48.98
5	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	46.31	41.61	--	44.63	44.63	46.61	46.61
						IL totaal (0)	1	8.8	46.18	41.15	--	44.41	44.41	46.18	46.18
6	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	48.36	17.56	-9.46	45.35	45.35	48.36	48.36
						IL totaal (0)	1	8.8	46.87	18.81	-8.01	43.87	43.87	46.87	46.87
7	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	43.22	19.93	5.94	40.24	40.24	43.22	43.22
						IL totaal (0)	1	8.8	42.40	21.39	7.54	39.44	39.44	42.40	42.40
8	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	47.07	41.81	6.88	45.25	45.25	47.07	47.07
						IL totaal (0)	1	8.8	47.23	41.94	7.64	45.40	45.40	47.23	47.23
9	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	41.59	36.07	8.28	39.72	39.72	41.59	41.59
						IL totaal (0)	1	8.8	42.60	37.09	4.40	40.72	40.72	42.60	42.60
10	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	43.26	38.31	10.18	41.52	41.52	43.31	43.31
						IL totaal (0)	1	8.8	43.51	38.49	9.00	41.75	41.75	43.51	43.51
11	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	53.81	48.37	25.30	51.97	51.97	53.81	53.81
						IL totaal (0)	1	8.8	52.70	47.15	24.94	50.85	50.85	52.70	52.70
12	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	53.55	47.71	28.34	51.66	51.66	53.55	53.55
						IL totaal (0)	1	8.8	52.68	46.74	27.49	50.77	50.77	52.68	52.68
13	0.0	0.0	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	53.58	46.08	34.27	51.59	51.59	53.58	53.58
						IL totaal (0)	1	8.8	52.62	45.29	32.92	50.64	50.64	52.62	52.62
14	0.0	0.0 Dorpsstraat 53	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	50.85	45.23	22.25	48.97	48.97	50.85	50.85
						IL totaal (0)	1	5.0	51.32	45.65	24.27	49.45	49.45	51.32	51.32
15	0.0	0.0 Dorpsstraat 53	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.21	45.18	24.89	49.27	49.27	51.21	51.21
						IL totaal (0)	1	5.0	51.43	45.42	26.19	49.51	49.51	51.43	51.43
16	0.0	0.0 Kapelstraat 2 en 4	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.29	44.65	27.69	49.28	49.28	51.29	51.29
						IL totaal (0)	1	5.0	51.47	44.91	28.17	49.48	49.48	51.47	51.47
17	0.0	0.0 Kapelstraat 8 en 10	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	48.37	40.72	30.20	46.44	46.44	48.37	48.37
						IL totaal (0)	1	5.0	48.98	41.70	29.98	47.05	47.05	48.98	48.98
18	0.0	0.0 Kapelstraat 5 en 7	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	53.21	45.86	37.31	51.55	51.55	53.21	53.21
						IL totaal (0)	1	5.0	52.92	45.53	36.07	51.15	51.15	52.92	52.92
19	0.0	0.0 Brouwerij	gevel			IL totaal (0)	1	5.8	46.57	41.19	-11.74	44.72	44.72	46.57	46.57
						IL totaal (0)	1	8.8	46.53	41.16	-10.60	44.68	44.68	46.53	46.53
20	0.0	0.0 Dorpsstraat 52-60	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	48.20	43.02	11.99	46.40	46.40	48.20	48.20
						IL totaal (0)	1	5.0	49.20	43.98	13.00	47.39	47.39	49.20	49.20
22	0.0	0.0 Dorpsstraat 64-66	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	48.83	43.60	16.02	47.02	47.02	48.83	48.83
						IL totaal (0)	1	5.0	49.76	44.44	18.06	47.94	47.94	49.76	49.76
26	0.0	0.0 Schootakkerstraat 28-32	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	23.33	17.87	--	21.46	21.46	23.33	23.33
						IL totaal (0)	1	5.0	24.52	19.06	--	22.65	22.65	24.52	24.52
27	0.0	0.0 Schootakkerstraat 28-32	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.54	24.86	5.72	34.79	34.79	37.54	37.54
						IL totaal (0)	1	5.0	38.60	26.00	7.31	35.85	35.85	38.60	38.60

K+ Adviesgroep b.v.

project Herontwikkeling Chaam
opdrachtgever Gemeente Alphen Chaam



Lmax goede ruimtelijke ordening									
wnp	wnh	bron	mb	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	
1	5.8				0	0	0	0	
	0	17		piek auto	68.73	0	0	68.73	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	67.04	0	0	67.04	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	63.57	0	0	63.57	0
	0	16		piek auto	63.13	0	0	63.13	0
	0	24		piek vrachtwagen	62.32	0.75	0	61.57	0
	0	25		piek vrachtwagen	62.24	0.79	0	61.45	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	60.82	0	0	60.82	0
	0	15		piek auto	58.56	0.06	0	58.5	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	57.35	0	0	57.35	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	56.47	0	0	56.47	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	55.44	0	0	55.44	0
	0	18		piek auto	54.17	0	0	54.17	0
	0	4	m	Vrachtwagen	54.32	0.8	0	53.52	5
	0	8	m	Vrachtwagen	54.28	0.82	0	53.46	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	52.42	0.02	0	52.4	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	48.77	0	0	48.77	0
	0	19		piek auto	48.8	0.38	0	48.42	0
	0	13		piek auto	48.34	0.6	0	47.74	0
	0	31		piek winkelwagen	49.42	1.82	0	47.6	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	47.54	0.21	0	47.33	0
1	8.8				0	0	0	0	0
	0	17		piek auto	66.92	0	0	66.92	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	63.39	0	0	63.39	0
	0	16		piek auto	62.5	0	0	62.5	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	61.57	0	0	61.57	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	59.58	0	0	59.58	0
	0	15		piek auto	58.36	0	0	58.36	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	56.93	0	0	56.93	0
	0	18		piek auto	54.11	0	0	54.11	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	52.5	0	0	52.5	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	52.22	0	0	52.22	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	52.07	0	0	52.07	0
	0	31		piek winkelwagen	49.41	0.38	0	49.03	0
	0	19		piek auto	48.76	0	0	48.76	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	48.71	0	0	48.71	0
	0	13		piek auto	48.31	0	0	48.31	0
	0	14		piek auto	47.56	0	0	47.56	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	47.5	0	0	47.5	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	44.38	0	0	44.38	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	43.03	0	0	43.03	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	43.03	0	0	43.03	0
2	5.8				0	0	0	0	0
	0	16		piek auto	68.88	0	0	68.88	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	67.14	0	0	67.14	0
	0	15		piek auto	64.27	0	0	64.27	0
	0	17		piek auto	63.01	0	0	63.01	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	62.36	0.01	0	62.35	0

	0	25		piek vrachtwagen	61.88	0.96	0	60.92	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	58.45	0	0	58.45	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	55.77	0	0	55.77	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	54.72	0	0	54.72	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	54.11	0	0	54.11	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	52.99	0	0	52.99	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	49.79	0	0	49.79	0
	0	13		piek auto	49.51	0	0	49.51	0
	0	18		piek auto	49.4	0.06	0	49.34	0
	0	14		piek auto	48.8	0.38	0	48.42	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	47.32	0	0	47.32	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	43.89	0	0	43.89	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	43.83	0.03	0	43.8	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	42.71	0.6	0	42.11	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	42.62	0.65	0	41.97	0
2	8.8				0	0	0	0	0
	0	16		piek auto	66.95	0	0	66.95	0
	0	15		piek auto	63.57	0	0	63.57	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	63.38	0	0	63.38	0
	0	17		piek auto	62.4	0	0	62.4	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	60.73	0	0	60.73	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	57.78	0	0	57.78	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	55.43	0	0	55.43	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	52.87	0	0	52.87	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	51.67	0	0	51.67	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	51.36	0	0	51.36	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	49.72	0	0	49.72	0
	0	13		piek auto	49.47	0	0	49.47	0
	0	18		piek auto	49.37	0	0	49.37	0
	0	14		piek auto	48.76	0	0	48.76	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	47.28	0	0	47.28	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	43.85	0	0	43.85	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	43.79	0	0	43.79	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	42.68	0	0	42.68	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	42.59	0	0	42.59	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	42.55	0	0	42.55	0
3	5.8				0	0	0	0	0
	0	15		piek auto	69.07	0	0	69.07	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	66.78	0	0	66.78	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	65.24	0	0	65.24	0
	0	16		piek auto	63.25	0	0	63.25	0
	0	17		piek auto	58.54	0.06	0	58.48	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	56.51	0	0	56.51	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	55.29	0	0	55.29	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	55.27	0	0	55.27	0
	0	31		piek winkelwagen	52.92	0.27	0	52.65	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	51.58	0	0	51.58	0
	0	24		piek vrachtwagen	53.5	2.01	0	51.49	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	51.07	0.02	0	51.05	0
	0	13		piek auto	50.39	0	0	50.39	0

	0	25		piek vrachtwagen	52.05	2.05	0	50	0
	0	14		piek auto	49.79	0	0	49.79	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	49.48	0.05	0	49.43	0
	0	18		piek auto	48.11	0.9	0	47.21	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	44.92	0	0	44.92	0
	0	4	m	Vrachtwagen	45.71	2.04	0	43.67	5
	0	8	m	Vrachtwagen	45.43	2.04	0	43.39	0
3	8.8				0	0	0	0	0
	0	15		piek auto	67.13	0	0	67.13	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	63.27	0	0	63.27	0
	0	16		piek auto	62.7	0	0	62.7	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	62.53	0	0	62.53	0
	0	17		piek auto	58.35	0	0	58.35	0
	0	25		piek vrachtwagen	58.84	0.8	0	58.04	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	54.9	0	0	54.9	0
	0	24		piek vrachtwagen	53.68	0.75	0	52.93	0
	0	31		piek winkelwagen	52.89	0	0	52.89	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	52.51	0	0	52.51	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	51.99	0	0	51.99	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	51.4	0	0	51.4	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	50.93	0	0	50.93	0
	0	13		piek auto	50.34	0	0	50.34	0
	0	14		piek auto	49.74	0	0	49.74	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	49.41	0	0	49.41	0
	0	18		piek auto	48.08	0	0	48.08	0
	0	4	m	Vrachtwagen	46.12	0.79	0	45.33	5
	0	2		manoeuvreren auto Br	44.87	0	0	44.87	0
	0	8	m	Vrachtwagen	45.48	0.8	0	44.68	0
4	5.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	67.49	0.03	0	67.46	0
	0	13		piek auto	63.57	0.01	0	63.56	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	60.01	0.01	0	60	0
	0	14		piek auto	59.89	0.05	0	59.84	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	56.16	0	0	56.16	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	55.46	0.02	0	55.44	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	53.73	0.04	0	53.69	0
	0	30		piek vrachtwagen	53.55	0.29	0	53.26	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	51.73	0.12	0	51.61	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	51.05	0.12	0	50.93	0
	0	28		piek laden en lossen	48.32	0.22	0	48.1	0
	0	29		piek vrachtwagen	48.11	0.49	0	47.62	0
	0	10	m	Vrachtwagen	46.06	0.46	0	45.6	5
	0	9	m	Vrachtwagen	45.98	0.44	0	45.54	0
	0	15		piek auto	39.73	3.27	0	36.46	0
	0	16		piek auto	39.18	3.38	0	35.8	0
	0	17		piek auto	38.78	3.47	0	35.31	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	34.18	3.25	0	30.93	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	33.4	3.41	0	29.99	0
	0	27		laden en lossen dagwinkel	29.41	0.24	0	29.17	0
4	8.8				0	0	0	0	0

	0	31		piek winkelwagen	66.83	0.01	0	66.82	0
	0	13		piek auto	62.95	0.01	0	62.94	0
	0	14		piek auto	59.63	0.03	0	59.6	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	59.09	0.01	0	59.08	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	55.07	0.02	0	55.05	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	53.52	0.03	0	53.49	0
	0	30		piek vrachtwagen	53.2	0.03	0	53.17	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	52.35	0	0	52.35	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	51.6	0.04	0	51.56	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	50.94	0.05	0	50.89	0
	0	29		piek vrachtwagen	49.03	0.2	0	48.83	0
	0	28		piek laden en lossen	48.27	0.05	0	48.22	0
	0	10	m	Vrachtwagen	47.2	0.08	0	47.12	5
	0	9	m	Vrachtwagen	47.08	0.08	0	47	0
	0	15		piek auto	39.73	2.48	0	37.25	0
	0	16		piek auto	39.1	2.64	0	36.46	0
	0	17		piek auto	38.53	2.78	0	35.75	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	34.17	2.46	0	31.71	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	33.25	2.7	0	30.55	0
	0	27		laden en lossen dagwinkel	29.52	0.04	0	29.48	0
5	5.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	75.29	0.01	0	75.28	0
	0	13		piek auto	61.37	0.05	0	61.32	0
	0	14		piek auto	58.49	0.12	0	58.37	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	54.67	0.05	0	54.62	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	53.12	0.1	0	53.02	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	51.9	0.01	0	51.89	0
	0	30		piek vrachtwagen	51.72	0.09	0	51.63	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	51.38	0.15	0	51.23	0
	0	29		piek vrachtwagen	51.26	0.16	0	51.1	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	50.73	0.21	0	50.52	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	49.79	0.25	0	49.54	0
	0	28		piek laden en lossen	48.73	0.05	0	48.68	0
	0	9	m	Vrachtwagen	43.77	0.16	0	43.61	0
	0	10	m	Vrachtwagen	43.75	0.15	0	43.6	5
	0	15		piek auto	39.73	3.27	0	36.46	0
	0	16		piek auto	39.18	3.38	0	35.8	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	34.18	3.25	0	30.93	0
	0	27		laden en lossen dagwinkel	30.87	0.05	0	30.82	0
	0	17		piek auto	33.96	3.47	0	30.49	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	27.02	3.41	0	23.61	0
5	8.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	72.19	0	0	72.19	0
	0	13		piek auto	61.09	0.02	0	61.07	0
	0	14		piek auto	58.3	0.04	0	58.26	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	54.46	0.02	0	54.44	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	52.93	0.03	0	52.9	0
	0	29		piek vrachtwagen	52.59	0	0	52.59	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	51.28	0.05	0	51.23	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	50.63	0.06	0	50.57	0

	0	30		piek vrachtwagen	50.63	0.07	0	50.56	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	50.06	0	0	50.06	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	49.72	0.07	0	49.65	0
	0	28		piek laden en lossen	48.8	0.01	0	48.79	0
	0	9	m	Vrachtwagen	43.68	0.06	0	43.62	0
	0	10	m	Vrachtwagen	43.59	0.06	0	43.53	5
	0	15		piek auto	39.72	2.48	0	37.24	0
	0	16		piek auto	39.1	2.64	0	36.46	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	34.17	2.46	0	31.71	0
	0	27		laden en lossen dagwinkel	31.32	0.02	0	31.3	0
	0	17		piek auto	33.74	2.78	0	30.96	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	26.89	2.69	0	24.2	0
6	5.8				0	0	0	0	0
	0	30		piek vrachtwagen	84.42	0	0	84.42	0
	0	29		piek vrachtwagen	80.33	0	0	80.33	0
	0	28		piek laden en lossen	78.76	0.01	0	78.75	0
	0	9	m	Vrachtwagen	74.19	0	0	74.19	0
	0	10	m	Vrachtwagen	73.68	0	0	73.68	5
	0	27		laden en lossen dagwinkel	59.31	0.01	0	59.3	0
	0	14		piek auto	38.51	2.31	0	36.2	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	33.5	2.42	0	31.08	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	33.3	2.49	0	30.81	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	32.51	2.48	0	30.03	0
	0	13		piek auto	30.46	2.3	0	28.16	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	30.4	2.38	0	28.02	0
	0	32		piek winkelwagen	29.06	1.93	0	27.13	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	29.46	2.38	0	27.08	0
	0	31		piek winkelwagen	28.95	1.97	0	26.98	0
	0	26		geluiduitstraling dock	7.87	1.01	20	26.86	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	26.68	2.35	0	24.33	0
	0	19		piek auto	25.86	2.22	0	23.64	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	23.61	1.99	0	21.62	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	23.27	1.97	0	21.3	0
6	8.8				0	0	0	0	0
	0	30		piek vrachtwagen	82.39	0	0	82.39	0
	0	29		piek vrachtwagen	79.53	0	0	79.53	0
	0	28		piek laden en lossen	77.27	0	0	77.27	0
	0	9	m	Vrachtwagen	72.91	0	0	72.91	0
	0	10	m	Vrachtwagen	72.53	0	0	72.53	5
	0	27		laden en lossen dagwinkel	57.64	0	0	57.64	0
	0	14		piek auto	38.55	1.09	0	37.46	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	33.55	1.26	0	32.29	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	33.42	1.35	0	32.07	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	32.58	1.34	0	31.24	0
	0	26		geluiduitstraling dock	9.79	0	20	29.79	0
	0	13		piek auto	30.58	1.08	0	29.5	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	30.51	1.19	0	29.32	0
	0	32		piek winkelwagen	29.05	0.55	0	28.5	0
	0	31		piek winkelwagen	28.93	0.6	0	28.33	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	29.5	1.19	0	28.31	0

	0	10		manoeuvreren auto KS	26.74	1.16	0	25.58	0
	0	19		piek auto	25.87	0.96	0	24.91	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	23.7	0.62	0	23.08	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	23.35	0.6	0	22.75	0
7	5.8				0	0	0	0	0
	0	30		piek vrachtwagen	81.5	0	0	81.5	0
	0	29		piek vrachtwagen	78	0	0	78	0
	0	10	m	Vrachtwagen	72.46	0	0	72.46	5
	0	9	m	Vrachtwagen	72.05	0	0	72.05	0
	0	24		piek vrachtwagen	53.92	1.56	0	52.36	0
	0	25		piek vrachtwagen	46.53	1.66	0	44.87	0
	0	4	m	Vrachtwagen	43.13	1.55	0	41.58	5
	0	8	m	Vrachtwagen	43.09	1.53	0	41.56	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	40.47	1.54	0	38.93	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	39.33	1.95	0	37.38	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	33.14	1.52	0	31.62	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	32.28	2.13	0	30.15	0
	0	14		piek auto	31.23	2.27	0	28.96	0
	0	31		piek winkelwagen	29.27	1.86	0	27.41	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	27.16	2.48	0	24.68	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	26.82	2.37	0	24.45	0
	0	17		piek auto	21.9	2.52	0	19.38	0
	0	15		piek auto	21.41	2.47	0	18.94	0
	0	16		piek auto	21.15	2.48	0	18.67	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	17.19	1.96	0	15.23	0
7	8.8				0	0	0	0	0
	0	30		piek vrachtwagen	80.31	0	0	80.31	0
	0	29		piek vrachtwagen	77.61	0	0	77.61	0
	0	10	m	Vrachtwagen	71.56	0	0	71.56	5
	0	9	m	Vrachtwagen	71.29	0	0	71.29	0
	0	24		piek vrachtwagen	53.95	0.12	0	53.83	0
	0	25		piek vrachtwagen	46.79	0.26	0	46.53	0
	0	4	m	Vrachtwagen	43.21	0.1	0	43.11	5
	0	8	m	Vrachtwagen	43.15	0.08	0	43.07	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	40.54	0	0	40.54	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	39.38	0.57	0	38.81	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	33.14	0	0	33.14	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	32.3	0.84	0	31.46	0
	0	14		piek auto	31.38	1.04	0	30.34	0
	0	31		piek winkelwagen	29.25	0.44	0	28.81	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	27.45	1.34	0	26.11	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	27.05	1.17	0	25.88	0
	0	17		piek auto	21.99	1.39	0	20.6	0
	0	15		piek auto	21.52	1.33	0	20.19	0
	0	16		piek auto	21.26	1.34	0	19.92	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	17.22	0.58	0	16.64	0
8	5.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	67.99	0.03	0	67.96	0
	0	13		piek auto	60.5	0.08	0	60.42	0
	0	14		piek auto	60.06	0.09	0	59.97	0

	0	2		manoeuvreren auto Br	54.03	0.09	0	53.94	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	53.84	0.03	0	53.81	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	52.56	0.13	0	52.43	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	52.4	0.06	0	52.34	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	51.13	0.08	0	51.05	0
	0	15		piek auto	49.18	0.82	0	48.36	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	48.04	0.03	0	48.01	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	43.42	0.91	0	42.51	0
	0	16		piek auto	41.15	2.13	0	39.02	0
	0	24		piek vrachtwagen	40.78	2.67	0	38.11	0
	0	25		piek vrachtwagen	40.58	2.69	0	37.89	0
	0	17		piek auto	36.2	1.29	0	34.91	0
	0	28		piek laden en lossen	34.57	2.68	0	31.89	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	32.41	0.92	0	31.49	0
	0	19		piek auto	32.41	1.3	0	31.11	0
	0	18		piek auto	32.49	1.56	0	30.93	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	31.54	0.86	0	30.68	0
8	8.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	67.25	0.01	0	67.24	0
	0	13		piek auto	61.01	0.02	0	60.99	0
	0	14		piek auto	60.12	0.02	0	60.1	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	54.17	0.03	0	54.14	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	53.68	0.03	0	53.65	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	52.68	0.03	0	52.65	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	52.44	0.04	0	52.4	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	51.2	0.05	0	51.15	0
	0	15		piek auto	49.15	0.24	0	48.91	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	47.54	0.01	0	47.53	0
	0	25		piek vrachtwagen	47.92	0.91	0	47.01	0
	0	24		piek vrachtwagen	47.17	1.1	0	46.07	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	43.39	0.25	0	43.14	0
	0	16		piek auto	41.38	1.49	0	39.89	0
	0	4	m	Vrachtwagen	39.24	1.11	0	38.13	5
	0	8	m	Vrachtwagen	39.21	1.12	0	38.09	0
	0	17		piek auto	36.97	0.83	0	36.14	0
	0	32		piek winkelwagen	34.85	0.21	0	34.64	0
	0	18		piek auto	35.01	0.68	0	34.33	0
	0	19		piek auto	34.49	0.29	0	34.2	0
9	5.8				0	0	0	0	0
	0	29		piek vrachtwagen	70.53	0	0	70.53	0
	0	14		piek auto	57.77	0.01	0	57.76	0
	0	30		piek vrachtwagen	53.36	0	0	53.36	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	51.26	0	0	51.26	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	51.13	0.13	0	51	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	50.81	0.03	0	50.78	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	50.46	0.15	0	50.31	0
	0	9	m	Vrachtwagen	48.83	0	0	48.83	0
	0	28		piek laden en lossen	47.7	0	0	47.7	0
	0	10	m	Vrachtwagen	47.6	0	0	47.6	5
	0	3		manoeuvreren auto Br	44.97	0.09	0	44.88	0

	0	25		piek vrachtwagen	43.47	0.96	0	42.51	0
	0	24		piek vrachtwagen	42.87	0.7	0	42.17	0
	0	31		piek winkelwagen	41.48	0	0	41.48	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	40.35	0.12	0	40.23	0
	0	15		piek auto	38.98	0.1	0	38.88	0
	0	32		piek winkelwagen	34.88	0.33	0	34.55	0
	0	4	m	Vrachtwagen	34.98	0.74	0	34.24	5
	0	8	m	Vrachtwagen	34.94	0.72	0	34.22	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	32.63	0.12	0	32.51	0
9	8.8				0	0	0	0	0
	0	29		piek vrachtwagen	70.8	0	0	70.8	0
	0	14		piek auto	57.6	0.01	0	57.59	0
	0	30		piek vrachtwagen	53.3	0	0	53.3	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	51.11	0.01	0	51.1	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	51.04	0.02	0	51.02	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	50.69	0.03	0	50.66	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	50.39	0.02	0	50.37	0
	0	9	m	Vrachtwagen	49.22	0	0	49.22	0
	0	10	m	Vrachtwagen	48.15	0	0	48.15	5
	0	28		piek laden en lossen	48.07	0	0	48.07	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	47.03	0.06	0	46.97	0
	0	31		piek winkelwagen	41.25	0	0	41.25	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	40.24	0.01	0	40.23	0
	0	25		piek vrachtwagen	39.94	0.03	0	39.91	0
	0	24		piek vrachtwagen	39.18	0	0	39.18	0
	0	13		piek auto	33.64	1.84	0	31.8	0
	0	4	m	Vrachtwagen	31.32	0	0	31.32	5
	0	8	m	Vrachtwagen	31.28	0	0	31.28	0
	0	15		piek auto	33.22	2.27	0	30.95	0
	0	32		piek winkelwagen	30.69	0	0	30.69	0
10	5.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	69.88	0.01	0	69.87	0
	0	13		piek auto	59.97	0.06	0	59.91	0
	0	14		piek auto	55.24	0.17	0	55.07	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	53.04	0.07	0	52.97	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	49.56	0.17	0	49.39	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	48.38	0.22	0	48.16	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	48.13	0.23	0	47.9	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	47.61	0.02	0	47.59	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	46.27	0.01	0	46.26	0
	0	25		piek vrachtwagen	41.76	1.5	0	40.26	0
	0	24		piek vrachtwagen	41.54	1.31	0	40.23	0
	0	15		piek auto	36.77	0.35	0	36.42	0
	0	30		piek vrachtwagen	38.02	2.52	0	35.5	0
	0	16		piek auto	33.92	0.73	0	33.19	0
	0	32		piek winkelwagen	34.02	1.21	0	32.81	0
	0	8	m	Vrachtwagen	33.61	1.32	0	32.29	0
	0	4	m	Vrachtwagen	33.62	1.33	0	32.29	5
	0	17		piek auto	32.94	0.96	0	31.98	0
	0	19		piek auto	32.94	0.98	0	31.96	0

	0	28		piek laden en lossen	34.29	2.75	0	31.54	0
10	8.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	69.21	0	0	69.21	0
	0	13		piek auto	59.87	0	0	59.87	0
	0	14		piek auto	55.25	0.01	0	55.24	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	53.15	0	0	53.15	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	49.62	0	0	49.62	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	48.45	0.01	0	48.44	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	48.17	0.02	0	48.15	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	47.15	0	0	47.15	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	46.36	0.01	0	46.35	0
	0	25		piek vrachtwagen	42.77	0.23	0	42.54	0
	0	24		piek vrachtwagen	42	0.16	0	41.84	0
	0	4	m	Vrachtwagen	38.68	0.06	0	38.62	5
	0	8	m	Vrachtwagen	37.65	0.07	0	37.58	0
	0	15		piek auto	37.83	0.26	0	37.57	0
	0	32		piek winkelwagen	37.27	0.11	0	37.16	0
	0	30		piek vrachtwagen	38.03	1.48	0	36.55	0
	0	16		piek auto	36.31	0.34	0	35.97	0
	0	17		piek auto	35.92	0.52	0	35.4	0
	0	19		piek auto	35.37	0.44	0	34.93	0
	0	18		piek auto	34.94	0.47	0	34.47	0
11	5.8				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	75.03	0.04	0	74.99	0
	0	25		piek vrachtwagen	73.9	0.01	0	73.89	0
	0	18		piek auto	70.26	0	0	70.26	0
	0	4	m	Vrachtwagen	66.27	0.05	0	66.22	5
	0	8	m	Vrachtwagen	66.22	0.06	0	66.16	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	63.24	0.01	0	63.23	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	63.14	0.01	0	63.13	0
	0	19		piek auto	62.2	0	0	62.2	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	60.7	0.01	0	60.69	0
	0	26		geluiduitstraling dock	39.75	0	20	59.75	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	58.91	0.02	0	58.89	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.64	0.02	0	56.62	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	56.14	0.04	0	56.1	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	54.96	0.05	0	54.91	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	54.36	0.06	0	54.3	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	54.28	0	0	54.28	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	53.39	0	0	53.39	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	47	0	0	47	0
	0	30		piek vrachtwagen	40.08	1.91	0	38.17	0
	0	29		piek vrachtwagen	40.09	2.11	0	37.98	0
11	8.8				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	74.69	0	0	74.69	0
	0	25		piek vrachtwagen	73.8	0	0	73.8	0
	0	18		piek auto	67.83	0	0	67.83	0
	0	4	m	Vrachtwagen	65.88	0	0	65.88	5
	0	8	m	Vrachtwagen	65.83	0	0	65.83	0
	0	19		piek auto	61.78	0	0	61.78	0

	0	11		manoeuvreren auto KS	61.47	0	0	61.47	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	61.44	0	0	61.44	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	59.75	0	0	59.75	0
	0	26		geluiduitstraling dock	39.64	0	20	59.64	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	58.26	0	0	58.26	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.29	0	0	56.29	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	55.87	0	0	55.87	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	54.68	0	0	54.68	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	54.06	0	0	54.06	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	51.53	0	0	51.53	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	51.03	0	0	51.03	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	46.92	0	0	46.92	0
	0	30		piek vrachtwagen	40.1	0.61	0	39.49	0
	0	29		piek vrachtwagen	40.2	0.89	0	39.31	0
12	5.8				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	77.82	0	0	77.82	0
	0	25		piek vrachtwagen	76.48	0	0	76.48	0
	0	19		piek auto	71.7	0	0	71.7	0
	0	4	m	Vrachtwagen	69.54	0	0	69.54	5
	0	8	m	Vrachtwagen	69.49	0	0	69.49	0
	0	18		piek auto	65.71	0.01	0	65.7	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	64.48	0.01	0	64.47	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	60.33	0.01	0	60.32	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	59.75	0.01	0	59.74	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	59.68	0	0	59.68	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	58.14	0	0	58.14	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	56.83	0.03	0	56.8	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	56.61	0.03	0	56.58	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	55.84	0.02	0	55.82	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	50.96	0.01	0	50.95	0
	0	17		piek auto	50.32	0	0	50.32	0
	0	16		piek auto	48.64	0.46	0	48.18	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	46.78	0	0	46.78	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	46.03	0	0	46.03	0
	0	15		piek auto	47.14	1.15	0	45.99	0
12	8.8				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	77.39	0	0	77.39	0
	0	25		piek vrachtwagen	76.19	0	0	76.19	0
	0	4	m	Vrachtwagen	69.15	0	0	69.15	5
	0	8	m	Vrachtwagen	69.11	0	0	69.11	0
	0	19		piek auto	68.66	0	0	68.66	0
	0	18		piek auto	64.76	0	0	64.76	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	62.29	0	0	62.29	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	59.42	0	0	59.42	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	59.03	0	0	59.03	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	58.88	0	0	58.88	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	57.61	0	0	57.61	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	56.08	0.01	0	56.07	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	55.87	0.01	0	55.86	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	55.56	0	0	55.56	0

	0	17		piek auto	50.27	0	0	50.27	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	49.59	0	0	49.59	0
	0	16		piek auto	48.6	0	0	48.6	0
	0	15		piek auto	47.12	0	0	47.12	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	46.46	0	0	46.46	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	46	0	0	46	0
13	5.8				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	82.13	0	0	82.13	0
	0	25		piek vrachtwagen	79.79	0	0	79.79	0
	0	8	m	Vrachtwagen	74.42	0	0	74.42	0
	0	4	m	Vrachtwagen	74.24	0	0	74.24	5
	0	19		piek auto	64.14	0.02	0	64.12	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	64.09	0	0	64.09	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	63.48	0.01	0	63.47	0
	0	18		piek auto	60.1	0.05	0	60.05	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	59.77	0	0	59.77	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	58.61	0.02	0	58.59	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	57.3	0	0	57.3	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	55.38	0	0	55.38	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	54.6	0.05	0	54.55	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	53.01	0.01	0	53	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	52.8	0.01	0	52.79	0
	0	17		piek auto	49.02	0.26	0	48.76	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	46.44	0.31	0	46.13	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	42.61	0.06	0	42.55	0
	0	16		piek auto	43.23	0.95	0	42.28	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	37.37	0.66	0	36.71	0
13	8.8				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	81.06	0	0	81.06	0
	0	25		piek vrachtwagen	78.74	0	0	78.74	0
	0	8	m	Vrachtwagen	73.15	0	0	73.15	0
	0	4	m	Vrachtwagen	73	0	0	73	5
	0	19		piek auto	63.39	0.01	0	63.38	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	62.3	0	0	62.3	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	61.96	0	0	61.96	0
	0	18		piek auto	59.92	0	0	59.92	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.98	0	0	58.98	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	57.84	0.01	0	57.83	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	56.96	0	0	56.96	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	55.22	0	0	55.22	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	54.42	0	0	54.42	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	51.84	0	0	51.84	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	50.73	0	0	50.73	0
	0	17		piek auto	48.98	0	0	48.98	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	46.4	0	0	46.4	0
	0	16		piek auto	42.59	0	0	42.59	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	42.49	0	0	42.49	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	37.36	0	0	37.36	0
14	1.5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	73.59	1.01	0	72.58	0

	0	24		piek vrachtwagen	73.42	1.23	0	72.19	0
	0	4	m	Vrachtwagen	65.36	1.3	0	64.06	5
	0	8	m	Vrachtwagen	65.28	1.34	0	63.94	0
	0	18		piek auto	62.36	0.29	0	62.07	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	59.87	0.07	0	59.8	0
	0	19		piek auto	60.74	1.34	0	59.4	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	59.43	0.21	0	59.22	0
	0	26		geluiduitstraling dock	37.72	0.51	20	57.21	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	57.52	0.33	0	57.19	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	57.29	0.35	0	56.94	0
	0	17		piek auto	58.27	1.6	0	56.67	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	56.65	0.62	0	56.03	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	55.13	1.28	0	53.85	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	53.61	0.41	0	53.2	0
	0	16		piek auto	55.73	2.57	0	53.16	0
	0	15		piek auto	53.73	3.1	0	50.63	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	52.74	2.51	0	50.23	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	52.66	2.54	0	50.12	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	51	2.24	0	48.76	0
14	5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	73.53	0.08	0	73.45	0
	0	24		piek vrachtwagen	73.37	0.09	0	73.28	0
	0	4	m	Vrachtwagen	65.31	0.09	0	65.22	5
	0	8	m	Vrachtwagen	65.23	0.09	0	65.14	0
	0	18		piek auto	62.21	0.05	0	62.16	0
	0	19		piek auto	60.64	0.12	0	60.52	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	59.42	0	0	59.42	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	59.08	0.02	0	59.06	0
	0	17		piek auto	58.2	0.01	0	58.19	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	57.33	0.03	0	57.3	0
	0	26		geluiduitstraling dock	37.3	0.02	20	57.28	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	57.13	0.03	0	57.1	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	56.52	0.04	0	56.48	0
	0	16		piek auto	55.69	0.07	0	55.62	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	55.03	0.12	0	54.91	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	53.48	0.01	0	53.47	0
	0	15		piek auto	53.7	0.28	0	53.42	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	52.65	0.1	0	52.55	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	52.56	0.1	0	52.46	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	50.96	0.03	0	50.93	0
15	1.5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	76.45	0.3	0	76.15	0
	0	24		piek vrachtwagen	75.7	0.37	0	75.33	0
	0	4	m	Vrachtwagen	67.65	0.38	0	67.27	5
	0	8	m	Vrachtwagen	67.53	0.39	0	67.14	0
	0	19		piek auto	61.85	0.55	0	61.3	0
	0	18		piek auto	61.59	0.41	0	61.18	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	59.95	0.3	0	59.65	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	59.15	0.2	0	58.95	0
	0	26		geluiduitstraling dock	39.02	0.17	20	58.85	0

	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.82	0.41	0	58.41	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	56.95	0.37	0	56.58	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	56.5	0.3	0	56.2	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.31	0.41	0	55.9	0
	0	17		piek auto	56.54	2.2	0	54.34	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	54.55	1.82	0	52.73	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	54.47	1.87	0	52.6	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	51.55	1.33	0	50.22	0
	0	29		piek vrachtwagen	53.12	3.86	0	49.26	0
	0	16		piek auto	50.76	3.13	0	47.63	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.56	0.31	0	46.25	0
15	5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	76.32	0.04	0	76.28	0
	0	24		piek vrachtwagen	75.6	0.05	0	75.55	0
	0	4	m	Vrachtwagen	67.55	0.05	0	67.5	5
	0	8	m	Vrachtwagen	67.44	0.05	0	67.39	0
	0	19		piek auto	61.74	0.01	0	61.73	0
	0	18		piek auto	61.47	0	0	61.47	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	59.6	0.02	0	59.58	0
	0	26		geluiduitstraling dock	39.01	0	20	59.01	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	58.8	0.02	0	58.78	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.58	0.03	0	58.55	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	56.78	0.03	0	56.75	0
	0	17		piek auto	56.49	0.1	0	56.39	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	56.35	0	0	56.35	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.15	0.05	0	56.1	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	54.46	0.06	0	54.4	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	54.38	0.06	0	54.32	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	51.47	0	0	51.47	0
	0	29		piek vrachtwagen	53.78	2.43	0	51.35	0
	0	16		piek auto	50.72	0.57	0	50.15	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.35	0.04	0	46.31	0
16	1.5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	79.74	0.14	0	79.6	0
	0	24		piek vrachtwagen	77.84	0.21	0	77.63	0
	0	4	m	Vrachtwagen	69.89	0.21	0	69.68	5
	0	8	m	Vrachtwagen	69.72	0.22	0	69.5	0
	0	19		piek auto	61.81	0.29	0	61.52	0
	0	26		geluiduitstraling dock	40.35	0.01	20	60.34	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	59.83	0.16	0	59.67	0
	0	18		piek auto	60.34	1.03	0	59.31	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.44	0.23	0	58.21	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	57.08	0.31	0	56.77	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.58	0.29	0	56.29	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	56.16	0.92	0	55.24	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	56.21	1.05	0	55.16	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	56.16	1.1	0	55.06	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	54.54	1.08	0	53.46	0
	0	17		piek auto	55.29	2.59	0	52.7	0
	0	29		piek vrachtwagen	53.68	3.77	0	49.91	0

	0	7		manoeuvreren auto KS	49.96	1.93	0	48.03	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	46.51	0.29	0	46.22	0
	0	16		piek auto	48.78	3.48	0	45.3	0
16	5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	79.45	0.02	0	79.43	0
	0	24		piek vrachtwagen	77.67	0.03	0	77.64	0
	0	4	m	Vrachtwagen	69.72	0.03	0	69.69	5
	0	8	m	Vrachtwagen	69.56	0.03	0	69.53	0
	0	19		piek auto	61.69	0	0	61.69	0
	0	26		geluiduitstraling dock	40.34	0	20	60.34	0
	0	18		piek auto	60.25	0	0	60.25	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	59.42	0.02	0	59.4	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	58.15	0.03	0	58.12	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	56.87	0.04	0	56.83	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.43	0	0	56.43	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	56.07	0	0	56.07	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	56.09	0.04	0	56.05	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	56.04	0.04	0	56	0
	0	17		piek auto	55.23	0.2	0	55.03	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	54.43	0.07	0	54.36	0
	0	29		piek vrachtwagen	53.71	2.21	0	51.5	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	49.91	0	0	49.91	0
	0	16		piek auto	48.46	1.17	0	47.29	0
	0	28		piek laden en lossen	48.66	2.19	0	46.47	0
17	1.5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	77.67	0.21	0	77.46	0
	0	24		piek vrachtwagen	76.73	0.21	0	76.52	0
	0	8	m	Vrachtwagen	69.24	0.19	0	69.05	0
	0	4	m	Vrachtwagen	69.18	0.19	0	68.99	5
	0	2	m	Parkeren bewoners	59.38	0.02	0	59.36	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	59.06	0.02	0	59.04	0
	0	26		geluiduitstraling dock	38.72	0	20	58.72	0
	0	19		piek auto	58.53	1.77	0	56.76	0
	0	18		piek auto	57.66	2.56	0	55.1	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	54.72	0.77	0	53.95	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	53.42	1.53	0	51.89	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	53.12	1.67	0	51.45	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	51.39	2.42	0	48.97	0
	0	29		piek vrachtwagen	52.28	3.68	0	48.6	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	50.64	2.49	0	48.15	0
	0	30		piek vrachtwagen	51.34	3.45	0	47.89	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	49.45	2.78	0	46.67	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	47.36	3.19	0	44.17	0
	0	17		piek auto	47.41	3.74	0	43.67	0
	0	16		piek auto	46.86	3.83	0	43.03	0
17	5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	77.5	0.02	0	77.48	0
	0	24		piek vrachtwagen	76.61	0	0	76.61	0
	0	8	m	Vrachtwagen	69.1	0	0	69.1	0
	0	4	m	Vrachtwagen	69.04	0	0	69.04	5

	0	2	m	Parkeren bewoners	58.95	0.01	0	58.94	0
	0	26		geluiduitstraling dock	38.7	0	20	58.7	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	58.66	0.01	0	58.65	0
	0	19		piek auto	58.47	0	0	58.47	0
	0	18		piek auto	57.63	0	0	57.63	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	54.61	0	0	54.61	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	53.3	0.06	0	53.24	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	53.05	0	0	53.05	0
	0	30		piek vrachtwagen	53.88	1.39	0	52.49	0
	0	29		piek vrachtwagen	54.02	1.94	0	52.08	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	51.28	0.11	0	51.17	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	50.6	0	0	50.6	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	49.42	0.03	0	49.39	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	47.14	0.36	0	46.78	0
	0	17		piek auto	46.66	1.77	0	44.89	0
	0	16		piek auto	45.97	2.04	0	43.93	0
18	1.5				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	81.11	0	0	81.11	0
	0	25		piek vrachtwagen	79.81	0	0	79.81	0
	0	8	m	Vrachtwagen	73.94	0	0	73.94	0
	0	4	m	Vrachtwagen	73.65	0	0	73.65	5
	0	2	m	Parkeren bewoners	66.02	0.03	0	65.99	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	65.59	0.04	0	65.55	0
	0	26		geluiduitstraling dock	44.32	0	20	64.32	0
	0	19		piek auto	61.57	0.46	0	61.11	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	57.81	0.11	0	57.7	0
	0	18		piek auto	59.07	2.2	0	56.87	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.14	0.34	0	55.8	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	56.13	0.93	0	55.2	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	52.55	1.89	0	50.66	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	52.42	1.95	0	50.47	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	52.79	2.63	0	50.16	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	47.83	0	0	47.83	0
	0	32		piek winkelwagen	45.43	0.06	0	45.37	0
	0	17		piek auto	47.68	3.66	0	44.02	0
	0	29		piek vrachtwagen	45.08	3.11	0	41.97	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	42.9	3.46	0	39.44	0
18	5				0	0	0	0	0
	0	24		piek vrachtwagen	80.81	0	0	80.81	0
	0	25		piek vrachtwagen	79.58	0	0	79.58	0
	0	8	m	Vrachtwagen	73.57	0	0	73.57	0
	0	4	m	Vrachtwagen	73.31	0	0	73.31	5
	0	3	m	Parkeren bewoners	64.52	0	0	64.52	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	64.42	0	0	64.42	0
	0	26		geluiduitstraling dock	44.26	0	20	64.26	0
	0	19		piek auto	61.45	0	0	61.45	0
	0	18		piek auto	58.17	0.09	0	58.08	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	57.62	0	0	57.62	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	56.03	0	0	56.03	0
	0	12		manoeuvreren auto KS	56.02	0	0	56.02	0

	0	8		manoeuvreren auto KS	52.75	0	0	52.75	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	52.49	0	0	52.49	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	52.36	0	0	52.36	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	47.61	0	0	47.61	0
	0	17		piek auto	47.04	1.62	0	45.42	0
	0	32		piek winkelwagen	45.25	0.06	0	45.19	0
	0	29		piek vrachtwagen	45.32	0.68	0	44.64	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	42.35	1.23	0	41.12	0
19	5.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	60.03	0.12	0	59.91	0
	0	14		piek auto	58.17	0.07	0	58.1	0
	0	13		piek auto	57.08	0.19	0	56.89	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	52.86	0.07	0	52.79	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	52.37	0.08	0	52.29	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	51.52	0.09	0	51.43	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	51.11	0.09	0	51.02	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	50.57	0.1	0	50.47	0
	0	15		piek auto	50.55	0.8	0	49.75	0
	0	16		piek auto	47.5	1.74	0	45.76	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	43.93	1.05	0	42.88	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	40.86	0.08	0	40.78	0
	0	25		piek vrachtwagen	41.83	2.59	0	39.24	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	40.42	1.65	0	38.77	0
	0	24		piek vrachtwagen	39.68	2.55	0	37.13	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	37.16	0.37	0	36.79	0
	0	30		piek vrachtwagen	37.92	2.61	0	35.31	0
	0	17		piek auto	33.68	1.76	0	31.92	0
	0	18		piek auto	33.11	1.78	0	31.33	0
	0	28		piek laden en lossen	33.91	2.84	0	31.07	0
19	8.8				0	0	0	0	0
	0	31		piek winkelwagen	59.91	0.05	0	59.86	0
	0	14		piek auto	57.97	0.04	0	57.93	0
	0	13		piek auto	56.94	0.05	0	56.89	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	52.65	0.03	0	52.62	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	52.19	0.03	0	52.16	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	51.36	0.04	0	51.32	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	50.96	0.05	0	50.91	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	50.45	0.06	0	50.39	0
	0	15		piek auto	50.52	0.2	0	50.32	0
	0	16		piek auto	47.49	0.38	0	47.11	0
	0	25		piek vrachtwagen	44.75	0.82	0	43.93	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	43.9	0.26	0	43.64	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	40.69	0.04	0	40.65	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	40.41	0.21	0	40.2	0
	0	24		piek vrachtwagen	39.84	1.51	0	38.33	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	37.11	0.1	0	37.01	0
	0	30		piek vrachtwagen	37.94	1.6	0	36.34	0
	0	17		piek auto	33.77	0.93	0	32.84	0
	0	18		piek auto	33.37	0.72	0	32.65	0
	0	28		piek laden en lossen	33.9	1.82	0	32.08	0

20	1.5				0	0	0	0	0
	0	15		piek auto	62.83	0.25	0	62.58	0
	0	25		piek vrachtwagen	65.03	3.43	0	61.6	0
	0	24		piek vrachtwagen	64.78	3.49	0	61.29	0
	0	16		piek auto	61.39	0.36	0	61.03	0
	0	17		piek auto	58.86	1.57	0	57.29	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	56.63	0.28	0	56.35	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	56.19	0.31	0	55.88	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	54.53	1.04	0	53.49	0
	0	13		piek auto	55.5	2.12	0	53.38	0
	0	4	m	Vrachtwagen	56.85	3.49	0	53.36	5
	0	8	m	Vrachtwagen	56.82	3.5	0	53.32	0
	0	14		piek auto	54.24	2.55	0	51.69	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	51.99	2.08	0	49.91	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	49.72	2.17	0	47.55	0
	0	29		piek vrachtwagen	51.08	3.68	0	47.4	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	49.27	2.16	0	47.11	0
	0	30		piek vrachtwagen	49.71	3.61	0	46.1	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.21	0.29	0	44.92	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	47.93	3.12	0	44.81	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	47.6	2.88	0	44.72	0
20	5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	64.86	1.47	0	63.39	0
	0	24		piek vrachtwagen	64.49	1.6	0	62.89	0
	0	15		piek auto	62.64	0	0	62.64	0
	0	16		piek auto	61.26	0	0	61.26	0
	0	17		piek auto	58.79	0	0	58.79	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	56.49	0	0	56.49	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	56.06	0	0	56.06	0
	0	13		piek auto	55.38	0.08	0	55.3	0
	0	4	m	Vrachtwagen	56.56	1.61	0	54.95	5
	0	8	m	Vrachtwagen	56.52	1.62	0	54.9	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	54.44	0	0	54.44	0
	0	14		piek auto	54.11	0.11	0	54	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	51.94	0	0	51.94	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	49.6	0.08	0	49.52	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	49.23	0	0	49.23	0
	0	29		piek vrachtwagen	50.88	2.05	0	48.83	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	47.85	0.32	0	47.53	0
	0	30		piek vrachtwagen	49.36	1.84	0	47.52	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	47.37	0	0	47.37	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	47.43	0.15	0	47.28	0
22	1.5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	69.79	2.89	0	66.9	0
	0	24		piek vrachtwagen	68.36	2.8	0	65.56	0
	0	17		piek auto	63.33	0.23	0	63.1	0
	0	16		piek auto	62.02	0.31	0	61.71	0
	0	15		piek auto	59.23	1.42	0	57.81	0
	0	4	m	Vrachtwagen	60.36	2.83	0	57.53	5
	0	8	m	Vrachtwagen	60.3	2.84	0	57.46	0

	0	6		manoeuvreren auto KS	56.73	0.27	0	56.46	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	56.53	0.2	0	56.33	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	56.43	0.29	0	56.14	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	53.25	1.61	0	51.64	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	51.82	1.29	0	50.53	0
	0	13		piek auto	52.46	3.01	0	49.45	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	50.63	1.7	0	48.93	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	51.17	2.29	0	48.88	0
	0	26		geluiduitstraling dock	30.33	1.92	20	48.41	0
	0	14		piek auto	51.39	3.29	0	48.1	0
	0	18		piek auto	48.34	1.58	0	46.76	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	49.45	2.8	0	46.65	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	45.61	0.23	0	45.38	0
22	5				0	0	0	0	0
	0	25		piek vrachtwagen	69.78	0.33	0	69.45	0
	0	24		piek vrachtwagen	68.34	0.25	0	68.09	0
	0	17		piek auto	63.12	0	0	63.12	0
	0	16		piek auto	61.87	0	0	61.87	0
	0	4	m	Vrachtwagen	60.34	0.26	0	60.08	5
	0	8	m	Vrachtwagen	60.29	0.27	0	60.02	0
	0	15		piek auto	59.16	0	0	59.16	0
	0	6		manoeuvreren auto KS	56.57	0	0	56.57	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	56.4	0	0	56.4	0
	0	7		manoeuvreren auto KS	56.29	0	0	56.29	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	53.18	0	0	53.18	0
	0	13		piek auto	52.33	0.13	0	52.2	0
	0	8		manoeuvreren auto KS	51.73	0.04	0	51.69	0
	0	9		manoeuvreren auto KS	51.12	0.02	0	51.1	0
	0	14		piek auto	51.23	0.59	0	50.64	0
	0	11		manoeuvreren auto KS	50.56	0	0	50.56	0
	0	26		geluiduitstraling dock	30.33	0	20	50.33	0
	0	10		manoeuvreren auto KS	49.41	0.1	0	49.31	0
	0	18		piek auto	48.29	0	0	48.29	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	48.14	1.01	0	47.13	0
26	1.5				0	0	0	0	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	42.62	3.75	0	38.87	0
	0	31		piek winkelwagen	34.39	3.72	0	30.67	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	33.29	3.82	0	29.47	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	31.28	3.8	0	27.48	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	30.85	3.78	0	27.07	0
	0	15		piek auto	30.68	4.01	0	26.67	0
	0	13		piek auto	28.5	3.81	0	24.69	0
	0	16		piek auto	26.28	4.09	0	22.19	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	25.14	3.99	0	21.15	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	14.68	3.97	0	10.71	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	14.1	3.96	0	10.14	0
	0	9	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	-999	0	0	-999	0
	0	4	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
	0	8	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0

	0	3	m	Parkeren bewoners	-999	0	0	-999	0
26	5	10	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
	0				0	0	0	0	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	41.87	1.85	0	40.02	0
	0	31		piek winkelwagen	33.69	1.77	0	31.92	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	32.51	2.02	0	30.49	0
	0	15		piek auto	31.14	2.51	0	28.63	0
	0	6	m	winkelwagen Brouwerij	30.44	1.97	0	28.47	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	30.19	1.93	0	28.26	0
	0	13		piek auto	28.22	1.99	0	26.23	0
	0	5		manoeuvreren auto KS	25.47	2.46	0	23.01	0
	0	16		piek auto	24.97	2.71	0	22.26	0
	0	7	m	winkelwagen Kapelstraat 2	15.17	2.41	0	12.76	0
	0	5	m	winkelwagen Kapelstraat	13.05	2.39	0	10.66	0
	0	4	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
	0	8	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
	0	2	m	Parkeren bewoners	-999	0	0	-999	0
	0	3	m	Parkeren bewoners	-999	0	0	-999	0
27	1.5	10	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	5
	0	9	m	Vrachtwagen	-999	0	0	-999	0
	0				0	0	0	0	0
	0	29		piek vrachtwagen	74.57	0.33	0	74.24	0
	0	30		piek vrachtwagen	74.53	1.24	0	73.29	0
	0	28		piek laden en lossen	66.67	2.44	0	64.23	0
	0	9	m	Vrachtwagen	64.52	0.41	0	64.11	0
	0	10	m	Vrachtwagen	64.46	0.43	0	64.03	5
	0	14		piek auto	48.63	3.72	0	44.91	0
	0	27		laden en lossen dagwinkel	46.63	2.45	0	44.18	0
	0	25		piek vrachtwagen	46.45	3.7	0	42.75	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	44.07	3.83	0	40.24	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	42.92	3.7	0	39.22	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	42.71	3.79	0	38.92	0
	0	13		piek auto	42.67	3.89	0	38.78	0
	0	24		piek vrachtwagen	42.05	3.52	0	38.53	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	42.35	3.82	0	38.53	0
	0	31		piek winkelwagen	38.96	3.76	0	35.2	0
	0	26		geluiduitstraling dock	17.37	3.27	20	34.1	0
	0	3		manoeuvreren auto Br	36.33	3.78	0	32.55	0
	0	18		piek auto	36.15	4.17	0	31.98	0
27	5	8	m	Vrachtwagen	35.41	3.51	0	31.9	0
	0	4	m	Vrachtwagen	35.2	3.51	0	31.69	5
	0				0	0	0	0	0
	0	29		piek vrachtwagen	74.5	0.01	0	74.49	0
	0	30		piek vrachtwagen	74.49	0	0	74.49	0
	0	28		piek laden en lossen	66.61	0	0	66.61	0
	0	9	m	Vrachtwagen	64.45	0.01	0	64.44	0
	0	10	m	Vrachtwagen	64.4	0.01	0	64.39	5
	0	25		piek vrachtwagen	50.86	1.91	0	48.95	0
	0	27		laden en lossen dagwinkel	46.57	0	0	46.57	0
	0	14		piek auto	47.99	1.74	0	46.25	0

	0	24		piek vrachtwagen	46.94	1.66	0	45.28	0
	0	2		manoeuvreren auto Br	43.17	2	0	41.17	0
	0	4		manoeuvreren auto Br	42.26	1.72	0	40.54	0
	0	1	m	Parkeren winkels nieuw	41.94	1.94	0	40	0
	0	13		piek auto	41.77	2.09	0	39.68	0
	0	1		manoeuvreren auto Br	41.53	2.02	0	39.51	0
	0	8	m	Vrachtwagen	40.42	1.65	0	38.77	0
	0	4	m	Vrachtwagen	40.19	1.66	0	38.53	5
	0	26		geluiduitstraling dock	18.57	1.76	20	36.81	0
	0	31		piek winkelwagen	38.46	1.77	0	36.69	0
		3		manoeuvreren auto Br	35.58	1.93	0	33.65	0
		2	m	Parkeren bewoners	35.25	1.9	0	33.35	0