N
NW NO
W O
ZW ZO
Z

zicht op buitengebied
inheemse struweelhaag
groene erfscheiding met laanbomen
bestaande schuur
te realiseren r.v.r. woning
boomgaard
bestaande inrit
bestaande inrit hergebruiken
bestaande woning

Plantsortiment

A. Struweelhaag			
Plantmateriaal bomenrij:		*Maat:*	*Aantal:*
Zomereik (Quercus robur)		10-12	19
	m²:	*st / m²:*	*aantal:*
Plantmateriaal onderbegroeiing:	226	0,6	136
20% Krent (Amelanchier lamarckii)			27
15% Sleedoorn (Prunus spinosa)			20
15% Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)			20
15% Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)			20
15% Rode kornoelje (Cornus sanguinea)			20
20% Gelderse roos (Viburnum opulus)			27

Beheer struweelhaag: iedere 10jr.

Haag met bovenstaander			
Plantmateriaal:	*Lengte/m:*	*Hoogte/cm:*	*stuks:*
Haagbeuk (Fagus sylvatica)	40	100-150	120
Bovenstaanders:			
Hollandse linde (Tilia x vulgaris)			4

Beheer haag: iedere 10jr.

Fruitboomgaard	
Plantmateriaal keuze uit:	*Aantal:*
Appelboom, walnotenboom, perenboom	6

Beheer fruitboomgaard: iedere 10jr.

Struweelhaag



Bomenrij:



Opgesteld door: F. VAN HOOF
Datum: 13-10-2022
Schaal: 1:1.000 (A3)
Project: 21245.003

Deze tekening betreft een indicatieve weergave van de beoogde ontwikkeling als gevolg van de bijbehorende planologische procedure, hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING | VIANENSTRAAT ONG. | ALPHEN-CHAAM

van DUN ontwerp&planologie