Aanleg landschappelijk groen nieuwbouw Gerststraat te Riethoven

Werkzaamheden Renders bv O 15078
Datum: mei 2015

AANLEGWERKEN

	Omschrijving	*eenheid*	*hoeveelh.*	*prijs / e*	*totaalprijs*
	Uitgaande dat:				
1	*Voorbereidende werkzaamheden*				
	Uitzetten terrein	eur	1	€ 150,00	€ 150,00
	Maken proefsleuven	eur	1	€ 150,00	€ 150,00
	Plan-, Werktekening-, Begeleidingskosten	eur	1	€ 550,00	€ 550,00
2	*Opruimingswerken*				
	Opschonen / afmaaien terrein	m2	200	€ 0,75	€ 150,00
	Frezen van terrein	m2	*200*	€ 0,75	€ 150,00
3	*Grondwerken*				
	Ophogen van terrein ca. 25cm, incl. levering teelaarde	m2	200	€ 3,50	€ 700,00
	Machinaal spitten van plantstroken tot de vaste bank	m2	*200*	€ 1,75	€ 350,00
4	*Bemesting tbv beplanting*				
	Leveren en verwerken van vivimus, 2 m3/ 100 m2	m2	200	€ 2,50	€ 500,00
5	*Beplantingswerken*				
	Leveren en verwerken van Fagus syl. 80-100, wg (plantseizoen van nov-mrt), 6 st/ m1	st	990	€ 2,00	€ 1.980,00
	Leveren en verwerken van bosplantsoen, soorten volgens tekening, 60-80-100, wg (plantseizoen van nov-mrt), 9 st/ m1	st	120	€ 4,00	€ 480,00
6	*Afwerking*				
	Leveren en verwerken palen + draad	m1	165	€ 7,50	€ 1.237,50
	Opruimen terrein	m2	200	€ 0,50	€ 100,00
	Totaalprijs (excl. BTW)				**€ 6.497,50**
	BTW 6% van		€ 1.700,00		€ 102,00
	BTW 21% van		€ 4.797,50		€ 1.007,48

ONDERHOUDSWERKEN

	Omschrijving	*eenheid*	*hoeveelh.*	*prijs / e*	*totaalprijs*
1	*onderhoud aan groenstrook*				
	Onkrijdvrij maken groenstrook, uitgaande van 6 beurten per jaar	m2	200	€ 5,50	€ 1.100,00
	Snoeien van haag, 2 keer per jaar	m2	345	€ 1,50	€ 517,50
	Watergeven van beplanting in droge / warme tijden, uitgaande van 4 keer per jaar	m2	200	€ 3,50	€ 700,00
	Totaalprijs (excl. BTW)				**€ 2.317,50**
	BTW 6% van		€ 1.700,00		€ 102,00
	BTW 21% van		€ 617,50		€ 129,68