VOORSTEL GROENSTROOK BOSWEG

Beplantingslijst aanplant groenstrook bosweg te Riethoven

Omschrijving	*eenheid*	*hoeveelh.*
Beplanting		
Bomen		
Leveren en aanbrengen: Beuk: Fagus sylvatica, maat: 18-20, mdkl	st	5
Leveren en aanbrengen Wintereik: Quercus petrea, maat: 18-20, mdkl	st	3
Leveren en aanbrengen Wintereik: Quercus robur, maat: 18-20, mdkl	st	3
Leveren en verwerken 3 st. boompalen met band per boom + gietrand	st	13
Haag		
Leveren en aanbrengen beukenhaag, dubbele rij, 7 st / m1, maat: 80-100, wortelgoed	st	700
Beplantingsvakken		
Leveren en aanbrengen hulst, ilex aquifolium, maat: 200-250, mdkl	st	20
Leveren en aanbrengen Hazelaar, Corylus avellana, maat: 100-125, wortelgoed	st	20
Leveren en aanbrengen Krent, Amelanchier lamarckii, maat: 100-125, wortelgoed	st	20
Leveren en aanbrengen Gelderse Roos, Viburnum opulus, maat: 100-125, wortelgoed	st	20
Leveren en aanbrengen Rhododendron ponticum, maat: 50-60 met kluit	st	200

Kapelstraat 2
5561 TW Riethoven
t. 0497 - 51 34 84
f. 0497 - 51 98 89

info@renders.nl
www.renders.nl